Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР

Қарағанды облысы

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Карагандинская область

ҚР ІСН 8.02-04-2023
УСН РК 8.02-04-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР

Қарағанды облысы

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Карагандинская область

ҚР ІСН 8.02-04-2023
УСН РК 8.02-04-2023

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2023

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 27.10.2023 жылғы № 160-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.11.2023 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 27.10.2023 года № 160-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.11.2023 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Мазмұны

1 Жалпы ережелер....1
1 бөлік. Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер....6
1-бөлімге техникалық бөлім Тұрғын ғимараттар....6
1-бөлім Тұрғын ғимараттар....7
1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар....7
1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар....7
9101-0101-01-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй....7
9101-0101-02-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй....8
2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар....9
9101-0102-01-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты көп пәтерлі тұрғын үй....9
9101-0102-02-объект - Әрлеме кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 2 қабатты көп пәтерлі тұрғын үй....10
2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар....11
1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар....11
9101-0201-01-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 3 қабатты тұрғын үй....11
9101-0201-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 5 қабатты тұрғын үй....12
9101-0201-03-объект - Силикат кірпіштен салынған 5 қабатты тұрғын үй....13
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар....14
9101-0202-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған 5 қабатты тұрғын үй....14
3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар....15
9101-0203-01-объект - Ірі панельді 5 қабатты тұрғын үй....15
4-топ 3-5 қабатты газбетон блоктарынан салынған тұрғын ғимараттар....16
9101-0204-01-объект - Газбетон блоктарынан салынған 5 қабатты тұрғын үй....16
3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар....17
1-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер....17
9101-0301-03-объект - Қасбеті әрлеме кірпішпен қапталған силикат кірпіштен салынған 9 қабатты тұрғын үй....17
9101-0301-04-объект - Металды кассеталардан құралған желдетілетін қасбеті бар силикат кірпіштен салынған 9 қабатты тұрғын үй....18
9101-0301-05-объект - Қасбеті әрлеме кірпішпен қапталған керамикалық кірпіштен салынған 9 қабатты тұрғын үй....19
3-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар....20
9101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған 9 қабатты тұрғын үй....20

4-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар 21
9101-0304-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, 9 қабатты тұрғын үй; сыртқы әрлеу – сылақ және қасбеттік бояумен бояу 21
9101-0304-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары силикат кірпіштен қаланған және фиброцемент тақталарынан құралған желдетілетін қасбеті бар 9 қабатты тұрғын үй 22
5-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар 23
9101-0305-01-объект - Ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй 23
6-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар 24
9101-0306-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған 9 қабатты тұрғын үй 24
9101-0306-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған 9 қабатты тұрғын үй 25
4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар 26
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат) 26
9101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар 12 қабатты тұрғын үй, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған 26
3-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат) 27
9101-0403-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған 12 қабатты тұрғын үй 27
5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар 28
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар 28
9101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған 28
6-кіші бөлім Жатақханалар 29
1-топ Кірпіш жатақханалар 29
9101-0601-01-объект - 100 орындық жатақхана 29
9101-0601-02-объект - 500 орындық жатақхана 30
2-топ Монолитті темірбетоннан жасалған тірек қаңқасы бар жатақханалар 31
9101-0602-01-объект - 184 орындық жатақхана 31
9101-0602-02-объект - 244 орындық жатақхана 32
7-кіші бөлім Тұрғын үй ғимараттарының кіріктірілген үй-жайлары 34
1-топ Монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас үй-жайлары 34

9101-0701-01-объект - Биіктігі 6-10 қабатты монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ге дейін 34
9101-0701-02-объект - Биіктігі 6-10 қабатты монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ден жоғары 35
9101-0701-03-объект - Биіктігі 10 қабаттан асатын монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ге дейін 36
9101-0701-04-объект - Биіктігі 10 қабаттан асатын монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ден жоғары 37
2-бөлімге техникалық бөлім Әкімшілік ғимараттар 38
2-бөлім Әкімшілік ғимараттар 39
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар 39
1-топ Ауданы 500 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар 39
9102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат 39
9102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы 40
9102-0101-03-объект - 1 типті орман өрт сөндіру бекеті 40
2-топ Ауданы 1000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар 42
9102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты 42
3-топ Ауданы 3000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар 43
9102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты 43
9102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты 44
9102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты 45
9102-0103-04-объект - Жедел басқару орталығының ғимараты (ЖБО) 46
9102-0103-05-объект - Жалпы саны 100 қызметкерге арналған әкімшілік ғимарат 48
4-топ Ауданы 5000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар 49
9102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты 49
5-топ Ауданы 10000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар 50
9102-0105-01-объект - 120 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты 50
9102-0105-02-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІІБ ғимаратының қызметтік корпусы ... 51
9102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІІБ ғимаратының қызметтік корпусы . 53
9102-0105-04-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІІБ ғимаратының қызметтік корпусы . 54

9102-0105-05-объект - Тәулігіне 140 келушіге арналған шекара маңындағы автомобиль өткізу пунктінің әкімшілік ғимараты 55
6-топ Тұтқындалған адамдарға арналған қабылдағыштар 56
9102-0106-01-объект - 50 орындық толтыру лимиті бар қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны 56
9102-0106-02-объект - 100 орындық толтыру лимиті бар қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны 57
3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар 59
2-топ Жалпы ауданы 3000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар 59
9102-0302-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адам "Азаматтарға арналған үкімет" ғимараты 59
3-топ Жалпы ауданы 5000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар 60
9102-0303-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы 60
4-топ Жалпы ауданы 10000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар 61
9102-0304-01-объект - Көші-қон полициясы үшін 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты 61
4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы 62
1-топ 2 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы 62
9102-0401-01-объект - Тез тұрғызылатын конструкциялардан жасалған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты 62
2-топ 4 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы 63
9102-0402-01-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты 63
3-топ 6 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы 65
9102-0403-01-объект - II үлгідегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты 65
3-бөлімге техникалық бөлім Білім беру объектілері 67
3-бөлім Білім беру объектілері 68
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары 68
1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі мектепке дейінгі білім беру ұйымдары 68
9103-0101-07-объект - 280 орындық балабақша 68
2-топ Ауданы 5 000 м2 астам мектепке дейінгі білім беру ұйымдары 69
9103-0102-03-объект - 320 орындық балабақша 69
9103-0102-05-объект - Бассейні бар 300 орындық балабақша 70
3-топ Мектепке дейінгі жалпы білім беру ұйымдары үшін абаттандыру және алаңішілік желілер 71
9103-0103-01-объект - Ауданы 1 га-ға дейінгі учаскесі 71

9103-0103-02-объект - Ауданы 1 га дан астам 1,5 га ға дейінгі учаскесі 71
9103-0103-03-объект - Ауданы 1,5 га дан астам учаскесі 72
2-кіші бөлім Жалпы білім беру ұйымдары: мектептер 73
1-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 4 000 м2-ден 7 000 м2-ге дейінгі мектептер 73
9103-0201-05-объект - 300 орындық мектеп 73
2-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 7 000 м2-ден 13 000 м2-ге дейінгі мектептер 74
9103-0202-04-объект - 600 орындық мектеп 74
9103-0202-05-объект - 900 орындық мектеп 75
4-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 13 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейінгі мектептер 76
9103-0204-01-объект - 1200 орындық мектеп 76
9103-0204-02-объект - 1500 орындық мектеп 77
5-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 20 000 м2 астам мектептер 78
9103-0205-02-объект - 2000 орындық мектеп 78
9103-0205-03-объект - 2500 орындық мектеп 79
6-топ Жалпы білім беретін ұйымдарға: мектептерге арналған абаттандыру және алаңішілік желілер 80
9103-0206-01-объект - Ауданы 1,5 га-ға дейінгі учаскесі 80
9103-0206-02-объект - Ауданы 1,5 га дан астам 3 га ға дейінгі учаскесі 80
9103-0206-03-объект - Ауданы 3,0 га дан астам учаскесі 81
4-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру ұйымдары 82
4-топ Ауданы 15 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейінгі оқу, оқу-зертханалық корпустар 82
9103-0404-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус 82
5-кіші бөлім Балалар шығармашылығы мен дамуын ұйымдастыру 83
1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі балалар шығармашылығын ұйымдастыру және дамыту 83
9103-0501-02-объект - 100 орындық балалар лагері 83
9103-0501-03-объект - 150 орындық өнер мектептері 84
2-топ Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейін балалар шығармашылығын дамыту және ұйымдастыру 85
9103-0502-01-объект - Екі бассейні бар 500 адамға арналған оқушылар сарайы 85
3-топ Ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейін балалар шығармашылығын дамыту және ұйымдастыру 87
9103-0503-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы 87
6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік ұйымдар 88
2-топ Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі білім беру-әлеуметтік ұйымдары 88

9103-0602-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша 88
7-кіші бөлім Интернаттық ұйымдар 89
3-топ Интернат ұйымдары: ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейінгі мектеп-интернаттар 89
9103-0703-01-объект - 200 орындық жатақханасы бар 200 орындық мектеп-интернат 89
5-топ Интернат ұйымдары: ауданы 20 000 м2 асатын мектеп-интернаттар 90
9103-0705-01-объект - 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернат 90
6-топ Интернат ұйымдары: жалпы білім беретін мектеп жанындағы алаңы 5 000 м2 дейінгі интернат 92
9103-0706-01-объект - 100 орындық интернат (жатын корпусы) 92
4-бөлімге техникалық бөлім Денсаулық сақтау объектілері 94
4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері 95
1-кіші бөлім Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар 95
1-топ Ауданы 500 м2 дейінгі амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар 95
9104-0101-01-объект - Ауысымына 30 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория 95
9104-0101-02-объект - Бір ауысымда 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория 96
2-топ Ауданы 500 м2-ден 1 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар 97
9104-0102-01-объект - Аусымына 100 келушіге арналған емхана 97
9104-0102-02-объект - Бір ауысымда 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория 98
9104-0102-03-объект - Ауысымына 75 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория 99
9104-0102-04-объект - Ауысымына 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория 100
9104-0102-06-объект - Ауысымына 25 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория 102
3-топ Ауданы 1 000 м2-ден 3 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар 103
9104-0103-01-объект - Ауысымда 120 адам қабылдайтын емхана 103
9104-0103-02-объект - Ауысымына 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория 104
4-топ Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар 105
9104-0104-02-объект - Ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана 105

9104-0104-03-объект - Аусымына 250 адам қабылдайтын емхана 106
2-кіші бөлім Стационарлық көмек көрсететін ұйымдар 108
1-топ Ауданы 10 000 м2 дейінгі стационарлық көмек көрсететін ұйымдар 108
9104-0201-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы 108
2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар 109
9104-0202-01-объект - 60 төсек-орындық перзентхана 109
3-топ Ауданы 20 000 м2-ден 30 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар 110
9104-0203-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері 110
4-топ Ауданы 30 000 м2-ден 40 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар 112
9104-0204-02-объект - 250 келушіге арналған емханасы бар 190 төсек-орындық балалар ауруханасы 112
5-топ Ауданы 40 000 м2-ден 50 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар 113
9104-0205-01-объект - 300 төсек-орындық көпбейінді аурухана 113
3-кіші бөлім Жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары 114
2-топ Ауданы 1 000 м2-ден 3 000 м2-ге дейін жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары 114
9104-0302-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы 114
9104-0302-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы 116
3-топ Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары 117
9104-0303-01-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы 117
5-кіші бөлім Қалпына келтіру емі және медициналық оңалту ұйымдары 118
1-топ Медициналық оңалтуды қамтамасыз ететін ұйымдар 118
9104-0501-01-объект - 150 төсек-орындық мүгедектерді оңалту орталығы 118
9104-0501-02-объект - 143 төсек-орынға арналған белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті 119
9104-0501-03-объект - 30 төсек-орындық мүгедектер үйі 121
5-бөлімге техникалық бөлім Спорттық ғимараттар 123
5-бөлім Спорттық ғимараттар 124
1-кіші бөлім Оқу-жаттығу (коммерциялық көрермен үшін орын жоқ) 124
1-топ Оқу-жаттығу ауданы 2 000 м2 дейінгі (коммерциялық көрерменге арналған орындарсыз) 124
9105-0101-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні 124

9105-0101-02-объект - Ауысымына 32 келушіге арналған ангар типті спорт залы 125
9105-0101-03-объект - Ауысымына 50 келушіге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені 126
2-топ Оқу-жаттығу ауданы 2 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейінгі (коммерциялық көрерменге арналған орындарсыз) 127
9105-0102-02-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені 127
2-кіші бөлім Демонстрациялық (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін) 128
1-топ Демонстрациялық ауданы 2 000 м2 дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін) 128
9105-0201-01-объект - 100 көрерменге арналған жүзу бассейні бар спорт кешені 128
9105-0201-02-объект - 160 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені 129
2-топ Демонстрациялық ауданы 2 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін) 131
9105-0202-01-объект - 200 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені 131
9105-0202-02-объект - 300 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені 132
9105-0202-03-объект - 420 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені 133
9105-0202-04-объект - 433 көрерменге арналған мұзды хоккей аренасы 134
3-топ Демонстрациялық ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін) 136
9105-0203-02-объект - 307 көрерменге арналған жүзу бассейні 136
4-топ Демонстрациялық ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін) 137
9105-0204-01-объект - 332 көрерменге арналған спорт сарайы 137
6-бөлімге техникалық бөлім Ашық спорт құрылыстары 139
6-бөлім Ашық спорт құрылыстары 140
1-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру 140
1-топ 5 000 м2 дейінгі дене шынықтыру-сауықтыру 140
9106-0101-01-объект - Стадион 140
2-кіші бөлім Спорттық-демонстрациялық 140
1-топ Ауданы 10 000 м2-ге дейін спорттық-демонстрациялық 140
9106-0201-02-объект - 428 орындық стадион 140
2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейін спорттық-демонстрациялық 141
9106-0202-01-объект - 400 орындық стадион 141

9106-0202-02-объект - 500 орындық стадион....142
7-бөлімге техникалық бөлім Автокөлік тұрақтары....144
7-бөлім Автокөлік тұрақтары....145
1-кіші бөлім Пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары....145
1-топ Ауданы 2500 м2 дейін пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары....145
9107-0101-01-объект - Сыйымдылығы 59 машина-орын пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары....145
2-топ Ауданы 2500 м2 астам пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары....146
9107-0102-01-объект - Сыйымдылығы 87 машина-орын пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары....146
2-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары....147
2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейін ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары....147
9107-0202-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина орны бар ашық типтегі жерүсті автотұрағы....147
3-кіші бөлім Гараждар-тұрақтар....148
1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі гараж-тұрақтар....148
9107-0301-01-объект - 1 көлікке арналған гараж боксы (жылытылмайтын)....148
9107-0301-02-объект - 1 автокөлікке арналған гараж боксы (жылытылатын)....149
9107-0301-03-объект - 2 көлікке арналған гараж боксы (жылытылмайтын)....149
9107-0301-04-объект - Көру шұңқыры жоқ 1 көлікке арналған гараж боксы....150
9107-0301-05-объект - Қарау шұңқырынан 1 автокөлікке жапсарлас гараж боксы....151
2-топ Ауданы 100 м2 астам гараж-тұрақтар....152
9107-0302-01-объект - 12 көлікке арналған гараж боксы (жылытылатын)....152
4-кіші бөлім Ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар....153
1-топ Ауданы 300 м2 дейінгі ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар....153
9107-0401-01-объект - 4 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ (кірпішпен толтырылған)....153
2-топ Ауданы 300 м2-ден 1 000 м2-ге дейінгі ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар....154
9107-0402-01-объект - 6 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ....154
9107-0402-02-объект - 10 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ....155
5-кіші бөлім Автомобильдерге арналған қалқалар (биіктігі 4 м дейін)....155
1-топ Көлемі 100 м2 дейінгі автомобильдерге арналған қалқалар (биіктігі 4 м дейін)....155

9107-0501-01-объект - 3 көлікке арналған шатыр 155
2-топ Көлемі 100 м2 астам автомобильдерге арналған бастырмалар (биіктігі 4 м дейін) 156
9107-0502-01-объект - 6 көлікке арналған шатыр 156
6-кіші бөлім Ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м-ден жоғары) 157
1-топ Көлемі 100 м2 дейінгі ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м жоғары) 157
9107-0601-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған 8 бірлік шатыр . 157
2-топ Көлемі 100 м2 астам ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м жоғары) 157
9107-0602-01-объект - 8 бірлікке арналған жол техникасына арналған шатыр 157
7-кіші бөлім Эстакадалар 158
1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі эстакадалар 158
9107-0701-01-объект - Тиеу эстакадасы 158
2-топ Ауданы 100 м2 асатын эстакадалар 159
9107-0702-01-объект - Бақылау эстакадасы 159
8-бөлімге техникалық бөлім Мәдениет объектілері 160
8-бөлім Мәдениет объектілері 161
1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары 161
1-топ Ашық амфитеатрлар 161
9108-0101-02-объект - 400 орындық ашық үлгідегі Амфитеатр 161
2-топ Театр ғимараттары 161
9108-0102-01-объект - 510 орындық драма театры 161
3-топ Көрермендер залы 163
9108-0103-01-объект - 500 орындық көрермен залы 163
4-топ Клубтар 164
9108-0104-01-объект - 150 орындық ауылдық клуб 164
9108-0104-02-объект - 100 орындық ауылдық клуб 165
2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар 166
1-топ Кітапханалар 166
9108-0201-01-объект - Қор көлемі 40 мың бірлік сақтауға дейінгі кітапхана 166
9108-0201-02-объект - 100 мың сақтау бірлігіне арналған қор көлемі бар кітапхана 167
9108-0201-04-объект - 500 мың сақтау бірлігіне арналған қор көлемі бар кітапхана 169
9108-0201-05-объект - 770 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапханасы бар мұрағат 170
3-кіші бөлім Мәдениет үйлері 171

1-топ Мәдениет үйлері....171
9108-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі....171
9108-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі....172
9108-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі....173
9108-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі....174
2-бөлік. Инфрақұрылымның өзге де объектілері....176
1-бөлімге техникалық бөлім Энергетика объектілері....176
1-бөлім Энергетика объектілері....177
1-кіші бөлім Трансформаторлық қосалқы станциялар....177
1-топ Жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар....177
9201-0101-01-объект - 2 ТП - 400....177
9201-0101-02-объект - 2 ТП - 630....177
9201-0101-03-объект - 2 ТП - 1000....178
9201-0101-04-объект - 2 ТП - 4000....179
9201-0101-05-объект - 2 ТП - 250....180
2-топ Сырттан орнатылатын жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар 181
9201-0102-01-объект - ТП - 100....181
9201-0102-02-объект - ТП - 160....181
9201-0102-03-объект - ТП - 250....182
9201-0102-04-объект - ТП - 400....182
9201-0102-05-объект - ТП - 630....183
9201-0102-06-объект - ТП - 1000....183
3-топ Қалалық орындаудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар 184
9201-0103-01-объект - 2 ТП - 250....184
9201-0103-02-объект - 2 ТП - 630....185
9201-0103-03-объект - 2 ТП - 1000....185
4-топ Блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар....186
9201-0104-01-объект - 2 ТП - 630....186
9201-0104-02-объект - 2 ТП - 1000....186
9201-0104-03-объект - 2 ТП - 1600....187
9201-0104-04-объект - 2 ТП - 2500....187
2-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар....188
1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар....188
9201-0201-01-объект - Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт....188
9201-0201-03-объект - Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт....189

9201-0201-04-объект - Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,2 МВт....190
2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар....191
9201-0202-02-объект - Стационарлық сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт....191
3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар....192
9201-0203-02-объект - Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,24 МВт....192
9201-0203-06-объект - Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,0 МВт....193
3-кіші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ)....194
1-топ Қатты отынмен жұмыс істейтін Блокты-модульді (БМҚ) қазандықтар....194
9201-0301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт....194
9201-0301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт....194
9201-0301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт....195
3-топ Табиғи газ отынындағы Блокты-модульді (БМҚ) қазандықтар....196
9201-0303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт....196
9201-0303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт....196
9201-0303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт....197
9201-0303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт....198
9201-0303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт....198
9201-0303-09-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт....199
2-бөлімге техникалық бөлім Сумен жабдықтау және су бұру объектілері....200
2-бөлім Сумен жабдықтау және су бұру объектілері....201
1-кіші бөлім Жер асты көздерінен (ұңғымалардан) су тарту құрылыстары....201
1-топ Су ұңғымалары....201
9202-0101-01-объект - Тереңдігі 30 м ұңғыма....201
9202-0101-02-объект - Тереңдігі 45 м ұңғыма....201
9202-0101-05-объект - Терендігі 100 м ұнгыма....202
9202-0101-07-объект - Тереңдігі 180 м ұңғыма....202
2-топ Жерасты сорғы станциялары....203
9202-0102-02-объект - Өнімділігі 6,5 м3/сағ жерасты сорғы станциясы....203
9202-0102-05-объект - Өнімділігі 46 м3/сағ жерасты сорғы станциясы....203
3-топ Жер үсті сорғы станциялары....204
9202-0103-01-объект - Өнімділігі 4 м3/сағ ұңғымадағы жерүсті сорғы станциясы....204
9202-0103-02-объект - Өнімділігі 10 м3/сағ ұңғымадағы жерүсті сорғы станциясы....205

9202-0103-03-объект - Өнімділігі 20,80 м3/сағ ұңғымадағы жер үсті сорғы станциясы.....205
2-кіші бөлім Станциялар.....206
1-топ 2-ші көтергіш сорғы станциялары.....206
9202-0201-01-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 50 м3/сағ.....206
9202-0201-02-объект - Кіші топ II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 80м3/сағ (обьект).....207
9202-0201-03-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 150 м3/сағ.....208
9202-0201-07-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 380 м3/сағ.....208
9202-0201-09-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 1055 м3/сағ.....209
3-кіші бөлім Су кернеуіш мұнаралар.....210
1-топ Тірек диаметрі 1,22 м су тегеурінді мұнаралар.....210
9202-0301-03-объект - Сыйымдылығы 25 м3 Н=15,0 М зауытта дайындалған (Рожновский жүйесі) су қысымды болат мұнарасы.....210
9202-0301-04-объект - Сыйымдылығы 50 м3 Н=15,0 М зауытта дайындалған (Рожновский жүйесі) су қысымды болат мұнарасы.....211
3-топ Тірек диаметрі 3,02 м су тегеурінді мұнаралар.....212
9202-0303-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3 Н=24,0 м.....212
4-кіші бөлім Таза су резервуарлары.....212
1-топ ҚР ТП РВ-2.3 - 2013 монолитті темірбетон таза су резервуарлары.....212
9202-0401-01-объект - Сыйымдылығы 100 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары.....212
9202-0401-02-объект - Сыйымдылығы 150 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары.....213
9202-0401-03-объект - Сыйымдылығы 200 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары.....213
9202-0401-04-объект - Сыйымдылығы 300 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары.....214
9202-0401-05-объект - Сыйымдылығы 500 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары.....215
9202-0401-06-объект - Сыйымдылығы 1000 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары.....215
2-топ Сүзгілер таза су ыдыстарына арналған сіңіргіштер.....216
9202-0402-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3.....216
9202-0402-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3.....216
9202-0402-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3.....217
3-бөлімге техникалық бөлім Тазарту құрылыстары.....219

3-бөлім Тазарту құрылыстары.....220
1-кіші бөлім Станциялар.....220
1-топ Кәріздік сорғы станциялары.....220
9203-0101-01-объект - Өнімділігі 1 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы.....220
9203-0101-02-объект - Өнімділігі 4 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы.....220
9203-0101-05-объект - Өнімділігі 30 м3/сағ кәріздік сорғы станциясы.....221
9203-0101-08-объект - Өнімділігі 160 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы.....221
9203-0101-10-объект - Өнімділігі 450 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы.....222
2-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары.....223
9203-0102-03-объект - Өнімділігі 1700 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы.....223
9203-0102-06-объект - Өнімділігі 4350 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы.....224
3-кіші бөлім Шұңқырлар. Дәретханалар.....224
1-топ Шұңқырлар.....224
9203-0301-03-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3.....224
9203-0301-04-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3.....225
9203-0301-05-объект - Шұңқыр, көлемі 40 м3.....225
2-топ Дәретханалар.....226
9203-0302-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы ағаш дәретханасы.....226
9203-0302-02-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы панельді дәретханасы.....226
9203-0302-03-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы.....227
4-бөлімге техникалық бөлім Әкімшілік-тұрмыстық мақсаттағы объектілері.....229
4-бөлім Әкімшілік-тұрмыстық мақсаттағы объектілер.....230
1-кіші бөлім Әкімшілік-тұрмыстық корпустар.....230
1-топ Ауданы 200 м2 дейінгі әкімшілік-тұрмыстық корпустар.....230
9204-0101-01-объект - Кірпіштен жасалған әкімшілік тұрмыстық корпус.....230
2-топ Ауданы 200 м2 астам әкімшілік-тұрмыстық корпустар.....231
9204-0102-01-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус.....231
2-кіші бөлім Жөндеу-механикалық шеберханалар.....232
1-топ Ауданы 300 м2 дейінгі жөндеу-механикалық шеберханалар.....232
9204-0201-01-объект - Жөндеу-механикалық шеберханасы.....232
2-топ Ауданы 300 м2 астам жөндеу-механикалық шеберханалар.....233
9204-0202-01-объект - Жөндеу-механикалық шеберханасы.....233
3-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері.....234

1-топ Кіруді бақылау жүйесі жоқ бақылау-өткізу пункті 234
9204-0301-01-объект - Ауданы 50 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі жоқ бақылау-өткізу пункті 234
2-топ Кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті 235
9204-0302-01-объект - Ауданы 50 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті 235
9204-0302-02-объект - Ауданы 50 м2 астам 100 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті 236
4-кіші бөлім Кір жуу орындары 236
3-топ Ауданы 500 м2 астам кір жуатын орындар 236
9204-0403-01-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны 236
5-кіші бөлім Оператор бөлмелері 237
1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі оператор бөлмелері 237
9204-0501-01-объект - Ауданы 16,8 м2 автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі 237
2-топ Ауданы 20 м2 астам оператор бөлмелері 238
9204-0502-01-объект - Ауданы 201,6 м2 автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі 238
5-бөлімге техникалық бөлім Сақтау объектілері 240
5-бөлім Сақтау объектілері 241
1-кіші бөлім Сусымалы материалдарға арналған қоймалар 241
1-топ Көлемі 200 м2 дейінгі сусымалы материалдарға арналған қоймалар 241
9205-0101-01-объект - Металл қойма 241
9205-0101-02-объект - Кірпіш қоймасы 241
2-топ Көлемі 200 м2 астам сусымалы материалдарға арналған қоймалар 242
9205-0102-01-объект - Кірпіш қоймасы 242
3-топ Көлемі 500 м2 астам сусымалы материалдарға арналған қоймалар 243
9205-0103-01-объект - Металл қоймасы 243
2-кіші бөлім Материалдық-техникалық қоймалар 244
1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі материалдық-техникалық қоймалар 244
9205-0201-01-объект - Материалдық-техникалық кірпіш қоймасы 244
2-топ Ауданы 100 м2 астам материалдық-техникалық қоймалар 244
9205-0202-01-объект - Материалдық-техникалық кірпіш қоймасы 244
9205-0202-02-объект - Екі қабатты кірпіштен жасалған материалдық-техникалық қойма 245
3-кіші бөлім Отын қоймасы 246
1-топ Көлемі 500 м3 дейінгі отын қоймасы 246
9205-0301-01-объект - Отын қоймасы 246

9205-0301-02-объект - Жалпы сыйымдылығы 55 м3 резервуарлық паркі бар отын құю пункті....247

9205-0301-03-объект - Жалпы сыйымдылығы 150 м3 резервуарлық паркі бар отын құю пункті....247

6-бөлімге техникалық бөлім Көлік объектілері....249

6-бөлім Көлік объектілері....252

1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары....252

2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары....252

9206-0102-01-объект - I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен....252

3-топ II санаттағы автомобиль жолдары....252

9206-0103-01-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен....252

9206-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен....253

4-топ III санаттағы автомобиль жолдары....254

9206-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен....254

5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары....254

9206-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпатас және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен....254

9206-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және С-4 үздіксіз гранулометрияның қиыршық тасты оңтайлы қоспасынан жасалған негізімен....255

9206-0105-03-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, өтпелі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтас-құмды қоспасынан жасалған жабынымен және ірілігі орташа құмнан жасалған негізімен....255

2-кіші бөлім Автомобиль жолдарының қиылыстары және жанасулары....256

1-топ Автомобиль жолдарының бір деңгейдегі қиылыстары және жанасулары....256

9206-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар....256

9206-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар....257

9206-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар 257

9206-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар 258

9206-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар 258

9206-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар 259

9206-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар 259

2-топ Автомобиль жолдарының әр деңгейдегі қиылыстары және жанасулары 260

9206-0202-01-объект - Екі деңгейлі көлік жол айырығы 260

3-кіші бөлім Автомобиль жолдарының жасанды құрылыстары 261

1-топ Су өткізу құбырлары 261

9206-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар 261

9206-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар 261

9206-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар 262

9206-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар 262

9206-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар 263

9206-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар 263

9206-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар 264

9206-0301-08-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар 264

9206-0301-09-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар 265

9206-0301-10-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар 265

9206-0301-11-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар 266

9206-0301-12-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар 266

9206-0301-13-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар 267
4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары 267
1-топ Демалыс алаңдары 267
9206-0401-01-объект - Ауданы 5 000 м2 дейінгі демалыс алаңдары 267
9206-0401-02-объект - Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі демалыс алаңдары 268
9206-0401-03-объект - Ауданы 10 000 м2 астам демалыс алаңдары 268
5-кіші бөлім Сыртқы жарықтандыру 269
1-топ Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы 269
9206-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру 269
А қосымшасы 270

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР
ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР
Қарағанды облысы

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Карагандинская область

Енгізу күні 2023-11-01

1 Жалпы ережелер

1.1 Үйлер мен ғимараттар құрылысы құнының ірілендірілген көрсеткіштері техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін инвестициялық жобалардың жобалау алдындағы құжаттамасының құрамында, сондай-ақ құрылыс саласындағы инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің құрамында құрылыстың есептік құнын айқындау кезінде қолданылады.

1.2 Осы «Үйлер мен ғимараттар құрылысы құнының ірілендірілген көрсеткіштері. Өндірістік емес мақсаттағы объектілер» жинағында (бұдан әрі – Жинақ) келтірілген үйлер мен ғимараттар құрылысы құнының ірілендірілген көрсеткіштері Қазақстан Республикасының аумағында кеңінен қолданылатын тұрғын, қоғамдық, әкімшілік және жаппай салынатын үйлер мен құрылыстардың басқа да түрлері үшін әзірленген.

1.3 Үйлер мен ғимараттар құрылысы құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану кезінде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы қолданыстағы заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді, Қазақстан Республикасының құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарды басшылыққа алу қажет.

1.4 Құрылысы алдағы күнтізбелік жылда (алдағы күнтізбелік жылдарда) жоспарланатын объектілер бойынша құрылыстың есептік құны алдағы кезеңдердің инвестициялар көлемін ҚР ҚНБҚ 8.04-07 «Құрылысқа арналған құн индекстері» құрылыс үшін құн индекстері арқылы индекстеу жолымен айқындалады.

Инвестициялар көлемін күнтізбелік жылдар бойынша бөлу нормативтік ұзақтық пен құрылыстағы дайындама нормаларына сәйкес орындалады.

2. Жалпы бөлік

2.1 Үйлер мен ғимараттар құрылысы құнының ірілендірілген көрсеткіштері (бұдан әрі – ҚҚІК) ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы бар үлгілік жобалар мен өкіл объектілердің жобалау-сметалық құжаттамасына негізделген ресурстық-технологиялық модельдер негізінде әзірленді.

2.2 ҚҚІК құрылыс объектісін тұрғызу үшін қажетті және жеткілікті, белгіленген өлшем бірліктеріне (өлшеуіштерге) есептелген ақша қаражатының көлемін (қосылған құн салығын есепке алмағанда) білдіреді.

ҚҚІК 2023 жылғы жағдай бойынша бағаларда әзірленді.

2.3 ҚҚІК Қазақстан Республикасының 20 өңірі үшін есептелген және әр өңір үшін Жинақ түрінде шығарылады.

Ресми басылым

2.4 Жинақ жалпы бөлікті, қолдану тәртібін, техникалық бөліктерді, құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін, өкіл объектілердің сипаттамаларын қамтиды.

Өкіл объектілердің сипаттамалары туралы ақпарат (кестелер, графикалық материалдар) жинаққа «Өкіл объектілер» қосымшасында келтірілген (бөлек шығарылады).

2.5 Жинақта ғимараттар мен құрылыстардың типіне, мақсатына, қуатына, тұтынушылық қасиеттеріне байланысты ҚҚІК бөліктерге, бөлімдерге және кіші бөлімдерге біріктірілген

2.6 «Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер» деген 1-бөлім мынадай бөлімдерді қамтиды:

Тұрғын ғимараттар;

Әкімшілік ғимараттар;

Білім беру объектілері;

Денсаулық сақтау объектілері;

Спорттық ғимараттар;

Ашық спорт құрылыстары;

Автомобиль тұрақтары;

Мәдениет объектілері.

2.7 «Өзге де инфрақұрылым объектілері» деген 2-бөлім мынадай бөлімдерді қамтиды:

Энергетика объектілері;

Сумен жабдықтау және су бұру объектілері;

Тазарту құрылыстары;

Әкімшілік-тұрмыстық мақсаттағы объектілер;

Сақтау объектілері;

Көлік объектілері.

2.8 Жинақтың келтірілген құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жабдықтардың құнын ескереді.

Жинақтың ҚҚІК түзетуге жатпайды.

2.9 Кіші бөлімдердің номенклатурасы туралы мәліметтер, ғимараттардың, құрылыстардың көлемін есептеу қағидалары, объектілердің негізгі көрсеткіштерін айқындау тәртібі, нормаларда қабылданғаннан өзгеше жағдайларда жұмыстар жүргізуді ескеретін коэффициенттер, құрылысқа есептелген шығындар туралы мәліметтер (тек ғимаратқа немесе алаңішілік инфрақұрылым мен абаттандыруды ескере отырып), объект туралы өзге де мәліметтер және қосымша ақпарат, ҚҚІК қолдануға қатысты Жинақ бөлімдерінің техникалық бөліктерінде келтірілген.

2.10 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің мәндері кестелерде келтірілген.

2.10.1 «Құн көрсеткіштері» деген ХХХХ-ХХХ-ХХ.1 коды бар кестелерде құрылыс құнының көрсеткіштерінің өлшем бірлігі мынадай түрде, мың теңгемен келтірілген:

Объект құрылысы құнының көрсеткіші

1 Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) құны

1.1 оның ішінде материалдар

1.2 оның ішінде жұмысшылар мен машинистердің еңбегіне ақы төлеу

2 Жабдықтар

2.10.2 Жинақтың «Объект бойынша шығындарды конструктивтік-технологиялық топтастыру» деген ХХХХ-ХХХХ-ХХ.2 коды бар кестелерде жекелеген конструктивтік шешімдер мен шығындар топтарының салыстырмалы құны туралы ақпарат пайызбен келтірілген.

2.10.3 «Өкіл объектілер» қосымшасында объектілердің (қасбеттер, орындар) схемалары және «Объектінің, конструктивтік шешімдер мен жұмыс түрлерінің техникалық сипаттамалары» деген кестелер келтірілген. Конструктивтік шешімдердің сипаттамалары,

олардың қысқаша сипаттамасы тиісті ҚҚІК есебі орындалған объектінің жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес келтірілген.

2.11 «Құн көрсеткіштері» деген XXXX-XXXX-XX.1 кестелерде өлшем бірлігіне құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері жұмыстардың барлық кешенінің сметалық құнын және ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және мыналарды қамтиды:

құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының құны;

жұмысшылардың еңбек шығындары;

құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған шығындар;

жабдықтардың;

алаңішілік сыртқы инженерлік желілердің құрылғысына және аумақты абаттандыруға арналған шығындар (бар болса);

құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар;

сметалық пайда;

күтпеген жұмыстар мен шығындар.

2.12 «Объект бойынша шығындарды конструктивтік-технологиялық топтастыру» деген XXXX-XXXX-XX.2 кестелерде мынадай көрсеткіштер үшін шығындардың топтары бойынша салыстырмалы құн келтірілген:

«Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) құны»;

«Жабдықтар».

2.13 Жинақтың А қосымшасында алғашқы жабдықтандыру үшін технологиялық жабдықтың, жиһаздың, мүкәммалдың құны келтірілген.

2.14 ҚҚІК қалыпты (стандартты, орташаланған) жағдайларда жұмыстардың толық кешенін орындауға қажетті шығындардың деңгейін көрсетеді. ҚҚІК-де қабылданғандардан ерекшеленетін құрылыс жағдайлары құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарда және осы Жинақ Бөлімдеріне техникалық бөліктерде жазылған ережелерге сәйкес қосымша ескеріледі.

2.15 Нақты өңір үшін ҚҚІК өңірдің климаттық факторларын ескере отырып, ең суық бес күндік ауа температурасы туралы мәліметтерге сүйене отырып, есептеледі.

ҚҚІК құрылыс жоспарланған өңір үшін қабылданады.

2.16 ҚҚІК арнайы негіздер мен іргетастардың құрылғысы, қуатты сутөкпені қолдану қажеттілігі және басқа да осындай жағдайлар сияқты құрылыстың ауыр гидрологиялық жағдайларына байланысты оқиғаларды болдырмайтын жағдайлар үшін әзірленген. Мұндай жағдайларда жұмыстар мен шығындардың жеке түрлеріне арналған жергілікті сметалық есептер жасалады, олар есептік құнды айқындау кезінде қосымша ескеріледі.

2.17 ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесі шегінде орналасқан инфрақұрылымның қосалқы объектілері құрылысының құнын есепке алмай, жеке тұрған ғимарат (құрылыс) үшін әзірленді.

Құрылыс алаңы шегінде (жалпы құрылыс бойынша) құрылыстың есептік құнын айқындау кезінде көмекші (инфрақұрылымдық) объектілер құрылысының құны қажет болған жағдайда қосымша ескеріледі.

2.18 Құрылыс кезінде өкіл объектілердің жобалық шешімдерінде көзделген құрылыс материалдарының кейбір түрлері қолданылмайтын өңірлер үшін мұндай объектілер бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілмеген.

Мысалы, әктас-ұлутастан жасалған қабырғалы тасты пайдаланатын объектілер тек Маңғыстау және Атырау облыстары үшін берілген.

3. Қолдану тәртібі

3.1 ҚҚІК қолдана отырып, құрылысы жоспарланған объектінің құнын есептеу мынадай ретпен орындалады:

1) құрылысы жоспарланатын объект бойынша бастапқы деректерді жинау;

2) жобалау-сметалық құжаттамасының негізінде ҚҚІК әзірленген өкіл объектінің сипаттамаларын талдау;

3) белгіленген өлшем бірлігіне (объект қуатын өлшеу бірлігі немесе жалпы объектіге) ғимарат (құрылыс) салу құнының тиісті көрсеткішін таңдау. Өлшеуішті таңдау 3.4-тармаққа сәйкес жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда үй (ғимарат) құрылысы құнының көрсеткішін есептеу интерполяция әдісімен жүргізіледі;

4) үй (ғимарат) құрылысы құнының көрсеткішіне енгізілген шығындар түрлерін талдау, ҚҚІК-де көзделмеген шығындардың қосымша түрлерін айқындау, қажетті түзету коэффициенттерін таңдау;

5) құрылысы жоспарланатын объектінің есептік құнын айқындау.

3.2 Құрылысы жоспарланатын объекті бойынша бастапқы деректерді жинау кезінде:

1) құрылыс өңірі, құрылыс өңірінің климаттық, геологиялық жағдайлары, оның ішінде ауданның сейсмикалығы;

2) объектінің функционалдық мақсаты, объектінің қуаты (жалпы ауданы, орын саны және т. б.);

3) құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізуді қиындататын жағдайлар айқындалады.

3.3 Өкіл объектінің сипаттамаларын талдау олардың жобаланатын (жоспарланатын) объектінің деректеріне (сипаттамаларына) сәйкестігін анықтау мақсатында жүзеге асырылады. Объектілердің сипаттамаларын салыстыру кезінде «Өкіл объектілер» жинағына қосымшада келтірілген өкіл объектінің деректері пайдаланылады.

3.4 Өлшеуішке үй (ғимарат) ҚҚІК-ін таңдау ҚҚІК жинағының тиісті Бөлімі бойынша құрылысы жоспарланатын объектінің, сондай-ақ құрылыс белгіленетін өңірдің функционалдық мақсаты мен қуатын ескере отырып жүзеге асырылады.

3.4.1 Бір өлшеуішке есептелген ҚҚІК үшін, атап айтқанда:

ҚҚІК объектінің қуаты сәйкес келген жағдайда қолданылады, ал аудандардағы айырмашылық 5% - дан аз болған жағдайда тиісті объектінің ҚҚІК есепке алынады, аудандар айырмашылығы 5% - дан көп болған жағдайда, ауданы жоспарланған (жобаланатын) объектінің ауданына ең жақын келетін ауданы (м2) бар объектінің ҚҚІК есептеледі.

Егер объектінің қуаты сәйкес келмесе және аралық мәнде болса, онда ауданы жоспарланған (жобаланатын) объектінің ауданына ең жақын келетін ауданы бар (м2) объектінің ҚҚІК есептеледі.

3.4.2 Екі өлшеуішке, атап айтқанда: объект қуатының белгіленген өлшем бірлігіне және объект ауданына (м²) есептелген ҚҚІК үшін құрылыстың есептік құны екі көрсеткіш – объектінің қуаты мен ауданы бойынша есептеледі және объект құрылысының ең төменгі есептік құны бойынша лимиттеледі.

3.5 ҚҚІК-іге енгізілген шығындарды талдау «Объект бойынша шығындарды конструктивтік-технологиялық топтастыру» деген тиісті кестеде келтірілген шығындарды және жобаланатын (жоспарланатын) объект бойынша шығындарды салыстыру арқылы жүргізіледі.

3.5.1 ҚҚІК құрамында жекелеген шығындар болмаған кезде (мысалы, қолжетімділікті басқару жүйесі, процестерді автоматтандыру және т.б.) мұндай шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша ескеріледі.

3.5.2 Бастапқы жарақтандыру үшін талап етілетін жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға арналған шығындар анықтамалық А қосымшада келтірілген. Жобаланатын (жоспарланатын) объект үшін деректер болған кезде шығындар нақтыланған деректер бойынша есепке алынады

3.6 Құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізуді қиындататын жағдайлар болған кезде түзету коэффициенттері қолданылады.

3.6.1 Қалалардың құрылыс салынған бөлігінің қысылтаяң жағдайларда салынуын ескеретін коэффициенттер техникалық бөліктерде келтірілген.

3.6.2 Сейсмикалық белсенділігі 6 балдан жоғары аудандарда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге 1-кестеде келтірілген түзету коэффициенттері қолданылады. 1-кестенің коэффициенттері Жинақтың 2-бөлігінің ҚҚІК құрылыс-монтаждау жұмыстары (ҚМЖ) құнының көрсеткішіне қолданылады.

1-кесте – Сейсмикалығы 7, 8 және 9 балл аудандар бойынша түзету коэффициенттері

Ғимараттардың (құрылыстардың) түрі	**Сейсмикалы аудандар бойынша коэффициенттер**		
	7	**8**	**9**
Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар (тұрғын үйлер, білім беру объектілері, денсаулық сақтау объектілері, спорт объектілері, әкімшілік ғимараттар, қосалқы мақсаттағы объектілер және т. б.)	1,03	1,05	1,08
Ескертпе – Қазақстан Республикасының аумағын сейсмикалық аудандастыру қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес қабылданады			

3.7 ҚҚІК қолдана отырып, құрылыс құнын есептеу ҚР ҚНБҚ 8.01-08-2022 «Қазақстан Республикасында құрылыстың сметалық құнын айқындау тәртібі» Г қосымшасының 2-нысаны бойынша орындалады.

1 бөлік. Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер

1-бөлімге техникалық бөлім Тұрғын ғимараттар

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:
- 1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар;
- 6 кіші бөлім Жатақханалар,
- 7 кіші бөлім Тұрғын ғимараттардың жапсарлас үй-жайлары

2. Бөлімде III, IV класты және шағын габаритті тұрғын үйлерді салу үшін ҚҚІК-тер қарастырылған.

3. Бір пәтерлі тұрғын үйлер, сондай-ақ тұрғын блоктары автономды болып табылатын блокталған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК тұрғын үйдің жалпы ауданының 1 м2 есептелді. Көп пәтерлі тұрғын үйлер үшін ҚҚІК пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 есептелді.

4. Үйдің жалпы ауданы сыртқы қабырғалардың ішкі беткі қабаттары шегінде өлшенген үй қабаттары аудандарының, сондай-ақ балкондар, лоджиялар, дәліздер, террасалар аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады. Қабаттың ауданына желдету шахталарына және түтін мұржасына арналған ойықтардың ауданы кірмейді. Үйдің жалпы аудынына желдетуге арналған жертөле, техникалық жертөле, пайдаланылмайтын шатыр, табалдырық, сыртқы ашық баспалдақтар кірмейді.

5. Пәтерлердің жалпы ауданы тұрғын, тұрғын емес үй-жайларды және келесі төмендету коэффициенттерін қолдана отырып есептелетін балкондардың (лоджиялардың, дәліздердің, террасалардың) аудандарын қамтитін, пәтерлердің пайдалы аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады: балкондар мен террасалар үшін - 0,3, лоджиялар - 0,5, дәліздер - 0,8. Балкондардың біріктірілген лоджиялары үшін 0,4 төмендету коэффициенті қолданылады.

6. «Жатақханалар» 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері 1 орынға және ғимараттың жалпы ауданының 1 м2 есептелген.

7. «Тұрғын ғимараттардың жапсарлас үй-жайлары» 7 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері жапсарлас үй-жайлардың 1 м2 есептелген. Бұл кіші бөлімнің ҚҚІК-де қабырғалар мен төбелердің әрлеу жабынын, еңдердің үстіңгі жабынын жасауға, ішкі есіктерді орнатуға, сантехникалық аспаптарды орнатуға арналған шығындар ескерілмеген (әлеуетті иеленушілердің немесе жалға алушылардың қаражаты есебінен көзделеді).

8. 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-інен басқа, барлық ҚҚІК-інде тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындары ескерілді (алаң ішіндегі инфрақұрылым мен абаттандыру шығындары ескерілмеген).

9. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

1-бөлім Тұрғын ғимараттар
1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар
1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар
9101-0101-01-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй

9101-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: үйдің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	310,890
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	310,293
1.1	*с.і. материалдар*	*131,114*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*66,546*
2	Жабдық	0,597

9101-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,440	0,000
Іргетастар	8,989	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	14,623	0,000
Жабындар мен аражабындар	10,702	0,000
Төбелер, шатырлар	14,371	0,000
Кіреберіс топтары	0,320	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,393	0,000
Қасбетті әрлеу	10,863	0,000
Ойықтар	4,506	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,040	0,000
Төбелер	3,746	0,000
Едендер	5,057	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,214	0,000
Сумен жабдықтау	2,179	100,000
Кәріз	6,576	0,000
Жылумен жабдықтау	4,718	0,000
Желдету және ауа баптау	0,261	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0101-02-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй

9101-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: үйдің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	334,325
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	327,859
1.1	*с.і. материалдар*	*135,968*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*67,512*
2	Жабдық	6,467

9101-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,136	0,000
Іргетастар	8,909	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	26,183	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,523	0,000
Төбелер, шатырлар	15,137	0,000
Кіреберіс топтары	0,356	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,134	0,000
Қасбетті әрлеу	0,173	0,000
Ойықтар	5,746	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,494	0,000
Төбелер	3,805	0,000
Едендер	5,489	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,531	0,000
Сумен жабдықтау	1,245	0,000
Кәріз	2,023	0,000
Жылумен жабдықтау	5,930	76,201
Желдету және ауа баптау	0,162	0,000
Газбен жабдықтау	1,024	23,799
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар
9101-0102-01-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты көп пәтерлі тұрғын үй

9101-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	**Атауы**	**Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2**
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	313,127
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	305,807
1.1	*с.і. материалдар*	*147,027*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*56,283*
2	Жабдық	7,320

9101-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	**ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %**	**Жабдық шығындарының құрылымы, %**
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,745	0,000
Іргетастар	6,843	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	24,545	0,000
Жабындар мен аражабындар	10,363	0,000
Төбелер, шатырлар	11,879	0,000
Баспалдақтар	0,686	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,494	0,000
Ойықтар	5,689	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	11,981	0,000
Төбелер	1,931	0,000
Едендер	5,488	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,488	22,259
Сумен жабдықтау	4,094	0,000
Кәріз	1,619	0,000
Жылумен жабдықтау	6,215	0,000
Желдету және ауа баптау	0,302	0,000
Төмен ток желілері	1,636	77,741
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0102-02-объект - Әрлеме кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 2 қабатты көп пәтерлі тұрғын үй

9101-0102-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	297,316
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	290,779
1.1	*с.і. материалдар*	*137,926*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*52,756*
2	Жабдық	6,536

9101-0102-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,613	0,000
Іргетастар	9,845	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	24,596	0,000
Жабындар мен аражабындар	6,638	0,000
Төбелер, шатырлар	11,561	0,000
Баспалдақтар	2,327	0,000
Кіреберіс топтары	0,674	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,703	0,000
Қасбетті әрлеу	0,336	0,000
Ойықтар	7,369	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,282	0,000
Төбелер	2,499	0,000
Едендер	6,076	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,197	34,839
Сумен жабдықтау	2,819	0,000
Кәріз	2,418	0,000
Жылумен жабдықтау	4,444	35,414
Желдету және ауа баптау	0,177	0,000
Газбен жабдықтау	1,426	29,747
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар
1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар
9101-0201-01-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 3 қабатты тұрғын үй

9101-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	341,896
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	332,611
1.1	*с.і. материалдар*	*156,057*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*63,794*
2	Жабдық	9,285

9101-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,257	0,000
Іргетастар	4,805	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	4,223	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	22,382	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,979	0,000
Төбелер, шатырлар	10,431	0,000
Баспалдақтар	0,804	0,000
Кіреберіс топтары	0,783	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,080	0,000
Қасбетті әрлеу	0,535	0,000
Ойықтар	8,038	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	9,695	0,000
Төбелер	1,568	0,000
Едендер	4,573	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,020	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,183	25,869
Сумен жабдықтау	3,185	0,000
Кәріз	2,145	1,473
Жылумен жабдықтау	10,364	4,775
Желдету және ауа баптау	0,518	0,000
Төмен ток желілері	0,921	1,530
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,209	0,000
Тік көлік	0,302	66,353
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0201-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 5 қабатты тұрғын үй

9101-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	337,003
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	335,654
1.1	*с.і. материалдар*	*149,042*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*67,700*
2	Жабдық	1,350

9101-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,604	0,000
Іргетастар	4,495	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	2,050	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	29,201	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,989	0,000
Төбелер, шатырлар	6,425	0,000
Баспалдақтар	1,545	0,000
Кіреберіс топтары	0,549	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,175	5,405
Қасбетті әрлеу	0,250	0,000
Ойықтар	7,179	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	10,273	0,000
Төбелер	1,746	0,000
Едендер	4,348	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,017	26,437
Сумен жабдықтау	2,490	0,000
Кәріз	2,282	9,209
Жылумен жабдықтау	6,741	31,195
Желдету және ауа баптау	1,502	0,000
Төмен ток желілері	0,857	11,104
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,283	16,650
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0201-03-объект - Силикат кірпіштен салынған 5 қабатты тұрғын үй

9101-0201-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	319,183
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	308,793
1.1	*с.і. материалдар*	*141,735*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*59,690*
2	Жабдық	10,390

9101-0201-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,831	0,000
Іргетастар	4,695	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	2,256	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	20,473	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,362	0,000
Төбелер, шатырлар	11,511	0,000
Баспалдақтар	1,902	0,000
Кіреберіс топтары	0,750	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,409	0,000
Қасбетті әрлеу	7,461	0,000
Ойықтар	6,724	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	9,046	0,000
Төбелер	1,037	0,000
Едендер	5,590	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,445	21,320
Сумен жабдықтау	2,141	16,590
Кәріз	1,702	1,412
Жылумен жабдықтау	8,206	52,193
Желдету және ауа баптау	0,202	0,000
Төмен ток желілері	2,257	8,485
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар

9101-0202-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған 5 қабатты тұрғын үй

9101-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	388,386
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	378,831
1.1	*с.і. материалдар*	*160,029*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*84,042*
2	Жабдық	9,555

9101-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,971	0,000
Іргетастар	2,797	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,220	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	18,391	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	11,450	0,000
Жабындар мен аражабындар	11,223	0,000
Төбелер, шатырлар	2,996	0,000
Баспалдақтар	0,803	0,000
Кіреберіс топтары	0,412	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,556	0,000
Қасбетті әрлеу	10,068	0,000
Ойықтар	5,285	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,848	0,000
Төбелер	2,215	0,000
Едендер	3,877	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,211	14,616
Сумен жабдықтау	3,038	43,904
Кәріз	2,018	3,447
Жылумен жабдықтау	6,397	18,986
Желдету және ауа баптау	1,152	0,000
Төмен ток желілері	0,906	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,137	0,000
Газбен жабдықтау	1,027	19,048
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар
9101-0203-01-объект - Ірі панельді 5 қабатты тұрғын үй

9101-0203-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	298,762
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	296,018
1.1	*с.і. материалдар*	*162,759*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*43,409*
2	Жабдық	2,745

9101-0203-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,089	0,000
Іргетастар	7,769	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	5,663	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	21,353	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,971	0,000
Төбелер, шатырлар	8,673	0,000
Баспалдақтар	0,986	0,000
Кіреберіс топтары	1,422	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,157	0,000
Қасбетті әрлеу	0,240	0,000
Ойықтар	8,280	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,362	0,000
Төбелер	1,729	0,000
Едендер	5,310	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,367	15,260
Сумен жабдықтау	4,074	0,000
Кәріз	1,720	0,000
Жылумен жабдықтау	8,740	6,184
Желдету және ауа баптау	0,167	0,000
Төмен ток желілері	2,060	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,218	0,000
Газбен жабдықтау	1,651	78,556
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-топ 3-5 қабатты газбетон блоктарынан салынған тұрғын ғимараттар
9101-0204-01-объект - Газбетон блоктарынан салынған 5 қабатты тұрғын үй

9101-0204-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	340,551
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	335,289
1.1	*с.і. материалдар*	*153,761*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*64,569*
2	Жабдық	5,262

9101-0204-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,291	0,000
Іргетастар	9,363	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	2,248	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	20,576	0,000
Жабындар мен аражабындар	6,412	0,000
Төбелер, шатырлар	8,619	0,000
Баспалдақтар	1,417	0,000
Кіреберіс топтары	0,519	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,340	0,000
Қасбетті әрлеу	3,452	0,000
Ойықтар	7,887	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	11,377	0,000
Төбелер	2,006	0,000
Едендер	5,801	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,490	33,508
Сумен жабдықтау	1,589	10,351
Кәріз	2,039	2,921
Жылумен жабдықтау	7,629	3,470
Желдету және ауа баптау	1,156	0,000
Төмен ток желілері	1,644	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,098	0,000
Тік көлік	0,048	49,750
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
1-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер
9101-0301-03-объект - Қасбеті әрлеме кірпішпен қапталған силикат кірпіштен салынған 9 қабатты тұрғын үй

9101-0301-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	323,093
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	310,965
1.1	*с.і. материалдар*	*143,252*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*60,143*
2	Жабдық	12,128

9101-0301-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,563	0,000
Іргетастар	4,757	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,651	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	31,331	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,425	0,000
Төбелер, шатырлар	1,502	0,000
Баспалдақтар	1,347	0,000
Кіреберіс топтары	0,339	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	4,830	2,341
Қасбетті әрлеу	0,526	0,000
Ойықтар	8,186	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	9,101	0,000
Төбелер	1,515	0,000
Едендер	5,430	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,523	26,602
Сумен жабдықтау	2,864	0,000
Кәріз	1,764	0,000
Жылумен жабдықтау	8,415	4,626
Желдету және ауа баптау	0,126	0,000
Төмен ток желілері	0,469	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	2,227	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,381	2,838
Тік көлік	0,728	63,593
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0301-04-объект - Металды кассеталардан құралған желдетілетін қасбеті бар силикат кірпіштен салынған 9 қабатты тұрғын үй

9101-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	347,983
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	334,032
1.1	*с.і. материалдар*	*173,210*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*55,516*
2	Жабдық	13,951

9101-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,325	0,000
Іргетастар	8,601	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,203	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	27,480	0,000
Жабындар мен аражабындар	6,623	0,000
Төбелер, шатырлар	1,673	0,000
Баспалдақтар	1,979	0,000
Кіреберіс топтары	0,316	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,781	0,000
Қасбетті әрлеу	12,030	0,000
Ойықтар	9,853	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,806	0,000
Төбелер	0,978	0,000
Едендер	5,525	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,395	12,073
Сумен жабдықтау	1,886	6,153
Кәріз	1,493	0,592
Жылумен жабдықтау	4,584	26,647
Желдету және ауа баптау	0,165	0,000
Төмен ток желілері	0,497	0,000
Тік көлік	0,807	54,535
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0301-05-объект - Қасбеті әрлеме кірпішпен қапталған керамикалық кірпіштен салынған 9 қабатты тұрғын үй

9101-0301-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	328,254
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	307,895
1.1	*с.і. материалдар*	*152,654*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*54,458*
2	Жабдық	20,359

9101-0301-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,359	0,000
Іргетастар	6,689	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,222	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	30,613	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,130	0,000
Төбелер, шатырлар	2,880	0,000
Баспалдақтар	1,136	0,000
Кіреберіс топтары	0,448	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,446	1,632
Қасбетті әрлеу	0,316	0,000
Ойықтар	7,947	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,825	0,000
Төбелер	1,488	0,000
Едендер	4,454	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,249	10,772
Сумен жабдықтау	3,346	2,519
Кәріз	3,140	0,131
Жылумен жабдықтау	7,258	41,056
Желдету және ауа баптау	0,182	0,000
Төмен ток желілері	1,254	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,765	0,000
Тік көлік	0,853	43,889
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар

9101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған 9 қабатты тұрғын үй

9101-0303-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	427,915
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	416,622
1.1	*с.і. материалдар*	*186,205*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*80,744*
2	Жабдық	11,293

9101-0303-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,421	0,000
Іргетастар	5,178	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	3,575	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	7,931	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	9,916	0,000
Жабындар мен аражабындар	13,913	0,000
Төбелер, шатырлар	2,939	0,000
Баспалдақтар	1,421	0,000
Кіреберіс топтары	0,373	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	4,220	0,000
Қасбетті әрлеу	10,048	0,000
Ойықтар	5,943	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	7,817	0,000
Төбелер	1,419	0,000
Едендер	6,418	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,626	18,956
Сумен жабдықтау	3,020	6,115
Кәріз	1,336	0,531
Жылумен жабдықтау	5,387	7,369
Желдету және ауа баптау	0,769	0,000
Төмен ток желілері	0,792	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,176	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,055	0,000
Тік көлік	0,307	67,029
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар

9101-0304-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, 9 қабатты тұрғын үй; сыртқы әрлеу – сылақ және қасбеттік бояумен бояу

9101-0304-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	365,846
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	346,510
1.1	*с.і. материалдар*	*151,374*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*69,313*
2	Жабдық	19,337

9101-0304-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,700	0,000
Іргетастар	2,421	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	1,096	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	3,885	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	9,380	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	13,802	0,000
Жабындар мен аражабындар	10,503	0,000
Төбелер, шатырлар	3,584	0,000
Баспалдақтар	0,846	0,000
Кіреберіс топтары	0,208	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	6,462	0,000
Қасбетті әрлеу	3,594	0,000
Ойықтар	7,489	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,920	0,000
Төбелер	1,840	0,000
Едендер	6,597	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,872	3,443
Сумен жабдықтау	1,616	0,000
Кәріз	1,857	0,000
Жылумен жабдықтау	4,708	34,416
Желдету және ауа баптау	1,432	0,000
Төмен ток желілері	3,265	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,614	0,000
Тік көлік	1,617	52,151
Газбен жабдықтау	0,691	9,990
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0304-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары силикат кірпіштен қаланған және фиброцемент тақталарынан құралған желдетілетін қасбеті бар 9 қабатты тұрғын үй

9101-0304-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	**Атауы**	**Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2**
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	402,363
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	383,080
1.1	*с.і. материалдар*	*189,032*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*68,865*
2	Жабдық	19,283

9101-0304-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	**ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %**	**Жабдық шығындарының құрылымы, %**
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	3,982	0,000
Іргетастар	3,469	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	1,311	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	2,167	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	11,382	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	8,410	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,602	0,000
Төбелер, шатырлар	4,980	0,000
Баспалдақтар	1,990	0,000
Кіреберіс топтары	1,030	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	4,678	0,000
Қасбетті әрлеу	15,720	0,000
Ойықтар	5,537	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,209	0,000
Төбелер	1,444	0,000
Едендер	4,701	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,332	10,556
Сумен жабдықтау	1,972	4,296
Кәріз	1,826	0,530
Жылумен жабдықтау	5,930	26,618
Желдету және ауа баптау	0,142	0,000
Төмен ток желілері	0,682	0,000
Тік көлік	0,501	58,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

5-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
9101-0305-01-объект - Ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй

9101-0305-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	297,469
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	285,637
1.1	*с.і. материалдар*	*143,628*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*48,690*
2	Жабдық	11,831

9101-0305-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,649	0,000
Іргетастар	4,180	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,074	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	17,912	0,000
Жабындар мен аражабындар	17,158	0,000
Төбелер, шатырлар	1,327	0,000
Баспалдақтар	0,714	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	6,261	0,000
Қасбетті әрлеу	0,462	0,000
Ойықтар	11,282	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	9,861	0,000
Төбелер	1,840	0,000
Едендер	6,933	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,327	9,342
Сумен жабдықтау	2,569	0,000
Кәріз	2,518	0,321
Жылумен жабдықтау	6,373	1,333
Желдету және ауа баптау	0,159	0,000
Төмен ток желілері	1,525	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,092	0,000
Тік көлік	1,189	70,403
Газбен жабдықтау	1,596	18,601
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

6-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
9101-0306-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған 9 қабатты тұрғын үй

9101-0306-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	337,638
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	318,926
1.1	*с.і. материалдар*	*153,184*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*57,294*
2	Жабдық	18,712

9101-0306-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,351	0,000
Іргетастар	2,163	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	1,225	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	3,756	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	8,754	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	19,399	0,000
Жабындар мен аражабындар	12,351	0,000
Төбелер, шатырлар	3,196	0,000
Баспалдақтар	0,980	0,000
Кіреберіс топтары	0,462	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,916	0,000
Қасбетті әрлеу	3,061	0,000
Ойықтар	7,952	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,858	0,000
Төбелер	0,747	0,000
Едендер	6,009	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,626	5,214
Сумен жабдықтау	4,631	0,000
Кәріз	1,833	0,352
Жылумен жабдықтау	4,467	47,754
Желдету және ауа баптау	1,092	0,000
Төмен ток желілері	1,265	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,776	0,000
Тік көлік	0,481	38,536
Газбен жабдықтау	0,649	8,145
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0306-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған 9 қабатты тұрғын үй

9101-0306-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	**Атауы**	**Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2**
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	344,037
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	335,700
1.1	*с.і. материалдар*	*145,619*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*65,797*
2	Жабдық	8,337

9101-0306-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	**ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %**	**Жабдық шығындарының құрылымы, %**
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,395	0,000
Іргетастар	7,407	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,499	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	15,819	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	12,305	0,000
Жабындар мен аражабындар	14,531	0,000
Төбелер, шатырлар	2,738	0,000
Баспалдақтар	0,485	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,349	0,000
Қасбетті әрлеу	0,833	0,000
Ойықтар	6,721	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,024	0,000
Төбелер	1,914	0,000
Едендер	4,713	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,024	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,997	17,283
Сумен жабдықтау	4,178	10,146
Кәріз	2,600	0,000
Жылумен жабдықтау	7,302	5,612
Желдету және ауа баптау	2,863	0,000
Төмен ток желілері	0,822	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,079	2,153
Тік көлік	0,402	64,806
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)
9101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар 12 қабатты тұрғын үй, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған

9101-0402-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	387,599
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	369,724
1.1	*с.і. материалдар*	*173,071*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*70,699*
2	Жабдық	17,875

9101-0402-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,732	0,000
Іргетастар	2,466	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	1,224	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	2,967	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	13,141	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	9,540	0,000
Жабындар мен аражабындар	6,618	0,000
Төбелер, шатырлар	1,138	0,000
Баспалдақтар	0,416	0,000
Кіреберіс топтары	0,152	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	4,547	0,000
Қасбетті әрлеу	7,907	0,000
Ойықтар	7,550	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	12,083	0,000
Төбелер	2,537	0,000
Едендер	6,193	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,156	11,017
Сумен жабдықтау	4,857	15,864
Кәріз	2,233	0,772
Жылумен жабдықтау	5,449	29,090
Желдету және ауа баптау	0,347	3,022
Төмен ток желілері	0,960	0,092
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,760	0,073
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,054	0,000
Тік көлік	0,974	40,071
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)

9101-0403-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған 12 қабатты тұрғын үй

9101-0403-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	414,957
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	400,452
1.1	*с.і. материалдар*	*196,531*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*73,840*
2	Жабдық	14,506

9101-0403-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,835	0,000
Іргетастар	4,039	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,548	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	14,633	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	7,964	0,000
Жабындар мен аражабындар	15,051	0,000
Төбелер, шатырлар	1,504	0,000
Баспалдақтар	0,868	0,000
Кіреберіс топтары	0,282	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,749	0,000
Қасбетті әрлеу	8,950	0,000
Ойықтар	10,072	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	9,067	0,000
Төбелер	1,791	0,000
Едендер	5,096	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,946	8,714
Сумен жабдықтау	4,129	0,588
Кәріз	2,412	15,087
Жылумен жабдықтау	3,983	24,074
Желдету және ауа баптау	1,833	2,559
Төмен ток желілері	0,744	0,757
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,872	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,112	0,337
Тік көлік	0,519	47,884
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар
9101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

9101-0501-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	426,433
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	416,864
1.1	*с.і. материалдар*	*180,628*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*84,673*
2	Жабдық	9,570

9101-0501-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,418	0,000
Іргетастар	6,986	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,909	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	21,267	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	9,581	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,486	0,000
Төбелер, шатырлар	0,536	0,000
Баспалдақтар	0,789	0,000
Кіреберіс топтары	0,305	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,784	0,000
Қасбетті әрлеу	4,084	0,000
Ойықтар	9,631	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,243	0,000
Төбелер	2,230	0,000
Едендер	7,378	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,322	15,013
Сумен жабдықтау	2,847	17,150
Кәріз	1,235	0,808
Жылумен жабдықтау	5,171	12,291
Желдету және ауа баптау	2,342	3,474
Төмен ток желілері	1,217	0,493
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,502	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,081	1,953
Тік көлік	1,659	48,819
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

6-кіші бөлім Жатақханалар
1-топ Кірпіш жатақханалар
9101-0601-01-объект - 100 орындық жатақхана

9101-0601-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: ғимараттың жалпы ауданының 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	271,142
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	260,629
1.1	*с.і. материалдар*	*110,841*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*52,347*
2	Жабдық	10,513

9101-0601-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,553	0,000
Іргетастар	5,160	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	4,874	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	20,860	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,545	0,000
Төбелер, шатырлар	4,896	0,000
Баспалдақтар	1,389	0,000
Кіреберіс топтары	1,346	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,853	0,000
Ойықтар	4,629	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,582	0,000
Төбелер	1,644	0,000
Едендер	6,230	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,916	10,356
Сумен жабдықтау	5,297	35,968
Кәріз	1,185	6,175
Жылумен жабдықтау	4,702	4,068
Желдету және ауа баптау	1,250	3,495
Төмен ток желілері	0,550	2,449
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,839	0,203
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,439	26,525
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,341	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,363	0,982
Сумен жабдықтау	0,667	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,758	9,778
Жылумен жабдықтау	1,558	0,000
Байланыс желілері	0,281	0,000

9101-0601-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,003	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,045	0,000
Көгалдандыру	0,841	0,000
Қоршау	0,128	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,276	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0601-02-объект - 500 орындық жатақхана

9101-0601-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: ғимараттың жалпы ауданының 1 м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	215,422
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	208,620
1.1	*с.і. материалдар*	*93,373*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*40,687*
2	Жабдық	6,802

9101-0601-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,340	0,000
Іргетастар	2,229	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	2,453	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	23,846	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,706	0,000
Төбелер, шатырлар	1,280	0,000
Баспалдақтар	0,415	0,000
Кіреберіс топтары	0,092	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,294	0,000
Ойықтар	8,042	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	10,175	0,000
Төбелер	1,735	0,000
Едендер	8,401	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,100	4,231
Сумен жабдықтау	1,642	6,806
Кәріз	2,071	1,022
Жылумен жабдықтау	4,980	23,012

9101-0601-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Төмен ток желілері	1,461	14,001
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	4,169	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,201	0,000
Тік көлік	0,419	50,928
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,284	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,292	0,000
Сумен жабдықтау	0,736	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,241	0,000
Жылумен жабдықтау	2,320	0,000
Байланыс желілері	0,180	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,340	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,476	0,000
Көгалдандыру	0,641	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,439	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Монолитті темірбетоннан жасалған тірек қаңқасы бар жатақханалар
9101-0602-01-объект - 184 орындық жатақхана

9101-0602-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: ғимараттың жалпы ауданының 1 м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	321,179
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	311,052
1.1	*с.і. материалдар*	*142,640*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*59,856*
2	Жабдық	10,127

9101-0602-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,308	0,000
Іргетастар	1,785	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	1,071	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	4,651	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	8,025	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	7,529	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,962	0,000
Төбелер, шатырлар	1,889	0,000

9101-0602-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Баспалдақтар	1,222	0,000
Кіреберіс топтары	0,946	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,793	0,000
Қасбетті әрлеу	5,759	0,000
Ойықтар	3,809	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,373	0,000
Төбелер	1,995	0,000
Едендер	4,675	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,463	5,278
Сумен жабдықтау	2,611	27,894
Кәріз	1,967	1,749
Жылумен жабдықтау	5,214	1,842
Желдету және ауа баптау	1,868	6,096
Төмен ток желілері	3,128	3,718
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	4,341	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,282	0,000
Тік көлік	0,208	45,622
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,545	7,803
Сумен жабдықтау	0,233	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,220	0,000
Жылумен жабдықтау	8,055	0,000
Байланыс желілері	0,324	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,247	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,276	0,000
Көгалдандыру	0,081	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,146	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0602-02-объект - 244 орындық жатақхана

9101-0602-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: ғимараттың жалпы ауданының 1 м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	293,989
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	282,841
1.1	*с.і. материалдар*	*123,044*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*57,977*
2	Жабдық	11,147

9101-0602-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,235	0,000
Іргетастар	1,840	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	1,027	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	4,442	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	8,678	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	7,325	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,534	0,000
Төбелер, шатырлар	1,582	0,000
Баспалдақтар	1,238	0,000
Кіреберіс топтары	0,846	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,923	0,000
Қасбетті әрлеу	6,533	0,000
Ойықтар	4,745	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	7,340	0,000
Төбелер	2,411	0,000
Едендер	4,775	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,059	3,672
Сумен жабдықтау	2,940	21,745
Кәріз	2,444	1,275
Жылумен жабдықтау	4,759	35,794
Желдету және ауа баптау	1,962	4,574
Төмен ток желілері	2,644	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	2,163	0,000
Тік көлік	0,219	30,154
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,612	2,785
Электрмен жарықтандыру	0,227	0,000
Сумен жабдықтау	0,137	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,379	0,000
Жылумен жабдықтау	4,931	0,000
Байланыс желілері	0,199	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,096	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,257	0,000
Көгалдандыру	0,436	0,000
Қоршау	0,969	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,093	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

7-кіші бөлім Тұрғын үй ғимараттарының кіріктірілген үй-жайлары
1-топ Монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас үй-жайлары
9101-0701-01-объект - Биіктігі 6-10 қабатты монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ге дейін

9101-0701-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: жапсарлас үй-жайлардың 1 м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	340,610
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	335,641
1.1	*с.і. материалдар*	*169,461*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*54,878*
2	Жабдық	4,968

9101-0701-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	5,432	0,000
Іргетастар	4,624	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	10,927	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	8,474	0,000
Жабындар мен аражабындар	14,869	0,000
Төбелер, шатырлар	4,674	0,000
Кіреберіс топтары	2,733	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,231	0,000
Қасбетті әрлеу	9,812	0,000
Ойықтар	15,350	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	1,875	0,000
Төбелер	1,090	0,000
Едендер	3,042	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,304	84,884
Сумен жабдықтау	1,220	0,000
Кәріз	0,506	0,000
Жылумен жабдықтау	7,960	15,116
Желдету және ауа баптау	5,773	0,000
Төмен ток желілері	0,105	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0701-02-объект - Биіктігі 6-10 қабатты монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ден жоғары

9101-0701-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: жапсарлас үй-жайлардың 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	359,313
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	326,744
1.1	*с.і. материалдар*	*161,794*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*56,103*
2	Жабдық	32,569

9101-0701-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,193	0,000
Іргетастар	6,550	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	10,028	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	12,182	0,000
Жабындар мен аражабындар	11,980	0,000
Төбелер, шатырлар	0,625	0,000
Кіреберіс топтары	0,480	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,583	0,000
Қасбетті әрлеу	6,353	0,000
Ойықтар	18,259	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,173	0,000
Төбелер	1,181	0,000
Едендер	2,531	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,838	28,300
Сумен жабдықтау	1,109	0,000
Кәріз	0,124	0,000
Жылумен жабдықтау	10,208	2,654
Желдету және ауа баптау	8,946	34,680
Төмен ток желілері	0,195	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	3,461	34,366
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0701-03-объект - Биіктігі 10 қабаттан асатын монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ге дейін

9101-0701-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	**Атауы**	**Өлшем бірлігі: жапсарлас үй-жайлардың 1 м2**
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	356,326
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	334,080
1.1	*с.і. материалдар*	*184,007*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*50,701*
2	Жабдық	22,247

9101-0701-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	**ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %**	**Жабдық шығындарының құрылымы, %**
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,050	0,000
Іргетастар	5,316	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	5,738	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	11,464	0,000
Жабындар мен аражабындар	13,845	0,000
Төбелер, шатырлар	1,532	0,000
Кіреберіс топтары	1,713	0,000
Қасбетті әрлеу	4,875	0,000
Ойықтар	25,117	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	0,723	0,000
Төбелер	0,963	0,000
Едендер	1,726	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,428	35,226
Сумен жабдықтау	1,527	7,941
Кәріз	0,760	0,000
Жылумен жабдықтау	13,666	7,317
Желдету және ауа баптау	8,078	49,517
Төмен ток желілері	0,209	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,271	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9101-0701-04-объект - Биіктігі 10 қабаттан асатын монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ден жоғары

9101-0701-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: жапсарлас үй-жайлардың 1 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	382,883
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	369,804
1.1	*с.і. материалдар*	*199,909*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*57,495*
2	Жабдық	13,079

9101-0701-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,103	0,000
Іргетастар	5,566	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	8,077	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	16,949	0,000
Жабындар мен аражабындар	13,286	0,000
Төбелер, шатырлар	1,314	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,606	0,000
Қасбетті әрлеу	3,515	0,000
Ойықтар	12,419	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	0,399	0,000
Төбелер	4,946	0,000
Едендер	1,261	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,636	68,515
Сумен жабдықтау	1,560	9,410
Кәріз	0,555	0,000
Жылумен жабдықтау	12,807	22,074
Желдету және ауа баптау	10,456	0,000
Төмен ток желілері	0,054	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,491	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-бөлімге техникалық бөлім Әкімшілік ғимараттар

1. Бөлімде мынадай номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы.

2. Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері және объект бойынша шығындар құрылымы ғимараттың жалпы ауданының белгіленген өлшем бірлігіне (өлшеуіш) - м2 келтірілген.

3. ҚҚІК алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыру шығындарын ескереді.

4. 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9101-0106-01, 9102-0106-02 шифрлары бар объектілерге ҚҚІК үлгілік жобалар негізінде әзірленді.

5. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициент қолданылады.

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар
1-топ Ауданы 500 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар
9102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат

9102-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	607,717
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	598,925
1.1	*с.і. материалдар*	*218,483*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*119,805*
2	Жабдық	8,792

9102-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,392	0,000
Іргетастар	5,998	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	15,991	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,303	0,000
Төбелер, шатырлар	4,576	0,000
Баспалдақтар	0,110	0,000
Кіреберіс топтары	0,208	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,081	0,000
Қасбетті әрлеу	0,300	0,000
Ойықтар	1,670	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,969	0,000
Төбелер	0,708	0,000
Едендер	2,454	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,871	0,000
Сумен жабдықтау	0,746	3,871
Кәріз	0,544	0,000
Жылумен жабдықтау	1,784	0,000
Желдету және ауа баптау	0,241	31,666
Төмен ток желілері	4,555	2,394
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,088	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,782	14,373
Электрмен жарықтандыру	1,690	0,000
Сумен жабдықтау	0,758	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,770	0,000
Жылумен жабдықтау	0,591	47,696
Байланыс желілері	4,248	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	5,187	0,000

9102-0101-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	8,554	0,000
Көгалдандыру	3,044	0,000
Қоршау	11,657	0,000
Шағын сәулет нысандары	2,132	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы

9102-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	338,014
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	338,014
1.1	*с.і. материалдар*	*255,061*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*13,070*
2	Жабдық	0,000

9102-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	5,832	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	61,977	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	4,317	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,911	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,352	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,620	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	9,191	0,000
Көгалдандыру	1,286	0,000
Шағын сәулет нысандары	11,514	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9102-0101-03-объект - 1 типті орман өрт сөндіру бекеті

9102-0101-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	412,852

9102-0101-03.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	393,836
1.1	*с.і. материалдар*	*165,332*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*72,196*
2	Жабдық	19,016

9102-0101-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ҚҰРЫЛЫСҚА ДАЙЫНДАЛУ		
Нысандарды бөлшектеу	0,182	0,000
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,734	0,000
Іргетастар	8,847	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	3,312	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	17,097	0,000
Жабындар мен аражабындар	0,234	0,000
Төбелер, шатырлар	10,227	0,000
Кіреберіс топтары	0,499	0,000
Ойықтар	5,422	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,344	0,000
Төбелер	4,463	0,000
Едендер	4,382	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,765	28,244
Сумен жабдықтау	1,135	0,000
Кәріз	0,897	0,000
Жылумен жабдықтау	1,706	0,000
Желдету және ауа баптау	3,362	44,626
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,708	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,501	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,697	0,000
Сумен жабдықтау	4,971	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,165	0,000
Жылумен жабдықтау	2,705	27,130
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,924	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	14,487	0,000
Көгалдандыру	1,233	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Ауданы 1000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар
9102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты

9102-0102-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	312,320
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	295,886
1.1	*с.і. материалдар*	*130,012*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*59,749*
2	Жабдық	16,435

9102-0102-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,997	0,000
Іргетастар	2,861	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	8,317	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	14,387	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,377	0,000
Төбелер, шатырлар	5,144	0,000
Баспалдақтар	1,947	0,000
Кіреберіс топтары	1,970	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,645	0,000
Қасбетті әрлеу	2,542	0,000
Ойықтар	5,167	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,834	0,000
Төбелер	2,138	0,000
Едендер	4,499	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,904	8,194
Сумен жабдықтау	1,165	23,802
Кәріз	0,338	0,515
Жылумен жабдықтау	4,311	1,256
Желдету және ауа баптау	1,596	10,862
Төмен ток желілері	1,364	3,048
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,601	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,347	0,000
Тік көлік	1,184	50,899
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,326	0,000
Электрмен жарықтандыру	4,512	1,424
Сумен жабдықтау	2,977	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,361	0,000
Жылумен жабдықтау	3,028	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,563	0,000

9102-0102-02.2 - кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,352	0,000
Көгалдандыру	0,026	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,219	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Ауданы 3000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар
9102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты

9102-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	375,219
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	360,600
1.1	*с.і. материалдар*	*158,888*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*66,785*
2	Жабдық	14,619

9102-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,367	0,000
Іргетастар	2,771	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	2,686	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	16,675	0,000
Жабындар мен аражабындар	6,678	0,000
Төбелер, шатырлар	5,008	0,000
Баспалдақтар	0,830	0,000
Кіреберіс топтары	2,282	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,402	0,000
Қасбетті әрлеу	0,167	0,000
Ойықтар	8,859	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,977	0,000
Төбелер	1,540	0,000
Едендер	4,620	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,929	13,705
Сумен жабдықтау	0,757	1,333
Кәріз	0,233	0,000
Жылумен жабдықтау	2,731	0,337
Желдету және ауа баптау	0,679	2,185
Төмен ток желілері	0,640	0,520
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,333	2,242

9102-0103-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	3,650	6,125
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,438	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,791	67,336
Электрмен жарықтандыру	0,495	0,000
Сумен жабдықтау	2,273	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	4,085	0,000
Жылумен жабдықтау	1,771	0,000
Байланыс желілері	0,771	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,061	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,807	0,000
Көгалдандыру	0,064	0,000
Қоршау	3,440	0,000
Шағын сәулет нысандары	1,191	6,217
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты

9102-0103-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	442,215
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	391,471
1.1	*с.і. материалдар*	*182,074*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*69,186*
2	Жабдық	50,744

9102-0103-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,270	0,000
Іргетастар	0,999	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,941	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	5,283	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	5,283	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,603	0,000
Төбелер, шатырлар	7,154	0,000
Баспалдақтар	1,571	0,000
Кіреберіс топтары	2,467	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,052	0,000
Қасбетті әрлеу	7,708	0,000

9102-0103-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Ойықтар	13,917	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,539	0,000
Төбелер	1,713	0,000
Едендер	4,728	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,306	12,101
Сумен жабдықтау	1,430	6,451
Кәріз	1,267	0,926
Жылумен жабдықтау	2,133	7,377
Желдету және ауа баптау	5,117	32,766
Төмен ток желілері	0,130	0,069
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,891	13,530
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	4,474	10,636
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	4,050	7,953
Тік көлік	0,174	1,540
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,598	5,561
Электрмен жарықтандыру	0,220	0,000
Сумен жабдықтау	0,226	1,031
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,641	0,000
Жылумен жабдықтау	1,076	0,000
Байланыс желілері	0,344	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,306	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,620	0,000
Көгалдандыру	0,119	0,000
Қоршау	1,492	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,156	0,060
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты

9102-0103-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	284,279
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	277,595
1.1	*с.і. материалдар*	*119,305*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*52,786*
2	Жабдық	6,684

9102-0103-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	3,095	0,000
Іргетастар	3,914	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,638	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	2,788	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	11,413	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,523	0,000
Төбелер, шатырлар	5,432	0,000
Баспалдақтар	5,283	0,000
Кіреберіс топтары	0,152	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,093	0,000
Қасбетті әрлеу	7,454	0,000
Ойықтар	13,134	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	7,918	0,000
Төбелер	1,265	0,000
Едендер	5,160	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,967	51,303
Сумен жабдықтау	0,466	0,924
Кәріз	0,677	0,000
Жылумен жабдықтау	3,255	2,497
Желдету және ауа баптау	0,492	27,582
Төмен ток желілері	2,480	2,225
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,475	2,826
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,491	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,234	0,000
Сумен жабдықтау	0,567	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,175	0,000
Жылумен жабдықтау	0,513	12,642
Байланыс желілері	0,705	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,063	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,013	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,166	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9102-0103-04-объект - Жедел басқару орталығының ғимараты (ЖБО)

9102-0103-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	371,081
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	364,867
1.1	*с.і. материалдар*	*160,147*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*70,174*

9102-0103-04.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
2	Жабдық	6,214

9102-0103-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,943	0,000
Іргетастар	1,915	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,328	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	20,333	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	11,809	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,040	0,000
Төбелер, шатырлар	3,646	0,000
Баспалдақтар	0,434	0,000
Кіреберіс топтары	0,246	0,000
Қасбетті әрлеу	11,859	0,000
Ойықтар	3,373	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	10,516	0,000
Төбелер	3,920	0,000
Едендер	6,397	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,165	34,032
Сумен жабдықтау	0,648	15,324
Кәріз	0,585	6,496
Жылумен жабдықтау	2,039	9,672
Желдету және ауа баптау	1,087	27,505
Төмен ток желілері	0,351	1,495
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,475	2,886
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,036	2,591
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	2,036	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,150	0,000
Сумен жабдықтау	0,512	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,296	0,000
Жылумен жабдықтау	0,539	0,000
Байланыс желілері	0,536	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,027	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,486	0,000
Көгалдандыру	0,226	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,047	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9102-0103-05-объект - Жалпы саны 100 қызметкерге арналған әкімшілік ғимарат

9102-0103-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	492,280
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	487,314
1.1	*с.і. материалдар*	*201,980*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*102,859*
2	Жабдық	4,966

9102-0103-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	3,849	0,000
Іргетастар	4,331	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	8,566	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	7,892	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,820	0,000
Төбелер, шатырлар	4,171	0,000
Баспалдақтар	0,794	0,000
Кіреберіс топтары	1,245	0,000
Қасбетті әрлеу	27,074	0,000
Ойықтар	5,490	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,078	0,000
Төбелер	1,765	0,000
Едендер	3,641	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,743	16,596
Сумен жабдықтау	0,397	6,034
Кәріз	0,289	0,000
Жылумен жабдықтау	1,205	24,918
Желдету және ауа баптау	0,498	38,746
Төмен ток желілері	0,801	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,600	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,402	0,000
Тік көлік	0,018	13,707
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,711	0,000
Электрмен жарықтандыру	1,467	0,000
Сумен жабдықтау	0,208	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,472	0,000
Жылумен жабдықтау	1,024	0,000
Байланыс желілері	1,152	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,403	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,201	0,000
Көгалдандыру	0,551	0,000

9102-0103-05.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Қоршау	0,089	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,051	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-топ Ауданы 5000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар
9102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты

9102-0104-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	396,660
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	356,306
1.1	*с.і. материалдар*	*167,838*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*61,396*
2	Жабдық	40,354

9102-0104-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,628	0,000
Іргетастар	1,180	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,672	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	6,759	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	3,975	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,276	0,000
Төбелер, шатырлар	9,302	0,000
Баспалдақтар	1,476	0,000
Кіреберіс топтары	1,682	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,395	0,000
Қасбетті әрлеу	4,850	0,000
Ойықтар	14,549	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	2,694	0,000
Төбелер	2,224	0,000
Едендер	6,215	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,947	11,458
Сумен жабдықтау	1,553	6,132
Кәріз	1,228	0,530
Жылумен жабдықтау	1,991	6,878
Желдету және ауа баптау	6,564	36,591
Төмен ток желілері	0,120	0,065

9102-0104-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,697	12,256
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	3,941	12,339
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	4,226	6,115
Тік көлік	0,142	1,435
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,490	5,184
Электрмен жарықтандыру	0,180	0,000
Сумен жабдықтау	0,184	0,961
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,522	0,000
Жылумен жабдықтау	0,876	0,000
Байланыс желілері	0,280	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,249	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,320	0,000
Көгалдандыру	0,097	0,000
Қоршау	1,388	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,128	0,056
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

5-топ Ауданы 10000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар
9102-0105-01-объект - 120 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты

9102-0105-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	392,719
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	350,916
1.1	*с.і. материалдар*	*149,822*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*69,268*
2	Жабдық	41,803

9102-0105-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,073	0,000
Іргетастар	1,553	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,687	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	1,380	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	5,479	0,000
Жабындар мен аражабындар	13,742	0,000
Төбелер, шатырлар	6,093	0,000
Баспалдақтар	0,264	0,000

9102-0105-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Кіреберіс топтары	1,800	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,052	0,000
Қасбетті әрлеу	12,639	0,000
Ойықтар	22,782	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,286	0,000
Төбелер	2,186	0,000
Едендер	4,150	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,912	18,260
Сумен жабдықтау	1,267	2,139
Кәріз	1,502	2,431
Жылумен жабдықтау	2,120	1,373
Желдету және ауа баптау	3,183	44,426
Төмен ток желілері	3,315	5,972
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,386	1,002
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,756	6,321
Тік көлік	0,359	12,495
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,265	5,071
Электрмен жарықтандыру	0,095	0,000
Сумен жабдықтау	0,097	0,484
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,277	0,000
Жылумен жабдықтау	0,464	0,000
Байланыс желілері	0,149	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,132	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	0,699	0,000
Көгалдандыру	0,051	0,000
Қоршау	0,736	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,067	0,028
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9102-0105-02-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІІБ ғимаратының қызметтік корпусы

9102-0105-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	418,831
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	413,944
1.1	*с.і. материалдар*	*187,102*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*83,153*
2	Жабдық	4,888

9102-0105-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,114	0,000
Іргетастар	6,055	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	9,129	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	2,310	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	14,114	0,000
Жабындар мен аражабындар	13,824	0,000
Төбелер, шатырлар	2,795	0,000
Баспалдақтар	0,891	0,000
Кіреберіс топтары	0,101	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,801	0,000
Қасбетті әрлеу	6,379	0,000
Ойықтар	3,502	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,849	0,000
Төбелер	1,032	0,000
Едендер	5,095	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,516	76,121
Сумен жабдықтау	0,618	12,821
Кәріз	0,516	1,018
Жылумен жабдықтау	2,595	2,102
Желдету және ауа баптау	2,250	0,662
Төмен ток желілері	1,015	1,388
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,040	3,650
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,679	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,810	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,871	0,000
Сумен жабдықтау	0,732	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,994	0,000
Жылумен жабдықтау	2,082	2,238
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,920	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,490	0,000
Көгалдандыру	1,103	0,000
Қоршау	2,532	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,244	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІІБ ғимаратының қызметтік корпусы

9102-0105-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	303,742
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	299,508
1.1	*с.і. материалдар*	*134,845*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*60,824*
2	Жабдық	4,234

9102-0105-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,707	0,000
Іргетастар	2,441	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	11,822	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	7,582	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	16,291	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,135	0,000
Төбелер, шатырлар	4,129	0,000
Баспалдақтар	1,385	0,000
Кіреберіс топтары	0,649	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,535	0,000
Қасбетті әрлеу	3,748	0,000
Ойықтар	2,590	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,587	0,000
Төбелер	1,092	0,000
Едендер	4,322	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,443	83,470
Сумен жабдықтау	1,272	12,906
Кәріз	0,460	0,000
Жылумен жабдықтау	2,427	0,000
Желдету және ауа баптау	0,917	0,000
Төмен ток желілері	1,196	0,936
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,658	1,765
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,628	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,371	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,733	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,747	0,000
Сумен жабдықтау	0,601	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,431	0,000
Жылумен жабдықтау	1,315	0,923
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,837	0,000

9102-0105-03.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,319	0,000
Көгалдандыру	0,542	0,000
Қоршау	2,902	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,188	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9102-0105-04-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІІБ ғимаратының қызметтік корпусы

9102-0105-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	317,511
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	309,297
1.1	*с.і. материалдар*	*139,224*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*53,712*
2	Жабдық	8,215

9102-0105-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,797	0,000
Іргетастар	2,859	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	4,852	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	7,987	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	13,483	0,000
Жабындар мен аражабындар	10,047	0,000
Төбелер, шатырлар	4,034	0,000
Баспалдақтар	1,015	0,000
Кіреберіс топтары	0,766	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,054	0,000
Қасбетті әрлеу	3,252	0,000
Ойықтар	2,995	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,369	0,000
Төбелер	3,584	0,000
Едендер	5,468	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,260	55,615
Сумен жабдықтау	0,822	1,129
Кәріз	0,396	0,000
Жылумен жабдықтау	2,165	1,510
Желдету және ауа баптау	3,089	35,406

9102-0105-04.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Төмен ток желілері	1,033	5,821
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,744	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,721	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,006	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,205	0,519
Сумен жабдықтау	0,615	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,442	0,000
Жылумен жабдықтау	1,537	0,000
Байланыс желілері	0,138	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	2,651	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	6,593	0,000
Көгалдандыру	0,579	0,000
Қоршау	3,724	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,717	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9102-0105-05-объект - Тәулігіне 140 келушіге арналған шекара маңындағы автомобиль өткізу пунктінің әкімшілік ғимараты

9102-0105-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	348,187
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	321,396
1.1	*с.і. материалдар*	*173,947*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*51,128*
2	Жабдық	26,791

9102-0105-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,573	0,000
Іргетастар	2,394	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	10,541	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	3,816	0,000
Жабындар мен аражабындар	13,939	0,000
Төбелер, шатырлар	3,776	0,000
Баспалдақтар	1,335	0,000
Кіреберіс топтары	0,735	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,226	0,000
Қасбетті әрлеу	2,768	0,000

9102-0105-05.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Ойықтар	16,447	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,011	0,000
Төбелер	3,994	0,000
Едендер	4,457	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,866	3,194
Сумен жабдықтау	1,027	0,234
Кәріз	0,178	0,081
Жылумен жабдықтау	1,450	0,000
Желдету және ауа баптау	4,748	87,872
Төмен ток желілері	2,008	8,212
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	2,007	0,407
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,145	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,337	0,000
Электрмен жарықтандыру	3,151	0,000
Сумен жабдықтау	1,308	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,766	0,000
Жылумен жабдықтау	2,426	0,000
Байланыс желілері	0,244	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,019	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	0,168	0,000
Көгалдандыру	0,089	0,000
Қоршау	0,049	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,005	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

6-топ Тұтқындалған адамдарға арналған қабылдағыштар

9102-0106-01-объект - 50 орындық толтыру лимиті бар қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны

9102-0106-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	366,638
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	337,737
1.1	*с.і. материалдар*	*132,521*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*71,663*
2	Жабдық	28,901

9102-0106-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,843	0,000
Іргетастар	1,914	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	3,380	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	1,709	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	7,804	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,310	0,000
Төбелер, шатырлар	9,139	0,000
Баспалдақтар	0,539	0,000
Кіреберіс топтары	0,311	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,672	0,000
Қасбетті әрлеу	6,282	0,000
Ойықтар	3,859	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,096	0,000
Төбелер	1,265	0,000
Едендер	3,686	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,912	16,623
Сумен жабдықтау	1,764	3,771
Кәріз	2,707	0,311
Жылумен жабдықтау	2,977	7,631
Желдету және ауа баптау	2,784	5,705
Төмен ток желілері	1,563	11,768
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	7,339	17,377
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	6,452	9,556
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	3,465	14,126
Тік көлік	0,333	6,198
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,744	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,537	0,634
Сумен жабдықтау	0,409	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,163	6,300
Жылумен жабдықтау	1,198	0,000
Байланыс желілері	0,246	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Қоршау	4,597	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9102-0106-02-объект - 100 орындық толтыру лимиті бар қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны

9102-0106-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	299,261

9102-0106-02.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	282,981
1.1	*с.і. материалдар*	*130,086*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*51,223*
2	Жабдық	16,280

9102-0106-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,920	0,000
Іргетастар	2,729	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,014	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	4,138	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	13,344	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,318	0,000
Төбелер, шатырлар	8,720	0,000
Баспалдақтар	1,053	0,000
Кіреберіс топтары	0,835	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,970	0,000
Қасбетті әрлеу	5,073	0,000
Ойықтар	4,099	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,458	0,000
Төбелер	1,446	0,000
Едендер	5,036	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,058	10,415
Сумен жабдықтау	1,653	5,986
Кәріз	3,412	0,249
Жылумен жабдықтау	2,776	12,460
Желдету және ауа баптау	2,449	21,786
Төмен ток желілері	2,261	10,438
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	2,530	7,953
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	3,776	5,335
Тік көлік	0,395	17,665
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,649	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,456	0,825
Сумен жабдықтау	0,347	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,012	6,888
Жылумен жабдықтау	1,040	0,000
Байланыс желілері	0,215	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Қоршау	4,818	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар
2-топ Жалпы ауданы 3000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар
9102-0302-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адам "Азаматтарға арналған үкімет" ғимараты

9102-0302-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	424,789
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	397,509
1.1	*с.і. материалдар*	*232,851*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*58,491*
2	Жабдық	27,280

9102-0302-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,602	0,000
Іргетастар	3,012	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	6,918	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	10,412	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,799	0,000
Төбелер, шатырлар	10,417	0,000
Баспалдақтар	1,677	0,000
Кіреберіс топтары	0,492	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,785	0,000
Қасбетті әрлеу	9,158	0,000
Ойықтар	14,300	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,668	0,000
Төбелер	1,960	0,000
Едендер	4,816	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,958	15,079
Сумен жабдықтау	0,509	0,792
Кәріз	0,608	0,000
Жылумен жабдықтау	1,847	0,000
Желдету және ауа баптау	2,115	36,801
Төмен ток желілері	0,160	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,340	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,490	0,000
Тік көлік	0,076	47,328
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,373	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,464	0,000
Сумен жабдықтау	0,647	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,485	0,000
Жылумен жабдықтау	1,712	0,000

9102-0302-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Байланыс желілері	0,140	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,145	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,308	0,000
Көгалдандыру	0,326	0,000
Шағын сәулет нысандары	8,284	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Жалпы ауданы 5000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар
9102-0303-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы

9102-0303-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	569,414
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	521,429
1.1	*с.і. материалдар*	*277,855*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*72,655*
2	Жабдық	47,985

9102-0303-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,427	0,000
Іргетастар	5,743	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	2,527	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	8,330	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	2,839	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,112	0,000
Төбелер, шатырлар	7,616	0,000
Баспалдақтар	1,261	0,000
Кіреберіс топтары	0,352	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,217	0,000
Қасбетті әрлеу	3,995	0,000
Ойықтар	16,253	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	2,827	0,000
Төбелер	4,437	0,000
Едендер	3,511	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	8,418	4,575
Сумен жабдықтау	1,193	0,000
Кәріз	1,314	0,269

9102-0303-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Жылумен жабдықтау	5,183	4,215
Желдету және ауа баптау	4,008	56,853
Төмен ток желілері	0,776	2,453
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,489	0,367
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,570	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,512	1,087
Тік көлік	0,550	29,860
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,961	0,320
Электрмен жарықтандыру	2,449	0,000
Сумен жабдықтау	0,503	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,541	0,000
Жылумен жабдықтау	1,948	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	2,534	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,169	0,000
Көгалдандыру	0,433	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-топ Жалпы ауданы 10000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар 9102-0304-01-объект - Көші-қон полициясы үшін 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты

9102-0304-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	371,190
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	355,721
1.1	*с.і. материалдар*	*134,059*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*76,942*
2	Жабдық	15,469

9102-0304-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,026	0,000
Іргетастар	5,461	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	3,341	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	17,737	0,000
Жабындар мен аражабындар	6,405	0,000
Төбелер, шатырлар	7,929	0,000
Баспалдақтар	1,317	0,000
Кіреберіс топтары	0,804	0,000

9102-0304-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Басқа құрылымдық элементтер	0,438	0,000
Қасбетті әрлеу	6,471	0,000
Ойықтар	4,463	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,247	0,000
Төбелер	1,304	0,000
Едендер	5,417	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,798	66,181
Сумен жабдықтау	1,136	1,287
Кәріз	0,662	0,000
Жылумен жабдықтау	2,778	2,042
Желдету және ауа баптау	0,416	9,421
Төмен ток желілері	0,280	1,820
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,591	19,248
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,186	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,592	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,384	0,000
Сумен жабдықтау	1,057	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,665	0,000
Жылумен жабдықтау	1,041	0,000
Байланыс желілері	0,428	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	6,388	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,103	0,000
Көгалдандыру	0,673	0,000
Қоршау	2,250	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,216	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы

1-топ 2 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы

9102-0401-01-объект - Тез тұрғызылатын конструкциялардан жасалған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты

9102-0401-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	583,281
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	568,493
1.1	*с.і. материалдар*	*373,518*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*61,780*
2	Жабдық	14,788

9102-0401-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,419	0,000
Іргетастар	3,553	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,733	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	29,725	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	12,552	0,000
Жабындар мен аражабындар	1,376	0,000
Төбелер, шатырлар	4,469	0,000
Баспалдақтар	0,052	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,272	0,000
Қасбетті әрлеу	1,586	0,000
Ойықтар	4,494	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Төбелер	1,539	0,000
Едендер	3,804	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,993	13,221
Сумен жабдықтау	0,707	0,000
Кәріз	0,694	0,000
Жылумен жабдықтау	3,073	10,157
Желдету және ауа баптау	2,581	53,174
Төмен ток желілері	0,712	18,392
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,866	1,086
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,142	3,970
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,923	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,511	0,000
Сумен жабдықтау	1,318	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,297	0,000
Жылумен жабдықтау	1,121	0,000
Байланыс желілері	2,265	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,233	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	6,340	0,000
Көгалдандыру	0,727	0,000
Қоршау	1,422	0,000
Шағын сәулет нысандары	5,500	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ 4 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы

9102-0402-01-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты

9102-0402-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	569,408

9102-0402-01.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	546,046
1.1	*с.і. материалдар*	*270,660*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*82,901*
2	Жабдық	23,363

9102-0402-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,946	0,000
Іргетастар	5,024	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,731	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	12,366	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	5,109	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,265	0,000
Төбелер, шатырлар	3,458	0,000
Баспалдақтар	0,470	0,000
Кіреберіс топтары	0,217	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,795	0,000
Қасбетті әрлеу	5,824	0,000
Ойықтар	5,356	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,286	0,000
Төбелер	0,585	0,000
Едендер	2,069	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,461	1,588
Сумен жабдықтау	1,769	25,375
Кәріз	1,139	1,126
Жылумен жабдықтау	2,251	12,969
Желдету және ауа баптау	1,867	29,721
Төмен ток желілері	0,849	1,615
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,499	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,026	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,419	0,000
Электрмен жарықтандыру	2,478	1,212
Сумен жабдықтау	2,805	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,793	26,394
Нөсер кәрізі	1,332	0,000
Жылумен жабдықтау	1,355	0,000
Байланыс желілері	0,849	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,318	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	13,863	0,000
Көгалдандыру	5,046	0,000
Қоршау	2,603	0,000

9102-0402-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Шағын сәулет нысандары	2,776	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ 6 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы

9102-0403-01-объект - II үлгідегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты

9102-0403-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	380,475
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	362,035
1.1	*с.і. материалдар*	*156,272*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*68,033*
2	Жабдық	18,440

9102-0403-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,536	0,000
Іргетастар	3,199	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	7,852	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	9,405	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	3,362	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,600	0,000
Төбелер, шатырлар	5,197	0,000
Баспалдақтар	2,425	0,000
Кіреберіс топтары	0,039	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,913	0,000
Қасбетті әрлеу	4,323	0,000
Ойықтар	8,418	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,973	0,000
Төбелер	2,690	0,000
Едендер	4,797	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,805	34,041
Сумен жабдықтау	2,216	5,793
Кәріз	1,761	1,279
Жылумен жабдықтау	2,257	21,764
Желдету және ауа баптау	3,773	20,304
Төмен ток желілері	1,418	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,764	0,000

9102-0403-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,504	2,474
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,930	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,547	1,312
Сумен жабдықтау	0,553	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,451	13,034
Жылумен жабдықтау	1,486	0,000
Байланыс желілері	0,305	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,167	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,666	0,000
Көгалдандыру	0,959	0,000
Қоршау	1,401	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,307	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-бөлімге техникалық бөлім Білім беру объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары;
- 2-кіші бөлім Жалпы білім беру ұйымдары: мектептер;
- 4-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру ұйымдары;
- 5-кіші бөлім Балалар шығармашылығы мен дамыту ұйымдары;
- 6-кіші бөлім Білім беру - әлеуметтік ұйымдары;
- 7-кіші бөлім Интернаттық ұйымдар.

2. ҚҚІК өлшеуішін Жалпы ережелердің 3.4 тармағына сәйкес қабылдау керек.

3. «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары» және «Жалпы білім беру ұйымдары: мектептер» деген кіші бөлімдердің объектілеріне арналған ҚҚІК-де алаңішілік желілер мен абаттандыруға арналған шығындар есептелмеген. Бұл шығындарды учаскенің жоспарланған көлеміне байланысты "Абаттандыру және алаңішілік желілер" кіші бөлімдерінің ҚҚІК топтары бойынша қосымша ескеру қажет.

4.Алаңішілік кәріз желілерінде септик ескерілмеген. Қажет болған жағдайда септик салуға арналған шығындар қосымша ескеріледі.

5. Алаңішілік электрмен жабдықтау желілерінде резервтік қуат көзі ретінде дизель генераторы ескерілген.

6. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

3-бөлім Білім беру объектілері
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары
1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі мектепке дейінгі білім беру ұйымдары
9103-0101-07-объект - 280 орындық балабақша

9103-0101-07.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	266,291
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	254,445
1.1	*с.і. материалдар*	*111,811*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*48,936*
2	Жабдық	11,846

9103-0101-07.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,366	0,000
Іргетастар	6,472	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	0,707	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	16,129	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,828	0,000
Төбелер, шатырлар	6,380	0,000
Баспалдақтар	0,857	0,000
Кіреберіс топтары	1,218	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,854	0,000
Ойықтар	16,559	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,503	0,000
Төбелер	3,356	0,000
Едендер	9,678	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,295	9,201
Сумен жабдықтау	2,080	4,335
Кәріз	3,353	0,220
Жылумен жабдықтау	3,164	53,470
Желдету және ауа баптау	0,809	5,812
Төмен ток желілері	0,142	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,776	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,268	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,098	0,000
Тік көлік	0,107	26,961
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Ауданы 5 000 м2 астам мектепке дейінгі білім беру ұйымдары 9103-0102-03-объект - 320 орындық балабақша

9103-0102-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	246,660
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	240,849
1.1	*с.і. материалдар*	*128,551*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*41,666*
2	Жабдық	5,811

9103-0102-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,995	0,000
Іргетастар	4,989	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	0,341	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	8,890	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	11,107	0,000
Жабындар мен аражабындар	16,269	0,000
Төбелер, шатырлар	3,746	0,000
Баспалдақтар	3,112	0,000
Кіреберіс топтары	0,821	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,455	0,000
Қасбетті әрлеу	9,132	0,000
Ойықтар	5,262	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,477	0,000
Төбелер	1,652	0,000
Едендер	9,674	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,581	15,253
Сумен жабдықтау	1,423	17,991
Кәріз	2,187	2,268
Жылумен жабдықтау	3,296	12,373
Желдету және ауа баптау	2,743	12,916
Төмен ток желілері	0,363	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,267	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,870	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,290	0,000
Тік көлік	0,059	39,198
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9103-0102-05-объект - Бассейні бар 300 орындық балабақша

9103-0102-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	278,577
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	268,034
1.1	*с.і. материалдар*	*123,354*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*48,373*
2	Жабдық	10,543

9103-0102-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,508	0,000
Іргетастар	6,434	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	5,191	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,760	0,000
Жабындар мен аражабындар	16,838	0,000
Төбелер, шатырлар	8,415	0,000
Баспалдақтар	1,068	0,000
Кіреберіс топтары	0,851	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,309	0,000
Қасбетті әрлеу	10,742	0,000
Ойықтар	8,571	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,553	0,000
Төбелер	1,891	0,000
Едендер	5,844	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,467	8,149
Сумен жабдықтау	1,911	21,203
Кәріз	1,361	0,083
Жылумен жабдықтау	6,730	5,708
Желдету және ауа баптау	2,196	17,161
Төмен ток желілері	1,090	5,884
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,288	3,633
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,917	9,146
Тік көлік	0,065	29,033
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Мектепке дейінгі жалпы білім беру ұйымдары үшін абаттандыру және алаңішілік желілер

9103-0103-01-объект - Ауданы 1 га-ға дейінгі учаскесі

9103-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 га
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	262 300,474
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	255 074,716
1.1	*с.і. материалдар*	*122 772,624*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*36 990,594*
2	Жабдық	7 225,757

9103-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	8,673	100,000
Сумен жабдықтау	8,419	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	9,355	0,000
Жылумен жабдықтау	12,768	0,000
Байланыс желілері	1,888	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	3,498	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	19,190	0,000
Көгалдандыру	10,050	0,000
Қоршау	7,238	0,000
Шағын сәулет нысандары	18,922	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9103-0103-02-объект - Ауданы 1 га дан астам 1,5 га ға дейінгі учаскесі

9103-0103-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 га
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	251 791,145
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	246 010,539
1.1	*с.і. материалдар*	*120 463,463*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*35 746,317*
2	Жабдық	5 780,606

9103-0103-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,194	100,000
Сумен жабдықтау	6,984	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	7,759	0,000
Жылумен жабдықтау	10,300	0,000
Байланыс желілері	1,566	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	3,653	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	19,740	0,000
Көгалдандыру	7,630	0,000
Қоршау	9,769	0,000
Шағын сәулет нысандары	25,405	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9103-0103-03-объект - Ауданы 1,5 га дан астам учаскесі

9103-0103-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 га
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	217 613,582
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	213 759,845
1.1	*с.і. материалдар*	*109 414,049*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*27 504,921*
2	Жабдық	3 853,737

9103-0103-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,519	100,000
Сумен жабдықтау	5,764	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	5,953	0,000
Жылумен жабдықтау	8,229	0,000
Байланыс желілері	1,201	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	6,088	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	22,896	0,000
Көгалдандыру	5,854	0,000
Қоршау	7,495	0,000
Шағын сәулет нысандары	30,999	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-кіші бөлім Жалпы білім беру ұйымдары: мектептер
1-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 4 000 м2-ден 7 000 м2-ге дейінгі мектептер
9103-0201-05-объект - 300 орындық мектеп

9103-0201-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі	
		м2	1 орын
1	2	3	4
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	366,722	7 499,709
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	326,561	6 678,390
1.1	*с.і. материалдар*	*155,104*	*3 171,980*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*60,773*	*1 242,848*
2	Жабдық	40,161	821,319

9103-0201-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	4,625	0,000
Іргетастар	6,470	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	4,144	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	13,279	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,471	0,000
Төбелер, шатырлар	13,071	0,000
Баспалдақтар	1,403	0,000
Кіреберіс топтары	1,332	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,675	0,000
Қасбетті әрлеу	9,515	0,000
Ойықтар	4,843	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,966	0,000
Төбелер	1,271	0,000
Едендер	6,056	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,933	8,324
Сумен жабдықтау	1,189	0,393
Кәріз	0,899	0,000
Жылумен жабдықтау	2,362	14,581
Желдету және ауа баптау	4,195	23,945
Төмен ток желілері	1,389	20,476
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,725	14,171
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,908	9,717
Тік көлік	0,278	8,393
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 7 000 м2-ден 13 000 м2-ге дейінгі мектептер
9103-0202-04-объект - 600 орындық мектеп

9103-0202-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі	
		м2	1 орын
1	2	3	4
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	342,635	5 881,901
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	314,300	5 395,483
1.1	*с.і. материалдар*	*145,186*	*2 492,360*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*54,108*	*928,854*
2	Жабдық	28,335	486,418

9103-0202-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	4,488	0,000
Іргетастар	6,101	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	0,312	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,109	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	5,748	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	16,823	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,784	0,000
Төбелер, шатырлар	8,090	0,000
Баспалдақтар	0,715	0,000
Кіреберіс топтары	0,819	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,369	0,000
Қасбетті әрлеу	8,989	0,000
Ойықтар	3,385	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	11,564	0,000
Төбелер	0,843	0,000
Едендер	5,514	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,311	6,270
Сумен жабдықтау	1,328	0,000
Кәріз	0,705	0,556
Жылумен жабдықтау	2,556	14,462
Желдету және ауа баптау	4,252	28,295
Төмен ток желілері	1,712	24,056
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,559	11,052
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,736	7,506
Тік көлік	0,187	7,803
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9103-0202-05-объект - 900 орындық мектеп

9103-0202-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі	
		м2	1 орын
1	2	3	4
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	342,635	4 606,537
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	314,300	4 225,589
1.1	*с.і. материалдар*	*145,186*	*1 951,945*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*54,108*	*727,452*
2	Жабдық	28,335	380,948

9103-0202-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	4,488	0,000
Іргетастар	6,101	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	0,312	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,109	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	5,748	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	16,823	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,784	0,000
Төбелер, шатырлар	8,090	0,000
Баспалдақтар	0,715	0,000
Кіреберіс топтары	0,819	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,369	0,000
Қасбетті әрлеу	8,989	0,000
Ойықтар	3,385	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	11,564	0,000
Төбелер	0,843	0,000
Едендер	5,514	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,311	6,270
Сумен жабдықтау	1,328	0,000
Кәріз	0,705	0,556
Жылумен жабдықтау	2,556	14,462
Желдету және ауа баптау	4,252	28,295
Төмен ток желілері	1,712	24,056
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,559	11,052
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,736	7,506
Тік көлік	0,187	7,803
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 13 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейінгі мектептер

9103-0204-01-объект - 1200 орындық мектеп

9103-0204-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі	
		м2	1 орын
1	2	3	4
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	316,550	3 956,875
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	298,612	3 732,650
1.1	*с.і. материалдар*	*144,636*	*1 807,950*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*49,172*	*614,650*
2	Жабдық	17,937	224,213

9103-0204-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,226	0,000
Іргетастар	8,025	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,002	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	5,916	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,189	0,000
Жабындар мен аражабындар	15,511	0,000
Төбелер, шатырлар	3,643	0,000
Баспалдақтар	1,349	0,000
Кіреберіс топтары	0,813	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,165	0,000
Қасбетті әрлеу	8,169	0,000
Ойықтар	8,074	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,100	0,000
Төбелер	4,325	0,000
Едендер	10,067	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,539	3,819
Сумен жабдықтау	1,177	3,186
Кәріз	0,870	0,105
Жылумен жабдықтау	2,691	13,089
Желдету және ауа баптау	2,916	29,951
Төмен ток желілері	1,112	25,078
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,513	7,606
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,525	11,484
Тік көлік	0,086	5,682
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9103-0204-02-объект - 1500 орындық мектеп

9103-0204-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі	
		м2	1 орын
1	2	3	4
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	316,550	3 376,533
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	298,612	3 185,195
1.1	*с.і. материалдар*	*144,636*	*1 542,784*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*49,172*	*524,501*
2	Жабдық	17,937	191,328

9103-0204-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,226	0,000
Іргетастар	8,025	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,002	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	5,916	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,189	0,000
Жабындар мен аражабындар	15,511	0,000
Төбелер, шатырлар	3,643	0,000
Баспалдақтар	1,349	0,000
Кіреберіс топтары	0,813	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,165	0,000
Қасбетті әрлеу	8,169	0,000
Ойықтар	8,074	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,100	0,000
Төбелер	4,325	0,000
Едендер	10,067	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,539	3,819
Сумен жабдықтау	1,177	3,186
Кәріз	0,870	0,105
Жылумен жабдықтау	2,691	13,089
Желдету және ауа баптау	2,916	29,951
Төмен ток желілері	1,112	25,078
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,513	7,606
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,525	11,484
Тік көлік	0,086	5,682
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

5-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 20 000 м2 астам мектептер
9103-0205-02-объект - 2000 орындық мектеп

9103-0205-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі	
		м2	1 орын
1	2	3	4
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	304,186	3 406,883
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	287,197	3 216,606
1.1	*с.і. материалдар*	*143,610*	*1 608,432*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*45,308*	*507,450*
2	Жабдық	16,989	190,277

9103-0205-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,140	0,000
Іргетастар	9,963	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,176	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	6,071	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	5,919	0,000
Жабындар мен аражабындар	15,039	0,000
Төбелер, шатырлар	4,535	0,000
Баспалдақтар	1,323	0,000
Кіреберіс топтары	1,114	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,290	0,000
Қасбетті әрлеу	7,507	0,000
Ойықтар	8,118	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,228	0,000
Төбелер	6,804	0,000
Едендер	7,671	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,034	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,790	3,546
Сумен жабдықтау	0,918	5,783
Кәріз	0,902	0,065
Жылумен жабдықтау	3,038	15,395
Желдету және ауа баптау	3,145	26,948
Төмен ток желілері	1,159	24,400
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,562	7,297
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,480	11,537
Тік көлік	0,075	5,029
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9103-0205-03-объект - 2500 орындық мектеп

9103-0205-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі	
		м2	1 орын
1	2	3	4
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	304,186	2 883,683
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	287,197	2 722,628
1.1	*с.і. материалдар*	*143,610*	*1 361,423*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*45,308*	*429,520*
2	Жабдық	16,989	161,056

9103-0205-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,140	0,000
Іргетастар	9,963	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,176	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	6,071	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	5,919	0,000
Жабындар мен аражабындар	15,039	0,000
Төбелер, шатырлар	4,535	0,000
Баспалдақтар	1,323	0,000
Кіреберіс топтары	1,114	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,290	0,000
Қасбетті әрлеу	7,507	0,000
Ойықтар	8,118	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,228	0,000
Төбелер	6,804	0,000
Едендер	7,671	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,034	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,790	3,546
Сумен жабдықтау	0,918	5,783
Кәріз	0,902	0,065
Жылумен жабдықтау	3,038	15,395
Желдету және ауа баптау	3,145	26,948
Төмен ток желілері	1,159	24,400
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,562	7,297
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,480	11,537
Тік көлік	0,075	5,029
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

6-топ Жалпы білім беретін ұйымдарға: мектептерге арналған абаттандыру және алаңішілік желілер

9103-0206-01-объект - Ауданы 1,5 га-ға дейінгі учаскесі

9103-0206-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 га
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	237 193,896
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	227 657,444
1.1	*с.і. материалдар*	*100 793,606*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*32 750,904*
2	Жабдық	9 536,451

9103-0206-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,844	90,935
Электрмен жарықтандыру	3,892	0,000
Сумен жабдықтау	4,033	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	4,386	0,000
Нөсер кәрізі	1,886	0,000
Жылумен жабдықтау	8,834	9,065
Байланыс желілері	4,041	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	8,600	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	38,162	0,000
Көгалдандыру	6,783	0,000
Қоршау	4,262	0,000
Шағын сәулет нысандары	7,278	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9103-0206-02-объект - Ауданы 1,5 га дан астам 3 га ға дейінгі учаскесі

9103-0206-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 га
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	229 885,901
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	223 662,212
1.1	*с.і. материалдар*	*100 322,741*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*32 510,031*
2	Жабдық	6 223,689

9103-0206-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,696	91,666
Электрмен жарықтандыру	3,577	0,000
Сумен жабдықтау	4,362	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	3,346	0,000
Нөсер кәрізі	1,876	0,000
Жылумен жабдықтау	8,639	8,334
Байланыс желілері	2,468	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	8,754	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	41,138	0,000
Көгалдандыру	7,585	0,000
Қоршау	4,263	0,000
Шағын сәулет нысандары	7,297	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9103-0206-03-объект - Ауданы 3,0 га дан астам учаскесі

9103-0206-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 га
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	215 918,553
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	210 086,472
1.1	*с.і. материалдар*	*94 353,834*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*29 975,411*
2	Жабдық	5 832,081

9103-0206-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	8,254	92,589
Электрмен жарықтандыру	3,884	0,000
Сумен жабдықтау	5,001	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	4,352	0,000
Нөсер кәрізі	2,005	0,000
Жылумен жабдықтау	9,136	7,411
Байланыс желілері	2,189	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	9,320	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	36,497	0,000
Көгалдандыру	7,336	0,000
Қоршау	4,468	0,000

9103-0206-03.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Шағын сәулет нысандары	7,557	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру ұйымдары
4-топ Ауданы 15 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейінгі оқу, оқу-зертханалық корпустар
9103-0404-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус

9103-0404-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	315,347
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	296,930
1.1	*с.і. материалдар*	*135,210*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*53,867*
2	Жабдық	18,417

9103-0404-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,138	0,000
Іргетастар	5,082	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,620	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	6,255	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	5,579	0,000
Жабындар мен аражабындар	14,022	0,000
Төбелер, шатырлар	1,972	0,000
Баспалдақтар	1,188	0,000
Кіреберіс топтары	0,438	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,467	0,000
Қасбетті әрлеу	5,743	0,000
Ойықтар	10,404	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,942	0,000
Төбелер	2,467	0,000
Едендер	6,602	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,238	3,277
Сумен жабдықтау	3,828	12,040
Кәріз	1,072	1,292
Жылумен жабдықтау	4,246	12,139
Желдету және ауа баптау	4,213	36,119
Төмен ток желілері	0,202	1,657
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,005	1,398

9103-0404-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,782	1,161
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	1,807	7,241
Тік көлік	0,610	18,163
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,322	5,476
Электрмен жарықтандыру	0,356	0,038
Сумен жабдықтау	0,443	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,788	0,000
Жылумен жабдықтау	2,304	0,000
Байланыс желілері	1,252	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,034	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,475	0,000
Көгалдандыру	0,103	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

5-кіші бөлім Балалар шығармашылығы мен дамуын ұйымдастыру
1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі балалар шығармашылығын ұйымдастыру және дамыту
9103-0501-02-объект - 100 орындық балалар лагері

9103-0501-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	404,889
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	395,817
1.1	*с.і. материалдар*	*191,709*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*66,168*
2	Жабдық	9,072

9103-0501-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,069	0,000
Іргетастар	5,608	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,224	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	17,764	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,437	0,000
Төбелер, шатырлар	11,212	0,000
Кіреберіс топтары	2,142	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,057	0,000
Қасбетті әрлеу	0,249	0,000
Ойықтар	3,877	0,000

9103-0501-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,499	0,000
Төбелер	1,689	0,000
Едендер	7,343	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,062	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,638	0,000
Сумен жабдықтау	2,058	0,000
Кәріз	1,619	6,284
Жылумен жабдықтау	2,717	5,053
Желдету және ауа баптау	4,024	18,120
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,312	28,439
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,078	19,117
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,965	22,986
Сумен жабдықтау	0,741	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,736	0,000
Жылумен жабдықтау	3,361	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,214	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,859	0,000
Көгалдандыру	2,248	0,000
Қоршау	2,374	0,000
Шағын сәулет нысандары	1,825	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9103-0501-03-объект - 150 орындық өнер мектептері

9103-0501-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	402,522
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	399,653
1.1	*с.і. материалдар*	*168,751*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*77,534*
2	Жабдық	2,869

9103-0501-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	5,133	0,000
Іргетастар	5,740	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,135	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		

9103-0501-03.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Қабырғалар, арақабырғалар	19,578	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,213	0,000
Төбелер, шатырлар	9,364	0,000
Баспалдақтар	0,566	0,000
Кіреберіс топтары	0,612	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,411	0,000
Қасбетті әрлеу	1,464	0,000
Ойықтар	3,971	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	9,729	0,000
Төбелер	1,872	0,000
Едендер	5,911	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,778	48,486
Сумен жабдықтау	0,956	0,000
Кәріз	0,546	0,000
Жылумен жабдықтау	3,287	0,000
Желдету және ауа баптау	0,509	51,514
Төмен ток желілері	0,176	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,740	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,178	0,000
Электрмен жарықтандыру	1,086	0,000
Сумен жабдықтау	0,403	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,546	0,000
Жылумен жабдықтау	3,683	0,000
Байланыс желілері	0,159	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,069	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,665	0,000
Көгалдандыру	0,479	0,000
Қоршау	4,644	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,398	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейін балалар шығармашылығын дамыту және ұйымдастыру

9103-0502-01-объект - Екі бассейні бар 500 адамға арналған оқушылар сарайы

9103-0502-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	653,570
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	554,158
1.1	*с.і. материалдар*	*294,188*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*82,019*
2	Жабдық	99,411

9103-0502-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	3,269	0,000
Іргетастар	3,411	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	3,085	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	4,745	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	4,934	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,335	0,000
Төбелер, шатырлар	1,325	0,000
Баспалдақтар	1,566	0,000
Кіреберіс топтары	1,525	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,621	0,000
Қасбетті әрлеу	7,061	0,000
Ойықтар	6,285	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,616	0,000
Төбелер	3,659	0,000
Едендер	4,747	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	8,971	9,263
Сумен жабдықтау	3,361	29,641
Кәріз	0,592	1,678
Жылумен жабдықтау	4,559	2,869
Желдету және ауа баптау	5,565	19,174
Төмен ток желілері	0,342	10,574
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,790	3,697
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,709	9,812
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	2,851	8,506
Тік көлік	0,324	2,753
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,514	1,978
Электрмен жарықтандыру	1,017	0,000
Сумен жабдықтау	1,567	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,341	0,000
Жылумен жабдықтау	0,216	0,000
Байланыс желілері	1,018	0,055
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,212	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,775	0,000
Көгалдандыру	0,288	0,000
Қоршау	1,207	0,000
Шағын сәулет нысандары	1,598	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейін балалар шығармашылығын дамыту және ұйымдастыру

9103-0503-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы

9103-0503-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	382,275
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	365,551
1.1	*с.і. материалдар*	*178,929*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*61,541*
2	Жабдық	16,725

9103-0503-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,453	0,000
Іргетастар	4,608	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,536	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	19,201	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	3,522	0,000
Төбелер, шатырлар	4,560	0,000
Баспалдақтар	0,190	0,000
Кіреберіс топтары	3,107	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,684	0,000
Қасбетті әрлеу	6,414	0,000
Ойықтар	10,372	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,409	0,000
Төбелер	4,167	0,000
Едендер	3,796	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	3,585	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,753	3,963
Сумен жабдықтау	0,818	1,147
Кәріз	0,969	0,779
Жылумен жабдықтау	3,482	14,875
Желдету және ауа баптау	4,253	30,534
Төмен ток желілері	0,932	4,744
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,815	18,285
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,315	3,741
Тік көлік	0,165	10,841
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,450	6,510
Электрмен жарықтандыру	1,296	0,064
Сумен жабдықтау	0,321	4,362
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,252	0,000
Жылумен жабдықтау	3,097	0,155

9103-0503-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Байланыс желілері	0,521	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,257	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,657	0,000
Көгалдандыру	2,714	0,000
Қоршау	0,033	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,292	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік ұйымдар
2-топ Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі білім беру-әлеуметтік ұйымдары
9103-0602-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша

9103-0602-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	221,858
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	213,755
1.1	*с.і. материалдар*	*105,055*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*32,917*
2	Жабдық	8,103

9103-0602-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,556	0,000
Іргетастар	5,123	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	0,494	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	24,216	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,062	0,000
Төбелер, шатырлар	4,441	0,000
Баспалдақтар	1,031	0,000
Кіреберіс топтары	1,833	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,403	0,000
Ойықтар	5,871	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,019	0,000
Төбелер	1,723	0,000
Едендер	7,265	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,016	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,613	8,850

9103-0602-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Сумен жабдықтау	1,524	1,780
Кәріз	1,651	0,670
Жылумен жабдықтау	2,941	39,508
Желдету және ауа баптау	0,922	3,960
Төмен ток желілері	0,050	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,905	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,355	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,047	0,000
Тік көлік	0,055	31,827
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,257	10,749
Сумен жабдықтау	0,360	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,740	0,000
Жылумен жабдықтау	0,852	2,656
Байланыс желілері	0,067	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	3,344	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,534	0,000
Көгалдандыру	1,194	0,000
Қоршау	3,155	0,000
Шағын сәулет нысандары	5,382	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

7-кіші бөлім Интернаттық ұйымдар
3-топ Интернат ұйымдары: ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейінгі мектеп-интернаттар
9103-0703-01-объект - 200 орындық жатақханасы бар 200 орындық мектеп-интернат

9103-0703-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	300,216
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	291,890
1.1	*с.і. материалдар*	*116,515*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*62,928*
2	Жабдық	8,327

9103-0703-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	5,211	0,000
Іргетастар	4,866	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,219	0,000

9103-0703-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	8,392	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	15,250	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,723	0,000
Төбелер, шатырлар	6,682	0,000
Баспалдақтар	1,168	0,000
Кіреберіс топтары	0,808	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,358	0,000
Қасбетті әрлеу	5,803	0,000
Ойықтар	6,215	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,635	0,000
Төбелер	2,203	0,000
Едендер	6,024	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,021	14,387
Сумен жабдықтау	1,208	8,363
Кәріз	1,618	6,049
Жылумен жабдықтау	2,424	0,000
Желдету және ауа баптау	0,967	9,618
Төмен ток желілері	0,178	1,878
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,693	0,162
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,102	0,052
Тік көлік	0,117	16,736
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,835	41,791
Электрмен жарықтандыру	0,284	0,000
Сумен жабдықтау	1,170	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,897	0,964
Жылумен жабдықтау	0,953	0,000
Байланыс желілері	0,126	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,649	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,590	0,000
Көгалдандыру	0,350	0,000
Қоршау	1,030	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,232	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

5-топ Интернат ұйымдары: ауданы 20 000 м2 асатын мектеп-интернаттар

9103-0705-01-объект - 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернат

9103-0705-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	310,864
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	298,675
1.1	*с.і. материалдар*	*146,709*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*45,423*
2	Жабдық	12,189

9103-0705-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,956	0,000
Іргетастар	9,411	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,589	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	5,478	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	4,427	0,000
Жабындар мен аражабындар	13,694	0,000
Төбелер, шатырлар	3,418	0,000
Баспалдақтар	0,169	0,000
Кіреберіс топтары	1,427	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,920	0,000
Қасбетті әрлеу	6,429	0,000
Ойықтар	11,703	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,595	0,000
Төбелер	2,660	0,000
Едендер	6,829	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,506	8,280
Сумен жабдықтау	1,438	3,211
Кәріз	1,346	1,686
Жылумен жабдықтау	2,694	6,008
Желдету және ауа баптау	1,627	27,301
Төмен ток желілері	0,770	13,461
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,150	17,539
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,323	4,010
Тік көлік	0,040	8,268
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,176	5,510
Электрмен жарықтандыру	0,363	0,000
Сумен жабдықтау	0,392	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,875	4,725
Жылумен жабдықтау	3,176	0,000
Байланыс желілері	0,139	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,414	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,882	0,000
Көгалдандыру	0,762	0,000
Қоршау	0,876	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,345	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

6-топ Интернат ұйымдары: жалпы білім беретін мектеп жанындағы алаңы 5 000 м2 дейінгі интернат

9103-0706-01-объект - 100 орындық интернат (жатын корпусы)

9103-0706-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	245,360
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	238,047
1.1	*с.і. материалдар*	*113,552*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*39,622*
2	Жабдық	7,313

9103-0706-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,369	0,000
Іргетастар	1,506	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	0,531	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	6,824	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	0,316	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	15,653	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,291	0,000
Төбелер, шатырлар	9,759	0,000
Баспалдақтар	0,598	0,000
Кіреберіс топтары	1,384	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,067	0,000
Қасбетті әрлеу	1,434	0,000
Ойықтар	5,703	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,967	0,000
Төбелер	2,235	0,000
Едендер	5,195	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,557	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,942	6,457
Сумен жабдықтау	2,774	3,886
Кәріз	1,656	1,110
Жылумен жабдықтау	3,629	3,152
Желдету және ауа баптау	2,799	23,823
Төмен ток желілері	0,523	5,741
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	2,150	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,691	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,070	24,686
Электрмен жарықтандыру	2,609	1,890
Сумен жабдықтау	1,794	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,011	29,256

9103-0706-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Жылумен жабдықтау	4,820	0,000
Байланыс желілері	0,139	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,822	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,074	0,000
Көгалдандыру	0,307	0,000
Қоршау	0,586	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,216	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-бөлімге техникалық бөлім Денсаулық сақтау объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар;
- 2-кіші бөлім Стационарлық көмек көрсететін ұйымдар;
- 3-кіші бөлім Жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары;
- 5-кіші бөлім Қалпына келтіру емі және медициналық оңалту ұйымдары.

2. ҚҚІК өлшегіші жалпы ауданның м2 қабылданды.

3. ҚҚІК–де «Стационарлық көмек көрсететін ұйымдар» кіші бөлімінің объектілеріне технологиялық жабдыққа, жиһазға және мүкәммалға арналған шығындар ескерілмеген. Бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4. Алаңішілік кәріз желілерінде септик ескерілмеген. Қажет болған жағдайда септик құрылғысына арналған шығындар қосымша қабылданады.

5. Алаңішілік электрмен жабдықтау желілерінде резервтік қуат көзі ретінде дизель генераторы ескерілген.

6. «Ауданы 500 м2-ден 1 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар» топтағы «Ауысымына 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория» объектісіне арналған ҚҚІК ҚР ТЖ 50 ДА-2.2 - 2012 байланыстырылған үлгілік жобасы негізінде әзірленді.

7. «Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар» топтағы «Аусымына 250 келушіге арналған емхана» объектісіне арналған ҚҚІК ҚР ТЖ АКЕ-2.2 2012 байланыстырылған үлгілік жобасы негізінде әзірленді.

8. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері
1-кіші бөлім Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар
1-топ Ауданы 500 м2 дейінгі амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар
9104-0101-01-объект - Ауысымына 30 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

9104-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	526,606
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	502,831
1.1	*с.і. материалдар*	*203,573*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*97,292*
2	Жабдық	23,775

9104-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	7,836	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	12,393	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,699	0,000
Төбелер, шатырлар	8,488	0,000
Баспалдақтар	0,684	0,000
Кіреберіс топтары	2,440	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,083	0,000
Қасбетті әрлеу	0,369	0,000
Ойықтар	6,833	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,884	0,000
Төбелер	0,901	0,000
Едендер	5,719	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,461	18,751
Сумен жабдықтау	4,554	11,689
Кәріз	2,216	0,000
Жылумен жабдықтау	1,502	0,000
Желдету және ауа баптау	1,780	0,000
Төмен ток желілері	0,206	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,803	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,411	62,995
Электрмен жарықтандыру	3,502	6,565
Сумен жабдықтау	1,217	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	2,171	0,000
Нөсер кәрізі	2,487	0,000
Байланыс желілері	0,736	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,824	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,261	0,000

9104-0101-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Көгалдандыру	1,802	0,000
Қоршау	4,182	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,558	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9104-0101-02-объект - Бір ауысымда 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

9104-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	503,316
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	481,918
1.1	*с.і. материалдар*	*197,664*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*93,994*
2	Жабдық	21,397

9104-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	7,276	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	14,510	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,653	0,000
Төбелер, шатырлар	16,710	0,000
Баспалдақтар	0,046	0,000
Кіреберіс топтары	1,631	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,630	0,000
Қасбетті әрлеу	1,209	0,000
Ойықтар	5,015	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,613	0,000
Төбелер	1,737	0,000
Едендер	7,352	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,599	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,797	21,979
Сумен жабдықтау	2,196	23,932
Кәріз	0,663	0,000
Жылумен жабдықтау	4,676	15,848
Желдету және ауа баптау	0,531	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,803	0,000
Газбен жабдықтау	0,171	2,105
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,733	35,267

9104-0101-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Электрмен жарықтандыру	0,601	0,000
Сумен жабдықтау	1,280	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,382	0,000
Газбен жабдықтау	4,199	0,868
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,554	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	7,431	0,000
Көгалдандыру	0,234	0,000
Қоршау	0,645	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,123	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Ауданы 500 м2-ден 1 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар

9104-0102-01-объект - Аусымына 100 келушіге арналған емхана

9104-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	437,540
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	422,819
1.1	*с.і. материалдар*	*163,469*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*91,536*
2	Жабдық	14,721

9104-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,776	0,000
Іргетастар	3,095	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,299	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	2,261	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	11,634	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,628	0,000
Төбелер, шатырлар	6,736	0,000
Баспалдақтар	1,021	0,000
Кіреберіс топтары	3,418	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,355	0,000
Қасбетті әрлеу	4,715	0,000
Ойықтар	6,646	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	13,735	0,000
Төбелер	1,557	0,000

9104-0102-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Едендер	4,469	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,515	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,030	27,297
Сумен жабдықтау	1,669	7,713
Кәріз	1,109	0,000
Жылумен жабдықтау	3,429	0,000
Желдету және ауа баптау	2,439	16,130
Төмен ток желілері	0,219	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,002	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,023	43,347
Электрмен жарықтандыру	0,914	0,000
Сумен жабдықтау	0,651	5,514
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,554	0,000
Жылумен жабдықтау	1,200	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	2,729	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,377	0,000
Көгалдандыру	1,036	0,000
Шағын сәулет нысандары	1,758	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9104-0102-02-объект - Бір ауысымда 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

9104-0102-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	612,098
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	585,858
1.1	*с.і. материалдар*	*213,537*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*132,769*
2	Жабдық	26,240

9104-0102-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	4,703	0,000
Іргетастар	10,314	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	1,914	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	8,048	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,057	0,000
Төбелер, шатырлар	11,331	0,000

9104-0102-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Баспалдақтар	0,008	0,000
Кіреберіс топтары	0,514	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,060	0,000
Қасбетті әрлеу	5,509	0,000
Ойықтар	2,836	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,562	0,000
Төбелер	3,884	0,000
Едендер	2,760	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,713	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,327	12,165
Сумен жабдықтау	2,284	1,329
Кәріз	0,373	0,000
Жылумен жабдықтау	4,597	1,197
Желдету және ауа баптау	2,345	8,077
Төмен ток желілері	2,087	17,720
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	3,366	0,430
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	4,337	27,645
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,390	29,649
Электрмен жарықтандыру	0,691	0,111
Сумен жабдықтау	0,489	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,402	0,000
Жылумен жабдықтау	1,384	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,049	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,264	0,000
Көгалдандыру	0,101	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,302	1,678
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9104-0102-03-объект - Ауысымына 75 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

9104-0102-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	515,159
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	495,578
1.1	*с.і. материалдар*	*221,673*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*97,719*
2	Жабдық	19,581

9104-0102-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,718	0,000
Іргетастар	1,611	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	3,492	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	10,525	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,754	0,000
Төбелер, шатырлар	0,950	0,000
Баспалдақтар	0,511	0,000
Кіреберіс топтары	1,169	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,897	0,000
Қасбетті әрлеу	5,352	0,000
Ойықтар	4,224	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,382	0,000
Төбелер	1,624	0,000
Едендер	5,287	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,691	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,477	20,674
Сумен жабдықтау	1,659	1,805
Кәріз	1,092	0,000
Жылумен жабдықтау	2,773	1,584
Желдету және ауа баптау	2,726	11,885
Төмен ток желілері	0,883	19,269
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,566	5,098
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,098	39,597
Электрмен жарықтандыру	1,681	0,000
Сумен жабдықтау	1,278	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,471	0,000
Жылумен жабдықтау	16,582	0,000
Байланыс желілері	0,541	0,088
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,409	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,745	0,000
Көгалдандыру	0,818	0,000
Қоршау	3,649	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,362	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9104-0102-04-объект - Ауысымына 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

9104-0102-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	752,976
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	743,364

9104-0102-04.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1.1	*с.і. материалдар*	*292,587*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*174,160*
2	Жабдық	9,612

9104-0102-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,481	0,000
Іргетастар	2,888	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	3,550	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	32,413	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,196	0,000
Төбелер, шатырлар	4,576	0,000
Баспалдақтар	0,575	0,000
Кіреберіс топтары	2,477	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,205	0,000
Қасбетті әрлеу	3,354	0,000
Ойықтар	3,698	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,489	0,000
Төбелер	0,861	0,000
Едендер	2,282	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,160	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,092	10,271
Сумен жабдықтау	1,325	15,846
Кәріз	2,204	0,000
Жылумен жабдықтау	2,283	0,000
Желдету және ауа баптау	1,093	0,000
Төмен ток желілері	0,113	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,029	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,759	68,352
Электрмен жарықтандыру	0,671	5,530
Сумен жабдықтау	0,292	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	8,345	0,000
Жылумен жабдықтау	1,049	0,000
Байланыс желілері	0,350	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,108	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,653	0,000
Көгалдандыру	1,754	0,000
Қоршау	2,411	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,262	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9104-0102-06-объект - Ауысымына 25 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

9104-0102-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	440,236
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	404,923
1.1	*с.і. материалдар*	*194,831*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*65,982*
2	Жабдық	35,313

9104-0102-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,593	0,000
Іргетастар	4,209	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	2,886	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	11,173	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,084	0,000
Төбелер, шатырлар	14,913	0,000
Кіреберіс топтары	3,478	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,903	0,000
Қасбетті әрлеу	0,401	0,000
Ойықтар	3,878	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	7,806	0,000
Төбелер	0,937	0,000
Едендер	4,136	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,296	0,000
Сумен жабдықтау	1,439	3,747
Кәріз	1,622	0,751
Жылумен жабдықтау	4,520	9,930
Желдету және ауа баптау	0,708	4,463
Төмен ток желілері	0,969	0,280
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,225	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,163	80,829
Электрмен жарықтандыру	1,766	0,000
Сумен жабдықтау	0,929	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,481	0,000
Байланыс желілері	0,395	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	2,023	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	8,786	0,000
Көгалдандыру	5,096	0,000
Қоршау	2,932	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,252	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Ауданы 1 000 м2-ден 3 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар
9104-0103-01-объект - Ауысымда 120 адам қабылдайтын емхана

9104-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	458,687
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	444,982
1.1	*с.і. материалдар*	*162,705*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*105,704*
2	Жабдық	13,704

9104-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	4,741	8,933
Іргетастар	2,804	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	2,551	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,602	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	4,043	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,806	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,041	0,000
Төбелер, шатырлар	10,129	0,000
Баспалдақтар	0,786	0,000
Кіреберіс топтары	0,506	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,311	0,000
Қасбетті әрлеу	3,629	0,000
Ойықтар	3,630	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,355	0,000
Төбелер	2,039	0,000
Едендер	5,740	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,578	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	19,134	9,121
Сумен жабдықтау	3,857	10,098
Кәріз	1,913	0,000
Жылумен жабдықтау	1,095	1,007
Желдету және ауа баптау	1,003	16,484
Төмен ток желілері	0,100	1,194
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,020	0,000
Тік көлік	0,104	8,112
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,922	37,664
Электрмен жарықтандыру	0,340	0,000
Сумен жабдықтау	0,348	6,980

9104-0103-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,988	0,000
Жылумен жабдықтау	1,409	0,000
Байланыс желілері	0,531	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,896	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,703	0,000
Көгалдандыру	0,183	0,000
Қоршау	1,050	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,113	0,406
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9104-0103-02-объект - Ауысымына 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

9104-0103-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	646,655
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	606,940
1.1	*с.і. материалдар*	*282,087*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*125,854*
2	Жабдық	39,715

9104-0103-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,598	0,000
Іргетастар	1,990	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	1,858	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	9,618	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	5,697	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,692	0,000
Төбелер, шатырлар	3,201	0,000
Баспалдақтар	0,042	0,000
Кіреберіс топтары	0,113	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,918	0,000
Қасбетті әрлеу	8,168	0,000
Ойықтар	5,543	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,429	0,000
Төбелер	1,692	0,000
Едендер	4,607	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,483	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		

9104-0103-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Электрмен жабдықтау	6,542	5,605
Сумен жабдықтау	1,862	0,055
Кәріз	0,924	1,577
Жылумен жабдықтау	2,289	0,639
Желдету және ауа баптау	3,739	6,132
Төмен ток желілері	0,155	1,237
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	2,151	7,080
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	1,113	0,000
Тік көлік	0,268	35,691
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,601	40,911
Электрмен жарықтандыру	0,712	0,628
Сумен жабдықтау	0,249	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	7,111	0,000
Нөсер кәрізі	0,124	0,444
Жылумен жабдықтау	2,063	0,000
Байланыс желілері	0,299	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,362	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,955	0,000
Көгалдандыру	2,370	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,463	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-топ Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар

9104-0104-02-объект - Ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана

9104-0104-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	604,435
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	572,783
1.1	*с.і. материалдар*	*176,119*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*142,008*
2	Жабдық	31,652

9104-0104-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,906	0,000
Іргетастар	1,813	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	1,061	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		

9104-0104-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	5,826	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	4,282	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,306	0,000
Төбелер, шатырлар	4,229	0,000
Баспалдақтар	0,330	0,000
Кіреберіс топтары	0,394	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,581	0,000
Қасбетті әрлеу	5,963	0,000
Ойықтар	4,687	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,205	0,000
Төбелер	1,626	0,000
Едендер	3,304	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,106	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,408	1,494
Сумен жабдықтау	3,890	2,863
Кәріз	15,192	0,837
Жылумен жабдықтау	18,604	6,787
Желдету және ауа баптау	2,146	28,499
Төмен ток желілері	0,200	1,631
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	2,866	0,212
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,113	0,124
Тік көлік	0,298	32,544
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,169	25,008
Электрмен жарықтандыру	0,871	0,000
Сумен жабдықтау	0,187	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,133	0,000
Жылумен жабдықтау	0,644	0,000
Байланыс желілері	1,443	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,057	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,890	0,000
Көгалдандыру	0,175	0,000
Қоршау	0,918	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,176	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9104-0104-03-объект - Аусымына 250 адам қабылдайтын емхана

9104-0104-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	451,844
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	424,735
1.1	*с.і. материалдар*	*202,609*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*80,574*
2	Жабдық	27,109

9104-0104-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,627	0,000
Іргетастар	2,138	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	0,902	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	5,827	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	4,054	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,032	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,019	0,000
Төбелер, шатырлар	5,395	0,000
Баспалдақтар	2,753	0,000
Кіреберіс топтары	1,884	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,036	0,000
Қасбетті әрлеу	5,090	0,000
Ойықтар	7,934	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,514	0,000
Төбелер	2,745	0,000
Едендер	7,027	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,036	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,273	26,258
Сумен жабдықтау	1,679	2,643
Кәріз	2,020	4,629
Жылумен жабдықтау	2,816	0,397
Желдету және ауа баптау	2,610	9,181
Төмен ток желілері	2,094	7,679
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,638	0,624
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,823	7,253
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,346	4,370
Тік көлік	0,339	14,159
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,365	18,206
Электрмен жарықтандыру	0,622	0,090
Сумен жабдықтау	1,705	0,760
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,475	3,754
Нөсер кәрізі	0,154	0,000
Жылумен жабдықтау	0,761	0,000
Байланыс желілері	0,397	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,360	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,921	0,000
Көгалдандыру	0,298	0,000
Қоршау	1,205	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,084	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-кіші бөлім Стационарлық көмек көрсететін ұйымдар
1-топ Ауданы 10 000 м2 дейінгі стационарлық көмек көрсететін ұйымдар
9104-0201-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы

9104-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	464,568
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	434,813
1.1	*с.і. материалдар*	*206,335*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*87,878*
2	Жабдық	29,754

9104-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,909	0,000
Іргетастар	2,594	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	7,661	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	11,710	0,000
Жабындар мен аражабындар	10,662	0,000
Төбелер, шатырлар	1,332	0,000
Баспалдақтар	0,661	0,000
Кіреберіс топтары	1,889	0,000
Қасбетті әрлеу	3,389	0,000
Ойықтар	5,118	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	7,530	0,000
Төбелер	3,555	0,000
Едендер	8,369	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,757	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	8,883	9,059
Сумен жабдықтау	1,701	2,353
Кәріз	1,406	0,000
Жылумен жабдықтау	5,152	1,692
Желдету және ауа баптау	7,444	55,926
Төмен ток желілері	1,293	3,368
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,129	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,434	0,938
Тік көлік	0,309	23,563
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,502	3,101
Электрмен жарықтандыру	0,455	0,000
Сумен жабдықтау	0,963	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,551	0,000
Жылумен жабдықтау	0,982	0,000
Байланыс желілері	0,236	0,000

9104-0201-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,273	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,459	0,000
Көгалдандыру	0,393	0,000
Қоршау	0,049	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,251	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар
9104-0202-01-объект - 60 төсек-орындық перзентхана

9104-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	332,765
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	301,711
1.1	*с.і. материалдар*	*139,482*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*53,251*
2	Жабдық	31,055

9104-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,724	0,000
Іргетастар	1,973	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	0,347	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	16,691	0,000
Жабындар мен аражабындар	6,806	0,000
Төбелер, шатырлар	3,870	0,000
Баспалдақтар	0,429	0,000
Кіреберіс топтары	1,712	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,070	0,000
Қасбетті әрлеу	0,782	0,000
Ойықтар	3,667	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	10,230	0,000
Төбелер	2,139	0,000
Едендер	6,500	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,198	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,283	9,867
Сумен жабдықтау	1,704	0,000

9104-0202-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Кәріз	1,114	0,073
Жылумен жабдықтау	2,543	2,157
Желдету және ауа баптау	7,756	51,851
Төмен ток желілері	0,671	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	2,340	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,188	0,000
Тік көлік	0,122	17,805
Газбен жабдықтау	3,195	12,472
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,668	4,266
Электрмен жарықтандыру	0,239	0,000
Сумен жабдықтау	0,928	1,344
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,444	0,000
Жылумен жабдықтау	1,656	0,000
Байланыс желілері	1,178	0,000
Газбен жабдықтау	0,035	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,169	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,156	0,000
Көгалдандыру	2,653	0,000
Қоршау	0,674	0,165
Шағын сәулет нысандары	0,147	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Ауданы 20 000 м2-ден 30 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар

9104-0203-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері

9104-0203-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	395,509
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	372,143
1.1	*с.і. материалдар*	*168,983*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*74,814*
2	Жабдық	23,366

9104-0203-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,016	0,000
Іргетастар	3,103	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	0,477	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,100	0,000

9104-0203-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	4,978	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	13,913	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,740	0,000
Төбелер, шатырлар	8,448	0,000
Баспалдақтар	1,113	0,000
Кіреберіс топтары	0,753	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,527	0,000
Қасбетті әрлеу	5,362	0,000
Ойықтар	6,126	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,503	0,000
Төбелер	1,819	0,000
Едендер	7,193	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,257	10,139
Сумен жабдықтау	1,736	0,030
Кәріз	1,248	4,945
Жылумен жабдықтау	2,300	1,852
Желдету және ауа баптау	4,092	16,001
Төмен ток желілері	1,654	2,982
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,695	0,830
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,016	0,000
Тік көлік	0,797	60,109
Газбен жабдықтау	0,984	2,132
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,165	0,980
Электрмен жарықтандыру	0,188	0,000
Сумен жабдықтау	1,060	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,049	0,000
Жылумен жабдықтау	2,859	0,000
Байланыс желілері	0,429	0,000
Газбен жабдықтау	0,096	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,054	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,479	0,000
Көгалдандыру	0,132	0,000
Қоршау	0,473	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,065	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-топ Ауданы 30 000 м2-ден 40 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар

9104-0204-02-объект - 250 келушіге арналған емханасы бар 190 төсек-орындық балалар ауруханасы

9104-0204-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	573,689
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	487,329
1.1	*с.і. материалдар*	*236,820*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*84,931*
2	Жабдық	86,360

9104-0204-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	3,596	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	3,260	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	9,791	0,000
Жабындар мен аражабындар	11,061	0,000
Төбелер, шатырлар	4,751	0,000
Баспалдақтар	0,659	0,000
Кіреберіс топтары	0,301	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,095	0,000
Қасбетті әрлеу	3,908	0,000
Ойықтар	4,478	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,631	0,000
Төбелер	2,185	0,000
Едендер	4,189	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,132	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,813	1,261
Сумен жабдықтау	1,905	1,634
Кәріз	1,037	0,046
Жылумен жабдықтау	1,314	3,039
Желдету және ауа баптау	1,125	2,372
Төмен ток желілері	1,632	0,426
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,929	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,501	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	17,318	77,459
Тік көлік	0,246	10,631
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,536	2,028
Сумен жабдықтау	0,541	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,509	0,948
Нөсер кәрізі	0,079	0,000

9104-0204-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Жылумен жабдықтау	0,799	0,000
Газбен жабдықтау	0,052	0,156
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,019	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,332	0,000
Көгалдандыру	2,730	0,000
Қоршау	0,431	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,113	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

5-топ Ауданы 40 000 м2-ден 50 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар
9104-0205-01-объект - 300 төсек-орындық көпбейінді аурухана

9104-0205-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	469,791
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	399,887
1.1	*с.і. материалдар*	*224,217*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*55,262*
2	Жабдық	69,904

9104-0205-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,194	0,000
Іргетастар	1,663	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	1,748	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,228	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	9,696	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,837	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,451	0,000
Төбелер, шатырлар	2,453	0,000
Баспалдақтар	0,452	0,000
Кіреберіс топтары	0,512	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,989	0,000
Қасбетті әрлеу	6,847	0,000
Ойықтар	6,477	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	10,975	0,000
Төбелер	5,184	0,000
Едендер	6,327	0,000

9104-0205-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Әрлеудің басқа элементтері	2,756	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,293	6,212
Сумен жабдықтау	1,392	0,290
Кәріз	0,857	0,222
Жылумен жабдықтау	2,691	0,725
Желдету және ауа баптау	6,201	54,564
Төмен ток желілері	0,533	0,760
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,324	0,508
Тік көлік	0,205	6,247
Газбен жабдықтау	1,336	22,592
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,221	7,801
Электрмен жарықтандыру	0,326	0,058
Сумен жабдықтау	0,484	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,534	0,000
Жылумен жабдықтау	0,969	0,000
Байланыс желілері	0,139	0,008
Газбен жабдықтау	0,173	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	3,202	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,107	0,013
Көгалдандыру	0,668	0,000
Қоршау	0,554	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,006	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-кіші бөлім Жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары

2-топ Ауданы 1 000 м2-ден 3 000 м2-ге дейін жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары

9104-0302-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

9104-0302-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	396,084
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	374,861
1.1	*с.і. материалдар*	*167,351*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*78,606*
2	Жабдық	21,223

9104-0302-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,842	0,000
Іргетастар	4,981	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	12,052	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	4,540	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,530	0,000
Төбелер, шатырлар	2,761	0,000
Кіреберіс топтары	2,570	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	10,573	0,000
Қасбетті әрлеу	2,263	0,000
Ойықтар	7,679	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,722	0,000
Төбелер	1,484	0,000
Едендер	4,583	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,329	19,350
Сумен жабдықтау	1,474	0,365
Кәріз	0,700	0,000
Жылумен жабдықтау	5,372	30,803
Желдету және ауа баптау	2,320	2,763
Төмен ток желілері	0,240	2,163
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	3,704	26,019
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,782	1,513
Тік көлік	0,580	6,158
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,070	10,866
Электрмен жарықтандыру	0,464	0,000
Сумен жабдықтау	0,692	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,975	0,000
Жылумен жабдықтау	1,225	0,000
Байланыс желілері	0,149	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,198	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,479	0,000
Көгалдандыру	0,014	0,000
Қоршау	3,620	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,032	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9104-0302-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

9104-0302-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	329,005
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	317,795
1.1	*с.і. материалдар*	*134,325*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*58,356*
2	Жабдық	11,210

9104-0302-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,931	0,000
Іргетастар	7,779	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	0,674	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	14,244	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,394	0,000
Төбелер, шатырлар	2,742	0,000
Баспалдақтар	1,215	0,000
Кіреберіс топтары	1,406	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,634	0,000
Қасбетті әрлеу	3,338	0,000
Ойықтар	6,097	0,054
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,956	0,000
Төбелер	1,375	0,000
Едендер	5,582	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,746	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,425	12,062
Сумен жабдықтау	1,661	34,109
Кәріз	1,260	1,292
Жылумен жабдықтау	2,704	0,000
Желдету және ауа баптау	1,838	8,706
Төмен ток желілері	0,246	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,793	19,904
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,284	4,656
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,417	10,495
Электрмен жарықтандыру	1,225	1,858
Сумен жабдықтау	2,327	6,449
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,690	0,353
Жылумен жабдықтау	1,198	0,061
Байланыс желілері	4,449	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,938	0,000

9104-0302-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Көгалдандыру	5,369	0,000
Қоршау	1,236	0,000
Шағын сәулет нысандары	5,827	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары

9104-0303-01-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

9104-0303-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	457,085
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	443,454
1.1	*с.і. материалдар*	*198,690*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*78,565*
2	Жабдық	13,631

9104-0303-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	3,453	0,000
Іргетастар	4,468	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,843	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	11,448	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	9,381	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,446	0,000
Төбелер, шатырлар	5,460	0,000
Баспалдақтар	0,587	0,000
Кіреберіс топтары	1,255	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,618	0,000
Қасбетті әрлеу	3,916	0,000
Ойықтар	3,847	0,051
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,021	0,000
Төбелер	1,524	0,000
Едендер	5,645	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,220	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,257	6,564
Сумен жабдықтау	1,622	47,592
Кәріз	0,941	0,567

9104-0303-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Жылумен жабдықтау	2,231	0,097
Желдету және ауа баптау	2,571	16,453
Төмен ток желілері	0,882	4,212
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	5,011	15,971
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,577	4,256
Электрмен жарықтандыру	0,825	0,753
Сумен жабдықтау	0,661	3,389
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,640	0,072
Жылумен жабдықтау	1,673	0,025
Байланыс желілері	0,691	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,270	0,000
Көгалдандыру	2,822	0,000
Қоршау	1,293	0,000
Шағын сәулет нысандары	4,902	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

5-кіші бөлім Қалпына келтіру емі және медициналық оңалту ұйымдары
1-топ Медициналық оңалтуды қамтамасыз ететін ұйымдар
9104-0501-01-объект - 150 төсек-орындық мүгедектерді оңалту орталығы

9104-0501-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	433,091
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	410,728
1.1	*с.і. материалдар*	*226,866*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*53,992*
2	Жабдық	22,363

9104-0501-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,633	0,000
Іргетастар	4,910	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	8,278	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	4,848	0,000
Жабындар мен аражабындар	6,117	0,000
Төбелер, шатырлар	19,009	0,000
Баспалдақтар	0,411	0,000
Кіреберіс топтары	0,690	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	9,318	0,000

9104-0501-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Қасбетті әрлеу	2,526	0,000
Ойықтар	3,043	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,380	0,000
Төбелер	1,322	0,000
Едендер	3,875	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,461	2,247
Сумен жабдықтау	1,678	5,378
Кәріз	1,258	0,250
Жылумен жабдықтау	1,959	0,000
Желдету және ауа баптау	1,676	13,787
Төмен ток желілері	1,903	11,917
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,474	5,281
Тік көлік	1,323	57,034
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,971	4,107
Электрмен жарықтандыру	0,896	0,000
Сумен жабдықтау	1,165	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,172	0,000
Жылумен жабдықтау	2,932	0,000
Байланыс желілері	0,081	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,462	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,671	0,000
Көгалдандыру	1,320	0,000
Қоршау	0,106	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,133	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9104-0501-02-объект - 143 төсек-орынға арналған белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті

9104-0501-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	329,210
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	316,600
1.1	*с.і. материалдар*	*167,250*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*55,424*
2	Жабдық	12,610

9104-0501-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,434	0,000
Іргетастар	3,131	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	1,779	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	5,787	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	12,685	0,000
Жабындар мен аражабындар	12,748	0,000
Төбелер, шатырлар	3,614	0,000
Баспалдақтар	1,439	0,000
Кіреберіс топтары	0,538	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,284	0,000
Қасбетті әрлеу	2,361	0,000
Ойықтар	4,413	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,874	0,000
Төбелер	1,017	0,000
Едендер	6,684	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,351	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,579	17,060
Сумен жабдықтау	1,891	8,887
Кәріз	2,551	27,363
Жылумен жабдықтау	1,652	6,513
Желдету және ауа баптау	6,184	3,793
Төмен ток желілері	0,447	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,178	0,000
Тік көлік	0,098	23,118
Газбен жабдықтау	0,096	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,747	6,466
Электрмен жарықтандыру	0,452	0,000
Сумен жабдықтау	2,002	0,494
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,448	5,976
Жылумен жабдықтау	1,233	0,000
Байланыс желілері	0,835	0,000
Газбен жабдықтау	1,528	0,265
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,068	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,194	0,000
Көгалдандыру	0,070	0,065
Қоршау	0,400	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,209	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9104-0501-03-объект - 30 төсек-орындық мүгедектер үйі

9104-0501-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	350,937
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	338,915
1.1	*с.і. материалдар*	*144,093*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*71,375*
2	Жабдық	12,022

9104-0501-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	3,540	0,000
Іргетастар	3,843	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	4,330	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	13,500	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,840	0,000
Төбелер, шатырлар	7,644	0,000
Баспалдақтар	0,634	0,000
Кіреберіс топтары	2,326	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,283	0,000
Қасбетті әрлеу	4,900	0,000
Ойықтар	4,092	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	10,079	0,000
Төбелер	1,804	0,000
Едендер	4,983	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	1,884	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,284	11,119
Сумен жабдықтау	0,903	6,514
Кәріз	1,079	2,162
Жылумен жабдықтау	2,753	1,322
Желдету және ауа баптау	2,078	15,079
Төмен ток желілері	0,684	2,717
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,957	0,409
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,120	0,000
Тік көлік	0,612	45,821
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,702	14,857
Электрмен жарықтандыру	0,610	0,000
Сумен жабдықтау	0,908	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,421	0,000
Жылумен жабдықтау	1,738	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,337	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,781	0,000

9104-0501-03.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Көгалдандыру	0,586	0,000
Қоршау	5,324	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,440	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

5-бөлімге техникалық бөлім Спорттық ғимараттар

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Оқу-жаттығу (коммерциялық көрермен үшін орын жоқ);
- 2-кіші бөлім Демонстрациялық (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін).

2. Алаң ішіндегі кәріз желілерінде септик ескерілмеген. Қажет болған жағдайда септикті орнату шығындары қосымша қабылданады

3. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

5-бөлім Спорттық ғимараттар
1-кіші бөлім Оқу-жаттығу (коммерциялық көрермен үшін орын жоқ)
1-топ Оқу-жаттығу ауданы 2 000 м2 дейінгі (коммерциялық көрерменге арналған орындарсыз)
9105-0101-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні

9105-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	358,318
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	339,831
1.1	*с.і. материалдар*	*137,905*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*62,771*
2	Жабдық	18,487

9105-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	8,819	0,000
Іргетастар	3,295	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	3,794	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	5,832	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	5,431	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,558	0,000
Төбелер, шатырлар	15,839	0,000
Баспалдақтар	1,385	0,000
Кіреберіс топтары	2,998	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	8,052	0,000
Қасбетті әрлеу	4,938	0,000
Ойықтар	0,537	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,650	0,000
Төбелер	1,982	0,000
Едендер	5,341	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	1,891	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,672	6,167
Сумен жабдықтау	1,355	2,790
Кәріз	0,613	0,000
Жылумен жабдықтау	3,231	0,000
Желдету және ауа баптау	3,731	57,295
Төмен ток желілері	0,077	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,441	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,536	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,534	33,749
Сумен жабдықтау	0,826	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	2,308	0,000

9105-0101-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Жылумен жабдықтау	1,085	0,000
Байланыс желілері	0,137	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,956	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,854	0,000
Көгалдандыру	0,262	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,042	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9105-0101-02-объект - Ауысымына 32 келушіге арналған ангар типті спорт залы

9105-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	382,669
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	370,300
1.1	*с.і. материалдар*	*170,853*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*63,732*
2	Жабдық	12,370

9105-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,328	0,000
Іргетастар	5,095	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	3,517	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,714	0,000
Жабындар мен аражабындар	0,491	0,000
Төбелер, шатырлар	28,181	0,000
Кіреберіс топтары	1,442	0,000
Қасбетті әрлеу	11,191	0,000
Ойықтар	2,172	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,373	0,000
Төбелер	5,107	0,000
Едендер	10,025	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,072	13,293
Сумен жабдықтау	1,166	51,332
Кәріз	0,779	0,000
Жылумен жабдықтау	1,604	0,000
Желдету және ауа баптау	0,759	35,375
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,340	0,000

9105-0101-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,702	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,855	0,000
Сумен жабдықтау	0,524	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,912	0,000
Жылумен жабдықтау	2,139	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,499	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	7,093	0,000
Көгалдандыру	0,226	0,000
Қоршау	1,566	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,129	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9105-0101-03-объект - Ауысымына 50 келушіге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені

9105-0101-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	571,427
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	549,783
1.1	*с.і. материалдар*	*247,338*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*101,374*
2	Жабдық	21,644

9105-0101-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,047	0,000
Іргетастар	1,410	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,061	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	16,513	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	8,252	0,000
Жабындар мен аражабындар	0,199	0,000
Төбелер, шатырлар	6,550	0,000
Баспалдақтар	0,147	0,000
Кіреберіс топтары	0,150	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,730	0,000
Ойықтар	3,338	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	2,451	0,000
Едендер	8,574	0,000

9105-0101-03.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,026	9,495
Сумен жабдықтау	1,441	1,080
Кәріз	0,175	0,000
Жылумен жабдықтау	31,093	3,715
Желдету және ауа баптау	1,365	12,995
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,622	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,431	72,714
Электрмен жарықтандыру	0,855	0,000
Сумен жабдықтау	0,606	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,636	0,000
Жылумен жабдықтау	1,123	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,140	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	6,213	0,000
Көгалдандыру	0,484	0,000
Қоршау	3,173	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,195	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Оқу-жаттығу ауданы 2 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейінгі (коммерциялық көрерменге арналған орындарсыз)

9105-0102-02-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені

9105-0102-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	461,344
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	429,421
1.1	*с.і. материалдар*	*242,224*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*54,403*
2	Жабдық	31,923

9105-0102-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,121	0,000
Іргетастар	3,654	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	6,867	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	15,491	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	13,395	0,000

9105-0102-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Жабындар мен аражабындар	4,058	0,000
Төбелер, шатырлар	9,291	0,000
Баспалдақтар	0,526	0,000
Кіреберіс топтары	0,545	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,053	0,000
Қасбетті әрлеу	1,303	0,000
Ойықтар	2,590	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	1,947	0,000
Төбелер	0,826	0,000
Едендер	8,853	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,564	4,680
Сумен жабдықтау	3,437	75,919
Кәріз	0,616	0,648
Жылумен жабдықтау	1,647	0,635
Желдету және ауа баптау	1,472	7,667
Төмен ток желілері	0,223	9,523
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,472	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,337	0,000
Электрмен жарықтандыру	1,556	0,844
Сумен жабдықтау	0,395	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,376	0,000
Жылумен жабдықтау	4,128	0,000
Байланыс желілері	0,838	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,179	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	10,040	0,000
Көгалдандыру	1,053	0,000
Шағын сәулет нысандары	1,149	0,085
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-кіші бөлім Демонстрациялық (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)

1-топ Демонстрациялық ауданы 2 000 м2 дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)

9105-0201-01-объект - 100 көрерменге арналған жүзу бассейні бар спорт кешені

9105-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	233,029
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	229,790
1.1	*с.і. материалдар*	*116,980*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*35,084*
2	Жабдық	3,239

9105-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,418	0,000
Іргетастар	1,965	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	3,371	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	12,338	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	14,989	0,000
Төбелер, шатырлар	19,482	0,000
Баспалдақтар	1,416	0,000
Кіреберіс топтары	0,557	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,165	0,000
Ойықтар	4,703	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,348	0,000
Төбелер	0,915	0,000
Едендер	7,160	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,832	0,000
Сумен жабдықтау	1,513	0,000
Кәріз	1,049	0,000
Жылумен жабдықтау	5,403	13,061
Желдету және ауа баптау	2,717	47,817
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,411	0,215
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,427	7,386
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,264	1,820
Электрмен жарықтандыру	0,670	0,000
Сумен жабдықтау	0,363	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,473	0,000
Жылумен жабдықтау	0,436	29,701
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,152	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,711	0,000
Көгалдандыру	0,619	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,133	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9105-0201-02-объект - 160 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені

9105-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	467,453
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	444,016
1.1	*с.і. материалдар*	*202,971*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*77,576*
2	Жабдық	23,437

9105-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,144	0,000
Іргетастар	2,957	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,875	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	21,133	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	12,043	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,838	0,000
Төбелер, шатырлар	11,007	0,000
Баспалдақтар	0,451	0,000
Кіреберіс топтары	1,018	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,417	0,000
Қасбетті әрлеу	0,321	0,000
Ойықтар	8,933	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,083	0,000
Төбелер	0,755	0,000
Едендер	6,697	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,266	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,178	30,802
Сумен жабдықтау	0,773	5,347
Кәріз	0,289	0,000
Жылумен жабдықтау	1,592	0,000
Желдету және ауа баптау	1,522	10,628
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,945	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,938	53,222
Электрмен жарықтандыру	0,798	0,000
Сумен жабдықтау	0,901	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,620	0,000
Жылумен жабдықтау	3,654	0,000
Байланыс желілері	0,254	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,050	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,339	0,000
Көгалдандыру	1,001	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,208	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Демонстрациялық ауданы 2 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)
9105-0202-01-объект - 200 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені

9105-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	379,080
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	367,338
1.1	*с.і. материалдар*	*184,219*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*56,388*
2	Жабдық	11,742

9105-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,707	0,000
Іргетастар	4,961	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	0,056	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	18,686	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	7,802	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,210	0,000
Төбелер, шатырлар	10,856	0,000
Баспалдақтар	2,294	0,000
Кіреберіс топтары	1,922	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,086	0,000
Қасбетті әрлеу	0,343	0,000
Ойықтар	7,710	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,331	0,000
Төбелер	11,054	0,000
Едендер	5,962	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,643	1,926
Сумен жабдықтау	0,898	6,476
Кәріз	0,369	0,510
Жылумен жабдықтау	2,365	24,535
Желдету және ауа баптау	0,678	23,176
Төмен ток желілері	0,110	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,293	0,601
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,325	0,737
Тік көлік	0,025	42,041
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,391	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,419	0,000
Сумен жабдықтау	0,445	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	2,160	0,000
Жылумен жабдықтау	3,039	0,000

9105-0202-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Байланыс желілері	1,109	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,931	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,080	0,000
Көгалдандыру	0,681	0,000
Қоршау	1,896	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,163	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9105-0202-02-объект - 300 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені

9105-0202-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	413,042
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	390,275
1.1	*с.і. материалдар*	*191,546*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*63,302*
2	Жабдық	22,767

9105-0202-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	6,874	0,000
Іргетастар	1,900	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	12,724	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	9,755	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,303	0,000
Төбелер, шатырлар	6,562	0,000
Баспалдақтар	0,184	0,000
Кіреберіс топтары	0,885	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,186	0,000
Қасбетті әрлеу	3,551	0,000
Ойықтар	10,084	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,101	0,000
Төбелер	2,862	0,000
Едендер	7,209	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,822	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,427	4,860
Сумен жабдықтау	2,513	0,000
Кәріз	2,453	0,388

9105-0202-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Жылумен жабдықтау	3,095	2,983
Желдету және ауа баптау	2,281	71,144
Төмен ток желілері	0,081	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,538	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,437	0,000
Тік көлік	0,143	1,975
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,488	18,651
Электрмен жарықтандыру	0,073	0,000
Сумен жабдықтау	1,290	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,512	0,000
Жылумен жабдықтау	0,751	0,000
Байланыс желілері	0,271	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,801	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,686	0,000
Көгалдандыру	0,639	0,000
Қоршау	2,110	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,411	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9105-0202-03-объект - 420 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені

9105-0202-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	474,688
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	468,888
1.1	*с.і. материалдар*	*295,477*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*49,844*
2	Жабдық	5,800

9105-0202-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,092	0,000
Іргетастар	5,238	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,478	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	53,680	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	3,075	0,000
Жабындар мен аражабындар	1,341	0,000
Төбелер, шатырлар	1,311	0,000
Баспалдақтар	0,544	0,000

9105-0202-03.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Кіреберіс топтары	0,322	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,323	0,000
Қасбетті әрлеу	4,993	0,000
Ойықтар	3,969	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	2,391	0,000
Төбелер	0,543	0,000
Едендер	6,041	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,450	13,032
Сумен жабдықтау	0,531	27,224
Кәріз	0,198	1,533
Жылумен жабдықтау	1,494	0,000
Желдету және ауа баптау	1,609	25,173
Төмен ток желілері	0,065	0,874
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,149	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,166	32,164
Электрмен жарықтандыру	0,277	0,000
Сумен жабдықтау	0,585	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,638	0,000
Жылумен жабдықтау	0,759	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,203	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,217	0,000
Көгалдандыру	0,063	0,000
Қоршау	1,216	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,036	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9105-0202-04-объект - 433 көрерменге арналған мұзды хоккей аренасы

9105-0202-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	731,328
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	591,562
1.1	*с.і. материалдар*	*322,382*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*73,123*
2	Жабдық	139,766

9105-0202-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,537	0,000
Іргетастар	3,260	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	3,763	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	1,830	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,162	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,480	0,000
Төбелер, шатырлар	26,333	0,000
Баспалдақтар	0,347	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	8,692	0,000
Ойықтар	1,470	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	1,542	0,000
Төбелер	0,656	0,000
Едендер	3,093	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,286	0,000
Сумен жабдықтау	0,849	0,110
Кәріз	0,340	0,028
Жылумен жабдықтау	1,136	0,000
Желдету және ауа баптау	8,343	75,163
Төмен ток желілері	0,014	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,601	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,768	21,232
Тік көлік	0,195	2,993
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,570	0,456
Электрмен жарықтандыру	1,918	0,017
Сумен жабдықтау	1,262	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,716	0,000
Жылумен жабдықтау	0,362	0,000
Байланыс желілері	1,461	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,629	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,406	0,000
Көгалдандыру	1,564	0,000
Қоршау	2,095	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,320	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Демонстрациялық ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)
9105-0203-02-объект - 307 көрерменге арналған жүзу бассейні

9105-0203-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	396,646
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	342,305
1.1	*с.і. материалдар*	*184,440*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*46,087*
2	Жабдық	54,340

9105-0203-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,566	0,000
Іргетастар	2,836	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	14,703	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	11,207	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,467	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,101	0,000
Төбелер, шатырлар	6,043	0,000
Баспалдақтар	1,008	0,000
Кіреберіс топтары	1,511	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,239	0,000
Ойықтар	7,048	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	1,918	0,000
Төбелер	5,816	0,000
Едендер	3,868	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,005	2,160
Сумен жабдықтау	9,946	13,673
Кәріз	0,517	0,145
Жылумен жабдықтау	3,993	3,982
Желдету және ауа баптау	3,091	45,990
Төмен ток желілері	0,133	0,415
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,544	1,759
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	1,286	31,612
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,409	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,298	0,000
Сумен жабдықтау	0,983	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,478	0,000
Жылумен жабдықтау	0,948	0,264
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	3,308	0,000

9105-0203-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,350	0,000
Көгалдандыру	0,134	0,000
Қоршау	2,192	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,053	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-топ Демонстрациялық ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)

9105-0204-01-объект - 332 көрерменге арналған спорт сарайы

9105-0204-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	271,587
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	257,220
1.1	*с.і. материалдар*	*126,859*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*40,160*
2	Жабдық	14,367

9105-0204-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,455	0,000
Іргетастар	8,052	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	4,001	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	3,446	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	5,626	0,000
Жабындар мен аражабындар	18,575	0,000
Төбелер, шатырлар	9,473	0,000
Баспалдақтар	0,907	0,000
Кіреберіс топтары	0,544	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,258	0,000
Қасбетті әрлеу	4,450	0,000
Ойықтар	3,691	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,451	0,000
Төбелер	1,668	0,000
Едендер	7,563	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,791	7,541
Сумен жабдықтау	5,603	24,957
Кәріз	0,297	0,185
Жылумен жабдықтау	1,680	1,683

9105-0204-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Желдету және ауа баптау	3,352	40,621
Төмен ток желілері	0,114	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,034	7,788
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,218	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,221	0,000
Тік көлік	0,075	17,225
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,412	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,556	0,000
Сумен жабдықтау	0,341	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,173	0,000
Жылумен жабдықтау	1,622	0,000
Байланыс желілері	0,068	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,005	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,293	0,000
Көгалдандыру	0,279	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,703	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

6-бөлімге техникалық бөлім Ашық спорт құрылыстары

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру;
- 2-кіші бөлім Спорттық-демонстрациялық.

2. 9106-0101-01 – «Стадион» шифры бар ҚҚІК жеке де, құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосымша объект ретінде де ескерілуі мүмкін.

3. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

6-бөлім Ашық спорт құрылыстары
1-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру
1-топ 5 000 м2 дейінгі дене шынықтыру-сауықтыру
9106-0101-01-объект - Стадион

9106-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	31,686
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28,715
1.1	*с.і. материалдар*	*18,475*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2,418*
2	Жабдық	2,971

9106-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,620	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	72,689	0,000
Қоршау	6,947	100,000
Шағын сәулет нысандары	18,744	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-кіші бөлім Спорттық-демонстрациялық
1-топ Ауданы 10 000 м2-ге дейін спорттық-демонстрациялық
9106-0201-02-объект - 428 орындық стадион

9106-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	19,073
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16,425
1.1	*с.і. материалдар*	*5,932*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*3,404*
2	Жабдық	2,648

9106-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	20,155	2,833

9106-0201-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	10,150	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	61,594	0,000
Көгалдандыру	7,353	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,748	97,167
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейін спорттық-демонстрациялық 9106-0202-01-объект - 400 орындық стадион

9106-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	24,386
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24,315
1.1	*с.і. материалдар*	*14,179*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2,795*
2	Жабдық	0,071

9106-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,222	0,000
Іргетастар	2,228	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	4,536	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	0,315	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	3,196	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,530	0,000
Төбелер, шатырлар	4,156	0,000
Кіреберіс топтары	4,246	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,529	0,000
Қасбетті әрлеу	2,946	0,000
Ойықтар	2,037	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,565	0,000
Төбелер	0,692	0,000
Едендер	2,119	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,483	0,000
Сумен жабдықтау	0,710	69,900
Кәріз	0,482	0,000
Жылумен жабдықтау	1,061	0,000
Желдету және ауа баптау	0,967	0,000

9106-0202-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,503	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,480	30,100
Электрмен жарықтандыру	2,990	0,000
Сумен жабдықтау	1,094	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,232	0,000
Жылумен жабдықтау	1,958	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	39,565	0,000
Көгалдандыру	2,960	0,000
Қоршау	1,279	0,000
Шағын сәулет нысандары	6,921	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9106-0202-02-объект - 500 орындық стадион

9106-0202-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	23,299
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23,293
1.1	*с.і. материалдар*	*13,752*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2,402*
2	Жабдық	0,005

9106-0202-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,032	0,000
Іргетастар	1,359	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,263	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	12,091	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	1,522	0,000
Жабындар мен аражабындар	0,254	0,000
Төбелер, шатырлар	0,639	0,000
Кіреберіс топтары	0,081	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,708	0,000
Қасбетті әрлеу	0,326	0,000
Ойықтар	0,294	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	0,622	0,000
Төбелер	0,217	0,000
Едендер	0,618	0,000

9106-0202-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,319	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,176	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,596	0,000
Электрмен жарықтандыру	4,956	100,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	3,490	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	46,273	0,000
Көгалдандыру	5,704	0,000
Қоршау	18,358	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,105	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

7-бөлімге техникалық бөлім Автокөлік тұрақтары

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:
- 1-кіші бөлім Пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары;
- 2-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары;
- 3-кіші бөлім Гараждар-тұрақтар;
- 4-кіші бөлім Ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар;
- 5-кіші бөлім Автокөліктерге арналған қалқалар (биіктігі 4 м дейін);
- 6-кіші бөлім Ірі габаритті техникаға арналған қалқалар (биіктігі 4 м-ден жоғары);
- 7-кіші бөлім Эстакадалар.

2. Осы жинақта ұсынылған объектілерге ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосалқы объектілер ретінде негізгі объектілерге қосымша ескерілуі, сондай-ақ негізгі құрылыс объектілері ретінде ескерілуі мүмкін.

3. ҚҚІК негізгі құрылыс объектісі үшін қолданылған, ал алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындар болмаған жағдайда, онда бұл шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша қабылданады.

4. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициент қолданылады.

7-бөлім Автокөлік тұрақтары
1-кіші бөлім Пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары
1-топ Ауданы 2500 м2 дейін пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары
9107-0101-01-объект - Сыйымдылығы 59 машина-орын пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары

9107-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	342,563
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	327,993
1.1	*с.і. материалдар*	*146,309*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*58,853*
2	Жабдық	14,570

9107-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	10,253	0,000
Іргетастар	14,218	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	4,994	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	10,740	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	0,391	0,000
Жабындар мен аражабындар	12,071	0,000
Төбелер, шатырлар	7,989	0,000
Баспалдақтар	0,228	0,000
Кіреберіс топтары	1,796	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,676	0,000
Ойықтар	0,477	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	0,692	0,000
Төбелер	0,995	0,000
Едендер	6,037	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,772	10,640
Сумен жабдықтау	2,932	26,701
Кәріз	0,007	1,252
Жылумен жабдықтау	0,542	22,973
Желдету және ауа баптау	4,473	38,433
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,247	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,143	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,055	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	14,536	0,000
Көгалдандыру	1,842	0,000
Шағын сәулет нысандары	1,894	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Ауданы 2500 м2 астам пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары 9107-0102-01-объект - Сыйымдылығы 87 машина-орын пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары

9107-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	288,626
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	269,712
1.1	*с.і. материалдар*	*127,321*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*46,935*
2	Жабдық	18,914

9107-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,157	0,000
Іргетастар	10,261	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	2,409	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	2,274	0,000
Жабындар мен аражабындар	22,596	0,000
Төбелер, шатырлар	3,715	0,000
Қасбетті әрлеу	5,640	0,000
Ойықтар	1,203	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,346	0,000
Төбелер	0,246	0,000
Едендер	7,585	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,989	5,192
Сумен жабдықтау	1,491	40,687
Кәріз	1,290	0,000
Жылумен жабдықтау	0,081	3,561
Желдету және ауа баптау	4,289	5,363
Төмен ток желілері	0,343	1,063
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	4,620	41,181
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,141	2,953
АБАТТАНДЫРУ		
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	13,786	0,000
Көгалдандыру	5,170	0,000
Шағын сәулет нысандары	1,369	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары
2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейін ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары
9107-0202-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина орны бар ашық типтегі жерүсті автотұрағы

9107-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	110,136
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	107,159
1.1	*с.і. материалдар*	*50,893*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*18,161*
2	Жабдық	2,978

9107-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,394	0,000
Іргетастар	2,625	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,537	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	19,155	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	5,796	0,000
Жабындар мен аражабындар	29,439	0,000
Төбелер, шатырлар	3,370	0,000
Баспалдақтар	0,901	0,000
Кіреберіс топтары	0,847	0,000
Қасбетті әрлеу	2,507	0,000
Ойықтар	2,792	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	2,822	0,000
Төбелер	4,209	0,000
Едендер	11,988	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,197	7,800
Сумен жабдықтау	1,335	35,834
Кәріз	2,786	2,439
Жылумен жабдықтау	0,011	0,000
Желдету және ауа баптау	0,041	0,000
Төмен ток желілері	0,021	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,282	1,392
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,685	0,807
Тік көлік	0,629	47,407
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,512	0,000
Сумен жабдықтау	0,230	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,132	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,009	0,000

9107-0202-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	0,683	0,000
Көгалдандыру	0,027	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,040	4,321
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-кіші бөлім Гараждар-тұрақтар
1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі гараж-тұрақтар
9107-0301-01-объект - 1 көлікке арналған гараж боксы (жылытылмайтын)

9107-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	249,078
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	249,078
1.1	*с.і. материалдар*	*104,565*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*49,894*
2	Жабдық	0,000

9107-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,857	0,000
Іргетастар	7,715	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	2,598	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	21,906	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,113	0,000
Төбелер, шатырлар	13,168	0,000
Баспалдақтар	0,272	0,000
Кіреберіс топтары	1,065	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,800	0,000
Қасбетті әрлеу	4,991	0,000
Ойықтар	16,156	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	2,359	0,000
Төбелер	1,498	0,000
Едендер	2,261	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	9,732	0,000
Желдету және ауа баптау	5,509	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9107-0301-02-объект - 1 автокөлікке арналған гараж боксы (жылытылатын)

9107-0301-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	342,699
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	342,699
1.1	*с.і. материалдар*	*126,756*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*68,891*
2	Жабдық	0,000

9107-0301-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,681	0,000
Іргетастар	10,162	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	12,222	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	16,185	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,278	0,000
Төбелер, шатырлар	12,630	0,000
Кіреберіс топтары	1,172	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,361	0,000
Қасбетті әрлеу	5,491	0,000
Ойықтар	9,969	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,661	0,000
Төбелер	1,438	0,000
Едендер	3,670	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,878	0,000
Сумен жабдықтау	1,038	0,000
Кәріз	0,840	0,000
Жылумен жабдықтау	5,324	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9107-0301-03-объект - 2 көлікке арналған гараж боксы (жылытылмайтын)

9107-0301-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	289,646
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	289,646
1.1	*с.і. материалдар*	*126,014*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*59,083*
2	Жабдық	0,000

9107-0301-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	4,297	0,000
Іргетастар	2,269	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	7,600	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	21,130	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,575	0,000
Төбелер, шатырлар	13,311	0,000
Баспалдақтар	0,866	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,107	0,000
Қасбетті әрлеу	9,803	0,000
Ойықтар	14,444	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,010	0,000
Төбелер	2,558	0,000
Едендер	3,973	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,057	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9107-0301-04-объект - Көру шұңқыры жоқ 1 көлікке арналған гараж боксы

9107-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	268,665
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	268,665
1.1	*с.і. материалдар*	*116,035*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*45,643*
2	Жабдық	0,000

9107-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,338	0,000
Іргетастар	9,794	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	15,968	0,000
Жабындар мен аражабындар	10,228	0,000
Төбелер, шатырлар	14,471	0,000
Кіреберіс топтары	2,052	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,855	0,000

9107-0301-04.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Қасбетті әрлеу	1,770	0,000
Ойықтар	19,591	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	7,735	0,000
Төбелер	1,860	0,000
Едендер	5,144	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,766	0,000
Жылумен жабдықтау	5,862	0,000
Желдету және ауа баптау	1,567	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9107-0301-05-объект - Қарау шұңқырынан 1 автокөлікке жапсарлас гараж боксы

9107-0301-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	295,125
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	295,125
1.1	*с.і. материалдар*	*114,721*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*56,748*
2	Жабдық	0,000

9107-0301-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,791	0,000
Іргетастар	11,801	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	14,192	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	13,652	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,126	0,000
Төбелер, шатырлар	12,512	0,000
Кіреберіс топтары	1,361	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,806	0,000
Қасбетті әрлеу	6,376	0,000
Ойықтар	11,576	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,413	0,000
Төбелер	1,670	0,000
Едендер	4,261	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,600	0,000
Кәріз	0,391	0,000

9107-0301-05.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Жылумен жабдықтау	3,547	0,000
Желдету және ауа баптау	0,926	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

2-топ Ауданы 100 м2 астам гараж-тұрақтар
9107-0302-01-объект - 12 көлікке арналған гараж боксы (жылытылатын)

9107-0302-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	267,481
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	267,481
1.1	*с.і. материалдар*	*111,062*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*47,655*
2	Жабдық	0,000

9107-0302-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,095	0,000
Іргетастар	10,194	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	3,277	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	16,521	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,756	0,000
Төбелер, шатырлар	13,359	0,000
Кіреберіс топтары	1,346	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,872	0,000
Қасбетті әрлеу	2,818	0,000
Ойықтар	16,039	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	7,152	0,000
Төбелер	1,779	0,000
Едендер	5,153	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,898	0,000
Сумен жабдықтау	0,148	0,000
Кәріз	0,232	0,000
Жылумен жабдықтау	6,361	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

4-кіші бөлім Ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар
1-топ Ауданы 300 м2 дейінгі ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар
9107-0401-01-объект - 4 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ (кірпішпен толтырылған)

9107-0401-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	250,312
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	248,958
1.1	*с.і. материалдар*	*132,047*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*35,341*
2	Жабдық	1,354

9107-0401-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,428	0,000
Іргетастар	4,354	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	11,136	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	2,823	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	22,254	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,400	0,000
Төбелер, шатырлар	9,249	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,841	0,000
Қасбетті әрлеу	0,173	0,000
Ойықтар	17,775	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,847	0,000
Төбелер	0,333	0,000
Едендер	6,386	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,387	0,000
Сумен жабдықтау	2,315	0,000
Желдету және ауа баптау	0,611	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,689	100,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Ауданы 300 м2-ден 1 000 м2-ге дейінгі ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар

9107-0402-01-объект - 6 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ

9107-0402-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	307,430
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	285,087
1.1	*с.і. материалдар*	*135,132*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*48,348*
2	Жабдық	22,343

9107-0402-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,114	0,000
Іргетастар	9,615	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,712	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	18,258	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,780	0,000
Төбелер, шатырлар	11,491	0,000
Кіреберіс топтары	0,998	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,540	0,000
Қасбетті әрлеу	10,647	0,000
Ойықтар	11,389	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,187	0,000
Төбелер	1,215	0,000
Едендер	6,362	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,845	0,000
Кәріз	3,845	0,000
Жылумен жабдықтау	4,698	98,420
Желдету және ауа баптау	1,231	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,072	1,580
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9107-0402-02-объект - 10 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ

9107-0402-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	287,298
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	284,451
1.1	*с.і. материалдар*	*175,838*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*35,463*
2	Жабдық	2,847

9107-0402-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,329	0,000
Іргетастар	6,300	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	2,222	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	29,903	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	19,409	0,000
Төбелер, шатырлар	11,498	0,000
Кіреберіс топтары	10,934	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,179	0,000
Ойықтар	5,356	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Төбелер	0,019	0,000
Едендер	5,115	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,406	60,595
Сумен жабдықтау	1,358	0,000
Жылумен жабдықтау	3,283	0,000
Желдету және ауа баптау	0,854	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,834	39,405
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

5-кіші бөлім Автомобильдерге арналған қалқалар (биіктігі 4 м дейін)

1-топ Көлемі 100 м2 дейінгі автомобильдерге арналған қалқалар (биіктігі 4 м дейін)

9107-0501-01-объект - 3 көлікке арналған шатыр

9107-0501-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	113,158
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	113,158
1.1	*с.і. материалдар*	*69,364*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*12,504*
2	Жабдық	0,000

9107-0501-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,176	0,000
Іргетастар	9,350	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	74,410	0,000
Жабындар мен аражабындар	1,935	0,000
Төбелер, шатырлар	7,731	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Едендер	6,398	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

2-топ Көлемі 100 м2 астам автомобильдерге арналған бастырмалар (биіктігі 4 м дейін)

9107-0502-01-объект - 6 көлікке арналған шатыр

9107-0502-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	96,056
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	96,056
1.1	*с.і. материалдар*	*60,304*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*9,708*
2	Жабдық	0,000

9107-0502-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,141	0,000
Іргетастар	7,514	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	70,387	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,123	0,000
Төбелер, шатырлар	9,072	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Едендер	10,764	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

6-кіші бөлім Ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м-ден жоғары)
1-топ Көлемі 100 м2 дейінгі ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м жоғары)
9107-0601-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған 8 бірлік шатыр

9107-0601-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	126,250
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	124,055
1.1	*с.і. материалдар*	*80,408*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*13,587*
2	Жабдық	2,196

9107-0601-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,395	0,000
Іргетастар	13,276	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	13,067	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	70,694	0,000
Кіреберіс топтары	0,319	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,730	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,520	100,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Көлемі 100 м2 астам ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м жоғары)
9107-0602-01-объект - 8 бірлікке арналған жол техникасына арналған шатыр

9107-0602-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	109,750
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	109,226
1.1	*с.і. материалдар*	*63,007*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*12,697*
2	Жабдық	0,524

9107-0602-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,800	0,000
Іргетастар	11,603	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	36,018	0,000
Төбелер, шатырлар	14,665	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Едендер	24,584	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	11,911	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,419	100,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

7-кіші бөлім Эстакадалар
1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі эстакадалар
9107-0701-01-объект - Тиеу эстакадасы

9107-0701-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	46,709
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	46,709
1.1	*с.і. материалдар*	*22,825*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*6,754*
2	Жабдық	0,000

9107-0701-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,136	0,000
Іргетастар	98,864	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

2-топ Ауданы 100 м2 асатын эстакадалар
9107-0702-01-объект - Бақылау эстакадасы

9107-0702-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	97,644
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	97,644
1.1	*с.і. материалдар*	*57,611*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*11,178*
2	Жабдық	0,000

9107-0702-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,390	0,000
Іргетастар	19,204	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жабындар мен аражабындар	71,378	0,000
Кіреберіс топтары	8,028	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

8-бөлімге техникалық бөлім Мәдениет объектілері

1. Бөлімде мынадай номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары;
- 2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар;
- 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері.

2. Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері ғимараттың, құрылыстың жалпы ауданының белгіленген өлшем бірлігіне (өлшеуіш) – м2 келтірілген.

3. ҚҚІК алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыру шығындарын ескереді.

4. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициент қолданылады.

8-бөлім Мәдениет объектілері
1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары
1-топ Ашық амфитеатрлар
9108-0101-02-объект - 400 орындық ашық үлгідегі Амфитеатр

9108-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	127,969
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	127,856
1.1	*с.і. материалдар*	*61,375*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*23,863*
2	Жабдық	0,113

9108-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,935	0,000
Іргетастар	2,693	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	2,008	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,806	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,157	0,000
Төбелер, шатырлар	4,176	0,000
Кіреберіс топтары	0,094	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	15,033	0,000
Қасбетті әрлеу	2,862	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	13,354	0,000
Едендер	39,715	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,625	43,826
Кәріз	0,711	56,174
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,919	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,911	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Театр ғимараттары
9108-0102-01-объект - 510 орындық драма театры

9108-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	545,548
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	520,614

9108-0102-01.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1.1	*с.і. материалдар*	*244,343*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*102,253*
2	Жабдық	24,934

9108-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,500	0,000
Іргетастар	2,641	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,043	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	10,173	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	4,971	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,498	0,000
Төбелер, шатырлар	15,737	0,000
Баспалдақтар	1,253	0,000
Кіреберіс топтары	2,106	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,734	0,000
Қасбетті әрлеу	14,527	0,000
Ойықтар	7,130	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,099	0,000
Төбелер	4,416	0,000
Едендер	5,927	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,610	17,914
Сумен жабдықтау	1,023	4,111
Кәріз	0,580	1,724
Жылумен жабдықтау	1,864	0,225
Желдету және ауа баптау	4,096	54,103
Төмен ток желілері	0,442	1,702
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,223	5,141
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,406	10,482
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,169	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,263	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,190	0,421
Сумен жабдықтау	0,145	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,412	4,178
Жылумен жабдықтау	0,424	0,000
Байланыс желілері	0,087	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,572	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	0,517	0,000
Көгалдандыру	0,199	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,025	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Көрермендер залы
9108-0103-01-объект - 500 орындық көрермен залы

9108-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	464,844
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	452,988
1.1	*с.і. материалдар*	*253,395*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*60,614*
2	Жабдық	11,857

9108-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,781	0,000
Іргетастар	6,522	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	2,029	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,843	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,983	0,000
Төбелер, шатырлар	32,919	0,000
Баспалдақтар	0,938	0,000
Кіреберіс топтары	0,316	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,781	0,000
Қасбетті әрлеу	8,522	0,000
Ойықтар	6,643	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,958	0,000
Төбелер	2,466	0,000
Едендер	3,591	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,946	13,268
Сумен жабдықтау	0,942	6,445
Кәріз	0,551	1,558
Жылумен жабдықтау	1,806	0,617
Желдету және ауа баптау	4,428	26,594
Төмен ток желілері	0,518	1,583
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,343	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,574	13,017
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,102	0,000
Тік көлік	0,277	35,830
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,281	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,173	0,285
Сумен жабдықтау	0,172	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,743	0,000
Жылумен жабдықтау	4,383	0,804
Байланыс желілері	0,055	0,000

9108-0103-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,230	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,872	0,000
Көгалдандыру	0,267	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,043	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-топ Клубтар
9108-0104-01-объект - 150 орындық ауылдық клуб

9108-0104-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	391,152
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	382,549
1.1	*с.і. материалдар*	*155,751*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*71,721*
2	Жабдық	8,602

9108-0104-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,876	0,000
Іргетастар	6,165	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,607	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	14,179	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,610	0,000
Төбелер, шатырлар	12,264	0,000
Баспалдақтар	0,752	0,000
Кіреберіс топтары	0,361	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,182	0,000
Қасбетті әрлеу	0,351	0,000
Ойықтар	4,706	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,922	0,000
Төбелер	1,761	0,000
Едендер	5,446	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,490	76,103
Сумен жабдықтау	1,091	11,026
Кәріз	0,385	0,000
Жылумен жабдықтау	4,240	0,000
Желдету және ауа баптау	2,745	1,446

9108-0104-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Төмен ток желілері	0,152	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,696	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,242	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,939	6,470
Электрмен жарықтандыру	1,164	0,000
Сумен жабдықтау	1,616	2,317
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,505	0,000
Жылумен жабдықтау	2,375	0,000
Байланыс желілері	2,634	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	2,045	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	7,438	0,000
Көгалдандыру	2,021	0,000
Шағын сәулет нысандары	2,040	2,638
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9108-0104-02-объект - 100 орындық ауылдық клуб

9108-0104-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	336,931
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	328,091
1.1	*с.і. материалдар*	*138,984*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*63,593*
2	Жабдық	8,840

9108-0104-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,375	0,000
Іргетастар	5,223	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	0,155	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,403	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	0,840	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	10,526	0,000
Жабындар мен аражабындар	5,000	0,000
Төбелер, шатырлар	7,280	0,000
Баспалдақтар	0,334	0,000
Кіреберіс топтары	1,786	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,507	0,000
Қасбетті әрлеу	16,319	0,000

9108-0104-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Ойықтар	6,642	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	7,052	0,000
Төбелер	3,773	0,000
Едендер	3,912	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,719	0,000
Сумен жабдықтау	0,371	2,477
Кәріз	0,576	4,258
Жылумен жабдықтау	1,994	0,000
Желдету және ауа баптау	2,146	50,335
Төмен ток желілері	0,369	22,217
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,729	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,325	0,000
Тік көлік	0,000	20,713
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,726	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,999	0,000
Сумен жабдықтау	1,396	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,029	0,000
Жылумен жабдықтау	6,054	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,870	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	6,943	0,000
Көгалдандыру	0,850	0,000
Қоршау	0,744	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,034	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар
1-топ Кітапханалар
9108-0201-01-объект - Қор көлемі 40 мың бірлік сақтауға дейінгі кітапхана

9108-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	464,737
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	456,656
1.1	*с.і. материалдар*	*200,641*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*83,765*
2	Жабдық	8,081

9108-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,862	0,000
Іргетастар	15,318	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	7,950	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,770	0,000
Жабындар мен аражабындар	13,702	0,000
Төбелер, шатырлар	5,914	0,000
Баспалдақтар	0,686	0,000
Кіреберіс топтары	1,554	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,366	0,000
Қасбетті әрлеу	5,448	0,000
Ойықтар	6,823	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,124	0,000
Төбелер	2,771	0,000
Едендер	6,160	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,300	28,881
Сумен жабдықтау	0,396	0,000
Кәріз	0,313	0,000
Жылумен жабдықтау	2,422	0,000
Желдету және ауа баптау	1,280	29,779
Төмен ток желілері	1,774	9,636
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,492	0,930
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,428	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,106	0,000
Сумен жабдықтау	0,873	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,071	0,000
Жылумен жабдықтау	0,576	30,774
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,180	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,908	0,000
Көгалдандыру	0,593	0,000
Қоршау	1,634	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,206	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9108-0201-02-объект - 100 мың сақтау бірлігіне арналған қор көлемі бар кітапхана

9108-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	358,595
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	350,408
1.1	*с.і. материалдар*	*150,820*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*65,783*

9108-0201-02.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
2	Жабдық	8,187

9108-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	6,342	0,000
Іргетастар	4,764	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	6,342	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,825	0,000
Жабындар мен аражабындар	12,045	0,000
Төбелер, шатырлар	2,973	0,000
Баспалдақтар	0,171	0,000
Кіреберіс топтары	2,062	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,594	0,000
Қасбетті әрлеу	5,800	0,000
Ойықтар	3,311	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,893	0,000
Төбелер	1,793	0,000
Едендер	4,392	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,299	21,574
Сумен жабдықтау	0,463	2,780
Кәріз	0,491	0,000
Жылумен жабдықтау	1,710	0,229
Желдету және ауа баптау	2,896	27,938
Төмен ток желілері	0,127	1,118
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,208	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	9,611	0,000
Тік көлік	0,075	10,602
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,694	35,759
Электрмен жарықтандыру	0,226	0,000
Сумен жабдықтау	0,739	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,986	0,000
Жылумен жабдықтау	1,328	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,347	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,621	0,000
Көгалдандыру	1,084	0,000
Қоршау	5,210	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,580	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9108-0201-04-объект - 500 мың сақтау бірлігіне арналған қор көлемі бар кітапхана

9108-0201-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	420,603
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	380,822
1.1	*с.і. материалдар*	*171,305*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*70,690*
2	Жабдық	39,780

9108-0201-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,229	0,000
Іргетастар	2,363	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	2,294	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	5,089	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	4,108	0,000
Жабындар мен аражабындар	6,961	0,000
Төбелер, шатырлар	3,288	0,000
Баспалдақтар	1,568	0,000
Кіреберіс топтары	0,851	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,494	0,000
Қасбетті әрлеу	14,564	0,000
Ойықтар	6,930	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,416	0,000
Төбелер	2,372	0,000
Едендер	10,344	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	8,038	2,168
Сумен жабдықтау	0,305	0,077
Кәріз	0,182	0,295
Жылумен жабдықтау	2,253	0,548
Желдету және ауа баптау	5,893	68,416
Төмен ток желілері	1,398	3,858
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,334	0,063
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	5,918	15,826
Тік көлік	0,247	7,551
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,056	0,054
Электрмен жарықтандыру	0,148	0,000
Сумен жабдықтау	0,304	0,722
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,388	0,410
Жылумен жабдықтау	0,592	0,012
Байланыс желілері	0,378	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,512	0,000

9108-0201-04.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,031	0,000
Көгалдандыру	0,121	0,000
Қоршау	0,983	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,049	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9108-0201-05-объект - 770 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапханасы бар мұрағат

9108-0201-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	349,906
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	345,283
1.1	*с.і. материалдар*	*168,926*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*57,617*
2	Жабдық	4,623

9108-0201-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,382	0,000
Іргетастар	4,186	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	2,223	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	7,801	0,000
Жабындар мен аражабындар	17,988	0,000
Төбелер, шатырлар	4,995	0,000
Баспалдақтар	0,783	0,000
Кіреберіс топтары	0,424	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,129	0,000
Қасбетті әрлеу	8,569	0,000
Ойықтар	12,790	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	2,815	0,000
Төбелер	2,323	0,000
Едендер	4,095	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,764	5,867
Сумен жабдықтау	0,755	4,714
Кәріз	0,479	0,000
Жылумен жабдықтау	2,456	0,000
Желдету және ауа баптау	8,117	0,000
Төмен ток желілері	0,131	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	6,678	1,192

9108-0201-05.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	1,953	0,000
Тік көлік	0,852	88,228
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,115	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,367	0,000
Сумен жабдықтау	0,264	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,262	0,000
Жылумен жабдықтау	0,846	0,000
Байланыс желілері	0,288	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,628	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,972	0,000
Көгалдандыру	0,553	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,015	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-кіші бөлім Мәдениет үйлері
1-топ Мәдениет үйлері
9108-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі

9108-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	415,036
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	408,543
1.1	*с.і. материалдар*	*196,548*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*62,977*
2	Жабдық	6,492

9108-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,787	0,000
Іргетастар	3,833	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,963	0,000
Жабындар мен аражабындар	1,644	0,000
Төбелер, шатырлар	12,020	0,000
Баспалдақтар	0,200	0,000
Кіреберіс топтары	0,543	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,547	0,000
Қасбетті әрлеу	4,478	0,000
Ойықтар	5,293	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		

9108-0301-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Қабырғалар, арақабырғалар	5,605	0,000
Төбелер	4,023	0,000
Едендер	3,185	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,672	0,000
Сумен жабдықтау	0,648	9,451
Кәріз	0,255	0,000
Жылумен жабдықтау	1,261	0,000
Желдету және ауа баптау	1,440	42,164
Төмен ток желілері	0,037	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,287	0,000
Тік көлік	0,000	48,384
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,926	0,000
Электрмен жарықтандыру	1,354	0,000
Сумен жабдықтау	4,114	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,601	0,000
Жылумен жабдықтау	3,850	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,106	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	7,253	0,000
Көгалдандыру	2,314	0,000
Қоршау	15,863	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,898	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9108-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі

9108-0301-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	482,885
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	457,747
1.1	*с.і. материалдар*	*202,633*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*79,805*
2	Жабдық	25,138

9108-0301-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,422	0,000
Іргетастар	2,925	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	1,483	0,000

9108-0301-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Қабырғалар, арақабырғалар	8,405	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,464	0,000
Төбелер, шатырлар	27,273	0,000
Баспалдақтар	0,698	0,000
Кіреберіс топтары	1,990	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,336	0,000
Қасбетті әрлеу	4,533	0,000
Ойықтар	3,768	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,528	0,000
Төбелер	2,564	0,000
Едендер	3,435	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,336	12,503
Сумен жабдықтау	0,392	0,327
Кәріз	0,379	0,000
Жылумен жабдықтау	1,577	0,000
Желдету және ауа баптау	2,073	19,752
Төмен ток желілері	0,150	0,723
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,700	0,000
Тік көлік	1,153	65,635
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,189	1,060
Электрмен жарықтандыру	1,178	0,000
Сумен жабдықтау	1,191	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,760	0,000
Жылумен жабдықтау	2,759	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	1,885	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,927	0,000
Көгалдандыру	0,797	0,000
Қоршау	1,373	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,356	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9108-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі

9108-0301-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	418,928
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	374,248
1.1	*с.і. материалдар*	*155,849*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*77,835*
2	Жабдық	44,681

9108-0301-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,075	0,000
Іргетастар	3,167	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,666	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	3,343	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	10,538	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,513	0,000
Төбелер, шатырлар	14,914	0,000
Баспалдақтар	2,290	0,000
Кіреберіс топтары	2,805	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,270	0,000
Қасбетті әрлеу	4,767	0,000
Ойықтар	5,172	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,604	0,000
Төбелер	1,591	0,000
Едендер	4,951	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,020	5,604
Сумен жабдықтау	0,280	0,000
Кәріз	0,645	0,000
Жылумен жабдықтау	1,761	0,000
Желдету және ауа баптау	2,387	10,635
Төмен ток желілері	0,183	0,361
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,790	0,000
Тік көлік	0,403	35,088
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,692	48,313
Электрмен жарықтандыру	1,001	0,000
Сумен жабдықтау	1,161	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,300	0,000
Жылумен жабдықтау	2,599	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,235	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,261	0,000
Көгалдандыру	1,109	0,000
Қоршау	5,837	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,671	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9108-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі

9108-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	478,366
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	469,504

9108-0301-04.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1.1	*с.і. материалдар*	*230,631*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*81,195*
2	Жабдық	8,862

9108-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	3,065	0,000
Іргетастар	4,534	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	3,057	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	8,121	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,620	0,000
Төбелер, шатырлар	13,841	0,000
Баспалдақтар	0,389	0,000
Кіреберіс топтары	1,477	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,064	0,000
Қасбетті әрлеу	5,968	0,000
Ойықтар	4,030	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,118	0,000
Төбелер	5,445	0,000
Едендер	3,206	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,519	9,904
Сумен жабдықтау	0,965	7,564
Кәріз	0,615	0,000
Жылумен жабдықтау	2,606	25,047
Желдету және ауа баптау	3,121	48,796
Төмен ток желілері	0,057	1,338
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	0,286	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,617	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,468	0,000
Электрмен жарықтандыру	0,459	0,000
Сумен жабдықтау	3,195	7,351
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	1,042	0,000
Жылумен жабдықтау	1,648	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	0,123	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,210	0,000
Көгалдандыру	1,661	0,000
Қоршау	12,847	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,625	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-бөлік. Инфрақұрылымның өзге де объектілері

1-бөлімге техникалық бөлім Энергетика объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген**:**

1-кіші бөлім Трансформаторлық қосалқы станциялар:

- 1-топ Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар;
- 2-топ Сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар;
- 3-топ Қалалық орындаудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар;
- 4-топ Блокты жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар.

2-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар;

- 1-топ Қатты отынмен жұмыс істейтін стационарлық қазандықтар;
- 2-топ Сұйық отынмен жұмыс істейтін стационарлық қазандықтар;
- 3-топ Табиғи газ отынымен жұмыс істейтін стационарлық қазандықтар.

3-кіші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ):

- 1-топ Қатты отынмен жұмыс істейтін блокты-модульді қазандықтар (БМҚ);
- 2-топ Сұйық отынмен жұмыс істейтін блокты-модульді қазандықтар (БМҚ);
- 3-топ Табиғи газ отынымен жұмыс істейтін блокты-модульді қазандықтар (БМҚ).

2. Осы Жинақта ұсынылған объектілерге арналған ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосалқы объектілер ретінде негізгі объектілерге қосымша ескерілуі, сондай-ақ негізгі құрылыс объектілері ретінде ескерілуі мүмкін.

3. ҚҚІК алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындарды ескермейді. ҚҚІК құрылыстың негізгі объектісі үшін қолданылған жағдайда алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша қабылданады.

4. Қуаты 250 кВа-дан жоғары трансформаторлық қосалқы станциялар объектілеріне арналған ҚҚІК-де (9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -04) шифры бар ҚҚІК) трансформаторлық қосалқы станцияны электрмен жабдықтау көзінен қосу шығындары ескерілген. Енгізу КЖ-10 кВ кабельдік желісімен жүзеге асырылды. Трассаның жалпы ұзындығы - 550 м, оның ішінде орда 155 м және құбырда 240 м.

5. Қуаты 250 кВа дейінгі трансформаторлық қосалқы станциялар объектілеріне арналған ҚҚІК-де (9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01; 9201-0103-01 шифрлары бар ҚҚІК) трансформаторлық қосалқы станцияны электрмен жабдықтау көзінен қосуға арналған шығындар ескерілген. Енгізу ӘЖ-10 кВ әуе желісімен жүзеге асырылды. Трассаның жалпы ұзындығы 100,0 М, сымы СИП-3 1х50-20 темірбетон тіректер бойынша үш тармаққа саны 4 дана.

6. Табиғи газ отынымен жұмыс істейтін қазандық объектілеріне арналған ҚҚІК-де (9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09) шифры бар ҚҚІК) газбен жабдықтау көзіне (алаңнан тыс газбен жабдықтау желілері) қосылуға арналған шығындар ескерілді.

7. Қатты отынмен жұмыс істейтін қазандықтар объектілеріне арналған ҚҚІК-де көмір мен күлге арналған қойма құрылысының шығындары ескерілген.

8. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

1-бөлім Энергетика объектілері
1-кіші бөлім Трансформаторлық қосалқы станциялар
1-топ Жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
9201-0101-01-объект - 2 ТП - 400

9201-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	59 965,306
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	32 643,559
1.1	*с.і. материалдар*	*13 331,076*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*5 994,741*
2	Жабдық	27 321,748

9201-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,731	0,000
Іргетастар	4,538	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	5,292	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	13,216	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,083	0,000
Төбелер, шатырлар	11,964	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,524	0,000
Ойықтар	8,092	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	1,352	0,000
Төбелер	0,622	0,000
Едендер	1,328	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		46,485
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	12,544	53,515
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	30,712	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0101-02-объект - 2 ТП - 630

9201-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	98 040,945
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	53 186,161
1.1	*с.і. материалдар*	*17 356,667*

9201-0101-02.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*12 325,477*
2	Жабдық	44 854,784

9201-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,445	0,000
Іргетастар	3,295	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	19,041	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	13,728	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	14,499	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,064	0,000
Төбелер, шатырлар	5,971	0,000
Кіреберіс топтары	0,867	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,853	0,000
Ойықтар	4,432	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,952	0,000
Төбелер	0,305	0,000
Едендер	2,637	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		49,413
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	9,236	50,587
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	18,674	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0101-03-объект - 2 ТП - 1000

9201-0101-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	118 018,875
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	46 051,170
1.1	*с.і. материалдар*	*16 094,668*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*10 098,569*
2	Жабдық	71 967,705

9201-0101-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,156	0,000
Іргетастар	15,941	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	15,592	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,427	0,000
Төбелер, шатырлар	9,524	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,415	0,000
Қасбетті әрлеу	4,604	0,000
Ойықтар	9,709	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,034	0,000
Төбелер	1,160	0,000
Едендер	5,524	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		69,485
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	8,862	30,515
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	21,053	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0101-04-объект - 2 ТП - 4000

9201-0101-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	750 832,785
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	59 311,885
1.1	*с.і. материалдар*	*26 173,128*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*10 611,989*
2	Жабдық	691 520,899

9201-0101-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,956	0,000
Іргетастар	9,270	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	8,220	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	12,739	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,568	0,000

9201-0101-04.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Төбелер, шатырлар	12,509	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	4,735	0,000
Қасбетті әрлеу	2,011	0,000
Ойықтар	10,135	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	1,790	0,000
Төбелер	0,549	0,000
Едендер	0,470	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		98,992
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	11,467	1,008
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	17,580	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0101-05-объект - 2 ТП - 250

9201-0101-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	51 404,304
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 649,545
1.1	*с.і. материалдар*	*13 327,510*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*3 431,335*
2	Жабдық	25 754,759

9201-0101-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,203	0,000
Іргетастар	14,233	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	10,715	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,120	0,000
Төбелер, шатырлар	7,797	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,122	0,000
Қасбетті әрлеу	0,941	0,000
Ойықтар	10,494	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	2,698	0,000
Төбелер	0,575	0,000
Едендер	0,564	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		

9201-0101-05.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Жабдық		56,355
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	13,304	41,180
Желдету және ауа баптау	2,744	1,717
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	23,490	0,749
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Сырттан орнатылатын жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар
9201-0102-01-объект - ТП - 100

9201-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	10 030,293
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 066,205
1.1	*с.і. материалдар*	*4 457,124*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*303,348*
2	Жабдық	3 964,088

9201-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	2,860	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		95,134
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	97,140	4,866
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0102-02-объект - ТП - 160

9201-0102-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	10 761,727
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 308,761
1.1	*с.і. материалдар*	*4 392,545*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*309,547*
2	Жабдық	4 452,966

9201-0102-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	2,921	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		95,668
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	97,079	4,332
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0102-03-объект - ТП - 250

9201-0102-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	11 666,497
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 614,607
1.1	*с.і. материалдар*	*4 747,434*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*338,892*
2	Жабдық	5 051,890

9201-0102-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	4,753	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		96,182
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	95,247	3,818
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0102-04-объект - ТП - 400

9201-0102-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	15 995,109
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 638,917
1.1	*с.і. материалдар*	*4 896,270*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 440,300*
2	Жабдық	6 356,192

9201-0102-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	3,009	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	96,991	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0102-05-объект - ТП - 630

9201-0102-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	18 997,876
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 804,955
1.1	*с.і. материалдар*	*5 063,382*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 502,211*
2	Жабдық	8 192,921

9201-0102-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	5,439	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	94,561	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0102-06-объект - ТП - 1000

9201-0102-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	21 611,319
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 503,473
1.1	*с.і. материалдар*	*5 080,285*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 511,418*

9201-0102-06.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
2	Жабдық	11 107,846

9201-0102-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	5,439	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	94,561	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Қалалық орындаудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар 9201-0103-01-объект - 2 ТП - 250

9201-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	23 986,350
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 148,136
1.1	*с.і. материалдар*	*4 731,286*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*498,394*
2	Жабдық	16 838,214

9201-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	7,669	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		98,854
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	92,331	1,146
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0103-02-объект - 2 ТП - 630

9201-0103-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	34 177,440
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 928,764
1.1	*с.і. материалдар*	*4 966,928*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 689,951*
2	Жабдық	23 248,676

9201-0103-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	4,759	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	95,241	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0103-03-объект - 2 ТП - 1000

9201-0103-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	40 722,144
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 085,392
1.1	*с.і. материалдар*	*4 987,328*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 574,839*
2	Жабдық	30 636,752

9201-0103-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	6,539	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	93,461	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-топ Блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар
9201-0104-01-объект - 2 ТП - 630

9201-0104-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	58 940,995
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 365,080
1.1	*с.і. материалдар*	*6 085,401*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2 416,247*
2	Жабдық	44 575,916

9201-0104-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,924	0,000
Іргетастар	21,195	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	77,881	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0104-02-объект - 2 ТП - 1000

9201-0104-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	78 792,829
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	17 553,183
1.1	*с.і. материалдар*	*7 413,636*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*3 005,589*
2	Жабдық	61 239,646

9201-0104-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,316	0,000
Іргетастар	21,015	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	13,634	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		

9201-0104-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Басқа құрылымдық элементтер	2,719	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	60,316	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0104-03-объект - 2 ТП - 1600

9201-0104-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	103 839,777
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	31 632,567
1.1	*с.і. материалдар*	*10 708,850*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*6 823,228*
2	Жабдық	72 207,211

9201-0104-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,910	0,000
Іргетастар	54,288	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	43,802	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0104-04-объект - 2 ТП - 2500

9201-0104-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	237 939,357
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	15 055,243
1.1	*с.і. материалдар*	*7 525,103*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2 125,069*
2	Жабдық	222 884,114

9201-0104-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,786	0,000
Іргетастар	12,472	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	18,164	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Басқа құрылымдық элементтер	0,302	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	67,277	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар

1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар

9201-0201-01-объект - Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт

9201-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	45 505,161
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	39 897,057
1.1	*с.і. материалдар*	*17 023,677*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*7 048,624*
2	Жабдық	5 608,103

9201-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	13,339	0,000
Іргетастар	13,355	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,977	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	22,202	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	12,871	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,101	0,000
Төбелер, шатырлар	6,948	0,000
Кіреберіс топтары	0,125	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,256	0,000
Қасбетті әрлеу	1,725	0,000
Ойықтар	3,460	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		

9201-0201-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Қабырғалар, арақабырғалар	2,040	0,000
Төбелер	0,279	0,000
Едендер	7,295	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,583	0,000
Сумен жабдықтау	1,332	0,000
Кәріз	0,988	0,000
Жылумен жабдықтау	1,175	0,000
Желдету және ауа баптау	0,950	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0201-03-объект - Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт

9201-0201-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	46 644,339
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	40 871,028
1.1	*с.і. материалдар*	*19 384,114*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*6 786,738*
2	Жабдық	5 773,311

9201-0201-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	5,474	0,000
Іргетастар	14,839	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	24,234	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	14,835	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,406	0,000
Төбелер, шатырлар	5,929	0,000
Кіреберіс топтары	0,289	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,284	0,000
Қасбетті әрлеу	2,529	0,000
Ойықтар	2,823	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,287	0,000
Төбелер	0,503	0,000
Едендер	8,690	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		99,645

9201-0201-03.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,422	0,355
Сумен жабдықтау	0,878	0,000
Кәріз	2,563	0,000
Жылумен жабдықтау	1,307	0,000
Желдету және ауа баптау	1,705	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0201-04-объект - Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,2 МВт

9201-0201-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	68 157,558
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	55 575,322
1.1	*с.і. материалдар*	*23 744,036*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*9 823,297*
2	Жабдық	12 582,236

9201-0201-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	6,440	0,000
Іргетастар	11,726	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	21,077	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	17,128	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,527	0,000
Төбелер, шатырлар	8,347	0,000
Кіреберіс топтары	0,450	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	3,484	0,000
Қасбетті әрлеу	2,343	0,000
Ойықтар	4,700	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,370	0,000
Төбелер	0,671	0,000
Едендер	7,136	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		99,200
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,515	0,139
Сумен жабдықтау	2,183	0,661
Кәріз	0,771	0,000
Жылумен жабдықтау	0,945	0,000

9201-0201-04.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Желдету және ауа баптау	1,187	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар

9201-0202-02-объект - Стационарлық сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт

9201-0202-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	44 701,072
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	40 406,868
1.1	*с.і. материалдар*	*19 777,603*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*6 170,888*
2	Жабдық	4 294,204

9201-0202-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,231	0,000
Іргетастар	18,080	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,985	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	21,856	0,000
Жабындар мен аражабындар	7,148	0,000
Төбелер, шатырлар	7,461	0,000
Кіреберіс топтары	0,882	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,031	0,000
Қасбетті әрлеу	3,405	0,000
Ойықтар	3,111	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,142	0,000
Төбелер	1,181	0,000
Едендер	3,787	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		70,469
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,431	27,272
Сумен жабдықтау	4,766	2,259
Кәріз	1,852	0,000
Жылумен жабдықтау	4,172	0,000
Желдету және ауа баптау	1,759	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	10,722	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар
9201-0203-02-объект - Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,24 МВт

9201-0203-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	67 768,731
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	54 690,113
1.1	*с.і. материалдар*	*23 758,357*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*9 389,056*
2	Жабдық	13 078,617

9201-0203-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	3,070	0,000
Іргетастар	13,870	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,961	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	25,841	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,572	0,000
Төбелер, шатырлар	5,384	0,000
Кіреберіс топтары	0,258	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,089	0,000
Қасбетті әрлеу	7,422	0,000
Ойықтар	1,905	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	2,198	0,000
Төбелер	0,440	0,000
Едендер	1,561	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		82,825
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,934	1,726
Сумен жабдықтау	0,307	0,000
Кәріз	0,346	0,000
Жылумен жабдықтау	2,743	0,000
Желдету және ауа баптау	1,236	0,000
Газбен жабдықтау	1,249	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Газбен жабдықтау	20,613	15,449
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0203-06-объект - Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,0 МВт

9201-0203-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	107 373,941
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	89 868,924
1.1	*с.і. материалдар*	*36 607,684*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*18 419,664*
2	Жабдық	17 505,017

9201-0203-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	3,008	0,000
Іргетастар	16,959	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,187	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	14,371	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,878	0,000
Төбелер, шатырлар	4,860	0,000
Кіреберіс топтары	0,082	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,344	0,000
Қасбетті әрлеу	7,024	0,000
Ойықтар	2,181	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,017	0,000
Төбелер	0,586	0,000
Едендер	3,766	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		76,290
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,847	0,000
Сумен жабдықтау	3,435	2,199
Кәріз	0,761	0,000
Жылумен жабдықтау	1,047	0,000
Желдету және ауа баптау	1,389	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	3,600	10,515
Газбен жабдықтау	6,166	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Газбен жабдықтау	15,492	10,996
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-кіші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ)
1-топ Қатты отынмен жұмыс істейтін Блокты-модульді (БМҚ) қазандықтар
9201-0301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт

9201-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	59 331,230
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	19 713,798
1.1	*с.і. материалдар*	*10 935,718*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2 844,400*
2	Жабдық	39 617,432

9201-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	8,557	0,000
Іргетастар	24,733	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	35,207	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,895	0,000
Төбелер, шатырлар	6,203	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,607	0,000
Ойықтар	3,324	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Едендер	10,000	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,474	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт

9201-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	96 022,258
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 092,910
1.1	*с.і. материалдар*	*11 787,842*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*3 282,397*
2	Жабдық	72 929,348

9201-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	7,405	0,000
Іргетастар	32,570	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	31,915	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	6,251	0,000
Төбелер, шатырлар	5,623	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,806	0,000
Ойықтар	3,013	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Едендер	9,173	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,243	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт

9201-0301-08.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	89 025,597
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	38 747,011
1.1	*с.і. материалдар*	*17 108,089*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*6 737,675*
2	Жабдық	50 278,586

9201-0301-08.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	11,922	0,000
Іргетастар	28,172	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	25,403	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	4,975	0,000
Төбелер, шатырлар	4,476	0,000
Кіреберіс топтары	0,407	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	5,003	0,000
Ойықтар	2,399	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,376	0,000

9201-0301-08.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Едендер	7,083	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,785	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Табиғи газ отынындағы Блокты-модульді (БМҚ) қазандықтар
9201-0303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт

9201-0303-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	39 314,490
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 495,204
1.1	*с.і. материалдар*	*4 011,125*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 062,909*
2	Жабдық	31 819,286

9201-0303-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,799	0,000
Іргетастар	14,444	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Кіреберіс топтары	28,249	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		93,946
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Газбен жабдықтау	56,507	6,054
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт

9201-0303-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	42 843,663
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 303,260
1.1	*с.і. материалдар*	*5 389,626*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 259,898*

9201-0303-02.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
2	Жабдық	33 540,403

9201-0303-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,407	0,000
Іргетастар	16,517	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Басқа құрылымдық элементтер	35,055	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		94,458
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Газбен жабдықтау	46,021	5,542
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт

9201-0303-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	44 101,602
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 509,042
1.1	*с.і. материалдар*	*5 508,512*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 292,938*
2	Жабдық	34 592,559

9201-0303-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,548	0,000
Іргетастар	20,788	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Басқа құрылымдық элементтер	33,326	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		94,627
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Газбен жабдықтау	43,338	5,373
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт

9201-0303-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	44 665,500
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 901,080
1.1	*с.і. материалдар*	*4 092,483*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 164,567*
2	Жабдық	36 764,420

9201-0303-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,627	0,000
Іргетастар	17,027	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Басқа құрылымдық элементтер	27,741	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		94,760
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Газбен жабдықтау	53,605	5,240
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт

9201-0303-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	50 733,501
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 104,991
1.1	*с.і. материалдар*	*2 362,254*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*891,001*
2	Жабдық	45 628,509

9201-0303-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,806	0,000
Іргетастар	44,656	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		

9201-0303-05.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Жабдық		95,568
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Газбен жабдықтау	52,539	4,432
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9201-0303-09-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт

9201-0303-09.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	53 117,683
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 908,230
1.1	*с.і. материалдар*	*3 953,035*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2 468,671*
2	Жабдық	41 209,453

9201-0303-09.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	7,152	0,000
Іргетастар	22,264	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Басқа құрылымдық элементтер	23,208	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		95,035
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Газбен жабдықтау	47,377	4,965
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-бөлімге техникалық бөлім Сумен жабдықтау және су бұру объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:
1-кіші бөлім Жер асты көздерінен (ұңғымалардан) су жинау құрылыстары:
- 1-топ Су ұңғымалары;
- 2-топ Жер асты сорғы станциялары;
- 3-топ Жер үсті сорғы станциялары.
2-кіші бөлім Станциялар:
- 1-топ II көтерудің сорғы станциялары.
3-кіші бөлім Су қысымды мұнаралар:
- 1-топ Су қысымды мұнаралары, тірек диаметрі 1,22 м;
- 3-топ Су қысымды мұнаралары, тірек диаметрі 3,02 м.
4-кіші бөлім Таза су резервуарлары:
- 1-топ Монолитті темірбетон таза су резервуарлары;
- 2-топ Таза су резервуарларына арналған жұтқыштың сүзгілері.

2. Осы Жинақта ұсынылған объектілерге арналған ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосалқы объектілер ретінде негізгі объектілерге қосымша ескерілуі, сондай-ақ негізгі құрылыс объектілері ретінде ескерілуі мүмкін.

3. ҚҚІК алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындарды ескермейді. ҚҚІК құрылыстың негізгі объектісі үшін қолданылған жағдайда алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша қабылданады.

4. «Су ұңғымалары» тобының объектілеріне арналған ҚҚІК-де ұңғыманы бұрғылауға, шегендеу құбырының (диаметрі 219 мм болат құбыр) және сүзгінің құрылғысына, су сынамаларын талдауға, ұңғыманы герметикалауға, сондай-ақ су жинау алаңдарын қоршауға арналған шығындар ескерілген. Сорғы агрегаттарына арналған шығындары ұңғымадағы – жер асты немесе жер үсті сорғы станциясының түріне байланысты қосымша ескеріледі.

5. «Жер асты сорғы станциялары» және «Жер үсті сорғы станциялары» тобының объектілеріне арналған ҚҚІК «Жер асты көздерінен (ұңғымалардан) су жинау құрылыстары» ҚР ҮЖ ҰҢҒ – 2009 негізінде әзірленді. Сорғы қондырғыларында сорғылар, басқару шкафы, бекіту-реттеу арматурасы, датчиктер, манометрлер көзделген.

6. «II көтерудің сорғы станциялары» тобының объектілеріне арналған «Айдауды II көтерудің немесе айналмалы сумен жабдықтау жүйелерінің сорғы станциялары» ҚҚІК ҚР ҮЖ СС-II – 2009 негізінде әзірленді. Сорғы станцияларының өнімділігі өрт сөндіруге су беруді ескере отырып көрсетілген. Сорғы қондырғыларында сорғылар, басқару шкафы, бекіту-реттеу арматурасы, датчиктер, манометрлер көзделген. Сорғы станцияларында СУКЗҚ түріндегі суды ультракүлгін зарарсыздандыру қондырғысы көзделген.

7. «Су қысымды мұнаралары» кіші бөлімінің объектілеріне арналған ҚҚІК ҚР ҮЖ СМ 15-100 – 2009 «Болат багы бар су қысымды мұнаралары» негізінде әзірленді.

8. «Таза су резервуарлары» кіші бөлімінің объектілеріне арналған ҚҚІК-де ҚР ҮЖ СР-2.3 – 2013 «Суға арналған тік бұрышты монолитті резервуар» негізінде әзірленді.

9. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

2-бөлім Сумен жабдықтау және су бұру объектілері
1-кіші бөлім Жер асты көздерінен (ұңғымалардан) су тарту құрылыстары
1-топ Су ұңғымалары
9202-0101-01-объект - Тереңдігі 30 м ұңғыма

9202-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	39 031,898
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	39 031,898
1.1	*с.і. материалдар*	*19 952,096*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*5 350,180*
2	Жабдық	0,000

9202-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Ұңғыманы бұрғылау	14,392	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Қоршау	85,608	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9202-0101-02-объект - Тереңдігі 45 м ұңғыма

9202-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	40 990,677
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	40 990,677
1.1	*с.і. материалдар*	*19 076,166*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*6 172,325*
2	Жабдық	0,000

9202-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Ұңғыманы бұрғылау	18,483	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Қоршау	81,517	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9202-0101-05-объект - Терендігі 100 м ұңғыма

9202-0101-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	48 885,672
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	48 885,672
1.1	*с.і. материалдар*	*23 359,362*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*7 728,801*
2	Жабдық	0,000

9202-0101-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Ұңғыманы бұрғылау	33,630	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Қоршау	66,370	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9202-0101-07-объект - Терендігі 180 м ұңғыма

9202-0101-07.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	51 756,678
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	51 756,678
1.1	*с.і. материалдар*	*23 753,929*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*8 286,836*
2	Жабдық	0,000

9202-0101-07.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Ұңғыманы бұрғылау	37,312	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Қоршау	62,688	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

2-топ Жерасты сорғы станциялары
9202-0102-02-объект - Өнімділігі 6,5 м3/сағ жерасты сорғы станциясы

9202-0102-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	10 007,551
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 293,438
1.1	*с.і. материалдар*	*2 421,297*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 119,716*
2	Жабдық	3 714,113

9202-0102-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	24,719	0,000
Іргетастар	17,122	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	34,408	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		46,623
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	20,097	53,377
Желдету және ауа баптау	3,653	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0102-05-объект - Өнімділігі 46 м3/сағ жерасты сорғы станциясы

9202-0102-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	20 635,459
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 919,397
1.1	*с.і. материалдар*	*6 527,676*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2 996,279*
2	Жабдық	5 716,061

9202-0102-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,944	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	69,237	0,000

9202-0102-05.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		78,230
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	8,681	19,366
Жылумен жабдықтау	4,948	2,404
Желдету және ауа баптау	2,353	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	12,837	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Жер үсті сорғы станциялары
9202-0103-01-объект - Өнімділігі 4 м3/сағ ұңғымадағы жерүсті сорғы станциясы

9202-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	7 492,862
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 861,592
1.1	*с.і. материалдар*	*2 878,754*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 309,282*
2	Жабдық	631,270

9202-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,336	0,000
Іргетастар	6,073	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	42,096	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,376	0,000
Төбелер, шатырлар	4,874	0,000
Кіреберіс топтары	0,414	0,000
Қасбетті әрлеу	9,011	0,000
Ойықтар	2,089	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	13,632	0,000
Едендер	3,543	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	9,229	0,000
Жылумен жабдықтау	0,695	0,000
Желдету және ауа баптау	3,632	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0103-02-объект - Өнімділігі 10 м3/сағ ұңғымадағы жерүсті сорғы станциясы

9202-0103-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	17 833,611
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 776,067
1.1	*с.і. материалдар*	*5 802,380*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2 799,582*
2	Жабдық	4 057,544

9202-0103-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	10,980	0,000
Іргетастар	13,555	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	9,413	0,000
Жабындар мен аражабындар	3,433	0,000
Төбелер, шатырлар	10,667	0,000
Қасбетті әрлеу	13,821	0,000
Ойықтар	1,800	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	7,480	0,000
Төбелер	0,595	0,000
Едендер	1,878	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		86,084
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	14,999	7,954
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	11,378	5,962
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0103-03-объект - Өнімділігі 20,80 м3/сағ ұңғымадағы жер үсті сорғы станциясы

9202-0103-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	19 426,461
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 031,939
1.1	*с.і. материалдар*	*5 207,375*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2 712,529*
2	Жабдық	6 394,522

9202-0103-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	14,810	0,000
Топырақ төсемі	2,224	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	16,977	0,000
Жабындар мен аражабындар	10,434	0,000
Төбелер, шатырлар	3,860	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,837	0,000
Қасбетті әрлеу	6,935	0,000
Ойықтар	1,890	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Төбелер	8,667	0,000
Едендер	3,113	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		88,718
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	15,550	6,917
Желдету және ауа баптау	2,192	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	10,511	4,365
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-кіші бөлім Станциялар
1-топ 2-ші көтергіш сорғы станциялары
9202-0201-01-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 50 м3/сағ

9202-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	14 581,903
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 975,885
1.1	*с.і. материалдар*	*5 288,964*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2 517,951*
2	Жабдық	1 606,018

9202-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	31,093	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	48,333	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Төбелер	7,817	0,000

9202-0201-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	11,549	0,000
Желдету және ауа баптау	1,209	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0201-02-объект - Кіші топ II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 80м3/сағ (обьект)

9202-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	59 306,072
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	56 629,190
1.1	*с.і. материалдар*	*22 873,970*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*11 656,829*
2	Жабдық	2 676,882

9202-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	30,360	0,000
Топырақ төсемі	1,098	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	6,973	3,813
Қабырғалар, арақабырғалар	10,612	0,000
Төбелер, шатырлар	12,007	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,490	0,000
Қасбетті әрлеу	7,437	0,000
Ойықтар	3,745	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Төбелер	8,012	0,000
Едендер	2,657	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		70,929
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	9,693	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	6,916	25,257
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0201-03-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 150 м3/сағ

9202-0201-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	92 583,623
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	69 591,888
1.1	*с.і. материалдар*	*30 598,921*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*13 534,818*
2	Жабдық	22 991,735

9202-0201-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,887	0,000
Іргетастар	16,296	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	7,378	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,092	0,000
Төбелер, шатырлар	3,845	0,000
Баспалдақтар	2,128	0,000
Кіреберіс топтары	0,430	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	5,319	0,000
Қасбетті әрлеу	11,430	0,000
Ойықтар	2,955	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,781	0,000
Төбелер	1,126	0,000
Едендер	2,478	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		63,630
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	12,297	31,390
Сумен жабдықтау	9,927	0,000
Кәріз	0,578	0,000
Жылумен жабдықтау	0,414	0,000
Желдету және ауа баптау	1,305	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	7,336	4,980
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0201-07-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 380 м3/сағ

9202-0201-07.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	91 143,407
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	67 663,600

9202-0201-07.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1.1	*с.і. материалдар*	*30 013,221*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*12 686,272*
2	Жабдық	23 479,807

9202-0201-07.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,941	0,000
Іргетастар	16,753	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	7,590	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,324	0,000
Төбелер, шатырлар	3,954	0,000
Баспалдақтар	2,189	0,000
Кіреберіс топтары	0,442	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	5,470	0,000
Қасбетті әрлеу	11,758	0,000
Ойықтар	3,039	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,918	0,000
Төбелер	1,158	0,000
Едендер	2,545	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		92,115
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	10,250	1,312
Сумен жабдықтау	10,731	0,000
Кәріз	0,446	0,000
Жылумен жабдықтау	0,526	0,000
Желдету және ауа баптау	1,194	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	6,772	6,573
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0201-09-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 1055 м3/сағ

9202-0201-09.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	260 168,942
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	111 277,582
1.1	*с.і. материалдар*	*49 245,007*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*21 691,678*
2	Жабдық	148 891,360

9202-0201-09.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,749	0,000
Іргетастар	29,043	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	6,490	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	9,289	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,128	0,000
Төбелер, шатырлар	6,306	0,000
Баспалдақтар	3,564	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,759	0,000
Қасбетті әрлеу	6,860	0,000
Ойықтар	2,039	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,012	0,000
Төбелер	0,852	0,000
Едендер	2,810	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		98,527
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	10,672	0,437
Сумен жабдықтау	0,551	0,000
Кәріз	0,216	0,000
Жылумен жабдықтау	0,258	0,000
Желдету және ауа баптау	1,501	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	2,901	1,037
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-кіші бөлім Су кернеуіш мұнаралар
1-топ Тірек диаметрі 1,22 м су тегеурінді мұнаралар
9202-0301-03-объект - Сыйымдылығы 25 м3 Н=15,0 М зауытта дайындалған (Рожновский жүйесі) су қысымды болат мұнарасы

9202-0301-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	13 493,502
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 493,502
1.1	*с.і. материалдар*	*8 627,661*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 129,699*
2	Жабдық	0,000

9202-0301-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,712	0,000
Іргетастар	10,201	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	82,343	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	5,744	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9202-0301-04-объект - Сыйымдылығы 50 м3 H=15,0 М зауытта дайындалған (Рожновский жүйесі) су қысымды болат мұнарасы

9202-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	19 489,438
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	19 115,209
1.1	*с.і. материалдар*	*10 691,159*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2 280,265*
2	Жабдық	374,229

9202-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,683	0,000
Іргетастар	12,816	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	83,526	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		67,436
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,974	32,564
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-топ Тірек диаметрі 3,02 м су тегеурінді мұнаралар
9202-0303-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3 Н=24,0 м

9202-0303-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	27 875,688
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 505,840
1.1	*с.і. материалдар*	*15 890,979*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*3 161,113*
2	Жабдық	369,848

9202-0303-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	4,533	0,000
Іргетастар	25,269	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	69,202	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		68,234
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,997	31,766
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-кіші бөлім Таза су резервуарлары
1-топ ҚР ТП РВ-2.3 - 2013 монолитті темірбетон таза су резервуарлары
9202-0401-01-объект - Сыйымдылығы 100 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары

9202-0401-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	15 088,638
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 976,349
1.1	*с.і. материалдар*	*5 310,071*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*3 431,341*
2	Жабдық	112,289

9202-0401-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	3,325	0,000
Іргетастар	17,317	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	72,338	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Желдету және ауа баптау	5,228	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	1,793	100,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0401-02-объект - Сыйымдылығы 150 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары

9202-0401-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	16 158,112
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16 040,193
1.1	*с.і. материалдар*	*6 455,411*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*3 069,194*
2	Жабдық	117,920

9202-0401-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	10,477	0,000
Іргетастар	17,375	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	65,468	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Желдету және ауа баптау	5,039	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	1,641	100,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0401-03-объект - Сыйымдылығы 200 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары

9202-0401-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	30 882,019

9202-0401-03.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	30 742,820
1.1	*с.і. материалдар*	*8 278,609*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*7 109,776*
2	Жабдық	139,199

9202-0401-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	26,797	0,000
Іргетастар	10,192	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	59,467	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Желдету және ауа баптау	2,873	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,671	100,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0401-04-объект - Сыйымдылығы 300 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары

9202-0401-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	39 780,975
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	39 534,548
1.1	*с.і. материалдар*	*19 898,461*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*6 300,044*
2	Жабдық	246,427

9202-0401-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	3,266	0,000
Іргетастар	73,640	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	20,185	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Желдету және ауа баптау	2,085	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,824	100,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0401-05-объект - Сыйымдылығы 500 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары

9202-0401-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	40 763,865
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	40 363,099
1.1	*с.і. материалдар*	*17 486,645*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*7 518,328*
2	Жабдық	400,766

9202-0401-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	6,810	0,000
Іргетастар	31,209	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	54,766	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Желдету және ауа баптау	6,506	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,709	100,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0401-06-объект - Сыйымдылығы 1000 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары

9202-0401-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	57 910,250
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	57 546,122
1.1	*с.і. материалдар*	*32 687,870*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*7 476,740*
2	Жабдық	364,129

9202-0401-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,562	0,000
Іргетастар	35,294	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	56,489	0,000

9202-0401-06.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Желдету және ауа баптау	5,158	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,497	100,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Сүзгілер таза су ыдыстарына арналған сіңіргіштер

9202-0402-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3

9202-0402-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	12 060,255
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 837,096
1.1	*с.і. материалдар*	*4 132,372*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 880,050*
2	Жабдық	2 223,159

9202-0402-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	4,796	0,000
Іргетастар	23,538	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	46,348	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		28,856
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	17,542	54,799
Желдету және ауа баптау	3,360	5,232
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	4,415	11,114
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0402-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3

9202-0402-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	16 377,359
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 442,302

9202-0402-02.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1.1	*с.і. материалдар*	*5 436,438*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 892,204*
2	Жабдық	4 935,057

9202-0402-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	4,552	0,000
Іргетастар	26,015	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	43,528	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		40,304
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	15,492	22,972
Желдету және ауа баптау	6,311	31,718
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	4,103	5,007
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9202-0402-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3

9202-0402-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	16 623,718
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 688,661
1.1	*с.і. материалдар*	*5 517,489*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 956,742*
2	Жабдық	4 935,057

9202-0402-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	4,552	0,000
Іргетастар	26,015	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	43,527	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		40,304
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	15,492	22,972

9202-0402-03.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Желдету және ауа баптау	6,311	31,718
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	4,103	5,007
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-бөлімге техникалық бөлім Тазарту құрылыстары

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген**:**

1-кіші бөлімі Станциялар:

- 1-топ Кәріздік сорғы станциялары;
- 2-топ Жаңбыр және тасқын ағындарына арналған сорғы станциялары.

2-кіші бөлім Шұңқырлар. Дәретханалар:

- 1-топ Шұңқырлар;
- 2-топ Дәретхана.

2. Осы Жинақта ұсынылған объектілер құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосалқы объектілер ретінде негізгі объектілерге қосымша ескерілуі, сондай-ақ негізгі құрылыс объектілері ретінде ескерілуі мүмкін.

ҚҚІК алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындарды ескермейді. ҚҚІК құрылыстың негізгі объектісі үшін қолданылған жағдайда алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша қабылданады.

3. «Кәріздік сорғы станциялары» тобының объектілеріне арналған ҚҚІК жеке жобалар және ҚР ҮЖ ҚСС-2.3-2013(2014) «Батырылатын электр сорғылары бар кәріздік сорғы станциясы» үлгілік жобалары негізінде әзірленді. Жобаның түрі туралы ақпарат «Өкіл объектілер» Жинағында өкіл объектінің техникалық сипаттамалары кестесінде келтірілген. Сорғы қондырғыларында сорғылар, басқару шкафы, бекіту-реттеу арматурасы, датчиктер, манометрлер көзделген.

4. «Жаңбыр және тасқын ағындарына арналған сорғы станциялары» тобының объектілеріне арналған ҚҚІК-де сорғы қондырғыларында сорғылар, басқару шкафы, бекіту-реттеу арматурасы, датчиктер, манометрлер көзделген.

5. «Күресіндер» тобының объектілеріне арналған ҚҚІК желдеткіш құбырмен және қызмет көрсетуге арналған люкпен жабдықталған монолитті темірбетоннан жасалған төртбұрышты пішіндегі жер асты құрылысының негізінде әзірленді.

6. «Дәретханалар» тобының объектілеріне арналған ҚҚІК су өткізбейтін темірбетон күресіні бар құрылыс негізінде әзірленді. 1 ұяшыққа арналған Дәретхананың жер үсті бөлігі қаңқалы-қаптауышты қабырғалармен және тақтай жабынмен көзделген; 2 ұяшыққа арналған Дәретхана – асбест-цемент құбырлардан жасалған сорып шығаруы бар темірбетон қабырғалық панельдерден жасалған панельді; 10 ұяшыққа арналған Дәретхана – монолитті темірбетоннан жасалған қаңқалы үлгіде, керамикалық кірпіштен жасалған ойықтарды толтыру, электрмен жабдықтау көзделген.

7. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

3-бөлім Тазарту құрылыстары
1-кіші бөлім Станциялар
1-топ Кәріздік сорғы станциялары
9203-0101-01-объект - Өнімділігі 1 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы

9203-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	6 709,351
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	998,447
1.1	*с.і. материалдар*	*601,315*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*81,269*
2	Жабдық	5 710,904

9203-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,094	0,000
Іргетастар	48,933	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	48,973	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9203-0101-02-объект - Өнімділігі 4 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы

9203-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	7 205,039
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 104,091
1.1	*с.і. материалдар*	*668,748*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*89,392*
2	Жабдық	6 100,948

9203-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,799	0,000
Іргетастар	42,048	0,000

9203-0101-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	56,153	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9203-0101-05-объект - Өнімділігі 30 м3/сағ кәріздік сорғы станциясы

9203-0101-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	25 284,659
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 355,978
1.1	*с.і. материалдар*	*2 399,201*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*1 557,401*
2	Жабдық	17 928,681

9203-0101-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	19,448	0,000
Іргетастар	57,792	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	22,760	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9203-0101-08-объект - Өнімділігі 160 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы

9203-0101-08.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	76 044,332
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	63 954,360
1.1	*с.і. материалдар*	*35 543,764*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*8 712,820*
2	Жабдық	12 089,972

9203-0101-08.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,149	0,000
Іргетастар	4,699	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	34,690	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	24,077	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,159	0,000
Төбелер	0,263	0,000
Едендер	1,224	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		24,083
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	16,525	60,013
Сумен жабдықтау	0,679	0,000
Кәріз	0,519	0,000
Жылумен жабдықтау	0,183	0,000
Желдету және ауа баптау	8,690	1,211
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	5,143	14,693
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9203-0101-10-объект - Өнімділігі 450 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы

9203-0101-10.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	131 133,541
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	51 650,479
1.1	*с.і. материалдар*	*23 343,559*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*8 865,798*
2	Жабдық	79 483,062

9203-0101-10.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,763	0,000
Іргетастар	10,947	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	37,876	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	33,251	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	1,608	0,000

9203-0101-10.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Төбелер	0,326	0,000
Едендер	0,338	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		88,539
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,778	3,332
Сумен жабдықтау	0,296	0,000
Кәріз	0,745	0,000
Жылумен жабдықтау	0,455	0,000
Желдету және ауа баптау	2,700	1,066
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	4,918	7,063
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары
9203-0102-03-объект - Өнімділігі 1700 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы

9203-0102-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	165 838,020
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	32 732,830
1.1	*с.і. материалдар*	*9 011,368*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*7 045,558*
2	Жабдық	133 105,190

9203-0102-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	28,862	0,000
Іргетастар	2,658	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	63,802	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,678	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9203-0102-06-объект - Өнімділігі 4350 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы

9203-0102-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	411 688,037
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	187 438,392
1.1	*с.і. материалдар*	*95 472,580*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*21 969,293*
2	Жабдық	224 249,645

9203-0102-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	68,148	0,000
Іргетастар	2,852	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	28,209	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	0,791	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-кіші бөлім Шұңқырлар. Дәретханалар

1-топ Шұңқырлар

9203-0301-03-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3

9203-0301-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	5 041,743
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 041,743
1.1	*с.і. материалдар*	*2 582,486*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*730,889*
2	Жабдық	0,000

9203-0301-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,817	0,000

9203-0301-03.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Іргетастар	26,677	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	71,506	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9203-0301-04-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3

9203-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	5 520,091
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 520,091
1.1	*с.і. материалдар*	*2 566,232*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*923,310*
2	Жабдық	0,000

9203-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,502	0,000
Іргетастар	16,000	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	81,499	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9203-0301-05-объект - Шұңқыр, көлемі 40 м3

9203-0301-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	6 745,489
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 745,489
1.1	*с.і. материалдар*	*3 417,376*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*997,743*
2	Жабдық	0,000

9203-0301-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,263	0,000
Іргетастар	19,939	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	77,798	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

2-топ Дәретханалар

9203-0302-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы ағаш дәретханасы

9203-0302-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	500,250
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	500,250
1.1	*с.і. материалдар*	*152,524*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*122,070*
2	Жабдық	0,000

9203-0302-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	6,021	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	69,065	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	12,269	0,000
Төбелер, шатырлар	12,645	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9203-0302-02-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы панельді дәретханасы

9203-0302-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	3 519,854
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 519,854
1.1	*с.і. материалдар*	*1 139,268*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*803,633*
2	Жабдық	0,000

9203-0302-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	9,715	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	37,208	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	25,287	0,000
Жабындар мен аражабындар	11,197	0,000
Төбелер, шатырлар	1,921	0,000
Ойықтар	6,128	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,117	0,000
Едендер	0,426	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9203-0302-03-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы

9203-0302-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	14 325,048
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 325,048
1.1	*с.і. материалдар*	*6 581,003*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2 354,413*
2	Жабдық	0,000

9203-0302-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	7,822	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	28,482	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	21,836	0,000
Жабындар мен аражабындар	29,468	0,000
Төбелер, шатырлар	3,716	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,171	0,000
Ойықтар	2,159	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	2,962	0,000
Төбелер	0,370	0,000
Едендер	0,479	0,000

9203-0302-03.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,536	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

4-бөлімге техникалық бөлім Әкімшілік-тұрмыстық мақсаттағы объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген**:**
- 1-кіші бөлім Әкімшілік-тұрмыстық корпустар;
- 2-кіші бөлім Жөндеу-механикалық шеберханалар;
- 3-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері;
- 4-кіші бөлім Кір жуатын орындар;
- 5-кіші бөлім Оператор бөлмелері.

2. Осы Жинақта ұсынылған объектілер құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосалқы объектілер ретінде негізгі объектілерге қосымша ескерілуі, сондай-ақ негізгі құрылыс объектілері ретінде ескерілуі мүмкін.

3. ҚҚІК алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындарды ескермейді. ҚҚІК құрылыстың негізгі объектісі үшін қолданылған жағдайда алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша қабылданады.

4. «Әкімшілік-тұрмыстық корпустар» объектілеріне арналған ҚҚІК-де жиһазбен жабдықтау қарастырылған. 200 м2-ден жоғары ҚҚІК-де жиһаздан бөлек компьютерлік жабдық, ас үй жабдығы көзделген.

5. «Жөндеу-механикалық шеберханалары» объектілеріне арналған ҚҚІК-де жөндеу жұмыстарына арналған жабдықтармен және мүкәммалмен жарақтандыру көзделген. Ғимаратта, мысалы, бақылау шұңқыры, дөңгелек қақпақылдауыш, аспалы жол сияқты қажетті бөлмелер көзделген.

6. «Бақылау-өткізу пункттері» объектілеріне арналған ҚҚІК-де жиһазбен және мүкәммалмен жарақтандыру көзделген. Кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункттерінде әрқайсысында 6 данадан биометриялық кіру терминалдары ескерілген.

7. «Кір жуатын орындар» объектілеріне ҚҚІК-де жабдықпен және жиһазбен жарақтандырылған кір жуу, кептіру-үтіктеу цехтары, киім-кешекті сұрыптауға, сақтауға және жөндеуге арналған цех көзделген.

8. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

4-бөлім Әкімшілік-тұрмыстық мақсаттағы объектілер
1-кіші бөлім Әкімшілік-тұрмыстық корпустар
1-топ Ауданы 200 м2 дейінгі әкімшілік-тұрмыстық корпустар
9204-0101-01-объект - Кірпіштен жасалған әкімшілік тұрмыстық корпус

9204-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	379,540
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	374,533
1.1	*с.і. материалдар*	*170,171*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*69,974*
2	Жабдық	5,007

9204-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,344	0,000
Іргетастар	4,631	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	15,743	0,000
Жабындар мен аражабындар	9,084	0,000
Төбелер, шатырлар	13,683	0,000
Кіреберіс топтары	2,390	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	5,838	0,000
Қасбетті әрлеу	2,567	0,000
Ойықтар	3,621	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	18,438	0,000
Төбелер	4,297	0,000
Едендер	5,031	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,891	0,000
Сумен жабдықтау	1,073	45,217
Кәріз	1,017	0,000
Жылумен жабдықтау	1,111	0,000
Желдету және ауа баптау	2,063	54,783
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,177	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Ауданы 200 м2 астам әкімшілік-тұрмыстық корпустар
9204-0102-01-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус

9204-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	471,913
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	440,813
1.1	*с.і. материалдар*	*190,624*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*85,779*
2	Жабдық	31,099

9204-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,290	0,000
Іргетастар	7,139	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	13,753	0,000
Жабындар мен аражабындар	4,319	0,000
Төбелер, шатырлар	17,237	0,000
Баспалдақтар	0,271	0,000
Кіреберіс топтары	6,255	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	9,081	0,000
Қасбетті әрлеу	8,026	0,000
Ойықтар	3,932	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,836	0,000
Төбелер	1,218	0,000
Едендер	3,699	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,515	0,000
Сумен жабдықтау	1,311	1,763
Кәріз	1,332	0,000
Жылумен жабдықтау	3,772	98,237
Желдету және ауа баптау	1,274	0,000
Төмен ток желілері	0,050	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,692	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-кіші бөлім Жөндеу-механикалық шеберханалар
1-топ Ауданы 300 м2 дейінгі жөндеу-механикалық шеберханалар
9204-0201-01-объект - Жөндеу-механикалық шеберханасы

9204-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	389,597
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	377,796
1.1	*с.і. материалдар*	*192,448*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*67,418*
2	Жабдық	11,800

9204-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,269	0,000
Іргетастар	6,206	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	12,509	0,000
Жабындар мен аражабындар	16,993	0,000
Төбелер, шатырлар	11,010	0,000
Баспалдақтар	1,226	0,000
Кіреберіс топтары	0,445	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,533	0,000
Қасбетті әрлеу	10,711	0,000
Ойықтар	4,596	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,499	0,000
Төбелер	0,766	0,000
Едендер	6,981	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,073	54,387
Сумен жабдықтау	1,931	2,397
Кәріз	0,347	0,000
Жылумен жабдықтау	5,976	0,000
Желдету және ауа баптау	4,978	30,101
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	2,950	13,115
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Ауданы 300 м2 астам жөндеу-механикалық шеберханалар
9204-0202-01-объект - Жөндеу-механикалық шеберханасы

9204-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	430,867
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	390,974
1.1	*с.і. материалдар*	*188,129*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*65,804*
2	Жабдық	39,893

9204-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,576	0,000
Іргетастар	7,298	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	2,074	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	17,745	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,592	0,000
Төбелер, шатырлар	5,381	0,000
Баспалдақтар	0,836	0,000
Кіреберіс топтары	0,527	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	8,662	0,000
Қасбетті әрлеу	14,013	0,000
Ойықтар	8,867	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	3,626	0,000
Төбелер	1,436	0,000
Едендер	5,652	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	7,252	21,469
Сумен жабдықтау	1,269	0,495
Кәріз	0,771	0,000
Жылумен жабдықтау	6,289	74,697
Желдету және ауа баптау	3,097	3,338
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,037	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

3-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері
1-топ Кіруді бақылау жүйесі жоқ бақылау-өткізу пункті
9204-0301-01-объект - Ауданы 50 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі жоқ бақылау-өткізу пункті

9204-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	1 509,227
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 274,537
1.1	*с.і. материалдар*	*590,999*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*232,630*
2	Жабдық	234,690

9204-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,909	0,000
Іргетастар	3,352	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,091	0,000
Жабындар мен аражабындар	11,650	0,000
Төбелер, шатырлар	6,453	0,000
Кіреберіс топтары	3,737	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,581	0,000
Қасбетті әрлеу	6,850	0,000
Ойықтар	4,236	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	14,349	0,000
Төбелер	3,306	0,000
Едендер	3,225	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	6,800	1,968
Сумен жабдықтау	1,931	1,330
Кәріз	2,238	0,000
Жылумен жабдықтау	0,402	0,000
Желдету және ауа баптау	0,284	0,000
Төмен ток желілері	0,577	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	2,640	3,015
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	14,553	20,631
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	7,838	73,055
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті
9204-0302-01-объект - Ауданы 50 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті

9204-0302-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	1 816,116
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	803,758
1.1	*с.і. материалдар*	*415,331*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*124,009*
2	Жабдық	1 012,358

9204-0302-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,156	0,000
Іргетастар	10,188	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,572	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	2,057	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	18,042	0,000
Жабындар мен аражабындар	0,497	0,000
Төбелер, шатырлар	4,409	0,000
Баспалдақтар	2,511	0,000
Кіреберіс топтары	1,277	0,000
Қасбетті әрлеу	4,124	0,000
Ойықтар	8,061	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,803	0,000
Төбелер	0,794	0,000
Едендер	6,455	0,000
Әрлеудің басқа элементтері	0,219	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,240	0,000
Сумен жабдықтау	0,788	0,147
Кәріз	0,658	0,000
Жылумен жабдықтау	0,193	0,000
Желдету және ауа баптау	0,120	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,619	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	6,772	95,764
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	21,447	4,090
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9204-0302-02-объект - Ауданы 50 м2 астам 100 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті

9204-0302-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	1 104,299
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	576,098
1.1	*с.і. материалдар*	*318,770*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*75,354*
2	Жабдық	528,201

9204-0302-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	3,527	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	20,242	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	12,918	0,000
Төбелер, шатырлар	6,037	0,000
Қасбетті әрлеу	13,635	0,000
Ойықтар	8,797	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	1,122	0,000
Төбелер	2,256	0,000
Едендер	5,375	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,577	0,000
Сумен жабдықтау	0,448	0,115
Кәріз	0,415	0,000
Жылумен жабдықтау	0,167	0,000
Желдету және ауа баптау	0,069	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,013	0,000
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	18,451	99,101
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	1,952	0,784
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

4-кіші бөлім Кір жуу орындары

3-топ Ауданы 500 м2 астам кір жуатын орындар

9204-0403-01-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны

9204-0403-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	743,930
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	648,016

9204-0403-01.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1.1	*с.і. материалдар*	*349,101*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*92,378*
2	Жабдық	95,915

9204-0403-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,504	0,000
Іргетастар	1,225	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,815	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	0,711	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	42,185	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,923	0,000
Төбелер, шатырлар	11,429	0,000
Кіреберіс топтары	6,520	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	0,477	0,000
Қасбетті әрлеу	0,482	0,000
Ойықтар	1,725	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	8,413	0,000
Төбелер	2,265	0,000
Едендер	4,771	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		93,246
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	5,000	3,634
Сумен жабдықтау	0,837	0,000
Кәріз	0,512	0,000
Жылумен жабдықтау	2,751	0,000
Желдету және ауа баптау	4,042	2,075
Төмен ток желілері	0,411	0,621
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,282	0,203
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	0,718	0,222
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

5-кіші бөлім Оператор бөлмелері

1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі оператор бөлмелері

9204-0501-01-объект - Ауданы 16,8 м2 автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі

9204-0501-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	883,557
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	804,639

9202-0501-01.1- кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1.1	*с.і. материалдар*	*340,299*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*154,112*
2	Жабдық	78,918

9204-0501-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	10,017	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	1,456	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	32,995	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,413	0,000
Төбелер, шатырлар	10,213	0,000
Ойықтар	1,866	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,833	0,000
Төбелер	0,775	0,000
Едендер	2,745	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	16,298	95,154
Сумен жабдықтау	0,817	4,846
Кәріз	2,784	0,000
Жылумен жабдықтау	6,754	0,000
Желдету және ауа баптау	0,537	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	4,498	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

2-топ Ауданы 20 м2 астам оператор бөлмелері

9204-0502-01-объект - Ауданы 201,6 м2 автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі

9204-0502-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	656,865
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	549,592
1.1	*с.і. материалдар*	*281,315*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*84,861*
2	Жабдық	107,274

9204-0502-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,842	0,000
Іргетастар	5,913	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	0,730	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	2,321	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	10,940	0,000
Жабындар мен аражабындар	2,513	0,000
Төбелер, шатырлар	4,454	0,000
Кіреберіс топтары	0,428	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,280	0,000
Қасбетті әрлеу	0,515	0,000
Ойықтар	9,836	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,410	0,000
Төбелер	1,430	0,000
Едендер	5,601	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	11,979	3,303
Сумен жабдықтау	1,436	1,079
Кәріз	1,518	0,000
Жылумен жабдықтау	5,575	14,563
Желдету және ауа баптау	10,110	55,636
Төмен ток желілері	2,753	10,202
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	7,659	4,922
Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі	6,049	2,374
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	0,706	7,921
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

5-бөлімге техникалық бөлім Сақтау объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген**:**

- 1-кіші бөлім Сусымалы материалдарға арналған қоймалар;
- 2-кіші бөлім Материалдық-техникалық қоймалар;
- 3-кіші бөлім Отын қоймасы.

2. Осы Жинақта ұсынылған объектілер құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосалқы объектілер ретінде негізгі объектілерге қосымша ескерілуі, сондай-ақ негізгі құрылыс объектілері ретінде ескерілуі мүмкін.

3. ҚҚІК алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындарды ескермейді, 9205-0301-02, 9205-0301-03 шифралары бар объектілерден басқа. ҚҚІК құрылыстың негізгі объектісі үшін қолданылған жағдайда алаңішілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша қабылданады.

4. «Сусымалы материалдарға арналған қоймалар» объектілеріне арналған ҚҚІК-де электрмен жабдықтау, желдету және өрт дабылы көзделген.

5. «Материалдық-техникалық қоймалар» объектілеріне арналған ҚҚІК-де электрмен жабдықтау, желдету және өрт дабылы, сондай-ақ жиһазбен және жабдықпен, сақтауға арналған мүкәммалмен жарақтандыру көзделген.

6. «Отын қоймасы» объектілеріне арналған ҚҚІК объектіге есептелген. ҚҚІК қолданған кезде Жалпы ережелердің 3.4-тармағын басшылыққа алу керек.

7. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

5-бөлім Сақтау объектілері
1-кіші бөлім Сусымалы материалдарға арналған қоймалар
1-топ Көлемі 200 м2 дейінгі сусымалы материалдарға арналған қоймалар
9205-0101-01-объект - Металл қойма

9205-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	140,773
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	139,261
1.1	*с.і. материалдар*	*73,519*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*23,778*
2	Жабдық	1,511

9205-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,691	0,000
Іргетастар	17,594	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	44,869	0,000
Төбелер, шатырлар	5,441	0,000
Кіреберіс топтары	0,220	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,159	0,000
Ойықтар	4,859	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Едендер	10,136	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,179	100,000
Желдету және ауа баптау	1,870	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	8,981	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9205-0101-02-объект - Кірпіш қоймасы

9205-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	226,548
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	226,548
1.1	*с.і. материалдар*	*97,974*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*42,582*
2	Жабдық	0,000

9205-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,742	0,000
Іргетастар	4,164	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	35,244	0,000
Төбелер, шатырлар	8,300	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	1,629	0,000
Қасбетті әрлеу	0,336	0,000
Ойықтар	21,826	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,484	0,000
Едендер	7,466	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	4,499	0,000
Желдету және ауа баптау	1,777	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	8,533	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

2-топ Көлемі 200 м2 астам сусымалы материалдарға арналған қоймалар
9205-0102-01-объект - Кірпіш қоймасы

9205-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	297,330
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	297,330
1.1	*с.і. материалдар*	*165,556*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*36,889*
2	Жабдық	0,000

9205-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,416	0,000
Іргетастар	12,197	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	22,824	0,000
Төбелер, шатырлар	32,620	0,000
Кіреберіс топтары	0,754	0,000
Басқа құрылымдық элементтер	2,734	0,000
Қасбетті әрлеу	2,869	0,000
Ойықтар	7,521	0,000

9205-0102-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	2,513	0,000
Едендер	9,206	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,863	0,000
Желдету және ауа баптау	0,860	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	2,623	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

3-топ Көлемі 500 м2 астам сусымалы материалдарға арналған қоймалар
9205-0103-01-объект - Металл қоймасы

9205-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	180,547
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	180,547
1.1	*с.і. материалдар*	*109,083*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*23,079*
2	Жабдық	0,000

9205-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,236	0,000
Іргетастар	4,370	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	63,643	0,000
Төбелер, шатырлар	11,143	0,000
Баспалдақтар	0,067	0,000
Кіреберіс топтары	0,304	0,000
Қасбетті әрлеу	0,174	0,000
Ойықтар	5,553	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Едендер	8,185	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	2,879	0,000
Желдету және ауа баптау	1,356	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	2,091	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

2-кіші бөлім Материалдық-техникалық қоймалар
1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі материалдық-техникалық қоймалар
9205-0201-01-объект - Материалдық-техникалық кірпіш қоймасы

9205-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	358,393
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	358,393
1.1	*с.і. материалдар*	*160,626*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*63,319*
2	Жабдық	0,000

9205-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	5,934	0,000
Іргетастар	8,694	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	28,125	0,000
Жабындар мен аражабындар	21,589	0,000
Төбелер, шатырлар	8,637	0,000
Кіреберіс топтары	2,730	0,000
Қасбетті әрлеу	4,323	0,000
Ойықтар	2,954	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	5,836	0,000
Төбелер	1,386	0,000
Едендер	5,467	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,396	0,000
Желдету және ауа баптау	1,521	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,407	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

2-топ Ауданы 100 м2 астам материалдық-техникалық қоймалар
9205-0202-01-объект - Материалдық-техникалық кірпіш қоймасы

9205-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	274,329
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	274,329
1.1	*с.і. материалдар*	*128,953*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*46,707*
2	Жабдық	0,000

9205-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,688	0,000
Іргетастар	12,082	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Қабырғалар, арақабырғалар	25,801	0,000
Жабындар мен аражабындар	8,011	0,000
Төбелер, шатырлар	9,355	0,000
Кіреберіс топтары	1,595	0,000
Қасбетті әрлеу	17,768	0,000
Ойықтар	8,229	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	4,459	0,000
Төбелер	1,198	0,000
Едендер	3,531	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	3,725	0,000
Желдету және ауа баптау	1,172	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,387	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9205-0202-02-объект - Екі қабатты кірпіштен жасалған материалдық-техникалық қойма

9205-0202-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	3 222,635
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 222,635
1.1	*с.і. материалдар*	*130,006*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*59,314*
2	Жабдық	0,000

9205-0202-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	3,864	0,000
Іргетастар	6,305	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	4,274	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы	18,434	0,000
Қабырғалар, арақабырғалар	12,693	0,000

9205-0202-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Жабындар мен аражабындар	5,266	0,000
Төбелер, шатырлар	17,734	0,000
Қасбетті әрлеу	14,307	0,000
ІШКІ ӘРЛЕУ		
Қабырғалар, арақабырғалар	6,229	0,000
Төбелер	0,980	0,000
Едендер	6,737	0,000
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,706	0,000
Жылумен жабдықтау	0,172	0,000
Желдету және ауа баптау	0,138	0,000
Өрт қауіпсіздігі жүйесі	1,161	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

3-кіші бөлім Отын қоймасы
1-топ Көлемі 500 м3 дейінгі отын қоймасы
9205-0301-01-объект - Отын қоймасы

9205-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	88 161,996
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	75 523,162
1.1	*с.і. материалдар*	*41 447,492*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*10 349,460*
2	Жабдық	12 638,834

9205-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	0,382	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы	89,212	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Басқа құрылымдық элементтер	10,406	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		100,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9205-0301-02-объект - Жалпы сыйымдылығы 55 м3 резервуарлық паркі бар отын құю пункті

9205-0301-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	79 395,393
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	40 833,516
1.1	*с.і. материалдар*	*13 207,747*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*9 527,167*
2	Жабдық	38 561,877

9205-0301-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	2,280	0,000
Іргетастар	10,750	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	41,923	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Басқа құрылымдық элементтер	5,493	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		8,743
ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	1,486	0,000
Технологиялық процестерді басқару жүйесі	28,625	78,257
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	9,442	13,001
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

9205-0301-03-объект - Жалпы сыйымдылығы 150 м3 резервуарлық паркі бар отын құю пункті

9205-0301-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: объект
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	271 441,058
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	193 198,786
1.1	*с.і. материалдар*	*85 267,266*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*28 717,205*
2	Жабдық	78 242,272

9205-0301-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Қазаншұңқыр, ор	1,889	0,000
Іргетастар	2,467	0,000
0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары	6,186	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Басқа құрылымдық элементтер	17,578	0,000
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР		
Жабдық		80,677
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жабдықтау	9,419	10,764
Сумен жабдықтау	3,374	0,000
Шаруашылық-тұрмыстық кәріз	0,509	1,760
Нөсер кәрізі	3,656	6,799
Байланыс желілері	1,536	0,000
АБАТТАНДЫРУ		
Тігінен жайғастыру	10,234	0,000
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	39,858	0,000
Көгалдандыру	1,275	0,000
Қоршау	1,320	0,000
Шағын сәулет нысандары	0,699	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**100**

6-бөлімге техникалық бөлім Көлік объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:
- 1 кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары;
- 2 кіші бөлім Автомобиль жолдарының қиылыстары және жанасулары;
- 3 кіші бөлім Автомобиль жолдарының жасанды құрылыстары;
- 4 кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары;
- 5 кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.

2. Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке келтірілген (автожолдың 1 км, қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының 100 м2, су өткізу құбырларының 100 м, демалыс алаңдарының 100 м2, жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км).

3. «Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары» 1 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері келесі жұмыстарды орындау бойынша шығындарды ескереді: топырақ төсемін құру (өсімдік топырағын алу, топырақ төсемінің ойықтары мен үйінділерін құру, еңістерді шөп себу арқылы нығайту), жол жамылғысын салу, жол жиектерін салу, жолды жайластыру (жол белгілерін орнату, жол таңбасын сызу, жол қоршауын орнату), жерді қайта қалпына келтіру. Қиылыстар мен жанасуларды, жасанды құрылыстарды, демалыс алаңдарын, автобус павильондарын, тротуарларды салу, жолдарды электрмен жарықтандыру бойынша шығындар қосымша ескеріледі.

4. 2 кіші бөлімінің «Автомобиль жолдарының бір деңгейдегі қиылыстары және жанасулары» 1-топтың ҚҚІК-тері жол жабынының 100 м2 есептелген, оған: қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының ауданы (дөңгелектеу шегінде және дөңгелектеу шегінен тыс), тежеу (екпіндеу) жолақтарындағы жол жабынының ауданы, басты және екінші дәрежелі жолдардағы өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы, сондай-ақ олар болған жағдайда тұрақ жолақтарындағы жол жабынының ауданы кіреді.

5. 3 кіші бөлімінің «Су өткізу құбырлары» 1 топтың көрсеткіштері еңіс қабырғаларды ескере отырып, бастарымен су өткізу құбырлардың 100 м есептелген.

6. «Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары» 4 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері алаңдардың 100 м2 ауданына есептелген, оған өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы және демалыс алаңдарындағы жол жабынының ауданы, тротуарлардың ауданы, жабдыққа арналған алаңдардың ауданы (ШСН, эстакадалар, дәретханалар және т.б.) кіреді. Көгалдар, технологиялық құламалар, жол жиектері алаң ауданына енгізілмейді.

7. «Автомобиль жолдарын сыртқы жарықтандыруы» 5 кіші бөлімнің ҚҚІК-інде, сондай-ақ 9206-0202-01, 9206-0401-02, 9206-0401-03 шифры бар объектілердің ҚҚІК-інде трансформаторлық қосалқы станцияларды орнату бойынша шығындар және қосу нүктесінен трансформаторлық қосалқы станцияларға дейінгі электр жеткізу желілерін салу бойынша шығындар ескерілмеген. Бұл жұмыстарды қосымша ескеру қажет. 9206-0401-01 шифры бар ҚҚІК-інде күн батареяларымен жұмыс істейтін жарықдиодты шамдарды қолданатын автономды жарықтандыру қарастырылған.

8. Жалпы құрылыс бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыруға және басқаруға арналған жалпы алаң шығындарының нормалары жолдарды салу үшін уақытша жылжымалы асфальтбетон зауыттарын пайдалану шартынан ҚР ҚНБҚ 8.04-09-2022 1.29а тармағына сәйкес қабылданды.

9. «Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары» 1 кіші бөлімнің ҚҚІК-інде топырақ төсемін салу үшін топырақты жүк көтерімділігі 10 тоннадан асатын өзі аударғыш автомобильдермен орташа қашықтыққа 15 км тасымалдау ескерілген. 1 км жолға есептегенде тасымалданатын топырақтың массасы 1 кестеде көрсетілген.

1 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген топырақ төсемін салуға арналған топырақтың массасы және тасымалдау қашықтығы

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне топырақ массасы, т	Тасымалдау қашықтығы, км
9206-0102-01	138293	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15
9206-0202-01	977	15

10 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының құны құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағалардың жинақтарына (бұдан әрі – Жинақтар) сәйкес қабылданған. Сметалық бағаларда Жинақтардың Жалпы бөлімінде көрсетілген қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау бойынша көлік шығындары ескерілген. Материалдардың, бұйымдардың және конструкциялардың сметалық бағаларында ескерілгеннен артық қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау немесе жүктерді темір жол көлігімен тасымалдау бойынша қосымша көлік шығындар Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалар жинағы бойынша анықталады. ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер 2 кестеде келтірілген.

2 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т					
	Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас	Қара қиыршық тас	Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары	Өзге темірбетон бұйымдары (су бұруды, эстакадаларды, септиктерді және т.б. құру үшін)	Асфальт-бетон қоспалары	Бетон, ерітінді
9206-0102-01	42713,50	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-

2 кестенің соңы

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т					
	Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас	Қара қиыршық тас	Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары	Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектастар)	Асфальт-бетон қоспалары	Бетон, ерітінді
9206-0202-01	112,95	-	-	0,75	66,59	0,76
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

6-бөлім Көлік объектілері
1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары
2-топ І-б санаттағы автомобиль жолдары
9206-0102-01-объект - І-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен

9206-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 км
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	882 017,715
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	882 017,715
1.1	*с.і. материалдар*	*385 956,662*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*67 169,357*
2	Жабдық	0,000

9206-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	24,269	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	65,436	0,000
Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі	8,511	0,000
Басқа элементтер	1,784	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

3-топ ІІ санаттағы автомобиль жолдары
9206-0103-01-объект - ІІ санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен

9206-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 км
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	543 390,483
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	543 390,483
1.1	*с.і. материалдар*	*215 617,349*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*37 474,887*
2	Жабдық	0,000

9206-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	35,942	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	53,963	0,000
Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі	4,859	0,000
Басқа элементтер	4,875	0,000
Жасанды құрылыстар	0,361	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен

9206-0103-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 км
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	517 575,932
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	517 575,932
1.1	*с.і. материалдар*	*195 649,686*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*37 912,603*
2	Жабдық	0,000

9206-0103-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	37,718	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	52,895	0,000
Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі	4,269	0,000
Басқа элементтер	5,118	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

4-топ III санаттағы автомобиль жолдары

9206-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен

9206-0104-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 км
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	302 211,004
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	302 211,004
1.1	*с.і. материалдар*	*97 734,255*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*29 152,958*
2	Жабдық	0,000

9206-0104-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	41,575	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	53,080	0,000
Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі	5,345	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары

9206-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпатас және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен

9206-0105-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 км
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	151 818,778
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	151 818,778
1.1	*с.і. материалдар*	*67 144,892*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*12 659,129*
2	Жабдық	0,000

9206-0105-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	26,500	0,000

9206-0105-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	70,086	0,000
Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі	3,414	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және С-4 үздіксіз гранулометрияның қиыршық тасты оңтайлы қоспасынан жасалған негізімен

9206-0105-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 км
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	202 002,528
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	202 002,528
1.1	*с.і. материалдар*	*93 878,679*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*14 325,308*
2	Жабдық	0,000

9206-0105-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	21,915	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	76,655	0,000
Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі	1,430	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0105-03-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, өтпелі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтас-құмды қоспасынан жасалған жабынымен және ірілігі орташа құмнан жасалған негізімен

9206-0105-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 1 км
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	69 156,955
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	69 156,955
1.1	*с.і. материалдар*	*13 497,329*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*9 779,653*
2	Жабдық	0,000

9206-0105-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	44,691	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	51,787	0,000
Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі	0,324	0,000
Басқа элементтер	3,198	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

2-кіші бөлім Автомобиль жолдарының қиылыстары және жанасулары

1-топ Автомобиль жолдарының бір деңгейдегі қиылыстары және жанасулары

9206-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: жол жабынының 100 м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	2 853,199
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 853,199
1.1	*с.і. материалдар*	*1 610,289*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*144,391*
2	Жабдық	0,000

9206-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	13,124	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	86,876	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: жол жабынының 100 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	1 898,989
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 898,989
1.1	*с.і. материалдар*	*1 072,207*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*117,849*
2	Жабдық	0,000

9206-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	4,860	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	95,140	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: жол жабынының 100 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	2 499,302
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 499,302
1.1	*с.і. материалдар*	*1 359,001*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*148,411*
2	Жабдық	0,000

9206-0201-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	10,543	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	89,457	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: жол жабынының 100 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	2 178,181
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 178,181
1.1	*с.і. материалдар*	*1 033,108*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*153,535*
2	Жабдық	0,000

9206-0201-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	18,472	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	81,528	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: жол жабынының 100 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	1 606,034
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 606,034
1.1	*с.і. материалдар*	*779,775*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*113,531*
2	Жабдық	0,000

9206-0201-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	16,092	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		

9206-0201-05.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
Жүру бөлігі	83,908	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: жол жабынының 100 м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	1 869,168
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 869,168
1.1	*с.і. материалдар*	*953,541*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*154,107*
2	Жабдық	0,000

9206-0201-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	12,375	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	87,625	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-07.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: жол жабынының 100 м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	1 429,401
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 429,401
1.1	*с.і. материалдар*	*794,351*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*103,051*
2	Жабдық	0,000

9206-0201-07.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	5,582	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	94,418	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

2-топ Автомобиль жолдарының әр деңгейдегі қиылыстары және жанасулары
9206-0202-01-объект - Екі деңгейлі көлік жол айырығы

9206-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: жол жабынының 100 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	5 460,994
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 460,994
1.1	*с.і. материалдар*	*2 600,411*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*349,665*
2	Жабдық	0,000

9206-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	33,430	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	50,620	0,000
Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі	10,512	0,000
Басқа элементтер	1,365	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жарықтандыру	4,073	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

3-кіші бөлім Автомобиль жолдарының жасанды құрылыстары
1-топ Су өткізу құбырлары
9206-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	14 356,521
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 356,521
1.1	*с.і. материалдар*	*5 872,376*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*2 364,220*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	5,287	0,000
Құбыр құрылғысы	94,713	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	36 969,990
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	36 969,990
1.1	*с.і. материалдар*	*16 919,602*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*5 501,930*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	17,277	0,000
Құбыр құрылғысы	82,723	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	49 507,734
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	49 507,734
1.1	*с.і. материалдар*	*22 696,946*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*7 147,321*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	15,526	0,000
Құбыр құрылғысы	84,474	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	65 356,168
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	65 356,168
1.1	*с.і. материалдар*	*31 193,594*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*9 148,706*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	14,031	0,000
Құбыр құрылғысы	85,969	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	92 424,364
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	92 424,364
1.1	*с.і. материалдар*	*44 748,456*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*12 273,704*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	11,259	0,000
Құбыр құрылғысы	88,741	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	110 022,968
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	110 022,968
1.1	*с.і. материалдар*	*50 165,631*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*15 938,287*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	13,081	0,000
Құбыр құрылғысы	86,919	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-07.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	136 713,985
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	136 713,985
1.1	*с.і. материалдар*	*69 698,796*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*16 717,166*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-07.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	8,533	0,000
Құбыр құрылғысы	91,467	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0301-08-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-08.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	73 478,511
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	73 478,511
1.1	*с.і. материалдар*	*36 074,372*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*10 112,831*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-08.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	22,488	0,000
Құбыр құрылғысы	77,512	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0301-09-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-09.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	94 383,171
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	94 383,171
1.1	*с.і. материалдар*	*49 737,030*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*11 440,655*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-09.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	14,978	0,000
Құбыр құрылғысы	85,022	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0301-10-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-10.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	140 037,915
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	140 037,915
1.1	*с.і. материалдар*	*75 135,708*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*16 439,928*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-10.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	17,922	0,000
Құбыр құрылғысы	82,078	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0301-11-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-11.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	123 247,189
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	123 247,189
1.1	*с.і. материалдар*	*63 715,959*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*14 773,686*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-11.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	12,773	0,000
Құбыр құрылғысы	87,227	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0301-12-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-12.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	166 856,794
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	166 856,794
1.1	*с.і. материалдар*	*93 336,417*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*17 762,987*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-12.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	13,339	0,000
Құбыр құрылғысы	86,661	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0301-13-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-13.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	256 064,129
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	256 064,129
1.1	*с.і. материалдар*	*144 751,068*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*25 692,874*
2	Жабдық	0,000

9206-0301-13.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Арнаны нығайту	11,203	0,000
Құбыр құрылғысы	88,797	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары
1-топ Демалыс алаңдары
9206-0401-01-объект - Ауданы 5 000 м2 дейінгі демалыс алаңдары

9206-0401-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м2
1	2	3
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	4 132,578
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 132,578
1.1	*с.і. материалдар*	*1 997,932*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*396,690*
2	Жабдық	0,000

9206-0401-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	2	3
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	14,364	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	39,175	0,000
Басқа элементтер	32,915	0,000
Жасанды құрылыстар	0,317	0,000

9203-0401-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жарықтандыру	13,228	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0401-02-объект - Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі демалыс алаңдары

9206-0401-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	3 698,779
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 698,779
1.1	*с.і. материалдар*	*2 007,111*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*259,807*
2	Жабдық	0,000

9206-0401-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	11,861	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жүру бөлігі	60,687	0,000
Басқа элементтер	14,706	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жарықтандыру	12,746	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

9206-0401-03-объект - Ауданы 10 000 м2 астам демалыс алаңдары

9206-0401-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: 100 м2
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	3 584,322
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 584,322
1.1	*с.і. материалдар*	*1 956,700*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*222,057*
2	Жабдық	0,000

9206-0401-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Топырақ төсемі	13,845	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Жұру бөлігі	72,830	0,000
Басқа элементтер	5,260	0,000
СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР		
Электрмен жарықтандыру	8,066	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

5-кіші бөлім Сыртқы жарықтандыру
1-топ Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы
9206-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру

9206-0501-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшем бірлігі: жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км
1	**2**	**3**
	Объект құрылысының құндық көрсеткіші	41 729,026
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	41 729,026
1.1	*с.і. материалдар*	*19 939,478*
1.2	*с.і. жұмысшылардың және машинистердің еңбекақысын төлеу*	*5 861,889*
2	Жабдық	0,000

9206-0501-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	ҚМЖ құны шығындарының құрылымы, %	Жабдық шығындарының құрылымы, %
1	**2**	**3**
ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ		
Іргетастар	5,223	0,000
Ор	15,447	0,000
ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ		
Кабель	29,421	0,000
Тіректер (жер үсті, су үсті)	48,987	0,000
Есептеу аспаптары, жабдықтар	0,922	0,000
БАРЛЫҒЫ	**100**	**0**

А қосымшасы

1 бөлік. Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер
1-бөлім Тұрғын ғимараттар

1 - кесте Құндық көрсеткіштер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
1	2	3	4
6-кіші бөлім Жатақханалар			
1-топ Кірпіш жатақханалар			
9101-0601-01	100 орындық жатақхана	1 орын	270,181
9101-0601-02	500 орындық жатақхана	1 орын	307,879
2-топ Монолитті темірбетоннан жасалған тірек қаңқасы бар жатақханалар			
9101-0602-01	184 орындық жатақхана	1 орын	310,921
9101-0602-02	244 орындық жатақхана	1 орын	368,083

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар

2 - кесте Құндық көрсеткіштер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
1	2	3	4
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар			
1-топ Ауданы 500 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар			
9102-0101-01	Әкімшілік ғимарат	м2	18,653
9102-0101-02	5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы	1 жұмыс орны	545,582
9102-0101-03	1 типті орман өрт сөндіру бекеті	м2	9,796
2-топ Ауданы 1000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар			
9102-0102-02	Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты	м2	34,190
3-топ Ауданы 3000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар			
9102-0103-01	Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты	м2	22,560
9102-0103-02	40 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты	1 орын	2 202,538
9102-0103-03	Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты	м2	28,311
9102-0103-04	Жедел басқару орталығының ғимараты (ЖБО)	м2	15,624
9102-0103-05	Жалпы саны 100 қызметкерге арналған әкімшілік ғимарат	1 жұмыс орны	1 039,436
4-топ Ауданы 5000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар			
9102-0104-01	60 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты	1 орын	1 931,332
5-топ Ауданы 10000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар			
9102-0105-01	120 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты	1 орын	1 135,004
9102-0105-02	Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІІБ ғимаратының қызметтік корпусы	1 жұмыс орны	1 246,079
9102-0105-03	Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІІБ ғимаратының қызметтік корпусы	1 жұмыс орны	1 068,831
9102-0105-04	Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІІБ ғимаратының қызметтік корпусы	1 жұмыс орны	2 046,934

2- кестенің соңы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
9102-0105-05	Тәулігіне 140 келушіге арналған шекара маңындағы автомобиль өткізу пунктінің әкімшілік ғимараты	күніне 1 келу	5 720,627
6-топ Тұтқындалған адамдарға арналған қабылдағыштар			
9102-0106-01	50 орындық толтыру лимиті бар қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны	1 орын	2 518,680
9102-0106-02	100 орындық толтыру лимиті бар қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны	1 орын	2 071,777
3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
2-топ Жалпы ауданы 3000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
9102-0302-01	Қызметкерлер саны 45 адам "Азаматтарға арналған үкімет" ғимараты	1 жұмыс орны	1 027,184
3-топ Жалпы ауданы 5000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
9102-0303-01	Жастарға қызмет көрсету орталығы	м2	47,323
4-топ Жалпы ауданы 10000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
9102-0304-01	Көші-қон полициясы үшін 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты	1 орын	621,770
4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы			
1-топ 2 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы			
9102-0401-01	Тез тұрғызылатын конструкциялардан жасалған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	17 384,757
2-топ 4 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы			
9102-0402-01	4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	12 379,065
3-топ 6 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы			
9102-0403-01	II үлгідегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	18 250,376

3-бөлім Білім беру объектілері

3 - кесте Құндық көрсеткіштер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
1	**2**	**3**	**4**
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары			
1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі мектепке дейінгі білім беру ұйымдары			
9103-0101-07	280 орындық балабақша	1 орын	337,631
2-топ Ауданы 5 000 м2 астам мектепке дейінгі білім беру ұйымдары			
9103-0102-03	320 орындық балабақша	1 орын	770,504
9103-0102-05	Бассейні бар 300 орындық балабақша	1 орын	326,408
2-кіші бөлім Жалпы білім беру ұйымдары: мектептер			
1-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 4 000 м2-ден 7 000 м2-ге дейінгі мектептер			
9103-0201-05	300 орындық мектеп	1 орын	1 200,189
2-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 7 000 м2-ден 13 000 м2-ге дейінгі мектептер			
9103-0202-04	600 орындық мектеп	1 орын	1 043,348
9103-0202-05	900 орындық мектеп	1 орын	991,069
4-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 13 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейінгі мектептер			
9103-0204-01	1200 орындық мектеп	1 орын	879,866
9103-0204-02	1500 орындық мектеп	1 орын	813,144
5-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 20 000 м2 астам мектептер			
9103-0205-02	2000 орындық мектеп	1 орын	746,423
9103-0205-03	2500 орындық мектеп	1 орын	706,39
4-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру ұйымдары			

3- кестенің соңы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
4-топ Ауданы 15 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейінгі оқу, оқу-зертханалық корпустар			
9103-0404-01	1112 орындық оқу-зертханалық корпус	1 орын	4 527,757
5-кіші бөлім Балалар шығармашылығы мен дамуын ұйымдастыру			
1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі балалар шығармашылығын ұйымдастыру және дамыту			
9103-0501-02	100 орындық балалар лагері	1 орын	268,134
9103-0501-03	150 орындық өнер мектептері	1 орын	287,155
2-топ Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейін балалар шығармашылығын дамыту және ұйымдастыру			
9103-0502-01	Екі бассейні бар 500 адамға арналған оқушылар сарайы	1 орын	3 879,570
3-топ Ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейін балалар шығармашылығын дамыту және ұйымдастыру			
9103-0503-02	600 адамға арналған оқушылар сарайы	1 орын	817,969
6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік ұйымдар			
2-топ Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі білім беру-әлеуметтік ұйымдары			
9103-0602-01	166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша	1 орын	877,446
7-кіші бөлім Интернаттық ұйымдар			
3-топ Интернат ұйымдары: ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейінгі мектеп-интернаттар			
9103-0703-01	200 орындық жатақханасы бар 200 орындық мектеп-интернат	1 орын	736,264
5-топ Интернат ұйымдары: ауданы 20 000 м2 асатын мектеп-интернаттар			
9103-0705-01	300 орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернат	1 орын	1 008,209
6-топ Интернат ұйымдары: жалпы білім беретін мектеп жанындағы алаңы 5 000 м2 дейінгі интернат			
9103-0706-01	100 орындық интернат (жатын корпусы)	1 орын	923,553

4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері

4 - кесте Құндық көрсеткіштер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
1	**2**	**3**	**4**
1-кіші бөлім Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар			
1-топ Ауданы 500 м2 дейінгі амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар			
9104-0101-01	Ауысымына 30 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 келуші	687,759
9104-0101-02	Бір ауысымда 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 келуші	359,833
2-топ Ауданы 500 м2-ден 1 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар			
9104-0102-01	Аусымына 100 келушіге арналған емхана	ауысымына 1 келуші	1 242,032
9104-0102-02	Бір ауысымда 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 келуші	852,035
9104-0102-03	Ауысымына 75 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 келуші	309,975
9104-0102-04	Ауысымына 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 келуші	1 008,318
9104-0102-06	Ауысымына 25 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 келуші	4 399,193
3-топ Ауданы 1 000 м2-ден 3 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар			
9104-0103-01	Ауысымда 120 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 келуші	1 013,397
9104-0103-02	Ауысымына 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 келуші	498,439

4- кестенің соңы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
4-топ Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар			
9104-0104-02	Ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 келуші	1 716,186
9104-0104-03	Аусымына 250 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 келуші	3 983,475
2-кіші бөлім Стационарлық көмек көрсететін ұйымдар			
1-топ Ауданы 10 000 м2 дейінгі стационарлық көмек көрсететін ұйымдар			
9104-0201-02	100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы	1 төсек-орын	13 553,983
2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар			
9104-0202-01	60 төсек-орындық перзентхана	1 төсек-орын	40 056,366
3-топ Ауданы 20 000 м2-ден 30 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар			
9104-0203-01	200 төсек-орындық онкология диспансері	1 төсек-орын	63 280,763
4-топ Ауданы 30 000 м2-ден 40 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар			
9104-0204-02	250 келушіге арналған емханасы бар 190 төсек-орындық балалар ауруханасы	1 төсек-орын	89 411,806
5-топ Ауданы 40 000 м2-ден 50 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар			
9104-0205-01	300 төсек-орындық көпбейінді аурухана	1 төсек-орын	71 836,451
3-кіші бөлім Жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары			
2-топ Ауданы 1 000 м2-ден 3 000 м2-ге дейін жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары			
9104-0302-01	Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	2,002
9104-0302-02	Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	0,473
3-топ Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары			
9104-0303-01	Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	1,539
5-кіші бөлім Қалпына келтіру емі және медициналық оңалту ұйымдары			
1-топ Медициналық оңалтуды қамтамасыз ететін ұйымдар			
9104-0501-01	150 төсек-орындық мүгедектерді оңалту орталығы	1 төсек-орын	6 147,763
9104-0501-02	143 төсек-орынға арналған белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті	1 төсек-орын	671,114
9104-0501-03	30 төсек-орындық мүгедектер үйі	1 төсек-орын	1 563,046

5-бөлім Спорттық ғимараттар

5 - кесте Құндық көрсеткіштер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
1	**2**	**3**	**4**
1-кіші бөлім Оқу-жаттығу (коммерциялық көрермен үшін орын жоқ)			
1-топ Оқу-жаттығу ауданы 2 000 м2 дейінгі (коммерциялық көрерменге арналған орындарсыз)			
9105-0101-01	Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні	ауысымына 1 келуші	435,464
9105-0101-02	Ауысымына 32 келушіге арналған ангар типті спорт залы	ауысымына 1 келуші	32,184
9105-0101-03	Ауысымына 50 келушіге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені	ауысымына 1 келуші	3 870,303
2-топ Оқу-жаттығу ауданы 2 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейінгі (коммерциялық көрерменге арналған орындарсыз)			

5- кестенің соңы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
9105-0102-02	Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені	ауысымына 1 келуші	469,500
2-кіші бөлім Демонстрациялық (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)			
1-топ Демонстрациялық ауданы 2 000 м2 дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)			
9105-0201-01	100 көрерменге арналған жүзу бассейні бар спорт кешені	1 орын	139,404
9105-0201-02	160 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 орын	163,417
2-топ Демонстрациялық ауданы 2 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)			
9105-0202-01	200 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 орын	187,336
9105-0202-02	300 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 орын	214,586
9105-0202-03	420 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 орын	83,989
9105-0202-04	433 көрерменге арналған мұзды хоккей аренасы	1 орын	541,564
3-топ Демонстрациялық ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)			
9105-0203-02	307 көрерменге арналған жүзу бассейні	1 орын	1 497,197
4-топ Демонстрациялық ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)			
9105-0204-01	332 көрерменге арналған спорт сарайы	1 орын	516,450

6-бөлім Ашық спорт құрылыстары

6 - кесте Құндық көрсеткіштер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
1	**2**	**3**	**4**
2-кіші бөлім Спорттық-демонстрациялық			
2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейін спорттық-демонстрациялық			
9106-0202-01	400 орындық стадион	1 орын	32,558

7-бөлім Автокөлік тұрақтары

7 - кесте Құндық көрсеткіштер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
1	**2**	**3**	**4**
1-кіші бөлім Пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары			
1-топ Ауданы 2500 м2 дейін пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары			
9107-0101-01	Сыйымдылығы 59 машина-орын пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары	м2	78,720
2-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары			
2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейін ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары			
9107-0202-01	Сыйымдылығы 500 машина орны бар ашық типтегі жерүсті автотұрағы	м2	1 795,882
3-кіші бөлім Гараждар-тұрақтар			
1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі гараж-тұрақтар			
9107-0301-03	2 көлікке арналған гараж боксы (жылытылмайтын)	м2	863,688

8-бөлім Мәдениет объектілері

8 - кесте Құндық көрсеткіштер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
1	2	3	4
1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары			
2-топ Театр ғимараттары			
9108-0102-01	510 орындық драма театры	1 орын	2 602,209
3-топ Көрермендер залы			
9108-0103-01	500 орындық көрермен залы	1 орын	2 366,612
4-топ Клубтар			
9108-0104-01	150 орындық ауылдық клуб	1 орын	171,607
9108-0104-02	100 орындық ауылдық клуб	1 орын	278,717
2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар			
1-топ Кітапханалар			
9108-0201-01	Қор көлемі 40 мың бірлік сақтауға дейінгі кітапхана	1 мың сақтау бірлігі	867,703
9108-0201-02	100 мың сақтау бірлігіне арналған қор көлемі бар кітапхана	1 мың сақтау бірлігі	571,557
9108-0201-04	500 мың сақтау бірлігіне арналған қор көлемі бар кітапхана	1 мың сақтау бірлігі	295,140
9108-0201-05	770 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапханасы бар мұрағат	1 мың сақтау бірлігі	605,057
3-кіші бөлім Мәдениет үйлері			
1-топ Мәдениет үйлері			
9108-0301-01	100 орындық мәдениет үйі	1 орын	65,185
9108-0301-02	150 орындық мәдениет үйі	1 орын	133,347
9108-0301-03	200 орындық мәдениет үйі	1 орын	176,224
9108-0301-04	250 орындық мәдениет үйі	1 орын	100,596

2-бөлік. Инфрақұрылымның өзге де объектілері
2-бөлім Сумен жабдықтау және су бұру объектілері

2 - кесте Құндық көрсеткіштер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
1	2	3	4
2-кіші бөлім Станциялар			
1-топ 2-ші көтергіш сорғы станциялары			
9202-0201-03	II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 150 м3/сағ	объект	73,568
9202-0201-07	II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 380 м3/сағ	объект	70,089
9202-0201-09	II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 1055 м3/сағ	объект	70,089

4-бөлім Әкімшілік-тұрмыстық мақсаттағы объектілер

4 - кесте Құндық көрсеткіштер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
1	2	3	4
1-кіші бөлім Әкімшілік-тұрмыстық корпустар			
1-топ Ауданы 200 м2 дейінгі әкімшілік-тұрмыстық корпустар			

4- кестенің соңы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
9204-0101-01	Кірпіштен жасалған әкімшілік тұрмыстық корпус	м2	931,462
2-топ Ауданы 200 м2 астам әкімшілік-тұрмыстық корпустар			
9204-0102-01	Әкімшілік-тұрмыстық корпус	м2	3 820,022
2-кіші бөлім Жөндеу-механикалық шеберханалар			
1-топ Ауданы 300 м2 дейінгі жөндеу-механикалық шеберханалар			
9204-0201-01	Жөндеу-механикалық шеберханасы	м2	25 595,416
2-топ Ауданы 300 м2 астам жөндеу-механикалық шеберханалар			
9204-0202-01	Жөндеу-механикалық шеберханасы	м2	33 846,680
3-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері			
1-топ Кіруді бақылау жүйесі жоқ бақылау-өткізу пункті			
9204-0301-01	Ауданы 50 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі жоқ бақылау-өткізу пункті	м2	1 390,349
2-топ Кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті			
9204-0302-01	Ауданы 50 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті	м2	974,057
9204-0302-02	Ауданы 50 м2 астам 100 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті	м2	803,207
4-кіші бөлім Кір жуу орындары			
3-топ Ауданы 500 м2 астам кір жуатын орындар			
9204-0403-01	Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны	кг	31 596,879
5-кіші бөлім Оператор бөлмелері			
1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі оператор бөлмелері			
9204-0501-01	Ауданы 16,8 м2 автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі	м2	983,514
2-топ Ауданы 20 м2 астам оператор бөлмелері			
9204-0502-01	Ауданы 201,6 м2 автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі	м2	77 647,090

5-бөлім Сақтау объектілері

5 - кесте Құндық көрсеткіштер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құны (мың теңге)
1	**2**	**3**	**4**
2-кіші бөлім Материалдық-техникалық қоймалар			
1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі материалдық-техникалық қоймалар			
9205-0201-01	Материалдық-техникалық кірпіш қоймасы	м2	746,336
2-топ Ауданы 100 м2 астам материалдық-техникалық қоймалар			
9205-0202-01	Материалдық-техникалық кірпіш қоймасы	м2	1 785,040
9205-0202-02	Екі қабатты кірпіштен жасалған материалдық-техникалық қойма	м2	2 314,504
3-кіші бөлім Отын қоймасы			
1-топ Көлемі 500 м3 дейінгі отын қоймасы			
9205-0301-02	Жалпы сыйымдылығы 55 м3 резервуарлық паркі бар отын құю пункті	объект	890,098
9205-0301-03	Жалпы сыйымдылығы 150 м3 резервуарлық паркі бар отын құю пункті	объект	811,546

Ресми басылым
Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті

ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2023

Қарағанды облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства
Республики Казахстан

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2023

Карагандинская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 х 84 $^{1}/_{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная