

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.  
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Ұлытау облысы**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Область Ұлытау**

**ҚР ІСН 8.02-04-2023  
УСН РК 8.02-04-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства промышленности и строительства  
Республики Казахстан**

**Астана 2023**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

---

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ  
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР

Ұлытау облысы

---

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ

Область Ұлытау

ҚР ІСН 8.02-04-2023  
УСН РК 8.02-04-2023

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2023

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 27.10.2023 жылғы № 160-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.11.2023 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 27.10.2023 года № 160-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.11.2023 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Содержание

<b>1 Общие положения .....</b>	<b>1</b>
<b>Отдел 1 Объекты жилищно-гражданского назначения .....</b>	<b>6</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания .....</b>	<b>6</b>
<b>Раздел 1 Жилые здания.....</b>	<b>7</b>
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	7
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные .....	7
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича .....	7
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом .....	8
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные.....	9
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича .....	9
Объект 9101-0102-02 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичом.....	10
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) .....	11
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные .....	11
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича .....	11
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича .....	12
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича .....	13
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	14
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	14
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные .....	15
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	15
Группа 4 Жилые здания 3-5 этажные из газобетонных блоков.....	16
Объект 9101-0204-01 - 5-ти этажный жилой дом из газобетонных блоков .....	16
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	17
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные .....	17
Объект 9101-0301-03 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича с облицовкой фасада лицевым кирпичом .....	17
Объект 9101-0301-04 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича с вентилируемым фасадом из металлокассет .....	18
Объект 9101-0301-05 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича с облицовкой фасада лицевым кирпичом .....	19
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	20

Объект 9101-0303-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	20
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона .....	21
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками; отделка фасада - штукатурка с последующей окраской фасадной краской.....	21
Объект 9101-0304-02 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом, заполнением из силикатного кирпича и вентилируемым фасадом из фиброцементных плит .....	22
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные .....	23
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	23
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные .....	24
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей .....	24
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	25
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	26
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона .....	26
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	26
Группа 3 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	27
Объект 9101-0403-01 - 12-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	27
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	28
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	28
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	28
Подраздел 6 Общежития.....	29
Группа 1 Общежития кирпичные .....	29
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест .....	29
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест .....	31
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом .....	32
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места .....	32
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места .....	33
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	34

Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий.....	34
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	34
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	36
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	37
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	38
<b>Техническая часть к Разделу 2 Административные здания .....</b>	<b>39</b>
<b>Раздел 2 Административные здания.....</b>	<b>40</b>
Подраздел 1 Административные здания.....	40
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м <sup>2</sup> .....	40
Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	40
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	41
Объект 9102-0101-03 - Лесная пожарная станция 1-го типа .....	42
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м <sup>2</sup> .....	43
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	43
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м <sup>2</sup> .....	44
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	44
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	45
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата .....	46
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	48
Объект 9102-0103-05 - Административное здание на общую численность работников 100 человек .....	49
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м <sup>2</sup> .....	50
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	50
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м <sup>2</sup> .....	51
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	51
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	53
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	54

Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	55
Объект 9102-0105-05 - Административное здание приграничного автомобильного пункта пропуска на 140 посетителей в сутки.....	56
Группа 6 Приемники для арестованных лиц.....	58
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	58
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	59
Подраздел 3 Здания общественного назначения.....	60
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	60
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	60
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	61
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	61
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	63
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	63
Подраздел 4 Пожарное депо.....	64
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	64
Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	64
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	65
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	65
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест .....	66
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа .....	66
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....</b>	<b>68</b>
<b>Раздел 3 Объекты образования .....</b>	<b>69</b>
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации .....	69
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2 .....	69
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	69
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2 ...	70
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	70
Объект 9103-0102-05 - Детский сад на 300 мест с бассейном.....	71
Группа 3 Благоустройство и внутримплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций .....	72
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	72
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га .....	72
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	73

Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы .....	74
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью от 4 000 до 7 000 м <sup>2</sup> .....	74
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	74
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 7 000 м <sup>2</sup> до 13 000 м <sup>2</sup> .....	75
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	75
Объект 9103-0202-05 - Школа на 900 мест.....	76
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 13 000 м <sup>2</sup> до 20 000 м <sup>2</sup> .....	77
Объект 9103-0204-01 - Школа на 1200 мест.....	77
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	78
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м <sup>2</sup> .....	79
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	79
Объект 9103-0205-03 - Школа на 2500 мест.....	80
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ .....	81
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	81
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га .....	82
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	83
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования.....	83
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м <sup>2</sup> до 20 000 м <sup>2</sup> .....	83
Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест .....	83
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития .....	85
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м <sup>2</sup> .....	85
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест .....	85
Объект 9103-0501-03 - Школа искусств на 150 мест.....	86
Группа 2 Организации детского творчества и развития площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup> .....	87
Объект 9103-0502-01 - Дворец школьников на 500 человек с двумя бассейнами ..	87
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup> до 15 000 м <sup>2</sup> .....	88
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек .....	88
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации.....	90
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup> .....	90
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест.....	90



Подраздел 7 Интернатные организации.....	91
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup> до 15 000 м <sup>2</sup> .....	91
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест с общежитием на 200 мест ..	91
Группа 5 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 20 000 м <sup>2</sup> .....	92
Объект 9103-0705-01 - Школа-интернат на 400 мест с общежитием на 300 мест ..	92
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м <sup>2</sup> .....	94
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус) .....	94
<b>Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения .....</b>	<b>96</b>
<b>Раздел 4 Объекты здравоохранения.....</b>	<b>97</b>
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь ....	97
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м <sup>2</sup> .....	97
Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену .....	97
Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену .....	98
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м <sup>2</sup> до 1 000 м <sup>2</sup> .....	99
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену .....	99
Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену .....	100
Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену .....	102
Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену .....	103
Объект 9104-0102-06 - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену .....	104
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м <sup>2</sup> до 3 000 м <sup>2</sup> .....	105
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену .....	105
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену .....	107
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м <sup>2</sup> до 5 000 м <sup>2</sup> .....	108
Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену .....	108
Объект 9104-0104-03 - Поликлиника на 250 посещений в смену .....	109
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь .....	111
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м <sup>2</sup> .....	111
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест .....	111
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup> до 20 000 м <sup>2</sup> .....	112
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест .....	112

Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2.....	113
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест.....	113
Группа 4 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 30 000 м2 до 40 000 м2.....	115
Объект 9104-0204-02 - Больница детская на 190 койко-мест с поликлиникой на 250 посещений.....	115
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2.....	116
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест.....	116
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации ....	117
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2.....	117
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год.....	117
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год.....	119
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2.....	120
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год.....	120
Подраздел 5 Организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации .....	121
Группа 1 Организации, оказывающие медицинскую реабилитацию .....	121
Объект 9104-0501-01 - Центр реабилитации для инвалидов на 150 койко-мест...	121
Объект 9104-0501-02 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест .....	122
Объект 9104-0501-03 - Дом инвалидов на 30 койко-мест.....	124
<b>Техническая часть к Разделу 5 Спортивные здания.....</b>	<b>126</b>
<b>Раздел 5 Спортивные здания .....</b>	<b>127</b>
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя).....	127
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2 .....	127
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену .....	127
Объект 9105-0101-02 - Спортивный зал ангарного типа на 32 посещений в смену .....	128
Объект 9105-0101-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 50 посещений в смену .....	129
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 .....	130

Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену .....	130
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) .....	132
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2.....	132
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест.....	132
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест.....	133
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 .....	134
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест.....	134
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест.....	135
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест.....	137
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест .....	138
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	139
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест .....	139
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	141
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест .....	141
<b>Техническая часть к Разделу 6 Спортивные сооружения открытого типа.....</b>	<b>143</b>
<b>Раздел 6 Спортивные сооружения открытого типа .....</b>	<b>144</b>
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные.....	144
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2 .....	144
Объект 9106-0101-01 - Стадион.....	144
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные .....	144
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2 .....	144
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест.....	144
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	145
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест.....	145
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест.....	146
<b>Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей.....</b>	<b>148</b>
<b>Раздел 7 Стоянки автомобилей .....</b>	<b>149</b>
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей .....	149

Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2 .....	149
Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 59 машино-мест .....	149
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2 .....	150
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 87 машино-мест .....	150
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа .....	151
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	151
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа местимостью 500 машино-мест .....	151
Подраздел 3 Гаражи-стоянки .....	152
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2 .....	152
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый) .....	152
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый) .....	153
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый) .....	154
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы .....	155
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы .....	156
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2 .....	156
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый) .....	156
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники .....	157
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2 ....	157
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом) .....	157
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2 .....	158
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц .....	158
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц .....	159
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) .....	160
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2 .....	160
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто .....	160
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2 .....	161
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто .....	161
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) .....	162

Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м <sup>2</sup> .....	162
Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц .....	162
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м <sup>2</sup> .....	162
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц .....	162
Подраздел 7 Эстакады .....	163
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м <sup>2</sup> .....	163
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада .....	163
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м <sup>2</sup> .....	164
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада .....	164
<b>Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры .....</b>	<b>165</b>
<b>Раздел 8 Объекты культуры .....</b>	<b>166</b>
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения .....	166
Группа 1 Открытые амфитеатры .....	166
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест .....	166
Группа 2 Здания театров .....	167
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест .....	167
Группа 3 Зрительные залы .....	168
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест .....	168
Группа 4 Клубы .....	169
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест .....	169
Объект 9108-0104-02 - Сельский клуб на 100 мест .....	170
Подраздел 2 Библиотеки, архивы .....	172
Группа 1 Библиотеки .....	172
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения .....	172
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения .....	173
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения .....	174
Объект 9108-0201-05 - Архив с библиотекой с объемом фонда на 770 тыс. единиц хранения .....	175
Подраздел 3 Дома культуры .....	177
Группа 1 Дома культуры .....	177
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест .....	177
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест .....	178
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест .....	179

Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест .....	180
<b>Отдел 2 Прочие объекты инфраструктуры .....</b>	<b>182</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетики .....</b>	<b>182</b>
<b>Раздел 1 Объекты энергетики .....</b>	<b>183</b>
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции .....	183
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании .....	183
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400 .....	183
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630 .....	184
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000 .....	184
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000 .....	185
Объект 9201-0101-05 - 2 ТП - 250 .....	186
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки .....	187
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100 .....	187
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160 .....	188
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250 .....	188
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400 .....	189
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630 .....	189
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000 .....	190
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	191
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250 .....	191
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630 .....	191
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000 .....	192
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции .....	192
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630 .....	192
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000 .....	193
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600 .....	194
Объект 9201-0104-04 - 2 ТП - 2500 .....	194
Подраздел 2 Котельные стационарные .....	195
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе .....	195
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт .....	195
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт .....	196
Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт .....	197
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе .....	198
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт .....	198

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	199
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт .....	199
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт .....	200
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	201
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	201
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	201
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	202
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	203
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа .....	203
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт .....	203
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт .....	204
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт .....	205
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт .....	205
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт .....	206
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт .....	207
<b>Техническая часть к Разделу 2 Объекты водоснабжения и водоотведения.....</b>	<b>208</b>
<b>Раздел 2 Объекты водоснабжения и водоотведения .....</b>	<b>209</b>
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) .....	209
Группа 1 Водные скважины .....	209
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м .....	209
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м .....	209
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м .....	210
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м .....	210
Группа 2 Подземные насосные станции .....	211
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м <sup>3</sup> /час .....	211
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м <sup>3</sup> /час .....	212
Группа 3 Надземные насосные станции .....	212

Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м <sup>3</sup> /час.....	212
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м <sup>3</sup> /час.....	213
Объект 9202-0103-03 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 20,80 м <sup>3</sup> /час.....	214
Подраздел 2 Станции .....	215
Группа 1 Насосные станции 2го подъема.....	215
Объект 9202-0201-01 - Насосная станция II подъема производительность 50 м <sup>3</sup> /час .....	215
Объект 9202-0201-02 - Насосная станция II подъема производительность 80 м <sup>3</sup> /час .....	216
Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м <sup>3</sup> /час .....	216
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м <sup>3</sup> /час .....	217
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м <sup>3</sup> /час .....	218
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	219
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м .....	219
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м <sup>3</sup> Н=15,0 м .....	219
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м <sup>3</sup> Н=15,0 м .....	220
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м .....	221
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м <sup>3</sup> Н=24,0 м .....	221
Подраздел 4 Резервуары чистой воды.....	221
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013 .....	221
Объект 9202-0401-01 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 100 м <sup>3</sup> .....	221
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м <sup>3</sup> .....	222
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м <sup>3</sup> .....	223
Объект 9202-0401-04 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 300 м <sup>3</sup> .....	223
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м <sup>3</sup> .....	224
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м <sup>3</sup> .....	225



Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.....	225
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 .....	225
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3 .....	226
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3 .....	227
<b>Техническая часть к Разделу 3 Очистные сооружения .....</b>	<b>228</b>
<b>Раздел 3 Очистные сооружения .....</b>	<b>229</b>
Подраздел 1 Станции .....	229
Группа 1 Канализационные насосные станции.....	229
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час .....	229
Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час .....	229
Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час .....	230
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час .....	231
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час .....	231
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.....	232
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час.....	232
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час.....	233
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час.....	234
Подраздел 3 Выгребы. Уборные .....	234
Группа 1 Выгребы .....	234
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3 .....	234
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3 .....	235
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3 .....	235
Группа 2 Уборные .....	236
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом .....	236
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом .....	237
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом .....	237
<b>Техническая часть к Разделу 4 Объекты административно-бытового назначения..</b>	<b>239</b>

<b>Раздел 4 Объекты административно-бытового назначения .....</b>	<b>240</b>
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса .....	240
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м <sup>2</sup> .....	240
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус.....	240
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м <sup>2</sup> .....	241
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус .....	241
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские .....	242
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м <sup>2</sup> .....	242
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	242
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м <sup>2</sup> .....	243
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	243
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты .....	244
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа .....	244
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м <sup>2</sup> .....	244
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	245
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м <sup>2</sup> .....	245
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м <sup>2</sup> до 100 м <sup>2</sup> .....	246
Подраздел 4 Прачечные .....	247
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м <sup>2</sup> .....	247
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича .....	247
Подраздел 5 Операторные .....	248
Группа 1 Операторные площадью до 100 м <sup>2</sup> .....	248
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м <sup>2</sup> .....	248
Группа 2 Операторные площадью свыше 100 м <sup>2</sup> .....	248
Объект 9204-0502-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 201,6 м <sup>2</sup> .....	248
<b>Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения .....</b>	<b>250</b>
<b>Раздел 5 Объекты хранения.....</b>	<b>251</b>
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов.....	251
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м <sup>2</sup> .....	251
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический.....	251
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича.....	251
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м <sup>2</sup> до 500 м <sup>2</sup> .....	252
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича.....	252

Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2.....	253
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический.....	253
Подраздел 2 Склады материально-технические.....	254
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2.....	254
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича.....	254
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	255
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича.....	255
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный.....	255
Подраздел 3 Топлиохранилища .....	256
Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3 .....	256
Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище .....	256
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт с резервуарным парком общей емкостью 55 м3 .....	257
Объект 9205-0301-03 - Топливо-заправочный пункт с резервуарным парком общей емкостью 150 м3 .....	258
<b>Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....</b>	<b>259</b>
<b>Раздел 6 Объекты транспорта .....</b>	<b>262</b>
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	262
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории .....	262
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	262
Группа 3 Автомобильные дороги II категории .....	262
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	262
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси .....	263
Группа 4 Автомобильные дороги III категории.....	264
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси .....	264
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	264
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	264

Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	265
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности .....	266
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог .....	266
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне .....	266
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории .....	266
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории .....	267
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов .....	268
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	268
Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории .....	269
Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа.....	270
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов .....	270
Группа 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в разных уровнях.....	271
Объект 9206-0202-01 - Транспортная развязка в двух уровнях .....	271
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог .....	272
Группа 1 Водопропускные трубы.....	272
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м .....	272
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м .....	272
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м .....	273
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м .....	273
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м .....	274
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м.....	274

Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м.....	275
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	275
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	276
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	276
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	277
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	277
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	278
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки.....	278
Группа 1 Площадки отдыха .....	278
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2.....	278
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	279
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2 .....	279
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог .....	280
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог .....	280
Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор.....	280
<b>Приложение А .....</b>	<b>282</b>

---

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**  
**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ**  
**СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ**  
**НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**  
**область Ұлытау**

---

**COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES**  
**CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE**  
**Ulytau region**

---

Дата введения 2023-11-01

## 1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства зданий и сооружений применяются при определении расчетной стоимости строительства в составе предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования, а также в составе технико-экономического обоснования инвестиционного проекта в сфере строительства.

1.2 Укрупненные показатели стоимости строительства зданий и сооружений, приведенные в настоящем «Сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник), разработаны для жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.3 При применении укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений необходимо руководствоваться действующими законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве Республики Казахстан.

1.4 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем календарном году (предстоящие календарные годы), расчетная стоимость строительства определяется путем индексации объемов инвестиций предстоящих периодов через индексы стоимости для строительства НДЦС РК 8.04-07 «Индексы стоимости для строительства».

Разбивка объемов инвестиций по календарным годам выполняется в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве.

## 2 Общая часть

2.1 Укрупненные показатели стоимости строительства зданий и сооружений (далее – УПСС) разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация типовых проектов и объектов-представителей, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители).

УПСС разработаны в ценах по состоянию на 2023 год.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются в виде Сборника для каждого региона.

2.4 Сборник включает в себя общую часть, порядок применения, технические части, укрупненные показатели стоимости строительства, характеристики объектов-представителей.

Информация о характеристиках объектов-представителей (таблицы, графические материалы) приведена в приложении «Объекты-представители» к Сборнику (выпускается отдельно).

2.5 В Сборнике в зависимости от типа, назначения, мощности, потребительских свойств зданий и сооружений УПСС объединены в отделы, разделы и подразделы

2.6 Отдел 1 «Объекты жилищно-гражданского назначения» включает разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Спортивные здания;
- Спортивные сооружения открытого типа;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.7 Отдел 2 «Прочие объекты инфраструктуры» включает разделы:

- Объекты энергетики;
- Объекты водоснабжения и водоотведения;
- Очистные сооружения;
- Объекты административно-бытового назначения;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.8 Укрупненные показатели стоимости строительства, приведенные в Сборнике, учитывают стоимость строительно-монтажных работ и оборудования.

УПСС Сборника не подлежат корректировке.

2.9 Сведения о номенклатуре подразделов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте и дополнительная информация, касающаяся применения УПСС приведена в технических частях разделов Сборника.

2.10 Значения укрупненных показателей стоимости строительства приведены в таблицах.

2.10.1 В таблицах с кодом XXXX-XXXX-XX.1 «Стоимостные показатели» приведены показатели стоимости строительства на единицу измерения в следующем виде, в тысячах тенге:

Показатель стоимости строительства объекта

1 Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)

1.1 в т.ч. материалы

1.2 в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов

2 Оборудование

2.10.2 В таблицах с кодом XXXX-XXXX-XX.2 «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» приведена информация об относительной стоимости отдельных конструктивных решений и групп затрат, в процентах.

2.10.3 В приложении «Объекты-представители» приведены схемы объектов (фасады, планы) и таблицы «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ». Характеристики конструктивных решений, их краткое описание приведены в соответствии с проектно-сметной документацией объекта, по которой выполнен расчет соответствующего УПСС.

2.11 В таблицах XXXX-XXXX-XX.1 «Стоимостные показатели» укрупненные показатели стоимости строительства на единицу измерения учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на труд рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов;

стоимость оборудования;

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на организацию и управление строительством;

сметную прибыль;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 В таблицах XXXX-XXXX-XX.2 «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» относительная стоимость по группам затрат приведены для показателей:

«Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)»;

«Оборудование».

2.13 В Приложении А к Сборнику приведена стоимость технологического оборудования, мебели, инвентаря для первичного оснащения.

2.14 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающиеся от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам настоящего Сборника.

2.15 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки.

УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.16 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства: устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобные условия. В таких случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.



2.17 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости строительства вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

При определении расчетной стоимости строительства в пределах строительной площадки (по стройке в целом) стоимость строительства вспомогательных (инфраструктурных) объектов при необходимости учитывается дополнительно.

2.18 Для регионов, в которых при строительстве не применяются некоторые виды строительных материалов, предусмотренные проектными решениями объектов-представителей, укрупненные показатели стоимости строительства по таким объектам не приведены.

Например, объекты с использованием камня стенового из известняка-ракушечника приведены только для Мангистауской и Атырауской областей.

### **3 Порядок применения**

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании проектно-сметной документации которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленный измеритель (единицу измерения мощности объекта или на объект в целом). Выбор измерителя осуществляется в соответствии с пунктом 3.4. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяются:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе сейсмичность района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя осуществляется с целью установления их соответствия данным (характеристикам) проектируемого (планируемого) объекта. При сравнении характеристик объектов используются данные объекта-представителя, приведенные в приложении к Сборнику «Объекты-представители».

3.4 Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4.1 Для УПСС, рассчитанных на один измеритель:

УПСС применяется в случае, когда мощность объекта совпадает, а разница в площадях составляет менее 5%, то в расчет принимается УПСС соответствующего объекта, при разнице в площадях более 5% то в расчет принимается ближайший УПСС на площадь (м<sup>2</sup>) того объекта, чья площадь наиболее приближена к площади планируемого (проектируемого) объекта.

Если мощность объекта не совпадает и находится в промежуточном значении, то в расчет принимается ближайший УПСС на площадь (м<sup>2</sup>) того объекта, чья площадь наиболее приближена к площади планируемого (проектируемого) объекта.

3.4.2 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (м<sup>2</sup>), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по минимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС затрат производится путем сравнения затрат, приведенных в соответствующей таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и затрат по проектируемому (планируемому) объекту.

3.5.1 При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты учитываются дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.2 Затраты на оборудование, мебель, инвентарь, требующихся для первоначального оснащения приведены в Приложении А. При наличии данных для проектируемого(планируемого) объекта затраты принимаются в расчет по уточненным данным.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты.

3.6.1 Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.2 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты таблицы 1 применяются к показателю стоимости строительно-монтажных работ (СМР) УПСС Части 2 Сборника.

**Таблица 1 – Поправочные коэффициенты по районам с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов**

Вид зданий (сооружений)	Коэффициенты по районам с сейсмичностью		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08
Примечание – Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами			

3.7 Расчет стоимости строительства с применением УПСС выполняется по форме 2 приложения Г НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

**Отдел 1 Объекты жилищно-гражданского назначения**  
**Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 1 Жилые здания****Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади жилого дома
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	319,681
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	319,084
1.1	в т.ч. материалы	138,062
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	66,890
2	Оборудование	0,597

*Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,429	0,000
Фундаменты	10,031	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,948	0,000
Покрытия и перекрытия	10,505	0,000
Крыши, кровли	14,126	0,000
Входная группа	0,370	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,511	0,000
Наружная отделка фасадов	10,605	0,000
Проемы	4,386	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,947	0,000
Потолки	3,658	0,000
Полы	4,973	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,134	0,000
Водоснабжение	2,128	100,000
Канализация	6,385	0,000
Теплоснабжение	4,609	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,255	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом**

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади жилого дома
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	348,251
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	341,784
1.1	в т.ч. материалы	147,141
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	67,861
2	Оборудование	6,467

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,094	0,000
Фундаменты	11,122	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,911	0,000
Покрытия и перекрытия	7,350	0,000
Крыши, кровли	14,732	0,000
Входная группа	0,390	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,216	0,000
Наружная отделка фасадов	0,166	0,000
Проемы	5,517	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,191	0,000
Потолки	3,665	0,000
Полы	5,293	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,359	0,000
Водоснабжение	1,198	0,000
Канализация	1,945	0,000
Теплоснабжение	5,709	76,201
Вентиляция и кондиционирование	0,156	0,000
Газоснабжение	0,985	23,799
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные**  
**Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича**

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	324,508
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	317,188
1.1	в т.ч. материалы	156,394
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	56,576
2	Оборудование	7,320

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,722	0,000
Фундаменты	7,963	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,181	0,000
Покрытия и перекрытия	10,045	0,000
Крыши, кровли	11,588	0,000
Лестницы	0,685	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,488	0,000
Проемы	5,490	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	11,722	0,000
Потолки	1,870	0,000
Полы	5,546	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,307	22,259
Водоснабжение	3,955	0,000
Канализация	1,563	0,000
Теплоснабжение	6,000	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,292	0,000
Слаботочные сети	1,583	77,741
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0102-02 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичом**

Таблица 9101-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	306,663
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	300,127
1.1	в т.ч. материалы	145,497
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	53,031
2	Оборудование	6,536

Таблица 9101-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,597	0,000
Фундаменты	11,597	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	23,959	0,000
Покрытия и перекрытия	6,822	0,000
Крыши, кровли	11,427	0,000
Лестницы	2,203	0,000
Входная группа	0,684	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,717	0,000
Наружная отделка фасадов	0,334	0,000
Проемы	7,146	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,116	0,000
Потолки	2,432	0,000
Полы	5,979	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,025	34,839
Водоснабжение	2,741	0,000
Канализация	2,346	0,000
Теплоснабжение	4,319	35,414
Вентиляция и кондиционирование	0,173	0,000
Газоснабжение	1,385	29,747
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)****Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные****Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	351,190
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	341,905
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>163,514</i>
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	<i>64,126</i>
2	Оборудование	9,285

*Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,251	0,000
Фундаменты	5,848	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,372	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,595	0,000
Покрытия и перекрытия	5,820	0,000
Крыши, кровли	10,281	0,000
Лестницы	0,827	0,000
Входная группа	0,795	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,053	0,000
Наружная отделка фасадов	0,525	0,000
Проемы	7,829	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,534	0,000
Потолки	1,533	0,000
Полы	4,504	0,000
Прочие элементы отделки	0,020	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,008	25,869
Водоснабжение	3,108	0,000
Канализация	2,090	1,473
Теплоснабжение	10,104	4,775
Вентиляция и кондиционирование	0,506	0,000
Слаботочные сети	0,899	1,530
Система антитеррористической безопасности	0,204	0,000
Вертикальный транспорт	0,295	66,353
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича**

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	345,935
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	344,586
1.1	в т.ч. материалы	156,096
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	68,053
2	Оборудование	1,350

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,590	0,000
Фундаменты	4,666	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,046	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	30,181	0,000
Покрытия и перекрытия	7,905	0,000
Крыши, кровли	6,345	0,000
Лестницы	1,432	0,000
Входная группа	0,590	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,118	5,405
Наружная отделка фасадов	0,246	0,000
Проемы	7,016	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,156	0,000
Потолки	1,709	0,000
Полы	4,296	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,879	26,437
Водоснабжение	2,431	0,000
Канализация	2,228	9,209
Теплоснабжение	6,583	31,195
Вентиляция и кондиционирование	1,466	0,000
Слаботочные сети	0,838	11,104
Система антитеррористической безопасности	0,276	16,650
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича***Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	324,935
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	314,545
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>146,112</i>
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	<i>59,999</i>
2	Оборудование	10,390

*Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,818	0,000
Фундаменты	5,544	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,315	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,168	0,000
Покрытия и перекрытия	7,605	0,000
Крыши, кровли	11,404	0,000
Лестницы	1,805	0,000
Входная группа	0,790	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,396	0,000
Наружная отделка фасадов	7,337	0,000
Проемы	6,608	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,997	0,000
Потолки	1,024	0,000
Полы	5,539	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,373	21,320
Водоснабжение	2,104	16,590
Канализация	1,672	1,412
Теплоснабжение	8,077	52,193
Вентиляция и кондиционирование	0,199	0,000
Слаботочные сети	2,223	8,485
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков**

*Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	394,575
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	385,020
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	164,773
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	84,481
2	Оборудование	9,555

*Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,959	0,000
Фундаменты	3,124	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,237	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,508	0,000
Стены, перегородки	11,307	0,000
Покрытия и перекрытия	11,441	0,000
Крыши, кровли	2,983	0,000
Лестницы	0,808	0,000
Входная группа	0,422	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,534	0,000
Наружная отделка фасадов	9,965	0,000
Проемы	5,205	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,832	0,000
Потолки	2,191	0,000
Полы	3,869	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,143	14,616
Водоснабжение	2,996	43,904
Канализация	1,991	3,447
Теплоснабжение	6,304	18,986
Вентиляция и кондиционирование	1,136	0,000
Слаботочные сети	0,895	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,135	0,000
Газоснабжение	1,014	19,048
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные**  
**Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом**

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	314,559
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	311,814
1.1	в т.ч. материалы	176,034
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	43,635
2	Оборудование	2,745

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,085	0,000
Фундаменты	7,782	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,045	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	23,117	0,000
Покрытия и перекрытия	9,191	0,000
Крыши, кровли	8,298	0,000
Лестницы	1,125	0,000
Входная группа	1,361	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,160	0,000
Наружная отделка фасадов	0,230	0,000
Проемы	7,869	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,057	0,000
Потолки	1,649	0,000
Полы	5,139	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,156	15,260
Водоснабжение	3,882	0,000
Канализация	1,637	0,000
Теплоснабжение	8,314	6,184
Вентиляция и кондиционирование	0,159	0,000
Слаботочные сети	1,963	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,208	0,000
Газоснабжение	1,571	78,556
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Жилые здания 3-5 этажные из газобетонных блоков**  
**Объект 9101-0204-01 - 5-ти этажный жилой дом из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0204-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	347,589
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	342,327
1.1	в т.ч. материалы	159,195
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	64,905
2	Оборудование	5,262

Таблица 9101-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,285	0,000
Фундаменты	10,067	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,351	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,288	0,000
Покрытия и перекрытия	6,675	0,000
Крыши, кровли	8,521	0,000
Лестницы	1,481	0,000
Входная группа	0,523	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,377	0,000
Наружная отделка фасадов	3,395	0,000
Проемы	7,732	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	11,196	0,000
Потолки	1,973	0,000
Полы	5,793	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,394	33,508
Водоснабжение	1,560	10,351
Канализация	2,000	2,921
Теплоснабжение	7,494	3,470
Вентиляция и кондиционирование	1,135	0,000
Слаботочные сети	1,617	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,096	0,000
Вертикальный транспорт	0,048	49,750
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)****Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные****Объект 9101-0301-03 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича с облицовкой фасада лицевым кирпичом***Таблица 9101-0301-03.1 Стоимостные показатели*

		тыс. тенге
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	331,678
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	319,550
1.1	в т.ч. материалы	150,130
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	60,457
2	Оборудование	12,128

*Таблица 9101-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,781	0,000
Фундаменты	5,388	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,647	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	31,407	0,000
Покрытия и перекрытия	7,263	0,000
Крыши, кровли	1,494	0,000
Лестницы	1,425	0,000
Входная группа	0,364	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,858	2,341
Наружная отделка фасадов	0,533	0,000
Проемы	7,980	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,976	0,000
Потолки	1,481	0,000
Полы	5,409	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,435	26,602
Водоснабжение	2,794	0,000
Канализация	1,719	0,000
Теплоснабжение	8,210	4,626
Вентиляция и кондиционирование	0,124	0,000
Слаботочные сети	0,458	0,000
Система пожарной безопасности	2,173	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,371	2,838
Вертикальный транспорт	0,712	63,593
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0301-04 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича с вентилируемым фасадом из металлокассет**

Таблица 9101-0301-04.1 Стоимость показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	356,816
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	342,865
1.1	в т.ч. материалы	180,360
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	55,803
2	Оборудование	13,951

Таблица 9101-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,318	0,000
Фундаменты	9,427	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,244	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	27,584	0,000
Покрытия и перекрытия	6,832	0,000
Крыши, кровли	1,652	0,000
Лестницы	1,859	0,000
Входная группа	0,334	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,788	0,000
Наружная отделка фасадов	11,741	0,000
Проемы	9,606	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,692	0,000
Потолки	0,958	0,000
Полы	5,442	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,315	12,073
Водоснабжение	1,840	6,153
Канализация	1,456	0,592
Теплоснабжение	4,474	26,647
Вентиляция и кондиционирование	0,162	0,000
Слаботочные сети	0,486	0,000
Вертикальный транспорт	0,790	54,535
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0301-05 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича с облицовкой фасада лицевым кирпичом**

Таблица 9101-0301-05.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	335,275
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	314,915
1.1	в т.ч. материалы	158,225
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	54,741
2	Оборудование	20,359

Таблица 9101-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,352	0,000
Фундаменты	7,575	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,222	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	30,458	0,000
Покрытия и перекрытия	9,005	0,000
Крыши, кровли	2,863	0,000
Лестницы	1,244	0,000
Входная группа	0,453	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,504	1,632
Наружная отделка фасадов	0,312	0,000
Проемы	7,789	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,740	0,000
Потолки	1,462	0,000
Полы	4,426	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,143	10,772
Водоснабжение	3,279	2,519
Канализация	3,075	0,131
Теплоснабжение	7,105	41,056
Вентиляция и кондиционирование	0,178	0,000
Слаботочные сети	1,228	0,000
Система пожарной безопасности	0,749	0,000
Вертикальный транспорт	0,838	43,889
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0303-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0303-02.1 Стоимостные показатели

		тыс. тенге
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	435,986
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	424,694
1.1	в т.ч. материалы	192,367
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	81,166
2	Оборудование	11,293

Таблица 9101-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,415	0,000
Фундаменты	5,583	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	3,738	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,002	0,000
Стены, перегородки	10,019	0,000
Покрытия и перекрытия	14,049	0,000
Крыши, кровли	2,922	0,000
Лестницы	1,351	0,000
Входная группа	0,419	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,178	0,000
Наружная отделка фасадов	9,887	0,000
Проемы	5,835	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,717	0,000
Потолки	1,398	0,000
Полы	6,308	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,547	18,956
Водоснабжение	2,972	6,115
Канализация	1,312	0,531
Теплоснабжение	5,298	7,369
Вентиляция и кондиционирование	0,756	0,000
Слаботочные сети	0,782	0,000
Система пожарной безопасности	1,158	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,054	0,000
Вертикальный транспорт	0,303	67,029
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона**

**Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками; отделка фасада - штукатурка с последующей окраской фасадной краской**

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	370,984
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	351,648
1.1	в т.ч. материалы	155,057
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	69,677
2	Оборудование	19,337

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,693	0,000
Фундаменты	2,611	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,083	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,054	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,325	0,000
Стены, перегородки	13,564	0,000
Покрытия и перекрытия	10,794	0,000
Крыши, кровли	3,573	0,000
Лестницы	0,939	0,000
Входная группа	0,218	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,430	0,000
Наружная отделка фасадов	3,593	0,000
Проемы	7,386	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,916	0,000
Потолки	1,834	0,000
Полы	6,555	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,817	3,443
Водоснабжение	1,596	0,000
Канализация	1,832	0,000
Теплоснабжение	4,654	34,416
Вентиляция и кондиционирование	1,414	0,000
Слаботочные сети	3,230	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,607	0,000
Вертикальный транспорт	1,601	52,151
Газоснабжение	0,682	9,990

## Окончание таблицы 9101-0304-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0304-02 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом, заполнением из силикатного кирпича и вентилируемым фасадом из фиброцементных плит**

Таблица 9101-0304-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	413,102
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	393,819
1.1	в т.ч. материалы	197,700
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	69,225
2	Оборудование	19,283

Таблица 9101-0304-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,520	0,000
Фундаменты	3,621	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,331	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,209	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,843	0,000
Стены, перегородки	8,095	0,000
Покрытия и перекрытия	8,749	0,000
Крыши, кровли	5,120	0,000
Лестницы	1,873	0,000
Входная группа	1,066	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,639	0,000
Наружная отделка фасадов	15,322	0,000
Проемы	5,391	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,130	0,000
Потолки	1,411	0,000
Полы	4,671	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,223	10,556
Водоснабжение	1,923	4,296
Канализация	1,779	0,530

## Окончание таблицы 9101-0304-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Теплоснабжение	5,789	26,618
Вентиляция и кондиционирование	0,138	0,000
Слаботочные сети	0,665	0,000
Вертикальный транспорт	0,490	58,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные**  
**Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом**

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге
		Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	317,221
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	305,390
1.1	в т.ч. материалы	160,242
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	48,944
2	Оборудование	11,831

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,609	0,000
Фундаменты	4,215	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,075	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,828	0,000
Покрытия и перекрытия	17,106	0,000
Крыши, кровли	1,276	0,000
Лестницы	0,762	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,558	0,000
Наружная отделка фасадов	0,434	0,000
Проемы	10,560	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,292	0,000
Потолки	1,730	0,000
Полы	6,548	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,998	9,342
Водоснабжение	2,407	0,000
Канализация	2,347	0,321

## Окончание таблицы 9101-0305-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Теплоснабжение	5,974	1,333
Вентиляция и кондиционирование	0,150	0,000
Слаботочные сети	1,432	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,086	0,000
Вертикальный транспорт	1,118	70,403
Газоснабжение	1,496	18,601
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные**  
**Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	344,235
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	325,523
1.1	в т.ч. материалы	158,253
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	57,593
2	Оборудование	18,712

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,345	0,000
Фундаменты	2,350	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,203	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,865	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,594	0,000
Стены, перегородки	19,508	0,000
Покрытия и перекрытия	12,846	0,000
Крыши, кровли	3,170	0,000
Лестницы	0,962	0,000
Входная группа	0,488	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,880	0,000
Наружная отделка фасадов	3,018	0,000
Проемы	7,797	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		

## Окончание таблицы 9101-0306-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Стены, перегородки	5,807	0,000
Потолки	0,735	0,000
Полы	5,974	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,529	5,214
Водоснабжение	4,551	0,000
Канализация	1,797	0,352
Теплоснабжение	4,392	47,754
Вентиляция и кондиционирование	1,073	0,000
Слаботочные сети	1,244	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,762	0,000
Вертикальный транспорт	0,473	38,536
Газоснабжение	0,637	8,145
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	350,130
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	341,793
1.1	в т.ч. материалы	150,223
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	66,138
2	Оборудование	8,337

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,389	0,000
Фундаменты	7,793	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,491	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,907	0,000
Стены, перегородки	12,254	0,000
Покрытия и перекрытия	14,642	0,000
Крыши, кровли	2,729	0,000
Лестницы	0,510	0,000

## Окончание таблицы 9101-0306-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Прочие конструктивные элементы	1,337	0,000
Наружная отделка фасадов	0,845	0,000
Проемы	6,607	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,948	0,000
Потолки	1,885	0,000
Полы	4,765	0,000
Прочие элементы отделки	0,023	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,910	17,283
Водоснабжение	4,115	10,146
Канализация	2,557	0,000
Теплоснабжение	7,190	5,612
Вентиляция и кондиционирование	2,819	0,000
Слаботочные сети	0,810	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,078	2,153
Вертикальный транспорт	0,397	64,806
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)

## Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона

## Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	401,022
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	383,147
1.1	в т.ч. материалы	184,001
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	71,068
2	Оборудование	17,875

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,712	0,000
Фундаменты	2,450	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,217	0,000

## Окончание таблицы 9101-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,055	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,526	0,000
Стены, перегородки	9,893	0,000
Покрытия и перекрытия	6,699	0,000
Крыши, кровли	1,123	0,000
Лестницы	0,448	0,000
Входная группа	0,167	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,358	0,000
Наружная отделка фасадов	7,649	0,000
Проемы	7,291	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	11,776	0,000
Потолки	2,461	0,000
Полы	6,059	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,990	11,017
Водоснабжение	4,698	15,864
Канализация	2,158	0,772
Теплоснабжение	5,275	29,090
Вентиляция и кондиционирование	0,336	3,022
Слаботочные сети	0,930	0,092
Система пожарной безопасности	0,735	0,073
Система антитеррористической безопасности	0,052	0,000
Вертикальный транспорт	0,944	40,071
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0403-01 - 12-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0403-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	420,885
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	406,379
1.1	в т.ч. материалы	201,020
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	74,225
2	Оборудование	14,506



Таблица 9101-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,826	0,000
Фундаменты	4,210	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,551	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	14,793	0,000
Стены, перегородки	8,013	0,000
Покрытия и перекрытия	15,313	0,000
Крыши, кровли	1,491	0,000
Лестницы	0,871	0,000
Входная группа	0,285	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,743	0,000
Наружная отделка фасадов	8,837	0,000
Проемы	9,934	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,978	0,000
Потолки	1,773	0,000
Полы	5,060	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,910	8,714
Водоснабжение	4,076	0,588
Канализация	2,380	15,087
Теплоснабжение	3,936	24,074
Вентиляция и кондиционирование	1,810	2,559
Слаботочные сети	0,736	0,757
Система пожарной безопасности	1,849	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,111	0,337
Вертикальный транспорт	0,514	47,884
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)****Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	432,926
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	423,356
1.1	в т.ч. материалы	185,384
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	85,115
2	Оборудование	9,570

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,413	0,000
Фундаменты	7,127	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,926	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	21,443	0,000
Стены, перегородки	9,726	0,000
Покрытия и перекрытия	4,561	0,000
Крыши, кровли	0,527	0,000
Лестницы	0,743	0,000
Входная группа	0,310	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,830	0,000
Наружная отделка фасадов	4,032	0,000
Проемы	9,494	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,180	0,000
Потолки	2,205	0,000
Полы	7,367	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,255	15,013
Водоснабжение	2,809	17,150
Канализация	1,218	0,808
Теплоснабжение	5,102	12,291
Вентиляция и кондиционирование	2,312	3,474
Слаботочные сети	1,203	0,493
Система пожарной безопасности	0,496	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,080	1,953
Вертикальный транспорт	1,641	48,819
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 6 Общежития

## Группа 1 Общежития кирпичные

## Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади здания
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	281,427
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	270,913
1.1	в т.ч. материалы	119,171
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	52,620
2	Оборудование	10,513

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,534	0,000
Фундаменты	5,836	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,967	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,184	0,000
Покрытия и перекрытия	4,600	0,000
Крыши, кровли	4,766	0,000
Лестницы	1,269	0,000
Входная группа	1,384	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,799	0,000
Проемы	4,458	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,355	0,000
Потолки	1,589	0,000
Полы	6,037	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,676	10,356
Водоснабжение	5,094	35,968
Канализация	1,142	6,175
Теплоснабжение	4,533	4,068
Вентиляция и кондиционирование	1,206	3,495
Слаботочные сети	0,532	2,449
Система пожарной безопасности	1,777	0,203
Система антитеррористической безопасности	1,389	26,525
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,337	0,000
Электроосвещение	0,354	0,982
Водоснабжение	0,676	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,813	9,778
Теплоснабжение	1,479	0,000
Сети связи	0,303	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,966	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,748	0,000
Озеленение	0,809	0,000
Ограждение	0,123	0,000
МАФы	0,266	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест**

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади здания
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	221,611
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	214,809
1.1	в т.ч. материалы	98,292
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	40,899
2	Оборудование	6,802

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,331	0,000
Фундаменты	2,625	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,455	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	24,679	0,000
Покрытия и перекрытия	9,484	0,000
Крыши, кровли	1,281	0,000
Лестницы	0,374	0,000
Входная группа	0,092	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,273	0,000
Проемы	7,817	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,009	0,000
Потолки	1,693	0,000
Полы	8,237	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,911	4,231
Водоснабжение	1,596	6,806
Канализация	2,015	1,022
Теплоснабжение	4,847	23,012
Слаботочные сети	1,423	14,001
Система пожарной безопасности	4,058	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,195	0,000
Вертикальный транспорт	0,409	50,928
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,276	0,000
Электроосвещение	0,286	0,000
Водоснабжение	0,768	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,250	0,000
Теплоснабжение	2,384	0,000
Сети связи	0,176	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,331	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,668	0,000

## Окончание таблицы 9101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Озеленение	0,627	0,000
МАФы	0,428	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом

## Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади здания
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	327,322
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	317,195
1.1	в т.ч. материалы	147,304
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	60,171
2	Оборудование	10,127

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,303	0,000
Фундаменты	1,928	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,104	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,718	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,292	0,000
Стены, перегородки	7,608	0,000
Покрытия и перекрытия	9,154	0,000
Крыши, кровли	1,860	0,000
Лестницы	1,171	0,000
Входная группа	0,975	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,734	0,000
Наружная отделка фасадов	5,674	0,000
Проемы	3,739	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,296	0,000
Потолки	1,967	0,000
Полы	4,643	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,359	5,278
Водоснабжение	2,569	27,894
Канализация	1,932	1,749

## Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Теплоснабжение	5,125	1,842
Вентиляция и кондиционирование	1,837	6,096
Слаботочные сети	3,084	3,718
Система пожарной безопасности	4,263	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,276	0,000
Вертикальный транспорт	0,205	45,622
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,547	7,803
Водоснабжение	0,241	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,234	0,000
Теплоснабжение	7,887	0,000
Сети связи	0,319	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,243	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,491	0,000
Озеленение	0,079	0,000
МАФы	0,145	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади здания
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	298,677
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	287,529
1.1	в т.ч. материалы	126,474
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	58,281
2	Оборудование	11,147

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,232	0,000
Фундаменты	2,031	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,992	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,511	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,550	0,000
Стены, перегородки	7,440	0,000

## Окончание таблицы 9101-0602-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Покрытия и перекрытия	9,780	0,000
Крыши, кровли	1,563	0,000
Лестницы	1,186	0,000
Входная группа	0,874	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,876	0,000
Наружная отделка фасадов	6,457	0,000
Проемы	4,672	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,273	0,000
Потолки	2,383	0,000
Полы	4,766	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,965	3,672
Водоснабжение	2,902	21,745
Канализация	2,408	1,275
Теплоснабжение	4,693	35,794
Вентиляция и кондиционирование	1,935	4,574
Слаботочные сети	2,613	0,000
Система пожарной безопасности	2,135	0,000
Вертикальный транспорт	0,217	30,154
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,608	2,785
Электроосвещение	0,228	0,000
Водоснабжение	0,139	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,394	0,000
Теплоснабжение	4,955	0,000
Сети связи	0,197	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,095	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,450	0,000
Озеленение	0,431	0,000
Ограждение	0,958	0,000
МАФы	0,093	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий

## Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий

Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 площади встроенных помещений
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	348,193
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	343,225

## Окончание таблицы 9101-0701-01.1

№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 площади встроенных помещений
1.1	в т.ч. материалы	175,438
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	55,168
2	Оборудование	4,968

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,333	0,000
Фундаменты	4,816	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,110	0,000
Стены, перегородки	8,945	0,000
Покрытия и перекрытия	15,035	0,000
Крыши, кровли	4,560	0,000
Входная группа	2,773	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,258	0,000
Наружная отделка фасадов	9,633	0,000
Проемы	15,014	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,857	0,000
Потолки	1,074	0,000
Полы	3,069	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,276	84,884
Водоснабжение	1,195	0,000
Канализация	0,495	0,000
Теплоснабжение	7,797	15,116
Вентиляция и кондиционирование	5,657	0,000
Слаботочные сети	0,103	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 площади встроенных помещений
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	364,024
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	331,455
1.1	в т.ч. материалы	165,302
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	56,395
2	Оборудование	32,569

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,191	0,000
Фундаменты	6,812	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,079	0,000
Стены, перегородки	12,176	0,000
Покрытия и перекрытия	12,208	0,000
Крыши, кровли	0,601	0,000
Входная группа	0,473	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,712	0,000
Наружная отделка фасадов	6,273	0,000
Проемы	18,013	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,158	0,000
Потолки	1,169	0,000
Полы	2,570	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,817	28,300
Водоснабжение	1,096	0,000
Канализация	0,123	0,000
Теплоснабжение	10,081	2,654
Вентиляция и кондиционирование	8,831	34,680
Слаботочные сети	0,193	0,000
Система пожарной безопасности	3,424	34,366
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 площади встроенных помещений
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	361,132
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	338,885
1.1	в т.ч. материалы	187,642
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	50,969
2	Оборудование	22,247

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,049	0,000
Фундаменты	5,660	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,873	0,000
Стены, перегородки	11,402	0,000
Покрытия и перекрытия	14,098	0,000
Крыши, кровли	1,517	0,000
Входная группа	1,713	0,000
Наружная отделка фасадов	4,812	0,000
Проемы	24,785	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,715	0,000
Потолки	0,953	0,000
Полы	1,812	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,413	35,226
Водоснабжение	1,508	7,941
Канализация	0,751	0,000
Теплоснабжение	13,494	7,317
Вентиляция и кондиционирование	7,983	49,517
Слаботочные сети	0,206	0,000
Система пожарной безопасности	1,256	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 площади встроенных помещений
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	388,001
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	374,922
1.1	в т.ч. материалы	203,749
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	57,797
2	Оборудование	13,079

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,102	0,000
Фундаменты	5,707	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,280	0,000
Стены, перегородки	16,997	0,000
Покрытия и перекрытия	13,490	0,000
Крыши, кровли	1,281	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,592	0,000
Наружная отделка фасадов	3,470	0,000
Проемы	12,258	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,397	0,000
Потолки	4,906	0,000
Полы	1,325	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,578	68,515
Водоснабжение	1,543	9,410
Канализация	0,549	0,000
Теплоснабжение	12,649	22,074
Вентиляция и кондиционирование	10,338	0,000
Слаботочные сети	0,053	0,000
Система пожарной безопасности	0,486	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 2 Административные здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Административные здания;
  - Подраздел 3 Здания общественного назначения;
  - Подраздел 4 Пожарные депо;
2. Укрупненные показатели стоимости строительства и структура затрат по объекту, приведены на установленную единицу измерения (измеритель) - м<sup>2</sup> общей площади здания.
3. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.
4. УПСС на объекты с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9101-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании типовых проектов.
5. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 2 Административные здания****Подраздел 1 Административные здания****Группа 1 Административные здания площадью до 500 м<sup>2</sup>****Объект 9102-0101-01 - Административное здание***Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	637,141
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	628,350
1.1	в т.ч. материалы	241,553
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	120,431
2	Оборудование	8,792

*Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,375	0,000
Фундаменты	6,316	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,978	0,000
Покрытия и перекрытия	7,012	0,000
Крыши, кровли	4,432	0,000
Лестницы	0,117	0,000
Входная группа	0,212	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,083	0,000
Наружная отделка фасадов	0,291	0,000
Проемы	1,599	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,872	0,000
Потолки	0,678	0,000
Полы	2,528	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,746	0,000
Водоснабжение	0,712	3,871
Канализация	0,519	0,000
Теплоснабжение	1,704	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,231	31,666
Слаботочные сети	4,357	2,394
Система антитеррористической безопасности	1,041	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,612	14,373
Электроосвещение	1,619	0,000
Водоснабжение	0,767	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,794	0,000
Теплоснабжение	0,566	47,696
Сети связи	4,058	0,000

## Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,956	0,000
Проезды, тротуары и площадки	10,167	0,000
Озеленение	2,909	0,000
Ограждение	11,673	0,000
МАФы	2,075	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	345,377
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	345,377
1.1	в т.ч. материалы	261,144
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	13,138
2	Оборудование	0,000

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	6,040	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	60,697	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,227	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,835	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,328	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,608	0,000
Проезды, тротуары и площадки	10,729	0,000
Озеленение	1,260	0,000
МАФы	11,276	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9102-0101-03 - Лесная пожарная станция 1-го типа**

Таблица 9102-0101-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	435,476
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	416,460
1.1	в т.ч. материалы	183,418
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	72,571
2	Оборудование	19,016

Таблица 9102-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ</b>		
Демонтаж объектов	0,173	0,000
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,647	0,000
Фундаменты	9,967	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,135	0,000
Стены, перегородки	16,572	0,000
Покрытия и перекрытия	0,231	0,000
Крыши, кровли	9,686	0,000
Входная группа	0,502	0,000
Проемы	5,131	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,069	0,000
Потолки	4,237	0,000
Полы	4,517	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,624	28,244
Водоснабжение	1,076	0,000
Канализация	0,849	0,000
Теплоснабжение	1,618	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,187	44,626
Система пожарной безопасности	0,672	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,504	0,000
Электроосвещение	0,663	0,000
Водоснабжение	4,816	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,220	0,000
Теплоснабжение	2,564	27,130
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,877	0,000
Проезды, тротуары и площадки	16,284	0,000
Озеленение	1,179	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2****Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования***Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	319,597
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	303,163
1.1	в т.ч. материалы	135,802
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	60,061
2	Оборудование	16,435

*Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,977	0,000
Фундаменты	3,153	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,325	0,000
Стены, перегородки	14,738	0,000
Покрытия и перекрытия	7,276	0,000
Крыши, кровли	5,107	0,000
Лестницы	1,864	0,000
Входная группа	1,962	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,663	0,000
Наружная отделка фасадов	2,503	0,000
Проемы	5,046	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,724	0,000
Потолки	2,096	0,000
Полы	4,498	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,780	8,194
Водоснабжение	1,140	23,802
Канализация	0,331	0,515
Теплоснабжение	4,215	1,256
Вентиляция и кондиционирование	1,562	10,862
Слаботочные сети	1,336	3,048
Система пожарной безопасности	0,588	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,320	0,000
Вертикальный транспорт	1,160	50,899
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,323	0,000
Электроосвещение	4,428	1,424
Водоснабжение	2,963	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,374	0,000
Теплоснабжение	2,996	0,000



## Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,552	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,759	0,000
Озеленение	0,026	0,000
МАФы	0,215	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2

## Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	387,346
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	372,726
1.1	в т.ч. материалы	168,363
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	67,132
2	Оборудование	14,619

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,357	0,000
Фундаменты	2,717	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,320	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,731	0,000
Покрытия и перекрытия	6,487	0,000
Крыши, кровли	4,909	0,000
Лестницы	0,834	0,000
Входная группа	2,290	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,400	0,000
Наружная отделка фасадов	0,164	0,000
Проемы	8,584	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,796	0,000
Потолки	1,496	0,000
Полы	4,525	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,779	13,705
Водоснабжение	0,733	1,333

## Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Канализация	0,226	0,000
Теплоснабжение	2,648	0,337
Вентиляция и кондиционирование	0,658	2,185
Слаботочные сети	0,622	0,520
Система пожарной безопасности	0,324	2,242
Система антитеррористической безопасности	3,546	6,125
Система управления технологическими процессами	0,425	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,674	67,336
Электроосвещение	0,482	0,000
Водоснабжение	2,246	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	4,197	0,000
Теплоснабжение	1,690	0,000
Сети связи	0,776	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,059	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,535	0,000
Озеленение	0,062	0,000
Ограждение	3,488	0,000
МАФы	1,219	6,217
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест**

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	449,543
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	398,799
1.1	в т.ч. материалы	187,531
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	69,549
2	Оборудование	50,744

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,250	0,000
Фундаменты	1,080	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,023	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Каркас здания выше отметки 0,000	5,334	0,000
Стены, перегородки	5,360	0,000
Покрытия и перекрытия	8,865	0,000
Крыши, кровли	7,155	0,000
Лестницы	1,592	0,000
Входная группа	2,489	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,047	0,000
Наружная отделка фасадов	7,593	0,000
Проемы	13,674	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,515	0,000
Потолки	1,695	0,000
Полы	4,800	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,203	12,101
Водоснабжение	1,407	6,451
Канализация	1,246	0,926
Теплоснабжение	2,100	7,377
Вентиляция и кондиционирование	5,042	32,766
Слаботочные сети	0,127	0,069
Система пожарной безопасности	0,878	13,530
Система антитеррористической безопасности	4,403	10,636
Система управления технологическими процессами	3,986	7,953
Вертикальный транспорт	0,172	1,540
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,597	5,561
Электроосвещение	0,218	0,000
Водоснабжение	0,235	1,031
Канализация хозяйственно-бытовая	0,638	0,000
Теплоснабжение	1,025	0,000
Сети связи	0,339	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,301	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,869	0,000
Озеленение	0,117	0,000
Ограждение	1,474	0,000
МАФы	0,154	0,060
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	291,305
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	284,621
1.1	в т.ч. материалы	124,642
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	53,062

## Окончание таблицы 9102-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
2	Оборудование	6,684

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,038	0,000
Фундаменты	4,446	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,653	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,788	0,000
Стены, перегородки	11,680	0,000
Покрытия и перекрытия	7,720	0,000
Крыши, кровли	5,369	0,000
Лестницы	5,196	0,000
Входная группа	0,157	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,074	0,000
Наружная отделка фасадов	7,304	0,000
Проемы	12,824	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,811	0,000
Потолки	1,239	0,000
Полы	5,226	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,792	51,303
Водоснабжение	0,456	0,924
Канализация	0,661	0,000
Теплоснабжение	3,180	2,497
Вентиляция и кондиционирование	0,482	27,582
Слаботочные сети	2,426	2,225
Система пожарной безопасности	0,465	2,826
Система антитеррористической безопасности	1,459	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,235	0,000
Водоснабжение	0,572	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,175	0,000
Теплоснабжение	0,501	12,642
Сети связи	0,690	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,061	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,154	0,000
МАФы	0,163	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)**

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	375,964
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	369,750
1.1	в т.ч. материалы	163,526
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	70,542
2	Оборудование	6,214

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,934	0,000
Фундаменты	2,087	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,671	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,091	0,000
Стены, перегородки	11,670	0,000
Покрытия и перекрытия	4,058	0,000
Крыши, кровли	3,606	0,000
Лестницы	0,401	0,000
Входная группа	0,257	0,000
Наружная отделка фасадов	11,726	0,000
Проемы	3,332	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,504	0,000
Потолки	3,877	0,000
Полы	6,524	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,096	34,032
Водоснабжение	0,641	15,324
Канализация	0,579	6,496
Теплоснабжение	2,016	9,672
Вентиляция и кондиционирование	1,075	27,505
Слаботочные сети	0,348	1,495
Система пожарной безопасности	0,471	2,886
Система антитеррористической безопасности	1,027	2,591
Система управления технологическими процессами	2,017	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,150	0,000
Водоснабжение	0,528	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,277	0,000
Теплоснабжение	0,533	0,000
Сети связи	0,532	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,675	0,000

## Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Озеленение	0,223	0,000
МАФы	0,047	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-05 - Административное здание на общую численность работников 100 человек**

Таблица 9102-0103-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	503,156
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	498,190
1.1	в т.ч. материалы	210,492
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	103,391
2	Оборудование	4,966

Таблица 9102-0103-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,768	0,000
Фундаменты	4,686	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,587	0,000
Стены, перегородки	8,256	0,000
Покрытия и перекрытия	8,730	0,000
Крыши, кровли	4,155	0,000
Лестницы	0,803	0,000
Входная группа	1,252	0,000
Наружная отделка фасадов	26,613	0,000
Проемы	5,375	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,041	0,000
Потолки	1,734	0,000
Полы	3,683	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,646	16,596
Водоснабжение	0,389	6,034
Канализация	0,283	0,000
Теплоснабжение	1,182	24,918
Вентиляция и кондиционирование	0,488	38,746
Слаботочные сети	0,786	0,000
Система пожарной безопасности	0,589	0,000

## Окончание таблицы 9102-0103-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Система антитеррористической безопасности	0,394	0,000
Вертикальный транспорт	0,018	13,707
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,697	0,000
Электроосвещение	1,450	0,000
Водоснабжение	0,211	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,482	0,000
Теплоснабжение	0,948	0,000
Сети связи	1,123	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,395	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,539	0,000
Озеленение	0,561	0,000
Ограждение	0,087	0,000
МАФы	0,050	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2

**Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест**

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	403,795
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	363,441
1.1	в т.ч. материалы	173,214
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	61,719
2	Оборудование	40,354

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,601	0,000
Фундаменты	1,261	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,750	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,807	0,000
Стены, перегородки	4,056	0,000
Покрытия и перекрытия	9,564	0,000
Крыши, кровли	9,238	0,000

## Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Лестницы	1,508	0,000
Входная группа	1,676	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,384	0,000
Наружная отделка фасадов	4,772	0,000
Проемы	14,279	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,683	0,000
Потолки	2,317	0,000
Полы	6,282	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,864	11,458
Водоснабжение	1,526	6,132
Канализация	1,205	0,530
Теплоснабжение	1,957	6,878
Вентиляция и кондиционирование	6,459	36,591
Слаботочные сети	0,117	0,065
Система пожарной безопасности	0,685	12,256
Система антитеррористической безопасности	3,873	12,339
Система управления технологическими процессами	4,154	6,115
Вертикальный транспорт	0,140	1,435
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,489	5,184
Электроосвещение	0,177	0,000
Водоснабжение	0,191	0,961
Канализация хозяйственно-бытовая	0,519	0,000
Теплоснабжение	0,834	0,000
Сети связи	0,275	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,245	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,520	0,000
Озеленение	0,096	0,000
Ограждение	1,369	0,000
МАФы	0,125	0,056
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2

Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	399,021
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	357,218
1.1	в т.ч. материалы	154,410
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	69,635
2	Оборудование	41,803



Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,057	0,000
Фундаменты	1,705	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,723	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,409	0,000
Стены, перегородки	5,581	0,000
Покрытия и перекрытия	14,033	0,000
Крыши, кровли	6,057	0,000
Лестницы	0,262	0,000
Входная группа	1,873	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,051	0,000
Наружная отделка фасадов	12,486	0,000
Проемы	22,423	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,269	0,000
Потолки	2,171	0,000
Полы	4,272	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,853	18,260
Водоснабжение	1,248	2,139
Канализация	1,478	2,431
Теплоснабжение	2,087	1,373
Вентиляция и кондиционирование	3,135	44,426
Слаботочные сети	3,269	5,972
Система пожарной безопасности	1,367	1,002
Система антитеррористической безопасности	1,730	6,321
Вертикальный транспорт	0,355	12,495
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,265	5,071
Электроосвещение	0,094	0,000
Водоснабжение	0,101	0,484
Канализация хозяйственно-бытовая	0,275	0,000
Теплоснабжение	0,443	0,000
Сети связи	0,146	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,130	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,807	0,000
Озеленение	0,051	0,000
Ограждение	0,727	0,000
МАФы	0,066	0,028
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек**

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	433,766
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	428,878
1.1	в т.ч. материалы	199,447
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	83,588
2	Оборудование	4,888

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,080	0,000
Фундаменты	6,815	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,106	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,281	0,000
Стены, перегородки	14,180	0,000
Покрытия и перекрытия	13,644	0,000
Крыши, кровли	2,670	0,000
Лестницы	0,853	0,000
Входная группа	0,111	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,750	0,000
Наружная отделка фасадов	6,202	0,000
Проемы	3,383	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,769	0,000
Потолки	1,000	0,000
Полы	4,995	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,403	76,121
Водоснабжение	0,598	12,821
Канализация	0,499	1,018
Теплоснабжение	2,509	2,102
Вентиляция и кондиционирование	2,177	0,662
Слаботочные сети	0,982	1,388
Система пожарной безопасности	1,008	3,650
Система антитеррористической безопасности	1,627	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,800	0,000
Электроосвещение	0,851	0,000
Водоснабжение	0,736	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,986	0,000
Теплоснабжение	1,886	2,238
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Вертикальная планировка	0,891	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,095	0,000
Озеленение	1,073	0,000
Ограждение	2,805	0,000
МАФы	0,236	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	312,544
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	308,310
1.1	в т.ч. материалы	141,992
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	61,144
2	Оборудование	4,234

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,690	0,000
Фундаменты	2,781	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,062	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,474	0,000
Стены, перегородки	16,407	0,000
Покрытия и перекрытия	9,061	0,000
Крыши, кровли	4,003	0,000
Лестницы	1,347	0,000
Входная группа	0,708	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,517	0,000
Наружная отделка фасадов	3,668	0,000
Проемы	2,518	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,471	0,000
Потолки	1,064	0,000
Полы	4,261	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,329	83,470

## Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Водоснабжение	1,240	12,906
Канализация	0,448	0,000
Теплоснабжение	2,362	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,893	0,000
Слаботочные сети	1,164	0,936
Система пожарной безопасности	0,642	1,765
Система антитеррористической безопасности	1,588	0,000
Система управления технологическими процессами	0,361	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,727	0,000
Электроосвещение	0,733	0,000
Водоснабжение	0,598	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,445	0,000
Теплоснабжение	1,142	0,923
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,816	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,654	0,000
Озеленение	0,531	0,000
Ограждение	3,113	0,000
МАФы	0,183	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	326,310
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	318,096
1.1	в т.ч. материалы	146,031
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	53,994
2	Оборудование	8,215

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,778	0,000
Фундаменты	3,288	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,990	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Каркас здания выше отметки 0,000	7,781	0,000
Стены, перегородки	13,781	0,000
Покрытия и перекрытия	9,972	0,000
Крыши, кровли	3,885	0,000
Лестницы	0,965	0,000
Входная группа	0,824	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,037	0,000
Наружная отделка фасадов	3,183	0,000
Проемы	2,918	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,300	0,000
Потолки	3,505	0,000
Полы	5,454	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,153	55,615
Водоснабжение	0,800	1,129
Канализация	0,386	0,000
Теплоснабжение	2,108	1,510
Вентиляция и кондиционирование	3,011	35,406
Слаботочные сети	1,006	5,821
Система пожарной безопасности	0,725	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,679	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,996	0,000
Электроосвещение	0,199	0,519
Водоснабжение	0,613	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,457	0,000
Теплоснабжение	1,341	0,000
Сети связи	0,135	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,584	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,101	0,000
Озеленение	0,570	0,000
Ограждение	3,772	0,000
МАФы	0,702	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-05 - Административное здание приграничного автомобильного пункта пропуска на 140 посетителей в сутки**

Таблица 9102-0105-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	355,020
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	328,229
1.1	в т.ч. материалы	179,452
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	51,397
2	Оборудование	26,791

Таблица 9102-0105-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,722	0,000
Фундаменты	2,686	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,519	0,000
Стены, перегородки	4,060	0,000
Покрытия и перекрытия	14,377	0,000
Крыши, кровли	3,753	0,000
Лестницы	1,328	0,000
Входная группа	0,725	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,234	0,000
Наружная отделка фасадов	2,717	0,000
Проемы	16,124	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,952	0,000
Потолки	3,923	0,000
Полы	4,414	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,777	3,194
Водоснабжение	1,008	0,234
Канализация	0,174	0,081
Теплоснабжение	1,422	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,659	87,872
Слаботочные сети	1,969	8,212
Система пожарной безопасности	1,970	0,407
Система антитеррористической безопасности	1,122	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,332	0,000
Электроосвещение	3,115	0,000
Водоснабжение	1,321	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,763	0,000
Теплоснабжение	2,265	0,000
Сети связи	0,240	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,019	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,173	0,000
Озеленение	0,086	0,000
Ограждение	0,048	0,000
МАФы	0,004	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Приемники для арестованных лиц****Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест***Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели*

<b>тыс. тенге</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Единица измерения: м2</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Показатель стоимости строительства объекта	374,603
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	345,702
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>138,500</i>
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	<i>72,038</i>
2	Оборудование	28,901

*Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

<b>Наименование группы затрат</b>	<b>Структура затрат стоимости СМР, %</b>	<b>Структура затрат оборудования, %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,826	0,000
Фундаменты	2,053	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,056	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,700	0,000
Стены, перегородки	7,749	0,000
Покрытия и перекрытия	8,595	0,000
Крыши, кровли	9,031	0,000
Лестницы	0,521	0,000
Входная группа	0,335	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,617	0,000
Наружная отделка фасадов	6,179	0,000
Проемы	3,773	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,057	0,000
Потолки	1,241	0,000
Полы	3,815	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,812	16,623
Водоснабжение	1,728	3,771
Канализация	2,647	0,311
Теплоснабжение	2,919	7,631
Вентиляция и кондиционирование	2,728	5,705
Слаботочные сети	1,532	11,768
Система пожарной безопасности	7,197	17,377
Система антитеррористической безопасности	6,328	9,556
Система управления технологическими процессами	3,395	14,126
Вертикальный транспорт	0,327	6,198
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,728	0,000
Электроосвещение	0,527	0,634

## Окончание таблицы 9102-0106-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Водоснабжение	0,425	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,148	6,300
Теплоснабжение	1,083	0,000
Сети связи	0,247	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	4,681	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	305,265
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	288,986
1.1	в т.ч. материалы	134,622
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	51,491
2	Оборудование	16,280

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,904	0,000
Фундаменты	2,870	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,014	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,926	0,000
Стены, перегородки	13,780	0,000
Покрытия и перекрытия	9,694	0,000
Крыши, кровли	8,629	0,000
Лестницы	1,041	0,000
Входная группа	0,870	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,894	0,000
Наружная отделка фасадов	5,013	0,000
Проемы	4,017	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,418	0,000
Потолки	1,422	0,000
Полы	5,139	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		



## Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Электроснабжение	4,966	10,415
Водоснабжение	1,622	5,986
Канализация	3,343	0,249
Теплоснабжение	2,729	12,460
Вентиляция и кондиционирование	2,403	21,786
Слаботочные сети	2,220	10,438
Система пожарной безопасности	2,484	7,953
Система антитеррористической безопасности	3,709	5,335
Вертикальный транспорт	0,389	17,665
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,636	0,000
Электроосвещение	0,449	0,825
Водоснабжение	0,362	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,002	6,888
Теплоснабжение	0,942	0,000
Сети связи	0,217	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	4,895	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Здания общественного назначения

## Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	434,434
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	407,154
1.1	в т.ч. материалы	240,972
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	58,797
2	Оборудование	27,280

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,591	0,000
Фундаменты	3,325	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,043	0,000

## Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Стены, перегородки	10,535	0,000
Покрытия и перекрытия	4,734	0,000
Крыши, кровли	10,213	0,000
Лестницы	1,652	0,000
Входная группа	0,520	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,744	0,000
Наружная отделка фасадов	8,957	0,000
Проемы	13,964	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,636	0,000
Потолки	1,930	0,000
Полы	4,860	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,896	15,079
Водоснабжение	0,498	0,792
Канализация	0,594	0,000
Теплоснабжение	1,808	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,071	36,801
Слаботочные сети	0,156	0,000
Система пожарной безопасности	0,333	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,480	0,000
Вертикальный транспорт	0,074	47,328
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,365	0,000
Электроосвещение	0,456	0,000
Водоснабжение	0,672	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,515	0,000
Теплоснабжение	1,610	0,000
Сети связи	0,138	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,142	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,054	0,000
Озеленение	0,306	0,000
МАФы	8,128	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи**

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	579,152
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	531,167
1.1	в т.ч. материалы	285,266
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	73,036
2	Оборудование	47,985

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,421	0,000
Фундаменты	6,559	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,634	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,275	0,000
Стены, перегородки	2,943	0,000
Покрытия и перекрытия	5,197	0,000
Крыши, кровли	7,426	0,000
Лестницы	1,276	0,000
Входная группа	0,377	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,216	0,000
Наружная отделка фасадов	3,930	0,000
Проемы	15,970	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,812	0,000
Потолки	4,362	0,000
Полы	3,472	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,274	4,575
Водоснабжение	1,174	0,000
Канализация	1,291	0,269
Теплоснабжение	5,097	4,215
Вентиляция и кондиционирование	3,945	56,853
Слаботочные сети	0,764	2,453
Система пожарной безопасности	0,481	0,367
Система антитеррористической безопасности	0,562	0,000
Система управления технологическими процессами	0,505	1,087
Вертикальный транспорт	0,543	29,860
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,954	0,320
Электроосвещение	2,413	0,000
Водоснабжение	0,507	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,560	0,000
Теплоснабжение	1,850	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,498	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,286	0,000
Озеленение	0,427	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции**

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	381,528
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	366,059
1.1	в т.ч. материалы	142,215
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	77,344
2	Оборудование	15,469

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,977	0,000
Фундаменты	5,875	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,359	0,000
Стены, перегородки	18,088	0,000
Покрытия и перекрытия	6,268	0,000
Крыши, кровли	7,796	0,000
Лестницы	1,307	0,000
Входная группа	0,804	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,436	0,000
Наружная отделка фасадов	6,342	0,000
Проемы	4,342	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,115	0,000
Потолки	1,282	0,000
Полы	5,449	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,675	66,181
Водоснабжение	1,107	1,287
Канализация	0,645	0,000
Теплоснабжение	2,705	2,042
Вентиляция и кондиционирование	0,406	9,421
Слаботочные сети	0,273	1,820
Система пожарной безопасности	1,553	19,248
Система антитеррористической безопасности	1,157	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,576	0,000
Электроосвещение	0,378	0,000
Водоснабжение	1,054	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,697	0,000
Теплоснабжение	1,079	0,000
Сети связи	0,416	0,000

## Окончание таблицы 9102-0304-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	6,228	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,428	0,000
Озеленение	0,657	0,000
Ограждение	2,314	0,000
МАФы	0,211	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Пожарное депо

## Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места

**Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций**

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	591,846
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	577,058
1.1	в т.ч. материалы	380,624
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	62,102
2	Оборудование	14,788

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,415	0,000
Фундаменты	3,719	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,776	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	29,307	0,000
Стены, перегородки	12,380	0,000
Покрытия и перекрытия	1,356	0,000
Крыши, кровли	4,406	0,000
Лестницы	0,051	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,268	0,000
Наружная отделка фасадов	1,563	0,000
Проемы	4,431	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	1,517	0,000
Полы	3,939	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Электроснабжение	3,942	13,221
Водоснабжение	0,697	0,000
Канализация	0,685	0,000
Теплоснабжение	3,032	10,157
Вентиляция и кондиционирование	2,549	53,174
Слаботочные сети	0,704	18,392
Система пожарной безопасности	0,855	1,086
Система антитеррористической безопасности	1,129	3,970
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,912	0,000
Электроосвещение	0,513	0,000
Водоснабжение	1,357	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,304	0,000
Теплоснабжение	1,138	0,000
Сети связи	2,289	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,219	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,966	0,000
Озеленение	0,721	0,000
Ограждение	1,407	0,000
МАФы	5,452	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места

## Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	588,307
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	564,945
1.1	в т.ч. материалы	285,731
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	83,335
2	Оборудование	23,363

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,918	0,000
Фундаменты	5,227	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,743	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Каркас здания выше отметки 0,000	12,024	0,000
Стены, перегородки	4,933	0,000
Покрытия и перекрытия	2,289	0,000
Крыши, кровли	3,350	0,000
Лестницы	0,465	0,000
Входная группа	0,233	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,733	0,000
Наружная отделка фасадов	5,649	0,000
Проемы	5,184	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,211	0,000
Потолки	0,568	0,000
Полы	2,052	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,349	1,588
Водоснабжение	1,713	25,375
Канализация	1,102	1,126
Теплоснабжение	2,179	12,969
Вентиляция и кондиционирование	1,809	29,721
Слаботочные сети	0,823	1,615
Система антитеррористической безопасности	0,485	0,000
Система управления технологическими процессами	0,025	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,424	0,000
Электроосвещение	2,428	1,212
Водоснабжение	2,800	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,791	26,394
Канализация ливневая	1,311	0,000
Теплоснабжение	1,357	0,000
Сети связи	0,833	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,279	0,000
Проезды, тротуары и площадки	15,395	0,000
Озеленение	5,042	0,000
Ограждение	2,581	0,000
МАФы	2,696	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест

## Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	389,117
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	370,678
1.1	в т.ч. материалы	162,796
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	68,390
2	Оборудование	18,440

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,505	0,000
Фундаменты	3,347	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,089	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,358	0,000
Стены, перегородки	3,277	0,000
Покрытия и перекрытия	5,675	0,000
Крыши, кровли	5,113	0,000
Лестницы	2,381	0,000
Входная группа	0,040	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,895	0,000
Наружная отделка фасадов	4,232	0,000
Проемы	8,228	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,890	0,000
Потолки	2,642	0,000
Полы	4,816	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,686	34,041
Водоснабжение	2,169	5,793
Канализация	1,722	1,279
Теплоснабжение	2,210	21,764
Вентиляция и кондиционирование	3,692	20,304
Слаботочные сети	1,390	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,730	0,000
Система управления технологическими процессами	0,494	2,474
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,909	0,000
Электроосвещение	0,538	1,312
Водоснабжение	0,578	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,432	13,034
Теплоснабжение	1,343	0,000
Сети связи	0,307	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,164	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,530	0,000
Озеленение	0,943	0,000
Ограждение	1,374	0,000
МАФы	0,302	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



### **Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
  - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
  - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
  - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
  - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
  - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
5. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты образования****Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест***Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	272,200
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	260,353
1.1	в т.ч. материалы	116,290
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	49,191
2	Оборудование	11,846

*Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,358	0,000
Фундаменты	6,783	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,692	0,000
Стены, перегородки	16,833	0,000
Покрытия и перекрытия	9,667	0,000
Крыши, кровли	6,369	0,000
Лестницы	0,806	0,000
Входная группа	1,241	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,830	0,000
Проемы	16,217	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,419	0,000
Потолки	3,302	0,000
Полы	9,712	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,208	9,201
Водоснабжение	2,038	4,335
Канализация	3,285	0,220
Теплоснабжение	3,102	53,470
Вентиляция и кондиционирование	0,793	5,812
Слаботочные сети	0,139	0,000
Система пожарной безопасности	1,742	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,263	0,000
Система управления технологическими процессами	0,096	0,000
Вертикальный транспорт	0,105	26,961
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест**

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	252,089
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	246,278
1.1	в т.ч. материалы	133,028
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	41,886
2	Оборудование	5,811

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,977	0,000
Фундаменты	5,260	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,345	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,905	0,000
Стены, перегородки	10,974	0,000
Покрытия и перекрытия	16,438	0,000
Крыши, кровли	3,947	0,000
Лестницы	3,102	0,000
Входная группа	0,817	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,432	0,000
Наружная отделка фасадов	8,988	0,000
Проемы	5,150	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,427	0,000
Потолки	1,624	0,000
Полы	9,835	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,531	15,253
Водоснабжение	1,393	17,991
Канализация	2,145	2,268
Теплоснабжение	3,228	12,373
Вентиляция и кондиционирование	2,689	12,916
Слаботочные сети	0,356	0,000
Система пожарной безопасности	1,244	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,853	0,000
Система управления технологическими процессами	0,284	0,000
Вертикальный транспорт	0,058	39,198
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0102-05 - Детский сад на 300 мест с бассейном**

Таблица 9103-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	282,934
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	272,390
1.1	в т.ч. материалы	126,519
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	48,626
2	Оборудование	10,543

Таблица 9103-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,501	0,000
Фундаменты	6,506	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,229	0,000
Стены, перегородки	6,861	0,000
Покрытия и перекрытия	17,112	0,000
Крыши, кровли	8,400	0,000
Лестницы	1,024	0,000
Входная группа	0,871	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,292	0,000
Наружная отделка фасадов	10,611	0,000
Проемы	8,440	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,540	0,000
Потолки	1,869	0,000
Полы	5,984	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,419	8,149
Водоснабжение	1,887	21,203
Канализация	1,341	0,083
Теплоснабжение	6,631	5,708
Вентиляция и кондиционирование	2,166	17,161
Слаботочные сети	1,075	5,884
Система пожарной безопасности	1,271	3,633
Система антитеррористической безопасности	0,905	9,146
Вертикальный транспорт	0,064	29,033
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций**

**Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га**

*Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 га
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	273 138,153
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	265 912,396
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>131 516,507</i>
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	<i>37 185,163</i>
2	Оборудование	7 225,757

*Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,402	100,000
Водоснабжение	8,311	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	9,312	0,000
Теплоснабжение	12,443	0,000
Сети связи	1,816	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,362	0,000
Проезды, тротуары и площадки	21,394	0,000
Озеленение	9,694	0,000
Ограждение	7,056	0,000
МАФы	18,209	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га**

*Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 га
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	260 989,559
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	255 208,953
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>127 835,108</i>
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	<i>35 934,829</i>
2	Оборудование	5 780,606

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,004	100,000
Водоснабжение	6,928	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	7,762	0,000
Теплоснабжение	10,092	0,000
Сети связи	1,514	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,533	0,000
Проезды, тротуары и площадки	21,667	0,000
Озеленение	7,464	0,000
Ограждение	9,470	0,000
МАФы	24,566	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га**

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 га
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	226 547,670
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	222 693,932
1.1	в т.ч. материалы	116 651,109
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	27 650,274
2	Оборудование	3 853,737

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,351	100,000
Водоснабжение	5,683	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,930	0,000
Теплоснабжение	8,024	0,000
Сети связи	1,156	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	5,861	0,000
Проезды, тротуары и площадки	25,204	0,000
Озеленение	5,703	0,000
Ограждение	7,235	0,000
МАФы	29,853	0,000

## Окончание таблицы 9103-0103-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

## Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью от 4 000 до 7 000 м2

## Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения	
		м2	1 место
1	2	3	4
	Показатель стоимости строительства объекта	373,391	7 636,095
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	333,230	6 814,776
1.1	в т.ч. материалы	160,304	3 278,324
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	61,090	1 249,331
2	Оборудование	40,161	821,319

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,550	0,000
Фундаменты	6,973	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,202	0,000
Стены, перегородки	13,717	0,000
Покрытия и перекрытия	4,429	0,000
Крыши, кровли	12,913	0,000
Лестницы	1,364	0,000
Входная группа	1,352	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,670	0,000
Наружная отделка фасадов	9,336	0,000
Проемы	4,748	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,903	0,000
Потолки	1,259	0,000
Полы	6,060	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,826	8,324
Водоснабжение	1,170	0,393
Канализация	0,883	0,000
Теплоснабжение	2,320	14,581
Вентиляция и кондиционирование	4,119	23,945
Слаботочные сети	1,364	20,476
Система пожарной безопасности	1,695	14,171

## Окончание таблицы 9103-0201-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Система антитеррористической безопасности	1,872	9,717
Вертикальный транспорт	0,274	8,393
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 7 000 м2 до 13 000 м2**

**Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест**

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения	
		м2	1 место
1	2	3	4
	Показатель стоимости строительства объекта	351,183	6 028,641
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	322,848	5 542,224
1.1	в т.ч. материалы	151,786	2 605,660
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	54,391	933,712
2	Оборудование	28,335	486,418

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,385	0,000
Фундаменты	6,641	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,320	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,109	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,923	0,000
Стены, перегородки	17,265	0,000
Покрытия и перекрытия	5,934	0,000
Крыши, кровли	7,963	0,000
Лестницы	0,702	0,000
Входная группа	0,836	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,368	0,000
Наружная отделка фасадов	8,762	0,000
Проемы	3,298	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	11,363	0,000
Потолки	0,826	0,000
Полы	5,454	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,156	6,270
Водоснабжение	1,295	0,000
Канализация	0,688	0,556



## Продолжение таблицы 9103-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Теплоснабжение	2,495	14,462
Вентиляция и кондиционирование	4,148	28,295
Слаботочные сети	1,670	24,056
Система пожарной безопасности	1,522	11,052
Система антитеррористической безопасности	1,692	7,506
Вертикальный транспорт	0,183	7,803
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0202-05 - Школа на 900 мест

Таблица 9103-0202-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Единица измерения	
1	2	м2	1 место
3	4		
	Показатель стоимости строительства объекта	351,183	4 721,460
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	322,848	4 340,512
1.1	в т.ч. материалы	151,786	2 040,678
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	54,391	731,257
2	Оборудование	28,335	380,948

Таблица 9103-0202-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,385	0,000
Фундаменты	6,641	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,320	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,109	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,923	0,000
Стены, перегородки	17,265	0,000
Покрытия и перекрытия	5,934	0,000
Крыши, кровли	7,963	0,000
Лестницы	0,702	0,000
Входная группа	0,836	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,368	0,000
Наружная отделка фасадов	8,762	0,000
Проемы	3,298	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	11,363	0,000
Потолки	0,826	0,000
Полы	5,454	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,156	6,270

## Окончание таблицы 9103-0202-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Водоснабжение	1,295	0,000
Канализация	0,688	0,556
Теплоснабжение	2,495	14,462
Вентиляция и кондиционирование	4,148	28,295
Слаботочные сети	1,670	24,056
Система пожарной безопасности	1,522	11,052
Система антитеррористической безопасности	1,692	7,506
Вертикальный транспорт	0,183	7,803
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 13 000 м2 до 20 000 м2**

**Объект 9103-0204-01 - Школа на 1200 мест**

Таблица 9103-0204-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Единица измерения	
1	2	м2	1 место
1	2	3	4
	Показатель стоимости строительства объекта	321,049	4 013,113
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	303,112	3 788,900
1.1	в т.ч. материалы	147,896	1 848,700
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	49,427	617,837
2	Оборудование	17,937	224,213

Таблица 9103-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,223	0,000
Фундаменты	8,318	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,002	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,911	0,000
Стены, перегородки	6,208	0,000
Покрытия и перекрытия	15,778	0,000
Крыши, кровли	3,620	0,000
Лестницы	1,354	0,000
Входная группа	0,820	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,210	0,000
Наружная отделка фасадов	8,062	0,000
Проемы	7,958	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,084	0,000
Потолки	4,279	0,000

## Продолжение таблицы 9103-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Полы	9,979	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,455	3,819
Водоснабжение	1,162	3,186
Канализация	0,858	0,105
Теплоснабжение	2,658	13,089
Вентиляция и кондиционирование	2,878	29,951
Слаботочные сети	1,098	25,078
Система пожарной безопасности	1,494	7,606
Система антитеррористической безопасности	1,504	11,484
Вертикальный транспорт	0,085	5,682
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Единица измерения	
1	2	м2	1 место
1	2	3	4
	Показатель стоимости строительства объекта	321,049	3 424,523
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	303,112	3 233,195
1.1	в т.ч. материалы	147,896	1 577,557
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	49,427	527,221
2	Оборудование	17,937	191,328

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,223	0,000
Фундаменты	8,318	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,002	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,911	0,000
Стены, перегородки	6,208	0,000
Покрытия и перекрытия	15,778	0,000
Крыши, кровли	3,620	0,000
Лестницы	1,354	0,000
Входная группа	0,820	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,210	0,000
Наружная отделка фасадов	8,062	0,000
Проемы	7,958	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,084	0,000

## Окончание таблицы 9103-0204-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Потолки	4,279	0,000
Полы	9,979	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,455	3,819
Водоснабжение	1,162	3,186
Канализация	0,858	0,105
Теплоснабжение	2,658	13,089
Вентиляция и кондиционирование	2,878	29,951
Слаботочные сети	1,098	25,078
Система пожарной безопасности	1,494	7,606
Система антитеррористической безопасности	1,504	11,484
Вертикальный транспорт	0,085	5,682
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2**  
**Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест**

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Единица измерения	
1	2	м2	1 место
3	4		
	Показатель стоимости строительства объекта	308,168	3 451,482
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	291,179	3 261,205
1.1	в т.ч. материалы	146,474	1 640,509
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	45,544	510,093
2	Оборудование	16,989	190,277

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,138	0,000
Фундаменты	10,177	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,176	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,099	0,000
Стены, перегородки	5,913	0,000
Покрытия и перекрытия	15,321	0,000
Крыши, кровли	4,525	0,000
Лестницы	1,334	0,000
Входная группа	1,113	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,279	0,000
Наружная отделка фасадов	7,414	0,000
Проемы	8,013	0,000

Продолжение таблицы 9103-0205-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,223	0,000
Потолки	6,734	0,000
Полы	7,660	0,000
Прочие элементы отделки	0,034	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,712	3,546
Водоснабжение	0,907	5,783
Канализация	0,891	0,065
Теплоснабжение	3,003	15,395
Вентиляция и кондиционирование	3,108	26,948
Слаботочные сети	1,146	24,400
Система пожарной безопасности	1,545	7,297
Система антитеррористической безопасности	1,462	11,537
Вертикальный транспорт	0,075	5,029
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0205-03 - Школа на 2500 мест**

Таблица 9103-0205-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Единица измерения	
		м2	1 место
1	2	3	4
	Показатель стоимости строительства объекта	308,168	2 921,433
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	291,179	2 760,377
1.1	в т.ч. материалы	146,474	1 388,574
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	45,544	431,757
2	Оборудование	16,989	161,056

Таблица 9103-0205-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,138	0,000
Фундаменты	10,177	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,176	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,099	0,000
Стены, перегородки	5,913	0,000
Покрытия и перекрытия	15,321	0,000
Крыши, кровли	4,525	0,000
Лестницы	1,334	0,000
Входная группа	1,113	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,279	0,000

## Окончание таблицы 9103-0205-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Наружная отделка фасадов	7,414	0,000
Проемы	8,013	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,223	0,000
Потолки	6,734	0,000
Полы	7,660	0,000
Прочие элементы отделки	0,034	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,712	3,546
Водоснабжение	0,907	5,783
Канализация	0,891	0,065
Теплоснабжение	3,003	15,395
Вентиляция и кондиционирование	3,108	26,948
Слаботочные сети	1,146	24,400
Система пожарной безопасности	1,545	7,297
Система антитеррористической безопасности	1,462	11,537
Вертикальный транспорт	0,075	5,029
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ

Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 га
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	255 409,502
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	245 873,051
1.1	в т.ч. материалы	115 710,212
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	32 924,273
2	Оборудование	9 536,451

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,178	90,935
Электроосвещение	3,690	0,000
Водоснабжение	3,796	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	4,168	0,000
Канализация ливневая	1,721	0,000
Теплоснабжение	8,200	9,065

## Окончание таблицы 9103-0206-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Сети связи	3,759	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,980	0,000
Проезды, тротуары и площадки	42,410	0,000
Озеленение	6,332	0,000
Ограждение	4,009	0,000
МАФы	6,757	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 га
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	243 267,983
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	237 044,294
1.1	в т.ч. материалы	111 187,731
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	32 682,083
2	Оборудование	6 223,689

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,215	91,666
Электроосвещение	3,457	0,000
Водоснабжение	4,197	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,256	0,000
Канализация ливневая	1,739	0,000
Теплоснабжение	8,167	8,334
Сети связи	2,340	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	8,277	0,000
Проезды, тротуары и площадки	44,145	0,000
Озеленение	7,218	0,000
Ограждение	4,087	0,000
МАФы	6,902	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га**

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 га
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	227 205,209
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	221 373,128
1.1	в т.ч. материалы	103 487,118
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	30 134,098
2	Оборудование	5 832,081

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,730	92,589
Электроосвещение	3,773	0,000
Водоснабжение	4,832	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	4,248	0,000
Канализация ливневая	1,870	0,000
Теплоснабжение	8,685	7,411
Сети связи	2,088	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	8,863	0,000
Проезды, тротуары и площадки	39,392	0,000
Озеленение	7,019	0,000
Ограждение	4,310	0,000
МАФы	7,190	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования****Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест**

Таблица 9103-0404-01.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	320,260
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	301,843
1.1	в т.ч. материалы	138,797
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	54,148
2	Оборудование	18,417



Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,136	0,000
Фундаменты	5,187	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,661	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,283	0,000
Стены, перегородки	5,712	0,000
Покрытия и перекрытия	14,242	0,000
Крыши, кровли	1,891	0,000
Лестницы	1,083	0,000
Входная группа	0,432	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,478	0,000
Наружная отделка фасадов	5,670	0,000
Проемы	10,239	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,923	0,000
Потолки	2,438	0,000
Полы	6,554	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,149	3,277
Водоснабжение	3,777	12,040
Канализация	1,056	1,292
Теплоснабжение	4,183	12,139
Вентиляция и кондиционирование	4,155	36,119
Слаботочные сети	0,199	1,657
Система пожарной безопасности	0,992	1,398
Система антитеррористической безопасности	0,771	1,161
Система управления технологическими процессами	1,783	7,241
Вертикальный транспорт	0,603	18,163
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,324	5,476
Электроосвещение	0,357	0,038
Водоснабжение	0,439	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,775	0,000
Теплоснабжение	2,413	0,000
Сети связи	1,240	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,710	0,000
Озеленение	0,109	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Организации детского творчества и развития****Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест***Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	414,418
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	405,346
1.1	в т.ч. материалы	199,006
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	66,513
2	Оборудование	9,072

*Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,068	0,000
Фундаменты	6,158	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,257	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	17,305	0,000
Покрытия и перекрытия	4,348	0,000
Крыши, кровли	11,124	0,000
Входная группа	2,248	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,056	0,000
Наружная отделка фасадов	0,245	0,000
Проемы	3,789	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,349	0,000
Потолки	1,658	0,000
Полы	7,580	0,000
Прочие элементы отделки	0,062	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,584	0,000
Водоснабжение	2,016	0,000
Канализация	1,585	6,284
Теплоснабжение	2,657	5,053
Вентиляция и кондиционирование	3,938	18,120
Система пожарной безопасности	1,287	28,439
Система антитеррористической безопасности	1,056	19,117
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,902	22,986
Водоснабжение	0,755	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,763	0,000
Теплоснабжение	3,160	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,209	0,000

## Окончание таблицы 9103-0501-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Проезды, тротуары и площадки	6,491	0,000
Озеленение	2,207	0,000
Ограждение	2,354	0,000
МАФы	1,789	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0501-03 - Школа искусств на 150 мест

Таблица 9103-0501-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	414,303
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	411,434
1.1	в т.ч. материалы	177,879
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	77,940
2	Оборудование	2,869

Таблица 9103-0501-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,009	0,000
Фундаменты	6,843	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,142	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	19,131	0,000
Покрытия и перекрытия	4,159	0,000
Крыши, кровли	9,228	0,000
Лестницы	0,534	0,000
Входная группа	0,636	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,460	0,000
Наружная отделка фасадов	1,431	0,000
Проемы	3,861	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,578	0,000
Потолки	1,827	0,000
Полы	5,904	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,620	48,486
Водоснабжение	0,931	0,000
Канализация	0,532	0,000
Теплоснабжение	3,196	0,000

## Окончание таблицы 9103-0501-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Вентиляция и кондиционирование	0,495	51,514
Слаботочные сети	0,171	0,000
Система пожарной безопасности	0,721	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,177	0,000
Электроосвещение	1,076	0,000
Водоснабжение	0,404	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,532	0,000
Теплоснабжение	3,672	0,000
Сети связи	0,155	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,041	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,139	0,000
Озеленение	0,468	0,000
Ограждение	4,539	0,000
МАФы	0,388	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Организации детского творчества и развития площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

**Объект 9103-0502-01 - Дворец школьников на 500 человек с двумя бассейнами**

Таблица 9103-0502-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	662,035
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	562,624
1.1	в т.ч. материалы	300,615
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	82,448
2	Оборудование	99,411

Таблица 9103-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,230	0,000
Фундаменты	3,665	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	3,116	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,748	0,000
Стены, перегородки	4,951	0,000
Покрытия и перекрытия	7,422	0,000

## Окончание таблицы 9103-0502-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Крыши, кровли	1,319	0,000
Лестницы	1,547	0,000
Входная группа	1,524	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,659	0,000
Наружная отделка фасадов	6,966	0,000
Проемы	6,197	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,547	0,000
Потолки	3,612	0,000
Полы	4,723	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,846	9,263
Водоснабжение	3,319	29,641
Канализация	0,584	1,678
Теплоснабжение	4,498	2,869
Вентиляция и кондиционирование	5,491	19,174
Слаботочные сети	0,338	10,574
Система пожарной безопасности	1,765	3,697
Система антитеррористической безопасности	0,700	9,812
Система управления технологическими процессами	2,811	8,506
Вертикальный транспорт	0,321	2,753
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,517	1,978
Электроосвещение	1,012	0,000
Водоснабжение	1,581	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,350	0,000
Теплоснабжение	0,216	0,000
Сети связи	1,006	0,055
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,209	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,105	0,000
Озеленение	0,330	0,000
Ограждение	1,194	0,000
МАФы	1,582	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 15 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек**

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	390,491
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	373,766
1.1	в т.ч. материалы	185,250
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	61,864
2	Оборудование	16,725

*Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,445	0,000
Фундаменты	4,716	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,541	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,333	0,000
Стены, перегородки	3,490	0,000
Крыши, кровли	4,485	0,000
Лестницы	0,184	0,000
Входная группа	3,089	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,680	0,000
Наружная отделка фасадов	6,288	0,000
Проемы	10,160	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,358	0,000
Потолки	4,095	0,000
Полы	3,840	0,000
Прочие элементы отделки	3,512	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,699	3,963
Водоснабжение	0,802	1,147
Канализация	0,949	0,779
Теплоснабжение	3,411	14,875
Вентиляция и кондиционирование	4,166	30,534
Слаботочные сети	0,915	4,744
Система пожарной безопасности	1,781	18,285
Система антитеррористической безопасности	0,310	3,741
Вертикальный транспорт	0,162	10,841
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,441	6,510
Электроосвещение	1,278	0,064
Водоснабжение	0,318	4,362
Канализация хозяйственно-бытовая	0,274	0,000
Теплоснабжение	3,139	0,155
Сети связи	0,511	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,245	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,295	0,000
Озеленение	2,766	0,000
Ограждение	0,033	0,000
МАФы	0,286	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Образовательно-социальные организации****Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2****Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест***Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	233,022
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	224,919
1.1	в т.ч. материалы	114,141
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	33,088
2	Оборудование	8,103

*Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,529	0,000
Фундаменты	6,018	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,502	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	24,890	0,000
Покрытия и перекрытия	8,682	0,000
Крыши, кровли	4,338	0,000
Лестницы	0,916	0,000
Входная группа	1,905	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,386	0,000
Проемы	5,584	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,793	0,000
Потолки	1,645	0,000
Полы	7,148	0,000
Прочие элементы отделки	0,015	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,442	8,850
Водоснабжение	1,450	1,780
Канализация	1,571	0,670
Теплоснабжение	2,798	39,508
Вентиляция и кондиционирование	0,878	3,960
Слаботочные сети	0,047	0,000
Система пожарной безопасности	0,863	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,338	0,000
Система управления технологическими процессами	0,044	0,000
Вертикальный транспорт	0,052	31,827
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,244	10,749
Водоснабжение	0,349	0,000

## Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,739	0,000
Теплоснабжение	0,867	2,656
Сети связи	0,064	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,185	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,350	0,000
Озеленение	1,143	0,000
Ограждение	3,016	0,000
МАФы	5,206	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 7 Интернатные организации

Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 15 000 м<sup>2</sup>

Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест с общежитием на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	309,807
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	301,481
1.1	в т.ч. материалы	124,275
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	63,257
2	Оборудование	8,327

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,064	0,000
Фундаменты	5,485	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,213	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,534	0,000
Стены, перегородки	15,344	0,000
Покрытия и перекрытия	4,833	0,000
Крыши, кровли	6,543	0,000
Лестницы	1,148	0,000
Входная группа	0,823	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,349	0,000
Наружная отделка фасадов	5,643	0,000
Проемы	6,024	0,000



## Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,469	0,000
Потолки	2,147	0,000
Полы	6,027	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,902	14,387
Водоснабжение	1,173	8,363
Канализация	1,570	6,049
Теплоснабжение	2,350	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,938	9,618
Слаботочные сети	0,173	1,878
Система пожарной безопасности	0,674	0,162
Система антитеррористической безопасности	0,099	0,052
Вертикальный транспорт	0,114	16,736
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,811	41,791
Электроосвещение	0,279	0,000
Водоснабжение	1,162	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,890	0,964
Теплоснабжение	0,929	0,000
Сети связи	0,122	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,601	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,996	0,000
Озеленение	0,340	0,000
Ограждение	1,005	0,000
МАФы	0,226	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 20 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0705-01 - Школа-интернат на 400 мест с общежитием на 300 мест**

Таблица 9103-0705-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	320,392
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	308,202
1.1	в т.ч. материалы	154,220
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	45,661
2	Оборудование	12,189

*Таблица 9103-0705-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,901	0,000
Фундаменты	10,753	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,588	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,438	0,000
Стены, перегородки	4,410	0,000
Покрытия и перекрытия	13,720	0,000
Крыши, кровли	3,271	0,000
Лестницы	0,164	0,000
Входная группа	1,441	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,893	0,000
Наружная отделка фасадов	6,249	0,000
Проемы	11,353	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,458	0,000
Потолки	2,588	0,000
Полы	6,710	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,375	8,280
Водоснабжение	1,396	3,211
Канализация	1,302	1,686
Теплоснабжение	2,614	6,008
Вентиляция и кондиционирование	1,580	27,301
Слаботочные сети	0,749	13,461
Система пожарной безопасности	1,118	17,539
Система антитеррористической безопасности	0,314	4,010
Вертикальный транспорт	0,039	8,268
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,171	5,510
Электроосвещение	0,359	0,000
Водоснабжение	0,390	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,879	4,725
Теплоснабжение	3,130	0,000
Сети связи	0,138	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,402	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,166	0,000
Озеленение	0,747	0,000
Ограждение	0,854	0,000
МАФы	0,337	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)**

*Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	251,266
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	243,953
1.1	в т.ч. материалы	118,113
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	39,829
2	Оборудование	7,313

*Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,361	0,000
Фундаменты	1,568	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,545	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,725	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,368	0,000
Стены, перегородки	15,341	0,000
Покрытия и перекрытия	5,200	0,000
Крыши, кровли	9,629	0,000
Лестницы	0,567	0,000
Входная группа	1,450	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,066	0,000
Наружная отделка фасадов	1,410	0,000
Проемы	5,568	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,900	0,000
Потолки	2,190	0,000
Полы	5,164	0,000
Прочие элементы отделки	0,553	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,789	6,457
Водоснабжение	2,710	3,886
Канализация	1,619	1,110
Теплоснабжение	3,545	3,152
Вентиляция и кондиционирование	2,735	23,823
Слаботочные сети	0,512	5,741
Система пожарной безопасности	2,107	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,676	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,084	24,686
Электроосвещение	2,581	1,890

## Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Водоснабжение	1,792	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,005	29,256
Теплоснабжение	4,541	0,000
Сети связи	0,135	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,804	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,669	0,000
Озеленение	0,301	0,000
Ограждение	0,580	0,000
МАФы	0,211	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
  - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
  - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
  - Подраздел 5 Организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации
2. Измеритель на УПСС принят м2 общей площади.
3. Во внутримплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
4. Во внутримплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
5. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
6. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Объекты здравоохранения****Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену***Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели*

		тыс. тенге
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	545,758
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	521,983
1.1	в т.ч. материалы	218,385
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	97,799
2	Оборудование	23,775

*Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	8,433	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,355	0,000
Покрытия и перекрытия	3,577	0,000
Крыши, кровли	8,296	0,000
Лестницы	0,694	0,000
Входная группа	2,595	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,081	0,000
Наружная отделка фасадов	0,362	0,000
Проемы	6,595	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,687	0,000
Потолки	0,879	0,000
Полы	6,029	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,309	18,751
Водоснабжение	4,401	11,689
Канализация	2,138	0,000
Теплоснабжение	1,450	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,718	0,000
Слаботочные сети	0,199	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,744	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,369	62,995
Электроосвещение	3,425	6,565
Водоснабжение	1,192	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,249	0,000
Канализация ливневая	2,226	0,000
Сети связи	0,711	0,000

## Окончание таблицы 9104-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,764	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,140	0,000
Озеленение	1,748	0,000
Ограждение	4,094	0,000
МАФы	0,540	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	518,464
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	497,067
1.1	в т.ч. материалы	209,376
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	94,484
2	Оборудование	21,397

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	7,880	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,023	0,000
Покрытия и перекрытия	3,595	0,000
Крыши, кровли	16,445	0,000
Лестницы	0,045	0,000
Входная группа	1,720	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,627	0,000
Наружная отделка фасадов	1,189	0,000
Проемы	4,869	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,451	0,000
Потолки	1,693	0,000
Полы	7,236	0,000
Прочие элементы отделки	0,590	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,720	21,979
Водоснабжение	2,136	23,932
Канализация	0,645	0,000

## Окончание таблицы 9104-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Теплоснабжение	4,543	15,848
Вентиляция и кондиционирование	0,516	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,755	0,000
Газоснабжение	0,166	2,105
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,736	35,267
Электроосвещение	0,589	0,000
Водоснабжение	1,276	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,402	0,000
Газоснабжение	4,135	0,868
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,538	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,503	0,000
Озеленение	0,230	0,000
Ограждение	0,627	0,000
МАФы	0,120	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м<sup>2</sup> до 1 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену**

Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	450,989
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	436,268
1.1	в т.ч. материалы	174,031
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	92,016
2	Оборудование	14,721

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,731	0,000
Фундаменты	3,502	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,251	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,289	0,000
Стены, перегородки	11,922	0,000
Покрытия и перекрытия	4,547	0,000



## Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Крыши, кровли	6,650	0,000
Лестницы	1,000	0,000
Входная группа	3,429	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,357	0,000
Наружная отделка фасадов	4,588	0,000
Проемы	6,446	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	13,475	0,000
Потолки	1,516	0,000
Полы	4,465	0,000
Прочие элементы отделки	0,500	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,834	27,297
Водоснабжение	1,624	7,713
Канализация	1,078	0,000
Теплоснабжение	3,331	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,370	16,130
Слаботочные сети	0,213	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,974	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,994	43,347
Электроосвещение	0,894	0,000
Водоснабжение	0,667	5,514
Канализация хозяйственно-бытовая	1,582	0,000
Теплоснабжение	1,101	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,655	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,276	0,000
Озеленение	1,016	0,000
МАФы	1,722	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	635,700
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	609,460
1.1	в т.ч. материалы	232,394
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	133,464
2	Оборудование	26,240

*Таблица 9104-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,536	0,000
Фундаменты	11,495	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,962	0,000
Стены, перегородки	8,281	0,000
Покрытия и перекрытия	5,296	0,000
Крыши, кровли	11,053	0,000
Лестницы	0,008	0,000
Входная группа	0,537	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,956	0,000
Наружная отделка фасадов	5,343	0,000
Проемы	2,729	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,418	0,000
Потолки	3,762	0,000
Полы	2,640	0,000
Прочие элементы отделки	0,696	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,098	12,165
Водоснабжение	2,203	1,329
Канализация	0,359	0,000
Теплоснабжение	4,430	1,197
Вентиляция и кондиционирование	2,261	8,077
Слаботочные сети	2,015	17,720
Система антитеррористической безопасности	3,250	0,430
Система управления технологическими процессами	4,185	27,645
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,338	29,649
Электроосвещение	0,668	0,111
Водоснабжение	0,504	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,402	0,000
Теплоснабжение	1,402	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,047	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,733	0,000
Озеленение	0,098	0,000
МАФы	0,293	1,678
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену***Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	529,318
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	509,738
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	233,105
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	98,231
2	Оборудование	19,581

*Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,705	0,000
Фундаменты	1,700	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,630	0,000
Стены, перегородки	10,533	0,000
Покрытия и перекрытия	4,955	0,000
Крыши, кровли	0,949	0,000
Лестницы	0,519	0,000
Входная группа	1,183	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,799	0,000
Наружная отделка фасадов	5,185	0,000
Проемы	4,110	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,257	0,000
Потолки	1,584	0,000
Полы	5,250	0,000
Прочие элементы отделки	0,674	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,290	20,674
Водоснабжение	1,620	1,805
Канализация	1,064	0,000
Теплоснабжение	2,699	1,584
Вентиляция и кондиционирование	2,658	11,885
Слаботочные сети	0,862	19,269
Система антитеррористической безопасности	1,530	5,098
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,097	39,597
Электроосвещение	1,655	0,000
Водоснабжение	1,278	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,478	0,000
Теплоснабжение	16,995	0,000
Сети связи	0,533	0,088
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,399	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,084	0,000

## Окончание таблицы 9104-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Озеленение	0,798	0,000
Ограждение	3,572	0,000
МАФы	0,354	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	778,691
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	769,079
1.1	в т.ч. материалы	313,754
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	175,066
2	Оборудование	9,612

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,468	0,000
Фундаменты	3,325	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,512	0,000
Стены, перегородки	32,754	0,000
Покрытия и перекрытия	3,170	0,000
Крыши, кровли	4,468	0,000
Лестницы	0,577	0,000
Входная группа	2,479	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,202	0,000
Наружная отделка фасадов	3,263	0,000
Проемы	3,577	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,375	0,000
Потолки	0,840	0,000
Полы	2,170	0,000
Прочие элементы отделки	0,155	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,906	10,271
Водоснабжение	1,303	15,846
Канализация	2,155	0,000
Теплоснабжение	2,211	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,059	0,000

## Окончание таблицы 9104-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Слаботочные сети	0,109	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,998	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,735	68,352
Электроосвещение	0,652	5,530
Водоснабжение	0,291	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,132	0,000
Теплоснабжение	1,071	0,000
Сети связи	0,338	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,105	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,313	0,000
Озеленение	1,681	0,000
Ограждение	2,351	0,000
МАФы	0,255	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-06 - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену

Таблица 9104-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	457,394
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	422,081
1.1	в т.ч. материалы	208,626
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	66,326
2	Оборудование	35,313

Таблица 9104-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,571	0,000
Фундаменты	5,310	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,773	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	11,029	0,000
Покрытия и перекрытия	2,963	0,000
Крыши, кровли	14,512	0,000
Входная группа	3,451	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,883	0,000
Наружная отделка фасадов	0,391	0,000

## Окончание таблицы 9104-0102-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Проемы	3,726	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,572	0,000
Потолки	0,903	0,000
Полы	4,066	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,166	0,000
Водоснабжение	1,385	3,747
Канализация	1,559	0,751
Теплоснабжение	4,343	9,930
Вентиляция и кондиционирование	0,681	4,463
Слаботочные сети	0,931	0,280
Система пожарной безопасности	1,180	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,164	80,829
Электроосвещение	1,715	0,000
Водоснабжение	0,920	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,481	0,000
Сети связи	0,383	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,946	0,000
Проезды, тротуары и площадки	10,238	0,000
Озеленение	4,650	0,000
Ограждение	2,867	0,000
МАФы	0,244	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м<sup>2</sup> до 3 000 м<sup>2</sup>

Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	467,381
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	453,677
1.1	в т.ч. материалы	169,244
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	106,254
2	Оборудование	13,704

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,679	8,933
Фундаменты	2,995	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,674	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,604	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,111	0,000
Стены, перегородки	7,024	0,000
Покрытия и перекрытия	4,966	0,000
Крыши, кровли	9,973	0,000
Лестницы	0,785	0,000
Входная группа	0,518	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,312	0,000
Наружная отделка фасадов	3,591	0,000
Проемы	3,567	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,295	0,000
Потолки	2,009	0,000
Полы	5,709	0,000
Прочие элементы отделки	0,575	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	18,819	9,121
Водоснабжение	3,793	10,098
Канализация	1,878	0,000
Теплоснабжение	1,076	1,007
Вентиляция и кондиционирование	0,987	16,484
Слаботочные сети	0,098	1,194
Система антитеррористической безопасности	1,004	0,000
Вертикальный транспорт	0,104	8,112
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,921	37,664
Электроосвещение	0,336	0,000
Водоснабжение	0,362	6,980
Канализация хозяйственно-бытовая	0,983	0,000
Теплоснабжение	1,333	0,000
Сети связи	0,522	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,183	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,875	0,000
Озеленение	0,181	0,000
Ограждение	1,049	0,000
МАФы	0,111	0,406
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену**

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	658,533
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	618,818
1.1	в т.ч. материалы	291,488
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	126,514
2	Оборудование	39,715

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,716	0,000
Фундаменты	2,113	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,845	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,619	0,000
Стены, перегородки	5,655	0,000
Покрытия и перекрытия	4,750	0,000
Крыши, кровли	3,173	0,000
Лестницы	0,041	0,000
Входная группа	0,121	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,954	0,000
Наружная отделка фасадов	8,046	0,000
Проемы	5,440	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,323	0,000
Потолки	1,664	0,000
Полы	4,564	0,000
Прочие элементы отделки	0,474	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,430	5,605
Водоснабжение	1,830	0,055
Канализация	0,907	1,577
Теплоснабжение	2,247	0,639
Вентиляция и кондиционирование	3,675	6,132
Слаботочные сети	0,152	1,237
Система антитеррористической безопасности	2,116	7,080
Система управления технологическими процессами	1,095	0,000
Вертикальный транспорт	0,264	35,691
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,583	40,911
Электроосвещение	0,715	0,628
Водоснабжение	0,252	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	7,031	0,000
Канализация ливневая	0,122	0,444
Теплоснабжение	2,153	0,000



## Окончание таблицы 9104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Сети связи	0,294	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,357	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,452	0,000
Озеленение	2,371	0,000
МАФы	0,455	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2**

**Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену**

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	612,560
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	580,908
1.1	в т.ч. материалы	181,472
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	142,763
2	Оборудование	31,652

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,911	0,000
Фундаменты	1,920	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,162	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,909	0,000
Стены, перегородки	4,347	0,000
Покрытия и перекрытия	5,337	0,000
Крыши, кровли	4,276	0,000
Лестницы	0,330	0,000
Входная группа	0,406	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,591	0,000
Наружная отделка фасадов	5,900	0,000
Проемы	4,626	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,198	0,000
Потолки	1,608	0,000
Полы	3,347	0,000
Прочие элементы отделки	0,105	0,000

## Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,382	1,494
Водоснабжение	3,833	2,863
Канализация	14,980	0,837
Теплоснабжение	18,358	6,787
Вентиляция и кондиционирование	2,121	28,499
Слаботочные сети	0,198	1,631
Система антитеррористической безопасности	2,839	0,212
Система управления технологическими процессами	0,112	0,124
Вертикальный транспорт	0,295	32,544
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,168	25,008
Электроосвещение	0,860	0,000
Водоснабжение	0,193	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,140	0,000
Теплоснабжение	0,574	0,000
Сети связи	1,427	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,056	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,231	0,000
Озеленение	0,174	0,000
Ограждение	0,914	0,000
МАФы	0,175	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0104-03 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 9104-0104-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	460,373
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	433,264
1.1	в т.ч. материалы	209,332
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	80,997
2	Оборудование	27,109

Таблица 9104-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,599	0,000
Фундаменты	2,191	0,000

## Окончание таблицы 9104-0104-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,918	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,953	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,116	0,000
Стены, перегородки	6,066	0,000
Покрытия и перекрытия	7,117	0,000
Крыши, кровли	5,336	0,000
Лестницы	2,738	0,000
Входная группа	1,908	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,049	0,000
Наружная отделка фасадов	5,002	0,000
Проемы	7,785	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,440	0,000
Потолки	2,699	0,000
Полы	6,973	0,000
Прочие элементы отделки	0,036	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,146	26,258
Водоснабжение	1,649	2,643
Канализация	1,982	4,629
Теплоснабжение	2,767	0,397
Вентиляция и кондиционирование	2,565	9,181
Слаботочные сети	2,057	7,679
Система пожарной безопасности	1,612	0,624
Система антитеррористической безопасности	0,809	7,253
Система управления технологическими процессами	0,341	4,370
Вертикальный транспорт	0,334	14,159
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,361	18,206
Электроосвещение	0,629	0,090
Водоснабжение	1,783	0,760
Канализация хозяйственно-бытовая	1,579	3,754
Канализация ливневая	0,151	0,000
Теплоснабжение	0,784	0,000
Сети связи	0,405	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,354	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,231	0,000
Озеленение	0,263	0,000
Ограждение	1,188	0,000
МАФы	0,083	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь**  
**Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2**  
**Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест**

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	473,484
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	443,730
1.1	в т.ч. материалы	213,479
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	88,339
2	Оборудование	29,754

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,939	0,000
Фундаменты	2,709	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,709	0,000
Стены, перегородки	11,618	0,000
Покрытия и перекрытия	10,883	0,000
Крыши, кровли	1,335	0,000
Лестницы	0,664	0,000
Входная группа	1,924	0,000
Наружная отделка фасадов	3,339	0,000
Проемы	5,021	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,471	0,000
Потолки	3,522	0,000
Полы	8,377	0,000
Прочие элементы отделки	0,744	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,729	9,059
Водоснабжение	1,673	2,353
Канализация	1,380	0,000
Теплоснабжение	5,061	1,692
Вентиляция и кондиционирование	7,309	55,926
Слаботочные сети	1,271	3,368
Система антитеррористической безопасности	0,127	0,000
Система управления технологическими процессами	0,426	0,938
Вертикальный транспорт	0,305	23,563
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,497	3,101
Электроосвещение	0,451	0,000
Водоснабжение	0,959	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,557	0,000
Теплоснабжение	1,017	0,000

## Окончание таблицы 9104-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Сети связи	0,233	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,268	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,798	0,000
Озеленение	0,390	0,000
Ограждение	0,049	0,000
МАФы	0,246	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2**

**Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест**

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	338,896
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	307,841
1.1	в т.ч. материалы	144,058
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	53,530
2	Оборудование	31,055

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,890	0,000
Фундаменты	2,368	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,350	0,000
Стены, перегородки	16,435	0,000
Покрытия и перекрытия	6,761	0,000
Крыши, кровли	3,850	0,000
Лестницы	0,426	0,000
Входная группа	1,802	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,061	0,000
Наружная отделка фасадов	0,774	0,000
Проемы	3,597	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,163	0,000
Потолки	2,111	0,000
Полы	6,600	0,000

## Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Прочие элементы отделки	0,195	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,152	9,867
Водоснабжение	1,675	0,000
Канализация	1,093	0,073
Теплоснабжение	2,497	2,157
Вентиляция и кондиционирование	7,614	51,851
Слаботочные сети	0,659	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,301	0,000
Система управления технологическими процессами	0,184	0,000
Вертикальный транспорт	0,120	17,805
Газоснабжение	3,143	12,472
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,585	4,266
Электроосвещение	0,236	0,000
Водоснабжение	0,938	1,344
Канализация хозяйственно-бытовая	0,463	0,000
Теплоснабжение	1,602	0,000
Сети связи	1,135	0,000
Газоснабжение	0,035	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,148	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,577	0,000
Озеленение	2,647	0,000
Ограждение	0,665	0,165
МАФы	0,144	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2**

**Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест**

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге
		Единица измерения: м2
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Показатель стоимости строительства объекта	406,672
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	383,306
1.1	в т.ч. материалы	178,084
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	75,205
2	Оборудование	23,366

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,989	0,000
Фундаменты	3,594	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,605	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,102	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,040	0,000
Стены, перегородки	14,150	0,000
Покрытия и перекрытия	8,824	0,000
Крыши, кровли	8,261	0,000
Лестницы	1,130	0,000
Входная группа	0,770	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,562	0,000
Наружная отделка фасадов	5,232	0,000
Проемы	5,963	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,396	0,000
Потолки	1,778	0,000
Полы	7,176	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,064	10,139
Водоснабжение	1,690	0,030
Канализация	1,216	4,945
Теплоснабжение	2,237	1,852
Вентиляция и кондиционирование	3,982	16,001
Слаботочные сети	1,612	2,982
Система антитеррористической безопасности	0,678	0,830
Система управления технологическими процессами	0,016	0,000
Вертикальный транспорт	0,777	60,109
Газоснабжение	0,958	2,132
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,164	0,980
Электроосвещение	0,184	0,000
Водоснабжение	1,052	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,050	0,000
Теплоснабжение	2,736	0,000
Сети связи	0,419	0,000
Газоснабжение	0,094	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,053	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,689	0,000
Озеленение	0,130	0,000
Ограждение	0,566	0,000
МАФы	0,064	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 30 000 м2 до 40 000 м2**

**Объект 9104-0204-02 - Больница детская на 190 койко-мест с поликлиникой на 250 посещений**

*Таблица 9104-0204-02.1 Стоимостные показатели*

		тыс. тенге
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	582,142
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	495,782
1.1	в т.ч. материалы	243,209
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	85,376
2	Оборудование	86,360

*Таблица 9104-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	3,738	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,284	0,000
Стены, перегородки	9,892	0,000
Покрытия и перекрытия	11,212	0,000
Крыши, кровли	4,686	0,000
Лестницы	0,664	0,000
Входная группа	0,313	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,105	0,000
Наружная отделка фасадов	3,852	0,000
Проемы	4,405	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,571	0,000
Потолки	2,158	0,000
Полы	4,254	0,000
Прочие элементы отделки	0,130	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,755	1,261
Водоснабжение	1,877	1,634
Канализация	1,022	0,046
Теплоснабжение	1,296	3,039
Вентиляция и кондиционирование	1,108	2,372
Слаботочные сети	1,608	0,426
Система пожарной безопасности	0,917	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,493	0,000
Система управления технологическими процессами	17,045	77,459
Вертикальный транспорт	0,243	10,631
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,487	2,028
Водоснабжение	0,538	0,000



## Окончание таблицы 9104-0204-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,531	0,948
Канализация ливневая	0,090	0,000
Теплоснабжение	0,751	0,000
Газоснабжение	0,052	0,156
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,004	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,638	0,000
Озеленение	2,743	0,000
Ограждение	0,426	0,000
МАФы	0,112	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м<sup>2</sup> до 50 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест**

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	475,462
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	405,558
1.1	в т.ч. материалы	228,590
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	55,552
2	Оборудование	69,904

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,192	0,000
Фундаменты	1,743	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,774	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,238	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,828	0,000
Стены, перегородки	6,903	0,000
Покрытия и перекрытия	8,572	0,000
Крыши, кровли	2,406	0,000
Лестницы	0,427	0,000
Входная группа	0,537	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,993	0,000
Наружная отделка фасадов	6,757	0,000

## Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Проемы	6,388	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,873	0,000
Потолки	5,134	0,000
Полы	6,335	0,000
Прочие элементы отделки	2,721	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,240	6,212
Водоснабжение	1,375	0,290
Канализация	0,846	0,222
Теплоснабжение	2,655	0,725
Вентиляция и кондиционирование	6,123	54,564
Слаботочные сети	0,527	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,310	0,508
Вертикальный транспорт	0,203	6,247
Газоснабжение	1,321	22,592
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,207	7,801
Электроосвещение	0,325	0,058
Водоснабжение	0,489	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,544	0,000
Теплоснабжение	0,982	0,000
Сети связи	0,137	0,008
Газоснабжение	0,170	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,162	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,342	0,013
Озеленение	0,655	0,000
Ограждение	0,559	0,000
МАФы	0,006	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации  
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации  
площадью свыше 1 000 м<sup>2</sup> до 3 000 м<sup>2</sup>

Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

		ТЫС. ТЕНГЕ
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	409,112
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	387,889
1.1	в т.ч. материалы	178,321
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	79,018
2	Оборудование	21,223

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,889	0,000
Фундаменты	5,359	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,217	0,000
Стены, перегородки	4,586	0,000
Покрытия и перекрытия	9,040	0,000
Крыши, кровли	2,712	0,000
Входная группа	2,720	0,000
Прочие конструктивные элементы	10,309	0,000
Наружная отделка фасадов	2,209	0,000
Проемы	7,427	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,549	0,000
Потолки	1,440	0,000
Полы	4,560	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,198	19,350
Водоснабжение	1,430	0,365
Канализация	0,678	0,000
Теплоснабжение	5,209	30,803
Вентиляция и кондиционирование	2,248	2,763
Слаботочные сети	0,233	2,163
Система антитеррористической безопасности	3,596	26,019
Система управления технологическими процессами	0,758	1,513
Вертикальный транспорт	0,563	6,158
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,042	10,866
Электроосвещение	0,483	0,000
Водоснабжение	0,693	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,996	0,000
Теплоснабжение	1,186	0,000
Сети связи	0,146	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,192	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,755	0,000
Озеленение	0,013	0,000
Ограждение	3,532	0,000
МАФы	0,031	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год***Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	350,684
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	339,474
1.1	в т.ч. материалы	151,891
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	58,662
2	Оборудование	11,210

*Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,855	0,000
Фундаменты	8,560	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,632	0,000
Стены, перегородки	14,090	0,000
Покрытия и перекрытия	3,359	0,000
Крыши, кровли	2,527	0,000
Лестницы	1,097	0,000
Входная группа	1,345	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,595	0,000
Наружная отделка фасадов	3,137	0,000
Проемы	5,713	0,054
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,481	0,000
Потолки	1,293	0,000
Полы	5,442	0,000
Прочие элементы отделки	0,698	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,032	12,062
Водоснабжение	1,559	34,109
Канализация	1,181	1,292
Теплоснабжение	2,537	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,725	8,706
Слаботочные сети	0,231	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,684	19,904
Система управления технологическими процессами	0,268	4,656
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,400	10,495
Электроосвещение	1,169	1,858
Водоснабжение	2,235	6,449
Канализация хозяйственно-бытовая	0,664	0,353
Теплоснабжение	1,165	0,061
Сети связи	4,216	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,881	0,000

## Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Озеленение	7,727	0,000
Ограждение	1,169	0,000
МАФы	6,332	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2**

**Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год**

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	476,270
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	462,639
1.1	в т.ч. материалы	213,943
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	78,979
2	Оборудование	13,631

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,323	0,000
Фундаменты	4,820	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,806	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,340	0,000
Стены, перегородки	9,206	0,000
Покрытия и перекрытия	5,390	0,000
Крыши, кровли	5,167	0,000
Лестницы	0,545	0,000
Входная группа	1,248	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,598	0,000
Наружная отделка фасадов	3,768	0,000
Проемы	3,690	0,051
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,769	0,000
Потолки	1,469	0,000
Полы	5,724	0,000
Прочие элементы отделки	0,211	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,053	6,564
Водоснабжение	1,558	47,592

Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Канализация	0,903	0,567
Теплоснабжение	2,144	0,097
Вентиляция и кондиционирование	2,471	16,453
Слаботочные сети	0,848	4,212
Система антитеррористической безопасности	4,805	15,971
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,565	4,256
Электроосвещение	0,808	0,753
Водоснабжение	0,653	3,389
Канализация хозяйственно-бытовая	0,628	0,072
Теплоснабжение	1,673	0,025
Сети связи	0,671	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,260	0,000
Озеленение	4,203	0,000
Ограждение	1,245	0,000
МАФы	5,437	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации**

**Группа 1 Организации, оказывающие медицинскую реабилитацию**

**Объект 9104-0501-01 - Центр реабилитации для инвалидов на 150 койко-мест**

Таблица 9104-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	442,664
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	420,301
1.1	в т.ч. материалы	234,324
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	54,275
2	Оборудование	22,363

Таблица 9104-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,620	0,000
Фундаменты	4,934	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,151	0,000
Стены, перегородки	4,982	0,000

## Окончание таблицы 9104-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Покрытия и перекрытия	6,268	0,000
Крыши, кровли	18,592	0,000
Лестницы	0,429	0,000
Входная группа	0,686	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,139	0,000
Наружная отделка фасадов	2,495	0,000
Проемы	2,976	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,325	0,000
Потолки	1,297	0,000
Полы	3,917	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,390	2,247
Водоснабжение	1,643	5,378
Канализация	1,231	0,250
Теплоснабжение	1,918	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,642	13,787
Слаботочные сети	1,864	11,917
Система пожарной безопасности	1,444	5,281
Вертикальный транспорт	1,299	57,034
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,961	4,107
Электроосвещение	0,887	0,000
Водоснабжение	1,164	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,183	0,000
Теплоснабжение	2,965	0,000
Сети связи	0,089	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,453	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,530	0,000
Озеленение	1,291	0,000
Ограждение	0,105	0,000
МАФы	0,130	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0501-02 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест**

Таблица 9104-0501-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	335,905
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	323,295
1.1	в т.ч. материалы	172,722
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	55,716
2	Оборудование	12,610

*Таблица 9104-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,407	0,000
Фундаменты	3,391	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,806	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,836	0,000
Стены, перегородки	12,815	0,000
Покрытия и перекрытия	12,881	0,000
Крыши, кровли	3,570	0,000
Лестницы	1,435	0,000
Входная группа	0,548	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,282	0,000
Наружная отделка фасадов	2,332	0,000
Проемы	4,324	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,820	0,000
Потолки	1,000	0,000
Полы	6,725	0,000
Прочие элементы отделки	0,345	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,511	17,060
Водоснабжение	1,856	8,887
Канализация	2,503	27,363
Теплоснабжение	1,619	6,513
Вентиляция и кондиционирование	6,065	3,793
Слаботочные сети	0,439	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,158	0,000
Вертикальный транспорт	0,096	23,118
Газоснабжение	0,094	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,644	6,466
Электроосвещение	0,455	0,000
Водоснабжение	2,009	0,494
Канализация хозяйственно-бытовая	0,455	5,976
Теплоснабжение	1,281	0,000
Сети связи	0,819	0,000
Газоснабжение	1,540	0,265
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,067	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,201	0,000
Озеленение	0,070	0,065
Ограждение	0,393	0,000
МАФы	0,206	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9104-0501-03 - Дом инвалидов на 30 койко-мест**

Таблица 9104-0501-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	363,500
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	351,478
1.1	в т.ч. материалы	154,392
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	71,747
2	Оборудование	12,022

Таблица 9104-0501-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,333	0,000
Фундаменты	4,243	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,381	0,000
Стены, перегородки	13,988	0,000
Покрытия и перекрытия	5,756	0,000
Крыши, кровли	7,469	0,000
Лестницы	0,619	0,000
Входная группа	2,297	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,276	0,000
Наружная отделка фасадов	4,776	0,000
Проемы	3,950	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,858	0,000
Потолки	1,748	0,000
Полы	4,963	0,000
Прочие элементы отделки	1,819	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,142	11,119
Водоснабжение	0,873	6,514
Канализация	1,042	2,162
Теплоснабжение	2,659	1,322
Вентиляция и кондиционирование	2,009	15,079
Слаботочные сети	0,662	2,717
Система антитеррористической безопасности	1,893	0,409
Система управления технологическими процессами	0,116	0,000
Вертикальный транспорт	0,593	45,821
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,678	14,857
Электроосвещение	0,590	0,000
Водоснабжение	0,915	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,440	0,000
Теплоснабжение	1,766	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9104-0501-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Вертикальная планировка	0,326	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,299	0,000
Озеленение	0,569	0,000
Ограждение	5,524	0,000
МАФы	0,428	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 5 Спортивные здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
  - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Спортивные здания****Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели*

		тыс. тенге
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	368,151
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	349,664
1.1	в т.ч. материалы	145,482
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	63,099
2	Оборудование	18,487

*Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	8,596	0,000
Фундаменты	3,635	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,984	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,863	0,000
Стены, перегородки	5,665	0,000
Покрытия и перекрытия	2,525	0,000
Крыши, кровли	15,474	0,000
Лестницы	1,360	0,000
Входная группа	2,979	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,245	0,000
Наружная отделка фасадов	4,841	0,000
Проемы	0,524	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,561	0,000
Потолки	1,932	0,000
Полы	5,369	0,000
Прочие элементы отделки	1,846	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,579	6,167
Водоснабжение	1,318	2,790
Канализация	0,597	0,000
Теплоснабжение	3,148	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,634	57,295
Слаботочные сети	0,076	0,000
Система пожарной безопасности	0,431	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,521	0,000
Электроосвещение	0,522	33,749

## Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Водоснабжение	0,836	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,341	0,000
Теплоснабжение	1,051	0,000
Сети связи	0,133	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,930	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,187	0,000
Озеленение	0,255	0,000
МАФы	0,040	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9105-0101-02 - Спортивный зал ангарного типа на 32 посещений в смену

Таблица 9105-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	391,240
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	378,870
1.1	в т.ч. материалы	177,354
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	64,063
2	Оборудование	12,370

Таблица 9105-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,322	0,000
Фундаменты	5,280	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,502	0,000
Стены, перегородки	6,903	0,000
Покрытия и перекрытия	0,502	0,000
Крыши, кровли	27,607	0,000
Входная группа	1,445	0,000
Наружная отделка фасадов	10,961	0,000
Проемы	2,125	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,339	0,000
Потолки	5,039	0,000
Полы	10,035	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,031	13,293

Окончание таблицы 9105-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Водоснабжение	1,142	51,332
Канализация	0,762	0,000
Теплоснабжение	1,572	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,745	35,375
Система пожарной безопасности	0,333	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,700	0,000
Электроосвещение	0,839	0,000
Водоснабжение	0,562	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,955	0,000
Теплоснабжение	2,055	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,470	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,881	0,000
Озеленение	0,221	0,000
Ограждение	1,545	0,000
МАФы	0,129	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0101-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 50 посещений в смену**

Таблица 9105-0101-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	581,570
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	559,926
1.1	в т.ч. материалы	254,831
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	101,892
2	Оборудование	21,644

Таблица 9105-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,047	0,000
Фундаменты	1,568	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,076	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,221	0,000
Стены, перегородки	8,113	0,000
Покрытия и перекрытия	0,195	0,000

## Окончание таблицы 9105-0101-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Крыши, кровли	6,439	0,000
Лестницы	0,144	0,000
Входная группа	0,157	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,709	0,000
Проемы	3,279	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,415	0,000
Полы	8,817	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,009	9,495
Водоснабжение	1,418	1,080
Канализация	0,176	0,000
Теплоснабжение	30,423	3,715
Вентиляция и кондиционирование	1,343	12,995
Система пожарной безопасности	0,613	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,411	72,714
Электроосвещение	0,848	0,000
Водоснабжение	0,607	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,665	0,000
Теплоснабжение	1,075	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,137	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,275	0,000
Озеленение	0,478	0,000
Ограждение	3,148	0,000
МАФы	0,194	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену**

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	471,631
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	439,709
1.1	в т.ч. материалы	250,331
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	54,688
2	Оборудование	31,923

*Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,119	0,000
Фундаменты	3,862	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,200	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,135	0,000
Стены, перегородки	13,188	0,000
Покрытия и перекрытия	4,003	0,000
Крыши, кровли	9,086	0,000
Лестницы	0,505	0,000
Входная группа	0,573	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,061	0,000
Наружная отделка фасадов	1,275	0,000
Проемы	2,531	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,921	0,000
Потолки	0,810	0,000
Полы	8,851	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,507	4,680
Водоснабжение	3,362	75,919
Канализация	0,603	0,648
Теплоснабжение	1,611	0,635
Вентиляция и кондиционирование	1,441	7,667
Слаботочные сети	0,218	9,523
Система пожарной безопасности	0,463	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,333	0,000
Электроосвещение	1,549	0,844
Водоснабжение	0,411	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,374	0,000
Теплоснабжение	4,211	0,000
Сети связи	0,835	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,175	0,000
Проезды, тротуары и площадки	10,593	0,000
Озеленение	1,068	0,000
МАФы	1,126	0,085
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)****Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест***Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	240,612
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	237,373
1.1	в т.ч. материалы	123,000
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	35,267
2	Оборудование	3,239

*Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,379	0,000
Фундаменты	2,028	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,441	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,484	0,000
Стены, перегородки	15,030	0,000
Крыши, кровли	18,871	0,000
Лестницы	1,361	0,000
Входная группа	0,569	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,160	0,000
Проемы	4,556	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,220	0,000
Потолки	0,891	0,000
Полы	7,108	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,686	0,000
Водоснабжение	1,467	0,000
Канализация	1,017	0,000
Теплоснабжение	5,244	13,061
Вентиляция и кондиционирование	2,637	47,817
Система пожарной безопасности	1,371	0,215
Система антитеррористической безопасности	0,414	7,386
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,269	1,820
Электроосвещение	0,665	0,000
Водоснабжение	0,363	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,515	0,000
Теплоснабжение	0,424	29,701
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,148	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,953	0,000
Озеленение	0,598	0,000
МАФы	0,130	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	478,892
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	455,455
1.1	в т.ч. материалы	211,736
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	77,983
2	Оборудование	23,437

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,119	0,000
Фундаменты	3,116	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,150	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,649	0,000
Стены, перегородки	12,081	0,000
Покрытия и перекрытия	2,864	0,000
Крыши, кровли	10,738	0,000
Лестницы	0,414	0,000
Входная группа	1,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,437	0,000
Наружная отделка фасадов	0,316	0,000
Проемы	8,719	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,993	0,000
Потолки	0,739	0,000
Полы	6,676	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Прочие элементы отделки	0,261	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,084	30,802
Водоснабжение	0,755	5,347
Канализация	0,282	0,000
Теплоснабжение	1,554	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,487	10,628
Система пожарной безопасности	0,925	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,931	53,222
Электроосвещение	0,788	0,000
Водоснабжение	0,894	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,624	0,000
Теплоснабжение	3,725	0,000
Сети связи	0,248	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,049	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,153	0,000
Озеленение	0,980	0,000
МАФы	0,204	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>

Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

		ТЫС. ТЕНГЕ
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	386,022
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	374,280
1.1	в т.ч. материалы	189,515
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	56,679
2	Оборудование	11,742

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,698	0,000
Фундаменты	5,785	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,058	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,346	0,000
Стены, перегородки	7,656	0,000
Покрытия и перекрытия	3,259	0,000
Крыши, кровли	10,676	0,000
Лестницы	2,255	0,000
Входная группа	2,084	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,087	0,000
Наружная отделка фасадов	0,339	0,000
Проемы	7,573	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,297	0,000
Потолки	10,879	0,000
Полы	5,888	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,633	1,926
Водоснабжение	0,883	6,476
Канализация	0,363	0,510
Теплоснабжение	2,324	24,535
Вентиляция и кондиционирование	0,667	23,176
Слаботочные сети	0,109	0,000
Система пожарной безопасности	1,274	0,601
Система антитеррористической безопасности	0,320	0,737
Вертикальный транспорт	0,024	42,041
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,394	0,000
Электроосвещение	0,416	0,000
Водоснабжение	0,445	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,154	0,000
Теплоснабжение	3,094	0,000
Сети связи	1,090	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,897	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,313	0,000
Озеленение	0,671	0,000
Ограждение	1,889	0,000
МАФы	0,161	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	419,711

## Окончание таблицы 9105-0202-02.1

№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	396,944
1.1	в т.ч. материалы	196,632
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	63,633
2	Оборудование	22,767

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	6,782	0,000
Фундаменты	2,074	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,632	0,000
Стены, перегородки	9,771	0,000
Покрытия и перекрытия	4,431	0,000
Крыши, кровли	6,467	0,000
Лестницы	0,188	0,000
Входная группа	0,910	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,183	0,000
Наружная отделка фасадов	3,497	0,000
Проемы	9,925	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,076	0,000
Потолки	2,819	0,000
Полы	7,201	0,000
Прочие элементы отделки	0,811	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,349	4,860
Водоснабжение	2,475	0,000
Канализация	2,415	0,388
Теплоснабжение	3,050	2,983
Вентиляция и кондиционирование	2,250	71,144
Слаботочные сети	0,080	0,000
Система пожарной безопасности	0,531	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,432	0,000
Вертикальный транспорт	0,141	1,975
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,481	18,651
Электроосвещение	0,072	0,000
Водоснабжение	1,320	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,528	0,000
Теплоснабжение	0,806	0,000
Сети связи	0,267	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,790	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,118	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Озеленение	0,636	0,000
Ограждение	2,085	0,000
МАФы	0,407	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	484,149
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	478,349
1.1	в т.ч. материалы	303,229
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	50,103
2	Оборудование	5,800

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,054	0,000
Фундаменты	5,593	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,495	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	52,711	0,000
Стены, перегородки	3,225	0,000
Покрытия и перекрытия	1,338	0,000
Крыши, кровли	1,304	0,000
Лестницы	0,540	0,000
Входная группа	0,323	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,363	0,000
Наружная отделка фасадов	4,901	0,000
Проемы	3,895	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,372	0,000
Потолки	0,536	0,000
Полы	6,171	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,424	13,032
Водоснабжение	0,522	27,224

Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Канализация	0,194	1,533
Теплоснабжение	1,468	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,581	25,173
Слаботочные сети	0,064	0,874
Система пожарной безопасности	0,147	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,163	32,164
Электроосвещение	0,274	0,000
Водоснабжение	0,599	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,651	0,000
Теплоснабжение	0,777	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,199	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,818	0,000
Озеленение	0,063	0,000
Ограждение	1,199	0,000
МАФы	0,036	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	743,795
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	604,029
1.1	в т.ч. материалы	331,871
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	73,507
2	Оборудование	139,766

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,527	0,000
Фундаменты	3,377	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,928	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,794	0,000
Стены, перегородки	6,048	0,000
Покрытия и перекрытия	5,373	0,000
Крыши, кровли	25,840	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Лестницы	0,341	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,669	0,000
Проемы	1,441	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,521	0,000
Потолки	0,645	0,000
Полы	3,231	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,225	0,000
Водоснабжение	0,834	0,110
Канализация	0,334	0,028
Теплоснабжение	1,114	0,000
Вентиляция и кондиционирование	8,183	75,163
Слаботочные сети	0,014	0,000
Система пожарной безопасности	0,591	0,000
Система управления технологическими процессами	0,755	21,232
Вертикальный транспорт	0,192	2,993
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,438	0,456
Электроосвещение	1,939	0,017
Водоснабжение	1,265	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,742	0,000
Теплоснабжение	0,360	0,000
Сети связи	1,435	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,617	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,308	0,000
Озеленение	1,530	0,000
Ограждение	2,076	0,000
МАФы	0,314	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м<sup>2</sup> до 10 000 м<sup>2</sup>

Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	404,186
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	349,845
1.1	в т.ч. материалы	190,319
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	46,327
2	Оборудование	54,340



Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,556	0,000
Фундаменты	3,268	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	14,944	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,969	0,000
Стены, перегородки	6,360	0,000
Покрытия и перекрытия	2,095	0,000
Крыши, кровли	5,919	0,000
Лестницы	0,975	0,000
Входная группа	1,508	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,245	0,000
Проемы	6,904	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,897	0,000
Потолки	5,710	0,000
Полы	3,836	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,949	2,160
Водоснабжение	9,743	13,673
Канализация	0,507	0,145
Теплоснабжение	3,915	3,982
Вентиляция и кондиционирование	3,031	45,990
Слаботочные сети	0,131	0,415
Система пожарной безопасности	0,534	1,759
Система управления технологическими процессами	1,260	31,612
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,401	0,000
Электроосвещение	0,294	0,000
Водоснабжение	0,994	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,492	0,000
Теплоснабжение	0,964	0,264
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,245	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,002	0,000
Озеленение	0,135	0,000
Ограждение	2,165	0,000
МАФы	0,053	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2**

**Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест**

*Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	279,839
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	265,472
1.1	в т.ч. материалы	133,409
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	40,370
2	Оборудование	14,367

*Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,442	0,000
Фундаменты	8,416	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,041	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,406	0,000
Стены, перегородки	5,556	0,000
Покрытия и перекрытия	18,415	0,000
Крыши, кровли	9,241	0,000
Лестницы	0,860	0,000
Входная группа	0,570	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,257	0,000
Наружная отделка фасадов	4,320	0,000
Проемы	3,580	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,340	0,000
Потолки	1,624	0,000
Полы	7,495	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,678	7,541
Водоснабжение	6,089	24,957
Канализация	0,289	0,185
Теплоснабжение	1,629	1,683
Вентиляция и кондиционирование	3,251	40,621
Слаботочные сети	0,111	0,000
Система пожарной безопасности	1,005	7,788
Система антитеррористической безопасности	1,182	0,000
Система управления технологическими процессами	0,214	0,000
Вертикальный транспорт	0,073	17,225
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,410	0,000

## Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Электроосвещение	0,562	0,000
Водоснабжение	0,342	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,179	0,000
Теплоснабжение	1,612	0,000
Сети связи	0,066	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,976	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,807	0,000
Озеленение	0,273	0,000
МАФы	0,688	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 6 Спортивные сооружения открытого типа**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
- Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;

2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 6 Спортивные сооружения открытого типа**  
**Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные**  
**Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2**  
**Объект 9106-0101-01 - Стадион**

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	32,997
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	30,026
1.1	в т.ч. материалы	19,558
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	2,430
2	Оборудование	2,971

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,554	0,000
Проезды, тротуары и площадки	73,720	0,000
Ограждение	6,729	100,000
МАФы	17,997	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные**  
**Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2**  
**Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест**

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	20,240
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17,592
1.1	в т.ч. материалы	6,881
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	3,422
2	Оборудование	2,648

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	19,052	2,833
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	9,512	0,000
Проезды, тротуары и площадки	63,843	0,000
Озеленение	6,893	0,000
МАФы	0,701	97,167
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м<sup>2</sup> до 15 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест**

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	25,642
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25,571
1.1	в т.ч. материалы	15,211
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	2,810
2	Оборудование	0,071

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,212	0,000
Фундаменты	2,377	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,621	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,309	0,000
Стены, перегородки	3,184	0,000
Покрытия и перекрытия	2,431	0,000
Крыши, кровли	4,057	0,000
Входная группа	4,101	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,376	0,000
Наружная отделка фасадов	2,809	0,000
Проемы	1,938	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,439	0,000
Потолки	0,664	0,000

Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Полы	2,081	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,414	0,000
Водоснабжение	0,677	69,900
Канализация	0,459	0,000
Теплоснабжение	1,011	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,921	0,000
Система пожарной безопасности	0,480	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,565	30,100
Электроосвещение	2,847	0,000
Водоснабжение	1,073	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,229	0,000
Теплоснабжение	1,816	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	42,037	0,000
Озеленение	2,000	0,000
Ограждение	1,225	0,000
МАФы	6,647	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	24,763
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24,758
1.1	в т.ч. материалы	14,970
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	2,415
2	Оборудование	0,005

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,031	0,000
Фундаменты	1,382	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,264	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,415	0,000
Стены, перегородки	1,456	0,000

## Окончание таблицы 9106-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Покрытия и перекрытия	0,250	0,000
Крыши, кровли	0,609	0,000
Входная группа	0,078	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,628	0,000
Наружная отделка фасадов	0,308	0,000
Проемы	0,277	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,588	0,000
Потолки	0,205	0,000
Полы	0,596	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,301	0,000
Система пожарной безопасности	0,166	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,570	0,000
Электроосвещение	4,722	100,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,295	0,000
Проезды, тротуары и площадки	49,031	0,000
Озеленение	5,385	0,000
Ограждение	17,345	0,000
МАФы	0,099	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



### **Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 7 Стоянки автомобилей****Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели*

		тыс. тенге
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	358,705
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	344,135
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>159,891</i>
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	<i>59,163</i>
2	Оборудование	14,570

*Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	9,803	0,000
Фундаменты	15,019	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,813	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,573	0,000
Стены, перегородки	0,378	0,000
Покрытия и перекрытия	11,885	0,000
Крыши, кровли	7,477	0,000
Лестницы	0,225	0,000
Входная группа	1,820	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,671	0,000
Проемы	0,455	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,667	0,000
Потолки	0,962	0,000
Полы	6,275	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,695	10,640
Водоснабжение	2,802	26,701
Канализация	0,006	1,252
Теплоснабжение	0,518	22,973
Вентиляция и кондиционирование	4,269	38,433
Система пожарной безопасности	0,236	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,137	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,053	0,000
Проезды, тротуары и площадки	15,663	0,000
Озеленение	1,782	0,000
МАФы	1,816	0,000

## Окончание таблицы 9107-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2**

**Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест**

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	294,321
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	275,408
1.1	в т.ч. материалы	131,633
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	47,181
2	Оборудование	18,914

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,155	0,000
Фундаменты	10,250	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,451	0,000
Стены, перегородки	2,302	0,000
Покрытия и перекрытия	22,892	0,000
Крыши, кровли	3,798	0,000
Наружная отделка фасадов	5,537	0,000
Проемы	1,179	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,304	0,000
Потолки	0,242	0,000
Полы	8,025	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,835	5,192
Водоснабжение	1,461	40,687
Канализация	1,263	0,000
Теплоснабжение	0,079	3,561
Вентиляция и кондиционирование	4,209	5,363
Слаботочные сети	0,337	1,063
Система пожарной безопасности	4,539	41,181
Система антитеррористической безопасности	0,138	2,953

## Окончание таблицы 9107-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	13,740	0,000
Озеленение	4,920	0,000
МАФы	1,346	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа

Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 20 000 м<sup>2</sup>

## Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест

Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	113,667
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	110,689
1.1	в т.ч. материалы	53,680
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	18,257
2	Оборудование	2,978

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,354	0,000
Фундаменты	2,787	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,543	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,127	0,000
Стены, перегородки	5,796	0,000
Покрытия и перекрытия	29,772	0,000
Крыши, кровли	3,331	0,000
Лестницы	0,824	0,000
Входная группа	0,884	0,000
Наружная отделка фасадов	2,454	0,000
Проемы	2,706	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,746	0,000
Потолки	4,092	0,000
Полы	12,208	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Электроснабжение	4,074	7,800
Водоснабжение	1,293	35,834
Канализация	2,710	2,439
Теплоснабжение	0,011	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,040	0,000
Слаботочные сети	0,020	0,000
Система пожарной безопасности	0,274	1,392
Система антитеррористической безопасности	0,665	0,807
Вертикальный транспорт	0,612	47,407
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,502	0,000
Водоснабжение	0,233	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,121	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,009	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,749	0,000
Озеленение	0,026	0,000
МАФы	0,039	4,321
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Гаражи-стоянки

## Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2

## Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	258,783
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	258,783
1.1	в т.ч. материалы	112,433
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	50,155
2	Оборудование	0,000

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,795	0,000
Фундаменты	8,350	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,684	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,304	0,000

## Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Покрытия и перекрытия	6,997	0,000
Крыши, кровли	12,814	0,000
Лестницы	0,299	0,000
Входная группа	1,243	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,038	0,000
Наружная отделка фасадов	4,901	0,000
Проемы	15,569	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,319	0,000
Потолки	1,448	0,000
Полы	2,533	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	9,393	0,000
Вентиляция и кондиционирование	5,311	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	354,551
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	354,551
1.1	в т.ч. материалы	135,617
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	69,251
2	Оборудование	0,000

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,660	0,000
Фундаменты	11,717	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,548	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,516	0,000
Покрытия и перекрытия	8,228	0,000
Крыши, кровли	12,153	0,000
Входная группа	1,259	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,469	0,000
Наружная отделка фасадов	5,416	0,000
Проемы	9,641	0,000

## Окончание таблицы 9107-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,580	0,000
Потолки	1,419	0,000
Полы	3,654	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,761	0,000
Водоснабжение	1,007	0,000
Канализация	0,815	0,000
Теплоснабжение	5,157	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	298,513
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	298,513
1.1	в т.ч. материалы	133,173
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	59,394
2	Оборудование	0,000

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,187	0,000
Фундаменты	2,476	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,673	0,000
Стены, перегородки	21,302	0,000
Покрытия и перекрытия	9,990	0,000
Крыши, кровли	13,138	0,000
Лестницы	0,841	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,104	0,000
Наружная отделка фасадов	9,559	0,000
Проемы	14,023	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,946	0,000
Потолки	2,494	0,000
Полы	4,373	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9107-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Электроснабжение	5,893	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	276,053
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	276,053
1.1	в т.ч. материалы	121,530
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	45,881
2	Оборудование	0,000

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,307	0,000
Фундаменты	11,371	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,433	0,000
Покрытия и перекрытия	10,341	0,000
Крыши, кровли	14,000	0,000
Входная группа	2,187	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,900	0,000
Наружная отделка фасадов	1,757	0,000
Проемы	19,077	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,652	0,000
Потолки	1,847	0,000
Полы	5,158	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,723	0,000
Теплоснабжение	5,718	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,529	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>



**Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы**

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	306,494
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	306,494
1.1	в т.ч. материалы	123,321
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	57,044
2	Оборудование	0,000

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,764	0,000
Фундаменты	13,555	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	14,516	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,050	0,000
Покрытия и перекрытия	9,026	0,000
Крыши, кровли	11,973	0,000
Входная группа	1,456	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,839	0,000
Наружная отделка фасадов	6,265	0,000
Проемы	11,153	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,298	0,000
Потолки	1,641	0,000
Полы	4,227	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,544	0,000
Канализация	0,377	0,000
Теплоснабжение	3,424	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,894	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2****Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)**

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	275,568
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	275,568
1.1	в т.ч. материалы	117,102
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	47,903

Окончание таблицы 9107-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
2	Оборудование	0,000

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,067	0,000
Фундаменты	11,803	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,379	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,918	0,000
Покрытия и перекрытия	9,808	0,000
Крыши, кровли	12,890	0,000
Входная группа	1,452	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,966	0,000
Наружная отделка фасадов	2,791	0,000
Проемы	15,577	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,057	0,000
Потолки	1,762	0,000
Полы	5,153	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,818	0,000
Водоснабжение	0,144	0,000
Канализация	0,225	0,000
Теплоснабжение	6,189	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники****Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2****Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)**

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	276,461
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	275,106
1.1	в т.ч. материалы	158,021
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	35,525
2	Оборудование	1,354

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,382	0,000
Фундаменты	4,411	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	10,482	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,876	0,000
Стены, перегородки	27,711	0,000
Покрытия и перекрытия	8,486	0,000
Крыши, кровли	8,184	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,965	0,000
Наружная отделка фасадов	0,156	0,000
Проемы	15,812	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,389	0,000
Потолки	0,299	0,000
Полы	6,714	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,019	0,000
Водоснабжение	2,060	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,544	0,000
Система пожарной безопасности	1,508	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2**

**Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц**

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	320,528
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	298,185
1.1	в т.ч. материалы	145,694
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	48,598
2	Оборудование	22,343

*Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,030	0,000
Фундаменты	11,088	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,691	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	18,404	0,000
Покрытия и перекрытия	7,714	0,000
Крыши, кровли	10,995	0,000
Входная группа	1,102	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,613	0,000
Наружная отделка фасадов	10,202	0,000
Проемы	10,899	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,107	0,000
Потолки	1,169	0,000
Полы	6,901	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,688	0,000
Канализация	3,688	0,000
Теплоснабжение	4,500	98,420
Вентиляция и кондиционирование	1,179	0,000
Система пожарной безопасности	1,029	1,580
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц**

*Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели*

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	291,529
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	288,681
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>179,227</i>
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	<i>35,646</i>
2	Оборудование	2,847

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,325	0,000
Фундаменты	6,652	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,375	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	29,477	0,000
Стены, перегородки	19,166	0,000
Крыши, кровли	11,337	0,000
Входная группа	10,952	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,218	0,000
Проемы	5,290	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	0,019	0,000
Полы	5,557	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,392	60,595
Водоснабжение	1,339	0,000
Теплоснабжение	3,242	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,843	0,000
Система пожарной безопасности	1,816	39,405
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)****Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2****Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто**

Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	115,565
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	115,565
1.1	в т.ч. материалы	71,267
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	12,568
2	Оборудование	0,000

Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,173	0,000

## Окончание таблицы 9107-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Фундаменты	9,858	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	72,932	0,000
Покрытия и перекрытия	1,902	0,000
Крыши, кровли	7,579	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	7,556	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2**  
**Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто**

Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	99,411
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	99,411
1.1	в т.ч. материалы	63,039
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	9,758
2	Оборудование	0,000

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,137	0,000
Фундаменты	7,816	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	68,072	0,000
Покрытия и перекрытия	2,059	0,000
Крыши, кровли	8,776	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	13,140	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)****Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц***Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели*

		тыс. тенге
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	130,640
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	128,444
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	84,168
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	13,658
2	Оборудование	2,196

*Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,383	0,000
Фундаменты	13,593	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	14,945	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	68,336	0,000
Входная группа	0,372	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,896	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,475	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц***Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели*

		тыс. тенге
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	113,308
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	112,784
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	65,827
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	12,762
2	Оборудование	0,524

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,778	0,000
Фундаменты	11,691	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	34,904	0,000
Крыши, кровли	14,223	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	26,438	0,000
Прочие элементы отделки	11,558	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,408	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 7 Эстакады

## Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2

## Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	53,600
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53,600
1.1	в т.ч. материалы	28,574
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	6,789
2	Оборудование	0,000

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,994	0,000
Фундаменты	99,006	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>



**Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2****Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада***Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели*

<b>тыс. тенге</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Единица измерения: м2</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Показатель стоимости строительства объекта	102,576
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102,576
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	61,662
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	11,236
2	Оборудование	0,000

*Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

<b>Наименование группы затрат</b>	<b>Структура затрат стоимости СМР, %</b>	<b>Структура затрат оборудования, %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,328	0,000
Фундаменты	20,607	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Покрытия и перекрытия	68,780	0,000
Входная группа	9,285	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры**

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленную единицу измерения (измеритель) – м<sup>2</sup> общей площади здания, сооружения.

3 УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 8 Объекты культуры****Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест***Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	133,828
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	133,715
1.1	в т.ч. материалы	66,255
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	23,987
2	Оборудование	0,113

*Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,203	0,000
Фундаменты	2,878	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,981	0,000
Стены, перегородки	6,754	0,000
Покрытия и перекрытия	3,110	0,000
Крыши, кровли	3,994	0,000
Входная группа	0,105	0,000
Прочие конструктивные элементы	16,161	0,000
Наружная отделка фасадов	2,745	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	12,856	0,000
Полы	38,298	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,522	43,826
Канализация	0,681	56,174
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,881	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,832	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Здания театров****Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест***Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	552,722
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	527,788
1.1	в т.ч. материалы	249,609
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	102,788
2	Оборудование	24,934

*Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,487	0,000
Фундаменты	2,785	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,082	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,305	0,000
Стены, перегородки	5,012	0,000
Покрытия и перекрытия	5,625	0,000
Крыши, кровли	15,571	0,000
Лестницы	1,253	0,000
Входная группа	2,196	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,734	0,000
Наружная отделка фасадов	14,395	0,000
Проемы	7,040	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,083	0,000
Потолки	4,374	0,000
Полы	5,934	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,547	17,914
Водоснабжение	1,011	4,111
Канализация	0,573	1,724
Теплоснабжение	1,845	0,225
Вентиляция и кондиционирование	4,050	54,103
Слаботочные сети	0,437	1,702
Система пожарной безопасности	0,221	5,141
Система антитеррористической безопасности	1,391	10,482
Система управления технологическими процессами	0,168	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,260	0,000
Электроосвещение	0,189	0,421
Водоснабжение	0,152	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,411	4,178

## Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Теплоснабжение	0,387	0,000
Сети связи	0,088	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,566	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,607	0,000
Озеленение	0,196	0,000
МАФы	0,025	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Зрительные залы

## Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	471,773
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	459,916
1.1	в т.ч. материалы	258,634
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	60,933
2	Оборудование	11,857

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,772	0,000
Фундаменты	6,802	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,089	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	4,166	0,000
Покрытия и перекрытия	2,993	0,000
Крыши, кровли	32,436	0,000
Лестницы	0,945	0,000
Входная группа	0,332	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,782	0,000
Наружная отделка фасадов	8,428	0,000
Проемы	6,549	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,941	0,000
Потолки	2,438	0,000
Полы	3,576	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Электроснабжение	4,882	13,268
Водоснабжение	0,930	6,445
Канализация	0,545	1,558
Теплоснабжение	1,785	0,617
Вентиляция и кондиционирование	4,371	26,594
Слаботочные сети	0,511	1,583
Система пожарной безопасности	0,338	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,555	13,017
Система управления технологическими процессами	0,101	0,000
Вертикальный транспорт	0,274	35,830
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,278	0,000
Электроосвещение	0,173	0,285
Водоснабжение	0,173	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,753	0,000
Теплоснабжение	4,328	0,804
Сети связи	0,054	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,227	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,167	0,000
Озеленение	0,264	0,000
МАФы	0,043	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 4 Клубы

## Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	403,732
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	395,129
1.1	в т.ч. материалы	165,460
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	72,095
2	Оборудование	8,602

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,852	0,000
Фундаменты	6,952	0,000

## Окончание таблицы 9108-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,620	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,192	0,000
Покрытия и перекрытия	3,513	0,000
Крыши, кровли	11,993	0,000
Лестницы	0,740	0,000
Входная группа	0,389	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,218	0,000
Наружная отделка фасадов	0,345	0,000
Проемы	4,562	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,797	0,000
Потолки	1,712	0,000
Полы	5,446	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,274	76,103
Водоснабжение	1,058	11,026
Канализация	0,374	0,000
Теплоснабжение	4,113	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,663	1,446
Слаботочные сети	0,148	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,677	0,000
Система управления технологическими процессами	0,235	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,932	6,470
Электроосвещение	1,135	0,000
Водоснабжение	1,606	2,317
Канализация хозяйственно-бытовая	1,523	0,000
Теплоснабжение	2,287	0,000
Сети связи	2,561	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,987	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,100	0,000
Озеленение	1,964	0,000
МАФы	2,032	2,638
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0104-02 - Сельский клуб на 100 мест

Таблица 9108-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения:
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	348,034
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	339,194
1.1	в т.ч. материалы	147,645
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	63,925
2	Оборудование	8,840

*Таблица 9108-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,336	0,000
Фундаменты	5,758	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,161	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,414	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,842	0,000
Стены, перегородки	10,740	0,000
Покрытия и перекрытия	5,102	0,000
Крыши, кровли	7,170	0,000
Лестницы	0,332	0,000
Входная группа	1,813	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,497	0,000
Наружная отделка фасадов	16,053	0,000
Проемы	6,433	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,911	0,000
Потолки	3,662	0,000
Полы	3,885	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,637	0,000
Водоснабжение	0,360	2,477
Канализация	0,558	4,258
Теплоснабжение	1,932	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,083	50,335
Слаботочные сети	0,358	22,217
Система пожарной безопасности	0,707	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,314	0,000
Вертикальный транспорт	0,000	20,713
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,731	0,000
Электроосвещение	0,976	0,000
Водоснабжение	1,364	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,021	0,000
Теплоснабжение	5,847	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,844	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,575	0,000
Озеленение	0,827	0,000
Ограждение	0,723	0,000
МАФы	0,034	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## Подраздел 2 Библиотеки, архивы

## Группа 1 Библиотеки

## Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	476,126
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	468,045
1.1	в т.ч. материалы	209,303
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	84,205
2	Оборудование	8,081

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,845	0,000
Фундаменты	15,948	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,945	0,000
Стены, перегородки	6,589	0,000
Покрытия и перекрытия	13,720	0,000
Крыши, кровли	5,843	0,000
Лестницы	0,647	0,000
Входная группа	1,618	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,372	0,000
Наружная отделка фасадов	5,332	0,000
Проемы	6,661	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,045	0,000
Потолки	2,738	0,000
Полы	6,261	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,206	28,881
Водоснабжение	0,388	0,000
Канализация	0,306	0,000
Теплоснабжение	2,369	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,252	29,779
Слаботочные сети	1,732	9,636
Система пожарной безопасности	1,459	0,930
Система антитеррористической безопасности	0,419	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,104	0,000
Водоснабжение	0,865	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,070	0,000
Теплоснабжение	0,564	30,774

## Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,154	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,157	0,000
Озеленение	0,583	0,000
Ограждение	1,607	0,000
МАФы	0,202	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	371,800
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	363,613
1.1	в т.ч. материалы	161,195
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	66,130
2	Оборудование	8,187

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	6,136	0,000
Фундаменты	5,202	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,350	0,000
Стены, перегородки	6,957	0,000
Покрытия и перекрытия	12,189	0,000
Крыши, кровли	2,921	0,000
Лестницы	0,169	0,000
Входная группа	2,129	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,573	0,000
Наружная отделка фасадов	5,616	0,000
Проемы	3,193	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,714	0,000
Потолки	1,735	0,000
Полы	4,430	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,221	21,574
Водоснабжение	0,448	2,780

## Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Канализация	0,474	0,000
Теплоснабжение	1,651	0,229
Вентиляция и кондиционирование	2,796	27,938
Слаботочные сети	0,122	1,118
Система пожарной безопасности	0,201	0,000
Система антитеррористической безопасности	9,274	0,000
Вертикальный транспорт	0,072	10,602
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,671	35,759
Электроосвещение	0,219	0,000
Водоснабжение	0,741	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,018	0,000
Теплоснабжение	1,202	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,331	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,579	0,000
Озеленение	1,048	0,000
Ограждение	5,052	0,000
МАФы	0,564	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	424,236
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	384,456
1.1	в т.ч. материалы	173,597
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	71,062
2	Оборудование	39,780

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,228	0,000
Фундаменты	2,646	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,287	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,062	0,000
Стены, перегородки	4,113	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Покрытия и перекрытия	6,940	0,000
Крыши, кровли	3,188	0,000
Лестницы	1,580	0,000
Входная группа	0,861	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,492	0,000
Наружная отделка фасадов	14,521	0,000
Проемы	6,867	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,453	0,000
Потолки	2,359	0,000
Полы	10,293	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,978	2,168
Водоснабжение	0,303	0,077
Канализация	0,180	0,295
Теплоснабжение	2,235	0,548
Вентиляция и кондиционирование	5,854	68,416
Слаботочные сети	1,389	3,858
Система пожарной безопасности	0,332	0,063
Система антитеррористической безопасности	5,872	15,826
Вертикальный транспорт	0,246	7,551
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,019	0,054
Электроосвещение	0,148	0,000
Водоснабжение	0,308	0,722
Канализация хозяйственно-бытовая	0,399	0,410
Теплоснабжение	0,602	0,012
Сети связи	0,376	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,509	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,210	0,000
Озеленение	0,119	0,000
Ограждение	0,980	0,000
МАФы	0,050	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9108-0201-05 - Архив с библиотекой с объемом фонда на 770 тыс. единиц хранения**

Таблица 9108-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	356,789
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	352,166
1.1	в т.ч. материалы	174,115
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	57,921
2	Оборудование	4,623

Таблица 9108-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,392	0,000
Фундаменты	4,449	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,255	0,000
Стены, перегородки	7,866	0,000
Покрытия и перекрытия	18,212	0,000
Крыши, кровли	4,918	0,000
Лестницы	0,731	0,000
Входная группа	0,471	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,142	0,000
Наружная отделка фасадов	8,436	0,000
Проемы	12,553	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,785	0,000
Потолки	2,285	0,000
Полы	4,131	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,714	5,867
Водоснабжение	0,741	4,714
Канализация	0,470	0,000
Теплоснабжение	2,413	0,000
Вентиляция и кондиционирование	7,967	0,000
Слаботочные сети	0,129	0,000
Система пожарной безопасности	6,556	1,192
Система антитеррористической безопасности	1,918	0,000
Вертикальный транспорт	0,840	88,228
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,113	0,000
Электроосвещение	0,360	0,000
Водоснабжение	0,267	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,269	0,000
Теплоснабжение	0,819	0,000
Сети связи	0,287	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,617	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,336	0,000
Озеленение	0,545	0,000
МАФы	0,015	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Дома культуры**  
**Группа 1 Дома культуры**  
**Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест**

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	428,139
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	421,647
1.1	в т.ч. материалы	206,713
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	63,305
2	Оборудование	6,492

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,712	0,000
Фундаменты	4,285	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	9,185	0,000
Покрытия и перекрытия	1,674	0,000
Крыши, кровли	11,702	0,000
Лестницы	0,202	0,000
Входная группа	0,553	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,523	0,000
Наружная отделка фасадов	4,359	0,000
Проемы	5,135	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,503	0,000
Потолки	3,921	0,000
Полы	3,170	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,595	0,000
Водоснабжение	0,629	9,451
Канализация	0,248	0,000
Теплоснабжение	1,224	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,398	42,164
Слаботочные сети	0,036	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,280	0,000
Вертикальный транспорт	0,000	48,384
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,900	0,000
Электроосвещение	1,331	0,000
Водоснабжение	4,042	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,612	0,000
Теплоснабжение	3,495	0,000

## Окончание таблицы 9108-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,075	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,631	0,000
Озеленение	2,229	0,000
Ограждение	15,478	0,000
МАФы	0,873	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	497,495
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	472,358
1.1	в т.ч. материалы	213,862
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	80,224
2	Оборудование	25,138

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,356	0,000
Фундаменты	3,225	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,501	0,000
Стены, перегородки	8,600	0,000
Покрытия и перекрытия	3,380	0,000
Крыши, кровли	27,191	0,000
Лестницы	0,686	0,000
Входная группа	2,021	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,341	0,000
Наружная отделка фасадов	4,415	0,000
Проемы	3,655	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,393	0,000
Потолки	2,499	0,000
Полы	3,351	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,215	12,503
Водоснабжение	0,381	0,327

## Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Канализация	0,368	0,000
Теплоснабжение	1,531	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,013	19,752
Слаботочные сети	0,146	0,723
Система антитеррористической безопасности	0,682	0,000
Вертикальный транспорт	1,123	65,635
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,135	1,060
Электроосвещение	1,147	0,000
Водоснабжение	1,213	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,776	0,000
Теплоснабжение	2,734	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,835	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,426	0,000
Озеленение	0,973	0,000
Ограждение	1,343	0,000
МАФы	0,347	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	428,931
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	384,250
1.1	в т.ч. материалы	163,722
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	78,243
2	Оборудование	44,681

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,029	0,000
Фундаменты	3,471	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,704	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,354	0,000
Стены, перегородки	11,016	0,000
Покрытия и перекрытия	4,470	0,000



## Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Крыши, кровли	14,743	0,000
Лестницы	2,263	0,000
Входная группа	2,855	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,279	0,000
Наружная отделка фасадов	4,666	0,000
Проемы	5,046	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,511	0,000
Потолки	1,558	0,000
Полы	4,895	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,882	5,604
Водоснабжение	0,273	0,000
Канализация	0,629	0,000
Теплоснабжение	1,718	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,330	10,635
Слаботочные сети	0,179	0,361
Система антитеррористической безопасности	0,773	0,000
Вертикальный транспорт	0,394	35,088
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,679	48,313
Электроосвещение	0,986	0,000
Водоснабжение	1,174	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,302	0,000
Теплоснабжение	2,537	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,230	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,769	0,000
Озеленение	0,902	0,000
Ограждение	5,723	0,000
МАФы	0,660	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	490,954
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	482,091
1.1	в т.ч. материалы	240,707
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	81,617
2	Оборудование	8,862

*Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,997	0,000
Фундаменты	4,912	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,080	0,000
Стены, перегородки	8,529	0,000
Покрытия и перекрытия	2,561	0,000
Крыши, кровли	13,539	0,000
Лестницы	0,386	0,000
Входная группа	1,457	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,068	0,000
Наружная отделка фасадов	5,858	0,000
Проемы	3,928	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,040	0,000
Потолки	5,330	0,000
Полы	3,266	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,435	9,904
Водоснабжение	0,941	7,564
Канализация	0,600	0,000
Теплоснабжение	2,584	25,047
Вентиляция и кондиционирование	3,045	48,796
Слаботочные сети	0,056	1,338
Система пожарной безопасности	0,279	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,603	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,457	0,000
Электроосвещение	0,449	0,000
Водоснабжение	3,151	7,351
Канализация хозяйственно-бытовая	1,051	0,000
Теплоснабжение	1,622	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,120	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,803	0,000
Озеленение	1,650	0,000
Ограждение	12,590	0,000
МАФы	0,611	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Отдел 2 Прочие объекты инфраструктуры**

### **Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетики**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
  - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
  - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
  - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
  - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
- Подраздел 2 Котельные стационарные;
  - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
  - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
  - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
- Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
  - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
  - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
  - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05, -06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -04)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-05, 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты на строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 1 Объекты энергетики****Подраздел 1 Трансформаторные подстанции****Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании****Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400***Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	61 116,169
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 794,422
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	14 208,202
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	6 026,373
2	Оборудование	27 321,748

*Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,709	0,000
Фундаменты	5,299	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,406	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,785	0,000
Покрытия и перекрытия	9,104	0,000
Крыши, кровли	11,735	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,583	0,000
Проемы	7,814	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,310	0,000
Потолки	0,603	0,000
Полы	1,446	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		46,485
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,153	53,515
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	30,053	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	100 225,002
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55 370,218
1.1	в т.ч. материалы	19 048,929
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	12 390,466
2	Оборудование	44 854,784

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,429	0,000
Фундаменты	3,294	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	20,705	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,232	0,000
Стены, перегородки	14,289	0,000
Покрытия и перекрытия	2,084	0,000
Крыши, кровли	5,836	0,000
Входная группа	1,007	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,820	0,000
Проемы	4,255	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,841	0,000
Потолки	0,297	0,000
Полы	2,858	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		49,413
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,891	50,587
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	18,161	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000**

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	120 256,502
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48 288,796
1.1	в т.ч. материалы	17 842,835
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	10 151,576

## Окончание таблицы 9201-0101-03.1

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
2	Оборудование	71 967,705

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,105	0,000
Фундаменты	17,669	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,830	0,000
Покрытия и перекрытия	3,447	0,000
Крыши, кровли	9,299	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,432	0,000
Наружная отделка фасадов	4,406	0,000
Проемы	9,278	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,946	0,000
Потолки	1,126	0,000
Полы	5,665	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		69,485
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,465	30,515
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	20,333	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	753 372,598
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61 851,698
1.1	в т.ч. материалы	28 195,590
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	10 667,794
2	Оборудование	691 520,899

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,916	0,000
Фундаменты	10,758	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,411	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,337	0,000
Покрытия и перекрытия	7,583	0,000
Крыши, кровли	12,093	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,580	0,000
Наружная отделка фасадов	1,934	0,000
Проемы	9,677	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,733	0,000
Потолки	0,532	0,000
Полы	0,468	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		98,992
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,965	1,008
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	17,014	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0101-05 - 2 ТП - 250

Таблица 9201-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	52 401,545
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 646,786
1.1	в т.ч. материалы	14 086,737
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	3 449,215
2	Оборудование	25 754,759

Таблица 9201-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,163	0,000
Фундаменты	15,668	0,000

## Окончание таблицы 9201-0101-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	10,484	0,000
Покрытия и перекрытия	7,782	0,000
Крыши, кровли	7,594	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,583	0,000
Наружная отделка фасадов	0,915	0,000
Проемы	10,109	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,638	0,000
Потолки	0,563	0,000
Полы	0,604	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		56,355
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,843	41,180
Вентиляция и кондиционирование	2,648	1,717
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	23,407	0,749
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки**  
**Объект 9201-0102-01 - ТП - 100**

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	10 233,790
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 269,702
1.1	в т.ч. материалы	4 626,786
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	304,947
2	Оборудование	3 964,088

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,835	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		95,134
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	97,165	4,866
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## Объект 9201-0102-02 - ТП - 160

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	10 975,557
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 522,591
1.1	в т.ч. материалы	4 562,202
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	311,179
2	Оборудование	4 452,966

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,893	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		95,668
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	97,107	4,332
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-03 - ТП - 250

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	11 879,823
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 827,933
1.1	в т.ч. материалы	4 922,064
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	340,674
2	Оборудование	5 051,890

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	4,760	0,000

## Окончание таблицы 9201-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		96,182
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	95,240	3,818
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	16 126,657
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 770,466
1.1	в т.ч. материалы	4 994,895
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 447,946
2	Оборудование	6 356,192

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,983	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	97,017	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	19 148,058
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 955,137
1.1	в т.ч. материалы	5 167,860
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 510,186
2	Оборудование	8 192,921

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	5,449	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	94,551	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000**

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	21 762,220
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 654,374
1.1	в т.ч. материалы	5 189,282
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 519,440
2	Оборудование	11 107,846

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	5,501	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	94,499	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения**  
**Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250**

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	24 210,410
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 372,197
1.1	в т.ч. материалы	4 909,994
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	501,007
2	Оборудование	16 838,214

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	7,655	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		98,854
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	92,345	1,146
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	34 475,696
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 227,020
1.1	в т.ч. материалы	5 196,330
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 698,933
2	Оборудование	23 248,676

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	6,206	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	93,794	0,000

## Окончание таблицы 9201-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	40 858,268
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 221,516
1.1	в т.ч. материалы	5 088,483
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 583,188
2	Оборудование	30 636,752

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	6,505	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	93,495	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции

## Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	59 412,013
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 836,097
1.1	в т.ч. материалы	6 450,711
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	2 429,050
2	Оборудование	44 575,916

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,893	0,000
Фундаменты	23,048	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	76,058	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000**

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	79 662,469
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	18 422,823
1.1	в т.ч. материалы	8 107,516
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	3 021,445
2	Оборудование	61 239,646

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,203	0,000
Фундаменты	23,933	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	13,049	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,819	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	57,996	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600**

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	105 816,958
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 609,747
1.1	в т.ч. материалы	12 288,342
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	6 859,387
2	Оборудование	72 207,211

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,762	0,000
Фундаменты	57,429	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	40,809	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0104-04 - 2 ТП - 2500**

Таблица 9201-0104-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	238 402,908
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 518,794
1.1	в т.ч. материалы	7 889,223
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	2 136,281
2	Оборудование	222 884,114

Таблица 9201-0104-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,216	0,000
Фундаменты	12,671	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	18,615	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9201-0104-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Прочие конструктивные элементы	0,413	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	66,085	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Котельные стационарные

## Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе

## Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	47 298,508
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 690,405
1.1	в т.ч. материалы	18 438,327
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	7 085,405
2	Оборудование	5 608,103

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	14,380	0,000
Фундаменты	14,159	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,986	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	21,100	0,000
Стены, перегородки	12,676	0,000
Покрытия и перекрытия	4,021	0,000
Крыши, кровли	6,557	0,000
Входная группа	0,124	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,341	0,000
Наружная отделка фасадов	1,679	0,000
Проемы	3,291	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,968	0,000
Потолки	0,266	0,000
Полы	7,902	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		



## Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Оборудование		100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,318	0,000
Водоснабжение	1,271	0,000
Канализация	0,940	0,000
Теплоснабжение	1,118	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,903	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	48 538,130
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 764,819
1.1	в т.ч. материалы	20 905,229
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	6 822,101
2	Оборудование	5 773,311

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	6,885	0,000
Фундаменты	15,388	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	22,951	0,000
Стены, перегородки	14,846	0,000
Покрытия и перекрытия	3,352	0,000
Крыши, кровли	5,621	0,000
Входная группа	0,318	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,364	0,000
Наружная отделка фасадов	2,450	0,000
Проемы	2,673	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,149	0,000
Потолки	0,483	0,000
Полы	9,266	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		99,645

## Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,140	0,355
Водоснабжение	0,833	0,000
Канализация	2,430	0,000
Теплоснабжение	1,239	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,614	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	70 211,311
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57 629,074
1.1	в т.ч. материалы	25 326,216
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	9 874,516
2	Оборудование	12 582,236

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,590	0,000
Фундаменты	12,488	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,190	0,000
Стены, перегородки	17,021	0,000
Покрытия и перекрытия	2,436	0,000
Крыши, кровли	7,787	0,000
Входная группа	0,456	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,479	0,000
Наружная отделка фасадов	2,287	0,000
Проемы	4,481	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,235	0,000
Потолки	0,643	0,000
Полы	7,741	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		99,200
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9201-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Электроснабжение	4,312	0,139
Водоснабжение	2,081	0,661
Канализация	0,738	0,000
Теплоснабжение	0,902	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,133	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе

Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе  
теплопроизводительностью 0,348 МВт

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	45 893,459
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 599,254
1.1	в т.ч. материалы	20 691,759
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	6 203,148
2	Оборудование	4 294,204

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,183	0,000
Фундаменты	19,170	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,002	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,386	0,000
Покрытия и перекрытия	7,025	0,000
Крыши, кровли	6,982	0,000
Входная группа	0,950	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,113	0,000
Наружная отделка фасадов	3,340	0,000
Проемы	2,979	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,071	0,000
Потолки	1,149	0,000
Полы	4,051	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		70,469
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

Окончание таблицы 9201-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Электроснабжение	3,292	27,272
Водоснабжение	4,569	2,259
Канализация	1,775	0,000
Теплоснабжение	4,003	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,686	0,000
Система пожарной безопасности	10,275	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа**  
**Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,24 МВт**

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	70 275,002
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57 196,385
1.1	в т.ч. материалы	25 752,330
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	9 438,216
2	Оборудование	13 078,617

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,914	0,000
Фундаменты	16,116	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,915	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,500	0,000
Покрытия и перекрытия	4,637	0,000
Крыши, кровли	5,072	0,000
Входная группа	0,292	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,257	0,000
Наружная отделка фасадов	7,028	0,000
Проемы	1,802	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,114	0,000
Потолки	0,418	0,000
Полы	1,704	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		82,825

## Окончание таблицы 9201-0203-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,729	1,726
Водоснабжение	0,291	0,000
Канализация	0,327	0,000
Теплоснабжение	2,597	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,170	0,000
Газоснабжение	1,183	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	19,934	15,449
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт**

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	109 670,132
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	92 165,115
1.1	в т.ч. материалы	38 400,755
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	18 515,924
2	Оборудование	17 505,017

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,907	0,000
Фундаменты	18,346	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,189	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,582	0,000
Покрытия и перекрытия	3,759	0,000
Крыши, кровли	4,824	0,000
Входная группа	0,091	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,354	0,000
Наружная отделка фасадов	6,792	0,000
Проемы	2,101	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,960	0,000
Потолки	0,574	0,000
Полы	3,859	0,000

## Окончание таблицы 9201-0203-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		76,290
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,575	0,000
Водоснабжение	3,310	2,199
Канализация	0,735	0,000
Теплоснабжение	1,010	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,339	0,000
Система пожарной безопасности	3,476	10,515
Газоснабжение	5,954	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	15,264	10,996
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

## Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

## Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	60 765,304
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 147,872
1.1	в т.ч. материалы	12 179,127
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	2 859,205
2	Оборудование	39 617,432

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	10,595	0,000
Фундаменты	25,448	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	32,844	0,000
Стены, перегородки	6,434	0,000
Крыши, кровли	5,791	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,798	0,000
Проемы	3,102	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	10,674	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		

## Окончание таблицы 9201-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Оборудование		100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,314	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	98 005,398
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 076,050
1.1	в т.ч. материалы	13 411,847
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	3 299,438
2	Оборудование	72 929,348

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	9,164	0,000
Фундаменты	34,096	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	29,413	0,000
Стены, перегородки	5,762	0,000
Крыши, кровли	5,186	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,870	0,000
Проемы	2,778	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	9,659	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,073	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт**

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	91 828,779
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 550,193
1.1	в т.ч. материалы	19 381,433
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	6 772,887
2	Оборудование	50 278,586

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	14,686	0,000
Фундаменты	28,764	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	23,410	0,000
Стены, перегородки	4,586	0,000
Крыши, кровли	4,127	0,000
Входная группа	0,411	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,904	0,000
Проемы	2,211	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,764	0,000
Полы	7,486	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,650	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа****Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт**

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	39 544,329
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 725,043
1.1	в т.ч. материалы	4 203,763
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 068,469
2	Оборудование	31 819,286



Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,779	0,000
Фундаменты	15,665	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Входная группа	27,542	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		93,946
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	56,014	6,054
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	43 144,456
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 604,053
1.1	в т.ч. материалы	5 644,096
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 266,472
2	Оборудование	33 540,403

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,340	0,000
Фундаменты	17,807	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	34,097	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		94,458
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	45,756	5,542
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	44 387,778
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 795,218
1.1	в т.ч. материалы	5 749,647
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 299,665
2	Оборудование	34 592,559

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,483	0,000
Фундаменты	22,121	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	32,491	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		94,627
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	42,905	5,373
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	44 905,092
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 140,672
1.1	в т.ч. материалы	4 292,692
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 170,663
2	Оборудование	36 764,420

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,583	0,000
Фундаменты	18,174	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	27,088	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		94,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	53,154	5,240
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	50 982,459
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 353,950
1.1	в т.ч. материалы	2 574,267
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	895,620
2	Оборудование	45 628,509

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,679	0,000
Фундаменты	46,225	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		95,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	51,095	4,432
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

*Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели*

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	53 471,708
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 262,255
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 242,319
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	2 481,564
2	Оборудование	41 209,453

*Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	6,937	0,000
Фундаменты	23,759	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	22,582	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		95,035
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	46,722	4,965
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 2 Объекты водоснабжения и водоотведения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
  - Группа 1 Водные скважины;
  - Группа 2 Подземные насосные станции;
  - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
  - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
  - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
  - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
  - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
  - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 2 Объекты водоснабжения и водоотведения****Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)****Группа 1 Водные скважины****Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м***Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	39 331,546
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 331,546
1.1	в т.ч. материалы	20 142,443
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	5 378,078
2	Оборудование	0,000

*Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Бурение скважины	14,365	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	85,635	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м***Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	41 283,159
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 283,159
1.1	в т.ч. материалы	19 250,330
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	6 204,617
2	Оборудование	0,000

*Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Бурение скважины	18,414	0,000

## Окончание таблицы 9202-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	81,586	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м

Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	49 275,353
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 275,353
1.1	в т.ч. материалы	23 607,197
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	7 769,223
2	Оборудование	0,000

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Бурение скважины	33,629	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	66,371	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м

Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	52 042,450
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 042,450
1.1	в т.ч. материалы	23 904,613
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	8 330,588
2	Оборудование	0,000

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Бурение скважины	37,158	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	62,842	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Группа 2 Подземные насосные станции****Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час**

Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	10 158,917
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 444,803
1.1	в т.ч. материалы	2 534,979
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 125,631
2	Оборудование	3 714,113

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	23,409	0,000
Фундаменты	17,860	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	36,249	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		46,623
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	19,022	53,377
Вентиляция и кондиционирование	3,460	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час**

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	21 029,088
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 313,026
1.1	в т.ч. материалы	6 837,140
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	3 011,598
2	Оборудование	5 716,061

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,928	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	70,294	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		78,230
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,373	19,366
Теплоснабжение	4,771	2,404
Вентиляция и кондиционирование	2,266	0,000
Система управления технологическими процессами	12,368	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Надземные насосные станции****Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час**

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	7 992,777
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 361,507
1.1	в т.ч. материалы	3 283,311
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 316,094
2	Оборудование	631,270

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,302	0,000
Фундаменты	5,614	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	47,530	0,000
Покрытия и перекрытия	3,920	0,000
Крыши, кровли	4,235	0,000
Входная группа	0,429	0,000
Наружная отделка фасадов	8,204	0,000
Проемы	1,870	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	12,348	0,000
Полы	3,391	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,279	0,000
Теплоснабжение	0,621	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,258	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине  
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	18 158,900
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 101,356
1.1	в т.ч. материалы	6 055,326
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	2 814,357
2	Оборудование	4 057,544

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	11,074	0,000
Фундаменты	14,469	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9202-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Стены, перегородки	9,039	0,000
Покрытия и перекрытия	3,485	0,000
Крыши, кровли	11,082	0,000
Наружная отделка фасадов	13,601	0,000
Проемы	1,745	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,340	0,000
Потолки	0,583	0,000
Полы	1,986	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		86,084
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	14,557	7,954
Система управления технологическими процессами	11,039	5,962
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0103-03 - Надземная насосная станция на скважине  
производительностью 20,80 м3/час**

Таблица 9202-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	19 588,053
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 193,530
1.1	в т.ч. материалы	5 316,218
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	2 726,844
2	Оборудование	6 394,522

Таблица 9202-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	15,530	0,000
Земляное полотно	2,207	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,550	0,000
Покрытия и перекрытия	10,446	0,000
Крыши, кровли	3,890	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,969	0,000
Наружная отделка фасадов	6,875	0,000
Проемы	1,859	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		

## Окончание таблицы 9202-0103-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Потолки	8,639	0,000
Полы	3,214	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		88,718
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	15,321	6,917
Вентиляция и кондиционирование	2,158	0,000
Система управления технологическими процессами	10,343	4,365
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Станции

## Группа 1 Насосные станции 2го подъема

## Объект 9202-0201-01 - Насосная станция II подъема производительность 50 м3/час

Таблица 9202-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	15 272,815
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 666,797
1.1	в т.ч. материалы	5 844,414
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	2 531,000
2	Оборудование	1 606,018

Таблица 9202-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	33,974	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	46,623	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	7,498	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,777	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,127	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-02 - Насосная станция II подъема производительность 80 м3/час**

Таблица 9202-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	60 298,680
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57 621,798
1.1	в т.ч. материалы	23 586,713
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	11 717,921
2	Оборудование	2 676,882

Таблица 9202-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	31,163	0,000
Земляное полотно	1,088	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,851	3,813
Стены, перегородки	10,316	0,000
Крыши, кровли	11,934	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,564	0,000
Наружная отделка фасадов	7,362	0,000
Проемы	3,680	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	8,018	0,000
Полы	2,676	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		70,929
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	9,540	0,000
Система управления технологическими процессами	6,809	25,257
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час**

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	94 077,889
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71 086,153
1.1	в т.ч. материалы	31 728,939
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	13 605,914
2	Оборудование	22 991,735

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,855	0,000
Фундаменты	16,921	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	7,549	0,000
Покрытия и перекрытия	8,205	0,000
Крыши, кровли	3,823	0,000
Лестницы	2,083	0,000
Входная группа	0,502	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,283	0,000
Наружная отделка фасадов	11,241	0,000
Проемы	2,894	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,753	0,000
Потолки	1,114	0,000
Полы	2,554	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		63,630
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,069	31,390
Водоснабжение	9,719	0,000
Канализация	0,566	0,000
Теплоснабжение	0,405	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,279	0,000
Система управления технологическими процессами	7,186	4,980
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	92 647,089
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69 167,282
1.1	в т.ч. материалы	31 145,835
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	12 752,721
2	Оборудование	23 479,807

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,907	0,000
Фундаменты	17,387	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	7,761	0,000
Покрытия и перекрытия	8,435	0,000
Крыши, кровли	3,929	0,000
Лестницы	2,142	0,000
Входная группа	0,516	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,430	0,000
Наружная отделка фасадов	11,557	0,000
Проемы	2,975	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,886	0,000
Потолки	1,145	0,000
Полы	2,622	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		92,115
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,045	1,312
Водоснабжение	10,508	0,000
Канализация	0,437	0,000
Теплоснабжение	0,515	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,170	0,000
Система управления технологическими процессами	6,633	6,573
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час**

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	262 470,164
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	113 578,804
1.1	в т.ч. материалы	50 992,857
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	21 805,318
2	Оборудование	148 891,360

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,696	0,000
Фундаменты	29,450	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,430	0,000
Стены, перегородки	9,532	0,000
Покрытия и перекрытия	8,212	0,000
Крыши, кровли	6,267	0,000
Лестницы	3,484	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,823	0,000
Наружная отделка фасадов	6,734	0,000
Проемы	1,993	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,965	0,000
Потолки	0,846	0,000
Полы	2,815	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		98,527
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,444	0,437
Водоснабжение	0,538	0,000
Канализация	0,211	0,000
Теплоснабжение	0,252	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,468	0,000
Система управления технологическими процессами	2,839	1,037
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Водонапорные башни****Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м**

**Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м<sup>3</sup> Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	13 754,795
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 754,795
1.1	в т.ч. материалы	8 833,276
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 135,546
2	Оборудование	0,000



Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,685	0,000
Фундаменты	11,468	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	81,210	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	5,637	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	19 826,754
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 452,525
1.1	в т.ч. материалы	10 947,890
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	2 292,012
2	Оборудование	374,229

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,643	0,000
Фундаменты	14,255	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	82,142	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		67,436
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	0,960	32,564
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м****Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м<sup>3</sup> Н=24,0 м***Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	28 871,020
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 501,171
1.1	в т.ч. материалы	16 686,059
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	3 177,774
2	Оборудование	369,848

*Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,381	0,000
Фундаменты	27,963	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	66,693	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		68,234
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	0,963	31,766
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Резервуары чистой воды****Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013****Объект 9202-0401-01 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 100 м<sup>3</sup>***Таблица 9202-0401-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	15 527,691
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 415,402
1.1	в т.ч. материалы	5 650,085
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	3 449,154
2	Оборудование	112,289

Таблица 9202-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,239	0,000
Фундаменты	17,766	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	72,159	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	5,089	0,000
Система управления технологическими процессами	1,748	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3**

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	16 589,969
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 472,049
1.1	в т.ч. материалы	6 800,430
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	3 085,178
2	Оборудование	117,920

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	10,224	0,000
Фундаменты	17,590	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	65,669	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	4,914	0,000
Система управления технологическими процессами	1,604	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3**

*Таблица 9202-0401-03.1 Стоимость показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	32 074,581
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	31 935,382
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	9 195,896
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	7 147,003
2	Оборудование	139,199

*Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	25,878	0,000
Фундаменты	10,847	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	59,855	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	2,772	0,000
Система управления технологическими процессами	0,648	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-04 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 300 м3**

*Таблица 9202-0401-04.1 Стоимость показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	41 219,840
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 973,413
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 066,093
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	6 332,764
2	Оборудование	246,427

Таблица 9202-0401-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,176	0,000
Фундаменты	74,316	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	19,698	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	2,012	0,000
Система управления технологическими процессами	0,798	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3**

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	42 122,020
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 721,254
1.1	в т.ч. материалы	18 572,113
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	7 557,398
2	Оборудование	400,766

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	6,611	0,000
Фундаменты	31,847	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	54,550	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	6,304	0,000
Система управления технологическими процессами	0,688	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3**

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	59 987,532
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	59 623,404
1.1	в т.ч. материалы	34 391,191
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	7 515,524
2	Оборудование	364,129

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,483	0,000
Фундаменты	36,005	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	56,052	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	4,979	0,000
Система управления технологическими процессами	0,481	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды**

**Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3**

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	12 936,258
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 713,098
1.1	в т.ч. материалы	4 842,894
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 889,850
2	Оборудование	2 223,159

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,339	0,000
Фундаменты	29,102	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	43,691	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		28,856
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	15,849	54,799
Вентиляция и кондиционирование	3,033	5,232
Система управления технологическими процессами	3,986	11,114
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3**

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	17 341,219
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 406,162
1.1	в т.ч. материалы	6 220,022
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 902,089
2	Оборудование	4 935,057

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,109	0,000
Фундаменты	32,241	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	40,307	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		40,304
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	13,967	22,972
Вентиляция и кондиционирование	5,679	31,718
Система управления технологическими процессами	3,696	5,007
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м<sup>3</sup>**

*Таблица 9202-0402-03.1 Стоимость показатели*

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	17 588,056
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 652,999
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 300,842
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	1 966,974
2	Оборудование	4 935,057

*Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,109	0,000
Фундаменты	32,241	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	40,306	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		40,304
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	13,968	22,972
Вентиляция и кондиционирование	5,679	31,718
Система управления технологическими процессами	3,696	5,007
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



### **Техническая часть к Разделу 3 Очистные сооружения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

– Подраздел 1 Станции:

- Группа 1 Канализационные насосные станции;
- Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.

– Подраздел 2 Выгребы. Уборные

- Группа 1 Выгребы;
- Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Очистные сооружения****Подраздел 1 Станции****Группа 1 Канализационные насосные станции****Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час***Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	6 828,015
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 117,111
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	699,297
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	81,694
2	Оборудование	5 710,904

*Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,771	0,000
Фундаменты	55,772	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	42,456	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час***Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	7 325,608
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 224,660
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	768,220
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	89,861
2	Оборудование	6 100,948

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,553	0,000
Фундаменты	48,886	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	49,561	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час**

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	25 728,792
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 800,111
1.1	в т.ч. материалы	2 751,608
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 565,597
2	Оборудование	17 928,681

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	17,623	0,000
Фундаменты	61,755	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	20,623	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час**

*Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели*

		тыс. тенге
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	76 894,631
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	64 804,660
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	36 178,743
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	8 758,731
2	Оборудование	12 089,972

*Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,146	0,000
Фундаменты	4,944	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	34,705	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	24,450	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,132	0,000
Потолки	0,261	0,000
Полы	1,266	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		24,083
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,197	60,013
Водоснабжение	0,666	0,000
Канализация	0,509	0,000
Теплоснабжение	0,179	0,000
Вентиляция и кондиционирование	8,505	1,211
Система управления технологическими процессами	5,039	14,693
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час**

*Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели*

		тыс. тенге
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	132 524,755
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53 041,693
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 407,257
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	8 912,417
2	Оборудование	79 483,062

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,742	0,000
Фундаменты	11,489	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	37,556	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	33,465	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,587	0,000
Потолки	0,319	0,000
Полы	0,347	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		88,539
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,620	3,332
Водоснабжение	0,288	0,000
Канализация	0,723	0,000
Теплоснабжение	0,442	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,625	1,066
Система управления технологическими процессами	4,797	7,063
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков**

**Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков**  
**производительностью 1100 м3/час**

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	85 433,620
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 767,053
1.1	в т.ч. материалы	11 468,675
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	9 905,330
2	Оборудование	44 666,567

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	42,596	0,000
Фундаменты	6,122	0,000

## Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	47,649	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,633	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков  
производительностью 1700 м3/час**

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	166 866,203
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 761,013
1.1	в т.ч. материалы	9 791,302
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	7 082,727
2	Оборудование	133 105,190

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	27,935	0,000
Фундаменты	2,575	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	64,921	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,569	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков  
производительностью 4350 м3/час**

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	413 566,016
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	189 316,371
1.1	в т.ч. материалы	96 798,424
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	22 083,526
2	Оборудование	224 249,645

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	67,431	0,000
Фундаменты	3,005	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	28,772	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,792	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Выгребы. Уборные**  
**Группа 1 Выгребы**  
**Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3**

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	5 231,928
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 231,928
1.1	в т.ч. материалы	2 733,130
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	734,730
2	Оборудование	0,000

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,758	0,000
Фундаменты	27,359	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	70,883	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3**

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	5 684,013
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 684,013
1.1	в т.ч. материалы	2 692,916
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	928,160
2	Оборудование	0,000

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,440	0,000
Фундаменты	16,354	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	81,207	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3**

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	6 978,957
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 978,957
1.1	в т.ч. материалы	3 601,243
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	1 002,975
2	Оборудование	0,000



Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,196	0,000
Фундаменты	20,510	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	77,294	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Группа 2 Уборные**

**Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	525,768
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	525,768
1.1	в т.ч. материалы	172,441
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	122,726
2	Оборудование	0,000

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,756	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	70,000	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,041	0,000
Крыши, кровли	12,203	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом***Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	3 455,711
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 455,711
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 076,974
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	807,866
2	Оборудование	0,000

*Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	9,945	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,659	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,865	0,000
Покрытия и перекрытия	11,408	0,000
Крыши, кровли	1,992	0,000
Проемы	6,251	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,427	0,000
Полы	0,452	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом***Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	15 005,013
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 005,013
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 122,313
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	2 366,811
2	Оборудование	0,000

*Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,498	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	29,792	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,033	0,000
Покрытия и перекрытия	28,352	0,000
Крыши, кровли	3,603	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,429	0,000
Проемы	2,066	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,879	0,000
Потолки	0,356	0,000
Полы	0,519	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,472	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Техническая часть к Разделу 4 Объекты административно-бытового назначения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
  - Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
  - Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
  - Подраздел 4 Прачечные;
  - Подраздел 5 Операторные.
2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» в здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.
5. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Объекты административно-бытового назначения****Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса****Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2****Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус***Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	388,317
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	383,310
1.1	в т.ч. материалы	176,856
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	70,337
2	Оборудование	5,007

*Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,338	0,000
Фундаменты	5,186	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,194	0,000
Покрытия и перекрытия	8,887	0,000
Крыши, кровли	13,650	0,000
Входная группа	2,381	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,860	0,000
Наружная отделка фасадов	2,694	0,000
Проемы	3,541	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	18,122	0,000
Потолки	4,234	0,000
Полы	4,867	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,736	0,000
Водоснабжение	1,050	45,217
Канализация	0,996	0,000
Теплоснабжение	1,088	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,023	54,783
Система пожарной безопасности	1,155	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус**

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	489,169
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	458,070
1.1	в т.ч. материалы	204,310
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	86,223
2	Оборудование	31,099

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,245	0,000
Фундаменты	8,724	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,972	0,000
Покрытия и перекрытия	4,163	0,000
Крыши, кровли	16,824	0,000
Лестницы	0,267	0,000
Входная группа	6,275	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,930	0,000
Наружная отделка фасадов	7,741	0,000
Проемы	3,788	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,622	0,000
Потолки	1,177	0,000
Полы	3,847	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,324	0,000
Водоснабжение	1,266	1,763
Канализация	1,286	0,000
Теплоснабжение	3,638	98,237
Вентиляция и кондиционирование	1,228	0,000
Слаботочные сети	0,048	0,000
Система пожарной безопасности	1,635	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские**  
**Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2**  
**Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	399,454
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	387,654
1.1	в т.ч. материалы	200,509
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	67,768
2	Оборудование	11,800

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,263	0,000
Фундаменты	6,720	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,573	0,000
Покрытия и перекрытия	17,253	0,000
Крыши, кровли	10,820	0,000
Лестницы	1,202	0,000
Входная группа	0,437	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,711	0,000
Наружная отделка фасадов	10,455	0,000
Проемы	4,484	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,440	0,000
Потолки	0,752	0,000
Полы	7,117	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,966	54,387
Водоснабжение	1,884	2,397
Канализация	0,340	0,000
Теплоснабжение	5,833	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,863	30,101
Система пожарной безопасности	2,888	13,115
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2**  
**Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	446,864
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	406,971
1.1	в т.ч. материалы	200,957
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	66,146
2	Оборудование	39,893

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,520	0,000
Фундаменты	8,341	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,044	0,000
Стены, перегородки	17,993	0,000
Покрытия и перекрытия	2,715	0,000
Крыши, кровли	5,266	0,000
Лестницы	0,806	0,000
Входная группа	0,566	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,699	0,000
Наружная отделка фасадов	13,495	0,000
Проемы	8,525	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,547	0,000
Потолки	1,389	0,000
Полы	6,109	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,990	21,469
Водоснабжение	1,221	0,495
Канализация	0,742	0,000
Теплоснабжение	6,050	74,697
Вентиляция и кондиционирование	2,982	3,338
Система пожарной безопасности	1,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты****Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа****Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2***Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	1 533,479
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 298,788
1.1	в т.ч. материалы	609,060
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	233,849
2	Оборудование	234,690

*Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,895	0,000
Фундаменты	3,688	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	4,346	0,000
Покрытия и перекрытия	11,823	0,000
Крыши, кровли	6,461	0,000
Входная группа	3,905	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,571	0,000
Наружная отделка фасадов	6,844	0,000
Проемы	4,159	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	14,205	0,000
Потолки	3,292	0,000
Полы	3,151	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,689	1,968
Водоснабжение	1,902	1,330
Канализация	2,201	0,000
Теплоснабжение	0,394	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,279	0,000
Слаботочные сети	0,568	0,000
Система пожарной безопасности	2,598	3,015
Система антитеррористической безопасности	14,304	20,631
Система управления технологическими процессами	7,724	73,055
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа**  
**Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа**  
**площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	1 836,838
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	824,480
1.1	в т.ч. материалы	431,548
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	124,653
2	Оборудование	1 012,358

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,152	0,000
Фундаменты	10,941	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,579	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,116	0,000
Стены, перегородки	18,478	0,000
Покрытия и перекрытия	0,517	0,000
Крыши, кровли	4,369	0,000
Лестницы	2,455	0,000
Входная группа	1,332	0,000
Наружная отделка фасадов	4,070	0,000
Проемы	7,865	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,745	0,000
Потолки	0,778	0,000
Полы	6,398	0,000
Прочие элементы отделки	0,214	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,144	0,000
Водоснабжение	0,770	0,147
Канализация	0,642	0,000
Теплоснабжение	0,188	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,117	0,000
Система пожарной безопасности	1,585	0,000
Система антитеррористической безопасности	6,627	95,764
Система управления технологическими процессами	20,917	4,090
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2**

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	1 109,588
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	581,387
1.1	в т.ч. материалы	322,367
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	75,746
2	Оборудование	528,201

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	3,688	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,066	0,000
Стены, перегородки	12,826	0,000
Крыши, кровли	5,985	0,000
Наружная отделка фасадов	13,548	0,000
Проемы	8,720	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,116	0,000
Потолки	2,241	0,000
Полы	5,898	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,552	0,000
Водоснабжение	0,445	0,115
Канализация	0,411	0,000
Теплоснабжение	0,166	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,068	0,000
Система пожарной безопасности	1,008	0,000
Система антитеррористической безопасности	18,324	99,101
Система управления технологическими процессами	1,936	0,784
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Прачечные****Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2****Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича***Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	790,206
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	694,291
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	386,972
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	92,860
2	Оборудование	95,915

*Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,472	0,000
Фундаменты	1,221	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,849	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,706	0,000
Стены, перегородки	44,453	0,000
Покрытия и перекрытия	2,735	0,000
Крыши, кровли	10,801	0,000
Входная группа	7,122	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,480	0,000
Наружная отделка фасадов	0,453	0,000
Проемы	1,610	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,952	0,000
Потолки	2,121	0,000
Полы	4,484	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		93,246
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,674	3,634
Водоснабжение	0,784	0,000
Канализация	0,479	0,000
Теплоснабжение	2,570	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,775	2,075
Слаботочные сети	0,385	0,621
Система пожарной безопасности	1,200	0,203
Система антитеррористической безопасности	0,673	0,222
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Операторные****Группа 1 Операторные площадью до 100 м2****Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2***Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	912,762
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	833,844
1.1	в т.ч. материалы	362,917
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	154,918
2	Оборудование	78,918

*Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	12,079	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,518	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	32,401	0,000
Покрытия и перекрытия	2,333	0,000
Крыши, кровли	9,966	0,000
Проемы	1,804	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,683	0,000
Потолки	0,751	0,000
Полы	2,765	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	15,805	95,154
Водоснабжение	0,791	4,846
Канализация	2,693	0,000
Теплоснабжение	6,532	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,519	0,000
Система пожарной безопасности	4,358	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Операторные площадью свыше 100 м2****Объект 9204-0502-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 201,6 м2***Таблица 9204-0502-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	674,183
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	566,909

## Окончание таблицы 9204-0502-01.1

№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1.1	в т.ч. материалы	295,053
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	85,305
2	Оборудование	107,274

Таблица 9204-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,938	0,000
Фундаменты	6,811	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,742	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,283	0,000
Стены, перегородки	11,737	0,000
Покрытия и перекрытия	2,589	0,000
Крыши, кровли	4,328	0,000
Входная группа	0,447	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,465	0,000
Наружная отделка фасадов	0,501	0,000
Проемы	9,544	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,316	0,000
Потолки	1,393	0,000
Полы	5,486	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	11,630	3,303
Водоснабжение	1,398	1,079
Канализация	1,473	0,000
Теплоснабжение	5,414	14,563
Вентиляция и кондиционирование	9,829	55,636
Слаботочные сети	2,677	10,202
Система пожарной безопасности	7,440	4,922
Система антитеррористической безопасности	5,874	2,374
Система управления технологическими процессами	0,686	7,921
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
- Подраздел 2 Склады материально-технические;
- Подраздел 3 Топливохранилища.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В УПСС не учтены затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство, кроме в объектах с шифрами 9205-0301-02, 9205-0301-03. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.

5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.

6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Объекты хранения****Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	144,648
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	143,137
1.1	в т.ч. материалы	76,719
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	23,902
2	Оборудование	1,511

*Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,675	0,000
Фундаменты	17,946	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	43,696	0,000
Крыши, кровли	5,305	0,000
Входная группа	0,228	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,401	0,000
Проемы	4,740	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	11,331	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,077	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,823	0,000
Система пожарной безопасности	8,779	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича***Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	238,408
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	238,408
1.1	в т.ч. материалы	107,556
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	42,804
2	Оборудование	0,000



Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,708	0,000
Фундаменты	5,087	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	35,466	0,000
Крыши, кровли	7,908	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,901	0,000
Наружная отделка фасадов	0,323	0,000
Проемы	20,764	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,320	0,000
Полы	8,394	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,288	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,691	0,000
Система пожарной безопасности	8,147	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2**  
**Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича**

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	307,664
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	307,664
1.1	в т.ч. материалы	173,749
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	37,081
2	Оборудование	0,000

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,404	0,000
Фундаменты	12,553	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	23,691	0,000
Крыши, кровли	31,542	0,000

## Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Входная группа	0,791	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,802	0,000
Наружная отделка фасадов	2,845	0,000
Проемы	7,273	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,479	0,000
Полы	9,467	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,774	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,832	0,000
Система пожарной безопасности	2,547	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9205-0103-01 - Склад металлический**

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	183,529
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	183,529
1.1	в т.ч. материалы	111,490
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	23,199
2	Оборудование	0,000

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,233	0,000
Фундаменты	4,597	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	62,657	0,000
Крыши, кровли	10,984	0,000
Лестницы	0,078	0,000
Входная группа	0,367	0,000
Наружная отделка фасадов	0,175	0,000
Проемы	5,467	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	9,198	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,842	0,000

## Окончание таблицы 9205-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Вентиляция и кондиционирование	1,336	0,000
Система пожарной безопасности	2,066	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## Подраздел 2 Склады материально-технические

## Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2

## Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	374,939
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	374,939
1.1	в т.ч. материалы	174,016
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	63,650
2	Оборудование	0,000

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,694	0,000
Фундаменты	9,492	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	29,209	0,000
Покрытия и перекрытия	20,659	0,000
Крыши, кровли	8,047	0,000
Входная группа	2,972	0,000
Наружная отделка фасадов	4,237	0,000
Проемы	2,827	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,665	0,000
Потолки	1,347	0,000
Полы	5,703	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,339	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,457	0,000
Система пожарной безопасности	1,351	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича**

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	291,203
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	291,203
1.1	в т.ч. материалы	142,723
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	46,949
2	Оборудование	0,000

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,598	0,000
Фундаменты	14,445	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,639	0,000
Покрытия и перекрытия	8,009	0,000
Крыши, кровли	8,670	0,000
Входная группа	1,827	0,000
Наружная отделка фасадов	16,765	0,000
Проемы	7,762	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,287	0,000
Потолки	1,135	0,000
Полы	3,926	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,520	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,106	0,000
Система пожарной безопасности	1,312	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный**

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: м <sup>2</sup>
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	300,954
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	300,954
1.1	в т.ч. материалы	136,471
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	59,624
2	Оборудование	0,000

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,773	0,000
Фундаменты	6,923	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,264	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,484	0,000
Стены, перегородки	13,058	0,000
Покрытия и перекрытия	5,138	0,000
Крыши, кровли	17,439	0,000
Наружная отделка фасадов	13,978	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,150	0,000
Потолки	0,958	0,000
Полы	6,733	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,666	0,000
Теплоснабжение	0,167	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,134	0,000
Система пожарной безопасности	1,135	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Подраздел 3 Топливохранилища**  
**Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3**  
**Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище**

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	91 164,809
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	78 525,975
1.1	в т.ч. материалы	43 877,577
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	10 402,941
2	Оборудование	12 638,834

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,353	0,000

## Окончание таблицы 9205-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	89,937	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	9,710	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт с резервуарным парком общей емкостью 55 м3**

Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	81 618,504
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	43 056,626
1.1	в т.ч. материалы	14 986,125
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	9 576,581
2	Оборудование	38 561,877

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,196	0,000
Фундаменты	11,496	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	43,185	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	5,249	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		8,743
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,408	0,000
Система управления технологическими процессами	27,101	78,257
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Канализация хозяйственно-бытовая	9,365	13,001
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0301-03 - Топливо-заправочный пункт с резервуарным парком общей емкостью 150 м3**

Таблица 9205-0301-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: объект
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	287 573,355
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	209 331,083
1.1	в т.ч. материалы	98 585,396
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	28 868,423
2	Оборудование	78 242,272

Таблица 9205-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,751	0,000
Фундаменты	2,393	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,220	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	16,648	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Оборудование		80,677
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,613	10,764
Водоснабжение	3,176	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,481	1,760
Канализация ливневая	3,484	6,799
Сети связи	1,412	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	9,320	0,000
Проезды, тротуары и площадки	42,448	0,000
Озеленение	1,164	0,000
Ограждение	1,207	0,000
МАФы	0,683	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м<sup>2</sup> площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0202-01, 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Нормы общеплощадочных затрат на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов согласно п. 1.29а НДЦС РК 8.04-09-2022.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.



**Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС**

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	138293	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15
9206-0202-01	977	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

**Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС**

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия прочие (для устройства водоотвода, эстакад, септиков и т.д.)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	42713,50	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
9206-0202-01	112,95	-	-	0,75	66,59	0,76
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09

## Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

**Раздел 6 Объекты транспорта****Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

**Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 км
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	1 007 638,455
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 007 638,455
1.1	в т.ч. материалы	485 644,196
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	67 524,310
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	21,231	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	69,751	0,000
Организация и безопасность движения	7,453	0,000
Прочие элементы	1,565	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Группа 3 Автомобильные дороги II категории**

**Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 км
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	600 999,612
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	600 999,612
1.1	в т.ч. материалы	261 225,077
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	37 673,200
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	32,596	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	58,242	0,000
Организация и безопасность движения	4,399	0,000
Прочие элементы	4,419	0,000
Искусственные сооружения	0,345	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси**

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 км
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	592 879,193
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	592 879,193
1.1	в т.ч. материалы	255 418,123
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	38 113,597
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	33,018	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	58,773	0,000
Организация и безопасность движения	3,730	0,000
Прочие элементы	4,479	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Группа 4 Автомобильные дороги III категории**

**Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси**

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 км
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	359 036,325
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	359 036,325
1.1	в т.ч. материалы	142 842,665
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	29 308,068
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	35,689	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	59,804	0,000
Организация и безопасность движения	4,508	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Группа 5 Автомобильные дороги IV категории**

**Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей**

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 км
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	183 691,350
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	183 691,350
1.1	в т.ч. материалы	92 492,857
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	12 726,272
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	22,005	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	75,169	0,000
Организация и безопасность движения	2,826	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4**

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 км
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	231 335,330
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	231 335,330
1.1	в т.ч. материалы	117 168,710
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	14 400,979
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	19,189	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	79,557	0,000
Организация и безопасность движения	1,253	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности**

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 км
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	87 087,466
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	87 087,466
1.1	в т.ч. материалы	27 711,321
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	9 831,698
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	35,613	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	61,573	0,000
Организация и безопасность движения	0,266	0,000
Прочие элементы	2,548	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог**  
**Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне**  
**Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м2 площади дорожного покрытия
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	3 326,316
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 326,316
1.1	в т.ч. материалы	1 987,149
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	145,156
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	11,330	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	88,670	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м2 площади дорожного покрытия
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	2 247,120
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 247,120
1.1	в т.ч. материалы	1 349,411
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	118,470
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	4,123	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	95,877	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>



**Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м2 площади дорожного покрытия
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	2 899,102
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 899,102
1.1	в т.ч. материалы	1 677,129
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	149,194
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	9,142	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	90,858	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м2 площади дорожного покрытия
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	2 512,616
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 512,616
1.1	в т.ч. материалы	1 298,798
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	154,346
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	16,108	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	83,892	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м2 площади дорожного покрытия
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	1 879,995
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 879,995
1.1	в т.ч. материалы	997,640
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	114,129
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	13,782	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	86,218	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа**

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимость показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м2 площади дорожного покрытия
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	2 189,189
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 189,189
1.1	в т.ч. материалы	1 207,763
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	154,914
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	10,607	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	89,393	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимость показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м2 площади дорожного покрытия
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	1 673,927
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 673,927
1.1	в т.ч. материалы	988,837
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	103,589
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	4,786	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	95,214	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Группа 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в разных уровнях**  
**Объект 9206-0202-01 - Транспортная развязка в двух уровнях**

Таблица 9206-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м2 площади дорожного покрытия
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	6 017,301
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 017,301
1.1	в т.ч. материалы	3 041,212
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	351,512
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	30,638	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	54,637	0,000
Организация и безопасность движения	9,558	0,000
Прочие элементы	1,377	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	3,790	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог****Группа 1 Водопропускные трубы****Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 0,5 м***Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	14 816,749
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 816,749
1.1	в т.ч. материалы	6 214,519
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	2 376,355
2	Оборудование	0,000

*Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	5,888	0,000
Устройство трубы	94,112	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,0 м***Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	40 048,797
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 048,797
1.1	в т.ч. материалы	19 322,819
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	5 530,458
2	Оборудование	0,000

*Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	16,688	0,000
Устройство трубы	83,312	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,5 м**

*Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели*

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	54 375,719
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 375,719
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	26 514,042
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	7 184,320
2	Оборудование	0,000

*Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	15,242	0,000
Устройство трубы	84,758	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,0 м**

*Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели*

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	71 290,497
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71 290,497
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	35 842,808
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	9 196,077
2	Оборудование	0,000

*Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	13,993	0,000
Устройство трубы	86,007	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимость показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	101 355,516
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	101 355,516
1.1	в т.ч. материалы	51 760,999
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	12 337,114
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	11,095	0,000
Устройство трубы	88,905	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимость показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	119 757,249
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	119 757,249
1.1	в т.ч. материалы	57 780,176
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	16 020,906
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	12,889	0,000
Устройство трубы	87,111	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	148 674,587
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	148 674,587
1.1	в т.ч. материалы	79 087,527
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	16 803,128
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	8,519	0,000
Устройство трубы	91,481	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м**

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	78 212,036
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	78 212,036
1.1	в т.ч. материалы	39 751,202
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	10 165,912
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	22,471	0,000
Устройство трубы	77,529	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>



**Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	100 026,312
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	100 026,312
1.1	в т.ч. материалы	54 126,831
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	11 500,798
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	14,835	0,000
Устройство трубы	85,165	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	146 741,528
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	146 741,528
1.1	в т.ч. материалы	80 318,384
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	16 526,423
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	17,672	0,000
Устройство трубы	82,328	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м**

*Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели*

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	131 185,838
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	131 185,838
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>69 903,751</i>
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	<i>14 851,258</i>
2	Оборудование	0,000

*Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	12,989	0,000
Устройство трубы	87,011	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м**

*Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели*

ТЫС. ТЕНГЕ		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	177 048,643
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	177 048,643
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>101 297,007</i>
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	<i>17 856,378</i>
2	Оборудование	0,000

*Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	13,540	0,000
Устройство трубы	86,460	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	269 527,143
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	269 527,143
1.1	в т.ч. материалы	155 239,504
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	25 827,642
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Укрепление русла	11,486	0,000
Устройство трубы	88,514	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки**

**Группа 1 Площадки отдыха**

**Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2**

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	4 548,092
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 548,092
1.1	в т.ч. материалы	2 325,950
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	398,762
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	13,085	0,000

## Окончание таблицы 9206-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	43,225	0,000
Прочие элементы	31,204	0,000
Искусственные сооружения	0,312	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	12,174	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	4 355,226
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 355,226
1.1	в т.ч. материалы	2 529,464
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	261,176
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	10,097	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	65,143	0,000
Прочие элементы	13,714	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	11,045	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м2
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	4 300,061
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 300,061
1.1	в т.ч. материалы	2 526,861

Окончание таблицы 9206-0401-03.1

№ п/п	Наименование	Единица измерения: 100 м2
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	223,232
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	11,538	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	76,761	0,000
Прочие элементы	4,860	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	6,841	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог

## Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 км освещаемого участка дороги
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	42 755,299
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 755,299
1.1	в т.ч. материалы	20 696,528
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	5 892,568
2	Оборудование	0,000

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
1	2	3
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	6,002	0,000
Траншея	15,125	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9206-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, %
Кабель	30,114	0,000
Опоры (надземные, надводные)	47,857	0,000
Приборы учета, оборудование	0,901	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## Приложение А

**Отдел 1 Объекты жилищно-гражданского назначения**  
**Раздел 1 Жилые здания**

Таблица 1 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4
<b>Подраздел 6 Общежития</b>			
<b>Группа 1 Общежития кирпичные</b>			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	270,181
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	307,879
<b>Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом</b>			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	310,921
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	368,083

**Раздел 2 Административные здания**

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4
<b>Подраздел 1 Административные здания</b>			
<b>Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2</b>			
9102-0101-01	Административное здание	м2	18,653
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	1 рабочее место	545,582
9102-0101-03	Лесная пожарная станция 1-го типа	м2	9,796
<b>Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2</b>			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м2	34,190
<b>Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2</b>			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м2	22,560
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	1 место	2 202,538
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м2	28,311
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м2	15,624
9102-0103-05	Административное здание на общую численность работников 100 человек	1 рабочее место	1 039,436
<b>Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2</b>			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	1 место	1 931,332
<b>Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2</b>			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	1 место	1 135,004
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	1 рабочее место	1 246,079
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	1 рабочее место	1 068,831
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	1 рабочее место	2 046,934

## Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
9102-0105-05	Административное здание приграничного автомобильного пункта пропуска на 140 посетителей в сутки	1 посещение в сутки	5 720,627
<b>Группа 6 Приемники для арестованных лиц</b>			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	2 518,680
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	2 071,777
<b>Подраздел 3 Здания общественного назначения</b>			
<b>Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания</b>			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	1 рабочее место	1 027,184
<b>Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания</b>			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м2	47,323
<b>Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания</b>			
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	621,770
<b>Подраздел 4 Пожарное депо</b>			
<b>Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места</b>			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	17 384,757
<b>Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места</b>			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	12 379,065
<b>Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест</b>			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	18 250,376

## Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4
<b>Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации</b>			
<b>Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2</b>			
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	337,631
<b>Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2</b>			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	770,504
9103-0102-05	Детский сад на 300 мест с бассейном	1 место	326,408
<b>Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы</b>			
<b>Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью от 4 000 до 7 000 м2</b>			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	1 200,189
<b>Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 7 000 м2 до 13 000 м2</b>			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	1 043,348
9103-0202-05	Школа на 900 мест	1 место	991,069
<b>Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 13 000 м2 до 20 000 м2</b>			
9103-0204-01	Школа на 1200 мест	1 место	879,866
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	813,144
<b>Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2</b>			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	746,423
9103-0205-03	Школа на 2500 мест	1 место	706,39
<b>Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования</b>			
<b>Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2</b>			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 527,757
<b>Подраздел 5 Организации детского творчества и развития</b>			
<b>Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2</b>			



## Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
9103-0501-02	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	268,134
9103-0501-03	Школа искусств на 150 мест	1 место	287,155
<b>Группа 2 Организации детского творчества и развития площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2</b>			
9103-0502-01	Дворец школьников на 500 человек с двумя бассейнами	1 место	3 879,570
<b>Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2</b>			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	817,969
<b>Подраздел 6 Образовательно-социальные организации</b>			
<b>Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2</b>			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	877,446
<b>Подраздел 7 Интернатные организации</b>			
<b>Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2</b>			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест с общежитием на 200 мест	1 место	736,264
<b>Группа 5 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 20 000 м2</b>			
9103-0705-01	Школа-интернат на 400 мест с общежитием на 300 мест	1 место	1 008,209
<b>Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2</b>			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	923,553

## Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4
<b>Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь</b>			
<b>Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2</b>			
9104-0101-01	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	687,759
9104-0101-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	359,833
<b>Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2</b>			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	1 242,032
9104-0102-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	852,035
9104-0102-03	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	309,975
9104-0102-04	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	1 008,318
9104-0102-06	Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	4 399,193
<b>Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2</b>			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	1 013,397
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	498,439
<b>Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2</b>			

## Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	1 716,186
9104-0104-03	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	3 983,475
<b>Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь</b>			
<b>Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2</b>			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	13 553,983
<b>Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2</b>			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	40 056,366
<b>Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2</b>			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	63 280,763
<b>Группа 4 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 30 000 м2 до 40 000 м2</b>			
9104-0204-02	Больница детская на 190 койко-мест с поликлиникой на 250 посещений	1 койко-место	89 411,806
<b>Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2</b>			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	71 836,451
<b>Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации</b>			
<b>Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2</b>			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	2,002
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	0,473
<b>Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2</b>			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	1,539
<b>Подраздел 5 Организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации</b>			
<b>Группа 1 Организации, оказывающие медицинскую реабилитацию</b>			
9104-0501-01	Центр реабилитации для инвалидов на 150 койко-мест	1 койко-место	6 147,763
9104-0501-02	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	671,114
9104-0501-03	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	1 563,046

## Раздел 5 Спортивные здания

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4
<b>Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)</b>			
<b>Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2</b>			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	435,464
9105-0101-02	Спортивный зал ангарного типа на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	32,184
9105-0101-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	3 870,303
<b>Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2</b>			
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	469,500

## Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
<b>Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)</b>			
<b>Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2</b>			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	139,404
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	163,417
<b>Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2</b>			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	187,336
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	214,586
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	83,989
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	541,564
<b>Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2</b>			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	1 497,197
<b>Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2</b>			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	516,450

## Раздел 6 Спортивные сооружения открытого типа

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4
<b>Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные</b>			
<b>Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2</b>			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	32,558

## Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4
<b>Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей</b>			
<b>Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2</b>			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	м2	78,720
<b>Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа</b>			
<b>Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2</b>			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	м2	1 795,882
<b>Подраздел 3 Гаражи-стоянки</b>			
<b>Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2</b>			
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	863,688

## Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4
<b>Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения</b>			
<b>Группа 2 Здания театров</b>			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	2 602,209
<b>Группа 3 Зрительные залы</b>			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	2 366,612
<b>Группа 4 Клубы</b>			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	171,607
9108-0104-02	Сельский клуб на 100 мест	1 место	278,717
<b>Подраздел 2 Библиотеки, архивы</b>			
<b>Группа 1 Библиотеки</b>			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1 тыс. единиц хранения	867,703
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1 тыс. единиц хранения	571,557
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1 тыс. единиц хранения	295,140
9108-0201-05	Архив с библиотекой с объемом фонда на 770 тыс. единиц хранения	1 тыс. единиц хранения	605,057
<b>Подраздел 3 Дома культуры</b>			
<b>Группа 1 Дома культуры</b>			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	1 место	65,185
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	1 место	133,347
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	1 место	176,224
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	1 место	100,596

**Раздел 2 Объекты водоснабжения и водоотведения***Таблица 2 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4
<b>Подраздел 2 Станции</b>			
<b>Группа 1 Насосные станции 2го подъема</b>			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	73,568
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	70,089
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	70,089

**Раздел 4 Объекты административно-бытового назначения***Таблица 4 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4
<b>Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса</b>			
<b>Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2</b>			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	931,462
<b>Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2</b>			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	3 820,022
<b>Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские</b>			
<b>Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2</b>			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	25 595,416
<b>Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2</b>			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	33 846,680
<b>Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты</b>			
<b>Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа</b>			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 390,349
<b>Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа</b>			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	974,057
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	803,207
<b>Подраздел 4 Прачечные</b>			
<b>Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2</b>			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	кг	31 596,879
<b>Подраздел 5 Операторные</b>			
<b>Группа 1 Операторные площадью до 100 м2</b>			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	м2	983,514
<b>Группа 2 Операторные площадью свыше 100 м2</b>			
9204-0502-01	Операторная автозаправочной станции площадью 201,6 м2	м2	77 647,090

## Раздел 5 Объекты хранения

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость (тыс. тенге)
1	2	3	4
<b>Подраздел 2 Склады материально-технические</b>			
<b>Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2</b>			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	746,336
<b>Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2</b>			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	1 785,040
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	2 314,504
<b>Подраздел 3 Топливохранилища</b>			
<b>Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3</b>			
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт с резервуарным парком общей емкостью 55 м3	объект	890,098
9205-0301-03	Топливо-заправочный пункт с резервуарным парком общей емкостью 150 м3	объект	811,546

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық  
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК  
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**ҚР ІСН 8.02-04-2023**

**Ұлытау облысы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства  
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**УСН РК 8.02-04-2023**

**Область Ұлытау**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная