

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Алматы облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Алматинская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Алматы облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Алматинская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 02.11.2021 жылғы № 170-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2022 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 02.11.2021 года № 170-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2022 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Мазмұны

1 Жалпы ережелер.....	1
Тұрғын ғимараттар 1-бөліміне техникалық бөлім.....	23
1-бөлім Тұрғын ғимараттар	24
1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар	24
1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар.....	24
8101-0101-03-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй	24
8101-0101-04-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй	25
8101-0101-05-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй.....	26
2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар	27
8101-0102-24-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй	27
2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар	28
1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар	28
8101-0201-03-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй	28
8101-0201-05-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	29
8101-0201-06-объект - Керамикалық кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	30
8101-0201-07-объект - Силикатты кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	31
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар.....	32
8101-0202-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй.....	32
3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар	33
8101-0203-01-объект - Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	33
3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар	34
1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар	34
8101-0301-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	34
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар.....	35
8101-0302-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	35

8101-0302-03-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	36
3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар	37
8101-0303-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	37
8101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	39
4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар	40
8101-0304-02-объект - III санаттағы ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй	40
5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер	41
8101-0305-01-объект - Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	41
8101-0305-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	42
6-топ Монолитті көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер	43
8101-0306-01-объект - Монолитті темірбетоннан салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	43
4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар	44
1-топ Монолитті жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар	44
8101-0401-01-объект - Монолитті темірбетоннан салынған IV санаттағы 12 қабатты тұрғын үй	44
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат).....	45
8101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй	45
5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар.....	47
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар.....	47
8101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	47
6-кіші бөлім Жатақханалар.....	48
1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар	48
8101-0601-02-объект - 184 орындық жатақхана	48
8101-0601-03-объект - 244 орындық жатақхана	49
2-топ Кірпіш жатақханалар	51
8101-0602-01-объект - 100 орындық жатақхана	51
8101-0602-04-объект - 500 орындық жатақхана	52
Әкімшілік ғимараттар 2-бөліміне техникалық бөлім	54

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар.....	55
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар	55
1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін.....	55
8102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат	55
8102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы	55
2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін.....	56
8102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты	56
3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін.....	57
8102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты.....	57
8102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары.....	58
8102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты	59
8102-0103-04-объект - Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО).....	60
4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін.....	61
8102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары.....	61
5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін.....	62
8102-0105-01-объект - Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық.....	62
8102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляциялары бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы .	63
8102-0105-04-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляциялары бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы...	64
8102-0105-05-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляциялары бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы .	65
6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары	67
8102-0106-01-объект - Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны.....	67
8102-0106-02-объект - Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны.....	68
3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар	69
1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар	69
8102-0301-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы.....	69
2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар.....	70
8102-0302-01-объект - Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты	70
4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы.....	71

1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы	71
8102-0401-02-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	71
2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы	72
8102-0402-02-объект - Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты	72
3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы	73
8102-0403-01-объект - II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	73
5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары	74
1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы	74
8102-0501-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты	74
Білім беру объектілері 3-бөліміне техникалық бөлім	76
3-бөлім Білім беру объектілері	77
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері.....	77
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар	77
8103-0101-01-объект - 90 орындық балабақша	77
8103-0101-02-объект - 100 орындық балабақша	78
2-топ 120 орындық балабақшалар	79
8103-0102-01-объект - 120 орындық балабақша	79
3-топ 140 орындық балабақшалар	79
8103-0103-05-объект - 140 орындық балабақша	79
5-топ 240 орындық балабақшалар	80
8103-0105-04-объект - 240 орындық балабақша	80
6-топ 280 орындық балабақшалар	82
8103-0106-04-объект - 280 орындық балабақша	82
7-топ 320 орындық балабақшалар	83
8103-0107-03-объект - 320 орындық балабақша	83
8-топ 360 орындық балабақшалар	84
8103-0108-01-объект - 360 орындық балабақша	84
2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер.....	85
4-топ 300 орындық мектептер	85
8103-0204-07-объект - 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	85
6-топ 600 орындық мектептер	86
8103-0206-31-объект - 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	86
8-топ 900 орындық мектептер	87
8103-0208-09-объект - 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	87

9-топ 1000-нан астам орындық мектептер	88
8103-0209-02-объект - 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	88
10-топ Мектеп-интернаттар	88
8103-0210-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат	88
3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері.....	89
1-топ Өнер мектептері	89
8103-0301-01-объект - 150 орындық өнер мектептері.....	89
2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер.....	90
8103-0302-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы	90
8103-0302-03-объект - 100 орындық балалар лагері	91
5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері	92
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпусстар	92
8103-0503-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус.....	92
6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер	93
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер	93
8103-0601-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша	93
Денсаулық сақтау объектілері 4-бөліміне техникалық бөлім.....	95
4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері	96
1-кіші бөлім Ауруханалар.....	96
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар.....	96
8104-0103-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы.....	96
4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар	97
8104-0104-01-объект - 300 төсек-орындық аурухана	97
4-кіші бөлім Перзентханалар.....	98
1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана.....	98
8104-0401-02-объект - 60 төсек-орындық перзентхана.....	98
5-кіші бөлім Диспансерлер	99
3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер	99
8104-0503-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері	99
7-кіші бөлім Емханалар.....	100
3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар	100
8104-0703-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар	100
8104-0703-02-объект - Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар	101
5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар	102
8104-0705-03-объект - Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана	102
7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар	103

8104-0707-02-объект - Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана.....	103
8-кіші бөлім Амбулаториялар	104
1-топ 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	104
8104-0801-03-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 800 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория	104
8104-0801-05-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 400 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория	105
2-топ 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	106
8104-0802-02-объект - Бір ауысымда 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	106
3-топ 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	107
8104-0803-01-объект - Бір ауысымда 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	107
4-топ 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория.....	108
8104-0804-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория.....	108
5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория.....	109
8104-0805-01-объект - Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория.....	109
10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары.....	110
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	110
8104-1001-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	110
8104-1001-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	111
8104-1001-03-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	111
2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	112
8104-1002-01-объект - Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	112
12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер.....	113
1-топ Мүгедектерге арналған үйлер	113
8104-1201-01-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі	113
2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті	114
8104-1202-01-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті	114
Спортық объектілер 5-бөліміне техникалық бөлім	115
5-бөлім Спортық объектілер	116

1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері.....	116
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері	116
8105-0101-01-объект - 433 орындық мұзды хоккей аренаcы.....	116
2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері	116
8105-0102-01-объект - 800 орындық мұзды хоккей аренаcы.....	116
2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері	117
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері.....	117
8105-0201-01-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	117
8105-0201-03-объект - 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	118
8105-0201-05-объект - 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	119
8105-0201-06-объект - 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	120
8105-0201-07-объект - 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	120
2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері	121
8105-0202-01-объект - Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені	121
3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері	122
2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері ..	122
8105-0302-03-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені	122
4-кіші бөлім Спорт сарайлары	123
1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары.....	123
8105-0401-01-объект - 1500 орындық спорт сарайы	123
2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары.....	124
8105-0402-01-объект - 2000 орындық спорт сарайы	124
6-кіші бөлім Стадиондар.....	125
1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар	125
8105-0601-03-объект - 500 орындық стадион.....	125
7-кіші бөлім Жүзу бассейндері	126
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері	126
8105-0701-01-объект - 307 орындық жүзу бассейні	126
2-топ Көрермендер орны жоқ жүзу бассейндері.....	127
8105-0702-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні.....	127
Паркингтер 6-бөліміне техникалық бөлім.....	128
6-бөлім Паркингтер	129
3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары.....	129
1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары	129

8110-0301-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ.....	129
Қосалқы мақсаттағы объектілер 7-бөліміне техникалық бөлім	130
7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер	131
1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар	131
1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	131
8113-0101-01-объект - 2ТП-1000/10(6)/0,4	131
2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	131
8113-0102-01-объект - 2ТП-630/10(6)/0,4	131
3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	132
8113-0103-01-объект - 2ТП-400/10(6)/0,4	132
4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	132
8113-0104-01-объект - 2ТП-4000/10(6)/0,4	132
2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар.....	133
1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар	133
8113-0201-01-объект - КТПН- 100/10(6)/0,4.....	133
8113-0201-02-объект - КТПН- 160/10(6)/0,4.....	133
8113-0201-03-объект - КТПН- 250/10(6)/0,4.....	134
8113-0201-04-объект - КТПН- 400/10(6)/0,4.....	134
8113-0201-05-объект - КТПН- 630/10(6)/0,4.....	135
8113-0201-06-объект - КТПН- 1000/10(6)/0,4.....	135
2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар	136
8113-0202-01-объект - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4	136
8113-0202-02-объект - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4.....	136
3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық	137
8113-0203-01-объект - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ	137
4-кіші бөлім Шұңқырлар	137
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін	137
8113-0401-01-объект - Шұңқыр, көлемі 5 м3	137
8113-0401-02-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3	138

8113-0401-03-объект - Шұңқыр, көлемі 15 м3	138
2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін	139
8113-0402-01-объект - Шұңқыр, көлемі 25 м3	139
8113-0402-02-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3	139
3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін	140
8113-0403-01-объект - Шұңқыр, көлемі 75 м3	140
8113-0403-02-объект - Шұңқыр, көлемі 80 м3	140
8113-0403-03-объект - Шұңқыр, көлемі 100 м3	141
5-кіші бөлім Дәретханалар	141
1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана	141
8113-0501-02-объект - Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана.....	141
2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана	142
8113-0502-02-объект - Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар	142
8113-0502-03-объект - Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	142
8113-0502-04-объект - Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	143
5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана	143
8113-0505-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы	143
6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана	144
8113-0506-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы	144
9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана	144
8113-0509-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы	144
10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана	145
8113-0510-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы	145
6-кіші бөлім Гараждар.....	145
1-топ Гараждар	145
8113-0601-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы (суық)	145
8113-0601-02-объект - 2 автоға арналған гараж боксы	146
8113-0601-03-объект - 12 автоға арналған гараж боксы	146
2-топ Гараж бокстары	147
8113-0602-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы	147

8113-0602-02-объект - Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы.....	148
8113-0602-03-объект - Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы.....	148
7-кіші бөлім Бастырмалар.....	149
1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар.....	149
8113-0701-01-объект - 1 автоға арналған бастырма.....	149
8113-0701-02-объект - 3 автоға арналған бастырма.....	149
2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар.....	150
8113-0702-01-объект - 6 автоға арналған бастырма.....	150
3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар.....	150
8113-0703-01-объект - Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем.....	150
8113-0703-02-объект - Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем.....	151
8-кіші бөлім Кір жуу орындары.....	151
1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары.....	151
8113-0801-01-объект - Тәулігіне 148 кг кір жуу орны.....	151
3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары.....	152
8113-0803-02-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны.....	152
9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері.....	153
1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін.....	153
8113-0901-01-объект - БӨП, ауданы 11,14 м2.....	153
8113-0901-02-объект - БӨП, ауданы 14,50 м2.....	153
8113-0901-04-объект - БӨП, ауданы 16,64 м2.....	154
8113-0901-06-объект - БӨП, ауданы 12,42 м2.....	154
8113-0901-08-объект - БӨП, ауданы 18,9 м2.....	155
8113-0901-10-объект - БӨП, ауданы 29,0 м2.....	155
8113-0901-13-объект - БӨП, ауданы 15,27 м2.....	156
8113-0901-14-объект - БӨП, ауданы 13,75 м2.....	157
8113-0901-15-объект - Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП.....	157
10-кіші бөлім Эстакадалар.....	158
1-топ Тиеу эстакадасы.....	158
8113-1001-01-объект - Тиеу эстакадасы.....	158
11-кіші бөлім Оператор бөлмесі.....	158
1-топ Оператор бөлмесі.....	158
8113-1101-01-объект - Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2.....	158

12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар.....	159
1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар	159
8113-1201-01-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт	159
8113-1201-04-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт	160
8113-1201-05-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт	160
2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар	161
8113-1202-01-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт.....	161
8113-1202-02-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт.....	161
3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар	162
8113-1203-01-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт.....	162
8113-1203-02-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт.....	163
8113-1203-08-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт.....	163
13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)	164
1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды	164
8113-1301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт.....	164
8113-1301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт.....	165
8113-1301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт.....	165
2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды.....	166
8113-1302-02-объект - БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт.....	166
3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды.....	166
8113-1303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт	166
8113-1303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт	167
8113-1303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт	168
8113-1303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт	168
8113-1303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт	169
8113-1303-06-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт	170
8113-1303-10-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт	170
8113-1303-19-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт	171
Мәдениет объектілері 8-бөліміне техникалық бөлім	172
8-бөлім Мәдениет объектілері	173
1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары.....	173
1-топ Амфитеатрлар.....	173
8114-0101-01-объект - Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр	173
8114-0101-02-объект - 400 орындық ашық амфитеатр.....	173
2-топ Драма театрлары	174
8114-0102-01-объект - 510 орындық драма театры	174

3-топ Көрермен залдары	175
8114-0103-01-объект - 500 орындық көрермендер залы	175
4-топ Клубтар	176
8114-0104-01-объект - 150 орындық клуб	176
2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар	177
1-топ Кітапханалар.....	177
8114-0201-02-объект - Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана .	177
3-кіші бөлім Мәдениет үйлері	178
1-топ Мәдениет үйлері.....	178
8114-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі	178
8114-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі	179
8114-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі	180
8114-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі	182
Сумен жабдықтау және кәріз объектілері 9-бөліміне техникалық бөлім	184
9-бөлім Сумен жабдықтау және кәріз объектілері	185
1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары	185
1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін	185
8115-0101-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ.....	185
8115-0101-02-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ.....	185
8115-0101-03-объект - Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ	186
2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін	186
8115-0102-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ.....	186
4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы	187
8115-0104-01-объект - Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін	187
8115-0104-02-объект - Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз).....	187
8115-0104-07-объект - 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін	188
5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары.....	189
8115-0105-01-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін	189
8115-0105-02-объект - Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін	189
8115-0105-03-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін	190

8115-0105-06-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м ³ /тәул дейін	190
8115-0105-07-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м ³ /тәул дейін	191
8115-0105-12-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м ³ /тәул дейін	191
6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы	192
8115-0106-01-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м ³ /тәул дейін	192
8115-0106-03-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м ³ /тәул дейін	193
8115-0106-04-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м ³ /тәул дейін	193
8-топ Таза су резервуарлары	194
8115-0108-01-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м ³ таза су резервуары	194
8115-0108-02-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м ³	195
8115-0108-03-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м ³	195
8115-0108-04-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м ³	196
8115-0108-05-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м ³	196
8115-0108-06-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м ³	197
8115-0108-07-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м ³	197
9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер	198
8115-0109-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м ³	198
8115-0109-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м ³	198
8115-0109-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м ³	199
10-топ Су кернеуіш мұнаралар	199
8115-0110-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м ³ , Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	199
8115-0110-08-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м ³ , Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	200
8115-0110-15-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м ³ , Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	200
11-топ Тазалау және сүзу станциялары	201
8115-0111-01-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м ³ /тәул	201

8115-0111-02-объект - Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул.....	202
8115-0111-03-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул	202
8115-0111-08-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул	203
2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары	204
5-топ Кәріздік сорғы станциялары	204
8115-0205-01-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін	204
8115-0205-05-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін	204
8115-0205-08-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін	205
8115-0205-12-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін	205
8115-0205-14-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін	206
6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары.....	207
8115-0206-06-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін	207
8115-0206-09-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін	207
8115-0206-12-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін	208
Автомобиль жолдары 10 бөліміне техникалық бөлім	209
10-бөлім Автомобиль жолдары	212
1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары.....	212
2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары.....	212
8118-0102-01-объект - I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	212
3-топ II санаттағы автомобиль жолдары.....	212
8118-0103-01-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен.....	212
8118-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен	213
4-топ III санаттағы автомобиль жолдары	213
8118-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен	213
5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары	214

8118-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпатас және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен	214
8118-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен	215
2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар	215
1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	215
8118-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	215
8118-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	216
8118-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	216
8118-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	217
8118-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	218
8118-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	218
8118-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	219
3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар.....	219
1-топ Су өткізу құбырлары	219
8118-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	219
8118-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	220
8118-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	221
8118-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	221
8118-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	222
8118-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	222
8118-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	223

8118-0301-08-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	223
8118-0301-09-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	224
8118-0301-10-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	224
8118-0301-11-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	225
8118-0301-12-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	225
8118-0301-13-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	226
4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары.....	226
1-топ Демалыс алаңдары	226
8118-0401-01-объект - Ауданы 5000 м2-ге дейін демалыс алаңдары.....	226
8118-0401-02-объект - Ауданы 5000 м2-ден асатын 10000 м2-ге дейін демалыс алаңдары	227
8118-0401-03-объект - Ауданы 10000 м2-ден асатын демалыс алаңдары.....	228
5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.....	228
1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы	228
8118-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру	228
6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер.....	229
1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар	229
8118-0601-02-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м2 дейін	229
8118-0601-03-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м2 дейін	230
8118-0601-04-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м2 дейін	230
2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар	231
8118-0602-01-объект - Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін	231
8118-0602-03-объект - Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін.....	232
8118-0602-04-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін	232
8118-0602-05-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін	233
8118-0602-08-объект - Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін.....	233
3-топ Материалдық-техникалық қоймалар.....	234
8118-0603-01-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін	234

8118-0603-02-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	235
8118-0603-03-объект - Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	235
4-топ Жылы тұрақтар.....	236
8118-0604-01-объект - 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ.....	236
8118-0604-02-объект - 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ.....	237
5-топ Техникаға арналған бастырмалар.....	237
8118-0605-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма.....	237
8118-0605-02-объект - Резервтік техникаға арналған бастырма	238
8118-0605-03-объект - Ірі габаритті техникаға арналған бастырма.....	238
6-топ Отын құю пункті	239
8118-0606-01-объект - Отын құю пункті	239
7-топ Отын қоймасы	239
8118-0607-01-объект - Отын қоймасы	239
8-топ Эстакадалар	240
8118-0608-01-объект - Бақылау эстакадасы	240
9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК)	241
8118-0609-01-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м2 дейін кірпіштен салынған.....	241
8118-0609-03-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен	241
8118-0609-04-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2).....	242
10-топ Гараждар	243
8118-0610-01-объект - 4 бірлік топтық-габариттік жол техникасына арналған гараж, кірпіштен салынған.....	243
8118-0610-03-объект - 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ).....	244
Қосымша	245
Құрылыстың шекті құнының нормативі.....	245

БЕЛГІ ҮШІН

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР****Алматы облысы****СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ****Алматинская область****Енгізу күні 2022-01-01****1 Жалпы ережелер**

1.1 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері (бұдан әрі - ҚҚІК) Қазақстан Республикасының аумағында кеңінен қолданылатын тұрғын үй, қоғамдық, әкімшілік және жаппай құрылыс ғимараттары мен құрылыстардың басқа да түрлерін салудың есептік құнын анықтау кезінде қолданылады.

1.2 Осы жалпы ережелер инвестициялық ұсыныстың құрамында техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу кезеңінде құрылыстың есептік құнын анықтау кезінде, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін инвестициялық жобалардың жобалау алдындағы құжаттамасын әзірлеу кезінде өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды және инженерлік инфрақұрылымның құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін (ҚҚІК) қолдану тәртібін белгілейді.

Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның ҚҚІК жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде қолданылмайды.

1.3 Осы құжатта жазылған өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның құрылысы құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану тәртібі құрылысқа мемлекеттік инвестициялар немесе квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық жобаларды жоспарлау және бағалау кезінде құрылыс қызметінің субъектілері үшін міндетті болып табылады.

Басқа қаржыландыру көздері есебінен тұрғызылатын объектілер бойынша осы жалпы ережелер ұсынымдық сипатта болады.

1.4. ҚҚІК қолдану кезінде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнамалық актілерді және нормативтік құқықтық құжаттарды, құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарды басшылыққа алу қажет, оның ішінде:

Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын анықтау жөніндегі нормативтік құжат (бұдан әрі – Нормативтік құжат) (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-нқ бұйрығына 1-қосымша);

техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін объектілер құрылысының есептік құнын анықтау жөніндегі құралы (Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2020 жылғы 29 сәуірдегі № 65-НҚ бұйрығымен бекітілген).

Ресми басылым

1.5 Құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес айқындалған техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін объектілер құрылысының құны жалпы құрылыс бойынша құрылыстың шекті құнының нормативінен (бұдан әрі - ҚШҚН) аспауы тиіс.

Құрылысы алдағы күнтізбелік жылда (жылдары) жоспарланатын объектілер бойынша құрылыстың нормативтік шекті құны нормативтік ұзақтыққа және құрылыстағы бекіту нормалары мен айлық есептік көрсеткішті өзгерту индексі арқылы алдағы кезеңдердің көлемдерін индекстеуге сәйкес күнтізбелік жылдар бойынша инвестициялар көлемдерін бөлу арқылы айқындалады. Айлық есептік көрсеткіштің мөлшері Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сәйкес қабылданады.

2 Жалпы бөлім

2.1 ҚҚІК үлгілік жобалар бойынша немесе кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысы бар өкіл объектілер бойынша әзірленген жобалау-сметалық құжаттамаға негізделген ресурстық-технологиялық модельдер негізінде әзірленді.

2.2 ҚҚІК және ҚШҚН Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша ағымдағы бағалардың тиісті деңгейінде белгіленген өлшем бірлігіне (өлшегішке) есептелген, құрылыс объектісін салу үшін қажетті және жеткілікті ақша қаражатының көлемін (қосылған құн салығын есептемегенде) білдіреді.

2.3 ҚҚІК Қазақстан Республикасының 17 өңірі үшін есептелген және жыл сайын «Ғимараттар мен құрылыстар құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинағы» (бұдан әрі – ҚҚІК жинағы). Өндірістік емес мақсаттағы объектілер» түрінде әрбір өңір үшін шығарылады.

Кесте және графикалық материалдар түрінде өкіл объектінің техникалық сипаттамалары туралы ақпаратты қамтитын «Өкілдер объектілері» жинағы жеке шығарылады.

2.4. ҚҚІК түрлері, функционалдық мақсаты, қуаттылық сипаттамалары, өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың негізгі тұтынушылық қасиеттері бойынша жеке бөлімдерге біріктірілген (бұдан әрі – Бөлімдер). ҚҚІК жинағының әр бөлімі объектілерді топтарға біріктіретін кіші бөлімдерден тұрады.

2.5 ҚҚІК жинағы мыналарды қамтиды:

жалпы ережелер;

жалпы бөлім,

әрбір бөлім бойынша техникалық бөлік,

белгіленген өлшем бірлігіне құрылыс құнының көрсеткіштері (1-бөлікке және 2-бөлікке бөлінген ҚҚІК кестелері),

негізгі құрылыс объектісінің өлшем бірлігіне әлеуметтік мақсаттағы объектілер құрылысының шекті құнының нормативтері.

1-бөлім Жалпы ғимаратқа немесе құрылысқа немесе объектінің қуатын өлшеудің белгіленген бірлігіне әзірленген және ҚҚІК жинағының 2-бөлімі көрсеткіштерінің шығындарын және техникалық және авторлық қадағалауға арналған құралдарды ескеретін ҚҚІК көрсеткіштерін қамтиды;

2-бөлім объектінің қуатын өлшеу бірлігіне арналған ҚҚІК көрсеткіштерін, әр бөлім бойынша техникалық бөлімді, ҚҚІК кестелерін, ҚҚІК кестелеріне арналған қосымшаларды қамтиды.

2.5.1 ҚҚІК бөлімінің техникалық бөлімінде кіші бөлімдердің номенклатурасы, объектілердің мақсаты, ғимараттардың, құрылыстардың көлемін есептеу ережесі, объектілердің негізгі көрсеткіштерін анықтау тәртібі, нормаларда қабылданғандардан

өзгеше жағдайларда жұмыс жүргізуді ескеретін коэффициенттер, құрылысқа ескерілген шығындар туралы мәліметтер (тек ғимаратқа немесе алаңшilik инфрақұрылым мен абаттандыруды ескере отырып), құрылыстың есептік құнын анықтау үшін қажетті объект туралы өзге де мәліметтер келтіріледі.

2.5.2 ҚҚІК кестелерде инвестициялардың құрылымына және құрылысты жоспарлау және ұйымдастыру тәртібіне сәйкес келтірілген және жұмыс пен шығындардың мына түрлері бойынша кестелерде бөлінген:

құрылыс-монтаж жұмыстары (ҚМЖ);

жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға (инвентарь), оның ішінде технологиялық жабдыққа арналған шығындар (бар болса);

Құрылыс-монтаж жұмыстарына тікелей шығындар, үстеме шығындар, сметалық пайда, уақытша ғимараттар мен құрылыстардың шығындары және қысқы шығындар кіреді. Тікелей шығындар материалдық ресурстардың сметалық құнын, негізгі құрылысшылардың еңбегіне ақы төлеуді, машиналар мен механизмдерді пайдалануды (машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда) ескереді.

Жабдықтың құны Нормативтік құжатта белгіленген тәртіппен анықталды.

ҚҚІК-мен ескерілетін шығындар тізбесі осы жалпы ережелердің 2.7-тармағында келтірілген.

ҚҚІК жинағы бөлімдерінің 1-бөлімі жұмыстарды орындауға арналған жиынтық (жалпы) шығындарды (ҚМЖ және жабдық) және инжинирингтік қызметтерге арналған өзге де шығындарды (авторлық қадағалау, техникалық қадағалау) қамтиды, 2-бөлім-құрылысты орындауға тікелей байланысты шығындарды (ҚМЖ және жабдық) қамтиды.

2.5.3 ҚҚІК кестелеріне қосымшаларда ҚҚІК коэффициенттері, есептеу нысандары және басқа ақпарат келтіріледі.

2.5.4 Әлеуметтік мақсаттағы объектілер құрылысының шекті құнының нормативтері (ҚШҚН) осы жинаққа қосымшада келтірілген. ҚШҚН жалпы құрылысқа әзірленген және объектіні пайдалануға енгізу үшін қосалқы объектілердің, аумақты абаттандырудың, негізгі құрылыс объектісінің (білім беру объектілерінің, мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің, денсаулық сақтау объектілерінің) тіршілік қызметін қамтамасыз ететін оңтайлы жиынтығын ескере отырып, негізгі құрылыс объектісінің құнын қамтиды.

2.6 ҚҚІК жинағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің құрылымына сәйкес шифрі бар кестелердің мына түрлерін қамтиды:

2.6.1 8XXX-XXXX-XX шифрі бар әрбір объект үшін шығындарды ажыратпай ҚҚІК кестесі ҚҚІК жинағының 1-бөлімінде ұсынылған.

2.6.2 Объектінің схемасы (қасбеті, жоспары) және «Объектінің техникалық сипаттамалары, конструктивтік шешімдер және жұмыс түрлері» кестесі (8xxx-XXXX-XX шифрі) объектінің конструктивтік элементтерінің сипаттамаларын және олардың қысқаша сипаттамасын – объектінің жобалау-сметалық құжаттамасы негізінде, олар бойынша ҚҚІК есептелген, «Өкіл объектілері» жеке жинағында ұсынылған.

2.6.3 «Құндық көрсеткіштер» кестесі (шифр 8XXX-XXXX-XX.1) орнатылған өлшеуіштерге мың теңгелік құндық көрсеткіштерді қамтиды, ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған;

2.6.4 «Құрылыс-монтаж жұмыстарының (ҚМЖ), жабдықтардың, жиһаздар мен мүкәммалдың (инвентарь) құнынан объект бойынша шығындар құрылымы» кестесі (шифр 8XXX-XXXX-XX.2) құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жабдыққа арналған шығындар жиынындағы (сомасындағы) жекелеген конструктивтік шешімдер шығындарының салыстырмалы құны туралы ақпаратты көрсетеді.

Объект бойынша шығындар құрылымы ҚМЖ және жабдық (жиһаз, мүкәммал (инвентарь)) құнынан пайызбен өкіл объектіде қабылданған негізгі жобалық шешімдерге

сәйкес келеді (құрылыс-монтаждау жұмыстары, материалдар, бұйымдар мен конструкциялар, ішкі инженерлік жүйелер, алаңшілік инженерлік жүйелер, абаттандыру және т.б. жоба бойынша).

2.7 ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған ҚҚІК барлық жұмыстар кешенінің құнын және ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және мынадай шығындарды қамтиды:

құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының құны;
негізгі жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу шығындары;
машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда, құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған шығындар;
үстеме шығындар;
сметалық пайда;
жабдықтың, жиһаздың, мүкәммалдың (инвентарь) құны (бар болса);
алаңшілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға және аумақты абаттандыруға арналған шығындар;
уақытша ғимараттар мен құрылыстар салуға арналған шығындар;
қысқы уақытта жұмыстарды жүргізуге қосымша шығындар.

2.8 Ғимараттар мен құрылыстардың ҚҚІК объектінің қуатын өлшеу бірлігіне арналған:

жалпы ғимаратқа немесе құрылысқа;
ғимараттың 1 м3 құрылыс көлеміне;
ғимараттың 1 м2 пайдалы алаңына;
құрылыстың 1 м3 сыйымдылығына (резервуар, тұндырғыш, бассейн және т. б.);
желілік құрылыстың 1 км ұзындығына (электр беру желілері, автомобиль жолы, құбыр, электрмен жабдықтау және байланыс кабельдері);
ғимараттың, құрылыстың функционалдық мақсатын ескеретін басқа техникалық сипаттамаларға.

2.9 «Қосалқы мақсаттағы объектілер» және «Тұрғын ғимараттар» бөлімінде («Жатақханалар» кіші бөлімінен басқа) ҚҚІК барлық жұмыстар кешенінің жалпы құнын және жалпы ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және алаңшілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға және аумақты абаттандыруға арналған шығындардан басқа, осы жалпы ережелердің 2.7-тармағында көрсетілген шығындардың барлық түрлерін қамтиды.

2.10 Жалпы алғанда барлық норма үшін қарастырылған қандай да болмасын шығындар ескерілмеген объектілер үшін ҚҚІК Бөлімнің техникалық бөлігінде қосымша ақпарат келтіріледі.

3 Қолданылу тәртібі

3.1 ҚҚІК қолдана отырып, құрылысы жоспарланған объектінің құнын есептеу мына ретпен орындалады:

1) жоспарланған құрылыс объектісі бойынша бастапқы деректерді жинау;
2) объект қуатының белгіленген өлшем бірлігіне немесе жалпы объектіге ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының тиісті көрсеткішін таңдау. Егер ҚҚІК-де екі өлшегіш болған жағдайда, өлшеуішті таңдау осы құжаттың 3.4-тармағына сәйкес жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының көрсеткішін есептеу интерполяция әдісімен жүргізіледі;

3) ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының көрсеткішіне енгізілген шығын түрлерін талдау, ҚҚІК-де көзделмеген шығындардың қосымша түрлерін айқындау, қажетті түзету коэффициенттерін таңдау;

4) құрылысы жоспарланған объектінің есептік құнын айқындау.

3.2 Жоспарланған құрылыс объектісі бойынша бастапқы деректерді жинау кезінде анықталады:

1) объектінің функционалдық мақсаты;

2) объектінің қуаты (жалпы ауданы, орын саны және т. б.);

3) құрылыс аймағы;

4) құрылыс өңірінің климаттық, геологиялық жағдайлары, оның ішінде бес күндіктің неғұрлым суық ауа температурасы және ауданның сейсмикалығы туралы деректер;

5) құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізуді қиындататын жағдайлар.

3.3 Ғимараттың (құрылыстың) ҚҚІК таңдау ҚҚІК жинағының тиісті бөлімі бойынша құрылысы жоспарланған объектінің функционалдық мақсаты мен қуатын, сондай-ақ құрылысы жоспарланған аймақты ескере отырып жүзеге асырылады.

3.4 Жеке объектілер үшін ҚҚІК екі өлшеуішке есептелген, атап айтқанда: объектінің қуатын өлшеудің белгіленген бірлігіне және объектінің ауданына (м²). Есептеу үшін өлшеуішті таңдау жоспарланған объектінің қуаты мен ауданының өкіл объектіге сәйкестігіне байланысты анықталады, оның негізінде ҚҚІК әзірленді.

3.4.1 Егер объектінің қуаты сәйкес келсе, ал алаңдардағы айырмашылық 5% - дан кем болса, онда есепке объектінің қуатының өлшем бірлігіне тұтастай объектіге есептелетін ҚҚІК алынады.

3.4.2 Егер объектінің қуаты сәйкес келсе, ал алаңдардағы айырмашылық 5% - дан артық болса, онда есепке объектінің алаңына (м²) есептелген ҚҚІК алынады.

3.4.3 Егер объектінің қуаты сәйкес келмесе және аралық мәнде болса, онда ауданы жоспарланатын (жобаланатын) объектінің ауданына неғұрлым жақын объектінің таяудағы ҚҚІК алаңы (м²) есепке алынады.

3.5 ҚҚІК-ға енгізілген шығын түрлерін талдау ҚҚІК жинағының тиісті бөлімінің техникалық бөлімінің және ҚҚІК әзірленген объектінің сипаттамаларының негізінде жүргізіледі. Жоспарланған объектінің техникалық сипаттамалары өкіл объектінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

3.6 Егер жоспарланған объект бойынша объектіні бастапқы жабдықтауға арналған жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың (инвентарь) құны туралы неғұрлым нақты ақпарат болса, онда шығындар құрылымына сәйкес жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың (инвентарь) тиісті ҚҚІК-ке түзету жүргізілуі мүмкін.

Бұл жағдайда ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған нормативтік ҚҚІК-тен объектіні бастапқы жабдықтауға арналған жабдыққа, жиһазға және мүкәммалға (инвентарь) келетін шығындар алынып тасталады және нақты деректер бойынша белгіленген жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға (инвентарь) есептелген шығындар қосылады.

3.7 Таңдалған ҚҚІК негізінде объектінің белгіленген өлшем бірлігі мен өндірістік қуаты үшін өкіл-объектіні салу жағдайында объект құрылысының есептік құны анықталады. Есептеулердегі жұмыс құнын анықтау кезінде құрылысқа жоспарланған объектінің сипаттамаларын ғимараттардың, құрылыстардың сипаттамасымен, жұмыс түрлері мен ҚҚІК-те ескерілген шығындармен қажетті салыстыру жасалады. Егер жоспарланып отырған объект үшін құрылыстың ерекше (немесе басқа) шарттары қарастырылса, ҚҚІК жинағының тиісті бөлімінің техникалық бөлімінде көрсетілген күрделендіретін коэффициенттерді қолдану қажет.

Құрылыс құнының есебі нормативтік құжатқа 9-қосымшаға сәйкес 1а-нысаны бойынша жасалады.

3.8 ҚҚІК құрылысы жоспарланған аймақ үшін қабылданады. Белгілі бір аймақ үшін ҚҚІК аймақтың климаттық факторларын ескере отырып есептелген, атап айтқанда ең суық бес күндік ауа температурасы туралы мәліметтер негізінде.

3.9 ҚҚІК қалыпты (стандартты, орташаланған) жағдайларда жұмыстардың толық кешенін орындауға қажетті шығындардың деңгейін көрсетеді. ҚҚІК-де қабылданғандардан ерекшеленетін құрылыс шарттары құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарда және ҚҚІК жинағының бөлімдеріне техникалық бөлімдерде жазылған ережелерге сәйкес қосымша ескеріледі.

3.10 ҚҚІК арнайы негіздер мен іргетастарды орнату, қуатты сутөкпені қолдану қажеттілігі және басқа да осындай жағдайлар сияқты құрылыстың ауыр гидрологиялық жағдайларымен байланысты жағдайларды болдырмайтын жағдайлар үшін әзірленген. Мұндай жағдайларда нормативтік құжатқа сәйкес жекелеген жұмыс түрлері мен шығындар үшін жергілікті сметалық есептер жасалады.

3.11 ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан инфрақұрылымның қосалқы объектілерінің құнын есепке алмай, жеке тұрған ғимараттар (құрылыстар) үшін әзірленген.

3.12 Құрылыс материалы ретінде жергілікті құрылыс материалы әктас-ұлутастан жасалған қабырға тасы қарастырылған өкіл жобалардан жасалған ҚҚІК Маңғыстау және Атырау облыстарына арналған ҚҚІК жинағында ғана ұсынылған. ҚҚІК басқа өңірлерге арналған ҚҚІК жинақтарында мұндай объектілерге ұсынылмаған.

3.13 Сейсмикалық белсенділігі 6 баллдан жоғары аудандарда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге мынадай түзету коэффициенттері қолданылады:

1-кесте – Сейсмикалық аудандар үшін түзету коэффициенттері

Ғимараттардың (құрылыстардың) түрі	Сейсмикалық балмен, түзету коэффициенттері		
	7	8	9
Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар (тұрғын үйлер, білім беру объектілері, денсаулық сақтау объектілері, спорт объектілері, әкімшілік ғимараттар, қосалқы мақсаттағы объектілер және т. б.)	1,03	1,05	1,08

Қазақстан Республикасының аумағын сейсмикалық аудандастыру қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес қабылданады.

3.14 Осы Жинаққа Қосымшада келтірілген жалпы құрылыс бойынша әлеуметтік мақсаттағы объектілер құрылысының шекті құнының нормативтері (ҚШҚН) негізгі құрылыс объектісінің қуатына сүйене отырып, жалпы құрылыс бойынша әлеуметтік объектілер құрылысының нормативтік шекті құнын айқындау үшін қолданылады.

1-бөлім Тұрғын ғимараттар

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар			
1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар			
8101-0101-03	Силикат кірпішпен қаптаумен толық күйме жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	221,236
8101-0101-04	Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	231,739
8101-0101-05	Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	258,334
2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар			
8101-0102-24	Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	281,690
2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар			
1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар			
8101-0201-03	Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	268,944
8101-0201-05	Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	234,981
8101-0201-06	Керамикалық кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	251,236
8101-0201-07	Силикатты кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	243,674
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар			
8101-0202-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	291,080
3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар			
8101-0203-01	Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	240,741
3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0301-02	Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	273,035
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0302-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	296,540
8101-0302-03	Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	315,770
3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0303-01	Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	254,412

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8101-0303-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	246,974
4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0304-02	III санаттағы ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	229,258
5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер			
8101-0305-01	Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	266,863
8101-0305-02	Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	277,453
6-топ Монолитті көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер			
8101-0306-01	Монолитті темірбетоннан салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	316,800
4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар			
1-топ Монолитті жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0401-01	Монолитті темірбетоннан салынған IV санаттағы 12 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	300,655
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)			
8101-0402-01	Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	293,623
5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар			
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар			
8101-0501-01	Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	319,331
6-кіші бөлім Жатақханалар			
1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар			
8101-0601-02	184 орындық жатақхана	1 орын	5 733,491
		м2	246,361
8101-0601-03	244 орындық жатақхана	1 орын	5 175,661
		м2	236,752
2-топ Кірпіш жатақханалар			
8101-0602-01	100 орындық жатақхана	1 орын	5 854,507
		м2	216,692
8101-0602-04	500 орындық жатақхана	1 орын	3 396,039
		м2	171,882

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар			
1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін			
8102-0101-01	Әкімшілік ғимарат	ғимараттың м3	94,973

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8102-0101-02	5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы	ғимараттың м3	38,509
2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін			
8102-0102-02	Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	66,440
3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін			
8102-0103-01	Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	56,526
8102-0103-02	40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары	ғимараттың м3	72,126
8102-0103-03	Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	67,298
8102-0103-04	Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО)	ғимараттың м3	51,942
4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін			
8102-0104-01	60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары	ғимараттың м3	66,155
5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін			
8102-0105-01	Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық	ғимараттың м3	63,620
8102-0105-03	Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	66,972
8102-0105-04	Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	84,149
8102-0105-05	Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	66,714
6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары			
8102-0106-01	Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны	1 орын	36 001,597
		м2	298,585
8102-0106-02	Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны	1 орын	20 049,627
		м2	243,793
3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
8102-0301-01	Жастарға қызмет көрсету орталығы	ғимараттың м3	103,809
2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
8102-0302-01	Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты	1 орын	8 712,604
		м2	289,834
4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы			
1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0401-02	4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	260 347,045
		м2	458,965
2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0402-02	Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	221 936,530
		м2	464,253
3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0403-01	II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	232 872,218
		м2	305,905
5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары			
1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы			
8102-0501-01	Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты	ғимараттың м3	55,363

3-бөлім Білім беру объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері			
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар			
8103-0101-01	90 орындық балабақша	1 орын	5 017,408
		м2	249,658
8103-0101-02	100 орындық балабақша	1 орын	4 937,365
		м2	263,538
2-топ 120 орындық балабақшалар			
8103-0102-01	120 орындық балабақша	1 орын	6 342,190
		м2	286,277
3-топ 140 орындық балабақшалар			
8103-0103-05	140 орындық балабақша	1 орын	5 660,581
		м2	360,637
5-топ 240 орындық балабақшалар			
8103-0105-04	240 орындық балабақша	1 орын	5 350,067
		м2	221,601
6-топ 280 орындық балабақшалар			
8103-0106-04	280 орындық балабақша	1 орын	4 012,745
		м2	267,368
7-топ 320 орындық балабақшалар			
8103-0107-03	320 орындық балабақша	1 орын	3 579,310
		м2	228,205
8-топ 360 орындық балабақшалар			
8103-0108-01	360 орындық балабақша	1 орын	5 955,163
		м2	258,492
2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер			
4-топ 300 орындық мектептер			
8103-0204-07	300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	4 517,556
		м2	297,184
6-топ 600 орындық мектептер			
8103-0206-31	600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 465,943
		м2	266,358
8-топ 900 орындық мектептер			
8103-0208-09	900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 170,433
		м2	289,409
9-топ 1000-нан астам орындық мектептер			
8103-0209-02	1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 254,090
		м2	248,451
10-топ Мектеп-интернаттар			
8103-0210-01	200 орындық мектеп-интернат	1 орын	11 672,189
		м2	230,576
3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері			
1-топ Өнер мектептері			
8103-0301-01	150 орындық өнер мектептері	1 орын	5 162,169
		м2	305,637
2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер			
8103-0302-02	600 адамға арналған оқушылар сарайы	1 орын	8 032,285
		м2	323,894
8103-0302-03	100 орындық балалар лагері	1 орын	8 398,323
		м2	314,284
5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері			
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпусстар			

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8103-0503-01	1112 орындық оқу-зертханалық корпус	1 орын	7 586,332
		м2	461,354
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер			
8103-0601-01	166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша	1 орын	7 274,414
		м2	188,761

4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Ауруханалар			
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар			
8104-0103-02	100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы	1 төсек орын	42 745,552
		м2	471,446
4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар			
8104-0104-01	300 төсек-орындық аурухана	1 төсек орын	51 948,302
		м2	308,040
4-кіші бөлім Перзентханалар			
1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана			
8104-0401-02	60 төсек-орындық перзентхана	1 төсек орын	94 595,283
		м2	386,858
5-кіші бөлім Диспансерлер			
3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер			
8104-0503-01	200 төсек-орындық онкология диспансері	1 төсек орын	89 555,515
		м2	736,159
7-кіші бөлім Емханалар			
3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0703-01	Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар	ауысымына 1 қабылдау	3 788,941
		м2	433,914
8104-0703-02	Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар	ауысымына 1 қабылдау	5 020,478
		м2	393,417
5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0705-03	Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 қабылдау	9 362,787
		м2	430,844
7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0707-02	Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 қабылдау	7 156,176
		м2	477,256
8-кіші бөлім Амбулаториялар			
1-топ 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория			
8104-0801-03	Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 800 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	7 649,792
		м2	493,241
8104-0801-05	Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 400 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	2 871,241
		м2	420,759
2-топ 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория			

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8104-0802-02	Бір ауысымда 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	5 379,988
		м2	436,921
3-топ 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория			
8104-0803-01	Бір ауысымда 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	5 111,991
		м2	405,962
4-топ 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория			
8104-0804-01	Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	5 504,900
		м2	649,085
5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория			
8104-0805-01	Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	3 186,217
		м2	530,325
10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары			
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы			
8104-1001-01	Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	46,747
		м2	370,626
8104-1001-02	Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	13,724
		м2	247,644
8104-1001-03	Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	20,063
		м2	357,056
2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы			
8104-1002-01	Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	19,257
		м2	270,086
12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер			
1-топ Мүгедектерге арналған үйлер			
8104-1201-01	30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі	1 төсек орын	27 715,828
		м2	266,516
2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті			
8104-1202-01	Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті	1 төсек орын	10 211,519
		м2	288,702

5-бөлім Спорттық объектілер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері			
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері			
8105-0101-01	433 орындық мұзды хоккей аренасы	1 орын	4 633,646
		м2	613,568
2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері			
8105-0102-01	800 орындық мұзды хоккей аренасы	1 орын	5 129,177
		м2	644,582
2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
1-топ Көрсеткіштерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
8105-0201-01	160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	3 042,537
		м2	372,346

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8105-0201-03	200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	4 383,951
		м2	314,385
8105-0201-05	300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	4 427,740
		м2	316,126
8105-0201-06	320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	2 450,015
		м2	321,617
8105-0201-07	420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	3 855,536
		м2	370,663
2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
8105-0202-01	Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені	ауысымына 1 адам	35 810,865
		м2	602,444
3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері			
2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері			
8105-0302-03	Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені	ауысымына 1 адам	8 932,235
		м2	359,853
4-кіші бөлім Спорт сарайлары			
1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары			
8105-0401-01	1500 орындық спорт сарайы	1 орын	5 445,958
		м2	312,614
2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары			
8105-0402-01	2000 орындық спорт сарайы	1 орын	5 255,828
		м2	430,277
6-кіші бөлім Стадиондар			
1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар			
8105-0601-03	500 орындық стадион	1 орын	437,200
		м2	16,736
7-кіші бөлім Жүзу бассейндері			
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері			
8105-0701-01	307 орындық жүзу бассейні	1 отыратын орын	9 091,903
		м2	344,690
2-топ Көрермендер орны жоқ жүзу бассейндері			
8105-0702-01	Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні	ауысымына 1 адам	15 075,420
		м2	273,492

6-бөлім Паркингтер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары			
1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары			
8110-0301-01	Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ	1 машина-орын	3 312,628
		м2	86,702

7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
1-топ Қуаты 1000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0101-01	2ТП-1000/10(6)/0,4	объект	87 815,144
2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0102-01	2ТП-630/10(6)/0,4	объект	58 577,126
3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0103-01	2ТП-400/10(6)/0,4	объект	27 692,590
4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0104-01	2ТП-4000/10(6)/0,4	объект	361 209,363
2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар			
1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0201-01	КТПН- 100/10(6)/0,4	объект	2 518,041
8113-0201-02	КТПН- 160/10(6)/0,4	объект	2 808,494
8113-0201-03	КТПН- 250/10(6)/0,4	объект	3 430,270
8113-0201-04	КТПН- 400/10(6)/0,4	объект	3 961,008
8113-0201-05	КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	5 593,671
8113-0201-06	КТПН- 1000/10(6)/0,4	объект	7 553,253
2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0202-01	2 КТПГ- 250/10(6)/0,4	объект	12 323,875
8113-0202-02	2 КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	13 253,113
3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық			
8113-0203-01	2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ	объект	30 677,391
4-кіші бөлім Шұңқырлар			
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін			
8113-0401-01	Шұңқыр, көлемі 5 м3	объект	828,439
8113-0401-02	Шұңқыр, көлемі 20 м3	объект	4 635,455
8113-0401-03	Шұңқыр, көлемі 15 м3	объект	3 518,861
2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін			
8113-0402-01	Шұңқыр, көлемі 25 м3	объект	3 187,724
8113-0402-02	Шұңқыр, көлемі 30 м3	объект	4 403,891
3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін			
8113-0403-01	Шұңқыр, көлемі 75 м3	объект	28 897,319
8113-0403-02	Шұңқыр, көлемі 80 м3	объект	24 839,026
8113-0403-03	Шұңқыр, көлемі 100 м3	объект	12 012,322
5-кіші бөлім Дәретханалар			
1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана			
8113-0501-02	Сакиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана	объект	380,108
2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана			
8113-0502-02	Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар	объект	535,376
8113-0502-03	Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	объект	1 050,022
8113-0502-04	Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	объект	2 425,969
5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана			
8113-0505-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	3 098,261

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана			
8113-0506-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	5 021,617
9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана			
8113-0509-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	9 087,682
10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана			
8113-0510-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	7 534,320
6-кіші бөлім Гараждар			
1-топ Гараждар			
8113-0601-01	1 автоға арналған гараж боксы (суық)	объект	10 078,859
8113-0601-02	2 автоға арналған гараж боксы	объект	14 003,130
8113-0601-03	12 автоға арналған гараж боксы	объект	82 366,115
2-топ Гараж бокстары			
8113-0602-01	1 автоға арналған гараж боксы	1 авто	10 890,273
8113-0602-02	Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы	1 авто	9 513,383
8113-0602-03	Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы	1 авто	5 609,709
7-кіші бөлім Бастырмалар			
1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар			
8113-0701-01	1 автоға арналған бастырма	объект	8 435,071
8113-0701-02	3 автоға арналған бастырма	объект	15 007,385
2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар			
8113-0702-01	6 автоға арналған бастырма	объект	8 495,110
3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар			
8113-0703-01	Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем	объект	1 150,211
8113-0703-02	Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем	объект	1 558,235
8-кіші бөлім Кір жуу орындары			
1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары			
8113-0801-01	Тәулігіне 148 кг кір жуу орны	объект	39 516,280
		м2	428,778
3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары			
8113-0803-02	Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны	объект	522 667,434
		м2	636,435
9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері			
1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін			
8113-0901-01	БӨП, ауданы 11,14 м2	объект	8 882,066
		м2	797,313
8113-0901-02	БӨП, ауданы 14,50 м2	объект	6 122,484
		м2	422,241
8113-0901-04	БӨП, ауданы 16,64 м2	объект	20 499,021
		м2	1 231,912
8113-0901-06	БӨП, ауданы 12,42 м2	объект	5 320,287
		м2	428,366
8113-0901-08	БӨП, ауданы 18,9 м2	объект	9 610,217
		м2	508,476
8113-0901-10	БӨП, ауданы 29,0 м2	объект	19 479,656
		м2	671,711
8113-0901-13	БӨП, ауданы 15,27 м2	объект	5 525,875
		м2	361,879

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8113-0901-14	БӨП, ауданы 13,75 м2	объект	7 444,551
		м2	541,422
8113-0901-15	Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП	объект	8 277,601
		м2	1 224,497
10-кіші бөлім Эстакадалар			
1-топ Тиеу эстакадасы			
8113-1001-01	Тиеу эстакадасы	объект	3 130,355
11-кіші бөлім Оператор бөлмесі			
1-топ Оператор бөлмесі			
8113-1101-01	Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2	объект	11 856,142
		м2	705,723
12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар			
1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар			
8113-1201-01	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт	объект	18 246,754
8113-1201-04	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт	объект	20 887,845
8113-1201-05	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт	объект	36 745,916
2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар			
8113-1202-01	Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт	объект	23 404,765
8113-1202-02	Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт	объект	30 556,114
3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар			
8113-1203-01	Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт	объект	14 906,266
8113-1203-02	Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт	объект	39 832,664
8113-1203-08	Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт	объект	84 210,780
13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)			
1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды			
8113-1301-01	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт	объект	36 762,642
8113-1301-04	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт	объект	75 815,405
8113-1301-08	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт	объект	87 860,346
2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды			
8113-1302-02	БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт	объект	36 940,005
3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды			
8113-1303-01	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт	объект	50 607,108
8113-1303-02	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт	объект	51 973,811
8113-1303-03	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт	объект	55 155,713
8113-1303-04	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт	объект	55 344,809
8113-1303-05	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт	объект	64 881,514
8113-1303-06	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт	объект	47 483,306
8113-1303-10	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт	объект	55 679,575
8113-1303-19	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт	объект	481 868,047

8-бөлім Мәдениет объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары			
1-топ Амфитеатрлар			
8114-0101-01	Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр	1 орын	3 406,909
		м2	781,642
8114-0101-02	400 орындық ашық амфитеатр	1 орын	424,856

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
2-топ Драма театрлары			
8114-0102-01	510 орындық драма театры	1 орын	10 883,210
		м2	526,703
3-топ Көрермен залдары			
8114-0103-01	500 орындық көрермендер залы	1 орын	10 181,732
		м2	443,842
4-топ Клубтар			
8114-0104-01	150 орындық клуб	1 орын	1 773,764
		м2	313,165
2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар			
1-топ Кітапханалар			
8114-0201-02	Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана	1000 сақтау бірлігі	6 319,781
		м2	290,337
3-кіші бөлім Мәдениет үйлері			
1-топ Мәдениет үйлері			
8114-0301-01	100 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданының м2	281,370
8114-0301-02	150 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданының м2	396,406
8114-0301-03	200 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданының м2	497,028
8114-0301-04	250 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданының м2	374,973

9-бөлім Сумен жабдықтау және кәріз объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары			
1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифтері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін			
8115-0101-01	Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ	объект	7 284,534
8115-0101-02	Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ	объект	9 356,330
8115-0101-03	Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ	объект	12 671,135
2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифтері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін			
8115-0102-01	Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ	объект	12 089,455
4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы			
8115-0104-01	Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін	объект	17 441,597

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8115-0104-02	Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)	объект	6 763,166
8115-0104-07	1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін	объект	10 601,230
5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары			
8115-0105-01	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін	объект	31 102,073
8115-0105-02	Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін	объект	30 177,152
8115-0105-03	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін	объект	48 513,283
8115-0105-06	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін	объект	53 755,782
8115-0105-07	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін	объект	68 829,716
8115-0105-12	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін	объект	163 191,923
6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы			
8115-0106-01	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін	объект	30 145,331
8115-0106-03	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін	объект	83 075,848
8115-0106-04	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін	объект	197 125,667
8-топ Таза су резервуарлары			
8115-0108-01	Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары	объект	10 784,946
8115-0108-02	Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3	объект	7 971,092
8115-0108-03	Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3	объект	19 140,156
8115-0108-04	Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3	объект	25 064,930
8115-0108-05	Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3	объект	26 363,717
8115-0108-06	Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3	объект	63 968,593
8115-0108-07	Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3	объект	145 195,755
9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер			
8115-0109-01	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3	объект	9 069,451
8115-0109-02	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3	объект	11 963,831
8115-0109-03	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3	объект	11 978,968
10-топ Су кернеуіш мұнаралар			
8115-0110-01	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	6 908,873
8115-0110-08	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	15 557,394

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8115-0110-15	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	23 000,409
11-топ Тазалау және сүзу станциялары			
8115-0111-01	Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул	объект	19 174,392
8115-0111-02	Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул	объект	40 605,322
8115-0111-03	Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул	объект	8 802,783
8115-0111-08	Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул	объект	64 782,331
2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары			
5-топ Кәріздік сорғы станциялары			
8115-0205-01	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін	объект	53 276,630
8115-0205-05	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін	объект	71 997,823
8115-0205-08	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін	объект	92 066,347
8115-0205-12	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін	объект	408 463,725
8115-0205-14	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін	объект	567 708,136
6-топ Жанбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары			
8115-0206-06	Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін	объект	64 987,375
8115-0206-09	Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін	объект	122 476,919
8115-0206-12	Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін	объект	312 827,354

10-бөлім Автомобиль жолдары

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары			
2-топ І-б санаттағы автомобиль жолдары			
8118-0102-01	І-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	1 км	702 048,040

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
3-топ II санаттағы автомобиль жолдары			
8118-0103-01	II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеукеті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	1 км	537 929,387
8118-0103-02	II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен	1 км	439 601,078
4-топ III санаттағы автомобиль жолдары			
8118-0104-01	III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен	1 км	225 486,372
5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары			
8118-0105-01	IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен	1 км	109 347,628
8118-0105-02	IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен	1 км	154 974,346
2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар			
1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар			
8118-0201-01	I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 897,085
8118-0201-02	III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 372,964
8118-0201-03	Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 831,784
8118-0201-04	I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 650,974
8118-0201-05	III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 187,649
8118-0201-06	Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 401,819

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8118-0201-07	Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 102,666
3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар			
1-топ Су өткізу құбырлары			
8118-0301-01	Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	11 549,570
8118-0301-02	Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	29 492,315
8118-0301-03	Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	37 704,405
8118-0301-04	Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	52 242,792
8118-0301-05	Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	71 818,409
8118-0301-06	Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	84 656,698
8118-0301-07	Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	108 616,882
8118-0301-08	Саңылауы 2,0x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	59 218,131
8118-0301-09	Саңылауы 2,5x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	75 684,608
8118-0301-10	Саңылауы 4,0x2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	120 669,160
8118-0301-11	Саңылауы 2,0x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	99 630,234
8118-0301-12	Саңылауы 2,5x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	133 066,657
8118-0301-13	Саңылауы 4,0x2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	217 430,990
4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары			
1-топ Демалыс алаңдары			
8118-0401-01	Ауданы 5000 м ² -ге дейін демалыс алаңдары	100 м ²	3 116,607
8118-0401-02	Ауданы 5000 м ² -ден асатын 10000 м ² -ге дейін демалыс алаңдары	100 м ²	2 624,174
8118-0401-03	Ауданы 10000 м ² -ден асатын демалыс алаңдары	100 м ²	2 526,652
5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы			
1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы			
8118-0501-01	Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру	жарықтандырыл атын жол учаскесінің 1 км	30 561,480
6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер			
1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар			
8118-0601-02	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м ² дейін	жалпы ауданының 1 м ²	397,102
8118-0601-03	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м ² дейін	жалпы ауданының 1 м ²	396,747
8118-0601-04	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м ² дейін	жалпы ауданының 1 м ²	268,422
2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар			
8118-0602-01	Металл қойма, ауданы 200 м ² дейін	жалпы ауданының 1 м ²	114,058

Кестенің соңы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8118-0602-03	Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	153,931
8118-0602-04	Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	159,684
8118-0602-05	Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	217,175
8118-0602-08	Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін	жалпы ауданының 1 м2	165,744
3-топ Материалдық-техникалық қоймалар			
8118-0603-01	Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	250,501
8118-0603-02	Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	214,436
8118-0603-03	Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	233,134
4-топ Жылы тұрақтар			
8118-0604-01	6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ	жалпы ауданының 1 м2	228,805
8118-0604-02	10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ	жалпы ауданының 1 м2	219,056
5-топ Техникаға арналған бастырма			
8118-0605-01	Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма	м2	112,759
8118-0605-02	Резервтік техникаға арналған бастырма	м2	102,448
8118-0605-03	Ірі габаритті техникаға арналған бастырма	м2	60,153
6-топ Отын құю пункті			
8118-0606-01	Отын құю пункті	объект	59 429,376
7-топ Отын қоймасы			
8118-0607-01	Отын қоймасы	объект	70 406,670
8-топ Эстакадалар			
8118-0608-01	Бақылау эстакадасы	объект	9 248,288
9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӨТК)			
8118-0609-01	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК), алаңы 200 м2 дейін кірпіштен салынған	жалпы ауданының 1 м2	314,229
8118-0609-03	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен	жалпы ауданының 1 м2	639,631
8118-0609-04	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2)	жалпы ауданының 1 м2	359,132
10-топ Гараждар			
8118-0610-01	4 бірлік топтық-габариттік жол техникасына арналған гараж, кірпіштен салынған	жалпы ауданының м2	203,472
8118-0610-03	10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ)	жалпы ауданының м2	212,134

Тұрғын ғимараттар 1-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар;
- 6 кіші бөлім Жатақханалар.

2 Бір пәтерлі тұрғын үйлер, сондай-ақ тұрғын блоктары автономды болып табылатын блокталған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК тұрғын үйдің жалпы ауданының 1 м² есептелді. Қалған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК пәтердің жалпы ауданының 1 м² есептелді.

Үйдің жалпы ауданы сыртқы қабырғалардың ішкі беткі қабаттары шегінде өлшенген үй қабаттары аудандарының, сондай-ақ балкондар, лоджиялар, дәліздер, террасалар аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады. Қабаттың ауданына желдету шахталарына және түтін мұржасына арналған ойықтардың ауданы кірмейді. Үйдің жалпы ауданына желдетуге арналған жертөле, техникалық жертөле, пайдаланылмайтын шатыр, табалдырық, сыртқы ашық баспалдақтар кірмейді.

Пәтерлердің жалпы ауданы тұрғын, тұрғын емес үй-жайларды және келесі төмендету коэффициенттерін қолдана отырып есептелетін балкондардың (лоджиялардың, дәліздердің, террасалардың) аудандарын қамтитын, пәтерлердің пайдалы аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады: балкондар мен террасалар үшін - 0,3, лоджиялар - 0,5, дәліздер - 0,8. Балкондардың біріктірілген лоджиялары үшін 0,4 төмендету коэффициенті қолданылады.

3 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері 1 орынға және ғимараттың жалпы ауданының 1 м² есептелген.

4 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-інен басқа, бұл бөлімнің ҚҚІК-інде тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындары ескерілді (алаң ішіндегі инфрақұрылым мен абаттандыру шығындары ескерілмеген).

5 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

1-бөлім Тұрғын ғимараттар**1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар****1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар****8101-0101-03-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй***8101-0101-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	211,993	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	197,662	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	104,283	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	39,225	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,367	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0101-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,17	-
Іргетастар	13,02	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар және арақабырғалар	22,02	-
Аражабындар	6,41	-
Төбе жабыны	11,31	-
Терезелер	3,19	-
Есіктер	2,38	-
Сатылар	4,55	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,53	-
Өртүрлі жұмыстар	4,33	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,76	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	5,93	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	12,10	100
Су құбыры және кәріз	5,92	-
Электрмен жарық беру	2,24	-
Телефондандыру	0,14	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0101-04-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй*8101-0101-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	222,057	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	212,922	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	113,393	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	43,315	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,555	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0101-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,11	-
Іргетастар	9,40	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	12,43	-
Арақабырғалар	1,92	-
Аражабын	11,97	-
Төбе жабыны	16,88	-
Терезелер	2,25	-
Есіктер	1,53	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	10,51	-
Өртүрлі жұмыстар	3,88	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,48	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,76	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	5,10	-
Желдету	0,24	-
Су құбыры	1,14	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,11	100
Кәріз	4,52	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,77	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

**8101-0101-05-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан
салынған 1 қабатты тұрғын үй**

8101-0101-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	247,541	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	234,465	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>127,651</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>44,522</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,629	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8101-0101-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық
топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,84	-
Іргетастар	11,79	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	23,15	-
Арақабырғалар	1,46	-
Аражабын	8,41	-
Төбе жабыны	17,25	-
Терезелер	3,03	-
Есіктер	1,51	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,14	-
Өртүрлі жұмыстар	2,39	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,56	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,31	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	6,78	100
Желдету	0,09	-
Су құбыры	0,58	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,50	-
Кәріз	1,69	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,09	-
Газбен жабдықтау	1,43	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар
8101-0102-24-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй

8101-0102-24.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	269,922	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	256,497	-
1.1	с.і. материалдар	138,770	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	49,528	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,089	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0102-24.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,91	-
Іргетастар және жертіле қабырғалары	11,60	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар және арақабырғалар	20,23	-
Аражабындар	13,57	-
Төбе жабыны	10,42	-
Терезелер	2,25	-
Есіктер	2,05	-
Сатылар	1,68	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,64	-
Әртүрлі жұмыстар	4,73	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,86	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,36	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	7,43	33,11
Су құбыры және кәріз	3,92	5,34
Электрмен жарық беру	3,68	61,55
Әлсіз тоқты жүйелер	0,66	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар
1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар
8101-0201-03-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй

8101-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	257,708	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	245,186	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>127,951</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>50,504</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,642	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8101-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	1,03	-
Іргетастар және техникалық жер төле қабырғалары	4,91	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,02	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	3,30	-
Кіреберістер, жер төлеге кіру	0,54	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	0,11	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	9,06	-
Монолитті рамалар және өзектер	1,41	-
Арақабырғалар	14,91	-
Аражабындар	10,08	-
Төбе және төбе жабыны	11,67	-
Сатылар	2,68	-
Терезелер	1,65	-
Есіктер	2,60	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,69	-
Әртүрлі жұмыстар	3,64	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,39	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,39	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	4,51	-
Су құбыры және кәріз	4,07	40,27
Электрмен жарық беру	7,19	59,73
Телевизия	0,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0201-05-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	225,164	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	213,251	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>119,620</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>39,481</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,320	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8101-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,35	-
Іргетастар және техникалық жертіле қабырғалары	9,03	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	25,02	-
Арақабырғалар	2,91	-
Аражабындар	10,64	-
Төбе және төбе жабыны	7,01	-
Сатылар	1,45	-
Терезелер	4,27	-
Есіктер	2,88	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,19	-
Өртүрлі жұмыстар	1,21	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,84	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,87	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	5,81	11,10
Су құбыры және кәріз	4,93	7,33
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,44	12,31
Әлсіз тоқты құрылғылар	0,47	-
Газбен жабдықтау	1,44	-
Мүгедектерге арналған көтергіш платформа	1,25	69,26
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0201-06-объект - Керамикалық кірпіштен салынған ІІІ санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	240,740	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	227,936	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>125,641</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>42,613</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,619	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8101-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,47	-
Іргетастар және техникалық жертөле қабырғалары	7,61	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	1,53	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	2,11	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар және арақабырғалар	25,36	-
Аражабындар	10,01	-
Төбе және төбе жабыны	7,31	-
Сатылар	1,62	-
Терезелер	3,02	-
Есіктер	3,83	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,35	-
Өртүрлі жұмыстар	0,90	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,78	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	12,33	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	7,82	3,25
Су құбыры және кәріз	5,43	82,84
Газбен жабдықтау	1,86	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,71	6,57
Өлсіз тоқты құрылғылар	0,95	7,34
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0201-07-объект - Силикатты кірпіштен салынған ІІІ санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	233,493	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	220,619	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	130,797	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	36,420	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,984	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,19	-
Іргетастар және техникалық жертіле қабырғалары	10,12	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	17,20	-
Арақабырғалар	3,33	-
Аражабындар	10,84	-
Төбе және төбе жабыны	7,70	-
Сатылар	1,17	-
Терезелер	4,93	-
Есіктер	3,52	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,31	-
Өртүрлі жұмыстар	1,02	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,75	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,73	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	7,73	8,79
Су құбыры және кәріз	8,24	0,82
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,74	31,53
Өлсіз тоқты құрылғылар	1,31	-
Мүгедектерге арналған көтергіш платформа	1,17	58,86
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар

8101-0202-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	278,920	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	262,571	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	135,775	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	52,919	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5,769	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,66	-
Іргетастар және жертөле қабырғалары	3,04	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	17,83	-
Аражабындар	12,43	-
Қабырғалар және аражабырғалар	12,33	-
Сатылар	2,39	-
Төбе және төбе жабыны	3,94	-
Терезелер	1,73	-
Есіктер	2,79	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	8,93	-
Өртүрлі жұмыстар	1,85	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	3,60	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,66	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,20	-
Жылу торабы	2,35	24,74
Желдету	0,98	-
Суық су құбыры	2,89	61,81
Ыстық су құбыры	1,62	-
Кәріз	1,81	2,17
Газбен жабдықтау	1,42	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,71	11,28
Телефондандыру	0,30	-
Домофондық байланыс	0,40	-
Бейнебақылау	0,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар
8101-0203-01-объект - Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	231,616	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	222,720	-
1.1	с.і. материалдар	146,582	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	28,965	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,334	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,06	-
Іргетастар	9,15	-
Қабырғалар (жерасты бөлігі)	3,28	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	2,23	-
Жерасты бөлігінің жалпы құрылыс жұмыстары	0,64	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	18,64	-
Жабу, жабын	11,43	-
Сатылар	0,98	-
Арақабырғалар	2,78	-
Төбе және төбе жабыны	9,30	-
Терезелер	3,98	-
Есіктер	2,87	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,20	-
Өртүрлі жұмыстар	1,54	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,74	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	6,32	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	7,75	-
Жылу торабы	0,59	41,59
Желдету	0,14	-
Су құбыры	1,41	-
Ыстық сумен жабдықтау	2,18	-
Кәріз	1,64	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,18	58,41
Бейнебақылау	0,19	-
Домофондық байланыс	0,45	-
Байланыс жүйесі	1,19	-
Газбен жабдықтау	2,16	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0301-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	262,685	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	241,524	-
1.1	с.і. материалдар	132,834	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	46,333	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,429	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,41	-
Іргетастар	2,70	-
Жертөле қабырғалары	1,15	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	12,00	-
Аражабындар	12,76	-
Қабырғалар	9,08	-
Арақабырғалар	3,32	-
Сатылар	0,89	-
Төбе және төбе жабыны	3,67	-
Терезелер	3,15	-
Есіктер	1,70	-
Лоджияларды шынылау	1,32	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,30	-
Өртүрлі жұмыстар	6,30	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	8,09	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,36	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,06	-
Жылу торабы	1,89	37,10
Желдету	1,33	-
Су құбыры	0,45	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,10	-
Кәріз	1,54	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,10	2,82
Телефондандыру	0,32	-

8101-0301-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Радиоландыру	0,88	-
Телевизия	0,63	-
Домофондық байланыс	0,71	-
Диспетчерлеу	0,05	-
Бейнебақылау	0,54	-
Газбен жабдықтау	1,08	-
Лифтілер	4,14	60,08
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар

8101-0302-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

8101-0302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	287,345	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	271,551	-
1.1	с.і. материалдар	141,951	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	54,370	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,852	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,78	-
Іргетастар	6,56	-
Жертөле қабырғалары	0,54	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	9,63	-
Аражабындар, жабын	15,91	-
Лифтілік шахта	1,19	-
Сатылар	0,84	-
Қабырғалар және арақабырғалар	14,26	-
Төбе жабыны	1,10	-
Терезелер	4,33	-
Есіктер	1,70	-

8101-0302-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Балкондарды шынылау	2,75	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,20	-
Өртүрлі жұмыстар	3,48	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,51	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	11,28	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	8,32	-
Жылу торабы	0,25	-
Желдету	0,08	-
Су құбыры	0,86	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,39	-
Кәріз	2,36	0,19
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,20	3,92
Телевизия	0,19	-
Телефондандыру	0,40	-
Домофондық байланыс	0,23	-
Бейнебақылау	0,12	-
Газбен жабдықтау	1,55	21,24
Лифтілер	1,97	74,65
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0302-03-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

8101-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	303,800	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	283,998	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	151,587	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	54,489	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,358	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,23	-
Іргетастар	9,96	-

8101-0302-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	13,07	-
Аражабындар, жабын	20,50	-
Лифтілік шахта	0,81	-
Сатылар	0,85	-
Қабырғалар және арақабырғалар	9,55	-
Төбе жабыны	0,61	-
Терезелер	2,95	-
Есіктер	1,92	-
Витраждар	0,68	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,73	-
Өртүрлі жұмыстар	1,05	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	7,80	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,80	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	7,24	-
Жылу торабы	0,10	1,66
Желдету	1,15	-
Су құбыры	0,91	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,17	-
Кәріз	1,32	0,27
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,59	5,22
Телефондандыру	0,52	-
Телевизия	0,73	-
Диспетчерлеу	0,06	-
Домофондық байланыс	0,22	-
Газбен жабдықтау	0,87	-
Лифтілер	3,62	92,85
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0303-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0303-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	247,266	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	228,626	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	134,995	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	38,349	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,851	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0303-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	0,19	-
Іргетастар	2,39	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,35	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,21	-
0,000 белг. төмен сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	0,91	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,07	-
Жертөленің аражабыны	1,29	-
Кіру топтары	0,52	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	1,23	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,90	-
Сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	11,05	-
Ішкі қабырғалар мен арақабырғалар	7,75	-
Аражабындар	13,04	-
Сатылар	0,96	-
Төбе және төбе жабыны	3,47	-
Терезелер	3,21	-
Есіктер	3,46	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	2,63	-
Өртүрлі жұмыстар	2,79	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,35	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	5,63	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	6,70	57,80
Желдету	1,00	-
Су құбыры	2,29	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,78	-
Кәріз	1,52	0,36
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,73	4,87
Телефондандыру	0,28	-
Домофондық байланыс	0,33	-
Лифт диспетчерлік байланыс	0,01	-
Энергия ресурстарын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (ЭБЕАЖ)	0,32	-
Бейнебақылау	0,68	-
Газбен жабдықтау	0,95	-
Лифтілер	2,01	36,96
Барлығы	100	100

8101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0303-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	238,507	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	225,278	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	122,471	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	42,957	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,569	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0303-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,22	-
Іргетастар	9,46	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	15,48	-
Аражабындар	15,34	-
Сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	7,30	-
Ішкі қабырғалар мен арақабырғалар	5,27	-
Сатылар	0,53	-
Төбе және төбе жабыны	2,66	-
Терезелер	2,59	-
Есіктер	3,09	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,81	-
Әртүрлі жұмыстар	1,80	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,31	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,76	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	6,79	-
Жылу пункті	0,87	10,30
Желдету	2,70	-
Су құбыры	2,19	13,34
Ыстық сумен жабдықтау	2,08	-
Кәріз	2,19	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,47	13,82
Телефондандыру	0,16	-
Домофондық байланыс	0,27	-
Лифт байланысы	0,01	-
Бейнебақылау	0,12	1,68
Телевизия	0,09	-
Лифтілер	1,47	60,86
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0304-02-объект - III санаттағы ірі панельді 9 қабатты тұрғын үй

8101-0304-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	220,568	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	207,649	-
1.1	с.і. материалдар	126,858	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	32,435	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,935	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0304-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,31	-
Іргетастар	4,67	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	16,47	-
Аражабындар, жабын	19,20	-
Лифтілік шахта	1,74	-
Сатылар	0,71	-
Арақабырғалар	2,92	-
Желдету біліктері	1,47	-
Төбе және төбе жабыны	1,45	-
Терезелер	3,91	-
Есіктер	2,64	-
Витраждар	2,39	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,38	-
Өртүрлі жұмыстар	3,59	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	6,07	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,46	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	5,49	-
Жылу торабы	0,39	3,12
Желдету	0,14	-
Су құбыры	0,86	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,28	-
Кәріз	2,08	0,42
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,86	9,59
Телефондандыру	0,57	-
Телевизия	0,36	-
Домофондық байланыс	0,39	-
Бейнебақылау	0,09	-
Газбен жабдықтау	2,06	-

8101-0304-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Лифтілер	3,03	86,87
Барлығы	100	100

5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер

8101-0305-01-объект - Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0305-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	258,588	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	240,351	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	120,352	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	52,502	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,553	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0305-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,15	-
Іргетастар	2,56	-
Жертөле қабырғалары	3,07	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,06	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	0,96	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	0,64	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	29,06	-
Арақабырғалар	2,94	-
Аражабындар	9,93	-
Төбе және төбе жабыны	1,55	-
Сатылар	1,55	-
Терезелер	2,65	-
Есіктер	2,32	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,41	-
Әртүрлі жұмыстар	2,39	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,71	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	11,76	-

8101-0305-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	8,05	46,33
Су құбыры және кәріз	3,95	-
Әлсіз ток желілері	1,88	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,29	6,05
Газбен жабдықтау	1,85	-
Лифтілер	2,26	47,62
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0305-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0305-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	270,369	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	248,306	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	142,092	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	44,535	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	12,057	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0305-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,22	-
Іргетастар және техникалық жертіле қабырғалары	7,78	-
Техникалық жертіленің аражабыны	0,65	-
Жерасты бөлігінің жалпы құрылыс жұмыстары	0,91	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	22,82	-
Аражабындар, жабын	10,86	-
Төбе жабыны	1,69	-
Сатылар	0,57	-
Арақабырғалар	1,93	-
Терезелер	3,83	-
Есіктер	3,40	-
Витраждар	4,09	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,18	-
Өртүрлі жұмыстар	2,89	-

8101-0305-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,59	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,22	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	8,34	-
Блоктық жылу пункттері	2,33	46,39
Желдету	0,16	-
Су құбыры	0,98	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,09	-
Кәріз	1,30	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,40	8,91
Байланыс жүйесі	0,50	0,44
Домофондық байланыс	0,32	-
Бейнебақылау	0,07	-
Лифтілер	2,86	44,26
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Монолитті көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер
8101-0306-01-объект - Монолитті темірбетоннан салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0306-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	304,791	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	283,579	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	150,032	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	55,008	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,786	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0306-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,41	-
Іргетастар	3,56	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	29,99	-
Аражабындар, жабын	13,04	-

8101-0306-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сатылар	1,28	-
Арақабырғалар	3,57	-
Төбе жабыны	0,90	-
Терезелер	2,31	-
Есіктер	2,56	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	7,57	-
Өртүрлі жұмыстар	2,29	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,50	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	6,38	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	6,85	-
Жылу торабы	0,97	9,82
Желдету	0,91	-
Су құбыры	1,14	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,34	-
Кәріз	1,26	0,27
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,23	3,05
Телефондандыру	0,15	-
Телевизия	0,10	-
Домофондық байланыс	0,28	-
Бейнебақылау	0,09	-
Газбен жабдықтау	0,84	7,03
Лифтілер	3,47	79,83
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар
1-топ Монолитті жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0401-01-объект - Монолитті темірбетоннан салынған IV санаттағы 12 қабатты тұрғын үй

8101-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	289,258	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	268,060	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	117,337	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	63,907	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10,396	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,58	-
Іргетастар	3,02	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	31,91	-
Аражабындар	15,06	-
Сатылар	0,48	-
Төбе жабыны	1,07	-
Арақабырғалар	2,40	-
Терезелер	1,98	-
Есіктер	1,79	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	7,52	-
Қоқыс сым	0,26	-
Өртүрлі жұмыстар	1,33	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	3,61	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,87	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	8,57	29,61
Су құбыры және кәріз	3,59	9,10
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,07	20,79
Телефондандыру	0,91	0,32
Өрт дабылы	0,41	0,50
Лифтілер	2,58	39,69
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)

8101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй

8101-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	283,557	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	261,333	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	149,059	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	47,471	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,693	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,48	-
Іргетастар	2,95	-
Жертөле қабырғалары	0,70	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	15,84	-
Аражабындар	8,43	-
Лоджиялардың темірбетон конструкциялары	2,01	-
Желдету блоктары	0,54	-
Қабырғалар	4,25	-
Арақабырғалар	4,59	-
Сатылар	0,43	-
Лифт шахтасы	0,92	-
Төбе және төбе жабыны	1,14	-
Терезелер	2,52	-
Есіктер	2,55	-
Лоджияларды шынылау	1,09	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	6,98	-
Өртүрлі жұмыстар	1,80	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,74	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	13,63	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,69	-
Жылу торабы	1,53	28,34
Желдету	0,52	4,12
Су құбыры	3,60	18,64
Ыстық сумен жабдықтау	2,46	0,34
Кәріз	1,87	1,05
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,13	13,80
Телефондандыру	0,18	-
Домофондық байланыс	0,22	0,13
Лифт диспетчерлік байланыс	0,01	-
Телевизия	0,36	-
Бейнебақылау	0,05	-
Өрт дабылы	0,54	0,10
Лифтілер	2,25	33,49
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар
8101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

8101-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	311,178	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	292,905	-
1.1	с.і. материалдар	158,796	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	56,607	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,471	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,29	-
Іргетастар	8,35	-
Жертөле қабырғалары	0,49	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	28,27	-
Лифтілік шахта	1,34	-
Монолитті парапет	0,19	-
Сатылар	0,76	-
Қабырғалар және арақабырғалар	9,18	-
Төбе жабыны	0,50	-
Терезелер	0,36	-
Есіктер	2,84	-
Витраждар	5,65	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,96	-
Кіреберістер және жертөлеге кіру жерлері	0,31	-
Өртүрлі жұмыстар	0,34	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	7,23	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,21	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,27	-
Жылу пункті	1,23	17,36
Желдету	2,29	4,57
Су құбыры	1,88	21,28
Ыстық сумен жабдықтау	1,40	-
Кәріз	1,09	1,06

8101-0501-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,80	10,24
Телефондандыру, Домофондық байланыс	0,95	-
Өрт дабылы	0,40	-
Бейнебақылау	0,13	2,57
Диспетчерлік басқару жүйесі	0,05	0,65
Лифтілер	2,25	42,25
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Жатақханалар

1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар

8101-0601-02-объект - 184 орындық жатақхана

8101-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 516,154	237,022
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 864,541	209,023
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 735,477	117,540
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	905,658	38,915
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	455,595	19,576
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	276,976	11,901

8101-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,12	-
Іргетастар	2,11	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,24	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,76	-
Жертөленің аражабыны	1,18	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,42	-
Кіру топтары	0,84	-
Өзге жалпы құрылыс жұмыстары (0,000 белг. төмен)	2,96	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,41	-
Аражабындар	9,52	-
Лифт шахтасы	0,39	-
Қабырғалар және арақабырғалар	6,96	-
Сатылар	1,02	-
Төбе және төбе жабыны	1,84	-
Терезелер	1,99	-

8101-0601-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Есіктер	0,85	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	4,59	-
Өртүрлі жұмыстар	3,44	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,34	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	6,92	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,37	-
Жылу торабы	1,06	1,05
Желдету	1,91	2,81
Су құбыры	2,14	11,78
Ыстық сумен жабдықтау	1,19	0,25
Кәріз	1,73	0,49
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,46	1,45
Өрт дабылы	1,30	-
Телефондандыру	1,21	1,71
Телевизия	0,56	-
Бейнебақылау	0,28	-
Домофондық байланыс	0,02	-
Лифтілер мен көтергіштер	1,63	16,07
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,60	60,79
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,73	3,60
Сыртқы байланыс желілері	0,25	-
Жылумен жабдықтау	7,77	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,20	-
Сыртқы кәріз желілері	0,19	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	1,49	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0601-03-объект - 244 орындық жатақхана

8101-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 979,470	227,778
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 309,349	197,124
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 357,219	107,827
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	845,776	38,688
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	496,475	22,711
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	327,979	15,003

мың теңге

8101-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,10	-
Іргетастар	1,98	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,10	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,65	-
Жертөленің аражабыны	1,21	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,34	-
Кіру топтары	0,68	-
Өзге жалпы құрылыс жұмыстары (0,000 белг. төмен)	2,61	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,89	-
Аражабындар	9,66	-
Лифт шахтасы	0,39	-
Қабырғалар және арақабырғалар	6,37	-
Сатылар	0,89	-
Төбе және төбе жабыны	1,40	-
Терезелер	2,13	-
Есіктер	1,32	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	4,93	-
Өртүрлі жұмыстар	3,45	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,05	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,59	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	5,95	11,82
Желдету	1,85	2,00
Су құбыры	2,00	8,63
Ыстық сумен жабдықтау	1,35	0,17
Кәріз	2,10	0,34
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,89	0,93
Өрт дабылы	1,38	-
Байланыс желілері	1,54	-
Телевизия	0,57	-
Лифтілер	1,19	9,37
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	7,32	66,06
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,55	0,68
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,19	-
Сыртқы байланыс желілері	0,15	-
Жылумен жабдықтау	4,48	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,11	-
Сыртқы кәріз желілері	0,32	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	2,33	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Кірпіш жатақханалар
8101-0602-01-объект - 100 орындық жатақхана

8101-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 609,915	207,639
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 912,661	181,832
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 640,624	97,737
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	941,515	34,848
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	499,298	18,480
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	240,684	8,908

8101-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,31	-
Іргетастар	6,32	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар және арақабырғалар	19,01	-
Аражабындар	6,76	-
Сатылар	1,32	-
Төбе және төбе жабыны	5,13	-
Терезелер	2,35	-
Есіктер	1,29	-
Витраждар	0,19	-
Өртүрлі жұмыстар	3,66	-
Өрлеу жұмыстары		
Еден	6,27	-
Ішкі өрлеу жұмыстары	8,71	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	3,48	-
Жылу торабы	1,03	5,10
Желдету	1,30	2,09
Су құбыры	5,67	13,75
Ыстық сумен жабдықтау	1,08	0,06
Кәріз	1,17	3,33
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,97	0,59
Байланыс жүйесі	0,06	-
Өрт дабылы	1,36	0,66
Бейнебақылау	2,79	18,15
Телевизия	0,21	0,12
Кіруді бақылау және басқару жүйесі	0,05	0,05
Жергілікті есептеу желілері	0,26	1,20
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,11	48,20
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,27	-
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,37	0,50

8101-0602-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сыртқы байланыс желілері	0,21	-
Жылумен жабдықтау	1,33	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,55	0,99
Сыртқы кәріз желілері	1,10	4,96
Абаттандыру		
Абаттандыру	5,32	0,25
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0602-04-объект - 500 орындық жатақхана

8101-0602-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 279,613	165,989
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 804,372	141,937
1.1	с.і. материалдар	1 534,298	77,655
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	529,430	26,796
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	362,238	18,333
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	274,266	13,881

8101-0602-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,20	-
Іргетастар	0,96	-
Жертөле қабырғалары	1,86	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,21	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар мен қалқалар (жер үсті бөлігі)	20,60	-
Аражабындар	12,03	-
Төбе және төбе жабыны	1,24	-
Сатылар	0,37	-
Лифт шахтасы	0,06	-
Терезелер	2,62	-
Есіктер	2,17	-
Витраждар	1,57	-
Өртүрлі жұмыстар	2,04	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	7,91	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,15	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,40	-

8101-0602-04.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жылу пункті	0,74	5,44
Желдету	1,57	3,61
Су құбыры	1,15	2,99
Ыстық сумен жабдықтау	0,57	-
Кәріз	1,64	0,52
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,90	0,67
Өрт дабылы	2,58	-
Телефондандыру	0,05	-
Телевизия	0,07	-
Бейнебақылау	0,15	-
Лифтілер мен көтергіштер	1,66	11,06
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	9,35	75,71
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,22	-
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,23	-
Сыртқы байланыс желілері	0,14	-
Жылумен жабдықтау	2,41	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,62	-
Сыртқы кәріз желілері	0,21	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	2,36	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Әкімшілік ғимараттар 2-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы.
- 5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 ғимараттың м3, 1 жалпы ауданының м2 здания, 1 орын, 1 машина-орын) келтірілген.

3 8102-0103-02, 8102-0104-01, 8102-0105-01, 8102-0106-02 шифрлері бар көрсеткіштерде құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері, сондай-ақ объект бойынша шығындардың құрылымы алаң ішіндегі қамтамасыз ету және Абаттандыру сыртқы желілерін есепке алмай ұсынылды. Қажеттілігіне қарай бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар
1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін
8102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат

8102-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	91,005	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	81,564	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	43,803	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	15,095	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,242	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2,977	-

8102-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	41,14	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,34	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	3,84	80,19
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңишілік желілері	5,72	3,76
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,04	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,24	16,05
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	3,11	-
Абаттандыру		
Аумақты абаттандыру	24,57	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы

8102-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	36,900	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	34,317	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	29,215	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1,239	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,928	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,561	-

8102-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	64,82	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	2,85	100
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,28	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	9,02	-
Көгалдандыру	0,97	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	17,35	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,71	-
Өрт дабылы	0,98	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін

8102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты

8102-0102-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	63,664	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	50,997	-
1.1	с.і. материалдар	28,011	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	9,493	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,417	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,205	-

8102-0102-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,55	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,56	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	25,47	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,48	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,36	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	5,67	-
Әрлеу жұмыстары		

8102-0102-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	11,42	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	1,72	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,42	8,33
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,69	4,45
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,55	1,69
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,81	1,07
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,80	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	14,31	83,11
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	3,03	0,33
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,50	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,37	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	3,74	1,01
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,44	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,94	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,15	0,01
Қоршаулар	0,02	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін

8102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты

8102-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	54,165	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	45,902	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	26,380	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8,176	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	3,433	-

мың теңге

8102-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,65	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,54	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,07	61,73
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңишілік желілері	7,00	27,07
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,55	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	6,50	8,10
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,46	-
Алаңишілік газбен жабдықтау желілері	0,72	0,42
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,04	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	5,53	-
Көгалдандыру	0,05	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,89	2,69
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары

8102-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	69,392	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	52,658	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	30,812	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,321	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14,140	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,488	-

8102-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,94	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	34,83	

8102-0103-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жүк көтергіші	0,34	2,80
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,90	97,20
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты

8102-0103-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	64,487	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	54,684	-
1.1	с.і. материалдар	30,655	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	10,164	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	7,108	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,595	-

8102-0103-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,85	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	5,20	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	22,12	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,42	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	10,51	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Галерея	5,66	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	12,42	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,67	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,89	0,19
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,03	9,79
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	7,12	5,90
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,45	1,15
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	1,01	-

8102-0103-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	11,88	82,98
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,19	-
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,56	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,00	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,02	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	0,88	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,13	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0103-04-объект - Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО)

8102-0103-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	49,772	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	44,590	-
1.1	с.і. материалдар	26,293	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	7,825	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,985	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,202	-

8102-0103-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,54	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,56	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	36,26	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	3,79	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	13,97	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	0,61	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	17,49	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,39	5,62
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	7,98	76,24

8102-0103-04.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	6,82	7,56
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,40	2,98
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,83	0,76
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	0,46	6,84
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,92	-
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,40	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,60	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,49	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,02	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,26	-
Көгалдандыру	0,16	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін
8102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары

8102-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	63,648	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	48,935	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	29,040	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8,343	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	12,301	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,452	-

8102-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,82	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	32,91	

8102-0104-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жүк көтергіші	0,27	2,02
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,99	97,98
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін

8102-0105-01-объект - Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық

8102-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	61,647	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	48,548	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	26,112	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,901	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10,707	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2,581	-

8102-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,59	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	29,15	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	6,29	77,53
Жолаушылар лифтілері	1,96	22,47
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы

8102-0105-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	64,896	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	54,420	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	31,479	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,093	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	7,794	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	6,122	-

8102-0105-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	4,57	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	2,75	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	1,06	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	20,47	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	10,40	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	6,14	-
Әрлеу жұмыстары		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	7,96	-
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	4,32	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,35	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,32	0,05
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	3,73	4,07
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	3,54	4,07
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	0,99	2,24
Қызметтік корпус-күзет-өрт дабылы	0,66	-
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,40	0,05
Спорт кешені-жылыту және желдету	1,39	3,21
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	1,00	1,62
Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер	0,05	-
Спорт кешені-күзет-өрт дабылы	0,17	-
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,26	0,11
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,57	0,80
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,96	0,95
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	0,41	1,10
Оқшаулағыш-күзет-өрт дабылы	0,34	-

8102-0105-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	9,62	70,95
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,69	5,03
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,30	2,19
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,83	3,49
Сыртқы әлсіз ток желілері	0,10	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	0,85	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,24	-
Сыртқы газбен жабдықтау желісі	0,08	0,06
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,12	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,18	-
Көгалдандыру	0,43	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,53	-
Қоршаулар	3,40	-
Еңістерді нығайту	0,83	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0105-04-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы

8102-0105-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	81,264	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	72,105	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	40,275	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	13,384	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,935	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	4,301	-

8102-0105-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	7,41	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	5,51	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	3,32	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	22,58	-

8102-0105-04.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	5,80	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	7,58	-
Әрлеу жұмыстары		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	8,70	-
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,86	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	5,32	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,46	1,11
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	2,78	0,11
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	1,89	2,69
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	2,08	0,71
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,27	0,42
Спорт кешені-жылыту және желдету	0,93	0,08
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,53	2,20
Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер	0,44	0,33
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,38	0,45
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,98	0,08
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	1,02	4,01
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	0,85	0,14
Жабдық		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	4,86	73,53
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,43	6,56
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,48	7,07
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,67	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	1,37	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,85	0,52
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,55	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,41	-
Көгалдандыру	0,90	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,22	-
Қоршаулар	1,57	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0105-05-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы

8102-0105-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	64,645	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	57,042	-
1.1	с.і. материалдар	31,802	-

8102-0105-05.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	10,706	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,261	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,625	-

8102-0105-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,72	-
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	6,19	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	5,92	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	2,70	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	21,65	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	12,96	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	7,24	-
Әрлеу жұмыстары		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	10,59	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,54	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,44	0,86
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	1,21	-
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	2,70	4,27
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	2,26	0,50
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,91	1,39
Спорт кешені-жылыту және желдету	1,32	-
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,92	2,01
Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер	0,23	0,07
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,32	0,20
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,74	-
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,86	4,34
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	1,09	0,13
Жабдық		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	4,94	68,77
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,79	11,00
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,39	5,29
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,52	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	0,72	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,07	0,24
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	0,61	0,93
Абаттандыру		

8102-0105-05.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,40	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,30	-
Көгалдандыру	0,45	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
Қоршаулар	1,14	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары
8102-0106-01-объект - Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны

8102-0106-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	34 885,268	289,327
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28 537,961	236,684
1.1	с.і. материалдар	15 260,519	126,566
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	5 765,452	47,817
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 941,055	40,980
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 098,933	17,408

8102-0106-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	49,11	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	35,06	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	7,06	84,14
Көтергіш жабдықтар	0,86	8,09
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаң ішілік желілері	1,05	0,43
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,18	-
Алаң ішіндегі су құбыры	0,33	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық көріздің сыртқы желілері	1,43	7,34
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,92	-
Абаттандыру		
Қоршаулар	3,99	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

**8102-0106-02-объект - Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған
адамдарға арналған арнайы қабылдау орны**

8102-0106-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19 427,933	236,233
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	15 908,265	193,437
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>9 436,151</i>	<i>114,739</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>2 713,820</i>	<i>32,998</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 735,764	33,265
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>1 723,524</i>	<i>20,957</i>

8102-0106-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,38	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,90	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	24,35	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,48	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	8,65	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	5,67	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары	9,78	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	4,13	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	5,53	6,74
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	6,38	12,76
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,05	5,47
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	8,47	16,21
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	1,39	1,67
Автоматты газбен өрт сөндірудің ішкі инженерлік жүйелері	0,12	0,25
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,08	49,29
Лифт және көтергіш жабдықтар	1,45	7,61
Абаттандыру		
Қоршаулар	4,17	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар
1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар
8102-0301-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы

8102-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		ғимараттың м3	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	100,590	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	78,902	-	
1.1	с.і. материалдар	51,649	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	10,661	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17,800	-	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,826	-	

8102-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,24	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	7,38	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	12,97	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	17,42	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,59	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,78	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	7,22	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,85	0,44
Жылумен және суықпен қамтамасыз етудің ішкі инженерлік жүйелері	4,88	2,48
Ішкі инженерлік желдету, түтін шығару жүйеле	8,86	28,55
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	6,30	1,70
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,62	1,97
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,33	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	11,46	57,51
Жеделсаты жабдығы	1,73	7,08
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	3,53	0,10
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,79	0,17
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,76	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,28	-

8102-0301-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,71	-
Көгалдандыру	0,30	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар

8102-0302-01-объект - Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты

8102-0302-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 413,910	279,897
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 097,039	236,090
1.1	с.і. материалдар	3 534,789	117,589
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 472,711	48,991
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	967,154	32,174
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	518,238	17,240

8102-0302-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	65,35	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,85	
Жабдық		
1 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	0,92	12,33
2 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,67	22,30
3,4 блоктар. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,48	19,64
5 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,33	17,69
6 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,27	16,91
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңишілік желілері	1,61	9,97
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,35	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,43	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,90	-
Алаңишілік газбен жабдықтау желілері	0,23	1,16
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	3,41	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,90	-

8102-0302-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Көгалдандыру	0,52	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,06	-
Қоршаулар	1,71	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы**1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы****8102-0401-02-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты**

8102-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	250 478,204	441,567
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	218 988,226	386,054
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>137 145,253</i>	<i>241,772</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>31 156,782</i>	<i>54,926</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 698,993	36,490
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>9 356,853</i>	<i>16,495</i>

8102-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары-ғимараттың 0.000 белгісінен төмен құрылыс бөлігі	8,24	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары-қаңқа	11,69	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-сыртқы және ішкі қабырғалар	4,48	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-шатырлар	6,29	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,70	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары- сыртқы қасбеттерді әрлеу	4,52	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-сыртқы және ішкі ойықтар	3,70	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-Ішкі әрлеу	2,95	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-едендер	1,64	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Ішкі сумен жабдықтау және к	4,22	20,45
Жылыту және желдету	5,74	22,77
Ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	2,36	0,85
Әлсіз тоқтың ішкі желілері	0,85	1,99

8102-0401-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Күзет, өрт сигнализациясы	0,30	-
Газды талдау	0,09	0,41
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,38	33,86
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,61	0,37
Сыртқы әлсіз ток желілері	0,67	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	6,84	19,30
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,22	-
Сыртқы газбен жабдықтау желісі	1,23	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	2,26	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	12,66	-
Көгалдандыру	3,59	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	2,21	-
Қоршаулар	2,55	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы
8102-0402-02-объект - Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2
автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты

8102-0402-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	212 664,364	444,858
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	181 946,509	380,602
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>131 437,215</i>	<i>274,944</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>18 089,930</i>	<i>37,841</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	21 940,249	45,895
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>13 897,864</i>	<i>29,072</i>

8102-0402-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,27	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,53	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,73	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	28,73	-

8102-0402-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	19,43	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	1,92	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	3,92	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	1,80	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,02	16,35
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	7,85	27,27
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,05	3,55
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,20	7,47
Күзет және өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,88	0,35
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	5,01	45,01
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,17	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	2,32	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,44	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,07	-
Отын құбырының алаңішілік желілері	0,16	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,69	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	6,27	-
Көгалдандыру	0,58	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,63	-
Қоршаулар	1,34	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы
8102-0403-01-объект - II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру
депосының ғимараты

8102-0403-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	224 888,670	295,418
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	191 036,727	250,949
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>107 457,601</i>	<i>141,158</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>34 915,738</i>	<i>45,866</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	24 635,801	32,362
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>14 281,554</i>	<i>18,760</i>

8102-0403-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,07	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	22,41	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,31	89,40
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,25	0,57
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,23	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,33	9,66
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,20	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,35	0,37
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,08	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,96	-
Көгалдандыру	0,68	-
Қоршаулар	1,14	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары

1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы

8102-0501-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты

8102-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	53,050	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	42,902	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	28,192	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5,674	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,034	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	4,523	-

8102-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,35	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,79	-

8102-0501-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	19,24	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	20,20	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	8,92	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,30	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	10,96	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,99	0,39
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,92	16,94
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,89	3,75
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,38	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,34	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	10,19	60,94
Лифт және көтергіш жабдықтар	2,87	17,77
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,66	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,10	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,89	0,21
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,48	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,08	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,62	-
Көгалдандыру	0,22	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,62	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Білім беру объектілері 3-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері;
- 2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер;
- 3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері;
- 5 -кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері;
- 6 -кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 орын, оқушы, ғимараттың жалпы ауданы м2) келтірілген.

3 8103-0503-01 шифры бар көрсеткіште құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері, сондай-ақ объект бойынша шығындар құрылымы алаңшілік сыртқы қамтамасыз ету желілерін есепке алмай ұсынылған. Қажет болса, бұл шығындар қосымша ескерілуі керек.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

3-бөлім Білім беру объектілері
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар
8103-0101-01-объект - 90 орындық балабақша

8103-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 807,788	239,228
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 268,124	212,374
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 317,629	115,321
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	814,027	40,505
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	329,345	16,388
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	241,811	12,032

8103-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,73	-
Іргетастар	6,00	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	2,05	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	20,26	-
Қоршау конструкциялары	3,04	-
Шатыр	11,55	-
Басқа құрылыстар	7,05	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	11,93	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	2,58	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,30	2,56
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	3,01	6,34
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,90	8,72
Ішкі инженерлік байланыс және сигнал беру жүйелері	1,58	-
Процестерді автоматтандыру	0,43	3,92
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	0,46	5,03
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	8,48	73,42
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	1,28	-
Сыртқы байланыс желілері	0,14	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,36	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,86	-
Сыртқы кәріз желілері	0,83	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,27	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,63	-

8103-0101-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,63	-
Көгалдандыру	0,94	-
Аумақты қоршау	1,70	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8103-0101-02-объект - 100 орындық балабақша

8103-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 731,090	252,528
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 139,753	220,965
1.1	с.і. материалдар	2 440,818	130,282
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	689,800	36,819
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	387,344	20,675
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	244,394	13,045

8103-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,65	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,57	
Жабдық		
Технологиялық жабдық А, Б блоктары	6,08	82,01
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	2,65	17,99
Сыртқы су құбыры желілері	0,66	-
Сыртқы кәріз желілері	0,41	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,42	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,13	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,16	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,11	-
Көгалдандыру	1,23	-
Аумақты қоршау	5,42	-
Баспалдақ	0,51	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 120 орындық балабақшалар
8103-0102-01-объект - 120 орындық балабақша

8103-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 077,223	274,317
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 234,371	236,271
1.1	с.і. материалдар	3 149,771	142,175
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	851,503	38,435
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	584,920	26,403
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	422,894	19,089

8103-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	63,94	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,99	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	7,63	96,60
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,77	0,10
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,33	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	1,08	1,93
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,71	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,05	1,37
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,28	-
Жабындар мен алаңдар	2,45	-
Қоршаулар	1,42	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,82	-
Көгалдандыру	1,53	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ 140 орындық балабақшалар
8103-0103-05-объект - 140 орындық балабақша

8103-0103-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 424,090	345,570
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 847,052	308,807
1.1	с.і. материалдар	2 643,758	168,434
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	913,745	58,215
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	338,192	21,546
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	237,408	15,125

8103-0103-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,61	-
Іргетастар	5,97	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	6,37	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	16,62	-
Қоршау конструкциялары	7,74	-
Шатыр	6,46	-
Басқа құрылыстар	1,61	-
Әрлеу жұмыстары		
Ішкі әрлеу конструкциялары	0,29	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	8,15	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	5,64	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,59	6,96
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	9,56	2,72
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,62	0,76
Ішкі инженерлік байланыс және сигнал беру жүйелері	1,85	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	1,48	17,46
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,08	70,20
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	0,95	1,69
Сыртқы байланыс желілері	0,23	-
Сыртқы су құбыры желілері	1,66	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,88	0,20
Сыртқы кәріз желілері	1,05	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,35	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,79	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	2,15	-
Көгалдандыру	2,87	-
Аумақты қоршау	1,43	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ 240 орындық балабақшалар
8103-0105-04-объект - 240 орындық балабақша

8103-0105-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 147,265	213,200
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 541,052	188,091
1.1	с.і. материалдар	2 675,125	110,804
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	741,662	30,720

8103-0105-04.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	382,445	15,841
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	230,853	9,562

8103-0105-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,13	-
Іргетастар	2,52	-
Жертөле қабырғалары	4,05	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	13,17	-
Жабу, жабын	6,59	-
Сатылар	1,47	-
Шатыр, жабын	6,57	-
Басқа құрылыстар	3,88	-
Қоршау конструкциялары	2,86	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	9,62	-
Еден	7,29	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Өрт дабылы	0,74	0,19
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифттері)	1,80	18,77
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,97	3,10
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	5,65	6,41
Ішкі инженерлік коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,03	5,10
Күштік электр жабдығы	1,19	1,88
Электрмен жарық беру	1,26	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,54	60,36
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	2,05	3,98
Сыртқы байланыс желілері	0,07	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,91	-
Сыртқы кәріз желілері	0,50	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,71	0,21
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,67	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,33	-
Көгалдандыру	1,99	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,33	-
Аумақты қоршау	3,12	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ 280 орындық балабақшалар
8103-0106-04-объект - 280 орындық балабақша

8103-0106-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 860,636	257,233
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 308,552	220,449
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 849,390</i>	<i>123,225</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>598,995</i>	<i>39,911</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	389,050	25,922
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>281,630</i>	<i>18,765</i>

8103-0106-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,10	-
Іргетастар	4,69	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар, аралық қабырғалар	9,89	-
Қоршау конструкциялары	10,45	-
Лифт шахтасы	0,14	-
Аражабындар	10,59	-
Сатылар	0,52	-
Шатыр, жабын	7,21	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,90	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	7,41	-
Еден	6,89	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	0,77	6,30
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	4,18	15,27
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	0,71	2,22
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,56	1,63
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,26	1,93
Ішкі инженерлік байланыс жүйелері	0,29	-
Өрт дабылы	1,02	-
Автоматтандыру	0,06	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	8,18	72,39
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,98	-
Сыртқы байланыс желілері	0,10	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,26	-
Сыртқы кәріз желілері	0,18	0,26
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,80	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,60	-

8103-0106-04.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	6,56	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	6,49	-
Көгалдандыру	1,20	-
Аумақты қоршау	1,98	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-топ 320 орындық балабақшалар
8103-0107-03-объект - 320 орындық балабақша

8103-0107-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 443,631	219,555
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 080,765	196,420
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 797,804</i>	<i>114,622</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>514,130</i>	<i>32,779</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	211,056	13,456
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>130,770</i>	<i>8,337</i>

8103-0107-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,67	-
Іргетастар	5,18	-
Жертөле	1,97	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	17,67	-
Жабу және жабу	5,34	-
Шатыр, жабын	6,87	-
Қоршау конструкциялары	3,70	-
Сатылар	2,26	-
Басқа жұмыстары мен құрылыстары	6,89	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,42	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	4,83	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	4,85	-
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	2,72	4,48
Сумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,25	0,22
Ішкі инженерлік су бұру жүйелері	0,87	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,30	6,34
Өрт сигнализациясы және хабарландыру	0,91	-

8103-0107-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Бейнебақылау	1,03	9,93
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	1,47	17,07
Ішкі инженерлік байланыс жүйелері	0,17	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,48	61,96
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,83	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,64	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,35	-
Сыртқы кәріз желілері	0,95	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,97	-
Жабындар мен алаңдар	5,73	-
Көгалдандыру	0,29	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	5,48	-
Қоршаулар	0,91	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-топ 360 орындық балабақшалар

8103-0108-01-объект - 360 орындық балабақша

8103-0108-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 770,507	250,477
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 140,246	223,119
1.1	с.і. материалдар	2 845,022	123,492
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	908,187	39,421
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	376,967	16,363
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	153,037	6,643

8103-0108-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	48,03	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,21	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	2,98	59,02
Лифтілер	2,14	36,71

8103-0108-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
КЛ-0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,43	0,18
Сыртқы байланыс желілері	0,30	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	13,53	4,09
Жылумен жабдықтау	3,79	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,81	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,93	-
Көгалдандыру	1,56	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,29	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер

4-топ 300 орындық мектептер

8103-0204-07-объект - 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп

8103-0204-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 346,311	285,919
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 873,422	254,810
1.1	с.і. материалдар	1 824,010	119,991
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	752,615	49,510
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	282,020	18,553
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	267,686	17,610

8103-0204-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	70,67	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,00	
Жабдық		
Технологиялық жабдық	6,98	98,31
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
КЛ-0,4 кВ сыртқы кабельді желі	0,90	-
Сыртқы жарықтандыру	0,99	0,30
Сыртқы байланыс желілері	0,63	0,14
Сыртқы кәріз желілері	0,87	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,57	-
Жылумен жабдықтау	1,45	-

8103-0204-07.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,23	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,22	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,28	-
Көгалдандыру	0,62	-
Қоршаулар	1,67	-
Спорт алаңдары	0,90	1,25
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ 600 орындық мектептер

8103-0206-31-объект - 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп

8103-0206-31.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 358,472	258,099
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 901,782	223,002
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 748,462	134,369
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	438,361	33,688
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	313,701	24,108
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	236,439	18,170

8103-0206-31.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,45	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,15	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	9,02	85,98
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	3,30	14,02
Сыртқы байланыс желілері	0,12	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,58	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,35	-
Сыртқы кәріз желілері	0,23	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	14,06	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,38	-
Қоршаулар	0,75	-
Көгалдандыру	0,22	-

8103-0206-31.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,25	-
Арық	0,14	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-топ 900 орындық мектептер**8103-0208-09-объект - 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп**

8103-0208-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 072,125	280,435
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 776,747	253,472
1.1	с.і. материалдар	1 565,022	142,861
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	472,420	43,124
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	158,549	14,473
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	132,266	12,074

8103-0208-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,28	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,87	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар. 1а, 1б блоктар	0,65	12,79
Технологиялық жабдықтар. 2 блок	0,27	5,28
Технологиялық жабдықтар. 3а, 3б блоктар	2,10	41,40
Технологиялық жабдықтар. 4 блок	0,12	2,44
Технологиялық жабдықтар. 5 блок	1,83	32,74
Технологиялық жабдықтар. 6а, 6б блоктар	0,27	5,27
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы су құбыры желілері	0,46	-
Сыртқы кәріз желілері	0,61	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,29	-
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	3,51	0,08
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,09	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	2,18	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	9,23	-
Көгалдандыру	0,50	-
Аумақты қоршау	1,22	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,53	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-топ 1000-нан астам орындық мектептер**8103-0209-02-объект - 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп***8103-0209-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 171,009	242,108	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 820,428	215,340	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 700,116</i>	<i>129,805</i>	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>445,926</i>	<i>34,046</i>	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	211,601	16,156	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>110,952</i>	<i>8,471</i>	

8103-0209-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	68,30	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,15	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,27	83,92
Жеделсаты	0,35	5,47
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	1,14	10,61
Сыртқы байланыс желілері	1,08	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,45	-
Сыртқы кәріз желілері	0,71	-
Жылумен жабдықтау	2,58	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,39	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,63	-
Көгалдандыру	0,74	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,10	-
Аумақты қоршау	1,10	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-топ Мектеп-интернаттар**8103-0210-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат***8103-0210-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 310,261	223,426	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 902,307	195,613	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>5 050,764</i>	<i>99,774</i>	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>2 008,098</i>	<i>39,668</i>	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	920,002	18,174	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>614,228</i>	<i>12,134</i>	

8103-0210-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	71,50	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,10	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	6,76	81,49
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	2,37	18,09
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,95	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,74	0,42
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,96	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,80	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,35	-
Қоршаулар	1,01	-
Көгалдандыру	0,28	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,17	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері

1-топ Өнер мектептері

8103-0301-01-объект - 150 орындық өнер мектептері

8103-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 946,501	292,868
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 246,913	251,448
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 247,649	133,077
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	831,373	49,223
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	490,315	29,030
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	452,393	26,785

8103-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,15	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	8,84	

8103-0301-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	10,76	100
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электремен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы	0,35	-
Электрмен жарықтандыру		
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,10	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,67	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,52	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	0,91	-
Көгалдандыру	0,40	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,07	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер
8103-0302-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы

8103-0302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 827,212	315,625
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 515,418	262,727
1.1	с.і. материалдар	4 021,908	162,179
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 025,383	41,348
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	990,737	39,951
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	681,768	27,492

8103-0302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,25	-
Іргетастар	4,90	-
Металл конструкциялар	2,98	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	1,40	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	14,76	-
Қоршау конструкциялары	11,45	-
Шатыр	4,26	-
Басқа құрылыстар	2,30	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	11,52	-

8103-0302-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Интерьер дизайн	1,90	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	5,38	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифттері)	0,54	3,10
Сумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,70	0,47
Ішкі инженерлік су бұру жүйелері	0,76	0,16
Жылу торабы	0,60	1,66
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	2,52	3,12
Ішкі инженерлік Суықпен жабдықтау жүйелері	0,79	3,61
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	3,95	5,83
Жылумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,44	0,47
Ішкі инженерлік кондиционерлеу жүйелері	0,18	1,26
Электрмен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	1,34	0,74
Ішкі инженерлік электрмен жарықтандыру жүйелері	1,26	-
Әлсіз ток желілері	1,26	2,96
Өрт сөндіру автоматикасы жүйесі	0,07	0,20
Автоматты су өрт сөндіру	1,10	4,05
Өрт туралы хабарлау	1,00	1,97
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	9,65	68,81
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	1,44	0,02
Сыртқы байланыс желілері	0,38	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,47	1,50
Сыртқы кәріз желілері	0,18	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,83	0,05
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,11	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,24	-
Көгалдандыру	1,68	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,41	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8103-0302-03-объект - 100 орындық балалар лагері

8103-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 047,454	301,153
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 270,492	272,078
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 418,201	165,339
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 166,161	43,640
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	381,117	14,262
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	223,660	8,370

мың теңге

8103-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	64,09	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,44	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар. Тұрғын үй ғимараты	0,89	24,81
Технологиялық жабдықтар. Мәдени-тұрмыстық ғимараты	2,47	75,19
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,06	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	3,02	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,65	-
Сыртқы кәріз желілері	0,65	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,06	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,95	-
Көгалдандыру	1,61	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,47	-
Қоршаулар	1,64	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпус
8103-0503-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус

8103-0503-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 424,478	451,511
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 085,500	187,641
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 790,637	108,896
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	555,947	33,809
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 196,505	255,206
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	3 964,238	241,081

8103-0503-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	30,21	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,07	
Жабдық		

8103-0503-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық жабдықтар	56,16	98,92
Жеделсаты	0,83	1,08
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,01	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	0,68	-
Көгалдандыру	0,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер
8103-0601-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша

8103-0601-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 998,666	181,606
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 813,534	150,853
1.1	с.і. материалдар	3 581,251	92,928
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	834,067	21,643
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	898,661	23,319
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	731,657	18,985

8103-0601-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,48	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,72	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	12,72	99,13
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,21	-
Сыртқы байланыс желілері	0,05	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,83	-
Қашықтықтан жедел бақылау жүйесі	0,12	0,87
Сыртқы су құбыры желілері	0,27	-
Сыртқы кәріз желілері	0,57	-
Абаттандыру		
Топтық алаңдар	3,54	-
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруға арналған оқу-дене шынықтыру алаңы	0,66	-

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,19	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,89	-
Аумақты қоршау	2,52	-
Көгалдандыру	0,85	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,38	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Денсаулық сақтау объектілері 4-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері көзделген:

- 1-кіші бөлім Ауруханалар;
- 4-кіші бөлім Перзентханалар;
- 5-кіші бөлім Диспансерлер;
- 7-кіші бөлім Емханалар;
- 8-кіші бөлім Амбулаториялар;
- 10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары;
- 12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1-төсек-орын, бір ауысымда 1 адам қабылдайды, 1 шығу, ғимараттың жалпы ауданы м2) келтірілген.

3 8104-1002-01 – «Жылына 6 000 шығуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы» объектісінде алаң ішіндегі инфрақұрылым және абаттандыру шығындарынсыз тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындар ескерілді, 8104-0805-01 – «200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория» шифры бар көрсеткіште алаңішілік сыртқы желілер ішінара ескерілген.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері
1-кіші бөлім Ауруханалар
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар
8104-0103-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы

8104-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	41 654,212	459,410
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 847,653	296,106
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 047,349	165,959
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 989,954	55,035
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	13 483,599	148,713
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	11 303,569	124,669

8104-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,43	-
Іргетастар	2,09	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	16,27	-
Қоршау конструкциялары	3,09	-
Шатыр	0,67	-
Басқа құрылыстар	8,20	-
Әрлеу жұмыстары		
Құрылымдарды ішкі әрлеу жұмыстары	0,33	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	14,40	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,27	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,12	0,35
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	10,80	9,65
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,50	1,37
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,23	0,67
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,06	2,69
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	28,57	83,83
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,07	1,43
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,14	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,54	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,33	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,68	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,08	-

8104-0103-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабындар	1,69	-
Көгалдандыру	0,23	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
Қоршаулар	0,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар
8104-0104-01-объект - 300 төсек-орындық аурухана

8104-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	51 019,743	302,534
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	32 836,236	194,710
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	18 723,177	111,023
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 837,097	34,612
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 565,451	98,229
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	14 380,406	85,272

8104-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,23	-
Іргетастар	2,43	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,11	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	19,56	-
Қоршау конструкциялары	4,85	-
Шатыр	1,93	-
Басқа құрылыстар	1,93	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	12,94	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,78	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,00	0,19
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	5,32	0,91
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,26	1,50
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,59	0,55
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	1,49	0,27
Ішкі емдік газбен жабдықтау	3,37	6,18

8104-0104-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,59	3,53
Жабдық		
Құрал-жабдықтар	30,53	86,03
Оттегі-газдандыру станциясы	0,28	0,79
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	0,98	0,01
Сыртқы байланыс желілері	0,18	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,41	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,90	-
Емдік газ құбырларының сыртқы желілері	0,06	-
Сыртқы кәріз желілері	0,78	0,04
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,26	-
Көгалдандыру	0,51	-
Беттерді жабу	1,57	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Перзентханалар

1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана

8104-0401-02-объект - 60 төсек-орындық перзентхана

8104-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	92 396,252	377,864
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	50 867,442	208,027
1.1	с.і. материалдар	29 677,408	121,369
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	8 917,309	36,468
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	39 022,238	159,586
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 412,438	136,644

8104-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	31,94	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	19,79	
Жабдық		
Бас ғимарат. Технологиялық жабдықтар	1,90	4,04
Әкімшілік-тұрмыстық корпус. Технологиялық жабдықтар	1,58	3,46

8104-0401-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Медициналық жабдық	36,33	91,41
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Кабельді ЭБЖ -0,4 КВ	2,54	-
Дизель электр станциясы	0,33	0,79
Сыртқы жарықтандыру	0,17	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,23	-
Сыртқы бейнебақылау желілері	0,32	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,90	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,59	0,27
Сыртқы кәріз желілері	0,22	-
Медициналық газдардың алаңішілік желілері	0,02	-
Абаттандыру		
Жер ауқымын қоршау	0,33	0,03
Учаскені жабу	1,25	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,07	-
Жер ауқымын көгалдандыру	1,30	-
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,20	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Диспансерлер

3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер

8104-0503-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері

8104-0503-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	87 954,739	723,000
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	31 810,156	261,484
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	17 981,157	147,808
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 817,429	47,820
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	54 577,088	448,631
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	52 743,823	433,561

8104-0503-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,15	-
Іргетастар	1,33	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,29	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	7,70	-
Қоршау конструкциялары	4,74	-

8104-0503-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Шатыр	3,28	-
Басқа құрылыстар	0,78	-
Әрлеу жұмыстары		
Ішкі әрлеу конструкциялары	0,47	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	5,21	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	2,26	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,11	0,21
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,72	0,78
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,61	0,26
Газбен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,01	-
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,66	0,15
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,14	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,40	1,86
Медициналық газбен жабдықтау	0,39	0,09
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	62,04	96,64
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,14	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,12	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,38	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,32	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,96	-
Медициналық газдардың алаңішілік желілері	0,04	-
Өрт сигнализациясының алаңішілік желілері	0,01	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,01	-
Жабындар	0,51	-
Көгалдандыру	0,04	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,01	-
Қоршаулар	0,17	0,01
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-кіші бөлім Емханалар**3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар****8104-0703-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар**

8104-0703-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 630,645	415,786
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 429,204	278,195
1.1	с.і. материалдар	1 206,242	138,140
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	518,740	59,407

8104-0703-01.1 кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 081,738	123,882
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 035,220	118,555

8104-0703-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,68	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,30	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	30,67	99,33
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,57	0,57
Жылумен жабдықтау	0,90	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,27	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	3,73	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,65	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,22	0,10
БАРЛЫҒЫ	100	100

8104-0703-02-объект - Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар

8104-0703-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 810,731	376,980
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 625,974	284,139
1.1	с.і. материалдар	1 722,684	134,993
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	821,317	64,360
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 006,081	78,839
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	844,655	66,189

8104-0703-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	3,14	-

8104-0703-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Іргетастар	5,44	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	12,47	-
Қоршау конструкциялары	2,47	-
Шатыр	5,55	-
Басқа құрылыстар	3,60	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	12,79	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	3,76	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	4,93	1,41
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,34	2,53
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	13,36	0,70
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,10	0,17
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,66	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	0,36	1,18
Жабдық		
Құрал-жабдықтар	19,38	83,95
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,77	8,13
Сыртқы байланыс желілері	0,43	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,21	1,01
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,33	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	3,90	0,91
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар

8104-0705-03-объект - Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана

8104-0705-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 072,468	417,485
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 467,162	251,581
1.1	с.і. материалдар	2 783,204	128,074
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 075,976	49,513
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 335,903	153,507
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 153,005	145,091

8104-0705-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	41,81	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,74	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	37,47	99,76
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
0,4 кВ ЭБЖ желілері	0,14	-
Сыртқы жарықтандыру	0,34	0,24
Алаңнан тыс телефондандыру желілері	0,12	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,42	-
Сыртқы кәріз желілері	0,20	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,19	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,11	-
Асфальтбетон жабыны типі-1, Типі - 2, типі-3	2,01	-
Көгалдандыру	0,12	-
Қоршаулар	1,20	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,10	-
Нөсер ағыны	0,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар

8104-0707-02-объект - Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана

8104-0707-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 955,171	463,851
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 594,178	373,084
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 061,601	204,183
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	594,507	39,648
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 085,332	72,383
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	914,148	60,966

8104-0707-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,30	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		

8104-0707-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Инженерлік қамтамасыз ету	14,72	
Жабдық		
Медициналық жабдық, жиһаз және мүкәммал	14,28	83,64
Технологиялық жабдықтар және жиһаз	2,87	16,18
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,28	0,17
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,04	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,35	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,66	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,12	-
Жабын	0,90	-
Қоршаулар	0,92	-
Көгалдандыру	0,25	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,03	-
Су бұру	0,28	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-кіші бөлім Амбулаториялар**1-топ 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория**

8104-0801-03-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 800 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория

8104-0801-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 330,196	472,635
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 088,211	392,554
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 843,142	183,320
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 397,647	90,117
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	941,979	60,737
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	710,316	45,800

8104-0801-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,27	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	23,23	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	11,55	97,41

8104-0801-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,77	1,11
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,44	-
Жылумен жабдықтау	1,13	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	2,60	1,48
БАРЛЫҒЫ	100	100

8104-0801-05-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 400 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория

8104-0801-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 751,285	403,180
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 236,627	327,761
1.1	с.і. материалдар	1 171,828	171,722
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	439,226	64,365
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	404,444	59,268
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	300,109	43,979

8104-0801-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,34	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,11	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	12,15	86,99
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	4,84	12,44
Сыртқы су құбыры	1,02	-
Сыртқы кәріз	0,30	-
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	3,09	0,31
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,18	-
Жол жабыны	6,24	-
Көгалдандыру	0,16	-
Қоршаулар	0,53	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	0,26
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория
8104-0802-02-объект - Бір ауысымда 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0802-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 155,221	418,667
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 164,916	338,243
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 221,650	180,426
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	802,239	65,152
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	785,071	63,757
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	573,239	46,554

мың теңге

8104-0802-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	1,22	-
Іргетастар	5,88	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	14,75	-
Қоршау конструкциялары	4,71	-
Шатыр	8,11	-
Басқа құрылыстар	3,10	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	12,10	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,19	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	5,71	2,38
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,38	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,00	3,20
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,15	-
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	1,23	-
Жабдық		
Құрал-жабдықтар	12,53	73,02
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	7,94	20,75
Сыртқы байланыс желілері	0,54	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,67	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,00	-
Қоршаулар	3,65	-
Көгалдандыру	1,30	-
Беттерді жабу	4,54	-

8104-0802-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,17	0,65
Суару	2,13	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория
8104-0803-01-объект - Бір ауысымда 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0803-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 898,419	389,002
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 302,182	341,653
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 414,156	191,717
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	774,089	61,473
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	384,241	30,514
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	258,361	20,517

8104-0803-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,52	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,03	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	0,18	-
Технологиялық жабдықтар (тапсырыс берушінің жеткізілімдері)	5,67	95,97
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішілік желілер - электрмен жабдықтау-0,4 кВ	1,68	3,96
Сыртқы байланыс желілері-телефон байланысы	0,43	0,07
Су құбырының алаң ішілік желілері-шаруашылық-ауыз су құбыры	1,01	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	1,17	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	15,79	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,18	-
Жабындар	3,21	-
Көгалдандыру	0,83	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,23	-
Қоршаулар	4,57	-
Су бұру құрылыстары	0,02	-
МГН	0,47	-

8104-0803-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория
8104-0804-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0804-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 274,914	621,968
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 205,522	495,876
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 032,943	239,706
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	930,389	109,702
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	862,158	101,657
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	840,904	99,151

8104-0804-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,22	-
Іргетастар	3,00	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,04	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	32,69	-
Қоршау конструкциялары	2,70	-
Шатыр	4,37	-
Басқа құрылыстар	2,61	-
Әрлеу жұмыстары		
Ішкі әрлеу конструкциялары	1,76	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	6,62	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	3,15	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сүмен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,91	1,22
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,77	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,78	0,81
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,35	-
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,47	-
Жабдық		

8104-0804-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық жабдықтар	17,31	97,53
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электремен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,16	0,44
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,24	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,23	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	6,03	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,02	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,04	-
Жабындар	3,08	-
Көгалдандыру	1,19	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,22	-
Қоршаулар	1,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория
8104-0805-01-объект - Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0805-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 053,102	508,169
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 330,980	387,977
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 351,539	224,955
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	414,417	68,977
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	607,259	101,074
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	414,963	69,068

8104-0805-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,94	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,23	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	14,76	81,16
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	6,25	18,81
Жылумен жабдықтау	1,60	-

8104-0805-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Абаттандыру		
Аумақты абаттандыру	5,23	0,03
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы
8104-1001-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1001-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	44,975	356,577
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	34,164	270,864
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	19,439	154,127
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6,000	47,568
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,127	72,366
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,022	39,821

8104-1001-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,77	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	21,86	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	11,85	89,94
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,87	9,04
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,12	-
Сыртқы су құбыры және кәріз	1,34	1,02
Жылумен жабдықтау	1,01	-
Сыртқы газбен жабдықтау	0,11	-
Абаттандыру		
Жедел медициналық автокөліктерге арналған жабық тұрақ. көмек	0,33	-
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,04	-
Жабындар	1,16	-
Көгалдандыру	0,01	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,11	-
Қоршаулар	2,41	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8104-1001-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1001-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	13,151	237,297
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11,716	211,397
1.1	с.і. материалдар	6,370	114,949
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2,147	38,734
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,858	15,483
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,394	7,113

8104-1001-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,50	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,16	
Жабдық		
Бас ғимарат. Технологиялық шешімдер	3,40	80,20
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	0,84	11,06
Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері	1,20	1,41
Алаң ішіндегі байланыс желілері	3,49	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	3,42	7,26
Сыртқы жылу желілері	1,18	0,06
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,66	-
Абаттандыру, КСН	5,50	-
Қоршаулар	1,29	-
Көгалдандыру	4,36	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8104-1001-03-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1001-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19,375	344,815
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16,655	296,401
1.1	с.і. материалдар	9,501	169,088
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2,909	51,768
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,900	33,809
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,284	22,853

8104-1001-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,35	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,44	
Жабдық		
Бас ғимарат. Технологиялық шешімдер	2,93	37,66
ТҚКС. Технологиялық шешімдер	4,55	58,37
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	0,64	2,03
Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері	0,75	0,26
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,52	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,34	1,66
Сыртқы жылу желілері	1,59	0,01
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,18	-
Абаттандыру, КСН	4,17	-
Қоршаулар	1,34	-
Көгалдандыру	2,18	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1002-01-объект - Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1002-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18,453	258,802
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	15,718	220,452
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8,708	122,132
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2,965	41,584
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,960	27,487
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1,929	27,055

8104-1002-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,50	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		

8104-1002-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Инженерлік қамтамасыз ету	10,84	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	11,66	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер
1-топ Мүгедектерге арналған үйлер
8104-1201-01-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі

8104-1201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	26 557,903	255,381
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 304,603	224,098
1.1	с.і. материалдар	12 266,865	117,959
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 670,295	44,910
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 104,930	20,241
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 303,793	12,537

8104-1201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	65,65	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,21	
Жабдық		
Мүгедектер үйі. Технологиялық жабдықтар	7,56	100
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау желілері	1,14	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,20	-
Жылумен жабдықтау	1,64	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,16	-
Жабын	3,41	-
Қоршаулар	4,93	-
Көгалдандыру	0,48	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,45	-
Ирригация	0,18	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті
8104-1202-01-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143
төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті

8104-1202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 861,438	278,804
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 770,907	219,700
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 741,066	134,040
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 220,729	34,512
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 707,608	48,278
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	548,451	15,506

8104-1202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	52,96	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,48	
Жабдық		
Жатын корпус. Технологиялық жабдық	4,48	27,83
Дезинфекциялық және кір жуатын орын. Технологиялық жабдық	1,81	11,52
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың алаңішілік желілері	14,44	58,88
Сыртқы байланыс желілері	0,66	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,07	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,28	1,68
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	1,15	0,07
Абаттандыру		
Жатын корпус. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімді ортаны қамтамасыз ету	0,08	-
Аумақты абаттандыру және көгалдандыру	5,59	0,02
БАРЛЫҒЫ	100	100

Спортық объектілер 5-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері;
- 2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері;
- 4-кіші бөлім Спорт сарайлары;
- 6-кіші бөлім Стадиондар;
- 7-кіші бөлім Жүзу бассейндері.

2 Орнатылған есептегіш үшін құрылыс құнының үлкейтілген көрсеткіштері келтірілген (1 орын, 1 адам аусымын, ғимараттың ауданынан 1 м2).

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

5-бөлім Спорттық объектілер
1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері
8105-0101-01-объект - 433 орындық мұзды хоккей арена

8105-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 489,967	594,543
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 340,145	442,288
1.1	с.і. материалдар	2 321,506	307,404
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	372,370	49,308
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	985,231	130,460
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8105-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	51,05	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	25,53	
Жабдық		
Жиһаз және жабдықтар	8,98	99,21
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	5,83	0,79
Сыртқы байланыс желілері	0,82	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,34	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,27	-
Абаттандыру		
Өтпе жолдар мен алаңдар	3,51	-
Қоршаулар	1,76	-
Көгалдандыру	0,90	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері
8105-0102-01-объект - 800 орындық мұзды хоккей арена

8105-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 998,223	628,125
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 933,522	494,325
1.1	с.і. материалдар	2 480,856	311,768
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	573,024	72,011
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	870,871	109,442
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	579,832	72,867

8105-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,42	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	33,12	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	0,94	63,21
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,75	36,64
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,02	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,69	0,15
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,30	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,70	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,22	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	2,86	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,08	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,90	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері

1-топ Көрсеткіштерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері

8105-0201-01-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 915,424	356,790
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 536,377	310,403
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 516,811</i>	<i>185,628</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>421,108</i>	<i>51,535</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	254,064	31,092
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8105-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	70,25	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		

8105-0201-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Инженерлік қамтамасыз ету	9,70	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,10	52,28
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	5,18	47,72
Байланыс желілері	0,19	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз	1,30	-
Жылумен жабдықтау	3,83	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,03	-
Жабындар	3,82	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,19	-
Көгалдандыру	0,73	-
Арық	0,68	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-03-объект - 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/г №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 200,796	301,251
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 788,088	271,655
1.1	с.і. материалдар	2 475,309	177,511
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	505,410	36,244
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	226,044	16,210
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8105-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	78,14	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	7,05	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,40	99,59
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
КЛ-0,4 кВ желілері	0,62	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,87	0,41
Сыртқы су құбыры желілері	0,31	-
Сыртқы кәріз желілері	1,39	-
Жылумен жабдықтау	2,98	-

8105-0201-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,43	-
Жабын	1,96	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,13	-
Қоршаулар	1,23	-
Көгалдандыру	0,49	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-05-объект - 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 259,900	304,143
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 726,593	266,067
1.1	с.і. материалдар	2 277,841	162,630
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	562,032	40,127
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	349,673	24,965
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8105-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	68,38	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,50	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,71	71,36
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
10 кВ және 0,4 кВ желілер	1,79	25,44
Сыртқы байланыс желілері	0,20	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,63	-
Газбен жабдықтау	0,27	3,21
Жылумен жабдықтау	0,76	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	4,76	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-06-объект - 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені*8105-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 347,657	308,180
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 139,701	280,881
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 483,496	194,740
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	248,276	32,591
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	102,518	13,458
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	71,269	9,356

8105-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	71,65	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,78	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,51	85,92
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,69	-
Жабдықпен Электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	2,55	14,08
Сыртқы байланыс желілері	0,27	-
Сыртқы жылу желілері	1,87	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	8,69	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-07-объект - 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені*8105-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 723,356	357,955
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 462,197	332,847
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 444,698	235,027
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	355,517	34,179
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90,554	8,706
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	51,823	4,982

8105-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,89	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	5,52	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,59	76,50
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,73	17,68
Алаң ішіндегі су құбыры	0,52	0,12
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,55	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,77	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,50	5,70
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,03	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,12	-
Көгалдандыру	0,06	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
Қоршаулар	0,70	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері
8105-0202-01-объект - Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	34 314,743	577,275
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	31 058,265	522,491
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20 270,700	341,012
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 145,410	69,738
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 726,033	29,037
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 241,829	20,891

8105-0202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	78,39	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	7,01	

8105-0202-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,21	99,57
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
КЛ-0,4 кВ желілері	0,63	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,88	0,43
Сыртқы су құбыры желілері	0,31	-
Сыртқы кәріз желілері	1,39	-
Жылумен жабдықтау	2,99	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,43	-
Жабын	1,97	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,13	-
Қоршаулар	1,18	-
Көгалдандыру	0,49	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері

2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері

8105-0302-03-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені

8105-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 559,060	344,818
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 301,292	294,147
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 986,642	200,897
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	881,074	35,496
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	897,985	36,177
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8105-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,49	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,89	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,38	46,89
Бассейннің технологиялық жабдықтары	6,41	52,34

8105-0302-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау	0,31	-
Сыртқы электрмен жарықтандыру	1,30	0,45
Сыртқы байланыс желілері	0,64	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	0,60	-
Жылумен жабдықтау	3,83	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,10	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	9,23	-
Көгалдандыру	0,84	-
Кіші сәулеттік құрылыстар	0,97	0,33
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Спорт сарайлары

1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары

8105-0401-01-объект - 1500 орындық спорт сарайы

8105-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 329,769	305,944
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 711,222	270,438
1.1	с.і. материалдар	2 967,843	170,363
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	707,689	40,624
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	386,394	22,180
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	235,740	13,532

8105-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,78	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,94	
Жабдық		
Бассейнді жабдықтау	0,06	0,65
Жеделсаты жабдығы	0,30	4,41
Технологиялық жабдықтар	5,17	94,93
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,67	-
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,03	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,15	-

8105-0401-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,24	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,70	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,33	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	1,25	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,08	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,31	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары
8105-0402-01-объект - 2000 орындық спорт сарайы

8105-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 151,257	421,716
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 379,000	358,493
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 745,064	224,729
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	676,519	55,384
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	556,475	45,557
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	194,681	15,938

8105-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,12	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	19,06	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	2,96	54,56
Бассейнді жабдықтау	3,52	37,11
Сауна ішіндегі купель	0,06	0,68
Лифтілер	0,47	7,61
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электремен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,61	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,03	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,19	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,66	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,64	-

8105-0402-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	2,29	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,07	0,04
Жер ауқымын көгалдандыру	1,05	-
Әрлеу жұмыстары		
Ішкі әрлеу жұмыстары	5,03	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	5,10	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Стадиондар

1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар

8105-0601-03-объект - 500 орындық стадион

8105-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	418,935	16,037
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	395,769	15,150
1.1	с.і. материалдар	268,947	10,296
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	40,495	1,550
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,663	0,140
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,586	0,137

8105-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,57	-
Сыртқы жарықтандыру	4,68	2,09
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	2,10	-
Абаттандыру	70,29	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	21,95	97,91
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электр жабдықтар	0,27	-
Өрт дабылы	0,14	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-кіші бөлім Жүзу бассейндері**1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері
8105-0701-01-объект - 307 орындық жүзу бассейні***8105-0701-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 809,983	334,002
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 695,689	253,845
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>4 515,172</i>	<i>171,179</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>805,777</i>	<i>30,548</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 784,354	67,648
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>820,899</i>	<i>31,122</i>

8105-0701-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ң құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	48,55	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	26,44	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	10,52	99,28
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңішілік желілері	0,47	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,97	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,80	0,25
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,19	0,46
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,13	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,39	-
Көгалдандыру	0,08	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
Қоршаулар	1,34	-
Су шығару	0,01	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Үй-жайларды ішкі әрлеу	7,08	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Көрсеткіштер орны жоқ жүзу бассейндері
8105-0702-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні

8105-0702-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 445,592	262,066
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 867,961	233,445
1.1	с.і. материалдар	6 685,222	121,281
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 303,698	41,793
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	943,542	17,118
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	235,794	4,278

8105-0702-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	73,72	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,09	
Жабдық		
Құрал-жабдықтар	1,95	46,70
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау 0,4 кВ. сыртқы электрмен жарықтандыру	3,11	53,30
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,11	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,71	-
Жылумен жабдықтау	1,08	-
Абаттандыру		
Көгалдандыру	0,21	-
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,21	-
Жабын	1,76	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,05	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Паркингтер 6-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

– 3-кіші бөлім Ашық типтегі жер үстіндегі автотұрақтар.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 машина-орын) келтірілген.

3 8110-0301-01 шифрымен құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіші, сондай-ақ объект бойынша шығындардың құрылымы алаң ішіндегі қамтамасыз ету және көркейту сыртқы желілерін есепке алмай ұсынылды. Қажеттілігіне қарай бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады

6-бөлім Паркингтер**3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары****1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары****8110-0301-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ***8110-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 199,061	83,730
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 972,540	77,801
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 850,444</i>	<i>48,433</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>445,486</i>	<i>11,660</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	80,045	2,095
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>2,996</i>	<i>0,078</i>

8110-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,83	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,65	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	1,87	7,95
Лифтілер	1,65	92,05
БАРЛЫҒЫ	100	100

Қосалқы мақсаттағы объектілер 7-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
- 2-кіші бөлім зауытта жасалған сырттан Орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар;
- 4-кіші бөлім Күресіндер;
- 5-кіші бөлім Дәретханалар;
- 6-кіші бөлім Гараждар;
- 7-кіші бөлім Бастырмалар;
- 8-кіші бөлім Кір жуу орындары;
- 9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері;
- 10 кіші бөлім Эстакадалар;
- 11-кіші бөлім Оператор бөлмесі.
- 12-ші бөлім Стационарлық қазандықтар
- 13-ші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМК)

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері өлшеуіштерінің шифры: 8113-0801-0200, 8113-0901-0100, -0200,-0400, -0600, -0800, -1000, -1300, -1400, -1500 –объект и м2 ; 8113-0602-0100, -0200, -0300 -1 авто;

8113-0901-1300, -1400 шифрымен ҚҚІК технологиялық жабдықтарға және өрт дабылына арналған шығындарды қамтымайды.

3 Осы бөлімнің көрсеткіштері аумақты абаттандыруға арналған шығындарды қамтымайды.

ҚҚІК 8113-1301-0800, 8113-1303-0100, -0200, -0300, -0400, -0500, -0800, -1000, -1900 шифры бар құрылыс құнының көрсеткіштерінен басқа, алаңшілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға арналған шығындарды қамтымайды.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер**1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****8113-0101-01-объект - 2ТП-1000/10(6)/0,4***8113-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	84 146,362	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 662,182	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 878,352	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 484,190	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	57 219,636	-

8113-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	24,66	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	75,34	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар**8113-0102-01-объект - 2ТП-630/10(6)/0,4***8113-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	56 129,864	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	30 491,875	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	13 742,055	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 233,808	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	24 135,454	-

8113-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,25	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	53,75	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0103-01-объект - 2ТП-400/10(6)/0,4

8113-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	26 535,636	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 811,136	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 296,802	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 313,223	-
2	Жабдық, жиназ және құрал-сайман	14 142,488	-

8113-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	32,12	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	67,88	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0104-01-объект - 2ТП-4000/10(6)/0,4

8113-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	346 118,592	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	36 052,774	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	21 241,977	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 077,842	-
2	Жабдық, жиназ және құрал-сайман	308 289,262	-

8113-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,67	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	92,33	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар
1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0201-01-объект - КТПН- 100/10(6)/0,4

8113-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 412,841	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	273,766	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	132,854	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	57,180	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 125,585	-

8113-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,33	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	93,67	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-02-объект - КТПН- 160/10(6)/0,4

8113-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 691,159	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	308,926	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	151,695	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	64,282	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 367,010	-

8113-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,74	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	94,26	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-03-объект - КТПН- 250/10(6)/0,4

8113-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 286,958	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	432,834	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	227,008	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	81,538	-
2	Жабдық, жиназ және құрал-сайман	2 830,376	-

8113-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,24	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	92,76	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-04-объект - КТПН- 400/10(6)/0,4

8113-0201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 795,523	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	525,401	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	218,403	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	125,251	-
2	Жабдық, жиназ және құрал-сайман	3 244,233	-

8113-0201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,33	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	93,67	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-05-объект - КТПН- 630/10(6)/0,4

8113-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 359,976	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	856,613	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	412,286	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	176,404	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 461,152	-

8113-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	8,24	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	91,76	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-06-объект - КТПН- 1000/10(6)/0,4

8113-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 237,690	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	863,660	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	419,784	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	176,971	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6 331,472	-

8113-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,08	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	93,92	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

**2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0202-01-объект - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4**

8113-0202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 809,002	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	876,553	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	426,024	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	187,195	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10 889,256	-

8113-0202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	3,39	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	96,61	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0202-02-объект - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4

8113-0202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 699,419	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 102,024	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	397,207	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	292,984	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11 543,090	-

8113-0202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	3,82	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	96,18	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

**3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық
8113-0203-01-объект - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ**

8113-0203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 395,737	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 223,074	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 309,099	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	756,448	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	26 013,841	-

8113-0203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	8,02	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	91,98	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

**4-кіші бөлім Шұңқырлар
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін
8113-0401-01-объект - Шұңқыр, көлемі 5 м3**

8113-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	793,828	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	756,548	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	352,423	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	158,637	-

8113-0401-01.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 5 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0401-02-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3

8113-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 441,793	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 233,196	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 664,950	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 058,589	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 20 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0401-03-объект - Шұңқыр, көлемі 15 м3

8113-0401-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 371,849	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 213,499	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 439,754	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	641,035	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 15 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін
8113-0402-01-объект - Шұңқыр, көлемі 25 м3

8113-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 054,546	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 911,097	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 471,887	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	593,605	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 25 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0402-02-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3

8113-0402-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 219,903	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 021,726	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 514,428	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	605,695	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0402-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 30 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін
8113-0403-01-объект - Шұңқыр, көлемі 75 м3

8113-0403-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	27 690,033	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 389,642	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 370,789	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 856,371	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0403-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 75 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0403-02-объект - Шұңқыр, көлемі 80 м3

8113-0403-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	23 801,290	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 683,524	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 466,570	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 042,262	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0403-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 80 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0403-03-объект - Шұңқыр, көлемі 100 м3

8113-0403-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 510,466	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 969,907	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 615,726	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 214,275	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0403-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 100 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Дәретханалар

1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана

8113-0501-02-объект - Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана

8113-0501-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	364,228	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	347,123	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	160,006	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	78,638	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0501-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
1 саңылаулы дәретхана	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана
8113-0502-02-объект - Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар

8113-0502-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	513,009	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	488,917	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	293,093	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	76,396	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0502-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0502-03-объект - Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар

8113-0502-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 006,153	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	958,902	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	535,062	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	172,023	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0502-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0502-04-объект - Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар

8113-0502-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 324,616	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 215,446	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	908,994	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	520,909	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0502-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Демалуға арналған алаңдар және автобус аялдамалары (екі туалеттік дәретхана)	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

**5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана
8113-0505-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы**

8113-0505-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 968,820	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 829,397	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 362,297	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	620,217	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0505-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	96,19	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	3,81	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана
8113-0506-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0506-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 811,822	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 585,847	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 280,653	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	974,118	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0506-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,36	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	2,64	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана
8113-0509-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0509-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 708,013	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 299,063	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 848,276	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 427,449	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0509-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,47	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	1,53	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана
8113-0510-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0510-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 219,547	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 880,500	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 211,234	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 509,588	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0510-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,08	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	1,92	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Гараждар
1-топ Гараждар
8113-0601-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы (суық)

8113-0601-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 657,780	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 204,228	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 054,190	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 687,889	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0601-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,85	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету және электр монтаждау жұмыстары	13,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0601-02-объект - 2 автоға арналған гараж боксы

8113-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	13 418,101	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 101,888	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 704,533	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 249,510	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	719,874	-

8113-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,77	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары-жер жұмыстары	2,79	-
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	42,97	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	43,14	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	5,33	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0601-03-объект - 12 автоға арналған гараж боксы

8113-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	78 924,986	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	75 218,479	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	42 081,308	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	13 272,930	-

8113-0601-03.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,93	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	6,25	-
Су құбыры және кәріз	0,41	-
Электр монтаждау жұмыстары	2,41	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Гараж бокстары

8113-0602-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы

8113-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 авто	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 435,294	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 945,228	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 105,980	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 009,658	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	89,59	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	5,34	-
Су құбыры және кәріз	1,86	-
Электр монтаждау жұмыстары	3,22	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0602-02-объект - Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы*8113-0602-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 авто	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 115,928	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 687,822	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 649,775	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 659,756	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0602-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	93,86	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	4,39	-
Су құбыры және кәріз	0,44	-
Электр монтаждау жұмыстары	1,31	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0602-03-объект - Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы*8113-0602-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 авто	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 375,344	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 122,905	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 949,215	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	858,390	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0602-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	91,18	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	7,36	-
Электр монтаждау жұмыстары	1,46	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-кіші бөлім Бастырмалар
1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар
8113-0701-01-объект - 1 автоға арналған бастырма

8113-0701-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 082,667	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 703,085	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 257,726	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	453,242	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0701-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
1 автоға арналған бастырма	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0701-02-объект - 3 автоға арналған бастырма

8113-0701-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 380,399	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 705,061	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	10 286,148	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 292,650	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0701-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
3 автоға арналған бастырма	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар
8113-0702-01-объект - 6 автоға арналған бастырма

8113-0702-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 140,197	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 757,913	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 913,874	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	676,656	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0702-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
6 автоға арналған бастырма	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар
8113-0703-01-объект - Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем

8113-0703-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 102,157	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 050,397	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	736,542	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	123,064	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0703-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0703-02-объект - Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем

8113-0703-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 493,135	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 423,013	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 137,516</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>87,809</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0703-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-кіші бөлім Кір жуу орындары

1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары

8113-0801-01-объект - Тәулігіне 148 кг кір жуу орны

8113-0801-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	37 865,351	410,865
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	34 164,333	370,707
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>19 738,316</i>	<i>214,174</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>6 061,346</i>	<i>65,770</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 017,517	21,891

8113-0801-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	38,27	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	28,73	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	4,76	4,41
Жылыту	12,80	9,52

8113-0801-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Желдету	6,87	42,70
Ағындық жүйелерді жылумен жабдықтау	1,06	1,29
Күштік жабдық және электр жарықтандыру	7,51	42,07
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары
8113-0803-02-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны

8113-0803-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	500 831,194	609,846
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	391 419,593	476,619
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	264 528,206	322,108
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	50 738,218	61,782
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90 123,794	109,741

8113-0803-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	19,92	96,28
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	68,01	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	0,86	-
Жылыту және желдету	5,57	1,51
Электрмен жарық беру	1,93	0,03
Күштік электр жабдығы	2,14	1,41
Өрт дабылы	0,75	0,15
Байланыс жүйесі	0,33	0,45
Бейнебақылау	0,48	0,16
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері
1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін
8113-0901-01-объект - БӨП, ауданы 11,14 м2

8113-0901-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 510,987	764,002
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 511,928	674,320
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 686,853	330,956
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 766,290	158,554
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	628,897	56,454

8113-0901-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,90	59,45
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,62	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	1,27	-
Электрмен жарық беру	6,22	-
Әлсіз ток желілері	27,00	40,55
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-02-объект - БӨП, ауданы 14,50 м2

8113-0901-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 866,696	404,600
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 591,182	385,599
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 817,726	194,326
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 205,996	83,172
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0901-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	36,54	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	57,71	-

8113-0901-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	0,37	-
Электрмен жарық беру	4,88	-
Байланыс жүйесі	0,50	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-04-объект - БӨП, ауданы 16,64 м2

8113-0901-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19 642,604	1 180,445
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 079,329	786,018
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	7 296,974	438,520
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 539,943	152,640
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 918,771	355,695

8113-0901-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	6,26	18,91
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	21,46	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	26,20	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	2,80	0,70
Жылыту және желдету	0,44	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,58	1,08
Байланыс жүйесі	36,16	77,65
Өрт дабылы	2,10	1,66
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-06-объект - БӨП, ауданы 12,42 м2

8113-0901-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 098,014	410,470
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 837,601	389,502
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 641,852	212,710
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	962,527	77,499
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	22,033	1,774

8113-0901-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	75,24	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	9,02	-
Өрт дабылы	15,15	100
Жылыту	0,60	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-08-объект - БӨП, ауданы 18,9 м2

8113-0901-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 208,717	487,232
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 591,443	454,573
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 582,438	242,457
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 746,833	92,425
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	193,917	10,260

8113-0901-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық жабдықтар	2,40	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	75,05	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	10,44	-
Су құбыры және кәріз	1,99	-
Электрмен жарық беру	6,35	-
Өрт дабылы	3,78	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-10-объект - БӨП, ауданы 29,0 м2

8113-0901-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 665,826	643,648
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16 566,006	571,241
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 868,881	305,823

8113-0901-10.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 414,669	117,747
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 283,505	44,258

8113-0901-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,82	51,31
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	70,65	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	6,11	-
Электр жабдығы	5,47	36,54
Өрт дабылы	13,96	12,16
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-13-объект - БӨП, ауданы 15,27 м2

8113-0901-13.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 295,012	346,760
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 046,345	330,476
1.1	с.і. материалдар	3 064,423	200,683
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	788,496	51,637
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0901-13.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Сәулет және құрылыс шешімдері	94,16	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық шешім	5,84	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-14-объект - БӨП, ауданы 13,75 м2*8113-0901-14.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 133,529	518,802
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 781,629	493,210
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 010,297	291,658
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 169,148	85,029
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17,725	1,289

8113-0901-14.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары (КЖ)	26,93	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (АР)	67,93	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту жүйесі	0,57	100
Электрмен жарық беру және электр жабдығы	4,56	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-15-объект - Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП*8113-0901-15.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 931,776	1 173,340
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 946,952	1 027,656
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 952,601	436,775
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 970,047	291,428
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	642,502	95,045

8113-0901-15.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	47,61	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылу беру, ауаны желдету және баптау	2,68	18,89
Электрмен жарықтандыру және күш электр жабдығы	5,28	1,30

8113-0901-15.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Өрт дабылы	5,93	9,82
Байланыс жүйесі	7,00	17,65
Технологиялық жабдықтар	1,50	15,04
Бейнебақылау	30,01	37,30
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-кіші бөлім Эстакадалар

1-топ Тиеу эстакадасы

8113-1001-01-объект - Тиеу эстакадасы

8113-1001-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 999,573	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 858,706	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 905,328	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	311,258	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-1001-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Тиеу эстакадасы	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

11-кіші бөлім Оператор бөлмесі

1-топ Оператор бөлмесі

8113-1101-01-объект - Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2

8113-1101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 360,811	676,239
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 453,764	562,724
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 383,405	320,441
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 719,215	102,335
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 441,198	85,785

8113-1101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жылыту және желдету	5,71	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	8,10	56,88
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,79	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	3,34	3,31
Электрмен жарық беру	18,08	39,81
Өрт дабылы	2,98	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар

1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар

8113-1201-01-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт

8113-1201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	17 484,433	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 323,560	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 289,927	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 939,563	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 504,334	-

8113-1201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық бөлігі	39,26	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	53,48	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	2,63	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	4,64	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1201-04-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт*8113-1201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	20 015,183	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 144,530	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	7 869,825	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 596,395	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 173,660	-

8113-1201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық жабдықтар	47,83	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	45,60	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	3,21	-
Жылыту және желдету	3,36	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1201-05-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт*8113-1201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 210,728	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 039,962	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 367,230	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 896,117	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9 986,160	-

8113-1201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық бөлігі	55,54	99,27
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	39,11	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	1,39	-

8113-1201-05.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Су құбыры және кәріз	2,16	0,59
Күштік жабдық және электрмен жарықтандыру	1,80	0,15
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар
8113-1202-01-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт

8113-1202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	22 426,950	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	19 174,592	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 048,977	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 413,175	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 307,500	-

8113-1202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық бөлігі	24,73	77,28
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,06	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	2,79	-
Су құбыры және кәріз	5,66	22,72
Отын жабдықтау	12,99	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	1,62	-
Өрт сигнализациясы және хабарландыру	6,16	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1202-02-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт

8113-1202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 279,527	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 863,008	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 959,778	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 932,924	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 191,356	-

8113-1202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық жабдықтар	30,33	79,49
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	44,61	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	4,23	2,53
Жылыту және желдету	3,43	-
Отын жабдықтау	13,19	-
Электрмен жарық беру	4,22	17,97
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар

8113-1203-01-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт

8113-1203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 283,505	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 850,201	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 793,906	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 730,933	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6 046,473	-

8113-1203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық бөлігі	60,12	95,01
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	34,25	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау	3,22	3,90
Газбен жабдықтау	2,42	1,10
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1203-02-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт*8113-1203-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	38 168,517	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 828,951	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	17 329,569	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 137,764	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8 968,252	-

8113-1203-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылыту және жылу механикалық шешімдер	37,37	97,12
Технологиялық жабдықтар	0,50	1,82
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,92	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	0,78	-
Сумен жабдықтау	0,21	-
Кәріз	0,22	-
Газбен жабдықтау	0,89	-
Электрмен жабдықтау	2,76	1,06
Өрт дабылы	0,36	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1203-08-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт*8113-1203-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	80 692,584	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	59 931,751	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	31 262,381	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	11 652,334	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17 807,603	-

8113-1203-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық жабдықтар	42,52	79,76
Резервуардың жабдығы	0,54	1,14
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	8,73	9,02
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	31,32	-
Мұнай өнімдерін сақтауға арналған сыйымдылығы 10 м3 көлденең болат резервуар	4,47	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	2,26	1,47
Жылыту және желдету	0,93	-
Электрмен жарық беру	1,46	-
Электр жабдығы	1,57	-
Өрт дабылы	0,33	-
Газбен жабдықтау және автоматты өрт сөндіру	5,88	8,62
БАРЛЫҒЫ	100	100

13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)

1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды

8113-1301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт

8113-1301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 226,755	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 084,427	-
1.1	с.і. материалдар	1 448,436	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	219,767	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 039,615	-

8113-1301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Қазандықтың жылу механикалық шешімі	94,13	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,87	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт*8113-1301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	72 647,954	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 305,066	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 718,864	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 112,355	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	60 785,813	-

8113-1301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Қазандық пен жабдықтың іргетасы	5,03	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Блок-модульді қазандық	94,97	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт*8113-1301-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	84 189,676	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	38 433,273	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20 107,483	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 530,712	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	43 862,544	-

8113-1301-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Қазан жабдықтары	55,58	95,58
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	8,67	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	9,51	-
Шартты таза ағындардың сыйымдылығы	4,40	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Алаң ішіндегі электртехникалық желілер	11,95	-

8113-1301-08.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Өрт дабылы. Бейнебақылау	9,89	4,42
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды
8113-1302-02-объект - БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт

8113-1302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 396,708	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 771,867	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 199,551	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 720,330	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 946,211	-

8113-1302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Қазандық ТМ	61,25	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Қазандық ЖС жалпы құрылыс жұмыстары	7,33	-
Түтін мұржасының металл құрылымдары Н=15 м	10,99	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
ТМ сыртқы отынмен жабдықтау	12,46	-
Дизель отынына арналған жерасты резервуарлары ТМ	2,30	-
Дизель отынына арналған жерасты резервуарлары АС	5,66	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды
8113-1303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт

8113-1303-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	48 492,821	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 929,035	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 534,742	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 576,938	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	26 532,475	-

8113-1303-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	52,71	93,95
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары (іргетастар мен қоршаулар)	5,00	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,65	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	18,66	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау желілері	2,16	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,75	6,05
Жылумен жабдықтау құбырлары	7,13	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	5,94	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт

8113-1303-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	49 802,425	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 809,384	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 370,934	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 113,021	-
2	Жабдық, жиназ және құрал-сайман	27 967,627	-

8113-1303-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	54,43	94,46
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,83	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	12,79	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау желілері	2,24	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,80	5,54
Жылумен жабдықтау құбырлары	3,50	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	10,80	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт*8113-1303-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	52 851,392	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 879,027	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	13 115,037	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 792,301	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 844,966	-

8113-1303-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	52,99	94,63
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,53	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	16,18	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау желілері	1,98	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,31	5,37
Жылумен жабдықтау құбырлары	7,56	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	5,85	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт*8113-1303-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	53 032,588	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	21 325,758	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 661,436	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 671,493	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	30 655,970	-

8113-1303-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу техникалық жабдықтар	56,10	94,76

8113-1303-04.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,00	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,59	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	17,04	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау желілері	2,24	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,08	5,24
Жылумен жабдықтау құбырлары	6,51	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	5,43	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт

8113-1303-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	62 170,864	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 990,683	-
1.1	с.і. материалдар	13 736,169	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 065,528	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	38 047,280	-

8113-1303-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу техникалық жабдықтар	60,21	95,57
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Блокты-модульді қазандық-жылу пункті	2,90	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Сыртқы электрмен жабдықтау	11,72	-
Сыртқы сумен жабдықтау	4,73	-
Газбен жабдықтау желілері	5,45	4,43
Жылумен жабдықтау	14,99	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-06-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт*8113-1303-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	45 499,526	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 079,429	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 737,185	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 650,843	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 874,141	-

8113-1303-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық шешімдер	84,70	99,06
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	14,09	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
БӨА және автоматика	1,21	0,94
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-10-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт*8113-1303-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	53 353,368	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	15 191,155	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 921,447	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 832,533	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	37 413,646	-

8113-1303-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтарды сатып алу және монтаждау	66,34	87,29
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,19	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау	9,43	8,16

8113-1303-10.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	8,82	-
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	8,22	4,56
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-19-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт

8113-1303-19.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	461 736,343	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	66 859,504	-
1.1	с.і. материалдар	28 946,138	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	14 390,081	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	391 582,233	-

8113-1303-19.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық шешімдер	83,77	93,70
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Темірбетон конструкциялары	3,68	-
Темірбетон конструкциялары	1,70	-
Технологиялық шешімдер	1,97	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,49	0,49
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологияларды автоматтандыру	0,35	-
Газбен жабдықтау	0,80	0,18
Электр желілері	6,24	5,63
БАРЛЫҒЫ	100	100

Мәдениет объектілері 8-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары;
- 2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар;
- 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 орын) келтірілген.

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

8-бөлім Мәдениет объектілері**1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары****1-топ Амфитеатрлар****8114-0101-01-объект - Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр***8114-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 319,927	761,686
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 524,097	579,099
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 594,687	365,866
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	373,137	85,608
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	671,451	154,050
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	348,993	80,069

8114-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,42	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,71	
Жабдық		
Бассейнді жабдықтау	15,87	94,53
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,18	-
Аумақты сыртқы электрмен жарықтандыру	1,12	0,04
Қасбеттің сыртқы электр жарығы	1,11	1,28
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,06	0,02
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,05	4,08
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,22	0,05
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,13	-
Жабындар	4,01	-
Көгалдандыру	2,00	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,12	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0101-02-объект - 400 орындық ашық амфитеатр*8114-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	407,106	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	387,613	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	235,427	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	61,727	-

8114-0101-02.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,393	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8114-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	2,82	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,17	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	10,36	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,00	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	0,48	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	17,21	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	57,41	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жаңбыр канализациясы	0,61	56,17
Күштік жабдық және электр жарықтандыру	2,38	43,83
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,52	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Драма театрлары

8114-0102-01-объект - 510 орындық драма театры

8114-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 605,349	513,256	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 661,192	370,770	
1.1	с.і. материалдар	4 530,407	219,253	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 337,144	64,713	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 566,641	124,215	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 055,691	99,487	

8114-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,65	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,78	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	24,60	99,13
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,32	0,05
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,05	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,28	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,10	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,44	0,82
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,28	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	0,36	-
Көгалдандыру	0,12	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,01	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Көрермен залдары

8114-0103-01-объект - 500 орындық көрермендер залы

8114-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 921,781	432,510
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 392,153	322,239
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 022,322	218,933
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	923,113	40,240
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 165,369	94,393
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 972,546	85,987

8114-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,36	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,30	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	22,39	96,09
Көтергіш-көлік жабдығы	1,02	3,80

8114-0103-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,31	0,02
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,04	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	3,43	0,09
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,11	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,44	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,11	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,30	-
Көгалдандыру	0,16	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Клубтар

8114-0104-01-объект - 150 орындық клуб

8114-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 699,658	300,082
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 457,562	257,338
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	784,338	138,478
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	268,606	47,423
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	170,273	30,063
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	143,032	25,253

8114-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,65	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	16,14	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	9,48	96,67
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	1,90	1,78
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	2,07	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,02	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,57	0,64
Септик	0,32	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,11	-

8114-0104-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	6,23	-
Көгалдандыру	1,53	-
Шағын сәулет нысандары, арық, темірбетон науа	0,98	0,92
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар

1-топ Кітапханалар

8114-0201-02-объект - Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана

8114-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1000 сақтау бірлігі	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 055,751	278,207
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 115,978	235,033
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 842,753	130,599
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	950,360	43,660
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	613,632	28,191
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	393,765	18,090

8114-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	3,93	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,60	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	23,36	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	2,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,90	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары	10,71	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	5,08	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,81	0,55
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,77	6,59
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,34	2,79
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,31	0,27
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,44	-
Автоматты газбен өрт сөндірудің ішкі инженерлік жүйелері	8,70	-

8114-0201-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,94	77,69
Көтергіш жабдықтар	0,45	3,45
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,72	8,66
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,20	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,23	-
Алаң ішіндегі сыртқы трасса отын қоймасы науасы	0,68	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,31	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	5,08	-
Көгалдандыру	0,96	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,45	-
Қоршаулар	3,83	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Мәдениет үйлері

1-топ Мәдениет үйлері

8114-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі

8114-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	269,615	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	239,125	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	135,423	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	41,634	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	15,246	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	9,038	-

8114-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	2,14	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,57	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	11,87	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,71	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	18,42	-

8114-0301-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,76	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	10,37	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	4,82	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,09	2,65
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	3,63	14,97
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,87	-
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,04	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,24	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	5,38	82,37
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаң ішілік желілері	2,24	-
Алаң ішіндегі су құбыры	4,06	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	1,52	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	4,28	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,70	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	7,98	-
Көгалдандыру	2,00	-
Аумақты қоршау	4,53	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,78	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі

8114-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	379,844	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	327,418	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>195,531</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>53,059</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	31,554	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>13,977</i>	-

8114-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,45	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,74	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	11,25	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,76	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	36,13	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	4,68	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	6,97	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	3,82	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,66	0,21
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,35	13,62
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,65	4,78
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,16	0,57
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,48	-
Жабдық		
Жеделсаты жабдығы	3,46	28,39
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	5,13	51,74
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	2,74	0,70
Алаң ішіндегі су құбыры	0,96	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,59	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	2,28	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,15	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,35	-
Көгалдандыру	0,67	-
Аумақты қоршау	0,43	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,17	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі

8114-0301-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	476,263	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	409,779	-
1.1	с.і. материалдар	219,238	-

8114-0301-03.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	82,224	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	40,361	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	35,313	-

8114-0301-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,38	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,63	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	13,04	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,67	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	15,94	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	1,97	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	8,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	17,50	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,12	0,87
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,67	5,55
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,61	2,47
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,08	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,43	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,13	86,47
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,17	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,06	-
Алаң ішіндегі су құбыры	1,48	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,78	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,35	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	1,49	4,64
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,55	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,82	-
Көгалдандыру	0,48	-
Аумақты қоршау	5,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі*8114-0301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	359,307	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	310,005	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	183,499	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	51,835	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	29,539	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	21,871	-

8114-0301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	2,02	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,48	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	13,05	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,37	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	17,24	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,21	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	9,27	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,46	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,54	1,91
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	6,92	20,63
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,61	1,25
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,35	0,33
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,47	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	9,67	74,04
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,02	-
Алаң ішіндегі су құбыры	2,67	1,84
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,96	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,51	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,08	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,93	-
Көгалдандыру	1,43	-

8114-0301-04.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Аумақты қоршау	8,27	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,49	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Сумен жабдықтау және кәріз объектілері 9-бөліміне техникалық бөлім

Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары
- 1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м³/тәул дейін;
- 2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м³/тәул дейін;
- 4-топ 1 көтермелі сорғы станциялары;
- 5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары;
- 6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы;
- 8-топ Таза су резервуарлары;
- 9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер;
- 10-топ Су кернеуіш мұнаралар;
- 11-топ тазалау және сүзу станциялары;
- 2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары
- 5-топ Кәріздік сорғы станциялары;
- 6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары.

Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері және объект бойынша шығындардың құрылымы белгіленген өлшем бірлігіне (өлшеуіш) келтірілген. ҚҚІК мың теңгеде келтірілген.

Осы Жинақта ұсынылған объектілер, әдетте, құрылыс салуға бөлінген жер учаскесі шегінде орналасқан негізгі объектілерге қосымша өзге де қосалқы объектілер ретінде ескеріледі.

Сумен жабдықтау және кәріз объектілері үшін ҚҚІК алаң ішіндегі инженерлік инфрақұрылымды және Абаттандыруды ескермейді.

8115-0110-01÷8115-0110-15 нормалары үшін өкіл объект 901-5-32с «Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) бірдейлендірілген су кернеуіш болат мұнаралар» үлгілік жобасы болып табылады. Бұл нормалардың ҚҚІК 7-8 баллды және 9 баллды құрайтын өңірдің сейсмикалық белсенділігін ескере отырып, жоспарланатын құрылыс объектісі үшін есептелді.

Сәйкесінше, Өндірістік емес мақсаттағы объектілердің ғимараттары мен құрылыстары құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану жөніндегі жалпы ережелерде келтірілген сейсмикалыққа арналған түзету коэффициенттерін қосымша қолданбаған жөн.

Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

9-бөлім Сумен жабдықтау және кәріз объектілері**1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары****1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін****8115-0101-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ***8115-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 980,197	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 901,632	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 808,241</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 489,538</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	713,040	-

8115-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жұмыс ұңғымасы	53,93	-
Сорғыны орнатуға арналған құдық	14,43	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	31,64	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0101-02-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ*8115-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 965,437	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 332,193	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>2 308,002</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 440,242</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 241,051	-

8115-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жұмыс ұңғымасы	41,08	-

8115-0101-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сорғыны орнатуға арналған құдық	10,99	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	47,93	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0101-03-объект - Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ

8115-0101-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 141,755	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 703,777	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 606,682	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 500,945	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 898,898	-

8115-0101-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жұмыс ұңғымасы	57,84	-
Сорғыны орнатуға арналған құдық	7,58	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	34,58	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін
8115-0102-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ

8115-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 584,377	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 984,112	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 256,196	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 384,937	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жұмыс ұңғымасы	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы
8115-0104-01-объект - Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін

8115-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	16 712,914	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 747,581	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	7 078,758	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 937,404	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	760,497	-

8115-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Тік дренаж ұңғымасын бұрғылау	63,76	-
Жалпы құрылыс жұмыстары	18,21	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	15,80	100
Жылыту және желдету	0,73	-
Электр жабдықтары мен электр жарықтандыру желілері	1,50	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0104-02-объект - Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)

8115-0104-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 480,612	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 438,817	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 881,586	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	679,784	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 818,692	-

8115-0104-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	11,17	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	0,80	-
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	88,02	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0104-07-объект - 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін

8115-0104-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 158,327	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 432,582	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 846,141	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 514,213	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 036,827	-

8115-0104-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	4,59	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	20,16	-
Өрлеу жұмыстары	17,40	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	30,09	58,47
Электрмен жарық беру	1,38	-
Күштік электр жабдығы	10,31	41,53
Автоматтандыру	14,70	-
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	1,37	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары**8115-0105-01-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін***8115-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 802,677	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 460,368	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>11 049,541</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>5 036,500</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 507,361	-

8115-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,28	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	35,72	100
Электр жабдықтары мен электр жарықтандыру желілері	2,00	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-02-объект - Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін*8115-0105-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	28 916,397	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16 537,732	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>9 303,597</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>3 093,017</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11 305,734	-

8115-0105-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	37,55	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	57,65	97,92
Желдету	0,55	0,20
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,25	1,88
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-03-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін*8115-0105-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	46 486,473	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 177,965	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 465,573	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 587,804	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 561,982	-

8115-0105-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	35,31	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	37,13	58,11
ЖЖ және СК бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,79	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	26,55	41,43
Жиһаз және мүкәммал	0,22	0,46
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-06-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін*8115-0105-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	51 509,949	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 889,115	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 834,947	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 618,778	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	22 424,069	-

8115-0105-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	11,20	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	6,50	-
Әрлеу жұмыстары	6,84	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	41,86	84,34

8115-0105-06.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сумен жабдықтаудың және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	9,75	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	1,28	-
Электр күш жабдықтары мен жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	16,32	13,51
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	6,26	2,14
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-07-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін

8115-0105-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	65 954,116	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	45 712,673	-
1.1	с.і. материалдар	26 165,414	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	8 231,206	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 506,848	-

8115-0105-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	14,41	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	20,60	-
Әрлеу жұмыстары	15,24	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	26,00	91,11
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	8,06	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	1,02	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,61	1,10
Күштік электр жабдығы	4,45	-
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	7,60	7,80
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-12-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін

8115-0105-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	156 374,016	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	72 110,292	-

8115-0105-12.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	39 942,249	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	13 539,487	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	79 054,748	-

8115-0105-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	13,80	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	15,21	-
Өрлеу жұмыстары	6,46	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	58,24	99,31
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,29	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,55	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,02	0,69
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	0,42	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы
8115-0106-01-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін

8115-0106-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	28 885,905	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 587,364	-	
1.1	с.і. материалдар	13 139,638	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 894,931	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 666,915	-	

8115-0106-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,92	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	24,55	89,65
ЖЖ бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,59	-

8115-0106-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
СК бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,62	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	10,97	8,40
Жиһаз және мүкәммал	0,35	1,95
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0106-03-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін

8115-0106-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	79 605,067	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28 473,701	-
1.1	с.і. материалдар	17 839,585	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 492,314	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	49 074,533	-

8115-0106-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	4,54	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	10,29	-
Әрлеу жұмыстары	6,55	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	73,37	98,90
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,00	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,21	-
Бейнебақылау	0,53	-
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,40	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,10	1,10
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0106-04-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін

8115-0106-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	188 890,060	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	47 038,146	-

8115-0106-04.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	27 866,918	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	7 836,360	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	138 454,055	-

8115-0106-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың (имараттың) Жерасты құрылыс бөлігі	2,77	-
Ғимараттың (имараттың) жерүсті құрылыс бөлігі	14,48	-
Өрлеу жұмыстары	2,81	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,38	0,04
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,70	0,35
Технологиялық жабдықтар	75,66	99,41
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	1,20	0,20
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-топ Таза су резервуарлары

8115-0108-01-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары

8115-0108-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 334,368	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 758,523	-
1.1	с.і. материалдар	3 687,156	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 706,609	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 022,613	-

8115-0108-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	76,57	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	23,43	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-02-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3*8115-0108-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 638,072	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 055,225	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 698,864	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 352,628	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	197,289	-

8115-0108-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	93,41	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	6,59	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-03-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3*8115-0108-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 340,510	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	17 270,820	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 806,226	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 525,525	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,34	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	1,66	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-04-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3*8115-0108-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	24 017,756	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 616,946	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 331,123	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 181,555	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,91	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	2,09	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-05-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3*8115-0108-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	25 262,282	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 788,887	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 503,226	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 629,677	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,02	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	1,98	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-06-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3

8115-0108-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	61 296,084	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	57 948,305	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	30 850,897	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10 224,830	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Имараттың Жерасты құрылыс бөлігі	97,90	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	2,10	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-07-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3

8115-0108-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	139 129,700	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	131 015,112	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	76 897,902	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	21 765,250	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Имараттың Жерасты құрылыс бөлігі	92,59	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	0,92	-
Желдету	6,49	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер
8115-0109-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер,
сыйымдылығы 500 м3

8115-0109-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 690,544	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 968,177	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 013,474	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 230,408	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 290,783	-

8115-0109-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,78	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	2,59	4,54
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	20,59	34,21
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	22,04	61,25
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0109-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер,
сыйымдылығы 900 м3

8115-0109-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 464,000	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 944,197	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 865,013	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 251,247	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 027,769	-

8115-0109-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	44,20	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	15,19	43,13

8115-0109-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	26,37	38,08
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	14,25	18,79
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0109-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3

8115-0109-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 478,506	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 957,857	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 804,225	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 294,088	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 027,769	-

8115-0109-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	42,95	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	15,17	43,13
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	27,65	38,08
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	14,23	18,79
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-топ Су кернеуіш мұнаралар

8115-0110-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін

8115-0110-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 620,231	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 091,228	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 261,934	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	645,196	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	31,366	-

8115-0110-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	88,19	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық су құбыры және арматура	10,60	-
Автоматтандыру	1,21	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0110-08-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін

8115-0110-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 907,430	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 567,969	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 596,064	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 467,151	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	273,785	-

8115-0110-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,42	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық су құбыры және арматура	7,35	62,88
Автоматтандыру	2,24	37,12
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0110-15-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін

8115-0110-15.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	22 039,488	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 184,013	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 608,097	-

8115-0110-15.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 044,425	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	270,151	-

8115-0110-15.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	91,33	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық су құбыры және арматура, автоматтандыру	8,67	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

11-топ Тазалау және сүзу станциялары

8115-0111-01-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул

8115-0111-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 373,315	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 010,189	-
1.1	с.і. материалдар	1 122,314	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	366,732	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 205,239	-

8115-0111-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Блокқа арналған іргетастар контейнер типті модуль	10,33	-
Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнер түріндегі модулі блогы	89,67	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0111-02-объект - Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул

8115-0111-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	38 908,895	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 895,765	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 659,378</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>507,213</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	35 785,686	-

8115-0111-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Блокқа арналған іргетастар контейнер типті модуль	6,99	-
Контейнер типті су тазарту қондырғысының Блок модулі	93,01	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0111-03-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул

8115-0111-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 435,016	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 364,488	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>3 062,061</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 524,581</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 570,639	-

8115-0111-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жер жұмыстары	0,29	-
Іргетастар	8,28	-
Қабырғалар	10,78	-
Жабындар мен шатырлар	4,63	-
Есіктер	0,70	-
Еден	1,73	-

8115-0111-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі әрлеу жұмыстары	2,09	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	2,18	-
Өртүрлі жұмыстар	0,77	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	0,73	1,29
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	46,96	36,05
Электрмен жарық беру және электр жабдығы	14,38	36,81
Автоматтандыру	6,48	25,84
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0111-08-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул

8115-0111-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	62 075,825	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 033,259	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 333,038	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 234,658	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	34 357,034	-

8115-0111-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	2,55	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	9,66	-
Әрлеу жұмыстары	5,34	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	80,23	99,28
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,30	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	1,93	0,72
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары**5-топ Кәріздік сорғы станциялары****8115-0205-01-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін***8115-0205-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	51 050,814	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 397,096	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>16 881,663</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 067,989</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 755,337	-

8115-0205-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	55,37	58,40
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Өрт және күзет сигнализациясы	0,59	0,13
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	43,77	41,48
Электротехникалық бөлік	0,27	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0205-05-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін*8115-0205-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	68 989,865	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	21 721,357	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>18 197,273</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 029,117</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	45 246,876	-

8115-0205-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	64,99	70,05
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Өрт-күзет дабылы	0,43	0,08

8115-0205-05.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	34,38	29,87
Электротехникалық бөлік	0,20	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0205-08-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін

8115-0205-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	88 219,957	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 576,452	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	19 381,165	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 706,144	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	61 356,146	-

8115-0205-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	66,72	69,54
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Өрт-күзет дабылы	0,33	0,06
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	32,80	30,40
Электротехникалық бөлік	0,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0205-12-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін

8115-0205-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	391 398,740	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	107 073,444	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	37 387,054	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	29 859,026	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	275 989,157	-

8115-0205-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	21,72	0,07
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	0,66	0,28
Су құбыры және кәріз	0,08	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	1,15	0,96
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	71,54	93,72
Кіріктірілген автоматика	4,84	4,97
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0205-14-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін

8115-0205-14.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	543 990,165	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	294 766,060	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	171 338,593	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	47 659,948	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	226 275,270	-

8115-0205-14.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары	45,95	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	1,85	0,35
Су құбыры және кәріз	0,13	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	21,81	40,95
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	27,27	54,26
Күзет, өрт сигнализациясы	0,27	-
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	2,71	4,45
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары
8115-0206-06-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін

8115-0206-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	62 272,303	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 067,383	-
1.1	с.і. материалдар	10 259,928	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	6 091,682	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	36 509,196	-

8115-0206-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	32,95	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	67,05	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0206-09-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін

8115-0206-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	117 360,022	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	21 574,811	-
1.1	с.і. материалдар	9 205,845	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 570,867	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	94 105,517	-

8115-0206-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	13,80	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	85,64	100
Сорғыны электрмен жабдықтау	0,56	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0206-12-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін*8115-0206-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	299 757,909	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	113 025,213	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>72 556,011</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>13 843,199</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	177 933,186	-

8115-0206-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	30,89	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	69,11	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

Автомобиль жолдары 10 бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1 кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары;
- 2 кіші бөлім Қиылыстар және жанасулар;
- 3 кіші бөлім Жасанды құрылыстар;
- 4 кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары;
- 5 кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке келтірілген (автожолдың 1 км, қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының 100 м², су өткізу құбырларының 100 м, демалыс алаңдарының 100 м², жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км).

3 2 кіші бөлімінің 1-топтың көрсеткіштері жол жабынының 100 м² есептелген, оған: қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының ауданы (дөңгелектеу шегінде және дөңгелектеу шегінен тыс), тежеу (екпіндеу) жолақтарындағы жол жабынының ауданы, басты және екінші дәрежелі жолдардағы өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы, сондай-ақ олар болған жағдайда тұрақ жолақтарындағы жол жабынының ауданы кіреді.

4 3 кіші бөлімінің 1 топтың көрсеткіштері құлама қабырғаларды ескере отырып, бастарымен су өткізу құбырлардың 100 м есептелген.

5 Демалыс алаңдарын жайластыруға арналған көрсеткіштер (8118-0401 тобы) алаңдардың 100 м² ауданына есептелген, оған өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы және демалыс алаңдарындағы жол жабынының ауданы, тротуарлардың ауданы, жабдыққа арналған алаңдардың ауданы (ШСН, эстакадалар, дәретханалар және т.б.) кіреді. Көгалдар, технологиялық құламалар, жол жиектері алаң ауданына енгізілмейді.

6 Уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салуға арналған шығындар жолдарды салу үшін уақытша жылжымалы асфальтбетон зауыттарын пайдалану шартынан, ҚР ҚШН 8.04-05-2015 27А тармағына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарының сметалық құнынан 6% мөлшерінде қабылданды.

7 Автомобиль жолдарын салуға арналған 1 кіші бөлімнің көрсеткіштері келесі жұмыстарды орындау бойынша шығындарды ескереді: топырақ төсемін құру (өсімдік топырағын алу, топырақ төсемінің ойықтары мен үйінділерін құру, еңістерді шөп себу арқылы нығайту), жол жамылғысын салу, жол жиектерін салу, жолды жайластыру (жол белгілерін орнату, жол таңбасын сызу, жол қоршауын орнату). Қиылыстар мен жанасуларды, жасанды құрылыстарды, демалыс алаңдарын, автобус павильондарын, тротуарларды салу, жолдарды электрмен жарықтандыру бойынша шығындар қосымша ескеріледі.

8 Автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру шығындарын анықтауға арналған 5 кіші бөлімнің көрсеткіштерінде, сондай-ақ демалыс алаңдарын салу бойынша көрсеткіштерде (8118-0401-02, 8118-0401-03 көрсеткіштері) трансформаторлық қосалқы станцияларды орнату бойынша шығындар және қосу нүктесінен трансформаторлық қосалқы станцияларға дейінгі электр жеткізу желілерін салу бойынша шығындар ескерілмеген. Бұл жұмыстарды қосымша ескеру қажет.

8 Автомобиль жолдарын салу құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерінде үйіндіні құру үшін топырақты жүк көтерімділігі 20 тонна құрайтын өзі аударғыш автомобильдермен орташа қашықтыққа 15 км тасымалдау ескерілген. 1 км жолға есептегенде тасымалданатын топырақтың массасы 1 кестеде көрсетілген.

1 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген үйіндіні салуға арналған топырақтың массасы және тасымалдау қашықтығы

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне топырақ массасы, т	Тасымалдау қашықтығы, км
8118-0102-01	130454,2	15
8118-0103-01	197346,5	15
8118-0103-02	221480,2	15
8118-0104-01	64164,5	15
8118-0105-01	10957,4	15
8118-0105-02	20481,8	15

9 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының құны құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағалардың жинақтарына (бұдан әрі – Жинақтар) сәйкес қабылданған. Сметалық бағаларда Жинақтардың Жалпы бөлімінде көрсетілген қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау бойынша көлік шығындары ескерілген. Материалдардың, бұйымдардың және конструкциялардың сметалық бағаларында ескерілгеннен артық қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау немесе жүктерді темір жол көлігімен тасымалдау бойынша қосымша көлік шығындар Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалар жинағы бойынша анықталады. ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер 2 кестеде келтірілген.

2 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т					
	Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас	Қара қиыршық тас	Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары	Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар)	Асфальт-бетон қоспалары	Бетон, ерітінді
8118-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
8118-0103-01	24019,25	-	-	-	8056,30	4,20
8118-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
8118-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
8118-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
8118-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
8118-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
8118-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
8118-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
8118-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
8118-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
8118-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
8118-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
8118-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
8118-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
8118-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

2 кестенің соңы

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т					
	Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас	Қара қиыршық тас	Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары	Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар)	Асфальт-бетон қоспалары	Бетон, ерітінді
8118-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
8118-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
8118-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
8118-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
8118-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
8118-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
8118-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
8118-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
8118-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
8118-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
8118-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
8118-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
8118-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
8118-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

10-бөлім Автомобиль жолдары**1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары****2-топ І-б санаттағы автомобиль жолдары**

8118-0102-01-объект - І-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен

8118-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 км	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	682 328,740	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	613 537,493	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	354 149,445	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	43 590,456	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

8118-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	12,22	-
Жол жамылғысы	69,47	-
Жол жиектері	7,95	-
Жолды жайластыру	10,37	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ ІІ санаттағы автомобиль жолдары

8118-0103-01-объект - ІІ санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен

8118-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 км	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	527 226,686	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	471 459,968	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	237 978,314	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	29 835,237	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

8118-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	20,82	-
Жол жамылғысы	62,58	-
Жол жиектерін нығайту	1,46	-
Жолды жайластыру	15,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен

8118-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	429 381,791	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	380 032,988	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>127 757,364</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>23 603,243</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	36,10	-
Жол жамылғысы	60,85	-
Жол жиектерін нығайту	2,58	-
Жолды жайластыру	0,47	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ III санаттағы автомобиль жолдары

8118-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен

8118-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	216 065,898	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	193 099,791	-

8118-0104-01.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
1.1	с.і. материалдар	84 256,893	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	18 215,290	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	23,66	-
Жол жамылғысы	62,41	-
Жол жиектері	6,21	-
Жолды жайластыру	7,72	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары

8118-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен

8118-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	104 779,252	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	94 069,257	-
1.1	с.і. материалдар	54 761,583	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	7 852,938	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	18,09	-
Жол жамылғысы	70,75	-
Жол жиектері	7,01	-
Жолды жайластыру	4,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен

8118-0105-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	149 099,814	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	134 433,767	-
1.1	с.і. материалдар	80 680,040	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	8 942,097	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0105-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	12,49	-
Жол жамылғысы	83,24	-
Жол жиектері	2,71	-
Жолды жайластыру	1,56	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар

1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 817,828	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 647,854	-
1.1	с.і. материалдар	1 178,165	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	77,969	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	4,89	-
Жол жамылғысы	93,55	-
Жол жиектері	1,56	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 315,604	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 196,813	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	876,940	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	69,484	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	3,01	-
Жол жамылғысы	95,88	-
Жол жиектері	1,11	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 755,255	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 592,225	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 140,210	-

8118-0201-03.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	82,654	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	4,06	-
Күрделі типті жол жамылғысы	78,33	-
Жеңілдетілген типті жол жамылғысы	15,69	-
Жол жиектері	1,92	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		жол жабынының 100 м2	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 581,999	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 430,712	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	950,361	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	81,336	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

8118-0201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	6,67	-
Күрделі типті жол жамылғысы	83,91	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	7,75	-
Жол жиектері	1,67	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 138,031	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 029,805	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	654,839	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	69,924	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	7,03	-
Күрделі типті жол жамылғысы	83,42	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	8,94	-
Жол жиектері	0,60	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 343,254	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 216,462	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	819,135	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	95,008	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	8,17	-
Жол жамылғысы	86,77	-
Жол жиектері	5,07	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 056,598	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	959,873	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	683,299	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	64,429	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	3,72	-
Жеңілдетілген типті жол жамылғысы	88,93	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	3,83	-
Жол жиектері	3,53	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар

1-топ Су өткізу құбырлары

8118-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 067,047	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 923,308	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 921,080	-

8118-0301-01.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 524,273	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	95,10	-
Арнаны нығайту	4,90	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	28 260,171	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 339,586	-
1.1	с.і. материалдар	16 303,005	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 521,896	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	83,87	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,59	-
Арнаны нығайтудың соңы	8,54	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	36 129,173	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	32 395,356	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20 404,023	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 564,620	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	83,41	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,55	-
Арнаны нығайтудың соңы	9,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	50 060,169	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	44 886,634	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	29 469,562	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 882,004	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	87,04	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	8,11	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,86	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	68 817,946	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	61 705,864	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>40 285,941</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>7 879,914</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	89,60	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	6,43	-
Арнаны нығайтудың соңы	3,97	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	81 119,871	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	72 736,431	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>45 303,838</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>10 253,007</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	86,17	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,80	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	104 079,036	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	93 322,850	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	63 336,366	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10 746,507	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	91,59	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	5,50	-
Арнаны нығайтудың соңы	2,91	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-08-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	56 744,089	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	50 879,796	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	34 553,822	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 326,820	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	81,46	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	10,72	-
Арнаны нығайтудың соңы	7,82	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-09-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	72 522,622	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	65 027,675	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	45 480,283	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 371,706	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	87,08	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,91	-
Арнаны нығайтудың соңы	5,00	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-10-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	115 627,788	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	103 678,081	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	75 072,605	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10 580,441	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	85,42	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,39	-
Арнаны нығайтудың соңы	7,19	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-11-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-11.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	95 467,837	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	85 601,586	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>59 463,471</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>9 457,763</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-11.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	88,23	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,25	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,52	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-12-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	127 507,337	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	114 329,922	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>82 833,995</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>11 461,958</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	87,82	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,90	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,28	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-13-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-13.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	208 347,058	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	186 815,155	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>139 076,063</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>16 440,388</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-13.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	85,90	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	5,77	-
Арнаны нығайтудың соңы	3,84	-
Баспалдақпен түсетін жерлер	4,49	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары

1-топ Демалыс алаңдары

8118-0401-01-объект - Ауданы 5000 м2-ге дейін демалыс алаңдары

8118-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 986,400	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 691,334	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 686,801</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>246,464</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	6,52	-
Жол жамылғысы	41,64	-
Жол жиектері	0,37	-

8118-0401-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Тротуарлардың, күркелер мен дәретханалар орнатылатын алаңдардың жабыны	5,12	-
Демалыс алаңының жабдықтары	2,36	-
2 саңылауы бар дәретхананы орнату	2,52	-
Бақылау эстакадасы	23,47	-
Көгалды жайластыру	3,92	-
Жүріс бөлігіндегі суды бұру	0,35	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	13,74	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0401-02-объект - Ауданы 5000 м2-ден асатын 10000 м2-ге дейін демалыс алаңдары

8118-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 514,540	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 276,744	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 565,005	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	150,571	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	4,88	-
Жол жамылғысы	67,11	-
Жол жиектері	0,40	-
Тротуарлардың, эстакада алдындағы және қоқыс контейнеріне арналған алаңқайлардың жабыны	6,91	-
Демалыс алаңының жабдықтары	1,25	-
2 саңылауы бар дәретхананы орнату	0,79	-
Бақылау эстакадасы	3,26	-
Көгалды жайластыру	3,56	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	11,85	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0401-03-объект - Ауданы 10000 м2-ден асатын демалыс алаңдары*8118-0401-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 421,092	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 193,207	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 527,731</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>128,303</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0401-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	5,65	-
Жол жамылғысы	79,94	-
Жол жиектері	0,59	-
Тротуарлардың жабыны	2,99	-
Демалыс алаңының жабдықтары	0,42	-
4 саңылауы бар дәретхананы орнату	0,58	-
Бақылау эстакадасы	1,47	-
Көгалды жайластыру	0,67	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	7,69	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы**1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы****8118-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру***8118-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 284,668	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 606,423	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>16 084,419</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>4 135,936</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жарықтандыру тіректері	59,13	-
Кабельдік желі	40,05	-
Электр энергиясын енгізу және есепке алу және жарықтандыруды басқару шкафтары	0,83	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер

1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар

8118-0601-02-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м2 дейін

8118-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	380,511	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	280,603	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	165,095	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	48,379	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	83,180	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	73,350	-

8118-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	24,33	88,18
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,15	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	8,36	3,56
Су құбыры және кәріз	1,71	0,27
Электр монтаждау жұмыстары	4,50	6,43
Өрт дабылы	1,95	1,55
БАРЛЫҒЫ	100	100

**8118-0601-03-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы,
ауданы 301-ден 500 м2 дейін**

8118-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	380,171	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	272,939	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>151,845</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>50,981</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90,962	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>67,757</i>	-

8118-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	24,38	74,49
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,85	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	9,92	21,04
Желдету	2,37	1,18
Сумен жабдықтау	0,62	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,27	0,17
Кәріз	0,50	-
Электрмен жабдықтау	5,52	3,11
Өрт дабылы	0,57	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

**8118-0601-04-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы,
ауданы 501-ден 700 м2 дейін**

8118-0601-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	257,208	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	241,071	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>172,130</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>25,639</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,765	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0601-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	88,04	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	7,03	-
Су құбыры және кәріз	0,88	7,00
Электрмен жарық беру	3,53	93,00
Өрт дабылы	0,52	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

**2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар
8118-0602-01-объект - Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін**

8118-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	109,293	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	100,097	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	64,845	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	14,726	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,229	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Сәулет және құрылыс шешімдері	86,93	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	1,32	-
Электр жабдығы	4,85	78,82
Өрт дабылы	6,89	21,18
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0602-03-объект - Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін*8118-0602-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	147,500	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	137,944	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	99,863	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	14,260	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,333	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	95,42	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	0,79	-
Электр жабдығы	2,32	88,76
Өрт дабылы	1,46	11,24
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0602-04-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін*8118-0602-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	153,013	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	144,405	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	89,204	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	21,413	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	95,66	-

8118-0602-04.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	4,34	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0602-05-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін

8118-0602-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	208,102	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	196,395	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	138,873	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	20,742	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құм базасы	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0602-08-объект - Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін

8118-0602-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	158,820	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	149,885	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	109,114	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	14,997	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	96,24	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	0,58	-
Электр жабдығы	3,15	-
Өрт дабылы	0,02	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Материалдық-техникалық қоймалар

8118-0603-01-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін

8118-0603-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	240,036	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	226,531	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>128,659</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>38,334</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0603-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,72	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	1,28	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0603-02-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін

8118-0603-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	205,477	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	184,766	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	109,678	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	29,817	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,696	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	9,696	-

8118-0603-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,44	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	89,40	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	0,88	-
Электрмен жабдықтау	3,22	-
Өрт дабылы	1,05	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0603-03-объект - Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін

8118-0603-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	223,394	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	199,914	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	109,390	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	36,505	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,562	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0603-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,47	96,68
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	92,76	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	1,46	-
Жылыту және желдету	0,31	3,32
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Жылы тұрақтар

8118-0604-01-объект - 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ

8118-0604-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	219,246	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	193,661	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	116,419	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	31,181	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14,040	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0604-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	0,07	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	79,36	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	12,39	97,90
Желдету	1,01	-
Көріз	3,13	-
Электрмен жабдықтау	3,13	-
Өрт дабылы	0,91	2,10
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0604-02-объект - 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ*8118-0604-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	209,904	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	195,854	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	139,025	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	21,964	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,375	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0604-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	91,08	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	3,75	-
Су құбыры және кәріз	1,41	-
Электр жабдығы	1,86	60,60
Өрт дабылы	1,88	39,40
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ Техникаға арналған бастырмалар**8118-0605-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма***8118-0605-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	108,048	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	100,241	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	76,646	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8,376	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,831	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0605-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,12	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электр жабдығы	2,88	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0605-02-объект - Резервтік техникаға арналған бастырма

8118-0605-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	98,167	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	92,645	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	69,371	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8,313	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0605-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Резервтік техникаға арналған қалқасы бар алаңқай	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0605-03-объект - Ірі габаритті техникаға арналған бастырма

8118-0605-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	57,640	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	54,396	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	42,167	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3,750	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0605-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Отын құю пункті
8118-0606-01-объект - Отын құю пункті

8118-0606-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	56 946,509	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 761,767	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 228,308	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 199,555	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 589,359	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0606-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық шешім	53,69	76,75
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы кәріз	11,49	14,62
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	27,31	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электр монтаждау жұмыстары	0,57	-
Кіріктірілген автоматика	6,94	8,63
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-топ Отын қоймасы
8118-0607-01-объект - Отын қоймасы

8118-0607-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	67 465,187	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	53 727,908	-

8118-0607-01.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	36 425,686	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 725,263	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10 534,330	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0607-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Темірбетон конструкциялары	28,56	-
Сыйымдылығы 25 м3 мұнай өнімдеріне арналған көлденең болат резервуар-2 дана	21,57	-
Сыйымдылығы 10 м3 мұнай өнімдеріне арналған көлденең болат резервуар	8,81	-
Сыйымдылығы 10 м3 болаттан жасалған апаттық резервуар	8,80	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және жабдықтар	32,26	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-топ Эстакадалар

8118-0608-01-объект - Бақылау эстакадасы

8118-0608-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 861,909	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 363,335	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 022,243	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	841,558	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

8118-0608-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Бақылау эстакадасы	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК)**8118-0609-01-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м2 дейін кірпіштен салынған***8118-0609-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	301,101	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	275,260	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>166,774</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>45,457</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,432	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>5,395</i>	-

8118-0609-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	2,02	57,20
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	85,14	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау	6,26	-
Жылыту және желдету	3,34	23,49
Су құбыры және кәріз	2,41	19,31
Өрт дабылы	0,82	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0609-03-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен*8118-0609-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	612,908	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	404,574	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>235,911</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>69,764</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	184,215	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>172,467</i>	-

8118-0609-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	30,72	93,62
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,33	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	4,30	5,13
Желдету	0,31	-
Сумен жабдықтау	0,61	0,37
Ыстық сумен жабдықтау	0,31	0,17
Кәріз	0,60	-
Электрмен жабдықтау	3,57	0,70
Өрт дабылы	0,75	-
Телефондандыру	0,02	-
Газбен жабдықтау	0,47	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0609-04-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктiмен (300,29 м2)

8118-0609-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	344,128	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	306,333	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	174,037	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	55,801	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	19,533	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0609-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	0,02	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	81,18	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	9,93	97,77
Желдету	0,85	-

8118-0609-04.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сумен жабдықтау	0,42	-
Кәріз	1,11	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,79	2,23
Электрмен жабдықтау	4,46	-
Өрт дабылы	1,19	-
Телефондандыру	0,05	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-топ Гараждар

8118-0610-01-объект - 4 бірлік топтық-габариттік жол техникасына арналған гараж, кірпіштен салынған

8118-0610-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	194,972	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	182,937	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	121,367	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	23,067	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,129	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0610-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	92,54	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау	2,93	-
Желдету	0,55	-
Су құбыры және кәріз	2,10	-
Өрт дабылы	1,88	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0610-03-объект - 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ)*8118-0610-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	203,272	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	191,836	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>141,172</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>18,402</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0610-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Электрмен жарық беру	1,79	-
Өрт дабылы	0,83	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,30	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	10,38	-
Су құбыры және кәріз	0,71	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Қосымша
(міндетті)
Құрылыстың шекті құнының нормативі

Атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
Білім беру объектілері		
Мектепке дейінгі білім беру мекемелері . Балабақшалар		
140 орынға дейін	1 орын	6 431,439
	м2	409,738
140-тан жоғары 240 орынға дейін	1 орын	5 976,929
	м2	247,564
240-тан жоғары 280 орынға дейін	1 орын	4 599,754
	м2	306,482
280 орыннан жоғары	1 орын	4 107,407
	м2	261,874
Жалпы білім беретін мекемелер. Мектептер		
300 орынға дейін	1 орын	5 160,437
	м2	339,476
300-ден жоғары 600 орынға дейін	1 орын	3 868,532
	м2	297,297
600-ден жоғары 900 орынға дейін	1 орын	3 498,806
	м2	319,383
900-ден жоғары орын	1 орын	3 527,435
	м2	269,321
Денсаулық сақтау объектілері		
Ауруханалар		
100 төсек-орынға дейін	1 төсек орын	45 792,160
	м2	505,048
100-ден жоғары 300-ге дейін төсек-орын	1 төсек орын	55 131,952
	м2	326,918
Емханалар		
бір ауысымда 250 қабылдауға дейін	ауысымына 1 қабылдау	10 136,001
	м2	466,425
бір ауысымда 250-ден жоғары 500 қабылдауға дейін	ауысымына 1 қабылдау	7 626,847
	м2	508,646
Амбулаториялар		
бір ауысымда 50 қабылдауға дейін	ауысымына 1 қабылдау	9 245,693
	м2	596,143
бір ауысымда 50-ден 100 қабылдауға дейін	ауысымына 1 қабылдау	6 365,852
	м2	750,602
ауысымына 100-ден жоғары қабылдау	ауысымына 1 қабылдау	3 621,429
	м2	602,733

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2021

Алматы облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2021

Алматинская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная