

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.  
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Атырау облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Атырауская область**

**ҚР ІСН 8.02-04-2021  
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан

**Нур-Султан 2021**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ  
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Атырау облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

**Атырауская область**

**ҚР ІСН 8.02-04-2021  
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Нур-Султан 2021**

## **Алғы сөз**

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 02.11.2021 жылғы № 170-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2022 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 02.11.2021 года № 170-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2022 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Мазмұны

<b>1 Жалпы ережелер.....</b>	<b>1</b>
<b>Тұрғын ғимараттар 1-бөліміне техникалық бөлім.....</b>	<b>23</b>
1-бөлім Тұрғын ғимараттар .....	24
1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар .....	24
1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар.....	24
8101-0101-03-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй .....	24
8101-0101-04-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй ....	25
8101-0101-05-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй.....	26
2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар .....	27
8101-0102-24-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй .....	27
2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар .....	28
1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар .....	28
8101-0201-03-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй .....	28
8101-0201-05-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй .....	29
8101-0201-06-объект - Керамикалық кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй .....	30
8101-0201-07-объект - Силикатты кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй .....	31
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар.....	32
8101-0202-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй.....	32
3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар .....	33
8101-0203-01-объект - Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй .....	33
3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар .....	34
1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар .....	34
8101-0301-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй .....	34
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар.....	35
8101-0302-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	35

8101-0302-03-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	36
3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар .....	37
8101-0303-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй .....	37
8101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй .....	39
4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар .....	40
8101-0304-02-объект - III санаттағы ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй .....	40
5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер .....	41
8101-0305-01-объект - Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй .....	41
8101-0305-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй .....	42
4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар .....	43
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат).....	43
8101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй .....	43
5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар.....	44
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар.....	44
8101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	44
6-кіші бөлім Жатақханалар.....	46
1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар .....	46
8101-0601-02-объект - 184 орындық жатақхана .....	46
8101-0601-03-объект - 244 орындық жатақхана .....	47
2-топ Кірпіш жатақханалар .....	48
8101-0602-01-объект - 100 орындық жатақхана .....	48
8101-0602-04-объект - 500 орындық жатақхана .....	49
<b>Әкімшілік ғимараттар 2-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>52</b>
2-бөлім Әкімшілік ғимараттар.....	53
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар .....	53
1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м <sup>2</sup> дейін.....	53
8102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат .....	53
8102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы .....	53

2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін.....	54
8102-0102-01-объект - Әкімшілік ғимарат .....	54
8102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты .....	55
3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін.....	56
8102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты.....	56
8102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары.....	57
8102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты .....	58
8102-0103-04-объект - Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО).....	59
4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін.....	60
8102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары.....	60
5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін.....	60
8102-0105-01-объект - Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық.....	60
8102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы .	61
8102-0105-04-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы...	62
8102-0105-05-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы .	64
6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары .....	65
8102-0106-01-объект - Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны.....	65
8102-0106-02-объект - Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны.....	66
3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар .....	67
1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар .....	67
8102-0301-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы.....	67
2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар.....	68
8102-0302-01-объект - Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты .....	68
4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы.....	69
1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы .....	69
8102-0401-02-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты .....	69
2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы .....	70

8102-0402-02-объект - Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты .....	70
3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы .....	71
8102-0403-01-объект - II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты .....	71
5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары .....	72
1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы .....	72
8102-0501-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты .....	72
<b>Білім беру объектілері 3-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>74</b>
3-бөлім Білім беру объектілері .....	75
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері.....	75
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар .....	75
8103-0101-01-объект - 90 орындық балабақша .....	75
8103-0101-02-объект - 100 орындық балабақша .....	76
2-топ 120 орындық балабақшалар .....	77
8103-0102-01-объект - 120 орындық балабақша .....	77
3-топ 140 орындық балабақшалар .....	77
8103-0103-05-объект - 140 орындық балабақша .....	77
4-топ 160 орындық балабақшалар .....	78
8103-0104-02-объект - 160 орындық балабақша .....	78
5-топ 240 орындық балабақшалар .....	79
8103-0105-04-объект - 240 орындық балабақша .....	79
6-топ 280 орындық балабақшалар .....	80
8103-0106-04-объект - 280 орындық балабақша .....	80
7-топ 320 орындық балабақшалар .....	82
8103-0107-03-объект - 320 орындық балабақша .....	82
8-топ 360 орындық балабақшалар .....	83
8103-0108-01-объект - 360 орындық балабақша .....	83
2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер.....	84
4-топ 300 орындық мектептер.....	84
8103-0204-07-объект - 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	84
6-топ 600 орындық мектептер.....	84
8103-0206-31-объект - 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	84
8-топ 900 орындық мектептер.....	85
8103-0208-09-объект - 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	85
9-топ 1000-нан астам орындық мектептер.....	86
8103-0209-02-объект - 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ..	86

10-топ Мектеп-интернаттар .....	87
8103-0210-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат .....	87
3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері.....	88
1-топ Өнер мектептері .....	88
8103-0301-01-объект - 150 орындық өнер мектептері.....	88
2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер.....	89
8103-0302-01-объект - 1500 адамға арналған балалар мен жасөспірімдер үшін жаппай демалуға арналған оқушылар сарайы .....	89
8103-0302-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы .....	90
8103-0302-03-объект - 100 орындық балалар лагері .....	91
5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері.....	92
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпустар .....	92
8103-0503-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус.....	92
6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер .....	93
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер .....	93
8103-0601-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша .....	93
3-топ Түзете-дамыта оқыту және оңалту орталықтары.....	94
8103-0603-01-объект - 150 орындық түзету орталығы.....	94
<b>Денсаулық сақтау объектілері 4-бөліміне техникалық бөлім.....</b>	<b>95</b>
4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері .....	96
1-кіші бөлім Ауруханалар.....	96
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар.....	96
8104-0103-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы.....	96
8104-0103-03-объект - 75 төсек-орындық аурухана .....	97
4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар .....	98
8104-0104-01-объект - 300 төсек-орындық аурухана .....	98
4-кіші бөлім Перзентханалар.....	99
1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана.....	99
8104-0401-02-объект - 60 төсек-орындық перзентхана.....	99
5-кіші бөлім Диспансерлер .....	100
3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер .....	100
8104-0503-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері .....	100
7-кіші бөлім Емханалар.....	101
3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар .....	101
8104-0703-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар .....	101
8104-0703-02-объект - Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар .....	102
5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар .....	103



8104-0705-03-объект - Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана.....	103
7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар .....	104
8104-0707-02-объект - Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана.....	104
8-кіші бөлім Амбулаториялар .....	105
1-топ 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория .....	105
8104-0801-02-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 800 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория .....	105
8104-0801-05-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 400 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория .....	106
2-топ 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория .....	107
8104-0802-02-объект - Бір ауысымда 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория .....	107
3-топ 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория .....	108
8104-0803-01-объект - Бір ауысымда 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория .....	108
4-топ 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория.....	109
8104-0804-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория.....	109
5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория.....	110
8104-0805-01-объект - Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория.....	110
10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары.....	111
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы .....	111
8104-1001-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	111
8104-1001-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	112
8104-1001-03-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	113
2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы .....	114
8104-1002-01-объект - Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	114
12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер.....	114
1-топ Мүгедектерге арналған үйлер .....	114
8104-1201-01-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі .....	114
2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті .....	115
8104-1202-01-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті .....	115

<b>Спортық объектілер 5-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>117</b>
5-бөлім Спортық объектілер .....	118
1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері .....	118
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері .....	118
8105-0101-01-объект - 433 орындық мұзды хоккей аренаcы.....	118
2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері .....	118
8105-0102-01-объект - 800 орындық мұзды хоккей аренаcы.....	118
2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері .....	119
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері.....	119
8105-0201-01-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	119
8105-0201-02-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені (әктас-ұлутастан салынған) .....	120
8105-0201-03-объект - 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	121
8105-0201-05-объект - 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	122
8105-0201-06-объект - 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	123
8105-0201-07-объект - 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	123
2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері .....	124
8105-0202-01-объект - Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені .....	124
3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері .....	125
2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері ..	125
8105-0302-03-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені .....	125
4-кіші бөлім Спорт сарайлары .....	126
1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары.....	126
8105-0401-01-объект - 1500 орындық спорт сарайы .....	126
2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары.....	127
8105-0402-01-объект - 2000 орындық спорт сарайы .....	127
6-кіші бөлім Стадиондар.....	128
1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар .....	128
8105-0601-03-объект - 500 орындық стадион.....	128
7-кіші бөлім Жүзу бассейндері .....	129
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері .....	129
8105-0701-01-объект - 307 орындық жүзу бассейні .....	129
2-топ Көрермендер орны жоқ жүзу бассейндері.....	130
8105-0702-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні.....	130
<b>Паркингтер 6-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>131</b>

6-бөлім Паркингтер .....	132
3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары.....	132
1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары	132
8110-0301-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ.....	132
<b>Қосалқы мақсаттағы объектілер 7-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>133</b>
7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер .....	134
1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар .....	134
1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	134
8113-0101-01-объект - 2ТП-1000/10(6)/0,4 .....	134
2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	134
8113-0102-01-объект - 2ТП-630/10(6)/0,4 .....	134
3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	135
8113-0103-01-объект - 2ТП-400/10(6)/0,4 .....	135
4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	135
8113-0104-01-объект - 2ТП-4000/10(6)/0,4 .....	135
2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар.....	136
1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар .....	136
8113-0201-01-объект - КТПН- 100/10(6)/0,4.....	136
8113-0201-02-объект - КТПН- 160/10(6)/0,4.....	136
8113-0201-03-объект - КТПН- 250/10(6)/0,4.....	137
8113-0201-04-объект - КТПН- 400/10(6)/0,4.....	137
8113-0201-05-объект - КТПН- 630/10(6)/0,4.....	138
8113-0201-06-объект - КТПН- 1000/10(6)/0,4.....	138
2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар .....	139
8113-0202-01-объект - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4 .....	139
8113-0202-02-объект - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4.....	139
3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық .....	140
8113-0203-01-объект - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ .....	140
4-кіші бөлім Шұңқырлар .....	140

1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін .....	140
8113-0401-01-объект - Шұңқыр, көлемі 5 м3 .....	140
8113-0401-02-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3 .....	141
8113-0401-03-объект - Шұңқыр, көлемі 15 м3 .....	141
2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін .....	142
8113-0402-01-объект - Шұңқыр, көлемі 25 м3 .....	142
8113-0402-02-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3 .....	142
3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін .....	143
8113-0403-01-объект - Шұңқыр, көлемі 75 м3 .....	143
8113-0403-02-объект - Шұңқыр, көлемі 80 м3 .....	143
8113-0403-03-объект - Шұңқыр, көлемі 100 м3 .....	144
5-кіші бөлім Дәретханалар .....	144
1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана .....	144
8113-0501-02-объект - Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана.....	144
2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана .....	145
8113-0502-02-объект - Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар .....	145
8113-0502-03-объект - Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар .....	145
8113-0502-04-объект - Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар .....	146
5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана .....	146
8113-0505-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы .....	146
6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана .....	147
8113-0506-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы .....	147
9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана .....	147
8113-0509-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы .....	147
10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана .....	148
8113-0510-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы .....	148
6-кіші бөлім Гараждар.....	148
1-топ Гараждар .....	148
8113-0601-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы (суық) .....	148
8113-0601-02-объект - 2 автоға арналған гараж боксы .....	149

8113-0601-03-объект - 12 автоға арналған гараж боксы .....	149
2-топ Гараж бокстары .....	150
8113-0602-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы .....	150
8113-0602-02-объект - Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы .....	151
8113-0602-03-объект - Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы .....	151
7-кіші бөлім Бастырмалар .....	152
1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар .....	152
8113-0701-01-объект - 1 автоға арналған бастырма .....	152
8113-0701-02-объект - 3 автоға арналған бастырма .....	152
2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар .....	153
8113-0702-01-объект - 6 автоға арналған бастырма .....	153
3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар .....	153
8113-0703-01-объект - Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем .....	153
8113-0703-02-объект - Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем .....	154
8-кіші бөлім Кір жуу орындары .....	154
1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары .....	154
8113-0801-01-объект - Тәулігіне 148 кг кір жуу орны .....	154
3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары .....	155
8113-0803-01-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын әктас-ұлутастан салынған кір жуу орны .....	155
8113-0803-02-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны .....	156
9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері .....	156
1-топ БӨП, ауданы 50 м <sup>2</sup> дейін .....	156
8113-0901-01-объект - БӨП, ауданы 11,14 м <sup>2</sup> .....	156
8113-0901-02-объект - БӨП, ауданы 14,50 м <sup>2</sup> .....	157
8113-0901-04-объект - БӨП, ауданы 16,64 м <sup>2</sup> .....	157
8113-0901-06-объект - БӨП, ауданы 12,42 м <sup>2</sup> .....	158
8113-0901-08-объект - БӨП, ауданы 18,9 м <sup>2</sup> .....	159
8113-0901-10-объект - БӨП, ауданы 29,0 м <sup>2</sup> .....	159
8113-0901-12-объект - Ауданы 6,76 м <sup>2</sup> әктас-ұлутастан салынған бейнебақылауы бар БӨП .....	160
8113-0901-13-объект - БӨП, ауданы 15,27 м <sup>2</sup> .....	160
8113-0901-14-объект - БӨП, ауданы 13,75 м <sup>2</sup> .....	161
8113-0901-15-объект - Ауданы 6,76 м <sup>2</sup> кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП .....	161
10-кіші бөлім Эстакадалар .....	162

1-топ Тиеу эстакадасы .....	162
8113-1001-01-объект - Тиеу эстакадасы .....	162
11-кіші бөлім Оператор бөлмесі .....	163
1-топ Оператор бөлмесі .....	163
8113-1101-01-объект - Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2.....	163
12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар.....	163
1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар .....	163
8113-1201-01-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт .....	163
8113-1201-04-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт .....	164
8113-1201-05-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт .....	164
2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар .....	165
8113-1202-01-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт.....	165
8113-1202-02-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт.....	166
3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар .....	166
8113-1203-01-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт.....	166
8113-1203-02-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт.....	167
8113-1203-08-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт.....	167
8113-1203-10-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,8 МВт.....	168
13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ) .....	169
1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды .....	169
8113-1301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт.....	169
8113-1301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт.....	169
8113-1301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт.....	170
2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды.....	171
8113-1302-02-объект - БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт.....	171
3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды.....	171
8113-1303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт .....	171
8113-1303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт .....	172
8113-1303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт .....	173
8113-1303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт .....	173
8113-1303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт .....	174
8113-1303-06-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт .....	175
8113-1303-10-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт .....	175
8113-1303-19-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт .....	176
<b>Мәдениет объектілері 8-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>177</b>
8-бөлім Мәдениет объектілері .....	178

1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары .....	178
1-топ Амфитеатрлар .....	178
8114-0101-01-объект - Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр .....	178
8114-0101-02-объект - 400 орындық ашық амфитеатр.....	178
2-топ Драма театрлары .....	179
8114-0102-01-объект - 510 орындық драма театры .....	179
3-топ Көрермен залдары .....	180
8114-0103-01-объект - 500 орындық көрермендер залы .....	180
4-топ Клубтар .....	181
8114-0104-01-объект - 150 орындық клуб .....	181
2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар .....	182
1-топ Кітапханалар.....	182
8114-0201-01-объект - Қор көлемі 150 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана .	182
8114-0201-02-объект - Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана .	183
3-кіші бөлім Мәдениет үйлері.....	184
1-топ Мәдениет үйлері.....	184
8114-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі .....	184
8114-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі .....	185
8114-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі .....	186
8114-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі .....	187
<b>Сумен жабдықтау және кәріз объектілері 9-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>189</b>
9-бөлім Сумен жабдықтау және кәріз объектілері .....	190
1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары .....	190
1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін .....	190
8115-0101-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ .....	190
8115-0101-02-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ .....	190
8115-0101-03-объект - Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ .....	191
2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін .....	191
8115-0102-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ.....	191
4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы .....	192
8115-0104-01-объект - Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін .....	192

8115-0104-02-объект - Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз).....	192
8115-0104-07-объект - 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін	193
5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары.....	194
8115-0105-01-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін	194
8115-0105-02-объект - Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін .....	194
8115-0105-03-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін	195
8115-0105-06-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін	195
8115-0105-07-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін	196
8115-0105-12-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін .....	196
6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы .....	197
8115-0106-01-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін .....	197
8115-0106-03-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін .....	198
8115-0106-04-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін .....	198
8-топ Таза су резервуарлары .....	199
8115-0108-01-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары .....	199
8115-0108-02-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3 .....	200
8115-0108-03-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3 .....	200
8115-0108-04-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3 .....	201
8115-0108-05-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3 .....	201
8115-0108-06-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3 .....	202
8115-0108-07-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3 .....	202
9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер .....	203
8115-0109-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3 .....	203
8115-0109-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3 .....	203
8115-0109-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3 .....	204
10-топ Су кернеуіш мұнаралар .....	204
8115-0110-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін .....	204



8115-0110-08-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м <sup>3</sup> , Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін .....	205
8115-0110-15-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м <sup>3</sup> , Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін .....	205
11-топ Тазалау және сүзу станциялары .....	206
8115-0111-01-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м <sup>3</sup> /тәул .....	206
8115-0111-02-объект - Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м <sup>3</sup> /тәул.....	207
8115-0111-03-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м <sup>3</sup> /тәул .....	207
8115-0111-08-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м <sup>3</sup> /тәул .....	208
2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары .....	209
5-топ Кәріздік сорғы станциялары .....	209
8115-0205-01-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м <sup>3</sup> /тәул. дейін	209
8115-0205-05-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м <sup>3</sup> /тәул. дейін	209
8115-0205-08-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м <sup>3</sup> /тәул. дейін	210
8115-0205-12-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м <sup>3</sup> /тәул. дейін .....	210
8115-0205-14-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м <sup>3</sup> /тәул. дейін .....	211
6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары.....	212
8115-0206-06-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м <sup>3</sup> /тәул. дейін .....	212
8115-0206-09-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м <sup>3</sup> /тәул. дейін .....	212
8115-0206-12-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м <sup>3</sup> /тәул. дейін .....	213
<b>Автомобиль жолдары 10 бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>214</b>
10-бөлім Автомобиль жолдары .....	217
1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары.....	217
2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары.....	217
8118-0102-01-объект - I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен .....	217
3-топ II санаттағы автомобиль жолдары.....	217
8118-0103-01-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен.....	217

8118-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен .....	218
4-топ III санаттағы автомобиль жолдары .....	218
8118-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен .....	218
5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары .....	219
8118-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен .....	219
8118-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен .....	220
2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар .....	220
1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	220
8118-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	220
8118-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	221
8118-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	221
8118-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	222
8118-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	223
8118-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	223
8118-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	224
3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар.....	224
1-топ Су өткізу құбырлары .....	224
8118-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	224
8118-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	225

8118-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	226
8118-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	226
8118-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	227
8118-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	227
8118-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	228
8118-0301-08-объект - Саңылауы 2,0x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар .....	228
8118-0301-09-объект - Саңылауы 2,5x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар .....	229
8118-0301-10-объект - Саңылауы 4,0x2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар .....	229
8118-0301-11-объект - Саңылауы 2,0x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар .....	230
8118-0301-12-объект - Саңылауы 2,5x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар .....	230
8118-0301-13-объект - Саңылауы 4,0x2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар .....	231
4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары.....	231
1-топ Демалыс алаңдары .....	231
8118-0401-01-объект - Ауданы 5000 м <sup>2</sup> -ге дейін демалыс алаңдары.....	231
8118-0401-02-объект - Ауданы 5000 м <sup>2</sup> -ден асатын 10000 м <sup>2</sup> -ге дейін демалыс алаңдары .....	232
8118-0401-03-объект - Ауданы 10000 м <sup>2</sup> -ден асатын демалыс алаңдары.....	233
5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.....	233
1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы .....	233
8118-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру .....	233
6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер.....	234
1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар .....	234
8118-0601-02-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м <sup>2</sup> дейін .....	234
8118-0601-03-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м <sup>2</sup> дейін .....	235
8118-0601-04-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м <sup>2</sup> дейін .....	235
2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар .....	236

8118-0602-01-объект - Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін .....	236
8118-0602-03-объект - Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін.....	237
8118-0602-05-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін .....	237
8118-0602-07-объект - Әктас-ұлутастан қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін....	238
8118-0602-08-объект - Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін .....	238
3-топ Материалдық-техникалық қоймалар.....	239
8118-0603-01-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін .....	239
8118-0603-02-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін .....	240
8118-0603-03-объект - Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін .....	240
8118-0603-04-объект - Жеңіл бетон блоктардан қаланған екі қабатты материалдық техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін .....	241
4-топ Жылы тұрақтар.....	242
8118-0604-01-объект - 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ .....	242
8118-0604-02-объект - 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ .....	242
5-топ Техникаға арналған бастырмалар.....	243
8118-0605-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма.....	243
8118-0605-02-объект - Резервтік техникаға арналған бастырма .....	243
8118-0605-03-объект - Ірі габаритті техникаға арналған бастырма.....	244
6-топ Отын құю пункті .....	244
8118-0606-01-объект - Отын құю пункті .....	244
7-топ Отын қоймасы .....	245
8118-0607-01-объект - Отын қоймасы .....	245
8-топ Эстакадалар .....	246
8118-0608-01-объект - Бақылау эстакадасы .....	246
9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК) .....	246
8118-0609-02-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м2 дейін әктас-ұлытастан салынған.....	246
8118-0609-03-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен .....	247
8118-0609-04-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2).....	248
10-топ Гараждар .....	249
8118-0610-02-объект - 4 бірлік ірі габариттік жол техникасына арналған әктас- ұлутастан салынған гараж.....	249
8118-0610-03-объект - 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ).....	249

Қосымша .....	251
Құрылыстың шекті құнының нормативі.....	251

---

---

**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**  
**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН**  
**КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ**  
**ОБЪЕКТІЛЕР**  
**Атырау облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ**  
**СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ**  
**НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**  
**Атырауская область**

---

Енгізу күні 2022-01-01

### 1 Жалпы ережелер

1.1 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері (бұдан әрі - ҚҚІК) Қазақстан Республикасының аумағында кеңінен қолданылатын тұрғын үй, қоғамдық, әкімшілік және жаппай құрылыс ғимараттары мен құрылыстардың басқа да түрлерін салудың есептік құнын анықтау кезінде қолданылады.

1.2 Осы жалпы ережелер инвестициялық ұсыныстың құрамында техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу кезеңінде құрылыстың есептік құнын анықтау кезінде, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін инвестициялық жобалардың жобалау алдындағы құжаттамасын әзірлеу кезінде өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды және инженерлік инфрақұрылымның құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін (ҚҚІК) қолдану тәртібін белгілейді.

Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның ҚҚІК жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде қолданылмайды.

1.3 Осы құжатта жазылған өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның құрылысы құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану тәртібі құрылысқа мемлекеттік инвестициялар немесе квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық жобаларды жоспарлау және бағалау кезінде құрылыс қызметінің субъектілері үшін міндетті болып табылады.

Басқа қаржыландыру көздері есебінен тұрғызылатын объектілер бойынша осы жалпы ережелер ұсынымдық сипатта болады.

1.4. ҚҚІК қолдану кезінде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнамалық актілерді және нормативтік құқықтық құжаттарды, құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарды басшылыққа алу қажет, оның ішінде:

Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын анықтау жөніндегі нормативтік құжат (бұдан әрі – Нормативтік құжат) (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-нқ бұйрығына 1-қосымша);

техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін объектілер құрылысының есептік құнын анықтау жөніндегі құралы (Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2020 жылғы 29 сәуірдегі № 65-НҚ бұйрығымен бекітілген).

---

**Ресми басылым**

1.5 Құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарға сәйкес айқындалған техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін объектілер құрылысының құны жалпы құрылыс бойынша құрылыстың шекті құнының нормативінен (бұдан әрі - ҚШҚН) аспауы тиіс.

Құрылысы алдағы күнтізбелік жылда (жылдары) жоспарланатын объектілер бойынша құрылыстың нормативтік шекті құны нормативтік ұзақтыққа және құрылыстағы бекіту нормалары мен айлық есептік көрсеткішті өзгерту индексі арқылы алдағы кезеңдердің көлемдерін индекстеуге сәйкес күнтізбелік жылдар бойынша инвестициялар көлемдерін бөлу арқылы айқындалады. Айлық есептік көрсеткіштің мөлшері Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сәйкес қабылданады.

## **2 Жалпы бөлім**

2.1 ҚҚІК үлгілік жобалар бойынша немесе кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысы бар өкіл объектілер бойынша әзірленген жобалау-сметалық құжаттамаға негізделген ресурстық-технологиялық модельдер негізінде әзірленді.

2.2 ҚҚІК және ҚШҚН Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша ағымдағы бағалардың тиісті деңгейінде белгіленген өлшем бірлігіне (өлшегішке) есептелген, құрылыс объектісін салу үшін қажетті және жеткілікті ақша қаражатының көлемін (қосылған құн салығын есептемегенде) білдіреді.

2.3 ҚҚІК Қазақстан Республикасының 17 өңірі үшін есептелген және жыл сайын «Ғимараттар мен құрылыстар құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинағы» (бұдан әрі – ҚҚІК жинағы). Өндірістік емес мақсаттағы объектілер» түрінде әрбір өңір үшін шығарылады.

Кесте және графикалық материалдар түрінде өкіл объектінің техникалық сипаттамалары туралы ақпаратты қамтитын «Өкілдер объектілері» жинағы жеке шығарылады.

2.4. ҚҚІК түрлері, функционалдық мақсаты, қуаттылық сипаттамалары, өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың негізгі тұтынушылық қасиеттері бойынша жеке бөлімдерге біріктірілген (бұдан әрі – Бөлімдер). ҚҚІК жинағының әр бөлімі объектілерді топтарға біріктіретін кіші бөлімдерден тұрады.

2.5 ҚҚІК жинағы мыналарды қамтиды:

жалпы ережелер;

жалпы бөлім,

әрбір бөлім бойынша техникалық бөлік,

белгіленген өлшем бірлігіне құрылыс құнының көрсеткіштері (1-бөлікке және 2-бөлікке бөлінген ҚҚІК кестелері),

негізгі құрылыс объектісінің өлшем бірлігіне әлеуметтік мақсаттағы объектілер құрылысының шекті құнының нормативтері.

1-бөлім Жалпы ғимаратқа немесе құрылысқа немесе объектінің қуатын өлшеудің белгіленген бірлігіне әзірленген және ҚҚІК жинағының 2-бөлімі көрсеткіштерінің шығындарын және техникалық және авторлық қадағалауға арналған құралдарды ескеретін ҚҚІК көрсеткіштерін қамтиды;

2-бөлім объектінің қуатын өлшеу бірлігіне арналған ҚҚІК көрсеткіштерін, әр бөлім бойынша техникалық бөлімді, ҚҚІК кестелерін, ҚҚІК кестелеріне арналған қосымшаларды қамтиды.

2.5.1 ҚҚІК бөлімінің техникалық бөлімінде кіші бөлімдердің номенклатурасы, объектілердің мақсаты, ғимараттардың, құрылыстардың көлемін есептеу ережесі, объектілердің негізгі көрсеткіштерін анықтау тәртібі, нормаларда қабылданғандардан

өзгеше жағдайларда жұмыс жүргізуді ескеретін коэффициенттер, құрылысқа ескерілген шығындар туралы мәліметтер (тек ғимаратқа немесе алаңшilik инфрақұрылым мен абаттандыруды ескере отырып), құрылыстың есептік құнын анықтау үшін қажетті объект туралы өзге де мәліметтер келтіріледі.

2.5.2 ҚҚІК кестелерде инвестициялардың құрылымына және құрылысты жоспарлау және ұйымдастыру тәртібіне сәйкес келтірілген және жұмыс пен шығындардың мына түрлері бойынша кестелерде бөлінген:

құрылыс-монтаж жұмыстары (ҚМЖ);

жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға (инвентарь), оның ішінде технологиялық жабдыққа арналған шығындар (бар болса);

Құрылыс-монтаж жұмыстарына тікелей шығындар, үстеме шығындар, сметалық пайда, уақытша ғимараттар мен құрылыстардың шығындары және қысқы шығындар кіреді. Тікелей шығындар материалдық ресурстардың сметалық құнын, негізгі құрылысшылардың еңбегіне ақы төлеуді, машиналар мен механизмдерді пайдалануды (машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда) ескереді.

Жабдықтың құны Нормативтік құжатта белгіленген тәртіппен анықталды.

ҚҚІК-мен ескерілетін шығындар тізбесі осы жалпы ережелердің 2.7-тармағында келтірілген.

ҚҚІК жинағы бөлімдерінің 1-бөлімі жұмыстарды орындауға арналған жиынтық (жалпы) шығындарды (ҚМЖ және жабдық) және инжинирингтік қызметтерге арналған өзге де шығындарды (авторлық қадағалау, техникалық қадағалау) қамтиды, 2-бөлім-құрылысты орындауға тікелей байланысты шығындарды (ҚМЖ және жабдық) қамтиды.

2.5.3 ҚҚІК кестелеріне қосымшаларда ҚҚІК коэффициенттері, есептеу нысандары және басқа ақпарат келтіріледі.

2.5.4 Әлеуметтік мақсаттағы объектілер құрылысының шекті құнының нормативтері (ҚШҚН) осы жинаққа қосымшада келтірілген. ҚШҚН жалпы құрылысқа әзірленген және объектіні пайдалануға енгізу үшін қосалқы объектілердің, аумақты абаттандырудың, негізгі құрылыс объектісінің (білім беру объектілерінің, мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің, денсаулық сақтау объектілерінің) тіршілік қызметін қамтамасыз ететін оңтайлы жиынтығын ескере отырып, негізгі құрылыс объектісінің құнын қамтиды.

2.6 ҚҚІК жинағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің құрылымына сәйкес шифрі бар кестелердің мына түрлерін қамтиды:

2.6.1 8XXX-XXXX-XX шифрі бар әрбір объект үшін шығындарды ажыратпай ҚҚІК кестесі ҚҚІК жинағының 1-бөлімінде ұсынылған.

2.6.2 Объектінің схемасы (қасбеті, жоспары) және «Объектінің техникалық сипаттамалары, конструктивтік шешімдер және жұмыс түрлері» кестесі (8xxx-XXXX-XX шифрі) объектінің конструктивтік элементтерінің сипаттамаларын және олардың қысқаша сипаттамасын – объектінің жобалау-сметалық құжаттамасы негізінде, олар бойынша ҚҚІК есептелген, «Өкіл объектілері» жеке жинағында ұсынылған.

2.6.3 «Құндық көрсеткіштер» кестесі (шифр 8XXX-XXXX-XX.1) орнатылған өлшеуіштерге мың теңгелік құндық көрсеткіштерді қамтиды, ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған;

2.6.4 «Құрылыс-монтаж жұмыстарының (ҚМЖ), жабдықтардың, жиһаздар мен мүкәммалдың (инвентарь) құнынан объект бойынша шығындар құрылымы» кестесі (шифр 8XXX-XXXX-XX.2) құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жабдыққа арналған шығындар жиынындағы (сомасындағы) жекелеген конструктивтік шешімдер шығындарының салыстырмалы құны туралы ақпаратты көрсетеді.

Объект бойынша шығындар құрылымы ҚМЖ және жабдық (жиһаз, мүкәммал (инвентарь)) құнынан пайызбен өкіл объектіде қабылданған негізгі жобалық шешімдерге



сәйкес келеді (құрылыс-монтаждау жұмыстары, материалдар, бұйымдар мен конструкциялар, ішкі инженерлік жүйелер, алаңшілік инженерлік жүйелер, абаттандыру және т.б. жоба бойынша).

2.7 ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған ҚҚІК барлық жұмыстар кешенінің құнын және ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және мынадай шығындарды қамтиды:

құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының құны;  
негізгі жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу шығындары;  
машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда, құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған шығындар;  
үстеме шығындар;  
сметалық пайда;  
жабдықтың, жиһаздың, мүкәммалдың (инвентарь) құны (бар болса);  
алаңшілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға және аумақты абаттандыруға арналған шығындар;  
уақытша ғимараттар мен құрылыстар салуға арналған шығындар;  
қысқы уақытта жұмыстарды жүргізуге қосымша шығындар.

2.8 Ғимараттар мен құрылыстардың ҚҚІК объектінің қуатын өлшеу бірлігіне арналған:

жалпы ғимаратқа немесе құрылысқа;  
ғимараттың 1 м3 құрылыс көлеміне;  
ғимараттың 1 м2 пайдалы алаңына;  
құрылыстың 1 м3 сыйымдылығына (резервуар, тұндырғыш, бассейн және т. б.);  
желілік құрылыстың 1 км ұзындығына (электр беру желілері, автомобиль жолы, құбыр, электрмен жабдықтау және байланыс кабельдері);  
ғимараттың, құрылыстың функционалдық мақсатын ескеретін басқа техникалық сипаттамаларға.

2.9 «Қосалқы мақсаттағы объектілер» және «Тұрғын ғимараттар» бөлімінде («Жатақханалар» кіші бөлімінен басқа) ҚҚІК барлық жұмыстар кешенінің жалпы құнын және жалпы ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және алаңшілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға және аумақты абаттандыруға арналған шығындардан басқа, осы жалпы ережелердің 2.7-тармағында көрсетілген шығындардың барлық түрлерін қамтиды.

2.10 Жалпы алғанда барлық норма үшін қарастырылған қандай да болмасын шығындар ескерілмеген объектілер үшін ҚҚІК Бөлімнің техникалық бөлігінде қосымша ақпарат келтіріледі.

### 3 Қолданылу тәртібі

3.1 ҚҚІК қолдана отырып, құрылысы жоспарланған объектінің құнын есептеу мына ретпен орындалады:

1) жоспарланған құрылыс объектісі бойынша бастапқы деректерді жинау;  
2) объект қуатының белгіленген өлшем бірлігіне немесе жалпы объектіге ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының тиісті көрсеткішін таңдау. Егер ҚҚІК-де екі өлшегіш болған жағдайда, өлшеуішті таңдау осы құжаттың 3.4-тармағына сәйкес жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының көрсеткішін есептеу интерполяция әдісімен жүргізіледі;

3) ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының көрсеткішіне енгізілген шығын түрлерін талдау, ҚҚІК-де көзделмеген шығындардың қосымша түрлерін айқындау, қажетті түзету коэффициенттерін таңдау;

4) құрылысы жоспарланған объектінің есептік құнын айқындау.

3.2 Жоспарланған құрылыс объектісі бойынша бастапқы деректерді жинау кезінде анықталады:

1) объектінің функционалдық мақсаты;

2) объектінің қуаты (жалпы ауданы, орын саны және т. б.);

3) құрылыс аймағы;

4) құрылыс өңірінің климаттық, геологиялық жағдайлары, оның ішінде бес күндіктің неғұрлым суық ауа температурасы және ауданның сейсмикалығы туралы деректер;

5) құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізуді қиындататын жағдайлар.

3.3 Ғимараттың (құрылыстың) ҚҚІК таңдау ҚҚІК жинағының тиісті бөлімі бойынша құрылысы жоспарланған объектінің функционалдық мақсаты мен қуатын, сондай-ақ құрылысы жоспарланған аймақты ескере отырып жүзеге асырылады.

3.4 Жеке объектілер үшін ҚҚІК екі өлшеуішке есептелген, атап айтқанда: объектінің қуатын өлшеудің белгіленген бірлігіне және объектінің ауданына (м<sup>2</sup>). Есептеу үшін өлшеуішті таңдау жоспарланған объектінің қуаты мен ауданының өкіл объектіге сәйкестігіне байланысты анықталады, оның негізінде ҚҚІК әзірленді.

3.4.1 Егер объектінің қуаты сәйкес келсе, ал алаңдардағы айырмашылық 5% - дан кем болса, онда есепке объектінің қуатының өлшем бірлігіне тұтастай объектіге есептелетін ҚҚІК алынады.

3.4.2 Егер объектінің қуаты сәйкес келсе, ал алаңдардағы айырмашылық 5% - дан артық болса, онда есепке объектінің алаңына (м<sup>2</sup>) есептелген ҚҚІК алынады.

3.4.3 Егер объектінің қуаты сәйкес келмесе және аралық мәнде болса, онда ауданы жоспарланатын (жобаланатын) объектінің ауданына неғұрлым жақын объектінің таяудағы ҚҚІК алаңы (м<sup>2</sup>) есепке алынады.

3.5 ҚҚІК-ға енгізілген шығын түрлерін талдау ҚҚІК жинағының тиісті бөлімінің техникалық бөлімінің және ҚҚІК әзірленген объектінің сипаттамаларының негізінде жүргізіледі. Жоспарланған объектінің техникалық сипаттамалары өкіл объектінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

3.6 Егер жоспарланған объект бойынша объектіні бастапқы жабдықтауға арналған жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың (инвентарь) құны туралы неғұрлым нақты ақпарат болса, онда шығындар құрылымына сәйкес жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың (инвентарь) тиісті ҚҚІК-ке түзету жүргізілуі мүмкін.

Бұл жағдайда ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған нормативтік ҚҚІК-тен объектіні бастапқы жабдықтауға арналған жабдыққа, жиһазға және мүкәммалға (инвентарь) келетін шығындар алынып тасталады және нақты деректер бойынша белгіленген жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға (инвентарь) есептелген шығындар қосылады.

3.7 Таңдалған ҚҚІК негізінде объектінің белгіленген өлшем бірлігі мен өндірістік қуаты үшін өкіл-объектіні салу жағдайында объект құрылысының есептік құны анықталады. Есептеулердегі жұмыс құнын анықтау кезінде құрылысқа жоспарланған объектінің сипаттамаларын ғимараттардың, құрылыстардың сипаттамасымен, жұмыс түрлері мен ҚҚІК-те ескерілген шығындармен қажетті салыстыру жасалады. Егер жоспарланып отырған объект үшін құрылыстың ерекше (немесе басқа) шарттары қарастырылса, ҚҚІК жинағының тиісті бөлімінің техникалық бөлімінде көрсетілген күрделендіретін коэффициенттерді қолдану қажет.

Құрылыс құнының есебі нормативтік құжатқа 9-қосымшаға сәйкес 1а-нысаны бойынша жасалады.

3.8 ҚҚІК құрылысы жоспарланған аймақ үшін қабылданады. Белгілі бір аймақ үшін ҚҚІК аймақтың климаттық факторларын ескере отырып есептелген, атап айтқанда ең суық бес күндік ауа температурасы туралы мәліметтер негізінде.

3.9 ҚҚІК қалыпты (стандартты, орташаланған) жағдайларда жұмыстардың толық кешенін орындауға қажетті шығындардың деңгейін көрсетеді. ҚҚІК-де қабылданғандардан ерекшеленетін құрылыс шарттары құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарда және ҚҚІК жинағының бөлімдеріне техникалық бөлімдерде жазылған ережелерге сәйкес қосымша ескеріледі.

3.10 ҚҚІК арнайы негіздер мен іргетастарды орнату, қуатты сутөкпені қолдану қажеттілігі және басқа да осындай жағдайлар сияқты құрылыстың ауыр гидрологиялық жағдайларымен байланысты жағдайларды болдырмайтын жағдайлар үшін әзірленген. Мұндай жағдайларда нормативтік құжатқа сәйкес жекелеген жұмыс түрлері мен шығындар үшін жергілікті сметалық есептер жасалады.

3.11 ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан инфрақұрылымның қосалқы объектілерінің құнын есепке алмай, жеке тұрған ғимараттар (құрылыстар) үшін әзірленген.

3.12 Құрылыс материалы ретінде жергілікті құрылыс материалы әктас-ұлутастан жасалған қабырға тасы қарастырылған өкіл жобалардан жасалған ҚҚІК Маңғыстау және Атырау облыстарына арналған ҚҚІК жинағында ғана ұсынылған. ҚҚІК басқа өңірлерге арналған ҚҚІК жинақтарында мұндай объектілерге ұсынылмаған.

3.13 Сейсмикалық белсенділігі 6 баллдан жоғары аудандарда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге мынадай түзету коэффициенттері қолданылады:

#### 1-кесте – Сейсмикалық аудандар үшін түзету коэффициенттері

Ғимараттардың (құрылыстардың) түрі	Сейсмикалық балмен, түзету коэффициенттері		
	7	8	9
Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар (тұрғын үйлер, білім беру объектілері, денсаулық сақтау объектілері, спорт объектілері, әкімшілік ғимараттар, қосалқы мақсаттағы объектілер және т. б.)	1,03	1,05	1,08

Қазақстан Республикасының аумағын сейсмикалық аудандастыру қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес қабылданады.

3.14 Осы Жинаққа Қосымшада келтірілген жалпы құрылыс бойынша әлеуметтік мақсаттағы объектілер құрылысының шекті құнының нормативтері (ҚШҚН) негізгі құрылыс объектісінің қуатына сүйене отырып, жалпы құрылыс бойынша әлеуметтік объектілер құрылысының нормативтік шекті құнын айқындау үшін қолданылады.

**1-бөлім Тұрғын ғимараттар**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар</b>			
<b>1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0101-03	Силикат кірпішпен қаптаумен толық күйме жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	224,328
8101-0101-04	Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	236,087
8101-0101-05	Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	257,181
<b>2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0102-24	Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	285,881
<b>2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар</b>			
<b>1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0201-03	Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	270,752
8101-0201-05	Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	241,587
8101-0201-06	Керамикалық кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	255,602
8101-0201-07	Силикатты кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	242,537
<b>2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0202-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	302,441
<b>3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0203-01	Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	243,468
<b>3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар</b>			
<b>1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0301-02	Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	283,433
<b>2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0302-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	307,588
8101-0302-03	Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	324,996
<b>3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0303-01	Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	261,993

## Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8101-0303-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	258,002
4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0304-02	III санаттағы ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	239,668
5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер			
8101-0305-01	Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	267,518
8101-0305-02	Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	276,244
4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар			
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)			
8101-0402-01	Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	296,263
5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар			
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар			
8101-0501-01	Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	330,190
6-кіші бөлім Жатақханалар			
1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар			
8101-0601-02	184 орындық жатақхана	1 орын	5 869,639
		м2	252,210
8101-0601-03	244 орындық жатақхана	1 орын	5 281,357
		м2	241,587
2-топ Кірпіш жатақханалар			
8101-0602-01	100 орындық жатақхана	1 орын	6 070,344
		м2	224,679
8101-0602-04	500 орындық жатақхана	1 орын	3 375,347
		м2	170,834

## 2-бөлім Әкімшілік ғимараттар

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар</b>			
<b>1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін</b>			
8102-0101-01	Әкімшілік ғимарат	ғимараттың м3	101,596
8102-0101-02	5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы	ғимараттың м3	39,344
<b>2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін</b>			
8102-0102-01	Әкімшілік ғимарат	ғимараттың м3	51,529
8102-0102-02	Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	67,627
<b>3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін</b>			
8102-0103-01	Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	57,809

## Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8102-0103-02	40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары	ғимараттың м3	74,278
8102-0103-03	Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	69,501
8102-0103-04	Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО)	ғимараттың м3	52,682
4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін			
8102-0104-01	60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары	ғимараттың м3	68,764
5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін			
8102-0105-01	Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық	ғимараттың м3	65,654
8102-0105-03	Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	69,617
8102-0105-04	Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	87,932
8102-0105-05	Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	69,499
6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары			
8102-0106-01	Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны	1 орын	37 224,628
		м2	308,729
8102-0106-02	Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны	1 орын	20 725,040
		м2	252,006
3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
8102-0301-01	Жастарға қызмет көрсету орталығы	ғимараттың м3	108,238
2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
8102-0302-01	Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты	1 орын	8 854,443
		м2	294,554
4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы			
1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0401-02	4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	278 191,648
		м2	490,424
2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0402-02	Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	229 114,780
		м2	479,270
3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0403-01	II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	242 094,972
		м2	318,020
5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары			
1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы			
8102-0501-01	Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты	ғимараттың м3	56,808

**3-бөлім Білім беру объектілері**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері			
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар			
8103-0101-01	90 орындық балабақша	1 орын	5 290,378
		м2	263,241
8103-0101-02	100 орындық балабақша	1 орын	5 147,106
		м2	274,733
2-топ 120 орындық балабақшалар			
8103-0102-01	120 орындық балабақша	1 орын	6 626,812
		м2	299,123
3-топ 140 орындық балабақшалар			
8103-0103-05	140 орындық балабақша	1 орын	6 150,339
		м2	391,838
4-топ 160 орындық балабақшалар			
8103-0104-02	160 орындық балабақша	1 орын	4 224,167
		м2	386,294
5-топ 240 орындық балабақшалар			
8103-0105-04	240 орындық балабақша	1 орын	5 594,948
		м2	231,743
6-топ 280 орындық балабақшалар			
8103-0106-04	280 орындық балабақша	1 орын	4 061,958
		м2	270,649
7-топ 320 орындық балабақшалар			
8103-0107-03	320 орындық балабақша	1 орын	3 678,388
		м2	234,521
8-топ 360 орындық балабақшалар			
8103-0108-01	360 орындық балабақша	1 орын	6 203,407
		м2	269,267
2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер			
4-топ 300 орындық мектептер			
8103-0204-07	300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	4 599,992
		м2	302,608
6-топ 600 орындық мектептер			
8103-0206-31	600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 816,676
		м2	293,312
8-топ 900 орындық мектептер			
8103-0208-09	900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 347,272
		м2	305,551
9-топ 1000-нан астам орындық мектептер			
8103-0209-02	1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 424,710
		м2	261,479
10-топ Мектеп-интернаттар			
8103-0210-01	200 орындық мектеп-интернат	1 орын	12 128,644
		м2	239,594
3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері			
1-топ Өнер мектептері			
8103-0301-01	150 орындық өнер мектептері	1 орын	5 279,649
		м2	312,591
2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер			
8103-0302-01	1500 адамға арналған балалар мен жасөспірімдер үшін жаппай демалуға арналған оқушылар сарайы	1 орын	3 609,089
		м2	245,419
8103-0302-02	600 адамға арналған оқушылар сарайы	1 орын	8 321,850
		м2	335,571

## Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8103-0302-03	100 орындық балалар лагері	1 орын	8 456,219
		м2	316,451
5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері			
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпустар			
8103-0503-01	1112 орындық оқу-зертханалық корпус	1 орын	7 730,066
		м2	470,094
6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер			
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер			
8103-0601-01	166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша	1 орын	7 358,650
		м2	190,947
3-топ Түзете-дамыта оқыту және оңалту орталықтары			
8103-0603-01	150 орындық түзету орталығы	1 орын	3 617,718
		м2	351,687

## 4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Ауруханалар			
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар			
8104-0103-02	100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы	1 төсек орын	44 146,076
		м2	486,894
8104-0103-03	75 төсек-орындық аурухана	1 төсек орын	79 230,419
		м2	657,622
4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар			
8104-0104-01	300 төсек-орындық аурухана	1 төсек орын	53 352,401
		м2	316,364
4-кіші бөлім Перзентханалар			
1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана			
8104-0401-02	60 төсек-орындық перзентхана	1 төсек орын	95 674,714
		м2	391,274
5-кіші бөлім Диспансерлер			
3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер			
8104-0503-01	200 төсек-орындық онкология диспансері	1 төсек орын	90 448,896
		м2	743,502
7-кіші бөлім Емханалар			
3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0703-01	Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар	ауысымына 1 қабылдау	3 903,225
		м2	447,002
8104-0703-02	Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар	ауысымына 1 қабылдау	5 142,779
		м2	403,000
5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0705-03	Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 қабылдау	9 604,266
		м2	441,957
7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0707-02	Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 қабылдау	7 219,917
		м2	481,507



## Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8-кіші бөлім Амбулаториялар			
1-топ 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория			
8104-0801-02	Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 800 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	8 140,339
		м2	524,913
8104-0801-05	Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 400 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	3 024,453
		м2	443,208
2-топ 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория			
8104-0802-02	Бір ауысымда 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	5 568,853
		м2	452,262
3-топ 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория			
8104-0803-01	Бір ауысымда 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	5 331,658
		м2	423,408
4-топ 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория			
8104-0804-01	Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	5 535,455
		м2	652,687
5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория			
8104-0805-01	Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	3 286,494
		м2	547,013
10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары			
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы			
8104-1001-01	Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	47,345
		м2	375,392
8104-1001-02	Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	15,287
		м2	275,859
8104-1001-03	Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	21,794
		м2	387,891
2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы			
8104-1002-01	Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	19,659
		м2	275,705
12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер			
1-топ Мүгедектерге арналған үйлер			
8104-1201-01	30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі	1 төсек орын	29 637,229
		м2	284,992
2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті			
8104-1202-01	Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті	1 төсек орын	10 510,458
		м2	297,152

## 5-бөлім Спорттық объектілер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері</b>			
<b>1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері</b>			
8105-0101-01	433 орындық мұзды хоккей арена	1 орын	4 706,059
		м2	623,157

## Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері			
8105-0102-01	800 орындық мұзды хоккей аренаcы	1 орын	5 163,101
		м2	648,845
2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
1-топ Көрсеткіштерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
8105-0201-01	160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	3 141,774
		м2	384,490
8105-0201-02	160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені (экстас-ұлутастан салынған)	1 отыратын орын	3 245,089
		м2	397,135
8105-0201-03	200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	4 425,926
		м2	317,395
8105-0201-05	300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	4 488,074
		м2	320,433
8105-0201-06	320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	2 549,058
		м2	334,619
8105-0201-07	420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	3 942,900
		м2	379,061
2-топ Көрсеткіштер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
8105-0202-01	Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрсеткіштер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені	ауысымына 1 адам	36 057,532
		м2	606,592
3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері			
2-топ Көрсеткіштерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері			
8105-0302-03	Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені	ауысымына 1 адам	9 186,609
		м2	370,100
4-кіші бөлім Спорт сарайлары			
1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары			
8105-0401-01	1500 орындық спорт сарайы	1 орын	5 487,818
		м2	315,017
2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары			
8105-0402-01	2000 орындық спорт сарайы	1 орын	5 288,894
		м2	432,984
6-кіші бөлім Стадиондар			
1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар			
8105-0601-03	500 орындық стадион	1 орын	480,389
		м2	18,390
7-кіші бөлім Жүзу бассейндері			
1-топ Көрсеткіштерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері			
8105-0701-01	307 орындық жүзу бассейні	1 отыратын орын	9 306,833
		м2	352,840
2-топ Көрсеткіштер орны жоқ жүзу бассейндері			
8105-0702-01	Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні	ауысымына 1 адам	15 709,315
		м2	284,994

## 6-бөлім Паркингтер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары</b>			
<b>1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары</b>			
8110-0301-01	Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ	1 машина-орын	3 607,851
		м2	94,432

## 7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
<b>1-топ Қуаты 1000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
8113-0101-01	2ТП-1000/10(6)/0,4	объект	89 040,052
<b>2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
8113-0102-01	2ТП-630/10(6)/0,4	объект	60 040,796
<b>3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
8113-0103-01	2ТП-400/10(6)/0,4	объект	28 120,402
<b>4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
8113-0104-01	2ТП-4000/10(6)/0,4	объект	361 696,138
<b>2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар</b>			
<b>1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
8113-0201-01	КТПН- 100/10(6)/0,4	объект	2 490,998
8113-0201-02	КТПН- 160/10(6)/0,4	объект	2 783,881
8113-0201-03	КТПН- 250/10(6)/0,4	объект	3 402,602
8113-0201-04	КТПН- 400/10(6)/0,4	объект	3 912,937
8113-0201-05	КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	5 499,375
8113-0201-06	КТПН- 1000/10(6)/0,4	объект	7 469,665
<b>2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
8113-0202-01	2 КТПН- 250/10(6)/0,4	объект	12 262,093
8113-0202-02	2 КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	13 282,821
<b>3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық</b>			
8113-0203-01	2 БКТПН- 630/10(6)/0,4 кВ	объект	31 216,510
<b>4-кіші бөлім Шұңқырлар</b>			
<b>1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін</b>			
8113-0401-01	Шұңқыр, көлемі 5 м3	объект	868,599
8113-0401-02	Шұңқыр, көлемі 20 м3	объект	5 312,031
8113-0401-03	Шұңқыр, көлемі 15 м3	объект	3 881,816
<b>2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін</b>			
8113-0402-01	Шұңқыр, көлемі 25 м3	объект	3 868,957
8113-0402-02	Шұңқыр, көлемі 30 м3	объект	4 886,016
<b>3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін</b>			
8113-0403-01	Шұңқыр, көлемі 75 м3	объект	29 819,363
8113-0403-02	Шұңқыр, көлемі 80 м3	объект	25 761,630
8113-0403-03	Шұңқыр, көлемі 100 м3	объект	13 473,160
<b>5-кіші бөлім Дәретханалар</b>			
<b>1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана</b>			
8113-0501-02	Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана	объект	390,216
<b>2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана</b>			

## Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8113-0502-02	Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар	объект	540,907
8113-0502-03	Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	объект	1 078,002
8113-0502-04	Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	объект	2 503,244
5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана			
8113-0505-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	3 557,380
6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана			
8113-0506-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	5 702,388
9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана			
8113-0509-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	9 924,860
10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана			
8113-0510-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	8 462,696
6-кіші бөлім Гараждар			
1-топ Гараждар			
8113-0601-01	1 автоға арналған гараж боксы (суық)	объект	10 535,317
8113-0601-02	2 автоға арналған гараж боксы	объект	14 709,633
8113-0601-03	12 автоға арналған гараж боксы	объект	87 604,788
2-топ Гараж бокстары			
8113-0602-01	1 автоға арналған гараж боксы	1 авто	11 741,123
8113-0602-02	Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы	1 авто	10 253,807
8113-0602-03	Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы	1 авто	5 901,770
7-кіші бөлім Бастырмалар			
1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар			
8113-0701-01	1 автоға арналған бастырма	объект	8 468,323
8113-0701-02	3 автоға арналған бастырма	объект	15 807,915
2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар			
8113-0702-01	6 автоға арналған бастырма	объект	9 166,219
3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар			
8113-0703-01	Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем	объект	1 195,110
8113-0703-02	Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем	объект	1 683,469
8-кіші бөлім Кір жуу орындары			
1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары			
8113-0801-01	Тәулігіне 148 кг кір жуу орны	объект	40 121,085
		м2	435,342
3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары			
8113-0803-01	Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын әктас-ұлутастан салынған кір жуу орны	объект	367 104,753
		м2	447,013
8113-0803-02	Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны	объект	488 607,518
		м2	594,963
9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері			
1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін			
8113-0901-01	БӨП, ауданы 11,14 м2	объект	8 898,643
		м2	798,801

## Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8113-0901-02	БӨП, ауданы 14,50 м2	объект	6 344,626
		м2	437,560
8113-0901-04	БӨП, ауданы 16,64 м2	объект	20 970,217
		м2	1 260,229
8113-0901-06	БӨП, ауданы 12,42 м2	объект	5 420,793
		м2	436,458
8113-0901-08	БӨП, ауданы 18,9 м2	объект	9 703,240
		м2	513,399
8113-0901-10	БӨП, ауданы 29,0 м2	объект	19 825,478
		м2	683,637
8113-0901-12	Ауданы 6,76 м2 әктас-ұлутастан салынған бейнебақылауы бар БӨП	объект	8 249,785
		м2	1 220,383
8113-0901-13	БӨП, ауданы 15,27 м2	объект	5 904,018
		м2	386,641
8113-0901-14	БӨП, ауданы 13,75 м2	объект	7 642,519
		м2	555,820
8113-0901-15	Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП	объект	8 286,725
		м2	1 225,847
10-кіші бөлім Эстакадалар			
1-топ Тиеу эстакадасы			
8113-1001-01	Тиеу эстакадасы	объект	3 491,265
11-кіші бөлім Оператор бөлмесі			
1-топ Оператор бөлмесі			
8113-1101-01	Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2	объект	11 958,752
		м2	711,830
12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар			
1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар			
8113-1201-01	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт	объект	18 838,288
8113-1201-04	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт	объект	21 455,862
8113-1201-05	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт	объект	37 556,644
2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар			
8113-1202-01	Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт	объект	24 017,515
8113-1202-02	Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт	объект	31 117,981
3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар			
8113-1203-01	Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт	объект	15 032,049
8113-1203-02	Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт	объект	41 305,532
8113-1203-08	Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт	объект	85 824,101
8113-1203-10	Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,8 МВт	объект	104 266,711
13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)			
1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды			
8113-1301-01	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт	объект	37 293,293
8113-1301-04	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт	объект	76 573,509
8113-1301-08	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт	объект	91 320,911
2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды			
8113-1302-02	БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт	объект	38 144,364
3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды			
8113-1303-01	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт	объект	51 839,587
8113-1303-02	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт	объект	53 582,475
8113-1303-03	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт	объект	56 452,904
8113-1303-04	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт	объект	56 661,227
8113-1303-05	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт	объект	65 944,140
8113-1303-06	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт	объект	48 535,807

## Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8113-1303-10	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт	объект	56 509,463
8113-1303-19	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт	объект	493 908,944

## 8-бөлім Мәдениет объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары			
1-топ Амфитеатрлар			
8114-0101-01	Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр	1 орын	3 519,206
		м2	807,404
8114-0101-02	400 орындық ашық амфитеатр	1 орын	466,984
2-топ Драма театрлары			
8114-0102-01	510 орындық драма театры	1 орын	10 886,994
		м2	526,886
3-топ Көрермен залдары			
8114-0103-01	500 орындық көрермендер залы	1 орын	10 413,005
		м2	453,925
4-топ Клубтар			
8114-0104-01	150 орындық клуб	1 орын	1 816,347
		м2	320,683
2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар			
1-топ Кітапханалар			
8114-0201-01	Қор көлемі 150 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана	1000 сақтау бірлігі	7 781,856
		м2	228,390
8114-0201-02	Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана	1000 сақтау бірлігі	6 782,581
		м2	311,598
3-кіші бөлім Мәдениет үйлері			
1-топ Мәдениет үйлері			
8114-0301-01	100 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданының м2	295,347
8114-0301-02	150 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданының м2	403,426
8114-0301-03	200 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданының м2	509,708
8114-0301-04	250 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданының м2	383,498

## 9-бөлім Сумен жабдықтау және кәріз объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары</b>			
<b>1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін</b>			
8115-0101-01	Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ	объект	7 317,318
8115-0101-02	Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ	объект	9 391,706
8115-0101-03	Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ	объект	12 621,720
<b>2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін</b>			
8115-0102-01	Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ	объект	11 970,717
<b>4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы</b>			
8115-0104-01	Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін	объект	17 454,968
8115-0104-02	Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)	объект	6 749,929
8115-0104-07	1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін	объект	10 752,424
<b>5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары</b>			
8115-0105-01	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін	объект	33 314,342
8115-0105-02	Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін	объект	30 914,875
8115-0105-03	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін	объект	48 819,624
8115-0105-06	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін	объект	54 652,129
8115-0105-07	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін	объект	70 805,233
8115-0105-12	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін	объект	165 825,334
<b>6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы</b>			
8115-0106-01	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін	объект	30 466,708
8115-0106-03	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін	объект	83 272,979
8115-0106-04	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін	объект	196 876,021
<b>8-топ Таза су резервуарлары</b>			
8115-0108-01	Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары	объект	12 116,291
8115-0108-02	Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3	объект	9 051,092
8115-0108-03	Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3	объект	19 965,927
8115-0108-04	Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3	объект	27 216,039
8115-0108-05	Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3	объект	28 017,322
8115-0108-06	Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3	объект	68 421,976
8115-0108-07	Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3	объект	164 881,076

## Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер</b>			
8115-0109-01	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3	объект	9 748,218
8115-0109-02	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3	объект	12 598,435
8115-0109-03	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3	объект	12 592,644
<b>10-топ Су кернеуіш мұнаралар</b>			
8115-0110-01	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	7 051,593
8115-0110-08	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	15 936,773
8115-0110-15	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	25 090,400
<b>11-топ Тазалау және сүзу станциялары</b>			
8115-0111-01	Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (типохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул	объект	19 907,861
8115-0111-02	Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул	объект	41 605,750
8115-0111-03	Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул	объект	9 017,831
8115-0111-08	Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул	объект	65 402,955
<b>2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары</b>			
<b>5-топ Кәріздік сорғы станциялары</b>			
8115-0205-01	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін	объект	53 503,993
8115-0205-05	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін	объект	72 302,365
8115-0205-08	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін	объект	93 217,322
8115-0205-12	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін	объект	410 936,590
8115-0205-14	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін	объект	585 288,643
<b>6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары</b>			
8115-0206-06	Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін	объект	65 989,254
8115-0206-09	Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін	объект	124 488,928
8115-0206-12	Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін	объект	317 595,540



**10-бөлім Автомобиль жолдары**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары</b>			
<b>2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары</b>			
8118-0102-01	I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	1 км	948 624,026
<b>3-топ II санаттағы автомобиль жолдары</b>			
8118-0103-01	II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	1 км	687 154,907
8118-0103-02	II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен	1 км	494 840,425
<b>4-топ III санаттағы автомобиль жолдары</b>			
8118-0104-01	III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен	1 км	293 760,640
<b>5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары</b>			
8118-0105-01	IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен	1 км	160 967,654
8118-0105-02	IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен	1 км	189 815,614
<b>2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар</b>			
<b>1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар</b>			
8118-0201-01	I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	2 314,197
8118-0201-02	III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	2 066,543
8118-0201-03	Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	2 461,416
8118-0201-04	I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	2 175,227

## Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8118-0201-05	III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	1 720,484
8118-0201-06	Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	1 956,642
8118-0201-07	Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	1 532,147
<b>3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар</b>			
<b>1-топ Су өткізу құбырлары</b>			
8118-0301-01	Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	12 264,500
8118-0301-02	Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	27 865,834
8118-0301-03	Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	39 259,964
8118-0301-04	Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	55 578,534
8118-0301-05	Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	76 259,300
8118-0301-06	Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	96 116,636
8118-0301-07	Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	118 333,252
8118-0301-08	Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	58 520,372
8118-0301-09	Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	72 666,790
8118-0301-10	Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	105 485,092
8118-0301-11	Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	94 884,813
8118-0301-12	Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	130 341,587
8118-0301-13	Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	186 929,548
<b>4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары</b>			
<b>1-топ Демалыс алаңдары</b>			
8118-0401-01	Ауданы 5000 м <sup>2</sup> -ге дейін демалыс алаңдары	100 м <sup>2</sup>	4 118,341
8118-0401-02	Ауданы 5000 м <sup>2</sup> -ден асатын 10000 м <sup>2</sup> -ге дейін демалыс алаңдары	100 м <sup>2</sup>	3 644,963
8118-0401-03	Ауданы 10000 м <sup>2</sup> -ден асатын демалыс алаңдары	100 м <sup>2</sup>	3 705,814
<b>5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы</b>			
<b>1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы</b>			
8118-0501-01	Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру	жарықтандырыл атын жол учаскесінің 1 км	32 010,817
<b>6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер</b>			
<b>1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар</b>			
8118-0601-02	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м <sup>2</sup> дейін	жалпы ауданының 1 м <sup>2</sup>	401,669

## Кестенің соңы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8118-0601-03	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	408,421
8118-0601-04	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	276,549
<b>2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар</b>			
8118-0602-01	Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	119,242
8118-0602-03	Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	156,711
8118-0602-05	Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	231,027
8118-0602-07	Әктас-ұлутастан қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	148,625
8118-0602-08	Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін	жалпы ауданының 1 м2	170,109
<b>3-топ Материалдық-техникалық қоймалар</b>			
8118-0603-01	Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	268,811
8118-0603-02	Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	224,753
8118-0603-03	Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	236,551
8118-0603-04	Жеңіл бетон блоктардан қаланған екі қабатты материалдық техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	256,431
<b>4-топ Жылы тұрақтар</b>			
8118-0604-01	6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ	жалпы ауданының 1 м2	242,806
8118-0604-02	10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ	жалпы ауданының 1 м2	223,490
<b>5-топ Техникаға арналған бастырмалар</b>			
8118-0605-01	Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма	м2	119,270
8118-0605-02	Резервтік техникаға арналған бастырма	м2	108,666
8118-0605-03	Ірі габаритті техникаға арналған бастырма	м2	67,898
<b>6-топ Отын құю пункті</b>			
8118-0606-01	Отын құю пункті	объект	63 247,591
<b>7-топ Отын қоймасы</b>			
8118-0607-01	Отын қоймасы	объект	75 948,992
<b>8-топ Эстакадалар</b>			
8118-0608-01	Бақылау эстакадасы	объект	10 240,686
<b>9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК)</b>			
8118-0609-02	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м2 дейін әктас-ұлутастан салынған	жалпы ауданының 1 м2	312,133
8118-0609-03	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен	жалпы ауданының 1 м2	652,087
8118-0609-04	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2)	жалпы ауданының 1 м2	358,609
<b>10-топ Гараждар</b>			
8118-0610-02	4 бірлік ірі габариттік жол техникасына арналған әктас-ұлутастан салынған гараж	жалпы ауданының м2	225,287
8118-0610-03	10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ)	жалпы ауданының м2	216,975

**Тұрғын ғимараттар 1-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар;
- 6 кіші бөлім Жатақханалар.

2 Бір пәтерлі тұрғын үйлер, сондай-ақ тұрғын блоктары автономды болып табылатын блокталған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК тұрғын үйдің жалпы ауданының 1 м<sup>2</sup> есептелді. Қалған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК пәтердің жалпы ауданының 1 м<sup>2</sup> есептелді.

Үйдің жалпы ауданы сыртқы қабырғалардың ішкі беткі қабаттары шегінде өлшенген үй қабаттары аудандарының, сондай-ақ балкондар, лоджиялар, дәліздер, террасалар аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады. Қабаттың ауданына желдету шахталарына және түтін мұржасына арналған ойықтардың ауданы кірмейді. Үйдің жалпы ауданына желдетуге арналған жертөле, техникалық жертөле, пайдаланылмайтын шатыр, табалдырық, сыртқы ашық баспалдақтар кірмейді.

Пәтерлердің жалпы ауданы тұрғын, тұрғын емес үй-жайларды және келесі төмендету коэффициенттерін қолдана отырып есептелетін балкондардың (лоджиялардың, дәліздердің, террасалардың) аудандарын қамтитын, пәтерлердің пайдалы аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады: балкондар мен террасалар үшін - 0,3, лоджиялар - 0,5, дәліздер - 0,8. Балкондардың біріктірілген лоджиялары үшін 0,4 төмендету коэффициенті қолданылады.

3 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері 1 орынға және ғимараттың жалпы ауданының 1 м<sup>2</sup> есептелген.

4 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-інен басқа, бұл бөлімнің ҚҚІК-інде тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындары ескерілді (алаң ішіндегі инфрақұрылым мен абаттандыру шығындары ескерілмеген).

5 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

**1-бөлім Тұрғын ғимараттар****1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар****1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар****8101-0101-03-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй***8101-0101-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	214,955	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	200,508	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>111,276</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>37,013</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,367	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8101-0101-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,16	-
Іргетастар	13,84	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар және арақабырғалар	22,37	-
Аражабындар	6,31	-
Төбе жабыны	11,05	-
Терезелер	3,05	-
Есіктер	2,26	-
Сатылар	4,33	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,55	-
Өртүрлі жұмыстар	4,94	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	6,22	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	5,66	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	11,42	100
Су құбыры және кәріз	5,58	-
Электрмен жарық беру	2,12	-
Телефондандыру	0,13	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0101-04-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй***8101-0101-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	226,224	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	216,928	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	121,722	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	40,896	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,555	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8101-0101-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,11	-
Іргетастар	13,10	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	12,48	-
Арақабырғалар	1,81	-
Аражабын	11,27	-
Төбе жабыны	15,89	-
Терезелер	2,13	-
Есіктер	1,45	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	9,94	-
Өртүрлі жұмыстар	4,14	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,17	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,45	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	4,80	-
Желдету	0,22	-
Су құбыры	1,07	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,04	100
Кәріз	4,30	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,61	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0101-05-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан  
салынған 1 қабатты тұрғын үй**

*8101-0101-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	246,436	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	233,402	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>131,617</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>42,012</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,629	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8101-0101-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық  
топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,80	-
Іргетастар	13,13	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	22,85	-
Арақабырғалар	1,38	-
Аражабын	8,14	-
Төбе жабыны	16,63	-
Терезелер	2,93	-
Есіктер	1,46	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,13	-
Өртүрлі жұмыстар	2,63	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,39	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,91	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	6,51	100
Желдету	0,09	-
Су құбыры	0,56	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,48	-
Кәріз	1,64	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,94	-
Газбен жабдықтау	1,38	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар**  
**8101-0102-24-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй**

8101-0102-24.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	273,938	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	260,358	-
1.1	с.і. материалдар	145,208	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	48,039	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,089	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0102-24.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,87	-
Іргетастар және жертіле қабырғалары	13,41	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар және арақабырғалар	19,58	-
Аражабындар	11,05	-
Төбе жабыны	10,31	-
Терезелер	2,20	-
Есіктер	2,00	-
Сатылар	1,90	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,69	-
Әртүрлі жұмыстар	5,53	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	6,34	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,87	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	7,22	33,11
Су құбыры және кәріз	3,80	5,34
Электрмен жарық беру	3,58	61,55
Әлсіз тоқты жүйелер	0,64	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар**  
**1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар**  
**8101-0201-03-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй**

## 8101-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	259,441	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	246,851	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	132,306	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	49,032	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,642	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	1,01	-
Іргетастар және техникалық жертөле қабырғалары	6,55	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,02	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	3,00	-
Кіреберістер, жертөлеге кіру	0,60	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	0,11	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	8,79	-
Монолитті рамалар және өзектер	1,57	-
Арақабырғалар	14,28	-
Аражабындар	9,16	-
Төбе және төбе жабыны	11,73	-
Сатылар	2,84	-
Терезелер	1,62	-
Есіктер	2,56	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,68	-
Әртүрлі жұмыстар	3,73	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,44	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,76	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	4,41	-
Су құбыры және кәріз	3,98	40,27
Электрмен жарық беру	7,02	59,73
Телевизия	0,15	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0201-05-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй**

*8101-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	231,494	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	219,336	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	127,542	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	38,290	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,320	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8101-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,33	-
Іргетастар және техникалық жертіле қабырғалары	10,99	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	24,19	-
Арақабырғалар	2,79	-
Аражабындар	10,48	-
Төбе және төбе жабыны	6,87	-
Сатылар	1,41	-
Терезелер	4,17	-
Есіктер	2,77	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,20	-
Өртүрлі жұмыстар	1,42	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	6,00	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,78	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	5,59	11,10
Су құбыры және кәріз	4,72	7,33
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,25	12,31
Әлсіз тоқты құрылғылар	0,45	-
Газбен жабдықтау	1,38	-
Мүгедектерге арналған көтергіш платформа	1,21	69,26
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0201-06-объект - Керамикалық кірпіштен салынған ІІІ санаттағы 5 қабатты тұрғын үй**

*8101-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	244,924	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	231,958	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>131,842</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>41,331</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,619	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8101-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,45	-
Іргетастар және техникалық жертіле қабырғалары	8,38	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	1,53	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	2,75	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар және арақабырғалар	25,95	-
Аражабындар	8,31	-
Төбе және төбе жабыны	7,29	-
Сатылар	1,75	-
Терезелер	2,95	-
Есіктер	3,73	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,36	-
Өртүрлі жұмыстар	0,88	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,83	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	12,65	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	7,57	3,25
Су құбыры және кәріз	5,27	82,84
Газбен жабдықтау	1,81	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,63	6,57
Өлсіз тоқты құрылғылар	0,91	7,34
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0201-07-объект - Силикатты кірпіштен салынған ІІІ санаттағы 5 қабатты тұрғын үй**

*8101-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	232,404	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	219,573	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>131,960</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>35,324</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,984	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8101-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,18	-
Іргетастар және техникалық жертөле қабырғалары	10,68	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	17,83	-
Арақабырғалар	3,31	-
Аражабындар	8,96	-
Төбе және төбе жабыны	7,71	-
Сатылар	1,18	-
Терезелер	4,92	-
Есіктер	3,51	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,49	-
Өртүрлі жұмыстар	1,13	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,09	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,06	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	7,64	8,79
Су құбыры және кәріз	8,16	0,82
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,69	31,53
Әлсіз тоқты құрылғылар	1,29	-
Мүгедектерге арналған көтергіш платформа	1,17	58,86
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар**

**8101-0202-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй**

*8101-0202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	289,805	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	273,034	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	148,523	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	51,322	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5,769	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8101-0202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,62	-
Іргетастар және жертөле қабырғалары	3,85	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	18,55	-
Аражабындар	13,29	-
Қабырғалар және аражабырғалар	12,00	-
Сатылар	2,35	-
Төбе және төбе жабыны	3,80	-
Терезелер	1,65	-
Есіктер	2,66	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	8,28	-
Өртүрлі жұмыстар	1,85	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	3,75	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,56	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	3,99	-
Жылу торабы	2,24	24,74
Желдету	0,93	-
Суық су құбыры	2,76	61,81
Ыстық су құбыры	1,54	-
Кәріз	1,72	2,17
Газбен жабдықтау	1,35	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,45	11,28
Телефондандыру	0,28	-
Домофондық байланыс	0,37	-
Бейнебақылау	0,14	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар**  
**8101-0203-01-объект - Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй**

8101-0203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	234,239	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	225,246	-
1.1	с.і. материалдар	150,655	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	28,092	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,334	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,06	-
Іргетастар	9,07	-
Қабырғалар (жерасты бөлігі)	3,61	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	1,98	-
Жерасты бөлігінің жалпы құрылыс жұмыстары	0,71	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	20,45	-
Жабу, жабын	10,23	-
Сатылар	0,98	-
Арақабырғалар	2,70	-
Төбе және төбе жабыны	9,12	-
Терезелер	3,90	-
Есіктер	2,81	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,20	-
Өртүрлі жұмыстар	1,59	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,16	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	6,13	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	7,57	-
Жылу торабы	0,58	41,59
Желдету	0,14	-
Су құбыры	1,36	-
Ыстық сумен жабдықтау	2,11	-
Кәріз	1,60	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,08	58,41
Бейнебақылау	0,19	-
Домофондық байланыс	0,43	-
Байланыс жүйесі	1,15	-
Газбен жабдықтау	2,11	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар**  
**1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар**  
**8101-0301-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй**

8101-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	272,689	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	251,140	-
1.1	с.і. материалдар	144,300	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	44,986	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,429	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,38	-
Іргетастар	3,11	-
Жертөле қабырғалары	1,23	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	11,72	-
Аражабындар	13,36	-
Қабырғалар	9,65	-
Арақабырғалар	3,15	-
Сатылар	0,87	-
Төбе және төбе жабыны	3,63	-
Терезелер	3,01	-
Есіктер	1,62	-
Лоджияларды шынылау	1,26	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,34	-
Өртүрлі жұмыстар	6,25	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	8,37	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,38	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	3,84	-
Жылу торабы	1,82	37,10
Желдету	1,26	-
Су құбыры	0,43	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,04	-
Кәріз	1,47	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,88	2,82
Телефондандыру	0,30	-

## 8101-0301-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Радиоландыру	0,82	-
Телевизия	0,59	-
Домофондық байланыс	0,67	-
Диспетчерлеу	0,05	-
Бейнебақылау	0,52	-
Газбен жабдықтау	1,04	-
Лифтілер	3,94	60,08
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар**

**8101-0302-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған**

## 8101-0302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	298,949	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	282,705	-
1.1	с.і. материалдар	155,424	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	52,732	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,852	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8101-0302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,73	-
Іргетастар	7,47	-
Жертөле қабырғалары	0,61	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	9,88	-
Аражабындар, жабын	16,77	-
Лифтілік шахта	1,24	-
Сатылар	0,82	-
Қабырғалар және арақабырғалар	14,02	-
Төбе жабыны	1,12	-
Терезелер	4,14	-
Есіктер	1,62	-



## 8101-0302-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Балкондарды шынылау	2,62	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,20	-
Өртүрлі жұмыстар	3,43	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,45	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,99	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	7,88	-
Жылу торабы	0,24	-
Желдету	0,08	-
Су құбыры	0,81	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,31	-
Кәріз	2,25	0,19
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,08	3,92
Телевизия	0,17	-
Телефондандыру	0,38	-
Домофондық байланыс	0,21	-
Бейнебақылау	0,11	-
Газбен жабдықтау	1,48	21,24
Лифтілер	1,88	74,65
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0302-03-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған**

## 8101-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	312,677	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	292,531	-
1.1	с.і. материалдар	162,677	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	52,845	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,358	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,22	-
Іргетастар	9,89	-

## 8101-0302-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	13,67	-
Аражабындар, жабын	21,12	-
Лифтілік шахта	0,92	-
Сатылар	0,92	-
Қабырғалар және арақабырғалар	9,22	-
Төбе жабыны	0,78	-
Терезелер	2,84	-
Есіктер	1,85	-
Витраждар	0,65	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,70	-
Өртүрлі жұмыстар	1,05	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	8,03	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,53	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	6,91	-
Жылу торабы	0,10	1,66
Желдету	1,09	-
Су құбыры	0,86	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,12	-
Кәріз	1,26	0,27
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,48	5,22
Телефондандыру	0,50	-
Телевизия	0,69	-
Диспетчерлеу	0,06	-
Домофондық байланыс	0,21	-
Газбен жабдықтау	0,84	-
Лифтілер	3,48	92,85
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар**  
**8101-0303-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй**

## 8101-0303-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	255,304	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	236,367	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	144,336	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	37,235	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,851	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8101-0303-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	0,18	-
Іргетастар	2,91	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,30	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,24	-
0,000 белг. төмен сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	0,96	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,07	-
Жертөленің аражабыны	1,37	-
Кіру топтары	0,59	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	1,32	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,51	-
Сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	11,48	-
Ішкі қабырғалар мен арақабырғалар	7,42	-
Аражабындар	13,95	-
Сатылар	0,89	-
Төбе және төбе жабыны	3,42	-
Терезелер	3,09	-
Есіктер	3,33	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	2,53	-
Өртүрлі жұмыстар	2,75	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,55	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	5,57	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	6,42	57,80
Желдету	0,96	-
Су құбыры	2,19	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,68	-
Кәріз	1,46	0,36
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,50	4,87
Телефондандыру	0,26	-
Домофондық байланыс	0,31	-
Лифт диспетчерлік байланыс	0,01	-
Энергия ресурстарын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (ЭБЕАЖ)	0,30	-
Бейнебақылау	0,64	-
Газбен жабдықтау	0,91	-
Лифтілер	1,94	36,96
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй**

*8101-0303-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	249,157	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	235,533	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	134,412	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	41,657	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,569	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8101-0303-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,20	-
Іргетастар	9,74	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	16,10	-
Аражабындар	16,00	-
Сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	7,46	-
Ішкі қабырғалар мен арақабырғалар	5,01	-
Сатылар	0,51	-
Төбе және төбе жабыны	2,71	-
Терезелер	2,46	-
Есіктер	2,93	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,82	-
Әртүрлі жұмыстар	1,74	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,95	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,31	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	6,40	-
Жылу пункті	0,82	10,30
Желдету	2,54	-
Су құбыры	2,06	13,34
Ыстық сумен жабдықтау	1,96	-
Кәріз	2,07	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,21	13,82
Телефондандыру	0,15	-
Домофондық байланыс	0,25	-
Лифт байланысы	0,01	-
Бейнебақылау	0,11	1,68
Телевизия	0,08	-
Лифтілер	1,40	60,86
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар**  
**8101-0304-02-объект - III санаттағы ірі панельді 9 қабатты тұрғын үй**

8101-0304-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	230,583	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	217,295	-
1.1	с.і. материалдар	137,689	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	31,455	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,935	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0304-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,29	-
Іргетастар	5,90	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	17,86	-
Аражабындар, жабын	19,12	-
Лифтілік шахта	1,83	-
Сатылар	0,69	-
Арақабырғалар	2,65	-
Желдету біліктері	1,39	-
Төбе және төбе жабыны	1,52	-
Терезелер	3,72	-
Есіктер	2,50	-
Витраждар	2,27	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,36	-
Өртүрлі жұмыстар	3,53	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	6,04	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,96	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	5,17	-
Жылу торабы	0,37	3,12
Желдету	0,13	-
Су құбыры	0,81	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,20	-
Кәріз	1,99	0,42
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,57	9,59
Телефондандыру	0,53	-
Телевизия	0,34	-
Домофондық байланыс	0,37	-
Бейнебақылау	0,09	-
Газбен жабдықтау	1,95	-

## 8101-0304-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Лифтілер	2,87	86,87
<b>Барлығы</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер

## 8101-0305-01-объект - Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

## 8101-0305-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	259,223	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	240,961	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	123,917	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	50,927	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,553	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8101-0305-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,14	-
Іргетастар	2,59	-
Жертөле қабырғалары	3,41	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,06	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	0,89	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	0,72	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	28,90	-
Арақабырғалар	2,78	-
Аражабындар	9,14	-
Төбе және төбе жабыны	1,83	-
Сатылар	1,61	-
Терезелер	2,62	-
Есіктер	2,30	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,38	-
Әртүрлі жұмыстар	2,49	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	6,19	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	12,03	-

## 8101-0305-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	7,91	46,33
Су құбыры және кәріз	3,88	-
Әлсіз ток желілері	1,85	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,24	6,05
Газбен жабдықтау	1,83	-
Лифтілер	2,23	47,62
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0305-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй**

## 8101-0305-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	269,191	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	247,174	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	143,607	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	43,195	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	12,057	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0305-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,21	-
Іргетастар және техникалық жертөле қабырғалары	7,95	-
Техникалық жертөленің аражабыны	0,55	-
Жерасты бөлігінің жалпы құрылыс жұмыстары	0,95	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	24,05	-
Аражабындар, жабын	9,22	-
Төбе жабыны	1,78	-
Сатылар	0,58	-
Арақабырғалар	1,97	-
Терезелер	3,81	-
Есіктер	3,41	-
Витраждар	4,06	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,19	-
Өртүрлі жұмыстар	2,87	-

## 8101-0305-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,74	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,50	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	8,26	-
Блоктық жылу пункттері	2,33	46,39
Желдету	0,16	-
Су құбыры	0,96	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,08	-
Кәріз	1,29	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,35	8,91
Байланыс жүйесі	0,49	0,44
Домофондық байланыс	0,32	-
Бейнебақылау	0,07	-
Лифтілер	2,85	44,26
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар**

**2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)**

**8101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты ІІІ санаттағы тұрғын үй**

## 8101-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	286,106	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	263,784	-
1.1	с.і. материалдар	154,058	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	46,046	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,693	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8101-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,47	-
Іргетастар	2,93	-
Жертөле қабырғалары	0,79	-



## 8101-0402-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	15,85	-
Аражабындар	8,83	-
Лоджиялардың темірбетон конструкциялары	2,11	-
Желдету блоктары	0,53	-
Қабырғалар	4,05	-
Арақабырғалар	4,53	-
Сатылар	0,43	-
Лифт шахтасы	0,98	-
Төбе және төбе жабыны	1,22	-
Терезелер	2,48	-
Есіктер	2,51	-
Лоджияларды шынылау	1,08	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	6,83	-
Өртүрлі жұмыстар	1,83	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	6,06	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	13,62	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	4,57	-
Жылу торабы	1,50	28,34
Желдету	0,52	4,12
Су құбыры	3,53	18,64
Ыстық сумен жабдықтау	2,41	0,34
Кәріз	1,83	1,05
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,01	13,80
Телефондандыру	0,17	-
Домофондық байланыс	0,21	0,13
Лифт диспетчерлік байланыс	0,01	-
Телевизия	0,35	-
Бейнебақылау	0,05	-
Өрт дабылы	0,53	0,10
Лифтілер	2,20	33,49
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар**  
**1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар**  
**8101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған**

## 8101-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	321,760	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	303,077	-

## 8101-0501-01.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
1.1	с.і. материалдар	171,463	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	54,900	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,471	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8101-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,27	-
Іргетастар	8,79	-
Жертөле қабырғалары	0,52	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	29,67	-
Лифтілік шахта	1,54	-
Монолитті парапет	0,21	-
Сатылар	0,77	-
Қабырғалар және арақабырғалар	8,67	-
Төбе жабыны	0,56	-
Терезелер	0,35	-
Есіктер	2,73	-
Витраждар	5,42	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,77	-
Кіреберістер және жертөлеге кіру жерлері	0,33	-
Өртүрлі жұмыстар	0,33	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	7,44	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,89	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	4,07	-
Жылу пункті	1,18	17,36
Желдету	2,18	4,57
Су құбыры	1,80	21,28
Ыстық сумен жабдықтау	1,34	-
Кәріз	1,04	1,06
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,58	10,24
Телефондандыру, Домофондық байланыс	0,90	-
Өрт дабылы	0,38	-
Бейнебақылау	0,12	2,57
Диспетчерлік басқару жүйесі	0,05	0,65
Лифтілер	2,13	42,25
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-кіші бөлім Жатақханалар**  
**1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар**  
**8101-0601-02-объект - 184 орындық жатақхана**

## 8101-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 647,141	242,650
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 990,455	214,433
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 901,763	124,685
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	879,347	37,784
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	455,595	19,576
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	276,976	11,901

8101-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,12	-
Іргетастар	2,59	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,24	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,83	-
Жертөленің аражабыны	1,24	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,39	-
Кіру топтары	0,93	-
Өзге жалпы құрылыс жұмыстары (0,000 белг. төмен)	3,03	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,38	-
Аражабындар	10,08	-
Лифт шахтасы	0,39	-
Қабырғалар және арақабырғалар	6,60	-
Сатылар	1,04	-
Төбе және төбе жабыны	1,89	-
Терезелер	1,93	-
Есіктер	0,83	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	4,45	-
Өртүрлі жұмыстар	3,33	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,50	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	6,71	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	4,21	-
Жылу торабы	1,03	1,05
Желдету	1,85	2,81
Су құбыры	2,07	11,78
Ыстық сумен жабдықтау	1,14	0,25
Кәріз	1,68	0,49
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,25	1,45
Өрт дабылы	1,25	-
Телефондандыру	1,15	1,71

## 8101-0601-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Телевизия	0,53	-
Бейнебақылау	0,27	-
Домофондық байланыс	0,02	-
Лифтілер мен көтергіштер	1,59	16,07
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	5,45	60,79
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,72	3,60
Сыртқы байланыс желілері	0,24	-
Жылумен жабдықтау	7,53	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,21	-
Сыртқы кәріз желілері	0,21	-
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	2,10	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8101-0601-03-объект - 244 орындық жатақхана

## 8101-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 081,160	232,429
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 407,100	201,595
1.1	с.і. материалдар	2 494,054	114,086
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	821,202	37,564
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	496,475	22,711
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	327,979	15,003

## 8101-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,10	-
Іргетастар	2,47	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,08	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,71	-
Жертөленің аражабыны	1,25	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,31	-
Кіру топтары	0,75	-
Өзге жалпы құрылыс жұмыстары (0,000 белг. төмен)	2,67	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,62	-
Аражабындар	10,31	-
Лифт шахтасы	0,38	-

## 8101-0601-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Қабырғалар және арақабырғалар	6,08	-
Сатылар	0,93	-
Төбе және төбе жабыны	1,45	-
Терезелер	2,08	-
Есіктер	1,28	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	4,81	-
Әртүрлі жұмыстар	3,34	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,27	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,38	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	5,77	11,82
Желдету	1,79	2,00
Су құбыры	1,94	8,63
Ыстық сумен жабдықтау	1,29	0,17
Кәріз	2,04	0,34
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,69	0,93
Өрт дабылы	1,33	-
Байланыс желілері	1,48	-
Телевизия	0,55	-
Лифтілер	1,16	9,37
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	7,15	66,06
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,55	0,68
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,19	-
Сыртқы байланыс желілері	0,14	-
Жылумен жабдықтау	4,56	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,11	-
Сыртқы кәріз желілері	0,35	-
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	2,69	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2-топ Кірпіш жатақханалар

8101-0602-01-объект - 100 орындық жатақхана

## 8101-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 816,735	215,292
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 111,469	189,189
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 879,280	106,570
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	913,153	33,798
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	499,298	18,480
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	240,684	8,908

*8101-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,29	-
Іргетастар	6,50	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар және арақабырғалар	18,55	-
Аражабындар	6,76	-
Сатылар	1,37	-
Төбе және төбе жабыны	4,96	-
Терезелер	2,25	-
Есіктер	1,23	-
Витраждар	0,18	-
Өртүрлі жұмыстар	3,75	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	6,49	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,60	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	3,31	-
Жылу торабы	0,99	5,10
Желдету	1,24	2,09
Су құбыры	5,43	13,75
Ыстық сумен жабдықтау	1,03	0,06
Кәріз	1,12	3,33
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,66	0,59
Байланыс жүйесі	0,06	-
Өрт дабылы	1,28	0,66
Бейнебақылау	2,66	18,15
Телевизия	0,20	0,12
Кіруді бақылау және басқару жүйесі	0,04	0,05
Жергілікті есептеу желілері	0,24	1,20
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,90	48,20
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,27	-
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,36	0,50
Сыртқы байланыс желілері	0,27	-
Жылумен жабдықтау	1,34	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,58	0,99
Сыртқы кәріз желілері	1,18	4,96
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	6,91	0,25
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0602-04-объект - 500 орындық жатақхана**

*8101-0602-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 259,630	164,977

## 8101-0602-04.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 785,163	140,964
1.1	с.і. материалдар	1 547,318	78,313
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	513,441	25,987
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	362,238	18,333
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	274,266	13,881

## 8101-0602-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,19	-
Іргетастар	0,77	-
Жертөле қабырғалары	2,07	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,20	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар мен қалқалар (жер үсті бөлігі)	20,98	-
Аражабындар	10,26	-
Төбе және төбе жабыны	1,38	-
Сатылар	0,40	-
Лифт шахтасы	0,06	-
Терезелер	2,62	-
Есіктер	2,17	-
Витраждар	1,57	-
Әртүрлі жұмыстар	2,08	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	8,28	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,50	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	4,37	-
Жылу пункті	0,74	5,44
Желдету	1,56	3,61
Су құбыры	1,15	2,99
Ыстық сумен жабдықтау	0,56	-
Көріз	1,63	0,52
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,86	0,67
Өрт дабылы	2,55	-
Телефондандыру	0,05	-
Телевизия	0,07	-
Бейнебақылау	0,15	-
Лифтілер мен көтергіштер	1,65	11,06
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	9,36	75,71
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,22	-
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,23	-
Сыртқы байланыс желілері	0,14	-
Жылумен жабдықтау	2,46	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,69	-

## 8101-0602-04.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сыртқы кәріз желілері	0,22	-
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	2,81	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## **Әкімшілік ғимараттар 2-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы.
- 5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 ғимараттың м3, 1 жалпы ауданының м2 здания, 1 орын, 1 машина-орын) келтірілген.

3 8102-0103-02, 8102-0104-01, 8102-0105-01, 8102-0106-02 шифрлері бар көрсеткіштерде құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері, сондай-ақ объект бойынша шығындардың құрылымы алаң ішіндегі қамтамасыз ету және Абаттандыру сыртқы желілерін есепке алмай ұсынылды. Қажеттілігіне қарай бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

**2-бөлім Әкімшілік ғимараттар**  
**1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар**  
**1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін**  
**8102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат**

8102-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	97,351	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	87,530	-
1.1	с.і. материалдар	50,450	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	14,523	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,242	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,977	-

8102-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	40,13	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	16,80	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	3,54	80,19
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңишілік желілері	5,32	3,76
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,05	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,14	16,05
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	2,84	-
<b>Абаттандыру</b>		
Аумақты абаттандыру	28,18	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы**

8102-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	37,701	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	35,081	-
1.1	с.і. материалдар	30,046	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1,176	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,928	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,561	-

## 8102-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,80	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	2,72	100
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,26	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	12,32	-
Көгалдандыру	0,91	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	16,55	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,52	-
Өрт дабылы	0,93	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін  
8102-0102-01-объект - Әкімшілік ғимарат

## 8102-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	49,376	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	42,941	-
1.1	с.і. материалдар	26,754	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	6,011	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,319	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,644	-

## 8102-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	34,95	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,79	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	6,02	87,09
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңишілік желілері	19,55	3,82
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	1,98	-

## 8102-0102-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	4,71	5,89
Алаң ішіндегі жылу желілері	10,71	2,90
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	2,54	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,68	-
Көгалдандыру	0,22	-
Қоршаулар	2,81	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	0,31
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты

## 8102-0102-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	64,802	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	52,066	-
1.1	с.і. материалдар	29,530	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	9,216	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,417	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,205	-

## 8102-0102-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,53	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,26	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	24,29	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,40	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,29	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	5,75	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	11,69	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	1,76	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,36	8,33
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,54	4,45
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,41	1,69

## 8102-0102-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,75	1,07
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,77	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	14,00	83,11
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	2,92	0,33
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,51	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,46	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	3,76	1,01
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,43	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,97	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,15	0,01
Қоршаулар	0,02	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін

## 8102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты

## 8102-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	55,393	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	47,074	-
1.1	с.і. материалдар	27,916	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	7,938	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,433	-

## 8102-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	53,75	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,12	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	6,89	61,73
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңішілік желілері	6,82	27,07
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,58	-

## 8102-0103-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	6,78	8,10
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,46	-
Алаң ішілік газбен жабдықтау желілері	0,73	0,42
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,04	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	7,59	-
Көгалдандыру	0,04	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,19	2,69
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары**

## 8102-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	71,463	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	54,631	-
1.1	с.і. материалдар	33,159	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	9,041	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14,140	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5,488	-

8102-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,54	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	33,50	
<b>Жабдық</b>		
Жүк көтергіші	0,32	2,80
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,64	97,20
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты***8102-0103-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	66,597	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	56,696	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	33,077	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,867	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	7,108	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	4,595	-

*8102-0103-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,76	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	6,66	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	22,00	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,26	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	10,23	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Галерея	5,58	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	12,68	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,41	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,85	0,19
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,82	9,79
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	6,81	5,90
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,34	1,15
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,96	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	11,47	82,98
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,18	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,53	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,01	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,02	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,30	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,12	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0103-04-объект - Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО)***8102-0103-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	50,481	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	45,266	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	27,355	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7,590	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,985	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2,202	-

*8102-0103-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,52	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,14	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	35,64	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	3,70	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	13,63	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	0,66	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	17,94	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,35	5,62
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	7,81	76,24
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	6,65	7,56
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,32	2,98
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,80	0,76
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	0,45	6,84
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,92	-
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,38	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,64	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,48	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,02	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,75	-
Көгалдандыру	0,16	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін**  
**8102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары**

8102-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	66,157	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	51,327	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	31,724	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8,091	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	12,301	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,452	-

8102-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,78	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	31,34	
<b>Жабдық</b>		
Жүк көтергіші	0,26	2,02
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,62	97,98
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін**  
**8102-0105-01-объект - Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық**

8102-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	63,618	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	50,426	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	28,402	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,603	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10,707	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2,581	-

*8102-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	64,06	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	27,98	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	6,07	77,53
Жолаушылар лифтілері	1,89	22,47
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы**

*8102-0105-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	67,458	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	56,862	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	34,249	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8,828	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	7,794	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	6,122	-

*8102-0105-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	4,91	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	2,95	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	1,14	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	20,12	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	9,88	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	5,75	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	7,95	-
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	4,25	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,35	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,30	0,05

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	3,55	4,07
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	3,38	4,07
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	0,95	2,24
Қызметтік корпус-күзет-өрт дабылы	0,62	-
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,38	0,05
Спорт кешені-жылыту және желдету	1,32	3,21
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,95	1,62
Спорт кешені-ішкі тогы әлсіз желілер	0,05	-
Спорт кешені-күзет-өрт дабылы	0,16	-
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,25	0,11
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,54	0,80
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,91	0,95
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	0,39	1,10
Оқшаулағыш-күзет-өрт дабылы	0,32	-
<b>Жабдық</b>		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	9,23	70,95
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,66	5,03
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,28	2,19
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,76	3,49
Сыртқы әлсіз ток желілері	0,10	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	0,85	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,21	-
Сыртқы газбен жабдықтау желісі	0,08	0,06
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,07	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	6,00	-
Көгалдандыру	0,41	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,51	-
Қоршаулар	3,44	-
Еңістерді нығайту	1,02	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0105-04-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы**

8102-0105-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	84,917	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	75,556	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	44,212	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	12,992	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,935	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	4,301	-

мың теңге

*8102-0105-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	8,10	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	5,78	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	3,45	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	22,37	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	5,63	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	7,10	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	8,48	-
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,75	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	5,04	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,43	1,11
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	2,63	0,11
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	1,79	2,69
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	1,96	0,71
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,25	0,42
Спорт кешені-жылыту және желдету	0,89	0,08
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,50	2,20
Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер	0,42	0,33
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,36	0,45
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,93	0,08
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,96	4,01
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	0,80	0,14
<b>Жабдық</b>		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	4,63	73,53
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,41	6,56
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,46	7,07
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,64	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	1,40	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,77	0,52
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,52	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	5,95	-
Көгалдандыру	0,85	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,21	-
Қоршаулар	1,58	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0105-05-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы**

*8102-0105-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	67,344	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	59,592	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	34,751	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10,393	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,261	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	3,625	-

мың теңге

*8102-0105-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,67	-
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	6,49	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	6,23	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	3,04	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	21,74	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	12,54	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	6,90	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	10,55	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,50	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,41	0,86
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	1,14	-
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	2,56	4,27
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	2,13	0,50
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,86	1,39
Спорт кешені-жылыту және желдету	1,25	-
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,87	2,01
Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер	0,22	0,07
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,31	0,20
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,70	-
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,82	4,34
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	1,03	0,13
<b>Жабдық</b>		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	4,73	68,77
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,75	11,00
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,37	5,29

## 8102-0105-05.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,49	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	0,76	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,02	0,24
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	0,66	0,93
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,38	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,14	-
Көгалдандыру	0,42	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
Қоршаулар	1,16	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары**  
**8102-0106-01-объект - Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны**

## 8102-0106-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	36 070,376	299,156
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	29 667,413	246,052
1.1	с.і. материалдар	16 629,068	137,916
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	5 591,861	46,377
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 941,055	40,980
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 098,933	17,408

## 8102-0106-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	50,62	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	33,46	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	6,80	84,14
Көтергіш жабдықтар	0,83	8,09
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаң ішілік желілері	1,01	0,43
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,16	-
Алаң ішіндегі су құбыры	0,33	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	1,41	7,34

## 8102-0106-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,93	-
<b>Абаттандыру</b>		
Қоршаулар	4,46	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0106-02-объект - Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны**

## 8102-0106-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	20 082,403	244,192
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16 531,998	201,021
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	10 167,789	123,636
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 632,264	32,007
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 735,764	33,265
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 723,524	20,957

8102-0106-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,36	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,28	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	25,23	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,35	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	8,50	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	5,59	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары	10,13	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	4,05	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	5,31	6,74
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	6,10	12,76
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,83	5,47
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	8,11	16,21
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	1,33	1,67
Автоматты газбен өрт сөндірудің ішкі инженерлік жүйелері	0,12	0,25
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,78	49,29

## 8102-0106-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Лифт және көтергіш жабдықтар	1,40	7,61
<b>Абаттандыру</b>		
Қоршаулар	4,55	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар**  
**1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м<sup>2</sup>-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар**  
**8102-0301-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы**

## 8102-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>
	Объектінің құндық көрсеткіші	104,882	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	82,993	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	56,027	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10,350	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17,800	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	8,826	-

## 8102-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,23	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	9,41	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	13,35	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	16,62	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,58	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,84	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	7,23	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,76	0,44
Жылумен және суықпен қамтамасыз етудің ішкі инженерлік жүйелері	4,64	2,48
Ішкі инженерлік желдету, түтін шығару жүйеле	8,45	28,55
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	6,00	1,70



## 8102-0301-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,54	1,97
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,31	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	10,97	57,51
Жеделсаты жабдығы	1,65	7,08
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	3,38	0,10
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,78	0,17
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,72	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,20	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,08	-
Көгалдандыру	0,28	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар**

**8102-0302-01-объект - Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты**

## 8102-0302-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 579,887	285,421
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 255,221	241,354
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 790,653	126,101
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 416,773	47,131
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	967,154	32,174
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	518,238	17,240

## 8102-0302-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	65,20	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,24	
<b>Жабдық</b>		
1 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	0,90	12,33
2 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,62	22,30
3,4 блоктар. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,43	19,64

## 8102-0302-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
5 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,29	17,69
6 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,23	16,91
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңішілік желілері	1,57	9,97
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,34	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,48	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,92	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,23	1,16
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	3,27	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,73	-
Көгалдандыру	0,50	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,06	-
Қоршаулар	2,00	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы****1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы****8102-0401-02-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты**

## 8102-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	267 646,381	471,833
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	235 350,144	414,898
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	154 128,976	271,713
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	30 211,227	53,259
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 698,993	36,490
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	9 356,853	16,495

## 8102-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары-ғимараттың 0.000 белгісінен төмен құрылыс бөлігі	8,55	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары-қаңқа	11,09	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-сыртқы және ішкі қабырғалар	4,19	-

## 8102-0401-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары-шатырлар	6,18	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,58	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары- сыртқы қасбеттерді әрлеу	4,19	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-сыртқы және ішкі ойықтар	3,42	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-Ішкі әрлеу	2,79	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-едендер	1,68	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Ішкі сумен жабдықтау және к	3,92	20,45
Жылыту және желдету	5,32	22,77
Ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	2,20	0,85
Әлсіз токтың ішкі желілері	0,78	1,99
Күзет, өрт сигнализациясы	0,28	-
Газды талдау	0,08	0,41
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	3,15	33,86
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,51	0,37
Сыртқы әлсіз ток желілері	0,63	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	6,44	19,30
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,21	-
Сыртқы газбен жабдықтау желісі	1,25	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	2,09	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	16,05	-
Көгалдандыру	3,83	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	2,06	-
Қоршаулар	2,50	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы**  
**8102-0402-02-объект - Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2**  
**автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты**

## 8102-0402-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	219 542,717	459,246
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	188 508,304	394,327
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>138 667,214</i>	<i>290,068</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>17 488,439</i>	<i>36,583</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	21 940,249	45,895
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>13 897,864</i>	<i>29,072</i>

*8102-0402-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,25	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,12	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,81	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	27,54	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	18,62	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	1,84	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	4,22	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	1,73	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,90	16,35
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	7,51	27,27
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,87	3,55
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,11	7,47
Күзет және өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,83	0,35
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	4,82	45,01
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,12	-
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	2,83	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,50	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,06	-
Отын құбырының алаңішілік желілері	0,15	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,65	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	8,10	-
Көгалдандыру	0,55	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,57	-
Қоршаулар	1,29	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы  
8102-0403-01-объект - II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру  
депосының ғимараты**

*8102-0403-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	233 795,241	307,117
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	199 533,394	262,110
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>117 800,918</i>	<i>154,745</i>

## 8102-0403-01.1 кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	33 623,194	44,168
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	24 635,801	32,362
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14 281,554	18,760

## 8102-0403-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,55	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	21,17	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	6,96	89,40
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,18	0,57
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,21	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,27	9,66
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,20	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,34	0,37
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,07	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	6,27	-
Көгалдандыру	0,63	-
Қоршаулар	1,15	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары

## 1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы

## 8102-0501-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты

## 8102-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	54,434	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	44,222	-
1.1	с.і. материалдар	29,821	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	5,464	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,034	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,523	-

*8102-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,33	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,63	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	18,75	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	19,42	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	8,69	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,33	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	11,11	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,95	0,39
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,68	16,94
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,77	3,75
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,37	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,32	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	9,82	60,94
Лифт және көтергіш жабдықтар	2,77	17,77
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,63	-
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,10	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,92	0,21
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,45	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,07	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	5,21	-
Көгалдандыру	0,21	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,45	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Білім беру объектілері 3-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері;
- 2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер;
- 3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері;
- 5 -кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері;
- 6 -кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 орын, оқушы, ғимараттың жалпы ауданы м2) келтірілген.

3 8103-0503-01 шифры бар көрсеткіште құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері, сондай-ақ объект бойынша шығындар құрылымы алаңшылық сыртқы қамтамасыз ету желілерін есепке алмай ұсынылған. Қажет болса, бұл шығындар қосымша ескерілуі керек.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

**3-бөлім Білім беру объектілері**  
**1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері**  
**1-топ 100 орынға дейін балабақшалар**  
**8103-0101-01-объект - 90 орындық балабақша**

*8103-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 069,354	252,243
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 517,407	224,778
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 593,578	129,052
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	790,312	39,324
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	329,345	16,388
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	241,811	12,032

*8103-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,68	-
Іргетастар	7,30	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	1,70	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	19,48	-
Қоршау конструкциялары	2,87	-
Шатыр	10,95	-
Басқа құрылыстар	7,72	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	12,25	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	2,52	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,09	2,56
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	2,82	6,34
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,65	8,72
Ішкі инженерлік байланыс және сигнал беру жүйелері	1,48	-
Процестерді автоматтандыру	0,40	3,92
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	0,44	5,03
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	7,95	73,42
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	1,23	-
Сыртқы байланыс желілері	0,13	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,35	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,78	-
Сыртқы кәріз желілері	0,82	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,25	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,09	-



## 8103-0101-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,56	-
Көгалдандыру	0,87	-
Аумақты қоршау	1,65	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8103-0101-02-объект - 100 орындық балабақша

## 8103-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 932,068	263,256
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 331,292	231,188
1.1	с.і. материалдар	2 656,787	141,809
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	669,651	35,744
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	387,344	20,675
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	244,394	13,045

## 8103-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,69	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,96	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық А, Б блоктары	5,81	82,01
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	2,54	17,99
Сыртқы су құбыры желілері	0,66	-
Сыртқы кәріз желілері	0,45	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,41	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,12	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	7,52	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,93	-
Көгалдандыру	1,19	-
Аумақты қоршау	5,18	-
Баспалдақ	0,53	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ 120 орындық балабақшалар**  
**8103-0102-01-объект - 120 орындық балабақша**

8103-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 349,954	286,626
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 494,294	248,003
1.1	с.і. материалдар	3 437,571	155,166
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	826,608	37,312
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	584,920	26,403
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	422,894	19,089

8103-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	64,68	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,20	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	7,27	96,60
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,76	0,10
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,31	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	1,04	1,93
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,70	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,08	1,37
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,26	-
Жабындар мен алаңдар	3,02	-
Қоршаулар	1,46	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,80	-
Көгалдандыру	1,44	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ 140 орындық балабақшалар**  
**8103-0103-05-объект - 140 орындық балабақша**

8103-0103-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 893,388	375,468
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 294,310	337,301
1.1	с.і. материалдар	3 110,779	198,188
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	886,190	56,459
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	338,192	21,546
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	237,408	15,125

## 8103-0103-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,55	-
Іргетастар	6,45	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	6,55	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	16,83	-
Қоршау конструкциялары	6,97	-
Шатыр	5,97	-
Басқа құрылыстар	1,52	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Ішкі әрлеу конструкциялары	0,26	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	7,75	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	5,11	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,36	6,96
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	8,65	2,72
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,38	0,76
Ішкі инженерлік байланыс және сигнал беру жүйелері	1,68	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	1,35	17,46
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,65	70,20
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	0,87	1,69
Сыртқы байланыс желілері	0,22	-
Сыртқы су құбыры желілері	3,26	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,83	0,20
Сыртқы кәріз желілері	2,20	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,31	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,11	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,97	-
Көгалдандыру	2,66	-
Аумақты қоршау	1,53	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ 160 орындық балабақшалар**  
**8103-0104-02-объект - 160 орындық балабақша**

## 8103-0104-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 047,688	370,156
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 538,760	323,614
1.1	с.і. материалдар	2 100,074	192,048
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	574,506	52,538

## 8103-0104-02.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	334,550	30,594
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	225,111	20,586

## 8103-0104-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	45,61	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,71	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	6,37	100
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	11,95	-
Сыртқы байланыс желілері	0,19	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,29	-
Жылумен жабдықтау	2,46	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,58	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	7,13	-
Қоршаулар	2,69	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	6,26	-
Көгалдандыру	1,75	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5-топ 240 орындық балабақшалар

## 8103-0105-04-объект - 240 орындық балабақша

## 8103-0105-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 382,863	222,959	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 765,586	197,391	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 926,108	121,199	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	719,317	29,794	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	382,445	15,841	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	230,853	9,562	

## 8103-0105-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,12	-
Іргетастар	3,12	-
Жертөле қабырғалары	4,26	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	13,00	-
Жабу, жабын	6,54	-
Сатылар	1,42	-
Шатыр, жабын	6,55	-
Басқа құрылыстар	3,87	-
Қоршау конструкциялары	2,71	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	9,35	-
Еден	7,47	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Өрт дабылы	0,69	0,19
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	1,70	18,77
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,75	3,10
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	5,33	6,41
Ішкі инженерлік коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,98	5,10
Күштік электр жабдығы	1,12	1,88
Электрмен жарық беру	1,18	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	5,26	60,36
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	1,96	3,98
Сыртқы байланыс желілері	0,07	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,91	-
Сыртқы кәріз желілері	0,52	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,72	0,21
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,57	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	6,72	-
Көгалдандыру	1,92	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,17	-
Аумақты қоршау	3,00	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-топ 280 орындық балабақшалар**  
**8103-0106-04-объект - 280 орындық балабақша**

## 8103-0106-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 907,983	260,390
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 353,675	223,456
1.1	с.і. материалдар	1 926,032	128,332

## 8103-0106-04.1 кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	580,920	38,707
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	389,050	25,922
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	281,630	18,765

## 8103-0106-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,10	-
Іргетастар	5,31	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар, аралық қабырғалар	9,80	-
Қоршау конструкциялары	10,21	-
Лифт шахтасы	0,14	-
Аражабындар	9,26	-
Сатылар	0,55	-
Шатыр, жабын	7,09	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,95	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	7,50	-
Еден	7,40	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтiлер)	0,76	6,30
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	4,10	15,27
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	0,70	2,22
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,46	1,63
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,18	1,93
Ішкі инженерлік байланыс жүйелері	0,28	-
Өрт дабылы	0,99	-
Автоматтандыру	0,05	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	8,05	72,39
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,97	-
Сыртқы байланыс желілері	0,10	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,28	-
Сыртқы кәріз желілері	0,20	0,26
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,82	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,58	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	7,44	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	6,60	-
Көгалдандыру	1,16	-
Аумақты қоршау	1,97	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**7-топ 320 орындық балабақшалар**  
**8103-0107-03-объект - 320 орындық балабақша**

*8103-0107-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 538,953	225,631
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 171,611	202,211
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 910,634</i>	<i>121,815</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>499,156</i>	<i>31,824</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	211,056	13,456
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>130,770</i>	<i>8,337</i>

*8103-0107-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,63	-
Іргетастар	5,23	-
Жертөле	1,97	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	17,08	-
Жабу және жабу	5,39	-
Шатыр, жабын	6,63	-
Қоршау конструкциялары	3,58	-
Сатылар	2,26	-
Басқа жұмыстары мен құрылыстары	6,85	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,80	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	4,83	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	4,66	-
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	2,61	4,48
Сумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,14	0,22
Ішкі инженерлік су бұру жүйелері	0,83	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,17	6,34
Өрт сигнализациясы және хабарландыру	0,87	-
Бейнебақылау	1,00	9,93
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	1,42	17,07
Ішкі инженерлік байланыс жүйелері	0,17	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,34	61,96
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,81	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,70	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,35	-
Сыртқы кәріз желілері	0,97	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,93	-

## 8103-0107-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабындар мен алаңдар	7,22	-
Көгалдандыру	0,28	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	5,38	-
Қоршаулар	0,88	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8-топ 360 орындық балабақшалар**  
**8103-0108-01-объект - 360 орындық балабақша**

## 8103-0108-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 011,054	260,918
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 369,496	233,069
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 111,493	135,058
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	880,594	38,223
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	376,967	16,363
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	153,037	6,643

8103-0108-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,05	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	16,31	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	2,85	59,02
Лифтілер	2,04	36,71
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
КЛ-0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,43	0,18
Сыртқы байланыс желілері	0,29	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	14,53	4,09
Жылумен жабдықтау	3,81	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,70	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,38	-
Көгалдандыру	1,47	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,14	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер**  
**4-топ 300 орындық мектептер**  
**8103-0204-07-объект - 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп**

## 8103-0204-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 442,291	292,234
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 964,895	260,829
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 959,261	128,889
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	727,600	47,864
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	282,020	18,553
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	267,686	17,610

8103-0204-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	70,65	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,57	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық	6,77	98,31
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
КЛ-0,4 кВ сыртқы кабельді желі	0,89	-
Сыртқы жарықтандыру	0,99	0,30
Сыртқы байланыс желілері	0,61	0,14
Сыртқы кәріз желілері	0,90	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,57	-
Жылумен жабдықтау	1,42	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,22	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,90	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,27	-
Көгалдандыру	0,59	-
Қоршаулар	1,62	-
Спорт алаңдары	1,03	1,25
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-топ 600 орындық мектептер**  
**8103-0206-31-объект - 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп**

## 8103-0206-31.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 698,329	284,217
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 225,678	247,893
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 073,368	159,338

## 8103-0206-31.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	425,508	32,700
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	313,701	24,108
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	236,439	18,170

## 8103-0206-31.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,93	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,09	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	8,16	85,98
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,94	14,02
Сыртқы байланыс желілері	0,11	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,55	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,35	-
Сыртқы кәріз желілері	0,24	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	16,98	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,38	-
Қоршаулар	0,69	-
Көгалдандыру	0,19	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,23	-
Арық	0,15	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

8-топ 900 орындық мектептер

8103-0208-09-объект - 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп

## 8103-0208-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 253,253	296,969	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 949,370	269,229	
1.1	с.і. материалдар	1 751,650	159,897	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	458,601	41,862	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	158,549	14,473	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	132,266	12,074	

*8103-0208-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,09	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,85	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар. 1а, 1б блоктар	0,61	12,79
Технологиялық жабдықтар. 2 блок	0,25	5,28
Технологиялық жабдықтар. 3а, 3б блоктар	1,98	41,40
Технологиялық жабдықтар. 4 блок	0,11	2,44
Технологиялық жабдықтар. 5 блок	1,72	32,74
Технологиялық жабдықтар. 6а, 6б блоктар	0,25	5,27
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы су құбыры желілері	0,44	-
Сыртқы кәріз желілері	0,60	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,28	-
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	3,29	0,08
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,08	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	2,04	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	10,28	-
Көгалдандыру	0,47	-
Аумақты қоршау	1,17	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,51	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**9-топ 1000-нан астам орындық мектептер**

**8103-0209-02-объект - 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп**

*8103-0209-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 337,274	254,803
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 978,884	227,439
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 872,636	142,977
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	432,461	33,018
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	211,601	16,156
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	110,952	8,471

*8103-0209-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	68,73	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,30	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,03	83,92
Жеделсаты	0,33	5,47
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	1,09	10,61
Сыртқы байланыс желілері	1,02	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,43	-
Сыртқы кәріз желілері	0,71	-
Жылумен жабдықтау	2,73	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,36	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,45	-
Көгалдандыру	0,69	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,10	-
Аумақты қоршау	1,04	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**10-топ Мектеп-интернаттар**

**8103-0210-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат**

*8103-0210-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 752,562	232,165
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 323,837	203,941
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 553,937	109,714
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 949,282	38,507
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	920,002	18,174
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	614,228	12,134

*8103-0210-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	71,75	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,56	

## 8103-0210-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	6,48	81,49
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электремен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	2,28	18,09
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,90	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,74	0,42
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,95	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,76	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,19	-
Қоршаулар	0,97	-
Көгалдандыру	0,27	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері

## 1-топ Өнер мектептері

## 8103-0301-01-объект - 150 орындық өнер мектептері

## 8103-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 059,074	299,531
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 354,199	257,798
1.1	с.і. материалдар	2 406,166	142,462
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	800,589	47,400
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	490,315	29,030
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	452,393	26,785

## 8103-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,62	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	8,48	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	10,41	100
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электремен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,33	-
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,11	-

## 8103-0301-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,10	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,11	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,70	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,50	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,18	-
Көгалдандыру	0,38	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,07	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер**  
**8103-0302-01-объект - 1500 адамға арналған балалар мен жасөспірімдер үшін жаппай демалуға арналған оқушылар сарайы**

## 8103-0302-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 516,945	239,153
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 061,161	208,159
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 810,408	123,108
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	508,273	34,563
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	304,941	20,736
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	104,307	7,093

8103-0302-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	66,43	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,54	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,58	88,88
Жеделсаты, көтергіш	0,74	10,88
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	3,80	0,17
Сыртқы байланыс желілері	0,05	-
Сыртқы кәріз желілері	0,62	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,47	-
Жылумен жабдықтау	1,08	0,07
<b>Абаттандыру</b>		
Көгалдандыру	2,49	-

## 8103-0302-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,02	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,05	-
Аумақты қоршау	0,74	-
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,41	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8103-0302-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы

## 8103-0302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/г №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 109,384	327,003
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 784,339	273,572
1.1	с.і. материалдар	4 327,539	174,503
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	995,468	40,141
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	990,737	39,951
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	681,768	27,492

## 8103-0302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,24	-
Іргетастар	4,91	-
Металл конструкциялар	2,85	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	1,50	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	15,84	-
Қоршау конструкциялары	10,98	-
Шатыр	4,16	-
Басқа құрылыстар	2,18	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	11,51	-
Интерьер дизайн	1,82	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	5,14	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	0,51	3,10
Сумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,67	0,47
Ішкі инженерлік су бұру жүйелері	0,72	0,16
Жылу торабы	0,58	1,66
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	2,41	3,12
Ішкі инженерлік Суықпен жабдықтау жүйелері	0,76	3,61
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	3,78	5,83

## 8103-0302-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жылумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,42	0,47
Ішкі инженерлік кондиционерлеу жүйелері	0,18	1,26
Электрмен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	1,27	0,74
Ішкі инженерлік электрмен жарықтандыру жүйелері	1,20	-
Әлсіз ток желілері	1,21	2,96
Өрт сөндіру автоматикасы жүйесі	0,07	0,20
Автоматты су өрт сөндіру	1,05	4,05
Өрт туралы хабарлау	0,95	1,97
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	9,29	68,81
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	1,39	0,02
Сыртқы байланыс желілері	0,37	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,46	1,50
Сыртқы кәріз желілері	0,21	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,81	0,05
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,10	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	6,30	-
Көгалдандыру	1,77	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,40	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8103-0302-03-объект - 100 орындық балалар лагері

## 8103-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 102,931	303,230
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 323,105	274,047
1.1	с.і. материалдар	4 550,069	170,274
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 123,151	42,031
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	381,117	14,262
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	223,660	8,370

## 8103-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	63,32	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,01	



## 8103-0302-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар. Тұрғын үй ғимараты	0,87	24,81
Технологиялық жабдықтар. Мәдени-тұрмыстық ғимараты	2,42	75,19
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,96	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	3,07	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,64	-
Сыртқы кәріз желілері	0,70	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,06	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	6,35	-
Көгалдандыру	1,56	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,44	-
Қоршаулар	1,61	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері**  
**3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпус**  
**8103-0503-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус**

## 8103-0503-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 565,146	460,065
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 219,958	195,817
1.1	с.і. материалдар	1 946,077	118,349
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	539,191	32,790
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 196,505	255,206
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 964,238	241,081

## 8103-0503-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	31,34	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,76	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	55,07	98,92
Жеделсаты	0,80	1,08
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,01	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	0,97	-

## 8103-0503-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Көгалдандыру	0,04	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер**  
**1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер**  
**8103-0601-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша**

## 8103-0601-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 079,709	183,709
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 890,771	152,858
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 701,903	96,059
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	808,840	20,989
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	898,661	23,319
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	731,657	18,985

## 8103-0601-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,95	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,48	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	12,52	99,13
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,20	-
Сыртқы байланыс желілері	0,05	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,86	-
Қашықтықтан жедел бақылау жүйесі	0,12	0,87
Сыртқы су құбыры желілері	0,28	-
Сыртқы кәріз желілері	0,59	-
<b>Абаттандыру</b>		
Топтық алаңдар	3,52	-
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруға арналған оқу-дене шынықтыру алаңы	0,68	-
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,15	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,92	-
Аумақты қоршау	2,48	-
Көгалдандыру	0,83	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,38	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Түзете-дамыта оқыту және оналту орталықтары**  
**8103-0603-01-объект - 150 орындық түзету орталығы**

*8103-0603-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 466,575	336,994
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 560,907	248,951
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 490,911</i>	<i>144,934</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>425,383</i>	<i>41,353</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	779,476	75,775
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>640,320</i>	<i>62,247</i>

*8103-0603-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,27	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	6,87	
<b>Жабдық</b>		
Жеделсаты	2,01	8,52
Технологиялық жабдықтар	20,42	91,36
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,17	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,49	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,19	-
Сыртқы кәріз желілері	0,51	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,72	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,88	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,15	-
Аумақты қоршау	2,08	-
Көгалдандыру	0,33	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,93	0,12
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Денсаулық сақтау объектілері 4-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері көзделген:

- 1-кіші бөлім Ауруханалар;
- 4-кіші бөлім Перзентханалар;
- 5-кіші бөлім Диспансерлер;
- 7-кіші бөлім Емханалар;
- 8-кіші бөлім Амбулаториялар;
- 10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары;
- 12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1-төсек-орын, бір ауысымда 1 адам қабылдайды, 1 шығу, ғимараттың жалпы ауданы м2) келтірілген.

3 8104-1002-01 – «Жылына 6 000 шығуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы» объектісінде алаң ішіндегі инфрақұрылым және абаттандыру шығындарынсыз тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындар ескерілді, 8104-0805-01 – «200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория» шифры бар көрсеткіште алаңішілік сыртқы желілер ішінара ескерілген.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

**4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері**  
**1-кіші бөлім Ауруханалар**  
**3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар**  
**8104-0103-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы**

## 8104-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	43 018,978	474,463
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28 148,327	310,451
1.1	с.і. материалдар	16 528,160	182,291
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 844,516	53,431
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	13 483,599	148,713
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11 303,569	124,669

8104-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,47	-
Іргетастар	2,46	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	17,40	-
Қоршау конструкциялары	2,98	-
Шатыр	0,69	-
Басқа құрылыстар	8,02	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Құрылымдарды ішкі әрлеу жұмыстары	0,32	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	14,48	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,28	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,04	0,35
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	10,36	9,65
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,26	1,37
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,18	0,67
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,02	2,69
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	27,59	83,83
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,02	1,43
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,14	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,52	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,34	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,73	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,07	-

## 8104-0103-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабындар	2,22	-
Көгалдандыру	0,22	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
Қоршаулар	0,03	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8104-0103-03-объект - 75 төсек-орындық аурухана

## 8104-0103-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	77 388,571	642,335
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	49 233,887	408,647
1.1	с.і. материалдар	27 079,092	224,760
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	9 283,008	77,050
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	25 728,608	213,551
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	22 596,164	187,551

## 8104-0103-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	38,75	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,62	
<b>Жабдық</b>		
55 төсек-орындық негізгі корпус. Технологиялық жабдықтар	30,58	89,90
10 төсек-орындық жұқпалы аурулар бөлімшесі. Технологиялық жабдықтар	0,46	1,29
10 төсек-орындық балалар бөлімшесі. Технологиялық жабдықтар	0,60	1,69
Кір жуу ғимараты. Технологиялық жабдықтар	1,69	5,09
Ас әзірлейтін блок. Технологиялық жабдықтар	0,42	1,21
Медициналық қалдықтарды утилизациялау ғимараты. Технологиялық жабдықтар	0,07	0,18
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,23	0,61
Сыртқы байланыс желілері	0,25	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,04	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,03	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,64	-
Алаң ішіндегі желілер. АС маркалы құрылыс жұмыстары	2,45	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,69	-
Жолдарды жабу	1,94	-

## 8104-0103-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Төсемтас тротуарларын жабу	0,66	-
Көгалдандыру	1,88	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,24	0,03
Алаңдарды жабу	0,39	-
Аумақты қоршау	0,38	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар**  
**8104-0104-01-объект - 300 төсек-орындық аурухана**

## 8104-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	52 398,743	310,709
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	34 150,475	202,502
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20 271,957	120,207
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 661,192	33,569
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 565,451	98,229
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	14 380,406	85,272

8104-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,21	-
Іргетастар	2,78	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,12	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	20,10	-
Қоршау конструкциялары	4,73	-
Шатыр	1,88	-
Басқа құрылыстар	1,87	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	12,99	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,77	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,92	0,19
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	5,13	0,91
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,15	1,50
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,52	0,55
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	1,43	0,27

## 8104-0104-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі емдік газбен жабдықтау	3,27	6,18
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,54	3,53
<b>Жабдық</b>		
Құрал-жабдықтар	29,66	86,03
Оттегі-газдандыру станциясы	0,28	0,79
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	0,98	0,01
Сыртқы байланыс желілері	0,18	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,42	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,92	-
Емдік газ құбырларының сыртқы желілері	0,06	-
Сыртқы кәріз желілері	0,85	0,04
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,25	-
Көгалдандыру	0,56	-
Беттерді жабу	2,30	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,14	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 4-кіші бөлім Перзентханалар

## 1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана

## 8104-0401-02-объект - 60 төсек-орындық перзентхана

## 8104-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	93 450,590	382,179
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	51 872,265	212,139
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	31 092,603	127,157
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8 658,321	35,409
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	39 022,238	159,586
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	33 412,438	136,644

## 8104-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	32,22	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	19,41	
<b>Жабдық</b>		
Бас ғимарат. Технологиялық жабдықтар	1,88	4,04



## 8104-0401-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Әкімшілік-тұрмыстық корпус. Технологиялық жабдықтар	1,55	3,46
Медициналық жабдық	35,85	91,41
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Кабельді ЭБЖ -0,4 КВ	2,50	-
Дизель электр станциясы	0,32	0,79
Сыртқы жарықтандыру	0,16	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,23	-
Сыртқы бейнебақылау желілері	0,31	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,92	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,61	0,27
Сыртқы кәріз желілері	0,25	-
Медициналық газдардың алаң ішілік желілері	0,02	-
<b>Абаттандыру</b>		
Жер ауқымын қоршау	0,32	0,03
Учаскені жабу	1,90	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,06	-
Жер ауқымын көгалдандыру	1,28	-
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,20	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5-кіші бөлім Диспансерлер

## 3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер

## 8104-0503-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері

## 8104-0503-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	88 832,151	730,213
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	32 646,363	268,357
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	19 075,738	156,805
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 647,612	46,424
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	54 577,088	448,631
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	52 743,823	433,561

## 8104-0503-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,15	-
Іргетастар	1,64	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,31	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	7,81	-

## 8104-0503-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Қоршау конструкциялары	4,62	-
Шатыр	3,29	-
Басқа құрылыстар	0,84	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Ішкі әрлеу конструкциялары	0,46	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	5,46	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	2,24	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,08	0,21
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,68	0,78
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,55	0,26
Газбен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,01	-
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,64	0,15
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,14	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,38	1,86
Медициналық газбен жабдықтау	0,39	0,09
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	61,36	96,64
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,14	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,12	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,38	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,33	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,98	-
Медициналық газдардың алаңішілік желілері	0,04	-
Өрт сигнализациясының алаңішілік желілері	0,01	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,01	-
Жабындар	0,74	-
Көгалдандыру	0,04	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,01	-
Қоршаулар	0,16	0,01
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**7-кіші бөлім Емханалар****3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар****8104-0703-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар**

## 8104-0703-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 740,155	428,327
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 533,571	290,147
1.1	с.і. материалдар	1 339,855	153,442

## 8104-0703-01.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	499,621	57,217
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 081,738	123,882
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 035,220	118,555

## 8104-0703-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,57	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,68	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	29,55	99,33
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,67	0,57
Жылумен жабдықтау	0,88	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,21	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	5,60	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,62	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,22	0,10
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8104-0703-02-объект - Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар

## 8104-0703-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 927,922	386,164
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 737,662	292,892
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 872,303	146,718
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	797,311	62,479
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 006,081	78,839
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	844,655	66,189

*8104-0703-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	3,02	-
Іргетастар	6,38	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	11,90	-
Қоршау конструкциялары	2,39	-
Шатыр	5,45	-
Басқа құрылыстар	3,49	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	13,07	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	3,74	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	4,74	1,41
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,27	2,53
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	12,85	0,70
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,10	0,17
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,63	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	0,35	1,18
<b>Жабдық</b>		
Құрал-жабдықтар	18,85	83,95
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,69	8,13
Сыртқы байланыс желілері	0,42	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,21	1,01
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,37	-
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	5,09	0,91
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар  
8104-0705-03-объект - Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана**

*8104-0705-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 306,459	428,253
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 690,165	261,843
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 049,280	140,318
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 044,643	48,071
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 335,903	153,507
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	3 153,005	145,091

## 8104-0705-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	42,76	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,19	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	36,43	99,76
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
0,4 кВ ЭБЖ желілері	0,13	-
Сыртқы жарықтандыру	0,33	0,24
Алаңнан тыс телефондандыру желілері	0,12	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,41	-
Сыртқы кәріз желілері	0,21	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,19	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,11	-
Асфальтбетон жабыны типі-1, Типі - 2, типі-3	2,71	-
Көгалдандыру	0,12	-
Қоршаулар	1,17	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,10	-
Нөсер ағыны	0,03	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар

## 8104-0707-02-объект - Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана

## 8104-0707-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 017,123	467,982
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 653,219	377,022
1.1	с.і. материалдар	3 152,255	210,229
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	577,211	38,495
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 085,332	72,383
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	914,148	60,966

## 8104-0707-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,30	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		

## 8104-0707-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Инженерлік қамтамасыз ету	14,39	
<b>Жабдық</b>		
Медициналық жабдық, жиһаз және мүкәммал	14,06	83,64
Технологиялық жабдықтар және жиһаз	2,83	16,18
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,29	0,17
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,04	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,51	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,68	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,11	-
Жабын	1,26	-
Қоршаулар	0,98	-
Көгалдандыру	0,24	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,03	-
Су бұру	0,28	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8-кіші бөлім Амбулаториялар****1-топ 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория**

**8104-0801-02-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 800 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория**

## 8104-0801-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 800,248	502,983
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 392,239	412,191
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 086,711	199,040
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 451,115	93,572
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 093,022	70,481
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	759,058	48,946

8104-0801-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,24	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	22,61	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	11,86	99,51

## 8104-0801-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,77	-
Телефондандыру	0,36	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,39	0,42
Жылумен жабдықтау	1,16	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,33	-
Абаттандыру	8,62	0,07
Қоршаулар	3,56	-
Қоқыс жинағы	0,09	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8104-0801-05-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 400 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория**

## 8104-0801-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 898,096	424,691
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 376,543	348,262
1.1	с.і. материалдар	1 333,212	195,371
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	422,977	61,984
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	404,445	59,268
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	300,110	43,979

8104-0801-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,21	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,14	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	11,43	86,99
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	4,55	12,44
Сыртқы су құбыры	0,97	-
Сыртқы кәріз	0,30	-
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	2,96	0,31
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,17	-
Жол жабыны	8,59	-

## 8104-0801-05.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Көгалдандыру	0,15	-
Қоршаулар	0,49	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	0,26
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория**  
**8104-0802-02-объект - Бір ауысымда 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория**

## 8104-0802-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 336,195	433,367
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 337,392	352,252
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 440,880	198,231
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	771,835	62,683
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	785,071	63,757
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	573,239	46,554

8104-0802-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	1,14	-
Іргетастар	5,85	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	13,40	-
Қоршау конструкциялары	4,50	-
Шатыр	7,88	-
Басқа құрылыстар	3,42	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	13,01	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,20	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	5,40	2,38
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,25	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,79	3,20
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,14	-
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	1,15	-



## 8104-0802-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Құрал-жабдықтар	11,98	73,02
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	7,66	20,75
Сыртқы байланыс желілері	0,51	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,72	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,93	-
Қоршаулар	3,57	-
Көгалдандыру	1,23	-
Беттерді жабу	6,81	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	0,65
Суару	2,29	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория**  
**8104-0803-01-объект - Бір ауысымда 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория**

## 8104-0803-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 108,909	405,719
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 502,787	357,584
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 655,597	210,891
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	745,438	59,198
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	384,241	30,514
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	258,361	20,517

8104-0803-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,62	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	16,93	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	0,17	-
Технологиялық жабдықтар (тапсырыс берушінің жеткізілімдері)	5,38	95,97
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішілік желілер - электрмен жабдықтау-0,4 кВ	1,59	3,96
Сыртқы байланыс желілері-телефон байланысы	0,42	0,07

## 8104-0803-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Су құбырының алаңішілік желілері-шаруашылық-ауыз су құбыры	0,96	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	1,15	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	16,64	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,17	-
Жабындар	4,14	-
Көгалдандыру	0,79	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,22	-
Қоршаулар	4,36	-
Су бұру құрылыстары	0,02	-
МГН	0,45	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория**  
**8104-0804-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория**

## 8104-0804-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 304,192	625,419
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 233,425	499,165
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 125,634	250,635
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	896,029	105,652
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	862,158	101,657
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	840,904	99,151

## 8104-0804-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,22	-
Іргетастар	3,57	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,05	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	31,13	-
Қоршау конструкциялары	2,65	-
Шатыр	4,33	-
Басқа құрылыстар	2,76	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Ішкі әрлеу конструкциялары	1,93	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	6,89	-

## 8104-0804-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	3,15	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,89	1,22
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,70	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,66	0,81
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,34	-
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,46	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	17,03	97,53
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,13	0,44
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,24	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,23	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	5,97	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,06	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,04	-
Жабындар	4,20	-
Көгалдандыру	1,15	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,21	-
Қоршаулар	1,01	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория**  
**8104-0805-01-объект - Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория**

## 8104-0805-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 149,189	524,160
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 422,556	403,217
1.1	с.і. материалдар	1 459,757	242,967
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	401,962	66,904
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	607,259	101,074
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	414,963	69,068

*8104-0805-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,42	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	16,52	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	14,24	81,16
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	6,09	18,81
Жылумен жабдықтау	1,60	-
<b>Абаттандыру</b>		
Аумақты абаттандыру	6,12	0,03
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары**  
**1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы**  
**8104-1001-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы**

*8104-1001-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	45,551	361,162
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	34,713	275,234
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20,285	160,832
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5,824	46,174
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,127	72,366
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,022	39,821

*8104-1001-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,81	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	21,34	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	11,66	89,94
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,87	9,04
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,12	-
Сыртқы су құбыры және кәріз	1,38	1,02

## 8104-1001-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жылумен жабдықтау	0,99	-
Сыртқы газбен жабдықтау	0,11	-
<b>Абаттандыру</b>		
Жедел медициналық автокөліктерге арналған жабық тұрақ. көмек	0,34	-
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,04	-
Жабындар	1,80	-
Көгалдандыру	0,01	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,11	-
Қоршаулар	2,43	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8104-1001-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

## 8104-1001-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14,648	264,334
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13,143	237,165
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>7,815</i>	<i>141,022</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>2,083</i>	<i>37,598</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,858	15,483
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,394</i>	<i>7,113</i>

## 8104-1001-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,80	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,22	
<b>Жабдық</b>		
Бас ғимарат. Технологиялық шешімдер	3,04	80,20
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	0,76	11,06
Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері	1,11	1,41
Алаң ішіндегі байланыс желілері	3,14	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	3,16	7,26
Сыртқы жылу желілері	1,11	0,06
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,58	-
Абаттандыру, КСН	6,93	-
Қоршаулар	1,16	-

## 8104-1001-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Көгалдандыру	8,99	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8104-1001-03-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

## 8104-1001-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	21,047	374,593
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	18,248	324,780
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>11,145</i>	<i>198,351</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>2,823</i>	<i>50,250</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,900	33,809
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>1,284</i>	<i>22,853</i>

## 8104-1001-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,52	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	16,81	
<b>Жабдық</b>		
Бас ғимарат. Технологиялық шешімдер	2,69	37,66
ТҚҚС. Технологиялық шешімдер	4,18	58,37
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	0,61	2,03
Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері	0,71	0,26
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,48	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,27	1,66
Сыртқы жылу желілері	1,52	0,01
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,16	-
Абаттандыру, КСН	5,12	-
Қоршаулар	1,23	-
Көгалдандыру	4,71	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы**  
**8104-1002-01-объект - Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы**

8104-1002-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18,837	264,186
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16,084	225,583
1.1	с.і. материалдар	9,271	130,032
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2,847	39,932
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,960	27,487
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,929	27,055

8104-1002-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	78,32	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,41	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	11,27	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер**  
**1-топ Мүгедектерге арналған үйлер**  
**8104-1201-01-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі**

8104-1201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	28 399,032	273,085
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 059,267	240,971
1.1	с.і. материалдар	14 151,386	136,080
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 534,210	43,601
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 104,930	20,241
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 303,793	12,537

*8104-1201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	65,06	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,20	
<b>Жабдық</b>		
Мүтедектер үйі. Технологиялық жабдықтар	7,04	100
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау желілері	1,05	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,18	-
Жылумен жабдықтау	1,70	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,15	-
Жабын	4,90	-
Қоршаулар	5,67	-
Көгалдандыру	0,44	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,42	-
Ирригация	0,20	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті**

**8104-1202-01-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті**

*8104-1202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 150,129	286,964
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 046,040	227,477
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>5 063,198</i>	<i>143,147</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 185,143</i>	<i>33,506</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 707,608	48,278
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>548,451</i>	<i>15,506</i>

*8104-1202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,04	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,90	
<b>Жабдық</b>		
Жатын корпус. Технологиялық жабдық	4,34	27,83



## 8104-1202-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Дезинфекциялық және кір жуатын орын. Технологиялық жабдық	1,75	11,52
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың алаң ішілік желілері	14,02	58,88
Сыртқы байланыс желілері	0,64	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,08	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,26	1,68
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	1,17	0,07
<b>Абаттандыру</b>		
Жатын корпус. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімді ортаны қамтамасыз ету	0,08	-
Аумақты абаттандыру және көгалдандыру	4,73	0,02
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Спортық объектілер 5-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері;
- 2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері;
- 4-кіші бөлім Спорт сарайлары;
- 6-кіші бөлім Стадиондар;
- 7-кіші бөлім Жүзу бассейндері.

2 Орнатылған есептегіш үшін құрылыс құнының үлкейтілген көрсеткіштері келтірілген (1 орын, 1 адам аусымын, ғимараттың ауданынан 1 м2).

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

**5-бөлім Спорттық объектілер**  
**1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері**  
**1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері**  
**8105-0101-01-объект - 433 орындық мұзды хоккей арена**

8105-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 560,135	603,834
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 407,018	451,143
1.1	с.і. материалдар	2 410,237	319,154
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	358,654	47,491
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	985,231	130,460
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8105-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	50,87	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	24,85	
<b>Жабдық</b>		
Жиһаз және жабдықтар	8,77	99,21
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	5,72	0,79
Сыртқы байланыс желілері	0,79	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,36	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,28	-
<b>Абаттандыру</b>		
Өтпе жолдар мен алаңдар	4,73	-
Қоршаулар	1,75	-
Көгалдандыру	0,87	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері**  
**8105-0102-01-объект - 800 орындық мұзды хоккей арена**

8105-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 031,281	632,280
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 965,028	498,284
1.1	с.і. материалдар	2 541,719	319,417
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	556,248	69,904
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	870,871	109,442
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	579,832	72,867

*8105-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,16	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	32,76	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	0,93	63,21
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,75	36,64
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,02	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,72	0,15
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,30	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,70	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,21	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	3,48	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,08	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,87	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері**

**1-топ Көрсеткіштерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері**

**8105-0201-01-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені**

*8105-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	<b>мың теңге</b>	
		<b>Өлшеуіш</b>	
		<b>1 отыратын орын</b>	<b>м2</b>
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 010,516	368,427
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 627,002	321,492
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 631,099</i>	<i>199,614</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>405,178</i>	<i>49,586</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	254,064	31,092
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8105-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	69,28	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		

## 8105-0201-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Инженерлік қамтамасыз ету	9,22	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	3,93	52,28
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	4,99	47,72
Байланыс желілері	0,18	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз	1,27	-
Жылумен жабдықтау	3,77	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,03	-
Жабындар	5,67	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,18	-
Көгалдандыру	0,68	-
Арық	0,80	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8105-0201-02-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені (әктас-ұлутастан салынған)

## 8105-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 109,514	380,543
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 802,564	342,979
1.1	с.і. материалдар	1 801,131	220,423
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	379,529	46,447
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	168,849	20,664
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	93,503	11,443

## 8105-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	53,22	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,12	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	3,56	95,23
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,68	3,69
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	1,03	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,31	-

## 8105-0201-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,69	-
Алаң ішілік газбен жабдықтау желілері	0,46	1,07
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,49	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	6,56	-
Көгалдандыру	0,15	-
Кіші сәулеттік құрылыстар	0,17	-
Қоршаулар	4,58	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	8,71	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,28	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8105-0201-03-объект - 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

## 8105-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 241,018	304,135
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 826,421	274,403
1.1	с.і. материалдар	2 547,789	182,709
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	486,136	34,862
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	226,044	16,210
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8105-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	78,01	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	6,84	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,30	99,59
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
КЛ-0,4 кВ желілері	0,63	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,83	0,41
Сыртқы су құбыры желілері	0,31	-
Сыртқы кәріз желілері	1,36	-
Жылумен жабдықтау	2,90	-
<b>Абаттандыру</b>		

## 8105-0201-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,41	-
Жабын	2,56	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,13	-
Қоршаулар	1,25	-
Көгалдандыру	0,47	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8105-0201-05-объект - 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

## 8105-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 317,947	308,287
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 781,915	270,016
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 369,420	169,169
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	541,230	38,642
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	349,673	24,965
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8105-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	68,04	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,91	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	3,62	71,36
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
10 кВ және 0,4 кВ желілер	1,75	25,44
Сыртқы байланыс желілері	0,20	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,65	-
Газбен жабдықтау	0,27	3,21
Жылумен жабдықтау	0,78	-
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	5,77	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8105-0201-06-объект - 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені***8105-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 442,563	320,639
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 230,150	292,755
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 581,623	207,622
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	240,751	31,604
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	102,518	13,458
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	71,269	9,356

*8105-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	69,83	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,27	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	3,36	85,92
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,64	-
Жабдықпен Электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	2,51	14,08
Сыртқы байланыс желілері	0,25	-
Сыртқы жылу желілері	1,78	-
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	11,35	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8105-0201-07-объект - 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені***8105-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 807,726	366,066
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 542,604	340,578
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 547,448	244,905
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	342,035	32,883
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90,554	8,706
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	51,823	4,982



*8105-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	85,86	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	5,28	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,53	76,50
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,70	17,68
Алаң ішіндегі су құбыры	0,52	0,12
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,58	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,78	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,49	5,70
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,03	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,46	-
Көгалдандыру	0,05	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
Қоршаулар	0,67	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері**  
**8105-0202-01-объект - Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені**

*8105-0202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	34 551,104	581,249
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	31 283,527	526,279
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20 806,235	350,021
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 975,962	66,887
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 726,033	29,037
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 241,829	20,891

*8105-0202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	78,26	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	6,80	

## 8105-0202-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,11	99,57
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
КЛ-0,4 кВ желілері	0,63	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,83	0,43
Сыртқы су құбыры желілері	0,31	-
Сыртқы кәріз желілері	1,36	-
Жылумен жабдықтау	2,91	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,41	-
Жабын	2,57	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,12	-
Қоршаулар	1,20	-
Көгалдандыру	0,47	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері**

**2-топ Көрсеткіштерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері**

**8105-0302-03-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені**

## 8105-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 802,806	354,638
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 533,592	303,506
1.1	с.і. материалдар	5 266,413	212,168
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	847,522	34,144
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	897,985	36,177
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8105-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,18	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,46	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,21	46,89
Бассейннің технологиялық жабдықтары	6,15	52,34
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		

8105-0302-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сыртқы электрмен жабдықтау	0,30	-
Сыртқы электрмен жарықтандыру	1,30	0,45
Сыртқы байланыс желілері	0,64	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	0,60	-
Жылумен жабдықтау	3,90	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,09	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	10,47	-
Көгалдандыру	0,77	-
Кіші сәулеттік құрылыстар	0,93	0,33
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-кіші бөлім Спорт сарайлары**  
**1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары**  
**8105-0401-01-объект - 1500 орындық спорт сарайы**

8105-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 370,736	308,297
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 750,266	272,679
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 042,614	174,655
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	687,082	39,441
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	386,394	22,180
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	235,740	13,532

8105-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,87	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,72	
<b>Жабдық</b>		
Бассейнді жабдықтау	0,06	0,65
Жеделсаты жабдығы	0,29	4,41
Технологиялық жабдықтар	5,11	94,93
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,66	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,03	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,16	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,24	-

## 8105-0401-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,70	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,32	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	1,47	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,08	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,30	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары**  
**8105-0402-01-объект - 2000 орындық спорт сарайы**

## 8105-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 183,665	424,369
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 409,886	361,022
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 810,345	230,073
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	656,737	53,765
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	556,475	45,557
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	194,681	15,938

8105-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,81	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,74	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	2,93	54,56
Бассейнді жабдықтау	3,48	37,11
Сауна ішіндегі купель	0,06	0,68
Лифтілер	0,47	7,61
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электремен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,60	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,03	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,19	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,65	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,63	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	3,27	-

## 8105-0402-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,07	0,04
Жер ауқымын көгалдандыру	1,03	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Ішкі әрлеу жұмыстары	4,95	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	4,97	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 6-кіші бөлім Стадиондар

1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар

8105-0601-03-объект - 500 орындық стадион

## 8105-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	460,319	17,622
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	435,210	16,661
1.1	с.і. материалдар	307,889	11,787
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	39,293	1,505
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,663	0,140
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,586	0,137

## 8105-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,53	-
Сыртқы жарықтандыру	4,31	2,09
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,87	-
Абаттандыру	72,64	-
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	20,28	97,91
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электр жабдықтар	0,24	-
Өрт дабылы	0,13	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**7-кіші бөлім Жүзу бассейндері****1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері  
8105-0701-01-объект - 307 орындық жүзу бассейні***8105-0701-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 018,249	341,899
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 894,174	261,372
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 745,628	179,916
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	781,427	29,626
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 784,354	67,648
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	820,899	31,122

*8105-0701-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	48,83	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	25,63	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	10,23	99,28
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңішілік желілері	0,46	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,98	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,82	0,25
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,20	0,46
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,09	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,25	-
Көгалдандыру	0,08	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
Қоршаулар	1,34	-
Су шығару	0,01	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Үй-жайларды ішкі әрлеу	7,04	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Көрсеткіштер орны жоқ жүзу бассейндері**  
**8105-0702-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні**

8105-0702-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	15 053,004	273,087
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 446,848	243,948
1.1	с.і. материалдар	7 353,111	133,397
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 236,299	40,570
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	943,542	17,118
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	235,794	4,278

8105-0702-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	73,91	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,28	
<b>Жабдық</b>		
Құрал-жабдықтар	1,86	46,70
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау 0,4 кВ. сыртқы электрмен жарықтандыру	2,97	53,30
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,11	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,73	-
Жылумен жабдықтау	1,07	-
<b>Абаттандыру</b>		
Көгалдандыру	0,20	-
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,19	-
Жабын	2,63	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Паркингтер 6-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

– 3-кіші бөлім Ашық типтегі жер үстіндегі автотұрақтар.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 машина-орын) келтірілген.

3 8110-0301-01 шифрымен құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіші, сондай-ақ объект бойынша шығындардың құрылымы алаң ішіндегі қамтамасыз ету және көркейту сыртқы желілерін есепке алмай ұсынылды. Қажеттілігіне қарай бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады



**6-бөлім Паркингтер****3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары****1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары****8110-0301-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ***8110-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 495,979	91,504
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 255,514	85,210
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>2 148,217</i>	<i>56,227</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>427,221</i>	<i>11,182</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	80,045	2,095
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>2,996</i>	<i>0,078</i>

*8110-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	88,21	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	8,63	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	1,68	7,95
Лифтілер	1,48	92,05
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Қосалқы мақсаттағы объектілер 7-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
- 2-кіші бөлім зауытта жасалған сырттан Орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар;
- 4-кіші бөлім Күресіндер;
- 5-кіші бөлім Дәретханалар;
- 6-кіші бөлім Гараждар;
- 7-кіші бөлім Бастырмалар;
- 8-кіші бөлім Кір жуу орындары;
- 9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері;
- 10 кіші бөлім Эстакадалар;
- 11-кіші бөлім Оператор бөлмесі.
- 12-ші бөлім Стационарлық қазандықтар
- 13-ші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМК)

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері өлшеуіштерінің шифры: 8113-0801-0200, 8113-0901-0100, -0200, -0400, -0600, -0800, -1000, -1300, -1400, -1500 –объект и м2 ; 8113-0602-0100, -0200, -0300 -1 авто;

8113-0901-1300, -1400 шифрымен ҚҚІК технологиялық жабдықтарға және өрт дабылына арналған шығындарды қамтымайды.

3 Осы бөлімнің көрсеткіштері аумақты абаттандыруға арналған шығындарды қамтымайды.

ҚҚІК 8113-1301-0800, 8113-1303-0100, -0200, -0300, -0400, -0500, -0800, -1000, -1900 шифры бар құрылыс құнының көрсеткіштерінен басқа, алаңшілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға арналған шығындарды қамтымайды.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

**7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер****1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****8113-0101-01-объект - 2ТП-1000/10(6)/0,4***8113-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	85 320,096	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 780,795	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>14 229,943</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>5 318,595</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	57 219,636	-

*8113-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	25,78	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	74,22	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****8113-0102-01-объект - 2ТП-630/10(6)/0,4***8113-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	57 532,384	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	31 828,530	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>15 401,320</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>7 013,315</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	24 135,454	-

*8113-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,77	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	52,23	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар**  
**8113-0103-01-объект - 2ТП-400/10(6)/0,4**

*8113-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	26 945,575	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 201,823	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 787,831	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 245,643	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14 142,488	-

*8113-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	33,37	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	66,63	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар**  
**8113-0104-01-объект - 2ТП-4000/10(6)/0,4**

*8113-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	346 585,031	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	36 497,307	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	22 077,136	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 857,839	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	308 289,262	-

## 8113-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,91	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	92,09	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар**  
**1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар**  
**8113-0201-01-объект - КТПН- 100/10(6)/0,4**

## 8113-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 386,928	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	249,070	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	114,146	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	55,114	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 125,585	-

## 8113-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,58	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	94,42	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0201-02-объект - КТПН- 160/10(6)/0,4**

## 8113-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 667,575	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	286,449	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	135,522	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	61,961	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 367,010	-

*8113-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,19	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	94,81	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0201-03-объект - КТПН- 250/10(6)/0,4**

*8113-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 260,447	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	407,701	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	207,885	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	79,442	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 830,376	-

*8113-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,64	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	93,36	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0201-04-объект - КТПН- 400/10(6)/0,4**

*8113-0201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 749,460	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	481,501	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	186,765	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	120,697	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 244,233	-

## 8113-0201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,50	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	94,50	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0201-05-объект - КТПН- 630/10(6)/0,4

## 8113-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 269,619	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	770,500	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	345,294	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	169,982	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 461,152	-

## 8113-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,11	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	92,89	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0201-06-объект - КТПН- 1000/10(6)/0,4

## 8113-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 157,594	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	787,325	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	361,960	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	170,475	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6 331,472	-

*8113-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,33	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	94,67	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар  
8113-0202-01-объект - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4**

*8113-0202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 749,802	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	820,133	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	387,168	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	180,424	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10 889,256	-

*8113-0202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	3,08	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	96,92	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0202-02-объект - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4**

*8113-0202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 727,885	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 129,154	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	443,142	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	282,321	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11 543,090	-



*8113-0202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	4,19	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	95,81	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық  
8113-0203-01-объект - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ**

*8113-0203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 912,332	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 715,408	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 820,435	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	729,094	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	26 013,841	-

*8113-0203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	9,60	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	90,40	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-кіші бөлім Шұңқырлар  
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін  
8113-0401-01-объект - Шұңқыр, көлемі 5 м3**

*8113-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	832,310	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	793,223	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	394,058	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	154,566	-

## 8113-0401-01.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 5 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0401-02-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3

8113-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 090,103	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 851,059	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 288,352	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 031,625	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 20 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0401-03-объект - Шұңқыр, көлемі 15 м3

8113-0401-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 719,639	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 544,956	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 781,155	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	624,333	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0401-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 15 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін**  
**8113-0402-01-объект - Шұңқыр, көлемі 25 м3**

*8113-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 707,318	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 533,214	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 076,558	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	578,659	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 25 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0402-02-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3**

*8113-0402-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 681,886	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 462,014	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 951,927	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	590,414	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0402-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 30 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін**  
**8113-0403-01-объект - Шұңқыр, көлемі 75 м3**

*8113-0403-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	28 573,556	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 231,673	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 289,286	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 781,870	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0403-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 75 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0403-02-объект - Шұңқыр, көлемі 80 м3**

*8113-0403-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	24 685,349	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 526,066	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 396,722	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 962,876	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8113-0403-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 80 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0403-03-объект - Шұңқыр, көлемі 100 м3

## 8113-0403-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 910,272	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 303,975	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 958,793	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 157,834	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8113-0403-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 100 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5-кіші бөлім Дәретханалар

## 1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана

## 8113-0501-02-объект - Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана

## 8113-0501-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	373,913	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	356,354	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	172,469	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	76,642	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0501-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
1 саңылаулы дәретхана	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана**  
**8113-0502-02-объект - Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар**

*8113-0502-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	518,309	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	493,968	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	301,474	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	74,441	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0502-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0502-03-объект - Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар**

*8113-0502-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 032,965	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	984,455	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	567,069	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	167,665	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8113-0502-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0502-04-объект - Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар

## 8113-0502-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 398,662	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 286,015	-
1.1	с.і. материалдар	1 001,125	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	507,646	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8113-0502-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Демалуға арналған алаңдар және автобус аялдамалары (екі туалеттік дәретхана)	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана  
8113-0505-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы

## 8113-0505-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 408,758	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 248,675	-
1.1	с.і. материалдар	1 780,542	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	604,563	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0505-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	96,74	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	3,26	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана**  
**8113-0506-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы**

*8113-0506-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 464,151	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 207,542	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 903,581	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	949,441	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0506-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,71	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	2,29	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана**  
**8113-0509-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы**

*8113-0509-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 510,215	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 063,592	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 673,442	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 366,185	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-



*8113-0509-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,62	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	1,38	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана**  
**8113-0510-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы**

*8113-0510-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 109,137	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 728,313	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 069,832	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 471,310	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0510-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,32	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	1,68	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-кіші бөлім Гараждар**  
**1-топ Гараждар**  
**8113-0601-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы (суық)**

*8113-0601-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 095,168	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 621,074	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 575,880	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 618,971	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0601-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	87,75	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету және электр монтаждау жұмыстары	12,25	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0601-02-объект - 2 автоға арналған гараж боксы**

*8113-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 095,087	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 747,081	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	7 480,117	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 157,756	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	719,874	-

*8113-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	5,41	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары-жер жұмыстары	2,56	-
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	44,46	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	42,62	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	4,95	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0601-03-объект - 12 автоға арналған гараж боксы**

*8113-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	83 944,795	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	80 002,545	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	47 556,495	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	12 748,168	-

## 8113-0601-03.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8113-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	91,68	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	5,73	-
Су құбыры және кәріз	0,37	-
Электр монтаждау жұмыстары	2,22	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2-топ Гараж бокстары

## 8113-0602-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы

## 8113-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 авто	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 250,597	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 722,242	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 981,710	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 930,327	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8113-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,60	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	4,83	-
Су құбыры және кәріз	1,67	-
Электр монтаждау жұмыстары	2,90	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0602-02-объект - Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы***8113-0602-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 авто	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 825,418	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 363,993	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 405,063	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 594,225	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0602-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	94,44	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	3,97	-
Су құбыры және кәріз	0,40	-
Электр монтаждау жұмыстары	1,18	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0602-03-объект - Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы***8113-0602-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 авто	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 655,204	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 389,621	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 264,121	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	824,430	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0602-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	91,83	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	6,82	-
Электр монтаждау жұмыстары	1,35	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**7-кіші бөлім Бастырмалар**  
**1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар**  
**8113-0701-01-объект - 1 автоға арналған бастырма**

*8113-0701-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 114,530	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 733,452	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 306,343	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	441,758	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0701-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
1 автоға арналған бастырма	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0701-02-объект - 3 автоға арналған бастырма**

*8113-0701-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	15 147,485	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 436,122	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 022,209	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 259,852	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0701-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
3 автоға арналған бастырма	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар**  
**8113-0702-01-объект - 6 автоға арналған бастырма**

*8113-0702-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 783,268	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 370,785	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 512,276	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	659,497	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0702-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
6 автоға арналған бастырма	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар**  
**8113-0703-01-объект - Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем**

*8113-0703-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 145,180	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 091,399	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	780,092	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	119,936	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0703-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0703-02-объект - Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем**

*8113-0703-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 613,136	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 537,379	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 247,569	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	85,564	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0703-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8-кіші бөлім Кір жуу орындары**

**1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары**

**8113-0801-01-объект - Тәулігіне 148 кг кір жуу орны**

*8113-0801-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	38 444,888	417,154
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	34 716,654	376,701
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20 726,518	224,897
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 814,330	63,090
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 017,517	21,891

*8113-0801-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	39,58	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	28,61	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	4,56	4,41
Жылыту	12,39	9,52
Желдету	6,61	42,70

## 8113-0801-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ағындық жүйелерді жылумен жабдықтау	1,02	1,29
Күштік жабдық және электр жарықтандыру	7,23	42,07
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары**  
**8113-0803-01-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын әктас-ұлутастан салынған кір жуу орны**

## 8113-0803-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	351 767,682	428,337
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	249 356,462	303,634
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>136 207,331</i>	<i>165,856</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>49 067,116</i>	<i>59,747</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90 123,794	109,741

## 8113-0803-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	27,97	96,28
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құрылыс жұмыстары	55,20	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	1,19	-
Жылыту және желдету	7,79	1,51
Электрмен жарық беру	2,69	0,03
Күштік электр жабдығы	3,00	1,41
Өрт дабылы	1,04	0,15
Байланыс жүйесі	0,46	0,45
Бейнебақылау	0,66	0,16
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**8113-0803-02-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны**

*8113-0803-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	468 194,249	570,106
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	360 315,356	438,746
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>238 497,731</i>	<i>290,412</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>49 259,386</i>	<i>59,982</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90 123,794	109,741

*8113-0803-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	21,19	96,28
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құрылыс жұмыстары	66,06	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	0,90	-
Жылыту және желдету	5,90	1,51
Электрмен жарық беру	2,04	0,03
Күштік электр жабдығы	2,27	1,41
Өрт дабылы	0,79	0,15
Байланыс жүйесі	0,35	0,45
Бейнебақылау	0,50	0,16
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері**

**1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін**

**8113-0901-01-объект - БӨП, ауданы 11,14 м2**

*8113-0901-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 526,872	765,429
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 527,066	675,679
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>3 831,602</i>	<i>343,950</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 694,247</i>	<i>152,087</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	628,897	56,454

*8113-0901-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,82	59,45
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,67	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	1,24	-
Электрмен жарық беру	6,06	-
Әлсіз ток желілері	26,21	40,55
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0901-02-объект - БӨП, ауданы 14,50 м2**

*8113-0901-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 079,558	419,279
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 794,047	399,589
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 096,043	213,520
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 158,324	79,885
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0901-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	37,82	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	56,75	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	0,35	-
Электрмен жарық беру	4,60	-
Байланыс жүйесі	0,48	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0901-04-объект - БӨП, ауданы 16,64 м2**

*8113-0901-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	20 094,114	1 207,579
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 509,635	811,877

## 8113-0901-04.1 кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	7 887,318	473,997
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 436,394	146,418
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 918,771	355,695

## 8113-0901-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	6,06	18,91
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	22,78	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	26,80	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	2,67	0,70
Жылыту және желдету	0,42	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,39	1,08
Байланыс жүйесі	34,86	77,65
Өрт дабылы	2,01	1,66
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0901-06-объект - БӨП, ауданы 12,42 м2

## 8113-0901-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 194,321	418,223
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 929,385	396,891
1.1	с.і. материалдар	2 797,442	225,237
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	924,492	74,435
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	22,033	1,774

## 8113-0901-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	76,44	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	8,60	-
Өрт дабылы	14,38	100
Жылыту	0,58	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0901-08-объект - БӨП, ауданы 18,9 м2***8113-0901-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 297,853	491,950
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 676,394	459,069
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 792,542	253,574
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 677,354	88,749
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	193,917	10,260

*8113-0901-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық жабдықтар	2,34	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	75,88	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	10,10	-
Су құбыры және кәріз	1,92	-
Электрмен жарық беру	6,14	-
Өрт дабылы	3,62	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0901-10-объект - БӨП, ауданы 29,0 м2***8113-0901-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 997,200	655,076
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16 881,818	582,132
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 417,291	324,734
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 276,258	112,975
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 283,505	44,258

*8113-0901-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	3,69	51,31
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	71,97	-

## 8113-0901-10.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	5,86	-
Электр жабдығы	5,25	36,54
Өрт дабылы	13,23	12,16
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0901-12-объект - Ауданы 6,76 м2 әктас-ұлутастан салынған  
бейнебақылауы бар БӨП**

## 8113-0901-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 905,122	1 169,397
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 921,549	1 023,898
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 011,603	445,503
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 923,302	284,512
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	642,502	95,045

8113-0901-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық  
топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	1,50	15,04
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құрылыс жұмыстары	48,34	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылу беру, ауаны желдету және баптау	2,68	18,89
Электрмен жарықтандыру және күш электр жабдығы	5,23	1,30
Өрт дабылы	5,83	9,82
Байланыс жүйесі	6,87	17,65
Бейнебақылау	29,56	37,30
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0901-13-объект - БӨП, ауданы 15,27 м2

## 8113-0901-13.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 657,357	370,488
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 391,673	353,089
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 430,667	224,667
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	765,334	50,120
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0901-13.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Сәулет және құрылыс шешімдері	94,62	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық шешім	5,38	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0901-14-объект - БӨП, ауданы 13,75 м2**

*8113-0901-14.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 323,227	532,599
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 962,418	506,358
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 268,077	310,406
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 121,551	81,567
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17,725	1,289

*8113-0901-14.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары (КЖ)	27,89	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (АР)	67,26	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту жүйесі	0,54	100
Электрмен жарық беру және электр жабдығы	4,31	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0901-15-объект - Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП**

*8113-0901-15.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 940,519	1 174,633
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 955,284	1 028,888
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 059,352	452,567
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 912,832	282,963
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	642,502	95,045

*8113-0901-15.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құрылыс жұмыстары	48,57	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылу беру, ауаны желдету және баптау	2,66	18,89
Электрмен жарықтандыру және күш электр жабдығы	5,20	1,30
Өрт дабылы	5,80	9,82
Байланыс жүйесі	6,84	17,65
Технологиялық жабдықтар	1,49	15,04
Бейнебақылау	29,43	37,30
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**10-кіші бөлім Эстакадалар**

**1-топ Тиеу эстакадасы**

**8113-1001-01-объект - Тиеу эстакадасы**

*8113-1001-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 345,405	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 188,297	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 227,597	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	303,100	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-1001-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Тиеу эстакадасы	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**11-кіші бөлім Оператор бөлмесі****1-топ Оператор бөлмесі**

**8113-1101-01-объект - Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2**

*8113-1101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 459,134	682,091
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 547,470	568,301
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 600,856	333,384
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 650,848	98,265
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 441,198	85,785

*8113-1101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жылыту және желдету	5,54	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	7,93	56,88
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,82	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	3,24	3,31
Электрмен жарық беру	17,63	39,81
Өрт дабылы	2,86	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар****1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар**

**8113-1201-01-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт**

*8113-1201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 051,253	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 863,760	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	7 018,201	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 822,943	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 504,334	-



## 8113-1201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық бөлігі	37,42	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,71	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	2,49	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	4,39	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1201-04-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт

## 8113-1201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	20 559,470	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 663,255	-
1.1	с.і. материалдар	8 551,044	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 493,843	-
2	Жабдық, жиназ және құрал-сайман	5 173,660	-

## 8113-1201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық жабдықтар	45,98	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,77	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	3,04	-
Жылыту және желдету	3,21	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1201-05-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт

## 8113-1201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 987,585	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 780,335	-
1.1	с.і. материалдар	13 393,679	-

## 8113-1201-05.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 720,121	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9 986,160	-

## 8113-1201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық бөлігі	53,87	99,27
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	40,97	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	1,33	-
Су құбыры және кәріз	2,09	0,59
Күштік жабдық және электрмен жарықтандыру	1,73	0,15
<b>Барлығы</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар

## 8113-1202-01-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт

## 8113-1202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	23 014,100	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	19 734,168	-
1.1	с.і. материалдар	11 756,214	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 314,027	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 307,500	-

## 8113-1202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық бөлігі	23,85	77,28
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,93	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	2,68	-
Су құбыры және кәріз	5,47	22,72
Отын жабдықтау	12,57	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	1,56	-
Өрт сигнализациясы және хабарландыру	5,95	-
<b>Барлығы</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1202-02-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт***8113-1202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 817,920	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 376,116	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 713,883	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 791,623	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 191,356	-

*8113-1202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық жабдықтар	29,33	79,49
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,27	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	4,08	2,53
Жылыту және желдету	3,30	-
Отын жабдықтау	12,93	-
Электрмен жарық беру	4,09	17,97
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар****8113-1203-01-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт***8113-1203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 404,033	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 965,069	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 038,142	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 660,748	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6 046,473	-

*8113-1203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық бөлігі	58,93	95,01

## 8113-1203-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	35,58	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау	3,15	3,90
Газбен жабдықтау	2,35	1,10
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1203-02-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт

## 8113-1203-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	39 579,851	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	29 174,004	-
1.1	с.і. материалдар	18 907,245	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 968,718	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8 968,252	-

## 8113-1203-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылыту және жылу механикалық шешімдер	35,54	97,12
Технологиялық жабдықтар	0,48	1,82
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,08	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	0,74	-
Сумен жабдықтау	0,19	-
Кәріз	0,21	-
Газбен жабдықтау	0,84	-
Электрмен жабдықтау	2,60	1,06
Өрт дабылы	0,33	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1203-08-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт

## 8113-1203-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	82 238,503	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	61 405,070	-

## 8113-1203-08.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	33 425,616	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	11 252,974	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17 807,603	-

## 8113-1203-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық жабдықтар	41,36	79,76
Резервуардың жабдығы	0,53	1,14
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	8,77	9,02
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	32,86	-
Мұнай өнімдерін сақтауға арналған сыйымдылығы 10 м3 көлденең болат резервуар	4,47	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	2,19	1,47
Жылыту және желдету	0,90	-
Электрмен жарық беру	1,40	-
Электр жабдығы	1,51	-
Өрт дабылы	0,31	-
Газбен жабдықтау және автоматты өрт сөндіру	5,70	8,62
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1203-10-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,8 МВт

## 8113-1203-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	99 910,608	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	56 126,083	-
1.1	с.і. материалдар	38 436,614	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	6 095,761	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	41 018,826	-

## 8113-1203-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық жабдықтар	34,46	37,13

## 8113-1203-10.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы газбен жабдықтау	12,35	6,51
Сыртқы газбен жабдықтау. Сәулет-құрылыс шешімдері	2,12	-
Сыртқы газбен жабдықтау. Найзағайдан	0,13	-
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	22,58	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Ішкі су құбыры мен кәріз	0,13	-
Жылыту және желдету	1,14	0,76
Ішкі газбен жабдықтау	26,83	55,60
Автоматты өрт дабылы	0,27	0,01
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)****1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды****8113-1301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт**

## 8113-1301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 735,237	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 569,028	-
1.1	с.і. материалдар	1 913,424	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	211,841	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 039,615	-

## 8113-1301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Қазандықтың жылу механикалық шешімі	92,79	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,21	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт**

## 8113-1301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	73 374,386	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 997,383	-

## 8113-1301-04.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	3 629,351	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 964,140	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	60 785,813	-

## 8113-1301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Қазандық пен жабдықтың іргетасы	6,27	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Блок-модульді қазандық	93,73	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт

## 8113-1301-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	87 505,664	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	41 593,535	-
1.1	с.і. материалдар	23 515,720	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	7 280,101	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	43 862,544	-

## 8113-1301-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Қазан жабдықтары	53,34	95,58
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	8,63	-
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	11,67	-
Шартты таза ағындардың сыйымдылығы	4,77	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Алаң ішіндегі электртехникалық желілер	12,03	-
Өрт дабылы. Бейнебақылау	9,56	4,42
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды**  
**8113-1302-02-объект - БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт**

*8113-1302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	36 550,751	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 871,713	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	10 339,645	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 658,115	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 946,211	-

*8113-1302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Қазандық ТМ	59,15	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Қазандық ЖС жалпы құрылыс жұмыстары	8,57	-
Түтін мұржасының металл құрылымдары Н=15 м	10,57	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
ТМ сыртқы отынмен жабдықтау	11,96	-
Дизель отынына арналған жерасты резервуарлары ТМ	2,22	-
Дизель отынына арналған жерасты резервуарлары АС	7,52	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды**  
**8113-1303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт**

*8113-1303-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	49 673,809	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 054,561	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 822,854	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 457,884	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	26 532,475	-

*8113-1303-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	51,30	93,95



## 8113-1303-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары (іргетастар мен қоршаулар)	5,37	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,77	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	20,28	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау желілері	1,97	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,59	6,05
Жылумен жабдықтау құбырлары	6,83	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	5,88	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт

## 8113-1303-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	51 343,881	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 278,450	-
1.1	с.і. материалдар	13 945,061	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 009,435	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	27 967,627	-

## 8113-1303-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	52,66	94,46
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	8,00	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	1,01	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	13,43	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау желілері	2,18	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,61	5,54
Жылумен жабдықтау құбырлары	3,33	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	11,77	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт***8113-1303-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	54 094,388	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 063,648	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 465,083	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 666,514	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 844,966	-

*8113-1303-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	51,62	94,63
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	8,07	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,61	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	17,16	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау желілері	1,81	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,17	5,37
Жылумен жабдықтау құбырлары	7,24	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	6,31	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт***8113-1303-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	54 294,008	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 527,939	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	13 027,278	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 549,291	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	30 655,970	-

*8113-1303-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу техникалық жабдықтар	54,66	94,76

## 8113-1303-04.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,35	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,70	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	18,54	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау желілері	2,19	-
Газбен жабдықтау құбырлары	6,94	5,24
Жылумен жабдықтау құбырлары	6,25	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	5,37	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт

## 8113-1303-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	63 189,096	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 961,096	-
1.1	с.і. материалдар	14 853,318	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 962,806	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	38 047,280	-

## 8113-1303-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу техникалық жабдықтар	59,08	95,57
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Блокты-модульді қазандық-жылу пункті	3,69	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау	11,68	-
Сыртқы сумен жабдықтау	5,00	-
Газбен жабдықтау желілері	5,42	4,43
Жылумен жабдықтау	15,13	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1303-06-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт***8113-1303-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	46 508,056	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 040,593	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 780,771	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 570,827	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 874,144	-

*8113-1303-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық шешімдер	82,71	99,06
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	16,12	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
БӨА және автоматика	1,18	0,94
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1303-10-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт***8113-1303-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	54 148,584	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	15 949,025	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 829,487	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 737,927	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	37 413,646	-

*8113-1303-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтарды сатып алу және монтаждау	65,17	87,29
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,79	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау	9,07	8,16
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	9,74	-

## 8113-1303-10.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	8,23	4,56
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1303-19-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт

## 8113-1303-19.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	473 274,190	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	77 855,505	-
1.1	с.і. материалдар	40 110,372	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	13 907,921	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	391 582,233	-

## 8113-1303-19.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық шешімдер	81,76	93,70
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Темірбетон конструкциялары	4,69	-
Темірбетон конструкциялары	2,88	-
Технологиялық шешімдер	1,90	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,49	0,49
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологияларды автоматтандыру	0,34	-
Газбен жабдықтау	0,80	0,18
Электр желілері	6,15	5,63
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Мәдениет объектілері 8-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары;
- 2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар;
- 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 орын) келтірілген.

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

**8-бөлім Мәдениет объектілері****1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары****1-топ Амфитеатрлар****8114-0101-01-объект - Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр***8114-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 429,357	786,790
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 628,388	603,026
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 712,877	392,982
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	361,821	83,012
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	671,451	154,050
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	348,993	80,069

*8114-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,54	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,98	
<b>Жабдық</b>		
Бассейнді жабдықтау	15,30	94,53
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,15	-
Аумақты сыртқы электрмен жарықтандыру	1,11	0,04
Қасбеттің сыртқы электр жарығы	1,06	1,28
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,06	0,02
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,05	4,08
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,22	0,05
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,12	-
Жабындар	5,18	-
Көгалдандыру	2,13	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,11	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8114-0101-02-объект - 400 орындық ашық амфитеатр***8114-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	447,474	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	426,085	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	275,506	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	59,450	-

## 8114-0101-02.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,393	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8114-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	4,59	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргестар	3,67	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	10,47	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	1,86	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	0,50	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	20,05	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	52,79	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жаңбыр канализациясы	0,54	56,17
Күштік жабдық және электр жарықтандыру	2,12	43,83
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,46	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,94	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2-топ Драма театрлары

## 8114-0102-01-объект - 510 орындық драма театры

## 8114-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 609,037	513,434	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 664,706	370,940	
1.1	с.і. материалдар	4 606,146	222,918	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 298,231	62,829	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 566,641	124,215	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 055,691	99,487	



## 8114-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,70	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,62	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	24,52	99,13
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,32	0,05
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,05	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,30	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,10	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,45	0,82
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,28	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	0,53	-
Көгалдандыру	0,11	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,01	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 3-топ Көрермен залдары

## 8114-0103-01-объект - 500 орындық көрермендер залы

## 8114-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 147,149	442,336
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 606,937	331,602
1.1	с.і. материалдар	5 265,275	229,524
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	899,779	39,223
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 165,369	94,393
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 972,546	85,987

## 8114-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,72	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,93	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	21,91	96,09
Көтергіш-көлік жабдығы	1,00	3,80

## 8114-0103-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,30	0,02
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,04	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	3,36	0,09
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,11	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,45	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,10	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,89	-
Көгалдандыру	0,16	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,03	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ Клубтар**  
**8114-0104-01-объект - 150 орындық клуб**

## 8114-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 740,463	307,285
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 496,450	264,204
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	845,038	149,195
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	256,317	45,254
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	170,273	30,063
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	143,032	25,253

8114-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,81	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,33	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	9,09	96,67
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	1,86	1,78
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	1,95	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,12	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,57	0,64
Септик	0,33	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,04	-

## 8114-0104-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	8,41	-
Көгалдандыру	1,44	-
Шағын сәулет нысандары, арық, темірбетон науа	1,04	0,92
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар

## 1-топ Кітапханалар

## 8114-0201-01-объект - Қор көлемі 150 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана

## 8114-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1000 сақтау бірлігі	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 486,874	219,733
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 351,890	186,422
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 552,366	104,259
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 152,137	33,815
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	821,984	24,124
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	435,396	12,778

## 8114-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,76	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,89	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	6,69	75,13
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	3,04	24,04
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	1,04	0,83
Алаң ішіндегі жылу желілері	3,31	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	3,20	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,71	-
Алаң ішілік газбен жабдықтау желілері	0,50	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,03	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,01	-
Көгалдандыру	0,20	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,08	-
Қоршаулар	2,53	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8114-0201-02-объект - Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана***8114-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1000 сақтау бірлігі	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 499,216	298,580
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 532,867	254,186
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 283,842	150,863
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	922,413	42,377
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	613,632	28,191
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	393,765	18,090

*8114-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	3,54	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	5,90	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	23,25	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,41	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	2,66	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	4,02	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары	10,56	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	4,71	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,75	0,55
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,40	6,59
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,16	2,79
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,28	0,27
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,40	-
Автоматты газбен өрт сөндірудің ішкі инженерлік жүйелері	8,06	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,31	77,69
Көтергіш жабдықтар	0,42	3,45
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,60	8,66
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,17	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,13	-
Алаң ішіндегі сыртқы трасса отын қоймасы науасы	0,75	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,29	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	7,38	-
Көгалдандыру	0,89	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,42	-
Қоршаулар	3,56	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-кіші бөлім Мәдениет үйлері**  
**1-топ Мәдениет үйлері**  
**8114-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі**

8114-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	283,008	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	251,716	-
1.1	с.і. материалдар	150,185	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	40,054	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	15,246	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,038	-

8114-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,98	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	6,04	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	11,12	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,48	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	17,21	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,68	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	10,34	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	4,50	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,02	2,65
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	3,40	14,97
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,68	-
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,04	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,22	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	5,07	82,37
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	2,14	-
Алаң ішіндегі су құбыры	3,83	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық көріздің сыртқы желілері	1,55	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	4,04	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,65	-

## 8114-0301-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	11,17	-
Көгалдандыру	1,86	-
Аумақты қоршау	4,26	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,73	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8114-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі

## 8114-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	386,572	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	333,742	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	205,292	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	51,048	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	31,554	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	13,977	-

## 8114-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,39	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,64	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	10,34	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,67	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	35,13	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	4,89	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	7,10	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	3,69	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,63	0,21
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,20	13,62
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,50	4,78
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,16	0,57

## 8114-0301-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,46	-
<b>Жабдық</b>		
Жеделсаты жабдығы	3,34	28,39
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	4,98	51,74
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	2,62	0,70
Алаң ішіндегі су құбыры	0,95	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,66	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	2,32	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	1,10	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,74	-
Көгалдандыру	0,93	-
Аумақты қоршау	0,42	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8114-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі

## 8114-0301-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	488,413	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	421,201	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	235,698	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	79,111	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	40,361	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	35,313	-

## 8114-0301-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,30	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	6,14	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	12,94	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,56	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	15,31	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,05	-

## 8114-0301-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	8,59	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	16,76	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,08	0,87
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,40	5,55
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,44	2,47
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,08	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,41	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,84	86,47
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,12	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,06	-
Алаң ішіндегі су құбыры	1,47	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,82	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,35	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	1,46	4,64
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,52	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,97	-
Көгалдандыру	0,46	-
Аумақты қоршау	4,85	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8114-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі

## 8114-0301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	367,476	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	317,685	-
1.1	с.і. материалдар	194,400	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	49,869	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	29,539	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	21,871	-



## 8114-0301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,92	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	5,74	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	12,20	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,25	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	16,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,17	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	9,37	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,34	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,48	1,91
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	6,64	20,63
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,49	1,25
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,33	0,33
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,45	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	9,34	74,04
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,98	-
Алаң ішіндегі су құбыры	2,59	1,84
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	1,02	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,61	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік жайғастыру	0,08	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	5,56	-
Көгалдандыру	1,38	-
Аумақты қоршау	7,99	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,47	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Сумен жабдықтау және кәріз объектілері 9-бөліміне техникалық бөлім

Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары
- 1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін;
- 2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін;
- 4-топ 1 көтермелі сорғы станциялары;
- 5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары;
- 6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы;
- 8-топ Таза су резервуарлары;
- 9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер;
- 10-топ Су кернеуіш мұнаралар;
- 11-топ тазалау және сүзу станциялары;
- 2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары
- 5-топ Кәріздік сорғы станциялары;
- 6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары.

Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері және объект бойынша шығындардың құрылымы белгіленген өлшем бірлігіне (өлшеуіш) келтірілген. ҚҚІК мың теңгеде келтірілген.

Осы Жинақта ұсынылған объектілер, әдетте, құрылыс салуға бөлінген жер учаскесі шегінде орналасқан негізгі объектілерге қосымша өзге де қосалқы объектілер ретінде ескеріледі.

Сумен жабдықтау және кәріз объектілері үшін ҚҚІК алаң ішіндегі инженерлік инфрақұрылымды және Абаттандыруды ескермейді.

8115-0110-01÷8115-0110-15 нормалары үшін өкіл объект 901-5-32с «Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) бірдейлендірілген су кернеуіш болат мұнаралар» үлгілік жобасы болып табылады. Бұл нормалардың ҚҚІК 7-8 баллды және 9 баллды құрайтын өңірдің сейсмикалық белсенділігін ескере отырып, жоспарланатын құрылыс объектісі үшін есептелді.

Сәйкесінше, Өндірістік емес мақсаттағы объектілердің ғимараттары мен құрылыстары құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану жөніндегі жалпы ережелерде келтірілген сейсмикалыққа арналған түзету коэффициенттерін қосымша қолданбаған жөн.

Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

**9-бөлім Сумен жабдықтау және кәріз объектілері****1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары****1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін****8115-0101-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ***8115-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 011,612	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 931,214	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 910,449	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 450,576	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	713,040	-

*8115-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жұмыс ұңғымасы	52,79	-
Сорғыны орнатуға арналған құдық	15,88	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	31,33	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0101-02-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ***8115-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 999,335	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 364,115	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 410,218	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 402,558	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 241,051	-

*8115-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жұмыс ұңғымасы	40,24	-

## 8115-0101-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сорғыны орнатуға арналған құдық	12,10	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	47,65	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0101-03-объект - Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ**

## 8115-0101-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 094,404	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 659,188	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 683,803	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 436,339	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 898,898	-

## 8115-0101-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жұмыс ұңғымасы	57,14	-
Сорғыны орнатуға арналған құдық	8,24	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	34,62	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін**

**8115-0102-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ**

## 8115-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 470,599	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 876,230	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 279,749	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 322,265	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8115-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жұмыс ұңғымасы	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы**  
**8115-0104-01-объект - Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін**

*8115-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	16 725,727	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 759,427	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	7 338,903	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 815,758	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	760,497	-

*8115-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Тік дренаж ұңғымасын бұрғылау	63,12	-
Жалпы құрылыс жұмыстары	19,24	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	15,48	100
Жылыту және желдету	0,71	-
Электр жабдықтары мен электр жарықтандыру желілері	1,46	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0104-02-объект - Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)**

*8115-0104-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 467,928	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 426,906	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 919,672	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	652,765	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 818,692	-

*8115-0104-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құрылыс жұмыстары	12,10	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	0,79	-
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	87,11	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0104-07-объект - 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін**

*8115-0104-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 303,205	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 566,518	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 052,969	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 470,031	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 036,827	-

*8115-0104-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	5,78	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	20,21	-
Өрлеу жұмыстары	17,43	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	29,43	58,47
Электрмен жарық беру	1,34	-
Күштік электр жабдығы	10,09	41,53
Автоматтандыру	14,39	-
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	1,34	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары****8115-0105-01-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін***8115-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	31 922,520	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 420,106	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>13 142,245</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>4 885,308</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 507,361	-

*8115-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	64,96	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	33,21	100
Электр жабдықтары мен электр жарықтандыру желілері	1,84	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0105-02-объект - Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін***8115-0105-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 623,299	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	17 201,566	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>10 084,996</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>3 002,747</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11 305,734	-

*8115-0105-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құрылыс жұмыстары	39,07	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	56,30	97,92
Желдету	0,53	0,20
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,09	1,88
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0105-03-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін***8115-0105-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	46 780,016	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 451,732	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 918,361	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 479,401	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 561,982	-

*8115-0105-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	36,01	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	36,72	58,11
ЖЖ және СК бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,77	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	26,28	41,43
Жиһаз және мүкәммал	0,22	0,46
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0105-06-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін***8115-0105-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	52 368,847	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 683,144	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 946,264	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 430,135	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	22 424,069	-

*8115-0105-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	12,87	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	6,75	-
Әрлеу жұмыстары	6,98	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	40,80	84,34



## 8115-0105-06.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сумен жабдықтаудың және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	9,48	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	1,24	-
Электр күш жабдықтары мен жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	15,81	13,51
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	6,08	2,14
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8115-0105-07-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін

## 8115-0105-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	67 847,099	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	47 462,685	-
1.1	с.і. материалдар	28 411,627	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	7 904,171	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 506,848	-

мың теңге

## 8115-0105-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	16,46	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	20,61	-
Әрлеу жұмыстары	15,19	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	25,01	91,11
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	7,71	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,97	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,50	1,10
Күштік электр жабдығы	4,25	-
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	7,29	7,80
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8115-0105-12-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін

## 8115-0105-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	158 897,407	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	74 463,682	-

мың теңге

## 8115-0105-12.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	43 156,797	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	13 000,423	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	79 054,748	-

## 8115-0105-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	14,97	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	15,54	-
Өрлеу жұмыстары	6,47	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	56,91	99,31
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,29	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,54	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,88	0,69
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	0,40	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы

8115-0106-01-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін

## 8115-0106-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 193,856	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 874,568	-	
1.1	с.і. материалдар	13 629,370	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 777,289	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 666,915	-	

## 8115-0106-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	63,65	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	24,10	89,65
ЖЖ бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,57	-

## 8115-0106-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
СК бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,60	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	10,72	8,40
Жиһаз және мүкәммал	0,35	1,95
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0106-03-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін**

## 8115-0106-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	79 793,962	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28 649,871	-
1.1	с.і. материалдар	18 344,731	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 308,683	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	49 074,533	-

8115-0106-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	4,88	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	10,68	-
Әрлеу жұмыстары	6,51	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	72,75	98,90
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,99	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,21	-
Бейнебақылау	0,53	-
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,39	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,06	1,10
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0106-04-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін**

## 8115-0106-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	188 650,844	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	46 815,046	-

## 8115-0106-04.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	28 526,404	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	7 394,252	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	138 454,055	-

## 8115-0106-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың (имараттың) Жерасты құрылыс бөлігі	2,97	-
Ғимараттың (имараттың) жерүсті құрылыс бөлігі	14,54	-
Өрлеу жұмыстары	3,11	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,37	0,04
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,67	0,35
Технологиялық жабдықтар	75,16	99,41
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	1,19	0,20
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8-топ Таза су резервуарлары

8115-0108-01-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары

## 8115-0108-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 610,091	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 949,335	-	
1.1	с.і. материалдар	4 871,890	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 663,435	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 022,613	-	

## 8115-0108-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	79,07	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	20,93	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0108-02-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3***8115-0108-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 672,951	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 036,481	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 674,689	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 318,048	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	197,289	-

*8115-0108-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	94,24	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	5,76	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0108-03-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3***8115-0108-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19 131,781	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	18 015,941	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 665,642	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 435,468	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8115-0108-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,42	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар	1,58	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0108-04-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3***8115-0108-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	26 078,994	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 557,966	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 332,396	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 075,274	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8115-0108-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,10	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар	1,90	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0108-05-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3***8115-0108-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	26 846,802	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 280,991	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 110,496	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 512,030	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8115-0108-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,15	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар	1,85	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0108-06-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3**

*8115-0108-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	65 563,411	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	61 982,565	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	35 089,504	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9 965,930	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8115-0108-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Имараттың Жерасты құрылыс бөлігі	98,02	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар	1,98	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0108-07-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3**

*8115-0108-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	157 992,599	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	148 777,852	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	94 389,744	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	21 214,424	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8115-0108-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Имараттың Жерасты құрылыс бөлігі	93,52	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар	0,80	-
Желдету	5,68	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер**  
**8115-0109-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер,**  
**сыйымдылығы 500 м3**

*8115-0109-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 340,952	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 580,643	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 639,110	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 199,235	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 290,792	-

*8115-0109-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,19	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	2,40	4,54
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	19,02	34,21
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	20,39	61,25
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0109-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер,**  
**сыйымдылығы 900 м3**

*8115-0109-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 072,091	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 516,822	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 455,090	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 219,569	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 027,769	-

*8115-0109-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,17	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	14,43	43,13



## 8115-0109-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	24,95	38,08
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	13,44	18,79
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0109-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3**

## 8115-0109-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 066,542	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 511,597	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 378,642	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 261,340	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 027,769	-

8115-0109-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	45,92	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	14,44	43,13
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	26,20	38,08
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	13,45	18,79
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 10-топ Су кернеуіш мұнаралар

**8115-0110-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін**

## 8115-0110-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 756,988	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 217,657	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 408,733	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	628,763	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	31,366	-

*8115-0110-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	88,53	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық су құбыры және арматура	10,29	-
Автоматтандыру	1,18	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0110-08-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін**

*8115-0110-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	15 270,959	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 905,025	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 976,175	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 429,754	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	273,785	-

*8115-0110-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,70	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық су құбыры және арматура	7,14	62,88
Автоматтандыру	2,16	37,12
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0110-15-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін**

*8115-0110-15.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	24 042,162	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 040,845	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	16 425,206	-

## 8115-0110-15.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 992,986	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	270,151	-

8115-0110-15.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	92,03	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық су құбыры және арматура, автоматтандыру	7,97	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 11-топ Тазалау және сүзу станциялары

8115-0111-01-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул

## 8115-0111-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19 076,141	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 661,833	-
1.1	с.і. материалдар	1 747,395	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	355,637	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 205,239	-

8115-0111-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Блокқа арналған іргетастар контейнер типті модуль	13,29	-
Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнер түріндегі модулі блогы	86,71	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0111-02-объект - Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул**

*8115-0111-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	39 867,526	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 784,585	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 512,394	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	491,867	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	35 785,686	-

*8115-0111-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Блокқа арналған іргетастар контейнер типті модуль	8,98	-
Контейнер типті су тазарту қондырғысының Блок модулі	91,02	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0111-03-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул**

*8115-0111-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 641,080	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 555,543	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 321,174	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 478,770	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 570,642	-

*8115-0111-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,28	-
Іргетастар	9,41	-
Қабырғалар	10,99	-
Жабындар мен шатырлар	4,84	-
Есіктер	0,68	-
Еден	1,97	-

## 8115-0111-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі әрлеу жұмыстары	2,34	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	2,37	-
Өртүрлі жұмыстар	0,99	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	0,70	1,29
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	45,24	36,05
Электрмен жарық беру және электр жабдығы	13,90	36,81
Автоматтандыру	6,28	25,84
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0111-08-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул**

## 8115-0111-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	62 670,521	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 591,791	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	16 091,787	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 110,360	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	34 357,034	-

**8115-0111-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру**

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	3,21	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	9,80	-
Әрлеу жұмыстары	5,59	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	79,21	99,28
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,29	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	1,89	0,72
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары****5-топ Кәріздік сорғы станциялары****8115-0205-01-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін***8115-0205-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	51 268,679	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 596,410	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	17 113,366	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 041,062	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 755,337	-

*8115-0205-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	55,57	58,40
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Өрт және күзет сигнализациясы	0,58	0,13
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	43,58	41,48
Электротехникалық бөлік	0,27	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0205-05-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін***8115-0205-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	69 281,684	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	21 988,328	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	18 490,360	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 003,159	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	45 246,876	-

*8115-0205-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	65,15	70,05
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Өрт-күзет дабылы	0,42	0,08

## 8115-0205-05.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	34,24	29,87
Электротехникалық бөлік	0,19	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8115-0205-08-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін

## 8115-0205-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	89 322,846	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 585,433	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20 392,824	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 662,960	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	61 356,146	-

## 8115-0205-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	67,10	69,54
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Өрт-күзет дабылы	0,33	0,06
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	32,43	30,40
Электротехникалық бөлік	0,15	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8115-0205-12-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін

## 8115-0205-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	393 768,292	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	109 271,841	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	41 130,814	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	28 949,969	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	275 989,157	-

*8115-0205-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	22,38	0,07
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	0,65	0,28
Су құбыры және кәріз	0,08	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	1,14	0,96
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	70,96	93,72
Кіріктірілген автоматика	4,79	4,97
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0205-14-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін**

*8115-0205-14.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	560 836,186	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	310 395,278	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	188 656,393	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	46 210,782	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	226 275,270	-

*8115-0205-14.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,70	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	1,78	0,35
Су құбыры және кәріз	0,13	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	21,12	40,95
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	26,40	54,26
Күзет, өрт сигнализациясы	0,26	-
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	2,62	4,45
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары**  
**8115-0206-06-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін**

8115-0206-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	63 232,325	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 964,216	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 370,421	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 937,237	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	36 509,196	-

8115-0206-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	33,94	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	66,06	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0206-09-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін**

8115-0206-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	119 287,973	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 363,504	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 079,486	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 454,162	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	94 105,517	-

8115-0206-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	15,08	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	84,36	100
Сорғыны электрмен жабдықтау	0,56	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0206-12-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін***8115-0206-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	304 326,888	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	117 264,170	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	77 196,682	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	13 487,885	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	177 933,186	-

*8115-0206-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	31,86	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	68,14	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Автомобиль жолдары 10 бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1 кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары;
- 2 кіші бөлім Қиылыстар және жанасулар;
- 3 кіші бөлім Жасанды құрылыстар;
- 4 кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары;
- 5 кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке келтірілген (автожолдың 1 км, қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының 100 м<sup>2</sup>, су өткізу құбырларының 100 м, демалыс алаңдарының 100 м<sup>2</sup>, жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км).

3 2 кіші бөлімінің 1-топтың көрсеткіштері жол жабынының 100 м<sup>2</sup> есептелген, оған: қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының ауданы (дөңгелектеу шегінде және дөңгелектеу шегінен тыс), тежеу (екпіндеу) жолақтарындағы жол жабынының ауданы, басты және екінші дәрежелі жолдардағы өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы, сондай-ақ олар болған жағдайда тұрақ жолақтарындағы жол жабынының ауданы кіреді.

4 3 кіші бөлімінің 1 топтың көрсеткіштері құлама қабырғаларды ескере отырып, бастарымен су өткізу құбырлардың 100 м есептелген.

5 Демалыс алаңдарын жайластыруға арналған көрсеткіштер (8118-0401 тобы) алаңдардың 100 м<sup>2</sup> ауданына есептелген, оған өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы және демалыс алаңдарындағы жол жабынының ауданы, тротуарлардың ауданы, жабдыққа арналған алаңдардың ауданы (ШСН, эстакадалар, дәретханалар және т.б.) кіреді. Көгалдар, технологиялық құламалар, жол жиектері алаң ауданына енгізілмейді.

6 Уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салуға арналған шығындар жолдарды салу үшін уақытша жылжымалы асфальтбетон зауыттарын пайдалану шартынан, ҚР ҚШН 8.04-05-2015 27А тармағына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарының сметалық құнынан 6% мөлшерінде қабылданды.

7 Автомобиль жолдарын салуға арналған 1 кіші бөлімнің көрсеткіштері келесі жұмыстарды орындау бойынша шығындарды ескереді: топырақ төсемін құру (өсімдік топырағын алу, топырақ төсемінің ойықтары мен үйінділерін құру, еністерді шөп себу арқылы нығайту), жол жамылғысын салу, жол жиектерін салу, жолды жайластыру (жол белгілерін орнату, жол таңбасын сызу, жол қоршауын орнату). Қиылыстар мен жанасуларды, жасанды құрылыстарды, демалыс алаңдарын, автобус павильондарын, тротуарларды салу, жолдарды электрмен жарықтандыру бойынша шығындар қосымша ескеріледі.

8 Автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру шығындарын анықтауға арналған 5 кіші бөлімнің көрсеткіштерінде, сондай-ақ демалыс алаңдарын салу бойынша көрсеткіштерде (8118-0401-02, 8118-0401-03 көрсеткіштері) трансформаторлық қосалқы станцияларды орнату бойынша шығындар және қосу нүктесінен трансформаторлық қосалқы станцияларға дейінгі электр жеткізу желілерін салу бойынша шығындар ескерілмеген. Бұл жұмыстарды қосымша ескеру қажет.

8 Автомобиль жолдарын салу құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерінде үйіндіні құру үшін топырақты жүк көтерімділігі 20 тонна құрайтын өзі аударғыш автомобильдермен орташа қашықтыққа 15 км тасымалдау ескерілген. 1 км жолға есептегенде тасымалданатын топырақтың массасы 1 кестеде көрсетілген.

**1 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген үйіндіні салуға арналған топырақтың массасы және тасымалдау қашықтығы**

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне топырақ массасы, т	Тасымалдау қашықтығы, км
8118-0102-01	130454,2	15
8118-0103-01	197346,5	15
8118-0103-02	221480,2	15
8118-0104-01	64164,5	15
8118-0105-01	10957,4	15
8118-0105-02	20481,8	15

9 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының құны құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағалардың жинақтарына (бұдан әрі – Жинақтар) сәйкес қабылданған. Сметалық бағаларда Жинақтардың Жалпы бөлімінде көрсетілген қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау бойынша көлік шығындары ескерілген. Материалдардың, бұйымдардың және конструкциялардың сметалық бағаларында ескерілгеннен артық қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау немесе жүктерді темір жол көлігімен тасымалдау бойынша қосымша көлік шығындар Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалар жинағы бойынша анықталады. ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер 2 кестеде келтірілген.

**2 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер**

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т					
	Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас	Қара қиыршық тас	Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары	Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар)	Асфальт-бетон қоспалары	Бетон, ерітінді
8118-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
8118-0103-01	24019,25	-	-	-	8056,30	4,20
8118-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
8118-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
8118-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
8118-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
8118-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
8118-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
8118-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
8118-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
8118-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
8118-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
8118-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
8118-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
8118-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
8118-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

## 2 кестенің соңы

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т					
	Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас	Қара қиыршық тас	Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары	Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар)	Асфальт-бетон қоспалары	Бетон, ерітінді
8118-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
8118-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
8118-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
8118-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
8118-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
8118-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
8118-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
8118-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
8118-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
8118-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
8118-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
8118-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
8118-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
8118-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

**10-бөлім Автомобиль жолдары****1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары****2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары**

**8118-0102-01-объект - I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен**

*8118-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 км	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	924 404,624	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	832 745,913	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	559 815,974	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	42 407,468	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

*8118-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	8,63	-
Жол жамылғысы	74,82	-
Жол жиектері	9,18	-
Жолды жайластыру	7,37	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ II санаттағы автомобиль жолдары**

**8118-0103-01-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен**

*8118-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 км	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	674 342,402	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	606 002,832	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	364 370,469	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	29 016,844	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

*8118-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	14,97	-
Жол жамылғысы	72,15	-
Жол жиектерін нығайту	1,86	-
Жолды жайластыру	11,02	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен**

*8118-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	484 283,054	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	429 941,020	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	175 429,390	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	22 949,126	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	29,69	-
Жол жамылғысы	66,55	-
Жол жиектерін нығайту	3,37	-
Жолды жайластыру	0,39	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ III санаттағы автомобиль жолдары**

**8118-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен**

*8118-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	282 625,207	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	253 343,247	-

## 8118-0104-01.1 кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
1.1	с.і. материалдар	141 113,480	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	17 722,813	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8118-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	17,97	-
Жол жамылғысы	69,18	-
Жол жиектері	7,35	-
Жолды жайластыру	5,49	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары

8118-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен

## 8118-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	154 242,674	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	138 989,458	-
1.1	с.і. материалдар	96 831,929	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	7 638,939	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8118-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	11,89	-
Жол жамылғысы	76,64	-
Жол жиектері	8,73	-
Жолды жайластыру	2,73	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**8118-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен**

8118-0105-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	182 620,372	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	164 962,657	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	109 492,646	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8 697,832	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0105-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	9,93	-
Жол жамылғысы	85,82	-
Жол жиектері	3,00	-
Жолды жайластыру	1,25	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар**

**1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

**8118-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

8118-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 217,513	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 014,116	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 522,034	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	75,879	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	3,99	-
Жол жамылғысы	94,26	-
Жол жиектері	1,75	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

*8118-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 980,206	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 802,292	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 442,065</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>67,619</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	1,97	-
Жол жамылғысы	96,89	-
Жол жиектері	1,14	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

*8118-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 358,582	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 142,455	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 654,813</i>	-

## 8118-0201-03.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	80,444	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8118-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	2,99	-
Күрделі типті жол жамылғысы	78,45	-
Жеңілдетілген типті жол жамылғысы	16,48	-
Жол жиектері	2,08	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8118-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

## 8118-0201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		жол жабынының 100 м2	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 084,350	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 889,826	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 380,551	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	79,146	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

## 8118-0201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	4,98	-
Күрделі типті жол жамылғысы	84,82	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	8,59	-
Жол жиектері	1,60	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

*8118-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 648,605	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 495,188	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 090,146</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>68,037</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	4,66	-
Күрделі типті жол жамылғысы	84,59	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	10,19	-
Жол жиектері	0,56	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

*8118-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 874,897	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 698,422	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 271,097</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>92,420</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	5,78	-
Жол жамылғысы	89,59	-
Жол жиектері	4,62	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

*8118-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 468,136	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 333,867	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 033,415</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>62,689</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	2,63	-
Жеңілдетілген типті жол жамылғысы	90,20	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	3,95	-
Жол жиектері	3,22	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар**

**1-топ Су өткізу құбырлары**

**8118-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 752,108	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 537,571	-

## 8118-0301-01.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
1.1	с.і. материалдар	6 563,196	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 485,088	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	93,93	-
Арнаны нығайту	6,07	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

8118-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

## 8118-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	26 701,642	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 942,126	-
1.1	с.і. материалдар	15 175,684	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 431,822	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	82,83	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	8,12	-
Арнаны нығайтудың соңы	9,05	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

8118-0301-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	37 619,743	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	33 731,881	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	21 858,604	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 447,964	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	82,17	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	8,55	-
Арнаны нығайтудың соңы	9,29	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

8118-0301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	53 256,549	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	47 752,680	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	32 401,623	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 731,465	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	85,53	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,13	-
Арнаны нығайтудың соңы	5,34	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	73 073,304	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	65 521,446	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	44 196,197	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 677,717	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0301-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	88,50	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,27	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,23	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	92 101,031	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	82 582,727	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	54 914,055	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9 990,393	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0301-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	86,32	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,89	-
Арнаны нығайтудың соңы	3,79	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**8118-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

8118-0301-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	113 389,471	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	101 671,086	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>71 585,160</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>10 469,806</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	91,03	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	5,87	-
Арнаны нығайтудың соңы	3,10	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-08-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар**

8118-0301-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	56 075,481	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	50 280,286	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>34 292,946</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>6 166,153</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	78,14	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	13,06	-
Арнаны нығайтудың соңы	8,80	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-09-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	69 630,883	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	62 434,787	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	43 424,700	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 184,239	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0301-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	84,51	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,53	-
Арнаны нығайтудың соңы	5,96	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-10-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	101 078,088	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	90 632,038	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	63 483,292	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10 312,089	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0301-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	81,30	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	10,03	-
Арнаны нығайтудың соңы	8,66	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-11-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар**

8118-0301-11.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	90 920,671	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	81 524,354	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>56 136,961</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>9 216,285</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-11.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	85,67	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,00	-
Арнаны нығайтудың соңы	5,32	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-12-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар**

8118-0301-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	124 896,116	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	111 988,561	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>81 203,396</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>11 170,271</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	85,47	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,60	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,93	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-13-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-13.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	179 119,920	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	160 608,533	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>115 583,355</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>16 022,069</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0301-13.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	82,07	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,97	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,98	-
Баспалдақпен түсетін жерлер	4,98	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары**

**1-топ Демалыс алаңдары**

**8118-0401-01-объект - Ауданы 5000 м2-ге дейін демалыс алаңдары**

*8118-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 946,283	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 567,501	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>2 511,227</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>240,077</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	4,74	-
Жол жамылғысы	52,28	-
Жол жиектері	0,40	-

## 8118-0401-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Тротуарлардың, күркелер мен дәретханалар орнатылатын алаңдардың жабыны	5,21	-
Демалыс алаңының жабдықтары	1,78	-
2 саңылауы бар дәретхананы орнату	1,89	-
Бақылау эстакадасы	19,41	-
Көгалды жайластыру	3,64	-
Жүріс бөлігіндегі суды бұру	0,28	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	10,37	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8118-0401-02-объект - Ауданы 5000 м2-ден асатын 10000 м2-ге дейін демалыс алаңдары

## 8118-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 492,682	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 169,521	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 399,962	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	146,615	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8118-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	3,38	-
Жол жамылғысы	74,35	-
Жол жиектері	0,37	-
Тротуарлардың, эстакада алдындағы және қоқыс контейнеріне арналған алаңқайлардың жабыны	6,52	-
Демалыс алаңының жабдықтары	0,88	-
2 саңылауы бар дәретхананы орнату	0,57	-
Бақылау эстакадасы	2,48	-
Көгалды жайластыру	2,70	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	8,75	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0401-03-объект - Ауданы 10000 м2-ден асатын демалыс алаңдары***8118-0401-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 550,991	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 225,283	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 490,787	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	124,881	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0401-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	3,69	-
Жол жамылғысы	85,80	-
Жол жиектері	0,39	-
Тротуарлардың жабыны	2,67	-
Демалыс алаңының жабдықтары	0,28	-
4 саңылауы бар дәретхананы орнату	0,40	-
Бақылау эстакадасы	1,05	-
Көгалды жайластыру	0,44	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	5,30	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы****1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы****8118-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру***8118-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	30 673,454	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 868,197	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	17 448,677	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 029,471	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жарықтандыру тіректері	58,75	-
Кабельдік желі	40,46	-
Электр энергиясын енгізу және есепке алу және жарықтандыруды басқару шкафтары	0,78	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер**

**1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар**

**8118-0601-02-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м2 дейін**

*8118-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	384,888	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	284,734	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	172,660	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	46,409	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	83,180	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	73,350	-

*8118-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	23,68	88,18
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,33	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	8,11	3,56
Су құбыры және кәріз	1,66	0,27
Электр монтаждау жұмыстары	4,35	6,43
Өрт дабылы	1,87	1,55
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0601-03-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы,  
ауданы 301-ден 500 м2 дейін**

*8118-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	391,358	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	283,496	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	165,599	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	48,896	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90,962	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	67,757	-

*8118-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	23,32	74,49
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,82	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	9,51	21,04
Желдету	2,25	1,18
Сумен жабдықтау	0,59	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,26	0,17
Кәріз	0,47	-
Электрмен жабдықтау	5,24	3,11
Өрт дабылы	0,54	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0601-04-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы,  
ауданы 501-ден 700 м2 дейін**

*8118-0601-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	264,995	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	248,421	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	180,901	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	24,619	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,765	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-



*8118-0601-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	88,65	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	6,68	-
Су құбыры және кәріз	0,83	7,00
Электрмен жарық беру	3,35	93,00
Өрт дабылы	0,48	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар  
8118-0602-01-объект - Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін**

*8118-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/т №	Атауы	<b>мың теңге</b>	
		<b>Өлшеуіш</b>	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	114,260	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	104,784	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	70,281	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	14,128	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,229	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Сәулет және құрылыс шешімдері	87,86	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	1,24	-
Электр жабдығы	4,54	78,82
Өрт дабылы	6,36	21,18
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0602-03-объект - Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін***8118-0602-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	150,163	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	140,457	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	103,276	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	13,677	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,333	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0602-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	95,63	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	0,76	-
Электр жабдығы	2,22	88,76
Өрт дабылы	1,39	11,24
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0602-05-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін***8118-0602-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	221,375	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	208,921	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	152,107	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	19,914	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0602-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құм базасы	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0602-07-объект - Әктас-ұлутастан қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін**

*8118-0602-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	142,415	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	134,403	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	84,877	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	18,887	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0602-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	95,26	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	4,74	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0602-08-объект - Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін**

*8118-0602-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	163,002	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	153,832	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	113,943	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	14,382	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0602-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	96,43	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	0,56	-
Электр жабдығы	3,00	-
Өрт дабылы	0,02	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Материалдық-техникалық қоймалар**

**8118-0603-01-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін**

*8118-0603-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	257,580	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	243,089	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>147,040</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>36,812</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0603-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,85	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	1,15	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0603-02-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін**

8118-0603-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	215,363	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	194,097	-
1.1	с.і. материалдар	120,731	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	28,597	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,696	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,696	-

8118-0603-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	5,12	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,11	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	0,82	-
Электрмен жабдықтау	2,99	-
Өрт дабылы	0,97	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0603-03-объект - Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін**

8118-0603-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	226,668	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	203,004	-
1.1	с.і. материалдар	115,191	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	35,011	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,562	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8118-0603-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	5,30	96,68
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құрылыс жұмыстары	93,00	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	1,40	-
Жылыту және желдету	0,30	3,32
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0603-04-объект - Жеңіл бетон блоктардан қаланған екі қабатты материалдық техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін**

*8118-0603-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	245,717	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	231,893	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	144,373	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	35,274	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0603-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	94,83	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	5,17	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ Жылы тұрақтар****8118-0604-01-объект - 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ***8118-0604-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	232,662	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	206,322	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>130,624</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>29,907</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14,040	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0604-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	0,07	-
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	80,96	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	11,48	97,90
Желдету	0,93	-
Кәріз	2,87	-
Электрмен жабдықтау	2,87	-
Өрт дабылы	0,83	2,10
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0604-02-объект - 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ***8118-0604-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	214,153	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	199,864	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>144,401</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>21,069</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,375	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0604-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	91,48	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	3,59	-
Су құбыры және кәріз	1,36	-
Электр жабдығы	1,78	60,60
Өрт дабылы	1,79	39,40
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-топ Техникаға арналған бастырмалар**

**8118-0605-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма**

*8118-0605-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	114,287	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	106,129	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	82,730	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8,033	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,831	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0605-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,33	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электр жабдығы	2,67	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0605-02-объект - Резервтік техникаға арналған бастырма**

*8118-0605-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	104,126	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	98,268	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	75,215	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7,982	-



## 8118-0605-02.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0605-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Резервтік техникаға арналған қалқасы бар алаңқай	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8118-0605-03-объект - Ірі габаритті техникаға арналған бастырма

8118-0605-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	65,061	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	61,400	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	48,965	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3,596	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0605-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 6-топ Отын құю пункті

## 8118-0606-01-объект - Отын құю пункті

8118-0606-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	60 605,204	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	30 214,623	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 716,945	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 041,719	-

## 8118-0606-01.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 589,359	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8118-0606-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық шешім	50,47	76,75
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы кәріз	10,91	14,62
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	31,55	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электр монтаждау жұмыстары	0,53	-
Кіріктірілген автоматика	6,54	8,63
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 7-топ Отын қоймасы

## 8118-0607-01-объект - Отын қоймасы

## 8118-0607-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	72 775,960	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	58 739,895	-	
1.1	с.і. материалдар	41 386,400	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	6 554,969	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10 534,330	-	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	

## 8118-0607-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Темірбетон конструкциялары	31,76	-
Сыйымдылығы 25 м3 мұнай өнімдеріне арналған көлденең болат резервуар-2 дана	21,01	-
Сыйымдылығы 10 м3 мұнай өнімдеріне арналған көлденең болат резервуар	8,65	-
Сыйымдылығы 10 м3 болаттан жасалған апаттық резервуар	8,64	-

## 8118-0607-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және жабдықтар	29,94	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8-топ Эстакадалар

## 8118-0608-01-объект - Бақылау эстакадасы

## 8118-0608-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 812,846	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 260,772	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 894,716	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	820,012	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8118-0608-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Бақылау эстакадасы	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК)

8118-0609-02-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м2 дейін  
әктас-ұлытастан салынған

## 8118-0609-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	299,093	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	273,364	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	163,586	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	46,077	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,432	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,395	-

*8118-0609-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	2,09	57,20
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	84,79	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау	6,38	-
Жылыту және желдету	3,41	23,49
Су құбыры және кәріз	2,48	19,31
Өрт дабылы	0,84	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0609-03-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен**

*8118-0609-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	624,844	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	415,839	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	251,859	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	66,910	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	184,215	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	172,467	-

*8118-0609-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	29,83	93,62
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,65	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	4,15	5,13
Желдету	0,30	-
Сумен жабдықтау	0,59	0,37
Ыстық сумен жабдықтау	0,30	0,17
Кәріз	0,57	-
Электрмен жабдықтау	3,42	0,70
Өрт дабылы	0,72	-

## 8118-0609-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Телефондандыру	0,02	-
Газбен жабдықтау	0,46	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0609-04-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2)**

## 8118-0609-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	343,627	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	305,860	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	177,961	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	53,521	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	19,533	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8118-0609-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	0,02	-
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	81,59	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	9,76	97,77
Желдету	0,83	-
Сумен жабдықтау	0,41	-
Кәріз	1,08	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,77	2,23
Электрмен жабдықтау	4,34	-
Өрт дабылы	1,15	-
Телефондандыру	0,05	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**10-топ Гараждар****8118-0610-02-объект - 4 бірлік ірі габариттік жол техникасына арналған әктас-ұлутастан салынған гараж***8118-0610-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	215,875	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	202,664	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>137,585</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>23,917</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,129	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0610-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	93,16	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау	2,68	-
Желдету	0,51	-
Су құбыры және кәріз	1,93	-
Өрт дабылы	1,72	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0610-03-объект - 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ)***8118-0610-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	207,910	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	196,213	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>146,625</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>17,670</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

## 8118-0610-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Электрмен жарық беру	1,71	-
Өрт дабылы	0,78	-
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,89	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	9,94	-
Су құбыры және кәріз	0,68	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Қосымша**  
(міндетті)  
**Құрылыстың шекті құнының нормативі**

Атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>Білім беру объектілері</b>		
<b>Мектепке дейінгі білім беру мекемелері . Балабақшалар</b>		
140 орынға дейін	1 орын	6 945,444
	м2	442,496
140-тан жоғары 240 орынға дейін	1 орын	6 244,335
	м2	258,640
240-тан жоғары 280 орынға дейін	1 орын	4 665,766
	м2	310,881
280 орыннан жоғары	1 орын	4 224,746
	м2	269,355
<b>Жалпы білім беретін мекемелер. Мектептер</b>		
300 орынға дейін	1 орын	5 281,088
	м2	347,413
300-ден жоғары 600 орынға дейін	1 орын	4 228,827
	м2	324,985
600-ден жоғары 900 орынға дейін	1 орын	3 693,160
	м2	337,124
900-ден жоғары орын	1 орын	3 704,059
	м2	282,807
<b>Денсаулық сақтау объектілері</b>		
<b>Ауруханалар</b>		
100 төсек-орынға дейін	1 төсек орын	47 234,460
	м2	520,955
100-ден жоғары 300-ге дейін төсек-орын	1 төсек орын	56 554,488
	м2	335,353
<b>Емханалар</b>		
бір ауысымда 250 қабылдауға дейін	ауысымына 1 қабылдау	10 389,212
	м2	478,077
бір ауысымда 250-ден жоғары 500 қабылдауға дейін	ауысымына 1 қабылдау	7 699,088
	м2	513,464
<b>Амбулаториялар</b>		
бір ауысымда 50 қабылдауға дейін	ауысымына 1 қабылдау	9 704,515
	м2	625,726
бір ауысымда 50-ден 100 қабылдауға дейін	ауысымына 1 қабылдау	6 415,217
	м2	756,422
ауысымына 100-ден жоғары қабылдау	ауысымына 1 қабылдау	3 729,510
	м2	620,721



*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық  
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК  
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**ҚР ІСН 8.02-04-2021**

**Атырау облысы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**УСН РК 8.02-04-2021**

**Атырауская область**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная