

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Батыс Қазақстан облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Западно-Казахстанская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2021

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Батыс Қазақстан облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Западно-Казахстанская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2021

Алғы сөз

| | |
|----------------------------------|--|
| 1 ӨЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 02.11.2021 жылғы № 170-нқ бұйрығымен |
| ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | 01.01.2022 жылдан бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

| | |
|----------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 ПРИНЯТ И | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 02.11.2021 года № 170-нқ |
| ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | с 01.01.2022 года |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

| | |
|--|-----------|
| 1 Общие положения | 1 |
| Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания | 25 |
| Раздел 1 Жилые здания..... | 26 |
| Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)..... | 26 |
| Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные | 26 |
| Объект 8101-0101-03 - 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом..... | 26 |
| Объект 8101-0101-04 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича | 27 |
| Объект 8101-0101-05 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом | 28 |
| Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные..... | 29 |
| Объект 8101-0102-24 - 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича | 29 |
| Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) | 30 |
| Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные | 30 |
| Объект 8101-0201-03 - 3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича | 30 |
| Объект 8101-0201-05 - 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича | 31 |
| Объект 8101-0201-06 - 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича | 32 |
| Объект 8101-0201-07 - 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича | 33 |
| Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона..... | 34 |
| Объект 8101-0202-02 - 5-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом с заполнением из газобетонных блоков | 34 |
| Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные | 35 |
| Объект 8101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса | 35 |
| Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)..... | 36 |
| Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно- монолитного железобетона | 36 |
| Объект 8101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками | 36 |
| Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона | 37 |
| Объект 8101-0302-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 37 |
| Объект 8101-0302-03 - 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 38 |
| Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные | 39 |
| Объект 8101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей | 39 |
| Объект 8101-0303-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей..... | 41 |

| | |
|--|-----------|
| Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные | 42 |
| Объект 8101-0304-02 - Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса..... | 42 |
| Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные | 43 |
| Объект 8101-0305-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича..... | 43 |
| Объект 8101-0305-02 - 9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича | 44 |
| Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)..... | 45 |
| Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона | 45 |
| Объект 8101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом..... | 45 |
| Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)..... | 46 |
| Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона | 46 |
| Объект 8101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 46 |
| Подраздел 6 Общежития..... | 47 |
| Группа 1 Общежития с несущим железобетонным каркасом | 47 |
| Объект 8101-0601-02 - Общежитие на 184 места | 47 |
| Объект 8101-0601-03 - Общежитие на 244 места | 49 |
| Группа 2 Общежития кирпичные | 50 |
| Объект 8101-0602-01 - Общежитие на 100 мест | 50 |
| Объект 8101-0602-04 - Общежитие на 500 мест | 51 |
| Техническая часть к Разделу 2 Административные здания | 53 |
| Раздел 2 Административные здания | 54 |
| Подраздел 1 Административные здания | 54 |
| Группа 1 Административные здания площадью до 500 м ² | 54 |
| Объект 8102-0101-01 - Административное здание..... | 54 |
| Объект 8102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей..... | 54 |
| Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м ² | 55 |
| Объект 8102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования..... | 55 |
| Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м ² | 56 |
| Объект 8102-0103-01 - Административное здание отделения полиции..... | 56 |
| Объект 8102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест..... | 57 |
| Объект 8102-0103-03 - Административное здание районного акимата | 58 |
| Объект 8102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)..... | 59 |
| Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м ² | 60 |
| Объект 8102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест..... | 60 |
| Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м ² | 60 |
| Объект 8102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест..... | 60 |
| Объект 8102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек..... | 61 |
| Объект 8102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек..... | 62 |

| | |
|--|-----------|
| Объект 8102-0105-05 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек..... | 64 |
| Группа 6 Приемники для арестованных лиц | 65 |
| Объект 8102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест..... | 65 |
| Объект 8102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест..... | 66 |
| Подраздел 3 Здания общественного назначения | 67 |
| Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания .. | 67 |
| Объект 8102-0301-01 - Центр обслуживания молодежи | 67 |
| Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания | 68 |
| Объект 8102-0302-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции | 68 |
| Подраздел 4 Пожарное депо | 69 |
| Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места..... | 69 |
| Объект 8102-0401-02 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля | 69 |
| Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места..... | 70 |
| Объект 8102-0402-02 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций..... | 70 |
| Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест | 71 |
| Объект 8102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа | 71 |
| Подраздел 5 Центры обслуживания населения | 72 |
| Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест | 72 |
| Объект 8102-0501-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек..... | 72 |
| Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования..... | 74 |
| Раздел 3 Объекты образования | 75 |
| Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения | 75 |
| Группа 1 Детские сады до 100 мест | 75 |
| Объект 8103-0101-01 - Детский сад на 90 мест..... | 75 |
| Объект 8103-0101-02 - Детский сад на 100 мест..... | 76 |
| Группа 2 Детские сады на 120 мест..... | 77 |
| Объект 8103-0102-01 - Детский сад на 120 мест..... | 77 |
| Группа 3 Детские сады на 140 мест..... | 77 |
| Объект 8103-0103-05 - Детский сад на 140 мест..... | 77 |
| Группа 5 Детские сады на 240 мест..... | 78 |
| Объект 8103-0105-04 - Детский сад на 240 мест..... | 78 |
| Группа 6 Детские сады на 280 мест..... | 79 |
| Объект 8103-0106-04 - Детский сад на 280 мест..... | 79 |
| Группа 7 Детские сады на 320 мест..... | 81 |
| Объект 8103-0107-03 - Детский сад на 320 мест..... | 81 |
| Группа 8 Детские сады на 360 мест..... | 82 |
| Объект 8103-0108-01 - Детский сад на 360 мест..... | 82 |
| Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы | 83 |
| Группа 4 Школы на 300 мест | 83 |
| Объект 8103-0204-07 - Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся | 83 |
| Группа 6 Школы на 600 мест | 83 |
| Объект 8103-0206-31 - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся | 83 |
| Группа 8 Школы на 900 мест | 84 |

| | |
|---|-----------|
| Объект 8103-0208-09 - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся | 84 |
| Группа 9 Школы более 1000 мест | 85 |
| Объект 8103-0209-02 - Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся .. | 85 |
| Группа 10 Школы-интернаты | 86 |
| Объект 8103-0210-01 - Школа-интернат на 200 мест..... | 86 |
| Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития | 87 |
| Группа 1 Школы искусств..... | 87 |
| Объект 8103-0301-01 - Школа искусств на 150 мест..... | 87 |
| Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков..... | 87 |
| Объект 8103-0302-02 - Дворец школьников на 600 человек | 87 |
| Объект 8103-0302-03 - Детский лагерь отдыха на 100 мест | 89 |
| Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования | 89 |
| Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест..... | 89 |
| Объект 8103-0503-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест | 89 |
| Подраздел 6 Образовательно-социальные учреждения..... | 90 |
| Группа 1 Специальные дошкольные учреждения | 90 |
| Объект 8103-0601-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест..... | 90 |
| Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения | 92 |
| Раздел 4 Объекты здравоохранения..... | 93 |
| Подраздел 1 Больницы | 93 |
| Группа 3 Больницы до 100 койко-мест | 93 |
| Объект 8104-0103-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест | 93 |
| Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест | 94 |
| Объект 8104-0104-01 - Больница на 300 койко-мест..... | 94 |
| Подраздел 4 Родильные корпуса..... | 95 |
| Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест | 95 |
| Объект 8104-0401-02 - Родильный дом на 60 койко-мест | 95 |
| Подраздел 5 Диспансеры | 96 |
| Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест | 96 |
| Объект 8104-0503-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест..... | 96 |
| Подраздел 7 Поликлиники..... | 97 |
| Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену | 97 |
| Объект 8104-0703-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену | 97 |
| Объект 8104-0703-02 - Поликлиника на 120 посещениях в смену | 98 |
| Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену | 99 |
| Объект 8104-0705-03 - Поликлиника на 250 посещений в смену | 99 |
| Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену | 100 |
| Объект 8104-0707-02 - Поликлиника на 500 посещениях в смену | 100 |
| Подраздел 8 Амбулатории..... | 101 |
| Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений..... | 101 |
| Объект 8104-0801-03 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м ² | 101 |
| Объект 8104-0801-05 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 400 м ² | 102 |
| Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений..... | 102 |
| Объект 8104-0802-02 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену | 102 |
| Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений..... | 103 |
| Объект 8104-0803-01 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену | 103 |

| | |
|--|------------|
| Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений..... | 104 |
| Объект 8104-0804-01 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену | 104 |
| Группа 5 Врачебная амбулатория на 200 посещений..... | 105 |
| Объект 8104-0805-01 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену | 105 |
| Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи..... | 106 |
| Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 100 000 вызовов в год | 106 |
| Объект 8104-1001-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год..... | 106 |
| Объект 8104-1001-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год..... | 107 |
| Объект 8104-1001-03 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год..... | 108 |
| Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 вызовов в смену | 108 |
| Объект 8104-1002-01 - Станции скорой медицинской помощи на 6 000 вызовов в год..... | 108 |
| Подраздел 12 Медико-социальные учреждения..... | 109 |
| Группа 1 Дома инвалидов | 109 |
| Объект 8104-1201-01 - Дом инвалидов на 30 койко-мест..... | 109 |
| Группа 2 Пункт скорой медико-социальной помощи | 110 |
| Объект 8104-1202-01 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест | 110 |
| Техническая часть к Разделу 5 Спортивные объекты | 111 |
| Раздел 5 Спортивные объекты..... | 112 |
| Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами | 112 |
| Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест..... | 112 |
| Объект 8105-0101-01 - Ледовая хоккейная арена на 433 места..... | 112 |
| Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест..... | 112 |
| Объект 8105-0102-01 - Ледовая хоккейная арена на 800 мест | 112 |
| Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы..... | 113 |
| Группа 1 Физкультурно-оздоровительные комплексы оборудованные местами для зрителей..... | 113 |
| Объект 8105-0201-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест | 113 |
| Объект 8105-0201-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 посадочных мест | 114 |
| Объект 8105-0201-05 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 посадочных мест | 115 |
| Объект 8105-0201-06 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест | 116 |
| Объект 8105-0201-07 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 посадочных мест | 116 |
| Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы без зрительских мест | 117 |
| Объект 8105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс без зрительских мест на 25 посещений в смену..... | 117 |
| Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами | 118 |
| Группа 2 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами без мест для зрителей..... | 118 |
| Объект 8105-0302-03 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену | 118 |

| | |
|--|------------|
| Подраздел 4 Дворцы спорта | 119 |
| Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест | 119 |
| Объект 8105-0401-01 - Дворец спорта на 1500 мест | 119 |
| Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест | 120 |
| Объект 8105-0402-01 - Дворец спорта на 2000 мест | 120 |
| Подраздел 6 Стадионы | 121 |
| Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест | 121 |
| Объект 8105-0601-03 - Стадион на 500 мест | 121 |
| Подраздел 7 Плавательные бассейны | 122 |
| Группа 1 Плавательные бассейны оборудованные местами для зрителей | 122 |
| Объект 8105-0701-01 - Плавательный бассейн на 307 посадочных мест | 122 |
| Группа 2 Плавательные бассейны без зрительских мест | 122 |
| Объект 8105-0702-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену | 122 |
| Техническая часть к Разделу 6 Паркинги | 124 |
| Раздел 6 Паркинги | 125 |
| Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа | 125 |
| Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест | 125 |
| Объект 8110-0301-01 - Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест | 125 |
| Техническая часть к Разделу 7 Объекты вспомогательного назначения | 126 |
| Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения | 127 |
| Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании | 127 |
| Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА | 127 |
| Объект 8113-0101-01 - 2ТП-1000/10(6)/0,4 | 127 |
| Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА | 127 |
| Объект 8113-0102-01 - 2ТП-630/10(6)/0,4 | 127 |
| Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА | 128 |
| Объект 8113-0103-01 - 2ТП-400/10(6)/0,4 | 128 |
| Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА | 128 |
| Объект 8113-0104-01 - 2ТП-4000/10(6)/0,4 | 128 |
| Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения | 129 |
| Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострансформаторные, киоскового типа | 129 |
| Объект 8113-0201-01 - КТПН- 100/10(6)/0,4 | 129 |
| Объект 8113-0201-02 - КТПН- 160/10(6)/0,4 | 129 |
| Объект 8113-0201-03 - КТПН- 250/10(6)/0,4 | 130 |
| Объект 8113-0201-04 - КТПН- 400/10(6)/0,4 | 130 |
| Объект 8113-0201-05 - КТПН- 630/10(6)/0,4 | 131 |
| Объект 8113-0201-06 - КТПН- 1000/10(6)/0,4 | 131 |
| Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа | 132 |
| Объект 8113-0202-01 - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4 | 132 |

| | |
|--|-----|
| Объект 8113-0202-02 - 2 КТПГ- 630/10(6)/0,4..... | 132 |
| Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа | 133 |
| Объект 8113-0203-01 - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ | 133 |
| Подраздел 4 Выгребы..... | 133 |
| Группа 1 Выгреб объемом от 5 м ³ до 20 м ³ | 133 |
| Объект 8113-0401-01 - Выгреб объемом 5 м ³ | 133 |
| Объект 8113-0401-02 - Выгреб объемом 20 м ³ | 134 |
| Объект 8113-0401-03 - Выгреб объемом 15 м ³ | 134 |
| Группа 2 Выгреб объемом от 21 м ³ до 50 м ³ | 135 |
| Объект 8113-0402-01 - Выгреб объемом 25 м ³ | 135 |
| Объект 8113-0402-02 - Выгреб объемом 30 м ³ | 135 |
| Группа 3 Выгреб объемом от 51 м ³ до 100 м ³ | 136 |
| Объект 8113-0403-01 - Выгреб объемом 75 м ³ | 136 |
| Объект 8113-0403-02 - Выгреб объемом 80 м ³ | 136 |
| Объект 8113-0403-03 - Выгреб объемом 100 м ³ | 136 |
| Подраздел 5 Уборные..... | 137 |
| Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом | 137 |
| Объект 8113-0501-02 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец | 137 |
| Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом | 138 |
| Объект 8113-0502-02 - Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м | 138 |
| Объект 8113-0502-03 - Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м | 138 |
| Объект 8113-0502-04 - Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м | 139 |
| Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом | 139 |
| Объект 8113-0505-01 - Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | 139 |
| Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом | 140 |
| Объект 8113-0506-01 - Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | 140 |
| Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом | 140 |
| Объект 8113-0509-01 - Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | 140 |
| Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом | 141 |
| Объект 8113-0510-01 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | 141 |
| Подраздел 6 Гаражи | 141 |
| Группа 1 Гаражи..... | 141 |
| Объект 8113-0601-01 - Гаражный бокс на 1 авто (холодный)..... | 141 |
| Объект 8113-0601-02 - Гаражный бокс на 2 авто | 142 |
| Объект 8113-0601-03 - Гаражный бокс на 12 авто | 142 |
| Группа 2 Гаражные боксы..... | 143 |
| Объект 8113-0602-01 - Гаражный бокс на 1 авто | 143 |
| Объект 8113-0602-02 - Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой..... | 143 |
| Объект 8113-0602-03 - Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы..... | 144 |
| Подраздел 7 Навесы | 144 |
| Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто..... | 144 |

| | |
|--|-----|
| Объект 8113-0701-01 - Навес на 1 авто..... | 144 |
| Объект 8113-0701-02 - Навес на 3 авто..... | 145 |
| Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто..... | 145 |
| Объект 8113-0702-01 - Навес на 6 авто..... | 145 |
| Группа 3 Навесы для бытовых нужд..... | 146 |
| Объект 8113-0703-01 - Навес для угля профлист на трубах d 108 мм..... | 146 |
| Объект 8113-0703-02 - Навес для угля профлист на трубах d 152 мм..... | 146 |
| Подраздел 8 Прачечные..... | 147 |
| Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки..... | 147 |
| Объект 8113-0801-01 - Прачечная на 148 кг в сутки..... | 147 |
| Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки..... | 147 |
| Объект 8113-0803-02 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича..... | 147 |
| Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты..... | 148 |
| Группа 1 КПП площадью до 50 м2..... | 148 |
| Объект 8113-0901-01 - КПП площадью 11,14 м2..... | 148 |
| Объект 8113-0901-02 - КПП площадью 14,50 м2..... | 149 |
| Объект 8113-0901-04 - КПП площадью 16,64 м2..... | 149 |
| Объект 8113-0901-06 - КПП площадью 12,42 м2..... | 150 |
| Объект 8113-0901-08 - КПП площадью 18,9 м2..... | 150 |
| Объект 8113-0901-10 - КПП площадью 29,0 м2..... | 151 |
| Объект 8113-0901-13 - КПП площадью 15,27 м2..... | 151 |
| Объект 8113-0901-14 - КПП площадью 13,75 м2..... | 152 |
| Объект 8113-0901-15 - КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением..... | 152 |
| Подраздел 10 Эстакады..... | 153 |
| Группа 1 Погрузочная эстакада..... | 153 |
| Объект 8113-1001-01 - Погрузочная эстакада..... | 153 |
| Подраздел 11 Операторная..... | 153 |
| Группа 1 Операторная..... | 153 |
| Объект 8113-1101-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2..... | 153 |
| Подраздел 12 Котельные стационарные..... | 154 |
| Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе..... | 154 |
| Объект 8113-1201-01 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,12 МВт..... | 154 |
| Объект 8113-1201-04 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,1 МВт..... | 155 |
| Объект 8113-1201-05 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,3 МВт..... | 155 |
| Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе..... | 156 |
| Объект 8113-1202-01 - Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,162 МВт..... | 156 |
| Объект 8113-1202-02 - Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,348 МВт..... | 156 |
| Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа..... | 157 |
| Объект 8113-1203-01 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,162 МВт..... | 157 |
| Объект 8113-1203-02 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,24 МВт..... | 158 |

| | |
|--|------------|
| Объект 8113-1203-08 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,0 МВт | 158 |
| Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК) | 159 |
| Группа 1 Блочно-модульные котельные (БМК) на твердом топливе | 159 |
| Объект 8113-1301-01 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,2 МВт..... | 159 |
| Объект 8113-1301-04 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,27 МВт..... | 160 |
| Объект 8113-1301-08 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 3,0 МВт..... | 160 |
| Группа 2 Блочно-модульные котельные (БМК) на жидком топливе..... | 161 |
| Объект 8113-1302-02 - БМК на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,466 МВт..... | 161 |
| Группа 3 Блочно-модульные котельные (БМК) на топливе из природного газа | 161 |
| Объект 8113-1303-01 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,3 МВт | 161 |
| Объект 8113-1303-02 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,38 МВт | 162 |
| Объект 8113-1303-03 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,50 МВт | 163 |
| Объект 8113-1303-04 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,60 МВт | 163 |
| Объект 8113-1303-05 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,72 МВт | 164 |
| Объект 8113-1303-06 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,80 МВт | 165 |
| Объект 8113-1303-10 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,7 МВт | 165 |
| Объект 8113-1303-19 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 18,0 МВт | 166 |
| Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры | 167 |
| Раздел 8 Объекты культуры..... | 168 |
| Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения | 168 |
| Группа 1 Амфитеатры..... | 168 |
| Объект 8114-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном | 168 |
| Объект 8114-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест..... | 168 |
| Группа 2 Драмтеатры..... | 169 |
| Объект 8114-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест | 169 |
| Группа 3 Зрительные залы | 170 |
| Объект 8114-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест..... | 170 |
| Группа 4 Клубы | 171 |
| Объект 8114-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест | 171 |
| Подраздел 2 Библиотеки, архивы | 171 |
| Группа 1 Библиотеки | 171 |
| Объект 8114-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения | 171 |
| Подраздел 3 Дома культуры..... | 173 |
| Группа 1 Дома культуры | 173 |

| | |
|---|------------|
| Объект 8114-0301-01 - Дом культуры на 100 мест | 173 |
| Объект 8114-0301-02 - Дом культуры на 150 мест | 174 |
| Объект 8114-0301-03 - Дом культуры на 200 мест | 175 |
| Объект 8114-0301-04 - Дом культуры на 250 мест | 176 |
| Техническая часть к Разделу 9 Объекты водоснабжения и канализации..... | 177 |
| Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации | 178 |
| Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения | 178 |
| Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м ³ /сут | 178 |
| Объект 8115-0101-01 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м ³ /час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа..... | 178 |
| Объект 8115-0101-02 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м ³ /час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа..... | 178 |
| Объект 8115-0101-03 - Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м ³ /час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа..... | 179 |
| Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м ³ /сут | 179 |
| Объект 8115-0102-01 - Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа. | 179 |
| Группа 4 Насосные станции1 подъема..... | 180 |
| Объект 8115-0104-01 - Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до100 м ³ /сут..... | 180 |
| Объект 8115-0104-02 - Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до180 м ³ /сут(без бурения скважины) | 180 |
| Объект 8115-0104-07 - Насосная станция 1 подъема производительность до 2900 м ³ /сут | 181 |
| Группа 5 Насосные станции 2 подъема..... | 182 |
| Объект 8115-0105-01 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м ³ /сут | 182 |
| Объект 8115-0105-02 - Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м ³ /сут | 182 |
| Объект 8115-0105-03 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м ³ /сут | 183 |
| Объект 8115-0105-06 - Насосная станция 2 подъема производительность до 3300 м ³ /сут | 183 |
| Объект 8115-0105-07 - Насосная станция 2 подъема производительность до 6200 м ³ /сут | 184 |
| Объект 8115-0105-12 - Насосная станция 2 подъема производительность до 25300 м ³ /сут | 185 |
| Группа 6 Насосные станции повышения давления..... | 185 |
| Объект 8115-0106-01 - Насосная станция повышения давления производительность до 820 м ³ /сут..... | 185 |
| Объект 8115-0106-03 - Насосная станция повышения давления производительность до15000 м ³ /сут..... | 186 |
| Объект 8115-0106-04 - Насосная станция повышения давления производительность до 20000 м ³ /сут..... | 187 |
| Группа 8 Резервуары чистой воды | 187 |
| Объект 8115-0108-01 - Резервуар чистой воды емкостью 100м ³ с фильтром поглотителем | 187 |

| | |
|---|-----|
| Объект 8115-0108-02 - Резервуар чистой воды емкостью 150м ³ | 188 |
| Объект 8115-0108-03 - Резервуар чистой воды емкостью 500м ³ | 188 |
| Объект 8115-0108-04 - Резервуар чистой воды емкостью 900м ³ | 189 |
| Объект 8115-0108-05 - Резервуар чистой воды емкостью 1000м ³ | 189 |
| Объект 8115-0108-06 - Резервуар чистой воды емкостью 2000м ³ с фильтром поглотителем | 190 |
| Объект 8115-0108-07 - Резервуар чистой воды емкостью 3000м ³ с фильтром поглотителем | 190 |
| Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды..... | 191 |
| Объект 8115-0109-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м ³ | 191 |
| Объект 8115-0109-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м ³ | 191 |
| Объект 8115-0109-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м ³ | 192 |
| Группа 10 Водонапорные башни | 192 |
| Объект 8115-0110-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м ³ Н=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов | 192 |
| Объект 8115-0110-08 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м ³ Н=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов | 193 |
| Объект 8115-0110-15 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м ³ Н=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов | 193 |
| Группа 11 Станции очистки и фильтрации | 194 |
| Объект 8115-0111-01 - Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м ³ /сут | 194 |
| Объект 8115-0111-02 - Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м ³ /сут..... | 194 |
| Объект 8115-0111-03 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м ³ /сут..... | 195 |
| Объект 8115-0111-08 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 25300 м ³ /сут..... | 196 |
| Подраздел 2 Здания и сооружения канализации | 196 |
| Группа 5 Канализационные насосные станции..... | 196 |
| Объект 8115-0205-01 - Канализационная насосная станция производительностью до 1300 м ³ /сут | 196 |
| Объект 8115-0205-05 - Канализационная насосная станция производительностью до 5600 м ³ /сут | 197 |
| Объект 8115-0205-08 - Канализационная насосная станция производительностью до 9400 м ³ /сут | 197 |
| Объект 8115-0205-12 - Канализационная насосная станция производительностью до 17000 м ³ /сут | 198 |
| Объект 8115-0205-14 - Канализационная насосная станция производительностью до 21000 м ³ /сут | 198 |
| Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков..... | 199 |

| | |
|---|------------|
| Объект 8115-0206-06 - Насосная станция производительностью до 26000 м ³ /сут | 199 |
| Объект 8115-0206-09 - Насосная станция производительностью до 41000 м ³ /сут | 200 |
| Объект 8115-0206-12 - Насосная станция производительностью до 105000 м ³ /сут | 200 |
| Техническая часть к разделу 10 Автомобильные дороги | 201 |
| Раздел 10 Автомобильные дороги | 204 |
| Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования | 204 |
| Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории | 204 |
| Объект 8118-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4 | 204 |
| Группа 3 Автомобильные дороги II категории | 204 |
| Объект 8118-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4 | 204 |
| Объект 8118-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси | 205 |
| Группа 4 Автомобильные дороги III категории | 205 |
| Объект 8118-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси | 205 |
| Группа 5 Автомобильные дороги IV категории | 206 |
| Объект 8118-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей | 206 |
| Объект 8118-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4 | 207 |
| Подраздел 2 Пересечения и примыкания | 207 |
| Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне | 207 |
| Объект 8118-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории | 207 |
| Объект 8118-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории | 208 |
| Объект 8118-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов | 208 |
| Объект 8118-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории | 209 |
| Объект 8118-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории | 210 |

| | |
|---|-----|
| Объект 8118-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа | 210 |
| Объект 8118-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов | 211 |
| Подраздел 3 Искусственные сооружения | 211 |
| Группа 1 Водопропускные трубы | 211 |
| Объект 8118-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м | 211 |
| Объект 8118-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м | 212 |
| Объект 8118-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м | 213 |
| Объект 8118-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м | 213 |
| Объект 8118-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м | 214 |
| Объект 8118-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м | 214 |
| Объект 8118-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м | 215 |
| Объект 8118-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м | 215 |
| Объект 8118-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м | 216 |
| Объект 8118-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м | 216 |
| Объект 8118-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м | 217 |
| Объект 8118-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м | 217 |
| Объект 8118-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м | 218 |
| Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки | 218 |
| Группа 1 Площадки отдыха | 218 |
| Объект 8118-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5000 м2 | 218 |
| Объект 8118-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2 ... | 219 |
| Объект 8118-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2 | 219 |
| Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог | 220 |
| Группа 1 Наружное освещение дорог | 220 |
| Объект 8118-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одnorядном расположении опор | 220 |
| Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения | 221 |
| Группа 1 Ремонтно-механические мастерские | 221 |
| Объект 8118-0601-02 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 151 до 300 м2 | 221 |
| Объект 8118-0601-03 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 301 до 500 м2 | 221 |
| Объект 8118-0601-04 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2 | 222 |

| | |
|---|------------|
| Группа 2 Склады для сыпучих материалов | 223 |
| Объект 8118-0602-01 - Склад металлический площадью до 200 м2..... | 223 |
| Объект 8118-0602-03 - Склад металлический площадью от 401 до 600 м2..... | 223 |
| Объект 8118-0602-04 - Склад из кирпича площадью до 200 м2 | 224 |
| Объект 8118-0602-05 - Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2..... | 224 |
| Объект 8118-0602-08 - Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2 | 225 |
| Группа 3 Склады материально-технические | 225 |
| Объект 8118-0603-01 - Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2..... | 225 |
| Объект 8118-0603-02 - Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2 | 226 |
| Объект 8118-0603-03 - Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2 | 226 |
| Группа 4 Теплые стоянки | 227 |
| Объект 8118-0604-01 - Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц | 227 |
| Объект 8118-0604-02 - Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц | 228 |
| Группа 5 Навесы для техники | 228 |
| Объект 8118-0605-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования .. | 228 |
| Объект 8118-0605-02 - Навес для резервной техники | 229 |
| Объект 8118-0605-03 - Навес для крупногабаритной техники..... | 229 |
| Группа 6 Топливо-заправочный пункт | 230 |
| Объект 8118-0606-01 - Топливо-заправочный пункт | 230 |
| Группа 7 Топлиохранилища..... | 230 |
| Объект 8118-0607-01 - Топлиохранилище | 230 |
| Группа 8 Эстакады | 231 |
| Объект 8118-0608-01 - Смотровая эстакада | 231 |
| Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК) | 231 |
| Объект 8118-0609-01 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича | 231 |
| Объект 8118-0609-03 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом | 232 |
| Объект 8118-0609-04 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом (300,29 м2)..... | 233 |
| Группа 10 Гаражи..... | 234 |
| Объект 8118-0610-01 - Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича..... | 234 |
| Объект 8118-0610-03 - Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц | 234 |
| Приложение..... | 236 |
| Норматив предельной стоимости строительства | 236 |

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Западно-Казахстанская область

COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
West Kazakhstan region

Дата введения 2022-01-01

1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными актами и нормативными правовыми документами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве, в том числе:

нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (далее – Нормативный документ) (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

пособием по определению расчетной стоимости строительства объектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования (утверждено приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 г. № 65-НҚ).

1.5 Стоимость строительства объектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования, определенная в соответствии с нормативными документами по ценообразованию в строительстве, не должна превышать норматив предельной стоимости строительства (далее – НПСС) по стройке в целом.

По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс изменения месячного расчетного показателя. Размер месячного расчетного показателя принимается в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

2. Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС и НПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 17-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

2.5 Сборник УПСС содержит:

- общие положения;
- общую часть,
- техническую часть по каждому разделу,
- показатели стоимости строительства на установленную единицу измерения (таблицы УПСС, которые выделены в часть 1 и часть 2),
- нормативы предельной стоимости строительства объектов социального назначения на единицу измерения основного объекта строительства.

Часть 1 включает УПСС, разработанные в целом на здание или сооружение, или на установленную единицу измерения мощности объекта и учитывающие затраты показателей части 2 Сборника УПСС и средства на технический и авторский надзор;

Часть 2 включает УПСС, разработанные на единицу измерения мощности объекта, содержит техническую часть по каждому Разделу, таблицы УПСС, приложения к таблицам УПСС.

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяется нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.5.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства.

2.5.2 УПСС приводятся в таблицах в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии);

Строительно-монтажные работы включают прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль. Прямые затраты учитывают сметную стоимость материальных ресурсов, оплату труда основных рабочих строителей, эксплуатацию машин и механизмов (включая оплату труда машинистов).

Стоимость оборудования определена в порядке, установленном Нормативным документом.

Перечень затрат, учитываемых УПСС, приведен в пункте 2.7 настоящих общих положений.

Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инжиниринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), часть 2 – включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

2.5.3 В приложениях к таблицам УПСС приводятся коэффициенты к УПСС, формы расчетов и иная информация.

2.5.4. Нормативы предельной стоимости строительства (НПСС) объектов социального назначения приведены в Приложении к настоящему Сборнику. НПСС разработаны на стройку в целом и включают стоимость основного объекта строительства с учетом оптимального набора вспомогательных объектов, благоустройства территории, объектов инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность основного объекта строительства (объектов образования, дошкольных образовательных учреждений, объектов здравоохранения) для ввода объекта в эксплуатацию. За основу расчетов на стройку в целом приняты УПСС объектов. НПСС учитывают работы и затраты по сводному сметному расчету без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

2.6 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.6.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.6.2 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.6.3 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС;

2.6.4 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений.

Структура затрат по объекту соответствует основным проектным решениям, принятым в объекте-представителе (строительно-монтажные работы, материалы, изделия и конструкции, внутренние инженерные системы, внутриплощадочные инженерные системы, благоустройство и др. по проекту).

2.7 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.7.1 Показатель стоимости на измеритель объекта учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают в себя следующие затраты:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории;

затраты на строительство временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;

непредвиденные работы и затраты.

2.7.2 В стоимость строительно-монтажных работ, приведенную в части 2 Сборника УПСС, не включены следующие виды затрат:

затраты на строительство временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;

непредвиденные работы и затраты.

Общая сумма данных видов затрат составляет разницу между показателем на измеритель объекта и суммой строительно-монтажных работ и оборудования, мебели и инвентаря.

2.8 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в Таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

- всего от стоимости строительно-монтажных работ (СМР), без учета затрат на строительство временных зданий и сооружений, дополнительных затрат на производство работ в зимнее время, непредвиденных работ, а также затрат на оборудование, мебель и инвентарь (сумма строк 1 и 2 в таблице «Стоимостные показатели»),

- в том числе процент затрат на оборудование (мебель, инвентарь) в составе группы затрат.

2.9 УПСС зданий и сооружений разработаны на единицу измерения мощности объекта:

на здание или сооружение в целом;

на 1 м³ строительного объема здания;

на 1 м² общей площади здания;
 на 1 м³ ёмкости сооружения (резервуара, отстойника, бассейна и пр.);
 на 1 км протяженности линейного сооружения (линии электропередачи, автомобильной дороги, трубопровода, кабелей электроснабжения и связи);
 на другие технические характеристики, учитывающие функциональное назначение здания, сооружения.

2.10 УПСС для объектов, в которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, в технической части к Разделу приводится дополнительная информация.

3. Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. В случае если УПСС имеет два измерителя, выбор измерителя осуществляется в соответствии с п3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 3) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 4) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) функциональное назначение объекта;
- 2) мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) регион строительства;
- 4) климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки и сейсмичности района;
- 5) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Для отдельных объектов УПСС рассчитаны на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (м²). Выбор измерителя для расчета определяется в зависимости от соответствия мощности и площади планируемого объекта объекту-представителю, на основании которого разработан УПСС.

3.4.1 Если мощность объекта совпадает, а разница в площадях составляет менее 5%, то в расчет принимается УПСС на единицу измерения мощности объекта, на объект в целом.

3.4.2 Если мощность объекта совпадает, а разница в площадях составляет более 5%, то в расчет принимается УПСС на площадь объекта (м²).

3.4.3 Если мощность объекта не совпадает и находится в промежуточном значении, то в расчет принимается ближайший УПСС на площадь (м²) того объекта, чья площадь наиболее приближена к площади планируемого (проектируемого) объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится на основании технической части соответствующего Раздела Сборника УПСС и характеристик объекта,

для которого разработаны УПСС. Технические характеристики планируемого объекта должны соответствовать техническим характеристикам объекта-представителя.

3.6 В случае, если по планируемому объекту имеется более конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат, может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.7 На основании выбранного УПСС на установленную единицу измерения и производственной мощности Объекта определяется расчетная стоимость строительства объекта в условиях строительства объекта-представителя. При определении стоимости работ в расчетах делаются необходимые сопоставления характеристик намечаемого к строительству объекта с характеристиками зданий, сооружений, видов работ и затрат, учтенных в УПСС. В случае если для планируемого объекта предусматриваются особые (или иные) условия строительства, следует применять усложняющие коэффициенты, указанные в технической части соответствующего Раздела Сборника УПСС.

Расчет стоимости строительства составляется по форме 1а согласно приложению 9 к Нормативному документу.

3.8 УПСС принимается для того региона, в котором намечается строительство. УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки.

3.9 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

3.10 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях, согласно Нормативному документу, составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат.

3.11 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

3.12 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. В сборниках УПСС для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3.13 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников и/или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

| Вид зданий (сооружений) | Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты | | |
|---|--|----------|----------|
| | 7 | 8 | 9 |
| Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.) | 1,03 | 1,05 | 1,08 |

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.14 Нормативы предельной стоимости строительства (НПСС) объектов социального назначения по стройке в целом, приведенные в Приложении к настоящему Сборнику, применяются для определения нормативной предельной стоимости строительства социальных объектов по стройке в целом исходя из мощности основного объекта строительства.

Раздел 1 Жилые здания

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа) | | | |
| Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные | | | |
| 8101-0101-03 | 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом | 1 м2 общей площади жилого дома | 218,658 |
| 8101-0101-04 | 1-этажный жилой дом из керамического кирпича | 1 м2 общей площади жилого дома | 234,986 |
| 8101-0101-05 | 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом | 1 м2 общей площади жилого дома | 254,961 |
| Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные | | | |
| 8101-0102-24 | 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 267,758 |
| Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) | | | |
| Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные | | | |
| 8101-0201-03 | 3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 257,729 |
| 8101-0201-05 | 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 227,693 |
| 8101-0201-06 | 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 242,242 |
| 8101-0201-07 | 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 228,384 |
| Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона | | | |
| 8101-0202-02 | 5-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом с заполнением из газобетонных блоков | 1 м2 общей площади квартир | 294,076 |
| Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные | | | |
| 8101-0203-01 | 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса | 1 м2 общей площади квартир | 238,172 |
| Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) | | | |
| Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона | | | |
| 8101-0301-02 | 9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками | 1 м2 общей площади квартир | 272,270 |
| Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона | | | |
| 8101-0302-02 | 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 1 м2 общей площади квартир | 300,689 |
| 8101-0302-03 | 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 1 м2 общей площади квартир | 315,830 |
| Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные | | | |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 8101-0303-01 | 9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей | 1 м2 общей площади квартир | 252,439 |
| 8101-0303-02 | 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей | 1 м2 общей площади квартир | 252,546 |
| Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные | | | |
| 8101-0304-02 | Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса | 1 м2 общей площади квартир | 233,409 |
| Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные | | | |
| 8101-0305-01 | 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 249,964 |
| 8101-0305-02 | 9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 263,863 |
| Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) | | | |
| Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона | | | |
| 8101-0402-01 | 12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом | 1 м2 общей площади квартир | 285,609 |
| Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей) | | | |
| Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона | | | |
| 8101-0501-01 | 18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 1 м2 общей площади квартир | 322,971 |
| Подраздел 6 Общежития | | | |
| Группа 1 Общежития с несущим железобетонным каркасом | | | |
| 8101-0601-02 | Общежитие на 184 места | 1 место | 5 702,562 |
| | | м2 | 245,031 |
| 8101-0601-03 | Общежитие на 244 места | 1 место | 5 106,090 |
| | | м2 | 233,570 |
| Группа 2 Общежития кирпичные | | | |
| 8101-0602-01 | Общежитие на 100 мест | 1 место | 5 756,719 |
| | | м2 | 213,071 |
| 8101-0602-04 | Общежитие на 500 мест | 1 место | 3 243,906 |
| | | м2 | 164,181 |

Раздел 2 Административные здания

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Административные здания | | | |
| Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2 | | | |
| 8102-0101-01 | Административное здание | м3 здания | 96,997 |
| 8102-0101-02 | Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей | м3 здания | 39,606 |
| Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2 | | | |
| 8102-0102-02 | Административное здание районного отдела образования | м3 здания | 64,590 |
| Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2 | | | |
| 8102-0103-01 | Административное здание отделения полиции | м3 здания | 55,021 |
| 8102-0103-02 | Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест | м3 здания | 72,695 |
| 8102-0103-03 | Административное здание районного акимата | м3 здания | 66,369 |
| 8102-0103-04 | Здание Центра оперативного управления (ЦОУ) | м3 здания | 50,599 |
| Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2 | | | |
| 8102-0104-01 | Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест | м3 здания | 66,850 |
| Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2 | | | |
| 8102-0105-01 | Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест | м3 здания | 63,904 |
| 8102-0105-03 | Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек | м3 здания | 67,170 |
| 8102-0105-04 | Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек | м3 здания | 84,953 |
| 8102-0105-05 | Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек | м3 здания | 67,110 |
| Группа 6 Приемники для арестованных лиц | | | |
| 8102-0106-01 | Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест | 1 место | 35 848,431 |
| | | м2 | 297,315 |
| 8102-0106-02 | Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест | 1 место | 20 042,193 |
| | | м2 | 243,703 |
| Подраздел 3 Здания общественного назначения | | | |
| Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания | | | |
| 8102-0301-01 | Центр обслуживания молодежи | м3 здания | 105,753 |
| Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания | | | |
| 8102-0302-01 | Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции | 1 место | 8 542,558 |
| | | м2 | 284,178 |
| Подраздел 4 Пожарное депо | | | |
| Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места | | | |
| 8102-0401-02 | Здание пожарного депо на 4 автомобиля | 1 машино - место | 266 154,350 |
| | | м2 | 469,200 |
| Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места | | | |
| 8102-0402-02 | Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций | 1 машино - место | 226 217,011 |
| | | м2 | 473,208 |
| Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест | | | |
| 8102-0403-01 | Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа | 1 машино-место | 238 718,542 |
| | | м2 | 313,584 |
| Подраздел 5 Центры обслуживания населения | | | |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест | | | |
| 8102-0501-01 | Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек | м3 здания | 55,582 |

Раздел 3 Объекты образования

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения | | | |
| Группа 1 Детские сады до 100 мест | | | |
| 8103-0101-01 | Детский сад на 90 мест | 1 место | 4 978,265 |
| | | м2 | 247,710 |
| 8103-0101-02 | Детский сад на 100 мест | 1 место | 4 888,614 |
| | | м2 | 260,937 |
| Группа 2 Детские сады на 120 мест | | | |
| 8103-0102-01 | Детский сад на 120 мест | 1 место | 6 434,906 |
| | | м2 | 290,461 |
| Группа 3 Детские сады на 140 мест | | | |
| 8103-0103-05 | Детский сад на 140 мест | 1 место | 5 819,600 |
| | | м2 | 370,769 |
| Группа 5 Детские сады на 240 мест | | | |
| 8103-0105-04 | Детский сад на 240 мест | 1 место | 5 262,746 |
| | | м2 | 217,982 |
| Группа 6 Детские сады на 280 мест | | | |
| 8103-0106-04 | Детский сад на 280 мест | 1 место | 3 915,188 |
| | | м2 | 260,869 |
| Группа 7 Детские сады на 320 мест | | | |
| 8103-0107-03 | Детский сад на 320 мест | 1 место | 3 481,419 |
| | | м2 | 221,963 |
| Группа 8 Детские сады на 360 мест | | | |
| 8103-0108-01 | Детский сад на 360 мест | 1 место | 5 928,781 |
| | | м2 | 257,348 |
| Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы | | | |
| Группа 4 Школы на 300 мест | | | |
| 8103-0204-07 | Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся | 1 место | 4 428,394 |
| | | м2 | 291,319 |
| Группа 6 Школы на 600 мест | | | |
| 8103-0206-31 | Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся | 1 место | 3 515,130 |
| | | м2 | 270,137 |
| Группа 8 Школы на 900 мест | | | |
| 8103-0208-09 | Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся | 1 место | 3 271,501 |
| | | м2 | 298,635 |
| Группа 9 Школы более 1000 мест | | | |
| 8103-0209-02 | Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся | 1 место | 3 338,400 |
| | | м2 | 254,888 |
| Группа 10 Школы-интернаты | | | |
| 8103-0210-01 | Школа-интернат на 200 мест | 1 место | 11 524,162 |
| | | м2 | 227,652 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития | | | |
| Группа 1 Школы искусств | | | |
| 8103-0301-01 | Школа искусств на 150 мест | 1 место | 5 126,464 |
| | | м2 | 303,523 |
| Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков | | | |
| 8103-0302-02 | Дворец школьников на 600 человек | 1 место | 8 090,003 |
| | | м2 | 326,221 |
| 8103-0302-03 | Детский лагерь отдыха на 100 мест | 1 место | 8 204,576 |
| | | м2 | 307,034 |
| Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования | | | |
| Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест | | | |
| 8103-0503-01 | Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест | 1 место | 7 629,559 |
| | | м2 | 463,982 |
| Подраздел 6 Образовательно-социальные учреждения | | | |
| Группа 1 Специальные дошкольные учреждения | | | |
| 8103-0601-01 | Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест | 1 место | 7 009,991 |
| | | м2 | 181,900 |

Раздел 4 Объекты здравоохранения

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Больницы | | | |
| Группа 3 Больницы до 100 койко-мест | | | |
| 8104-0103-02 | Больница туберкулезная на 100 койко-мест | 1 койко-место | 43 180,205 |
| | | м2 | 476,241 |
| Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест | | | |
| 8104-0104-01 | Больница на 300 койко-мест | 1 койко-место | 52 029,090 |
| | | м2 | 308,519 |
| Подраздел 4 Родильные корпуса | | | |
| Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест | | | |
| 8104-0401-02 | Родильный дом на 60 койко-мест | 1 койко-место | 91 919,303 |
| | | м2 | 375,914 |
| Подраздел 5 Диспансеры | | | |
| Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест | | | |
| 8104-0503-01 | Онкологический диспансер на 200 койко-мест | 1 койко-место | 88 878,397 |
| | | м2 | 730,592 |
| Подраздел 7 Поликлиники | | | |
| Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену | | | |
| 8104-0703-01 | Поликлиника на 100 посещениях в смену | 1 посещение в смену | 3 774,124 |
| | | м2 | 432,217 |
| 8104-0703-02 | Поликлиника на 120 посещениях в смену | 1 посещение в смену | 4 946,865 |
| | | м2 | 387,648 |
| Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену | | | |
| 8104-0705-03 | Поликлиника на 250 посещений в смену | 1 посещение в смену | 9 403,099 |
| | | м2 | 432,699 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|
| Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену | | | |
| 8104-0707-02 | Поликлиника на 500 посещениях в смену | 1 посещение в смену | 7 115,755 |
| | | м2 | 474,561 |
| Подраздел 8 Амбулатории | | | |
| Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений | | | |
| 8104-0801-03 | Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м2 | 1 посещение в смену | 7 810,556 |
| | | м2 | 503,607 |
| 8104-0801-05 | Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 400 м2 | 1 посещение в смену | 2 857,360 |
| | | м2 | 418,723 |
| Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений | | | |
| 8104-0802-02 | Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену | 1 посещение в смену | 5 315,260 |
| | | м2 | 431,667 |
| Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений | | | |
| 8104-0803-01 | Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену | 1 посещение в смену | 5 160,354 |
| | | м2 | 409,805 |
| Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений | | | |
| 8104-0804-01 | Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену | 1 посещение в смену | 5 357,678 |
| | | м2 | 631,727 |
| Группа 5 Врачебная амбулатория на 200 посещений | | | |
| 8104-0805-01 | Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену | 1 посещение в смену | 3 212,833 |
| | | м2 | 534,754 |
| Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи | | | |
| Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 100 000 вызовов в год | | | |
| 8104-1001-01 | Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год | 1 вызов | 46,082 |
| | | м2 | 365,358 |
| 8104-1001-02 | Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год | 1 вызов | 13,940 |
| | | м2 | 251,554 |
| 8104-1001-03 | Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год | 1 вызов | 20,597 |
| | | м2 | 366,572 |
| Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 вызовов в смену | | | |
| 8104-1002-01 | Станции скорой медицинской помощи на 6 000 вызовов в год | 1 вызов | 19,001 |
| | | м2 | 266,504 |
| Подраздел 12 Медико-социальные учреждения | | | |
| Группа 1 Дома инвалидов | | | |
| 8104-1201-01 | Дом инвалидов на 30 койко-мест | 1 койко-место | 27 823,927 |
| | | м2 | 267,555 |
| Группа 2 Пункт скорой медико-социальной помощи | | | |
| 8104-1202-01 | Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест | 1 койко-место | 10 304,377 |
| | | м2 | 291,326 |

Раздел 5 Спортивные объекты

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами | | | |
| Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест | | | |
| 8105-0101-01 | Ледовая хоккейная арена на 433 места | 1 место | 4 665,604 |
| | | м2 | 617,800 |
| Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест | | | |
| 8105-0102-01 | Ледовая хоккейная арена на 800 мест | 1 место | 5 060,200 |
| | | м2 | 635,914 |
| Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы | | | |
| Группа 1 Физкультурно-оздоровительные комплексы оборудованные местами для зрителей | | | |
| 8105-0201-01 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест | 1 посадочное место | 3 031,859 |
| | | м2 | 371,040 |
| 8105-0201-03 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 посадочных мест | 1 посадочное место | 4 321,202 |
| | | м2 | 309,884 |
| 8105-0201-05 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 посадочных мест | 1 посадочное место | 4 412,460 |
| | | м2 | 315,035 |
| 8105-0201-06 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест | 1 посадочное место | 2 453,954 |
| | | м2 | 322,135 |
| 8105-0201-07 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 посадочных мест | 1 посадочное место | 3 890,032 |
| | | м2 | 373,978 |
| Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы без зрительских мест | | | |
| 8105-0202-01 | Физкультурно-оздоровительный комплекс без зрительских мест на 25 посещений в смену | 1 посещение в смену | 35 296,190 |
| | | м2 | 593,784 |
| Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами | | | |
| Группа 2 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами без мест для зрителей | | | |
| 8105-0302-03 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену | 1 посещение в смену | 9 104,442 |
| | | м2 | 366,791 |
| Подраздел 4 Дворцы спорта | | | |
| Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест | | | |
| 8105-0401-01 | Дворец спорта на 1500 мест | 1 место | 5 356,948 |
| | | м2 | 307,504 |
| Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест | | | |
| 8105-0402-01 | Дворец спорта на 2000 мест | 1 место | 5 177,859 |
| | | м2 | 423,894 |
| Подраздел 6 Стадионы | | | |
| Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест | | | |
| 8105-0601-03 | Стадион на 500 мест | 1 место | 449,586 |
| | | м2 | 17,210 |
| Подраздел 7 Плавательные бассейны | | | |
| Группа 1 Плавательные бассейны оборудованные местами для зрителей | | | |
| 8105-0701-01 | Плавательный бассейн на 307 посадочных мест | 1 посадочное место | 9 143,066 |
| | | м2 | 346,630 |
| Группа 2 Плавательные бассейны без зрительских мест | | | |
| 8105-0702-01 | Плавательный бассейн на 32 посещений в смену | 1 посещение в смену | 15 060,329 |
| | | м2 | 273,219 |

Раздел 6 Паркинги

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа | | | |
| Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест | | | |
| 8110-0301-01 | Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест | 1 машино-место | 3 528,481 |
| | | м2 | 92,355 |

Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании | | | |
| Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА | | | |
| 8113-0101-01 | 2ТП-1000/10(6)/0,4 | объект | 87 191,284 |
| Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА | | | |
| 8113-0102-01 | 2ТП-630/10(6)/0,4 | объект | 58 064,051 |
| Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА | | | |
| 8113-0103-01 | 2ТП-400/10(6)/0,4 | объект | 27 405,390 |
| Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА | | | |
| 8113-0104-01 | 2ТП-4000/10(6)/0,4 | объект | 360 490,518 |
| Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения | | | |
| Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострансформаторные, киоскового типа | | | |
| 8113-0201-01 | КТПН- 100/10(6)/0,4 | объект | 2 506,828 |
| 8113-0201-02 | КТПН- 160/10(6)/0,4 | объект | 2 796,473 |
| 8113-0201-03 | КТПН- 250/10(6)/0,4 | объект | 3 419,754 |
| 8113-0201-04 | КТПН- 400/10(6)/0,4 | объект | 3 935,271 |
| 8113-0201-05 | КТПН- 630/10(6)/0,4 | объект | 5 559,005 |
| 8113-0201-06 | КТПН- 1000/10(6)/0,4 | объект | 7 519,673 |
| Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа | | | |
| 8113-0202-01 | 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4 | объект | 12 288,530 |
| 8113-0202-02 | 2 КТПГ- 630/10(6)/0,4 | объект | 13 216,053 |
| Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа | | | |
| 8113-0203-01 | 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ | объект | 30 973,560 |
| Подраздел 4 Выгребы | | | |
| Группа 1 Выгреб объемом от 5 м3 до 20 м3 | | | |
| 8113-0401-01 | Выгреб объемом 5 м3 | объект | 826,578 |
| 8113-0401-02 | Выгреб объемом 20 м3 | объект | 5 026,093 |
| 8113-0401-03 | Выгреб объемом 15 м3 | объект | 3 763,297 |
| Группа 2 Выгреб объемом от 21 м3 до 50 м3 | | | |
| 8113-0402-01 | Выгреб объемом 25 м3 | объект | 3 693,255 |
| 8113-0402-02 | Выгреб объемом 30 м3 | объект | 4 888,909 |
| Группа 3 Выгреб объемом от 51 м3 до 100 м3 | | | |
| 8113-0403-01 | Выгреб объемом 75 м3 | объект | 29 460,358 |
| 8113-0403-02 | Выгреб объемом 80 м3 | объект | 24 715,926 |
| 8113-0403-03 | Выгреб объемом 100 м3 | объект | 12 204,819 |
| Подраздел 5 Уборные | | | |
| Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом | | | |
| 8113-0501-02 | Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец | объект | 375,758 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом | | | |
| 8113-0502-02 | Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м | объект | 541,234 |
| 8113-0502-03 | Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м | объект | 1 003,756 |
| 8113-0502-04 | Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м | объект | 2 379,769 |
| Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом | | | |
| 8113-0505-01 | Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | объект | 3 257,690 |
| Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом | | | |
| 8113-0506-01 | Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | объект | 5 302,804 |
| Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом | | | |
| 8113-0509-01 | Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | объект | 9 134,857 |
| Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом | | | |
| 8113-0510-01 | Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | объект | 7 578,603 |
| Подраздел 6 Гаражи | | | |
| Группа 1 Гаражи | | | |
| 8113-0601-01 | Гаражный бокс на 1 авто (холодный) | объект | 10 101,464 |
| 8113-0601-02 | Гаражный бокс на 2 авто | объект | 14 172,603 |
| 8113-0601-03 | Гаражный бокс на 12 авто | объект | 82 564,676 |
| Группа 2 Гаражные боксы | | | |
| 8113-0602-01 | Гаражный бокс на 1 авто | 1 авто | 10 983,486 |
| 8113-0602-02 | Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой | 1 авто | 9 613,015 |
| 8113-0602-03 | Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы | 1 авто | 5 587,132 |
| Подраздел 7 Навесы | | | |
| Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто | | | |
| 8113-0701-01 | Навес на 1 авто | объект | 8 392,869 |
| 8113-0701-02 | Навес на 3 авто | объект | 15 282,259 |
| Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто | | | |
| 8113-0702-01 | Навес на 6 авто | объект | 8 767,005 |
| Группа 3 Навесы для бытовых нужд | | | |
| 8113-0703-01 | Навес для угля профлист на трубах d 108 мм. | объект | 1 156,954 |
| 8113-0703-02 | Навес для угля профлист на трубах d 152 мм. | объект | 1 634,660 |
| Подраздел 8 Прачечные | | | |
| Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки | | | |
| 8113-0801-01 | Прачечная на 148 кг в сутки | объект | 39 155,494 |
| | | м2 | 424,863 |
| Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки | | | |
| 8113-0803-02 | Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича | Объект | 494 082,501 |
| | | м2 | 601,630 |
| Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты | | | |
| Группа 1 КПП площадью до 50 м2 | | | |
| 8113-0901-01 | КПП площадью 11,14 м2 | объект | 8 541,374 |
| | | м2 | 766,728 |
| 8113-0901-02 | КПП площадью 14,50 м2 | объект | 6 015,703 |
| | | м2 | 414,878 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| 8113-0901-04 | КПП площадью 16,64 м2 | объект | 20 590,640 |
| | | м2 | 1 237,418 |
| 8113-0901-06 | КПП площадью 12,42 м2 | объект | 5 186,010 |
| | | м2 | 417,554 |
| 8113-0901-08 | КПП площадью 18,9 м2 | объект | 9 102,446 |
| | | м2 | 481,610 |
| 8113-0901-10 | КПП площадью 29,0 м2 | объект | 19 185,055 |
| | | м2 | 661,552 |
| 8113-0901-13 | КТП площадью 15,27 м2 | объект | 5 459,576 |
| | | м2 | 357,538 |
| 8113-0901-14 | КПП площадью 13,75 м2 | объект | 7 353,290 |
| | | м2 | 534,783 |
| 8113-0901-15 | КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением | объект | 7 950,277 |
| | | м2 | 1 176,077 |
| Подраздел 10 Эстакады | | | |
| Группа 1 Погрузочная эстакада | | | |
| 8113-1001-01 | Погрузочная эстакада | объект | 3 282,211 |
| Подраздел 11 Операторная | | | |
| Группа 1 Операторная | | | |
| 8113-1101-01 | Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2 | объект | 11 574,577 |
| | | м2 | 688,962 |
| Подраздел 12 Котельные стационарные | | | |
| Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе | | | |
| 8113-1201-01 | Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,12 МВт | объект | 18 237,759 |
| 8113-1201-04 | Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,1 МВт | объект | 20 865,123 |
| 8113-1201-05 | Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,3 МВт | объект | 36 493,631 |
| Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе | | | |
| 8113-1202-01 | Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,162 МВт | объект | 23 022,283 |
| 8113-1202-02 | Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,348 МВт | объект | 30 165,857 |
| Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа | | | |
| 8113-1203-01 | Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,162 МВт | объект | 14 451,338 |
| 8113-1203-02 | Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,24 МВт | объект | 40 111,487 |
| 8113-1203-08 | Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,0 МВт | объект | 82 917,578 |
| Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК) | | | |
| Группа 1 Блочно-модульные котельные (БМК) на твердом топливе | | | |
| 8113-1301-01 | БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,2 МВт | объект | 37 122,769 |
| 8113-1301-04 | БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,27 МВт | объект | 75 911,487 |
| 8113-1301-08 | БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 3,0 МВт | объект | 89 235,618 |
| Группа 2 Блочно-модульные котельные (БМК) на жидком топливе | | | |
| 8113-1302-02 | БМК на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,466 МВт | объект | 37 465,496 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| Группа 3 Блочно-модульные котельные (БМК) на топливе из природного газа | | | |
| 8113-1303-01 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,3 МВт | объект | 50 780,774 |
| 8113-1303-02 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,38 МВт | объект | 53 148,351 |
| 8113-1303-03 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,50 МВт | объект | 55 792,716 |
| 8113-1303-04 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,60 МВт | объект | 55 630,629 |
| 8113-1303-05 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,72 МВт | объект | 65 009,319 |
| 8113-1303-06 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,80 МВт | объект | 47 944,025 |
| 8113-1303-10 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,7 МВт | объект | 56 030,640 |
| 8113-1303-19 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 18,0 МВт | объект | 486 315,957 |

Раздел 8 Объекты культуры

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения | | | |
| Группа 1 Амфитеатры | | | |
| 8114-0101-01 | Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном | 1 место | 3 457,458 |
| | | м2 | 793,239 |
| 8114-0101-02 | Амфитеатр открытого типа на 400 мест | 1 место | 447,093 |
| Группа 2 Драмтеатры | | | |
| 8114-0102-01 | Драматический театр на 510 посадочных мест | 1 место | 10 670,979 |
| | | м2 | 516,431 |
| Группа 3 Зрительные залы | | | |
| 8114-0103-01 | Зрительный зал на 500 мест | 1 место | 10 179,549 |
| | | м2 | 443,747 |
| Группа 4 Клубы | | | |
| 8114-0104-01 | Сельский клуб на 150 мест | 1 место | 1 759,452 |
| | | м2 | 310,639 |
| Подраздел 2 Библиотеки, архивы | | | |
| Группа 1 Библиотеки | | | |
| 8114-0201-02 | Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения | 1000 ед. хранения | 6 501,366 |
| | | м2 | 298,681 |
| Подраздел 3 Дома культуры | | | |
| Группа 1 Дома культуры | | | |
| 8114-0301-01 | Дом культуры на 100 мест | м2 общей площади здания | 285,834 |
| 8114-0301-02 | Дом культуры на 150 мест | м2 общей площади здания | 391,991 |
| 8114-0301-03 | Дом культуры на 200 мест | м2 общей площади здания | 496,830 |
| 8114-0301-04 | Дом культуры на 250 мест | м2 общей площади здания | 374,101 |

Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения | | | |
| Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут | | | |
| 8115-0101-01 | Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа | объект | 7 064,049 |
| 8115-0101-02 | Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа | объект | 9 144,755 |
| 8115-0101-03 | Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа. | объект | 12 248,238 |
| Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут | | | |
| 8115-0102-01 | Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа. | объект | 11 594,415 |
| Группа 4 Насосные станции1 подъема | | | |
| 8115-0104-01 | Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до100 м3/сут | объект | 17 049,764 |
| 8115-0104-02 | Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до180 м3/сут(без бурения скважины) | объект | 6 734,101 |
| 8115-0104-07 | Насосная станция 1 подъема производительность до 2900 м3/сут | объект | 10 385,022 |
| Группа 5 Насосные станции 2 подъема | | | |
| 8115-0105-01 | Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут | объект | 31 959,885 |
| 8115-0105-02 | Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут | объект | 29 989,472 |
| 8115-0105-03 | Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут | объект | 48 016,880 |
| 8115-0105-06 | Насосная станция 2 подъема производительность до 3300 м3/сут | объект | 54 727,275 |
| 8115-0105-07 | Насосная станция 2 подъема производительность до 6200 м3/сут | объект | 69 983,399 |
| 8115-0105-12 | Насосная станция 2 подъема производительность до 25300 м3/сут | объект | 164 611,055 |
| Группа 6 Насосные станции повышения давления | | | |
| 8115-0106-01 | Насосная станция повышения давления производительность до 820 м3/сут | объект | 29 118,873 |
| 8115-0106-03 | Насосная станция повышения давления производительность до15000 м3/сут | объект | 82 328,946 |
| 8115-0106-04 | Насосная станция повышения давления производительность до 20000 м3/сут | объект | 196 447,745 |
| Группа 8 Резервуары чистой воды | | | |
| 8115-0108-01 | Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром поглотителем | объект | 11 616,204 |
| 8115-0108-02 | Резервуар чистой воды емкостью 150м3 | объект | 8 326,339 |
| 8115-0108-03 | Резервуар чистой воды емкостью 500м3 | объект | 18 982,181 |
| 8115-0108-04 | Резервуар чистой воды емкостью 900м3 | объект | 25 677,206 |
| 8115-0108-05 | Резервуар чистой воды емкостью 1000м3 | объект | 26 459,820 |
| 8115-0108-06 | Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 с фильтром поглотителем | объект | 65 307,997 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| 8115-0108-07 | Резервуар чистой воды емкостью 3000м ³ с фильтром поглотителем | объект | 157 907,223 |
| Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды | | | |
| 8115-0109-01 | Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м ³ | объект | 9 220,365 |
| 8115-0109-02 | Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м ³ | объект | 12 073,580 |
| 8115-0109-03 | Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м ³ | объект | 12 061,730 |
| Группа 10 Водонапорные башни | | | |
| 8115-0110-01 | Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м ³ Н=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов | объект | 6 916,092 |
| 8115-0110-08 | Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м ³ Н=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов | объект | 15 511,973 |
| 8115-0110-15 | Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м ³ Н=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов | объект | 24 423,507 |
| Группа 11 Станции очистки и фильтрации | | | |
| 8115-0111-01 | Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м ³ /сут | объект | 19 680,568 |
| 8115-0111-02 | Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м ³ /сут | объект | 41 281,644 |
| 8115-0111-03 | Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м ³ /сут | объект | 8 644,920 |
| 8115-0111-08 | Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 25300 м ³ /сут | объект | 64 243,598 |
| Подраздел 2 Здания и сооружения канализации | | | |
| Группа 5 Канализационные насосные станции | | | |
| 8115-0205-01 | Канализационная насосная станция производительностью до 1300 м ³ /сут | объект | 53 196,859 |
| 8115-0205-05 | Канализационная насосная станция производительностью до 5600 м ³ /сут | объект | 71 954,512 |
| 8115-0205-08 | Канализационная насосная станция производительностью до 9400 м ³ /сут | объект | 92 531,976 |
| 8115-0205-12 | Канализационная насосная станция производительностью до 17000 м ³ /сут | объект | 406 984,861 |
| 8115-0205-14 | Канализационная насосная станция производительностью до 21000 м ³ /сут | объект | 578 303,545 |
| Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков | | | |
| 8115-0206-06 | Насосная станция производительностью до 26000 м ³ /сут | объект | 64 770,550 |
| 8115-0206-09 | Насосная станция производительностью до 41000 м ³ /сут | объект | 123 578,878 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| 8115-0206-12 | Насосная станция производительностью до 105000 м3/сут | объект | 316 207,543 |

Раздел 10 Автомобильные дороги

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования | | | |
| Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории | | | |
| 8118-0102-01 | Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4 | 1 км | 841 452,488 |
| Группа 3 Автомобильные дороги II категории | | | |
| 8118-0103-01 | Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4 | 1 км | 658 721,787 |
| 8118-0103-02 | Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси | 1 км | 523 303,455 |
| Группа 4 Автомобильные дороги III категории | | | |
| 8118-0104-01 | Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси | 1 км | 260 329,437 |
| Группа 5 Автомобильные дороги IV категории | | | |
| 8118-0105-01 | Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей | 1 км | 145 604,600 |
| 8118-0105-02 | Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4 | 1 км | 204 513,095 |
| Подраздел 2 Пересечения и примыкания | | | |
| Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне | | | |
| 8118-0201-01 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории | 100 м2 площади дорожного покрытия | 2 748,545 |
| 8118-0201-02 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории | 100 м2 площади дорожного покрытия | 1 790,983 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 8118-0201-03 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов | 100 м2 площади дорожного покрытия | 2 442,858 |
| 8118-0201-04 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории | 100 м2 площади дорожного покрытия | 2 134,668 |
| 8118-0201-05 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории | 100 м2 площади дорожного покрытия | 1 487,186 |
| 8118-0201-06 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа | 100 м2 площади дорожного покрытия | 1 589,208 |
| 8118-0201-07 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов | 100 м2 площади дорожного покрытия | 1 255,086 |
| Подраздел 3 Искусственные сооружения | | | |
| Группа 1 Водопропускные трубы | | | |
| 8118-0301-01 | Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м | 100 м | 12 146,453 |
| 8118-0301-02 | Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м | 100 м | 28 940,803 |
| 8118-0301-03 | Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м | 100 м | 38 833,079 |
| 8118-0301-04 | Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м | 100 м | 54 665,590 |
| 8118-0301-05 | Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м | 100 м | 76 190,901 |
| 8118-0301-06 | Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м | 100 м | 94 131,355 |
| 8118-0301-07 | Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м | 100 м | 114 460,225 |
| 8118-0301-08 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0x2,0 м | 100 м | 60 201,549 |
| 8118-0301-09 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5x2,0 м | 100 м | 71 253,806 |
| 8118-0301-10 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0x2,5 м | 100 м | 103 496,344 |
| 8118-0301-11 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0x2,0 м | 100 м | 99 729,192 |
| 8118-0301-12 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5x2,0 м | 100 м | 126 091,723 |
| 8118-0301-13 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0x2,5 м | 100 м | 183 154,316 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки | | | |
| Группа 1 Площадки отдыха | | | |
| 8118-0401-01 | Площадки отдыха площадью до 5000 м2 | 100 м2 | 3 740,418 |
| 8118-0401-02 | Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2 | 100 м2 | 3 449,252 |
| 8118-0401-03 | Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2 | 100 м2 | 3 486,508 |
| Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог | | | |
| Группа 1 Наружное освещение дорог | | | |
| 8118-0501-01 | Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор | 1 км освещаемого участка дороги | 30 697,772 |
| Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения | | | |
| Группа 1 Ремонтно-механические мастерские | | | |
| 8118-0601-02 | Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 151 до 300 м2 | 1 м2 общей площади | 393,902 |
| 8118-0601-03 | Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 301 до 500 м2 | 1 м2 общей площади | 396,566 |
| 8118-0601-04 | Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2 | 1 м2 общей площади | 268,811 |
| Группа 2 Склады для сыпучих материалов | | | |
| 8118-0602-01 | Склад металлический площадью до 200 м2 | 1 м2 общей площади | 116,076 |
| 8118-0602-03 | Склад металлический площадью от 401 до 600 м2 | 1 м2 общей площади | 154,949 |
| 8118-0602-04 | Склад из кирпича площадью до 200 м2 | 1 м2 общей площади | 156,988 |
| 8118-0602-05 | Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2 | 1 м2 общей площади | 220,785 |
| 8118-0602-08 | Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2 | 1 м2 общей площади | 168,727 |
| Группа 3 Склады материально-технические | | | |
| 8118-0603-01 | Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2 | 1 м2 общей площади | 255,153 |
| 8118-0603-02 | Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2 | 1 м2 общей площади | 216,148 |
| 8118-0603-03 | Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2 | 1 м2 общей площади | 227,928 |
| Группа 4 Теплые стоянки | | | |
| 8118-0604-01 | Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц | 1 м2 общей площади | 234,833 |
| 8118-0604-02 | Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц | 1 м2 общей площади | 221,319 |
| Группа 5 Навесы для техники | | | |
| 8118-0605-01 | Навес для крупногабаритного навесного оборудования | м2 | 117,294 |
| 8118-0605-02 | Навес для резервной техники | м2 | 107,241 |
| 8118-0605-03 | Навес для крупногабаритной техники | м2 | 64,757 |
| Группа 6 Топливо-заправочный пункт | | | |
| 8118-0606-01 | Топливо-заправочный пункт | объект | 61 444,111 |
| Группа 7 Топливохранилища | | | |
| 8118-0607-01 | Топливохранилище | объект | 71 801,616 |

Окончание таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|--------------------|--------------------------------------|
| Группа 8 Эстакады | | | |
| 8118-0608-01 | Смотровая эстакада | объект | 9 568,232 |
| Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК) | | | |
| 8118-0609-01 | Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича | 1 м2 общей площади | 294,484 |
| 8118-0609-03 | Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом | 1 м2 общей площади | 631,578 |
| 8118-0609-04 | Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом (300,29 м2) | 1 м2 общей площади | 346,013 |
| Группа 10 Гаражи | | | |
| 8118-0610-01 | Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича | м2 общей площади | 207,765 |
| 8118-0610-03 | Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц | м2 общей площади | 208,292 |

Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания

1 В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития.

2 Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными, УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для остальных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

3 УПСС подраздела 6 рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

4 В УПСС данного раздела, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

5 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные****Объект 8101-0101-03 - 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкогобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом***Таблица 8101-0101-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--------------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади жилого дома | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 209,523 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 194,422 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>108,133</i> | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>35,620</i> | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6,367 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>0,000</i> | - |

Таблица 8101-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,16 | - |
| Фундаменты | 13,60 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены и перегородки | 21,79 | - |
| Перекрытия | 6,56 | - |
| Кровля | 11,23 | - |
| Окна | 3,20 | - |
| Двери | 2,37 | - |
| Лестницы | 4,50 | - |
| Наружная отделка | 0,51 | - |
| Разные работы | 4,88 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,83 | - |
| Внутренняя отделка | 5,54 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 11,74 | 100 |
| Водопровод и канализация | 5,74 | - |
| Электроосвещение | 2,20 | - |
| Телефонизация | 0,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0101-04 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича*Таблица 8101-0101-04.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--------------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади жилого дома | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 225,169 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 214,957 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 122,674 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 39,353 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,555 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,11 | - |
| Фундаменты | 12,73 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 12,52 | - |
| Перегородки | 1,83 | - |
| Перекрытие | 11,45 | - |
| Кровля | 16,11 | - |
| Окна | 2,20 | - |
| Двери | 1,49 | - |
| Наружная отделка | 9,96 | - |
| Разные работы | 4,05 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,18 | - |
| Внутренняя отделка | 8,09 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,87 | - |
| Вентиляция | 0,22 | - |
| Водопровод | 1,06 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,05 | 100 |
| Канализация | 4,41 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 2,67 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0101-05 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 8101-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--------------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади жилого дома | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 244,309 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 230,332 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 131,588 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 40,440 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,629 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,80 | - |
| Фундаменты | 12,61 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 23,10 | - |
| Перегородки | 1,28 | - |
| Перекрытие | 8,38 | - |
| Кровля | 16,97 | - |
| Окна | 3,04 | - |
| Двери | 1,51 | - |
| Наружная отделка | 0,13 | - |
| Разные работы | 2,60 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 4,96 | - |
| Внутренняя отделка | 9,79 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 6,57 | 100 |
| Вентиляция | 0,09 | - |
| Водопровод | 0,56 | - |
| Горячее водоснабжение | 0,48 | - |
| Канализация | 1,68 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,00 | - |
| Газоснабжение | 1,42 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные
Объект 8101-0102-24 - 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 8101-0102-24.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 256,571 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 242,584 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 134,458 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 44,984 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,089 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0102-24.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,90 | - |
| Фундаменты и стены подвала | 13,33 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены и перегородки | 19,95 | - |
| Перекрытия | 10,81 | - |
| Кровля | 10,61 | - |
| Окна | 2,35 | - |
| Двери | 2,13 | - |
| Лестницы | 1,78 | - |
| Наружная отделка | 1,53 | - |
| Разные работы | 5,40 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 6,05 | - |
| Внутренняя отделка | 9,18 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 7,59 | 33,11 |
| Водопровод и канализация | 3,96 | 5,34 |
| Электроосвещение | 3,77 | 61,55 |
| Слаботочные системы | 0,66 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные
Объект 8101-0201-03 - 3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0201-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 246,961 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 233,815 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 126,123 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 45,875 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2,642 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 1,01 | - |
| Фундаменты и стены техподполья | 6,32 | - |
| Перегородки ниже отм. 0,000 | 0,02 | - |
| Перекрытие (подземная часть) | 2,94 | - |
| Крыльца, входы в подвал | 0,60 | - |
| Прочие общестроительные работы подземной части | 0,11 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 8,80 | - |
| Монолитные рамы и сердечники | 1,59 | - |
| Перегородки | 14,44 | - |
| Перекрытия | 8,99 | - |
| Крыша и кровля | 11,86 | - |
| Лестницы | 2,87 | - |
| Окна | 1,70 | - |
| Двери | 2,67 | - |
| Наружная отделка | 3,67 | - |
| Разные работы | 3,84 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 4,43 | - |
| Внутренняя отделка | 8,16 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 4,53 | - |
| Водопровод и канализация | 4,08 | 40,27 |
| Электроосвещение | 7,19 | 59,73 |
| Телевидение | 0,15 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0201-05 - 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0201-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 218,180 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 205,622 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>119,401</i> | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>35,866</i> | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,320 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>0,000</i> | - |

Таблица 8101-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,33 | - |
| Фундаменты и стены техподполья | 10,90 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 24,38 | - |
| Перегородки | 2,71 | - |
| Перекрытия | 9,56 | - |
| Крыша и кровля | 7,08 | - |
| Лестницы | 1,52 | - |
| Окна | 4,33 | - |
| Двери | 2,94 | - |
| Наружная отделка | 0,18 | - |
| Разные работы | 1,38 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,78 | - |
| Внутренняя отделка | 10,49 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 5,89 | 11,10 |
| Водопровод и канализация | 4,89 | 7,33 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,43 | 12,31 |
| Слаботочные устройства | 0,47 | - |
| Газоснабжение | 1,46 | - |
| Подъемная платформа для инвалидов | 1,29 | 69,26 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0201-06 - 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 232,122 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 218,678 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 124,487 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 38,703 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,619 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,46 | - |
| Фундаменты и стены техподполья | 8,88 | - |
| Перекрытие (подземная часть) | 1,60 | - |
| Прочие общестроительные работы подземной части | 2,52 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены и перегородки | 25,33 | - |
| Перекрытия | 8,08 | - |
| Крыша и кровля | 7,39 | - |
| Лестницы | 1,79 | - |
| Окна | 3,11 | - |
| Двери | 3,94 | - |
| Наружная отделка | 0,34 | - |
| Разные работы | 0,92 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 4,84 | - |
| Внутренняя отделка | 11,94 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 7,80 | 3,25 |
| Водопровод и канализация | 5,50 | 82,84 |
| Газоснабжение | 1,91 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 2,72 | 6,57 |
| Слаботочные устройства | 0,94 | 7,34 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0201-07 - 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича

Таблица 8101-0201-07.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 218,842 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 205,620 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 123,283 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 33,077 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,984 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,18 | - |
| Фундаменты и стены техподполья | 10,86 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 16,43 | - |
| Перегородки | 3,41 | - |
| Перекрытия | 8,69 | - |
| Крыша и кровля | 8,05 | - |
| Лестницы | 1,34 | - |
| Окна | 5,24 | - |
| Двери | 3,72 | - |
| Наружная отделка | 3,34 | - |
| Разные работы | 1,16 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 4,89 | - |
| Внутренняя отделка | 8,76 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 7,94 | 8,79 |
| Водопровод и канализация | 8,52 | 0,82 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,91 | 31,53 |
| Слаботочные устройства | 1,32 | - |
| Подъемная платформа для инвалидов | 1,25 | 58,86 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 8101-0202-02 - 5-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом с заполнением из газобетонных блоков

Таблица 8101-0202-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 281,790 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 264,154 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 146,316 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 48,055 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5,769 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,61 | - |
| Фундаменты и стены подвала | 3,60 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 18,88 | - |
| Перекрытия | 13,71 | - |
| Стены и перегородки | 11,91 | - |
| Лестницы | 2,42 | - |
| Крыша и кровля | 3,84 | - |
| Окна | 1,70 | - |
| Двери | 2,74 | - |
| Наружная отделка | 8,19 | - |
| Разные работы | 1,86 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 3,45 | - |
| Внутренняя отделка | 7,04 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,04 | - |
| Тепловой узел | 2,31 | 24,74 |
| Вентиляция | 0,93 | - |
| Водопровод холодной воды | 2,84 | 61,81 |
| Водопровод горячей воды | 1,55 | - |
| Канализация | 1,74 | 2,17 |
| Газоснабжение | 1,36 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,47 | 11,28 |
| Телефонизация | 0,28 | - |
| Домофонная связь | 0,37 | - |
| Видеонаблюдение | 0,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные
Объект 8101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса

Таблица 8101-0203-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 229,144 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 219,556 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 148,776 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 26,303 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,334 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,05 | - |
| Фундаменты | 8,94 | - |
| Стены (подземная часть) | 3,72 | - |
| Перекрытие (подземная часть) | 1,91 | - |
| Общестроительные работы подземной части | 0,69 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 21,10 | - |
| Перекрытия и покрытия | 9,88 | - |
| Лестницы | 1,13 | - |
| Перегородки | 2,69 | - |
| Крыша и кровля | 9,21 | - |
| Окна | 3,97 | - |
| Двери | 2,87 | - |
| Наружная отделка | 0,19 | - |
| Разные работы | 1,62 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 4,63 | - |
| Внутренняя отделка | 6,05 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 7,62 | - |
| Тепловой узел | 0,59 | 41,59 |
| Вентиляция | 0,13 | - |
| Водопровод | 1,33 | - |
| Горячее водоснабжение | 2,07 | - |
| Канализация | 1,61 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,11 | 58,41 |
| Видеонаблюдение | 0,19 | - |
| Домофонная связь | 0,43 | - |
| Система связи | 1,14 | - |
| Газоснабжение | 2,13 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)
Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона
Объект 8101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками

Таблица 8101-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 261,949 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 239,749 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 139,130 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 42,091 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11,429 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,38 | - |
| Фундаменты | 3,13 | - |
| Стены подвала | 1,29 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 12,12 | - |
| Перекрытия | 13,29 | - |
| Стены | 9,36 | - |
| Перегородки | 3,22 | - |
| Лестницы | 0,97 | - |
| Крыша и кровля | 3,62 | - |
| Окна | 3,14 | - |
| Двери | 1,68 | - |
| Остекление лоджий | 1,31 | - |
| Наружная отделка | 3,15 | - |
| Разные работы | 6,17 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 8,19 | - |
| Внутренняя отделка | 6,87 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 3,88 | - |
| Тепловой узел | 1,90 | 37,10 |
| Вентиляция | 1,28 | - |
| Водопровод | 0,44 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,07 | - |
| Канализация | 1,52 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 3,90 | 2,82 |

Окончание таблицы 8101-0301-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Телефонизация | 0,31 | - |
| Радиофикация | 0,82 | - |
| Телевидение | 0,59 | - |
| Домофонная связь | 0,68 | - |
| Диспетчеризация | 0,05 | - |
| Видеонаблюдение | 0,53 | - |
| Газоснабжение | 1,07 | - |
| Лифты | 4,06 | 60,08 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 8101-0302-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 8101-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 291,366 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 274,195 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 153,788 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 49,377 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,852 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,73 | - |
| Фундаменты | 7,87 | - |
| Стены подвала | 0,59 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 10,16 | - |
| Перекрытия и покрытие | 17,02 | - |
| Лифтовая шахта | 1,28 | - |
| Лестницы | 0,85 | - |
| Стены и перегородки | 13,47 | - |
| Кровля | 1,08 | - |
| Окна | 4,25 | - |
| Двери | 1,67 | - |
| Остекление балконов | 2,69 | - |

Окончание таблицы 8101-0302-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Наружная отделка | 0,18 | - |
| Разные работы | 3,50 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,30 | - |
| Внутренняя отделка | 10,38 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 7,95 | - |
| Тепловой узел | 0,24 | - |
| Вентиляция | 0,08 | - |
| Водопровод | 0,80 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,28 | - |
| Канализация | 2,27 | 0,19 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 2,09 | 3,92 |
| Телевидение | 0,17 | - |
| Телефонизация | 0,38 | - |
| Домофонная связь | 0,21 | - |
| Видеонаблюдение | 0,12 | - |
| Газоснабжение | 1,50 | 21,24 |
| Лифты | 1,91 | 74,65 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0302-03 - 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 8101-0302-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 303,858 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 282,795 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 159,941 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 49,477 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 8,358 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,21 | - |
| Фундаменты | 9,87 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 13,91 | - |

Окончание таблицы 8101-0302-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Перекрытия и покрытие | 21,64 | - |
| Лифтовая шахта | 0,96 | - |
| Лестницы | 0,94 | - |
| Стены и перегородки | 9,08 | - |
| Кровля | 0,60 | - |
| Окна | 2,93 | - |
| Двери | 1,90 | - |
| Витражи | 0,67 | - |
| Наружная отделка | 1,59 | - |
| Разные работы | 1,05 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 7,60 | - |
| Внутренняя отделка | 7,30 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 6,91 | - |
| Тепловой узел | 0,10 | 1,66 |
| Вентиляция | 1,10 | - |
| Водопровод | 0,85 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,11 | - |
| Канализация | 1,28 | 0,27 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 2,51 | 5,22 |
| Телефонизация | 0,51 | - |
| Телевидение | 0,68 | - |
| Диспетчеризация | 0,06 | - |
| Домофонная связь | 0,21 | - |
| Газоснабжение | 0,86 | - |
| Лифты | 3,57 | 92,85 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные
Объект 8101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 8101-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 245,348 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 225,973 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 139,269 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 34,840 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,851 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,18 | - |
| Фундаменты | 2,81 | - |
| Каркас ниже отм. 0,000 | 1,34 | - |
| Монолитные стены подвала | 0,22 | - |
| Стены наружные ниже отм. 0,000 (стенные панели) | 0,99 | - |
| Перегородки ниже отм. 0,000 | 0,07 | - |
| Перекрытие над подвалом | 1,29 | - |
| Входные группы | 0,58 | - |
| Прочие общестроительные работы подземной части | 1,28 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас выше отм. 0,000 | 9,81 | - |
| Стены наружные (стенные панели) | 11,92 | - |
| Внутренние стены и перегородки | 7,52 | - |
| Перекрытия | 13,19 | - |
| Лестницы | 0,91 | - |
| Крыша и кровля | 3,42 | - |
| Окна | 3,22 | - |
| Двери | 3,46 | - |
| Наружная отделка | 2,50 | - |
| Разные работы | 2,78 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,20 | - |
| Внутренняя отделка | 5,31 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 6,58 | 57,80 |
| Вентиляция | 0,97 | - |
| Водопровод | 2,23 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,67 | - |
| Канализация | 1,50 | 0,36 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,55 | 4,87 |
| Телефонизация | 0,26 | - |
| Домофонная связь | 0,31 | - |
| Лифтовая диспетчерская связь | 0,01 | - |
| Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) | 0,30 | - |
| Видеонаблюдение | 0,65 | - |
| Газоснабжение | 0,94 | - |
| Лифты | 2,01 | 36,96 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0303-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 8101-0303-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 243,888 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 229,640 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 133,260 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 39,244 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,569 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,20 | - |
| Фундаменты | 9,68 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 16,38 | - |
| Перекрытия | 16,32 | - |
| Стены наружные (стеновые панели) | 7,69 | - |
| Внутренние стены и перегородки | 5,04 | - |
| Лестницы | 0,55 | - |
| Крыша и кровля | 2,55 | - |
| Окна | 2,53 | - |
| Двери | 3,01 | - |
| Наружная отделка | 0,78 | - |
| Разные работы | 1,73 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 4,09 | - |
| Внутренняя отделка | 7,19 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 6,45 | - |
| Тепловой пункт | 0,85 | 10,30 |
| Вентиляция | 2,55 | - |
| Водопровод | 2,08 | 13,34 |
| Горячее водоснабжение | 1,96 | - |
| Канализация | 2,10 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,24 | 13,82 |
| Телефонизация | 0,15 | - |
| Домофонная связь | 0,25 | - |
| Лифтовая связь | 0,01 | - |
| Видеонаблюдение | 0,12 | 1,68 |
| Телевидение | 0,08 | - |
| Лифты | 1,44 | 60,86 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 8101-0304-02 - Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса

Таблица 8101-0304-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 224,561 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 210,744 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 135,408 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 29,445 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,935 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0304-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,29 | - |
| Фундаменты | 6,73 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 18,50 | - |
| Перекрытия и покрытие | 17,89 | - |
| Лифтовая шахта | 1,89 | - |
| Лестницы | 0,77 | - |
| Перегородки | 2,61 | - |
| Вентиляционные шахты | 1,40 | - |
| Крыша и кровля | 1,42 | - |
| Окна | 3,83 | - |
| Двери | 2,56 | - |
| Витражи | 2,33 | - |
| Наружная отделка | 0,35 | - |
| Разные работы | 3,44 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,86 | - |
| Внутренняя отделка | 9,65 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 5,20 | - |
| Тепловой узел | 0,38 | 3,12 |
| Вентиляция | 0,12 | - |
| Водопровод | 0,80 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,19 | - |
| Канализация | 2,00 | 0,42 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,58 | 9,59 |
| Телефонизация | 0,54 | - |
| Телевидение | 0,33 | - |
| Домофонная связь | 0,36 | - |
| Видеонаблюдение | 0,09 | - |
| Газоснабжение | 1,98 | - |
| Лифты | 2,92 | 86,87 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные
Объект 8101-0305-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича

Таблица 8101-0305-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 242,214 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 223,614 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 113,883 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 47,702 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 8,553 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,15 | - |
| Фундаменты | 2,96 | - |
| Стены подвала | 3,41 | - |
| Перегородки ниже отм. 0,000 | 0,06 | - |
| Перекрытие (подземная часть) | 0,84 | - |
| Прочие общестроительные работы подземной части | 0,68 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 28,19 | - |
| Перегородки | 2,61 | - |
| Перекрытия | 8,77 | - |
| Крыша и кровля | 1,77 | - |
| Лестницы | 1,60 | - |
| Окна | 2,80 | - |
| Двери | 2,45 | - |
| Наружная отделка | 1,40 | - |
| Разные работы | 2,51 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,98 | - |
| Внутренняя отделка | 11,75 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 8,32 | 46,33 |
| Водоснабжение и канализация | 4,05 | - |
| Слаботочные сети | 1,96 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 3,42 | 6,05 |
| Газоснабжение | 1,94 | - |
| Лифты | 2,37 | 47,62 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0305-02 - 9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0305-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 257,126 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 234,533 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 136,997 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 40,447 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 12,057 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0305-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,21 | - |
| Фундаменты и стены техподполья | 7,99 | - |
| Перекрытие над техподпольем | 0,54 | - |
| Общестроительные работы подземной части | 0,95 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 23,56 | - |
| Перекрытия и покрытие | 8,93 | - |
| Кровля | 1,75 | - |
| Лестницы | 0,63 | - |
| Перегородки | 1,95 | - |
| Окна | 3,95 | - |
| Двери | 3,55 | - |
| Витражи | 4,19 | - |
| Наружная отделка | 0,19 | - |
| Разные работы | 2,97 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,73 | - |
| Внутренняя отделка | 10,06 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 8,52 | - |
| Блочные тепловые пункты | 2,46 | 46,39 |
| Вентиляция | 0,16 | - |
| Водопровод | 0,97 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,08 | - |
| Канализация | 1,34 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,46 | 8,91 |
| Система связи | 0,50 | 0,44 |
| Домофонная связь | 0,32 | - |
| Видеонаблюдение | 0,07 | - |
| Лифты | 2,96 | 44,26 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона
Объект 8101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 8101-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 275,818 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 252,769 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 149,312 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 43,126 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11,693 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,46 | - |
| Фундаменты | 3,01 | - |
| Стены подвала | 0,77 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 16,31 | - |
| Перекрытия | 8,26 | - |
| Железобетонные конструкции лоджий | 2,19 | - |
| Вентиляционные блоки | 0,54 | - |
| Стены | 4,02 | - |
| Перегородки | 4,56 | - |
| Лестницы | 0,48 | - |
| Шахты лифта | 1,02 | - |
| Крыша и кровля | 1,17 | - |
| Окна | 2,58 | - |
| Двери | 2,59 | - |
| Остекление лоджий | 1,12 | - |
| Наружная отделка | 6,94 | - |
| Разные работы | 1,87 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,68 | - |
| Внутренняя отделка | 13,09 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,60 | - |
| Тепловой узел | 1,56 | 28,34 |
| Вентиляция | 0,53 | 4,12 |
| Водопровод | 3,64 | 18,64 |
| Горячее водоснабжение | 2,46 | 0,34 |
| Канализация | 1,88 | 1,05 |

Окончание таблицы 8101-0402-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Электрооборудование и электроосвещение | 5,10 | 13,80 |
| Телефонизация | 0,17 | - |
| Домофонная связь | 0,21 | 0,13 |
| Лифтовая диспетчерская связь | 0,01 | - |
| Телевидение | 0,35 | - |
| Видеонаблюдение | 0,05 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,53 | 0,10 |
| Лифты | 2,26 | 33,49 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)**Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 8101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 8101-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 314,725 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 295,001 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 170,424 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 51,409 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6,471 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,26 | - |
| Фундаменты | 8,91 | - |
| Стены подвала | 0,53 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 30,24 | - |
| Лифтовая шахта | 1,59 | - |
| Монолитный парапет | 0,20 | - |
| Лестницы | 0,72 | - |
| Стены и перегородки | 8,64 | - |
| Кровля | 0,50 | - |
| Окна | 0,35 | - |
| Двери | 2,79 | - |

Окончание таблицы 8101-0501-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Витражи | 5,53 | - |
| Наружная отделка | 3,76 | - |
| Крыльца и входы в подвал | 0,32 | - |
| Разные работы | 0,33 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 6,95 | - |
| Внутренняя отделка | 8,53 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,09 | - |
| Тепловой пункт | 1,20 | 17,36 |
| Вентиляция | 2,19 | 4,57 |
| Водопровод | 1,82 | 21,28 |
| Горячее водоснабжение | 1,35 | - |
| Канализация | 1,04 | 1,06 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,59 | 10,24 |
| Телефонизация, домофонная связь | 0,88 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,37 | - |
| Видеонаблюдение | 0,13 | 2,57 |
| Система диспетчерского управления | 0,05 | 0,65 |
| Лифты | 2,13 | 42,25 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Общежития

Группа 1 Общежития с несущим железобетонным каркасом

Объект 8101-0601-02 - Общежитие на 184 места

Таблица 8101-0601-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 486,398 | 235,742 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 814,505 | 206,873 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 843,289 | 122,172 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 822,759 | 35,353 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 455,595 | 19,576 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 276,976 | 11,901 |

Таблица 8101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,12 | - |
| Фундаменты | 2,57 | - |
| Каркас ниже отм. 0,000 | 1,31 | - |
| Монолитные стены подвала | 0,87 | - |

Окончание таблицы 8101-0601-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Перекрытие над подвалом | 1,22 | - |
| Перегородки ниже отм. 0,000 | 0,39 | - |
| Входные группы | 0,93 | - |
| Прочие общестроительные работы ниже отм. 0,000 | 2,91 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас выше отм. 0,000 | 9,85 | - |
| Перекрытия | 9,90 | - |
| Шахта лифта | 0,40 | - |
| Стены и перегородки | 6,58 | - |
| Лестницы | 1,00 | - |
| Крыша и кровля | 1,83 | - |
| Окна | 1,99 | - |
| Двери | 0,84 | - |
| Наружная отделка | 4,42 | - |
| Разные работы | 3,40 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 4,23 | - |
| Внутренняя отделка | 6,45 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,24 | - |
| Тепловой узел | 1,06 | 1,05 |
| Вентиляция | 1,87 | 2,81 |
| Водопровод | 2,10 | 11,78 |
| Горячее водоснабжение | 1,14 | 0,25 |
| Канализация | 1,71 | 0,49 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 5,25 | 1,45 |
| Пожарная сигнализация | 1,24 | - |
| Телефонизация | 1,13 | 1,71 |
| Телевидение | 0,52 | - |
| Видеонаблюдение | 0,28 | - |
| Домофонная связь | 0,02 | - |
| Лифты и подъемники | 1,64 | 16,07 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,65 | 60,79 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,71 | 3,60 |
| Наружные сети связи | 0,24 | - |
| Тепловые сети | 7,64 | - |
| Наружные сети водоснабжения | 0,22 | - |
| Наружные сети канализации | 0,22 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 1,92 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0601-03 - Общежитие на 244 места*Таблица 8101-0601-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 912,536 | 224,716 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 226,193 | 193,320 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 423,964 | 110,880 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 768,418 | 35,150 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 496,475 | 22,711 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 327,979 | 15,003 |

Таблица 8101-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,10 | - |
| Фундаменты | 2,35 | - |
| Каркас ниже отм. 0,000 | 1,11 | - |
| Монолитные стены подвала | 0,73 | - |
| Перекрытие над подвалом | 1,24 | - |
| Перегородки ниже отм. 0,000 | 0,31 | - |
| Входные группы | 0,74 | - |
| Прочие общестроительные работы ниже отм. 0,000 | 2,55 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас выше отм. 0,000 | 9,89 | - |
| Перекрытия | 10,17 | - |
| Шахта лифта | 0,38 | - |
| Стены и перегородки | 6,08 | - |
| Лестницы | 0,89 | - |
| Крыша и кровля | 1,41 | - |
| Окна | 2,15 | - |
| Двери | 1,31 | - |
| Наружная отделка | 4,80 | - |
| Разные работы | 3,40 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 3,96 | - |
| Внутренняя отделка | 7,14 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 5,89 | 11,82 |
| Вентиляция | 1,81 | 2,00 |
| Водопровод | 1,97 | 8,63 |
| Горячее водоснабжение | 1,29 | 0,17 |
| Канализация | 2,09 | 0,34 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 5,74 | 0,93 |
| Пожарная сигнализация | 1,32 | - |
| Сети связи | 1,47 | - |
| Телевидение | 0,54 | - |
| Лифты | 1,20 | 9,37 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 7,44 | 66,06 |

Окончание таблицы 8101-0601-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,55 | 0,68 |
| Наружное электроосвещение | 0,19 | - |
| Наружные сети связи | 0,15 | - |
| Тепловые сети | 4,50 | - |
| Наружные сети водоснабжения | 0,11 | - |
| Наружные сети канализации | 0,36 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 2,66 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Общежития кирпичные
Объект 8101-0602-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 8101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 516,212 | 204,169 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 801,212 | 177,705 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 699,872 | 99,930 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 854,965 | 31,644 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 499,298 | 18,480 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 240,684 | 8,908 |

Таблица 8101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,30 | - |
| Фундаменты | 6,52 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены и перегородки | 19,05 | - |
| Перекрытия | 6,09 | - |
| Лестницы | 1,32 | - |
| Крыша и кровля | 5,07 | - |
| Окна | 2,37 | - |
| Двери | 1,30 | - |
| Витражи | 0,19 | - |
| Разные работы | 3,77 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 6,26 | - |
| Внутренняя отделка | 8,28 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 3,43 | - |

Окончание таблицы 8101-0602-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Тепловой узел | 1,04 | 5,10 |
| Вентиляция | 1,28 | 2,09 |
| Водопровод | 5,70 | 13,75 |
| Горячее водоснабжение | 1,07 | 0,06 |
| Канализация | 1,16 | 3,33 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 5,82 | 0,59 |
| Система связи | 0,06 | - |
| Пожарная сигнализация | 1,30 | 0,66 |
| Видеонаблюдение | 2,79 | 18,15 |
| Телевидение | 0,20 | 0,12 |
| Система контроля и управления доступом | 0,05 | 0,05 |
| Локальные вычислительные сети | 0,25 | 1,20 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,19 | 48,20 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,27 | - |
| Наружное электроосвещение | 0,37 | 0,50 |
| Наружные сети связи | 0,22 | - |
| Тепловые сети | 1,34 | - |
| Наружные сети водоснабжения | 0,57 | 0,99 |
| Наружные сети канализации | 1,21 | 4,96 |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 6,18 | 0,25 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0602-04 - Общежитие на 500 мест

Таблица 8101-0602-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 132,695 | 158,552 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 651,342 | 134,191 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 484,714 | 75,145 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 480,671 | 24,328 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 362,238 | 18,333 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 274,266 | 13,881 |

Таблица 8101-0602-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,19 | - |
| Фундаменты | 1,00 | - |
| Стены подвала | 2,01 | - |
| Перегородки ниже отм. 0,000 | 0,20 | - |

Окончание таблицы 8101-0602-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Надземная строительная часть | | |
| Стены и перегородки (надземная часть) | 21,27 | - |
| Перекрытия | 9,76 | - |
| Крыша и кровля | 1,30 | - |
| Лестницы | 0,37 | - |
| Шахта лифта | 0,06 | - |
| Окна | 2,72 | - |
| Двери | 2,25 | - |
| Витражи | 1,63 | - |
| Разные работы | 2,05 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 7,96 | - |
| Внутренняя отделка | 9,93 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,48 | - |
| Тепловой пункт | 0,78 | 5,44 |
| Вентиляция | 1,60 | 3,61 |
| Водопровод | 1,19 | 2,99 |
| Горячее водоснабжение | 0,57 | - |
| Канализация | 1,67 | 0,52 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 5,99 | 0,67 |
| Пожарная сигнализация | 2,59 | - |
| Телефонизация | 0,05 | - |
| Телевидение | 0,07 | - |
| Видеонаблюдение | 0,15 | - |
| Лифты и подъемники | 1,71 | 11,06 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 9,82 | 75,71 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,23 | - |
| Наружное электроосвещение | 0,23 | - |
| Наружные сети связи | 0,14 | - |
| Тепловые сети | 2,22 | - |
| Наружные сети водоснабжения | 0,72 | - |
| Наружные сети канализации | 0,26 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 2,83 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 3 Здания общественного назначения;
- Подраздел 4 Пожарные депо;
- Подраздел 5 Центры обслуживания населения

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 м³ здания, 1 м² общей площади здания, 1 место, 1 машино-место).

3 В показателях с шифрами 8102-0103-02, 8102-0104-01, 8102-0105-01, 8102-0106-02 укрупненные показатели стоимости строительства, а также структура затрат по объекту представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения и благоустройства. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания
Подраздел 1 Административные здания
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2
Объект 8102-0101-01 - Административное здание

Таблица 8102-0101-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 92,945 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 83,387 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 48,065 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 13,700 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,242 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 2,977 | - |

Таблица 8102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 39,85 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 17,47 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,76 | 80,19 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение | 5,45 | 3,76 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 2,11 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,18 | 16,05 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 2,93 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство территории | 27,24 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 8102-0101-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 37,951 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 35,319 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 30,348 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1,124 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,928 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,561 | - |

Таблица 8102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 63,95 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2,78 | 100 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,26 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 10,82 | - |
| Озеленение | 0,87 | - |
| Малые архитектурные формы | 16,87 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Электрооборудование и электроосвещение | 3,54 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,90 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2**Объект 8102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования**

Таблица 8102-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 61,892 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 49,330 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 28,095 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8,618 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,417 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,205 | - |

Таблица 8102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 0,52 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 3,00 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 24,27 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 3,54 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 5,40 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 5,75 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 11,11 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции | 1,73 | - |

Окончание таблицы 8102-0102-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 2,44 | 8,33 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 5,72 | 4,45 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 4,49 | 1,69 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 1,79 | 1,07 |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 0,76 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 14,65 | 83,11 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 2,91 | 0,33 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 2,62 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 2,34 | - |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 3,70 | 1,01 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,43 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 2,64 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,15 | 0,01 |
| Ограждение | 0,02 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м²**Объект 8102-0103-01 - Административное здание отделения полиции**

Таблица 8102-0103-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 52,723 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 44,528 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 26,499 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7,425 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,433 | - |

Таблица 8102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 53,78 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 11,36 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 7,26 | 61,73 |

Окончание таблицы 8102-0103-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение | 7,14 | 27,07 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,55 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 6,68 | 8,10 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,43 | - |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 0,73 | 0,42 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,04 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 6,84 | - |
| Озеленение | 0,05 | - |
| Малые архитектурные формы | 4,14 | 2,69 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 8102-0103-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 69,939 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 53,179 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 32,847 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8,467 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 14,140 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,488 | - |

Таблица 8102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 58,07 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 33,78 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Лифт грузовой | 0,32 | 2,80 |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 7,82 | 97,20 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0103-03 - Административное здание районного акимата*Таблица 8102-0103-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 63,596 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 53,836 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 31,595 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 9,229 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 7,108 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 4,595 | - |

Таблица 8102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 1,76 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 6,38 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 21,55 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 5,31 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 10,59 | - |
| Общестроительные работы-Галерея | 5,70 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 12,08 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции | 5,40 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 0,87 | 0,19 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 4,97 | 9,79 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 6,97 | 5,90 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 2,39 | 1,15 |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 0,95 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 12,04 | 82,98 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 0,19 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,54 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 1,09 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,02 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 1,06 | - |
| Малые архитектурные формы и ливнесток | 0,13 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)*Таблица 8102-0103-04.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 48,485 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 43,363 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 26,461 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 7,106 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2,985 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 2,202 | - |

Таблица 8102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 0,51 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 4,05 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 35,53 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 3,79 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 14,00 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 0,62 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 17,28 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,38 | 5,62 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 8,11 | 76,24 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 6,86 | 7,56 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 2,33 | 2,98 |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,80 | 0,76 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,47 | 6,84 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 0,92 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,39 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 0,64 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 0,49 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,02 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 1,61 | - |
| Озеленение | 0,16 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,04 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2
Объект 8102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 8102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 64,316 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 49,572 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 31,026 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7,577 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 12,301 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,452 | - |

Таблица 8102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 59,11 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 31,75 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Лифт грузовой | 0,26 | 2,02 |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,88 | 97,98 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2
Объект 8102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 8102-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 61,923 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 48,811 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 27,994 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8,995 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 10,707 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2,581 | - |

Таблица 8102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 63,42 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 28,38 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,26 | 77,53 |
| Лифты пассажирские | 1,94 | 22,47 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 8102-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 65,087 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 54,603 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 33,208 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8,256 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 7,794 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,122 | - |

Таблица 8102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Служебный корпус-Строительная часть ниже отм 0.000 | 4,94 | - |
| Спорткомплекс-Строительная часть ниже отм 0.000 | 2,94 | - |
| Изолятор-Строительная часть ниже отм 0.000 | 1,11 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Служебный корпус-Строительная часть выше отм 0.000 | 20,38 | - |
| Спорткомплекс-Строительная часть выше отм 0.000 | 9,90 | - |
| Изолятор-Строительная часть выше отм 0.000 | 5,70 | - |
| Отделочные работы | | |
| Служебный корпус-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 7,59 | - |
| Спорткомплекс-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 4,16 | - |
| Изолятор-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 2,27 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Служебный корпус-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,31 | 0,05 |
| Служебный корпус-Отопление и вентиляция | 3,62 | 4,07 |

Окончание таблицы 8102-0105-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Служебный корпус-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 3,45 | 4,07 |
| Служебный корпус-Внутренние слаботочные сети | 0,96 | 2,24 |
| Служебный корпус-Охранно-пожарная сигнализация | 0,62 | - |
| Спорткомплекс-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,39 | 0,05 |
| Спорткомплекс-Отопление и вентиляция | 1,35 | 3,21 |
| Спорткомплекс-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 0,97 | 1,62 |
| Спорткомплекс-Внутренние слаботочные сети | 0,05 | - |
| Спорткомплекс-Охранно-пожарная сигнализация | 0,16 | - |
| Изолятор-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,25 | 0,11 |
| Изолятор-Отопление и вентиляция | 0,55 | 0,80 |
| Изолятор-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 0,93 | 0,95 |
| Изолятор-Внутренние слаботочные сети | 0,39 | 1,10 |
| Изолятор-Охранно-пожарная сигнализация | 0,32 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Служебный корпус-Технологическое оборудование | 9,60 | 70,95 |
| Спорткомплекс-Технологическое оборудование | 0,69 | 5,03 |
| Изолятор-Технологическое оборудование | 0,30 | 2,19 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 1,77 | 3,49 |
| Наружные слаботочные сети | 0,10 | - |
| Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 0,91 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,14 | - |
| Наружная сеть газоснабжения | 0,08 | 0,06 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,08 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 5,66 | - |
| Озеленение | 0,41 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,52 | - |
| Ограждение | 3,44 | - |
| Укрепление откосов | 0,99 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек

Таблица 8102-0105-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 82,040 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 72,838 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 43,238 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 12,154 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,935 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,301 | - |

Таблица 8102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Служебный корпус-Строительная часть ниже отм 0.000 | 8,02 | - |
| Спорткомплекс-Строительная часть ниже отм 0.000 | 5,64 | - |
| Изолятор-Строительная часть ниже отм 0.000 | 3,35 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Служебный корпус-Строительная часть выше отм 0.000 | 22,68 | - |
| Спорткомплекс-Строительная часть выше отм 0.000 | 5,65 | - |
| Изолятор-Строительная часть выше отм 0.000 | 6,99 | - |
| Отделочные работы | | |
| Служебный корпус-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 8,24 | - |
| Спорткомплекс-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 2,71 | - |
| Изолятор-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 4,94 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Служебный корпус-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,44 | 1,11 |
| Служебный корпус-Отопление и вентиляция | 2,67 | 0,11 |
| Служебный корпус-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 1,80 | 2,69 |
| Служебный корпус-Внутренние слаботочные сети | 1,95 | 0,71 |
| Спорткомплекс-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,25 | 0,42 |
| Спорткомплекс-Отопление и вентиляция | 0,90 | 0,08 |
| Спорткомплекс-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 0,51 | 2,20 |
| Спорткомплекс-Внутренние слаботочные сети | 0,42 | 0,33 |
| Изолятор-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,36 | 0,45 |
| Изолятор-Отопление и вентиляция | 0,95 | 0,08 |
| Изолятор-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 0,98 | 4,01 |
| Изолятор-Внутренние слаботочные сети | 0,80 | 0,14 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Служебный корпус-Технологическое оборудование | 4,81 | 73,53 |
| Спорткомплекс-Технологическое оборудование | 0,43 | 6,56 |
| Изолятор-Технологическое оборудование | 0,47 | 7,07 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 1,64 | - |
| Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 1,44 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,79 | 0,52 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,51 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 6,07 | - |
| Озеленение | 0,85 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,21 | - |
| Ограждение | 1,53 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0105-05 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 8102-0105-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 65,029 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 57,405 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 33,950 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 9,722 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,261 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,625 | - |

Таблица 8102-0105-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Спорткомплекс-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 2,59 | - |
| Подземная строительная часть | | |
| Служебный корпус-Строительная часть ниже отм 0.000 | 6,50 | - |
| Спорткомплекс-Строительная часть ниже отм 0.000 | 6,21 | - |
| Изолятор-Строительная часть ниже отм 0.000 | 2,89 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Служебный корпус-Строительная часть выше отм 0.000 | 22,07 | - |
| Спорткомплекс-Строительная часть выше отм 0.000 | 12,77 | - |
| Изолятор-Строительная часть выше отм 0.000 | 6,80 | - |
| Отделочные работы | | |
| Служебный корпус-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 9,98 | - |
| Изолятор-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 2,43 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Служебный корпус-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,42 | 0,86 |
| Служебный корпус-Отопление и вентиляция | 1,16 | - |
| Служебный корпус-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 2,59 | 4,27 |
| Служебный корпус-Внутренние слаботочные сети | 2,13 | 0,50 |
| Спорткомплекс-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,86 | 1,39 |
| Спорткомплекс-Отопление и вентиляция | 1,27 | - |
| Спорткомплекс-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 0,88 | 2,01 |
| Спорткомплекс-Внутренние слаботочные сети | 0,22 | 0,07 |
| Изолятор-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,31 | 0,20 |
| Изолятор-Отопление и вентиляция | 0,71 | - |
| Изолятор-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 0,83 | 4,34 |
| Изолятор-Внутренние слаботочные сети | 1,04 | 0,13 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Служебный корпус-Технологическое оборудование | 4,91 | 68,77 |
| Спорткомплекс-Технологическое оборудование | 0,78 | 11,00 |
| Изолятор-Технологическое оборудование | 0,38 | 5,29 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 1,50 | - |

Окончание таблицы 8102-0105-05.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 0,80 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,04 | 0,24 |
| Наружные сети газоснабжения | 0,60 | 0,93 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,38 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 3,20 | - |
| Озеленение | 0,42 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,16 | - |
| Ограждение | 1,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Приемники для арестованных лиц
Объект 8102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 50 мест

Таблица 8102-0106-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 34 736,852 | 288,096 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 28 396,515 | 235,510 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 16 092,126 | 133,463 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 236,023 | 43,425 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 941,055 | 40,980 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2 098,933 | 17,408 |

Таблица 8102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 49,70 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 33,99 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 7,07 | 84,14 |
| Подъемное оборудование | 0,85 | 8,09 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,03 | 0,43 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,17 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения | 0,36 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 1,47 | 7,34 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,86 | - |
| Благоустройство | | |
| Ограждение | 4,51 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 100 мест**

Таблица 8102-0106-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 19 420,730 | 236,147 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 15 901,399 | 193,353 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 9 890,659 | 120,266 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 465,366 | 29,978 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 735,764 | 33,265 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 1 723,524 | 20,957 |

Таблица 8102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 0,35 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 3,26 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 24,96 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 3,45 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 8,44 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 5,70 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы | 9,43 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы | 3,99 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 5,45 | 6,74 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 6,18 | 12,76 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 4,91 | 5,47 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 8,27 | 16,21 |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 1,34 | 1,67 |
| Внутренние инженерные системы автоматического пожаротушения | 0,12 | 0,25 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,06 | 49,29 |
| Лифтовое и подъемное оборудование | 1,43 | 7,61 |
| Благоустройство | | |
| Ограждение | 4,65 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Здания общественного назначения
Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания
Объект 8102-0301-01 - Центр обслуживания молодежи

Таблица 8102-0301-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 102,474 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 80,698 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 55,128 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 9,679 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 17,800 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,826 | - |

Таблица 8102-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 0,22 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 8,90 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 13,69 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 16,78 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 5,53 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 2,79 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 6,88 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,76 | 0,44 |
| Внутренние инженерные системы тепло- холодоснабжения | 4,66 | 2,48 |
| Внутренние инженерные системы вентиляции, дымоудаления | 8,58 | 28,55 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 6,08 | 1,70 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 1,54 | 1,97 |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,30 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 11,26 | 57,51 |
| Лифтовое оборудование | 1,67 | 7,08 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 3,42 | 0,10 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 0,82 | 0,17 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,69 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,17 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 1,98 | - |
| Озеленение | 0,27 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания
Объект 8102-0302-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 8102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 249,693 | 274,436 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 940,534 | 230,885 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 643,624 | 121,210 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 336,422 | 44,457 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 967,154 | 32,174 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 518,238 | 17,240 |

Таблица 8102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 64,32 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 15,69 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Блок 1. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,94 | 12,33 |
| Блок 2. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,70 | 22,30 |
| Блоки 3, 4. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,50 | 19,64 |
| Блок 5. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,36 | 17,69 |
| Блок 6. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,29 | 16,91 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение | 1,63 | 9,97 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,35 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 1,55 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,94 | - |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 0,23 | 1,16 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 3,30 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 2,71 | - |
| Озеленение | 0,50 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,07 | - |
| Ограждение | 1,92 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Пожарное депо
Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места
Объект 8102-0401-02 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 8102-0401-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|---------------------|----------------|
| | | 1 машино - место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 256 065,375 | 451,415 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 224 313,011 | 395,439 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>147 450,429</i> | <i>259,939</i> |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>28 272,217</i> | <i>49,841</i> |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 20 698,993 | 36,490 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>9 356,853</i> | <i>16,495</i> |

Таблица 8102-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Строительная часть здания ниже отм. 0.000 | 8,81 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Каркас | 11,57 | - |
| Общестроительные работы-Наружные и внутренние стены | 4,19 | - |
| Общестроительные работы-Крыши | 6,40 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 3,68 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Наружная отделка фасадов | 4,25 | - |
| Общестроительные работы-Наружные и внутренние проемы | 3,53 | - |
| Общестроительные работы-Внутренняя отделка | 2,67 | - |
| Общестроительные работы-Полы | 1,60 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутреннее водоснабжение и канализация | 4,06 | 20,45 |
| Отопление и вентиляция | 5,50 | 22,77 |
| Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 2,28 | 0,85 |
| Внутренние слаботочные сети | 0,81 | 1,99 |
| Охранно-пожарная сигнализация | 0,27 | - |
| Газоанализация | 0,08 | 0,41 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 3,31 | 33,86 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 2,55 | 0,37 |
| Наружные слаботочные сети | 0,63 | - |
| Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 6,89 | 19,30 |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,19 | - |
| Наружная сеть газоснабжения | 1,21 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 2,17 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 14,24 | - |
| Озеленение | 3,41 | - |

Окончание таблицы 8102-0401-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Малые архитектурные формы | 2,16 | - |
| Ограждение | 2,53 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места

Объект 8102-0402-02 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций

Таблица 8102-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------------|---------|
| | | 1 машино - место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 216 766,013 | 453,438 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 185 859,390 | 388,787 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 138 118,977 | 288,922 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 16 413,313 | 34,333 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 21 940,249 | 45,895 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 13 897,864 | 29,072 |

Таблица 8102-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 0,24 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 4,16 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции подземной части | 0,77 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 27,86 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 18,83 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 1,86 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 4,03 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы | 1,75 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 2,94 | 16,35 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 7,54 | 27,27 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,87 | 3,55 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 2,11 | 7,47 |
| Внутренние инженерные системы охранной и пожарной сигнализации | 0,82 | 0,35 |

Окончание таблицы 8102-0402-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,90 | 45,01 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,11 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 2,78 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 1,49 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,02 | - |
| Внутриплощадочные сети топливopровода | 0,15 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,64 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 7,67 | - |
| Озеленение | 0,54 | - |
| Малые архитектурные формы | 1,60 | - |
| Ограждение | 1,30 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест
Объект 8102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 8102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------|---------|
| | | 1 машино-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 230 534,565 | 302,833 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 195 209,346 | 256,430 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 117 277,626 | 154,058 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 31 703,166 | 41,646 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 24 635,801 | 32,362 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 14 281,554 | 18,760 |

Таблица 8102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 58,24 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 21,36 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 7,15 | 89,40 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,20 | 0,57 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,21 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 2,36 | 9,66 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,09 | - |

Окончание таблицы 8102-0403-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 0,33 | 0,37 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,07 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 6,23 | - |
| Озеленение | 0,62 | - |
| Ограждение | 1,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Центры обслуживания населения
Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест
Объект 8102-0501-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 8102-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 53,259 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 43,102 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 29,352 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5,153 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 8,034 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,523 | - |

Таблица 8102-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 0,32 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 3,47 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 18,46 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 19,88 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 8,74 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 2,34 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 10,43 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 0,97 | 0,39 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 5,77 | 16,94 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,80 | 3,75 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 0,37 | - |

Окончание таблицы 8102-0501-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,31 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 10,14 | 60,94 |
| Лифтовое и подъемное оборудование | 2,86 | 17,77 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 0,64 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,10 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 0,95 | 0,21 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,36 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,07 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 5,20 | - |
| Озеленение | 0,21 | - |
| Малые архитектурные формы | 4,60 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения;
- Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы;
- Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития;
- Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования;
- Подраздел 6 Образовательно - социальные учреждения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленные измерители (1 место; м² общей площади здания).

3.В показателе с шифром 8103-0503-01 укрупненные показатели стоимости строительства, а также структура затрат по объекту представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования
Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения
Группа 1 Детские сады до 100 мест
Объект 8103-0101-01 - Детский сад на 90 мест

Таблица 8103-0101-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 770,281 | 237,361 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 232,379 | 210,596 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 423,943 | 120,611 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 739,201 | 36,781 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 329,345 | 16,388 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 241,811 | 12,032 |

Таблица 8103-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,68 | - |
| Фундаменты | 7,05 | - |
| Прочие конструкции подземной части здания | 1,66 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 19,77 | - |
| Ограждающие конструкции | 3,04 | - |
| Крыши | 11,34 | - |
| Прочие конструкции | 7,40 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 11,58 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 2,44 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 3,22 | 2,56 |
| Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции | 2,93 | 6,34 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,78 | 8,72 |
| Внутренние инженерные системы связи и сигнализации | 1,52 | - |
| Автоматизация процессов | 0,43 | 3,92 |
| Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты) | 0,46 | 5,03 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 8,30 | 73,42 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения и электроосвещения | 1,27 | - |
| Наружные сети связи | 0,13 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,36 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 2,87 | - |
| Наружные сети канализации | 0,88 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,26 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,42 | - |
| Малые архитектурные формы | 1,65 | - |
| Озеленение | 0,89 | - |

Окончание таблицы 8103-0101-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Ограждение территории | 1,67 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8103-0101-02 - Детский сад на 100 мест

Таблица 8103-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|------------------|----------------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 684,375 | 250,035 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 095,233 | 218,589 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>2 518,217</i> | <i>134,413</i> |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>626,214</i> | <i>33,426</i> |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 387,344 | 20,675 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>244,394</i> | <i>13,045</i> |

Таблица 8103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 59,21 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 11,30 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование блоки А, Б | 6,14 | 82,01 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения и электроосвещения | 2,65 | 17,99 |
| Наружные сети водопровода | 0,70 | - |
| Наружные сети канализации | 0,46 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,21 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,12 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 6,83 | - |
| Малые архитектурные формы | 4,15 | - |
| Озеленение | 1,21 | - |
| Ограждение территории | 5,47 | - |
| Лестница | 0,53 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Детские сады на 120 мест
Объект 8103-0102-01 - Детский сад на 120 мест

Таблица 8103-0102-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 166,065 | 278,326 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 319,041 | 240,093 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 373,195 | 152,260 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 773,176 | 34,900 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 584,920 | 26,403 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 422,894 | 19,089 |

Таблица 8103-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 64,63 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 13,23 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 7,50 | 96,60 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 0,75 | 0,10 |
| Внутриплощадочные сети связи | 0,31 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 1,04 | 1,93 |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,70 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 2,08 | 1,37 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,26 | - |
| Покрытия и площадки | 2,86 | - |
| Ограждение | 1,44 | - |
| Малые архитектурные формы | 3,78 | - |
| Озеленение | 1,42 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Детские сады на 140 мест
Объект 8103-0103-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 8103-0103-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 576,466 | 355,279 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 992,272 | 318,060 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 935,049 | 186,993 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 829,742 | 52,863 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 338,192 | 21,546 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 237,408 | 15,125 |

Таблица 8103-0103-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,55 | - |
| Фундаменты | 6,70 | - |
| Прочие конструкции подземной части здания | 6,84 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 17,79 | - |
| Ограждающие конструкции | 7,26 | - |
| Крыши | 6,07 | - |
| Прочие конструкции | 1,60 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренние отделочные конструкции | 0,28 | - |
| Внутренняя отделка помещений | 7,53 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 5,21 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 2,46 | 6,96 |
| Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции | 8,87 | 2,72 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,47 | 0,76 |
| Внутренние инженерные системы связи и сигнализации | 1,72 | - |
| Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты) | 1,42 | 17,46 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,93 | 70,20 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения и электроосвещения | 0,92 | 1,69 |
| Наружные сети связи | 0,22 | - |
| Наружные сети водопровода | 1,96 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 2,85 | 0,20 |
| Наружные сети канализации | 1,32 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,32 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,55 | - |
| Малые архитектурные формы | 2,06 | - |
| Озеленение | 2,62 | - |
| Ограждение территории | 1,51 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Детские сады на 240 мест
Объект 8103-0105-04 - Детский сад на 240 мест

Таблица 8103-0105-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 063,254 | 209,719 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 460,988 | 184,774 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 728,827 | 113,028 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 673,360 | 27,891 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 382,445 | 15,841 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 230,853 | 9,562 |

Таблица 8103-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,13 | - |
| Фундаменты | 3,14 | - |
| Стены подвала | 4,25 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 12,60 | - |
| Перекрытия, покрытие | 5,89 | - |
| Лестницы | 1,45 | - |
| Крыша, кровля | 6,55 | - |
| Прочие конструкции | 3,89 | - |
| Ограждающие конструкции | 2,87 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 8,98 | - |
| Полы | 7,38 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Пожарная сигнализация | 0,70 | 0,19 |
| Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты) | 1,81 | 18,77 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 3,93 | 3,10 |
| Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции | 5,57 | 6,41 |
| Внутренние инженерные системы коммуникации и безопасности | 1,03 | 5,10 |
| Силовое электрооборудование | 1,17 | 1,88 |
| Электроосвещение | 1,22 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,59 | 60,36 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения | 2,07 | 3,98 |
| Наружные сети связи | 0,07 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,91 | - |
| Наружные сети канализации | 0,56 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,74 | 0,21 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,62 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 6,45 | - |
| Озеленение | 1,92 | - |
| Малые архитектурные формы | 3,39 | - |
| Ограждение территории | 3,15 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Детские сады на 280 мест

Объект 8103-0106-04 - Детский сад на 280 мест

Таблица 8103-0106-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 766,777 | 250,980 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 219,101 | 214,489 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 870,096 | 124,605 |

Окончание таблицы 8103-0106-04.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|--------|
| | | 1 место | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 543,861 | 36,238 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 389,050 | 25,922 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 281,630 | 18,765 |

Таблица 8103-0106-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,10 | - |
| Фундаменты | 5,42 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены, перегородки | 9,94 | - |
| Ограждающие конструкции | 10,42 | - |
| Шахта лифта | 0,14 | - |
| Перекрытия | 9,09 | - |
| Лестницы | 0,51 | - |
| Крыша, кровля | 7,18 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 0,92 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 7,09 | - |
| Полы | 7,02 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты) | 0,78 | 6,30 |
| Внутренние инженерные системы отопления | 4,22 | 15,27 |
| Внутренние инженерные системы вентиляции | 0,71 | 2,22 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 3,45 | 1,63 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,25 | 1,93 |
| Внутренние инженерные системы связи | 0,29 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,98 | - |
| Автоматизация | 0,05 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 8,39 | 72,39 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения | 0,99 | - |
| Наружные сети связи | 0,10 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,30 | - |
| Наружные сети канализации | 0,19 | 0,26 |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,77 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,58 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 7,34 | - |
| Малые архитектурные формы | 6,63 | - |
| Озеленение | 1,14 | - |
| Ограждение территории | 2,02 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 7 Детские сады на 320 мест
Объект 8103-0107-03 - Детский сад на 320 мест

Таблица 8103-0107-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 349,450 | 213,549 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 991,008 | 190,697 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 803,199 | 114,966 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 466,834 | 29,763 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 211,056 | 13,456 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 130,770 | 8,337 |

Таблица 8103-0107-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,63 | - |
| Фундаменты | 5,47 | - |
| Подвал | 1,80 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 16,52 | - |
| Перекрытие и покрытие | 4,85 | - |
| Крыша, кровля | 6,94 | - |
| Ограждающие конструкции | 3,77 | - |
| Лестницы | 2,27 | - |
| Прочие работы и конструкции | 6,95 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,50 | - |
| Внутренняя отделка помещений | 4,61 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы отопления | 4,83 | - |
| Внутренние инженерные системы вентиляции | 2,68 | 4,48 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения | 2,16 | 0,22 |
| Внутренние инженерные системы водоотведения | 0,85 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,29 | 6,34 |
| Пожарная сигнализация и оповещение | 0,88 | - |
| Видеонаблюдение | 1,04 | 9,93 |
| Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты) | 1,49 | 17,07 |
| Внутренние инженерные системы связи | 0,17 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,59 | 61,96 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения | 0,82 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,74 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,36 | - |
| Наружные сети канализации | 1,03 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,94 | - |
| Покрытия и площадки | 6,99 | - |
| Озеленение | 0,29 | - |

Окончание таблицы 8103-0107-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Малые архитектурные формы | 5,59 | - |
| Ограждение | 0,94 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 8 Детские сады на 360 мест
Объект 8103-0108-01 - Детский сад на 360 мест

Таблица 8103-0108-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 744,943 | 249,368 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 115,882 | 222,062 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 981,360 | 129,410 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 824,052 | 35,769 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 376,967 | 16,363 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 153,037 | 6,643 |

Таблица 8103-0108-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 46,82 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 16,77 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 2,99 | 59,02 |
| Лифты | 2,13 | 36,71 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 0,42 | 0,18 |
| Наружные сети связи | 0,29 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 14,38 | 4,09 |
| Тепловые сети | 3,87 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,72 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,85 | - |
| Озеленение | 1,48 | - |
| Малые архитектурные формы | 4,28 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы**Группа 4 Школы на 300 мест****Объект 8103-0204-07 - Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся***Таблица 8103-0204-07.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 260,529 | 280,276 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 791,669 | 249,432 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 878,152 | 123,553 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 682,698 | 44,911 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 282,020 | 18,553 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 267,686 | 17,610 |

Таблица 8103-0204-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 70,37 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 10,84 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование. | 7,12 | 98,31 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружная кабельная линия КЛ-0,4 кВ | 0,91 | - |
| Наружное освещение | 1,00 | 0,30 |
| Наружные сети связи | 0,63 | 0,14 |
| Наружные сети канализации | 0,90 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,56 | - |
| Тепловые сети | 1,26 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,22 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 2,60 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,29 | - |
| Озеленение | 0,59 | - |
| Ограждение | 1,71 | - |
| Спортивные площадки | 1,01 | 1,25 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Школы на 600 мест**Объект 8103-0206-31 - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся***Таблица 8103-0206-31.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 406,133 | 261,761 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 947,204 | 226,492 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 866,430 | 143,435 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 397,758 | 30,568 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 313,701 | 24,108 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 236,439 | 18,170 |

Таблица 8103-0206-31.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 58,31 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 9,63 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 8,85 | 85,98 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 3,14 | 14,02 |
| Наружные сети связи | 0,11 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,56 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,34 | - |
| Наружные сети канализации | 0,24 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 14,37 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 3,10 | - |
| Ограждение | 0,73 | - |
| Озеленение | 0,20 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,25 | - |
| Арык | 0,15 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 8 Школы на 900 мест**Объект 8103-0208-09 - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся**

Таблица 8103-0208-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 170,059 | 289,375 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 870,082 | 261,992 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 733,030 | 158,197 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 428,933 | 39,155 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 158,549 | 14,473 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 132,266 | 12,074 |

Таблица 8103-0208-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 61,92 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 13,91 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование блоки 1а, 1б | 0,63 | 12,79 |

Окончание таблицы 8103-0208-09.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Технологическое оборудование блок 2 | 0,26 | 5,28 |
| Технологическое оборудование блоки 3а, 3б | 2,03 | 41,40 |
| Технологическое оборудование блок 4 | 0,12 | 2,44 |
| Технологическое оборудование блок 5 | 1,76 | 32,74 |
| Технологическое оборудование блоки 6а, 6б | 0,26 | 5,27 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети водопровода | 0,46 | - |
| Наружные сети канализации | 0,61 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,28 | - |
| Наружные сети электроснабжения | 3,37 | 0,08 |
| Наружные сети телефонизации | 0,08 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 2,02 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 10,14 | - |
| Озеленение | 0,46 | - |
| Ограждение территории | 1,16 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,52 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 9 Школы более 1000 мест

Объект 8103-0209-02 - Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся

Таблица 8103-0209-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 253,167 | 248,380 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 898,726 | 221,319 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 848,937 | 141,167 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 404,893 | 30,914 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 211,601 | 16,156 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 110,952 | 8,471 |

Таблица 8103-0209-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 68,96 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 13,46 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,14 | 83,92 |
| Лифт | 0,34 | 5,47 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения, наружное электроосвещение | 1,10 | 10,61 |

Окончание таблицы 8103-0209-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Наружные сети связи | 1,00 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,44 | - |
| Наружные сети канализации | 0,74 | - |
| Тепловые сети | 2,54 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,36 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 5,08 | - |
| Озеленение | 0,68 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,10 | - |
| Ограждение территории | 1,07 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 10 Школы-интернаты**Объект 8103-0210-01 - Школа-интернат на 200 мест**

Таблица 8103-0210-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 166,823 | 220,593 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 765,606 | 192,913 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 270,789 | 104,121 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 822,662 | 36,005 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 920,002 | 18,174 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 614,228 | 12,134 |

Таблица 8103-0210-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 70,98 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 10,88 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 6,83 | 81,49 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 2,38 | 18,09 |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,95 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,78 | 0,42 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,85 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,76 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,14 | - |
| Ограждение | 0,99 | - |
| Озеленение | 0,27 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,17 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития
Группа 1 Школы искусств
Объект 8103-0301-01 - Школа искусств на 150 мест

Таблица 8103-0301-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 912,288 | 290,842 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 214,307 | 249,517 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 359,306 | 139,688 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 754,338 | 44,662 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 490,315 | 29,030 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 452,393 | 26,785 |

Таблица 8103-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 77,12 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 8,61 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 10,83 | 100 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 0,34 | - |
| Внутриплощадочные сети связи | 0,12 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,10 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,10 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,67 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,50 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,16 | - |
| Озеленение | 0,38 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,07 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков
Объект 8103-0302-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 8103-0302-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 883,457 | 317,892 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 569,021 | 264,888 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 246,046 | 171,217 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 931,243 | 37,551 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 990,737 | 39,951 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 681,768 | 27,492 |

Таблица 8103-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,23 | - |
| Фундаменты | 4,92 | - |
| Конструкции металлические | 2,92 | - |
| Прочие конструкции подземной части здания | 1,48 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 16,27 | - |
| Ограждающие конструкции | 11,08 | - |
| Крыши | 4,18 | - |
| Прочие конструкции | 2,16 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 11,06 | - |
| Интерьер дизайн | 1,85 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 5,18 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты) | 0,53 | 3,10 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения | 0,67 | 0,47 |
| Внутренние инженерные системы водоотведения | 0,73 | 0,16 |
| Тепловой узел | 0,59 | 1,66 |
| Внутренние инженерные системы отопления | 2,44 | 3,12 |
| Внутренние инженерные системы холодоснабжения | 0,78 | 3,61 |
| Внутренние инженерные системы вентиляции | 3,86 | 5,83 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения | 0,43 | 0,47 |
| Внутренние инженерные системы кондиционирования | 0,18 | 1,26 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения | 1,28 | 0,74 |
| Внутренние инженерные системы электроосвещения | 1,21 | - |
| Слаботочные сети | 1,21 | 2,96 |
| Система автоматики пожаротушения | 0,07 | 0,20 |
| Автоматическое водяное пожаротушение | 1,07 | 4,05 |
| Оповещение о пожаре | 0,95 | 1,97 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 9,58 | 68,81 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения | 1,41 | 0,02 |
| Наружные сети связи | 0,37 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,47 | 1,50 |
| Наружные сети канализации | 0,20 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 2,79 | 0,05 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,10 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 5,75 | - |
| Озеленение | 1,60 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,41 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8103-0302-03 - Детский лагерь отдыха на 100 мест*Таблица 8103-0302-03.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|--|------------|---------|------------|
| | | 1 место | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 7 861,801 | 294,207 | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 094,425 | 265,490 | |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 457,109 | 166,795 | |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 059,271 | 39,640 | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 381,117 | 14,262 | |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 223,660 | 8,370 | |

Таблица 8103-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 63,13 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 17,27 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование. Жилой корпус | 0,91 | 24,81 |
| Технологическое оборудование. Культурно-бытовой корпус | 2,52 | 75,19 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,98 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 3,00 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,68 | - |
| Наружные сети канализации | 0,77 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,06 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 5,97 | - |
| Озеленение | 1,55 | - |
| Малые архитектурные формы | 1,50 | - |
| Ограждение | 1,67 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования**Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест****Объект 8103-0503-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест***Таблица 8103-0503-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|--|------------|---------|------------|
| | | 1 место | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 7 466,783 | 454,083 | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 125,937 | 190,099 | |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 920,359 | 116,784 | |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 504,937 | 30,707 | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 196,505 | 255,206 | |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 3 964,238 | 241,081 | |

Таблица 8103-0503-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 30,74 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 11,71 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 55,87 | 98,92 |
| Лифт | 0,80 | 1,08 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,01 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 0,83 | - |
| Озеленение | 0,04 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Образовательно-социальные учреждения**Группа 1 Специальные дошкольные учреждения****Объект 8103-0601-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест**

Таблица 8103-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 744,266 | 175,005 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 571,082 | 144,562 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 501,089 | 90,848 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 757,246 | 19,650 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 898,661 | 23,319 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 731,657 | 18,985 |

Таблица 8103-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 59,57 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 10,86 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 13,20 | 99,13 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,21 | - |
| Наружные сети связи | 0,05 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,79 | - |
| Система оперативного дистанционного контроля | 0,12 | 0,87 |
| Наружные сети водопровода | 0,28 | - |

Окончание таблицы 8103-0601-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Наружные сети канализации | 0,64 | - |
| Благоустройство | | |
| Групповые площадки | 3,62 | - |
| Учебно-физкультурная площадка для ОДВО | 0,71 | - |
| Вертикальная планировка | 1,17 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,93 | - |
| Ограждение территории | 2,61 | - |
| Озеленение | 0,83 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,40 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Больницы;
- Подраздел 4 Родильные корпуса;
- Подраздел 5 Диспансеры;
- Подраздел 7 Поликлиники;
- Подраздел 8 Амбулатории;
- Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи;
- Подраздел 12 Медико-социальные учреждения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 койко-место, 1 посещение в смену, 1 вызов, м² общей площади здания).

3 В показателе с шифром 8104-1002-01 – «Станция скорой медицинской помощи на 6 000 выездов в год» учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство, в показателе с шифром 8104-0805-01 – «Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену» внутриплощадочные наружные сети учтены частично.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения
Подраздел 1 Больницы
Группа 3 Больницы до 100 койко-мест
Объект 8104-0103-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 8104-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 42 077,767 | 464,082 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 27 251,317 | 300,559 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 16 274,634 | 179,495 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 4 532,456 | 49,989 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 13 483,599 | 148,713 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 11 303,569 | 124,669 |

Таблица 8104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,41 | - |
| Фундаменты | 2,47 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 17,76 | - |
| Ограждающие конструкции | 3,03 | - |
| Крыши | 0,65 | - |
| Прочие конструкции | 7,90 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка конструкций | 0,32 | - |
| Внутренняя отделка помещений | 13,68 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 0,27 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 2,04 | 0,35 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 10,43 | 9,65 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 5,23 | 1,37 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 1,17 | 0,67 |
| Внутренние инженерные системы транспортировки | 1,04 | 2,69 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 28,25 | 83,83 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 1,04 | 1,43 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,14 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,53 | - |
| Внутриплощадочные сети бытовой канализации | 0,35 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 0,69 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,07 | - |
| Покрытия | 2,12 | - |

Окончание таблицы 8104-0103-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Озеленение | 0,21 | - |
| МАФ | 0,16 | - |
| Ограждения | 0,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест
Объект 8104-0104-01 - Больница на 300 койко-мест

Таблица 8104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 51 099,086 | 303,004 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 32 911,853 | 195,158 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 19 779,592 | 117,288 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 301,034 | 31,433 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 16 565,451 | 98,229 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 14 380,406 | 85,272 |

Таблица 8104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,21 | - |
| Фундаменты | 2,74 | - |
| Прочие конструкции подземной части здания | 0,11 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 20,38 | - |
| Ограждающие конструкции | 4,74 | - |
| Крыши | 1,89 | - |
| Прочие конструкции | 1,81 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 12,40 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 0,75 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,91 | 0,19 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 5,17 | 0,91 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,17 | 1,50 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 1,51 | 0,55 |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 1,42 | 0,27 |
| Внутреннее лечебное газоснабжение | 3,33 | 6,18 |
| Внутренние инженерные системы транспортировки | 1,57 | 3,53 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |

Окончание таблицы 8104-0104-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Оборудование | 30,49 | 86,03 |
| Кислородно-газификационная станция | 0,28 | 0,79 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения и электроосвещения | 0,93 | 0,01 |
| Наружные сети связи | 0,17 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,41 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,90 | - |
| Наружные сети лечебных газопроводов | 0,06 | - |
| Наружные сети канализации | 0,82 | 0,04 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,24 | - |
| Озеленение | 0,49 | - |
| Покрытие поверхностей | 1,96 | - |
| МАФ | 0,15 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Родильные корпуса

Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест

Объект 8104-0401-02 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 8104-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 89 572,504 | 366,317 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 48 176,304 | 197,022 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 28 688,456 | 117,325 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8 100,293 | 33,127 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 39 022,238 | 159,586 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 33 412,438 | 136,644 |

Таблица 8104-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 30,16 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 19,89 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Главный корпус. Технологическое оборудование | 1,96 | 4,04 |
| Административно-бытовой корпус. Технологическое оборудование | 1,61 | 3,46 |
| Медицинское оборудование | 37,39 | 91,41 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Кабельная ЛЭП -0,4 КВ | 2,60 | - |
| Дизельная электростанция | 0,34 | 0,79 |

Окончание таблицы 8104-0401-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Наружное освещение | 0,17 | - |
| Наружные сети телефонизации | 0,22 | - |
| Наружные сети видеонаблюдения | 0,32 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,84 | - |
| Наружные сети водоснабжения | 0,61 | 0,27 |
| Наружные сети канализации | 0,25 | - |
| Внутриплощадочные сети медицинского газоснабжения | 0,02 | - |
| Благоустройство | | |
| Ограждение участка | 0,33 | 0,03 |
| Покрытие участка | 1,73 | - |
| МАФ | 0,07 | - |
| Озеленение участка | 1,31 | - |
| Вертикальная планировка | 0,20 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Диспансеры

Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест

Объект 8104-0503-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 8104-0503-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 87 289,724 | 717,533 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 31 176,372 | 256,273 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 18 381,493 | 151,098 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 283,381 | 43,430 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 54 577,088 | 448,631 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 52 743,823 | 433,561 |

Таблица 8104-0503-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,14 | - |
| Фундаменты | 1,55 | - |
| Прочие конструкции подземной части здания | 0,30 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 7,56 | - |
| Ограждающие конструкции | 4,48 | - |
| Крыши | 3,27 | - |
| Прочие конструкции | 0,83 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренние отделочные конструкции | 0,46 | - |
| Внутренняя отделка помещений | 5,03 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 2,21 | - |

Окончание таблицы 8104-0503-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,07 | 0,21 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 2,67 | 0,78 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,54 | 0,26 |
| Внутренние инженерные системы газоснабжения | 0,01 | - |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 0,63 | 0,15 |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 0,13 | - |
| Внутренние инженерные системы транспортировки | 1,40 | 1,86 |
| Медицинское газоснабжение | 0,39 | 0,09 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 62,47 | 96,64 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 0,13 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,12 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,38 | - |
| Внутриплощадочные сети бытовой канализации | 0,33 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 0,90 | - |
| Внутриплощадочные сети медицинских газов | 0,04 | - |
| Внутриплощадочные сети пожарной сигнализации | 0,01 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,01 | - |
| Покрытия | 0,74 | - |
| Озеленение | 0,04 | - |
| МАФ | 0,01 | - |
| Ограждения | 0,17 | 0,01 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 7 Поликлиники

Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену

Объект 8104-0703-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену

Таблица 8104-0703-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 616,447 | 414,160 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 415,673 | 276,646 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 283,121 | 146,945 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 470,913 | 53,930 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 081,738 | 123,882 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1 035,220 | 118,555 |

Таблица 8104-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 45,58 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 12,81 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 30,79 | 99,33 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети водопровода и канализации | 1,66 | 0,57 |
| Тепловые сети | 0,84 | - |
| Благоустройство | | |
| Внутриплощадочная вертикальная планировка | 1,20 | - |
| Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок | 5,32 | - |
| Озеленение участка | 0,62 | - |
| Малые архитектурные формы | 1,18 | 0,10 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8104-0703-02 - Поликлиника на 120 посещения в смену

Таблица 8104-0703-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 740,193 | 371,453 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 558,749 | 278,872 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 800,960 | 141,127 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 745,644 | 58,431 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 006,081 | 78,839 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 844,655 | 66,189 |

Таблица 8104-0703-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 2,99 | - |
| Фундаменты | 6,32 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 11,81 | - |
| Ограждающие конструкции | 2,44 | - |
| Крыши | 5,38 | - |
| Прочие конструкции | 3,51 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 12,50 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 3,70 | - |

Окончание таблицы 8104-0703-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 4,75 | 1,41 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 2,32 | 2,53 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 12,98 | 0,70 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 0,10 | 0,17 |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 0,62 | - |
| Внутренние инженерные системы транспортировки | 0,36 | 1,18 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование | 19,60 | 83,95 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 2,78 | 8,13 |
| Наружные сети связи | 0,42 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 1,24 | 1,01 |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,27 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 4,92 | 0,91 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену
Объект 8104-0705-03 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 8104-0705-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 111,530 | 419,282 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 504,390 | 253,293 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 999,734 | 138,038 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 977,227 | 44,968 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 335,903 | 153,507 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3 153,005 | 145,091 |

Таблица 8104-0705-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 42,22 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 14,13 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 37,26 | 99,76 |

Окончание таблицы 8104-0705-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Сети ЛЭП 0,4 кВ | 0,13 | - |
| Наружное освещение | 0,33 | 0,24 |
| Внеплощадочные сети телефонизации | 0,11 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,40 | - |
| Наружные сети канализации | 0,21 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,17 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,10 | - |
| Асфальтобетонные покрытия Тип-1, Тип-2, Тип-3 | 2,50 | - |
| Озеленение | 0,11 | - |
| Ограждение | 1,19 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,10 | - |
| Ливнесток | 0,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену
Объект 8104-0707-02 - Поликлиника на 500 посещениях в смену

Таблица 8104-0707-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 915,886 | 461,231 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 556,737 | 370,587 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 126,503 | 208,511 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 540,122 | 36,022 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 085,332 | 72,383 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 914,148 | 60,966 |

Таблица 8104-0707-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 62,17 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 14,38 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Медицинское оборудование, мебель и инвентарь | 14,32 | 83,64 |
| Технологическое оборудование и мебель | 2,87 | 16,18 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 0,28 | 0,17 |
| Наружные сети телефонизации | 0,04 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 2,48 | - |

Окончание таблицы 8104-0707-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,68 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,11 | - |
| Покрытие | 1,16 | - |
| Ограждение | 0,95 | - |
| Озеленение | 0,23 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,03 | - |
| Водоотведение | 0,28 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 8 Амбулатории

Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений

Объект 8104-0801-03 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м2

Таблица 8104-0801-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 484,243 | 482,567 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 235,024 | 402,020 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 213,813 | 207,220 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 268,907 | 81,816 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 941,979 | 60,737 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 710,316 | 45,800 |

Таблица 8104-0801-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 58,28 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 21,72 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 11,24 | 97,41 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 1,70 | 1,11 |
| Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | 2,34 | - |
| Тепловые сети | 1,15 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 3,57 | 1,48 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8104-0801-05 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену
площадью до 400 м2**

Таблица 8104-0801-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 737,984 | 401,229 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 223,951 | 325,902 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 236,293 | 181,168 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 398,775 | 58,437 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 404,444 | 59,268 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 300,109 | 43,979 |

Таблица 8104-0801-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 55,97 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 13,65 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 12,21 | 86,99 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 4,79 | 12,44 |
| Наружный водопровод | 1,04 | - |
| Наружная канализация | 0,35 | - |
| Наружные сети газоснабжения | 2,97 | 0,31 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,17 | - |
| Дорожное покрытие | 8,14 | - |
| Озеленение | 0,16 | - |
| Ограждение | 0,51 | - |
| МАФ | 0,04 | 0,26 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений
Объект 8104-0802-02 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену**

Таблица 8104-0802-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 093,197 | 413,633 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 105,806 | 333,445 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 306,775 | 187,340 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 728,276 | 59,145 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 785,071 | 63,757 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 573,239 | 46,554 |

Таблица 8104-0802-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 1,13 | - |
| Фундаменты | 6,11 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 13,24 | - |
| Ограждающие конструкции | 4,73 | - |
| Крыши | 7,96 | - |
| Прочие конструкции | 3,32 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 12,02 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 0,18 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 5,56 | 2,38 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 2,30 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,91 | 3,20 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 0,14 | - |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 1,16 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование | 12,68 | 73,02 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 7,97 | 20,75 |
| Наружные сети связи | 0,52 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 2,96 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,93 | - |
| Ограждение | 3,62 | - |
| Озеленение | 1,25 | - |
| Покрытие поверхностей | 6,10 | - |
| МАФ | 0,17 | 0,65 |
| Орошение | 2,04 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений
Объект 8104-0803-01 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 8104-0803-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 944,763 | 392,684 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 346,349 | 345,162 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 588,225 | 205,541 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 702,802 | 55,812 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 384,241 | 30,514 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 258,361 | 20,517 |

Таблица 8104-0803-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 46,28 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 17,23 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 0,16 | - |
| Технологическое оборудование (поставки заказчика) | 5,62 | 95,97 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети - электроснабжение - 0,4 кВ | 1,62 | 3,96 |
| Наружные сети связи - телефонная связь | 0,42 | 0,07 |
| Внутриплощадочные сети водопровода - водопровод хозяйственно-питьевой | 1,02 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации - канализация бытовая | 1,21 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 16,24 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,17 | - |
| Покрытия | 4,04 | - |
| Озеленение | 0,80 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,23 | - |
| Ограждения | 4,47 | - |
| Водоотводные сооружения | 0,02 | - |
| МГН | 0,47 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений**Объект 8104-0804-01 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену**

Таблица 8104-0804-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 133,843 | 605,334 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 071,076 | 480,023 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 070,610 | 244,147 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 844,989 | 99,634 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 862,158 | 101,657 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 840,904 | 99,151 |

Таблица 8104-0804-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,22 | - |
| Фундаменты | 3,44 | - |

Окончание таблицы 8104-0804-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Прочие конструкции подземной части здания | 0,04 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 31,28 | - |
| Ограждающие конструкции | 2,75 | - |
| Крыши | 4,37 | - |
| Прочие конструкции | 2,79 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренние отделочные конструкции | 1,82 | - |
| Внутренняя отделка помещений | 6,47 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 3,10 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 2,88 | 1,22 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 2,73 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 4,71 | 0,81 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 0,35 | - |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 0,45 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 17,73 | 97,53 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 1,15 | 0,44 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,24 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,24 | - |
| Внутриплощадочные сети бытовой канализации | 5,80 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 0,90 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,04 | - |
| Покрытия | 4,07 | - |
| Озеленение | 1,15 | - |
| МАФ | 0,22 | - |
| Ограждения | 1,05 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Врачебная амбулатория на 200 посещений
Объект 8104-0805-01 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 8104-0805-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 078,605 | 512,413 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 355,286 | 392,022 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 444,121 | 240,364 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 376,426 | 62,654 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 607,259 | 101,074 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 414,963 | 69,068 |

тыс. тенге

Таблица 8104-0805-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 55,27 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 16,61 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 14,60 | 81,16 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 6,17 | 18,81 |
| Тепловые сети | 1,61 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство территории | 5,73 | 0,03 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи

Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 100 000 вызовов в год

Объект 8104-1001-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 8104-1001-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 вызов | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 44,335 | 351,509 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 33,555 | 266,033 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 19,896 | 157,745 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5,445 | 43,174 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,127 | 72,366 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,022 | 39,821 |

Таблица 8104-1001-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 56,39 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 21,51 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 12,01 | 89,94 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 2,89 | 9,04 |
| Наружные сети телефонизации | 0,12 | - |
| Наружный водопровод и канализация | 1,44 | 1,02 |
| Тепловые сети | 1,00 | - |
| Наружное газоснабжение | 0,11 | - |
| Благоустройство | | |

Окончание таблицы 8104-1001-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Крытая стоянка для автомашин скорой мед. помощи | 0,34 | - |
| Вертикальная планировка | 0,04 | - |
| Покрытия | 1,61 | - |
| Озеленение | 0,01 | - |
| МАФ | 0,11 | - |
| Ограждения | 2,43 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8104-1001-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 8104-1001-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 вызов | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 13,357 | 241,044 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 11,912 | 214,969 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6,924 | 124,949 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1,948 | 35,146 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,858 | 15,483 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,394 | 7,113 |

Таблица 8104-1001-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 56,37 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 16,33 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Гл. корпус. Технологические решения | 3,35 | 80,20 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | 0,82 | 11,06 |
| Наружные сети электроосвещения | 1,16 | 1,41 |
| Внутриплощадочные сети связи | 3,26 | - |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 3,41 | 7,26 |
| Наружные тепловые сети | 1,16 | 0,06 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,61 | - |
| Благоустройство, МАФ | 7,06 | - |
| Ограждение | 1,22 | - |
| Озеленение | 5,24 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8104-1001-03 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год

Таблица 8104-1001-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 вызов | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 19,891 | 354,005 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 17,146 | 305,158 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 10,463 | 186,210 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2,640 | 46,976 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,900 | 33,809 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,284 | 22,853 |

Таблица 8104-1001-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 61,20 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 17,50 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Гл. корпус. Технологические решения | 2,86 | 37,66 |
| СТО. Технологические решения | 4,43 | 58,37 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | 0,62 | 2,03 |
| Наружные сети электроосвещения | 0,72 | 0,26 |
| Внутриплощадочные сети связи | 0,48 | - |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 1,33 | 1,66 |
| Наружные тепловые сети | 1,54 | 0,01 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,17 | - |
| Благоустройство, МАФ | 5,25 | - |
| Ограждение | 1,28 | - |
| Озеленение | 2,62 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 вызовов в смену
Объект 8104-1002-01 - Станции скорой медицинской помощи на 6 000 вызовов в год

Таблица 8104-1002-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 вызов | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 18,208 | 255,370 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 15,485 | 217,180 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 8,996 | 126,172 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2,691 | 37,745 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,960 | 27,487 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,929 | 27,055 |

Таблица 8104-1002-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 77,63 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 10,57 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 11,80 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 12 Медико-социальные учреждения
Группа 1 Дома инвалидов
Объект 8104-1201-01 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 8104-1201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 26 661,486 | 256,377 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 403,321 | 225,047 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 13 159,809 | 126,545 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 4 241,116 | 40,783 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 104,930 | 20,241 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1 303,793 | 12,537 |

Таблица 8104-1201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 64,27 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 12,69 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Дом инвалидов. Технологическое оборудование | 7,49 | 100 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Сети электроснабжения | 1,10 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 1,28 | - |
| Тепловые сети | 1,70 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,15 | - |
| Покрытие | 4,75 | - |
| Ограждение | 5,49 | - |
| Озеленение | 0,45 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,44 | - |
| Ирригация | 0,17 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Пункт скорой медико-социальной помощи
Объект 8104-1202-01 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест

Таблица 8104-1202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 951,113 | 281,339 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 856,370 | 222,116 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 027,489 | 142,137 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 108,847 | 31,350 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 707,608 | 48,278 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 548,451 | 15,506 |

Таблица 8104-1202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 54,28 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 14,99 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Спал. корпус. Технологическое оборудование | 4,42 | 27,83 |
| Дезинфекционная и прачечная. Технологическое оборудование | 1,79 | 11,52 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения | 14,30 | 58,88 |
| Наружные сети связи | 0,64 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,08 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 2,27 | 1,68 |
| Наружные сети газоснабжения | 1,12 | 0,07 |
| Благоустройство | | |
| Спал. корпус. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения | 0,08 | - |
| Благоустройство и озеленение территории | 5,03 | 0,02 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 5 Спортивные объекты

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами;
- Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы;
- Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами;
- Подраздел 4 Дворцы спорта;
- Подраздел 6 Стадионы;
- Подраздел 7 Плавательные бассейны.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место, 1 посещение в смену, 1 м² общей площади здания).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Спортивные объекты**Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами****Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест****Объект 8105-0101-01 - Ледовая хоккейная арена на 433 места***Таблица 8105-0101-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 520,934 | 598,644 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 369,657 | 446,197 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 412,558 | 319,461 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 337,988 | 44,755 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 985,231 | 130,460 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 50,87 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 25,07 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Мебель и оборудование | 8,92 | 99,21 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 5,69 | 0,79 |
| Наружные сети связи | 0,78 | - |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 1,37 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,24 | - |
| Благоустройство | | |
| Проезды и площадки | 4,47 | - |
| Ограждение | 1,75 | - |
| Озеленение | 0,84 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест**Объект 8105-0102-01 - Ледовая хоккейная арена на 800 мест***Таблица 8105-0102-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 931,007 | 619,678 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 869,463 | 486,274 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 517,769 | 316,407 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 520,102 | 65,361 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 870,871 | 109,442 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 579,832 | 72,867 |

Таблица 8105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 58,22 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 32,96 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 0,95 | 63,21 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 1,75 | 36,64 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,02 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,69 | 0,15 |
| Внутриплощадочные сети бытовой канализации | 0,29 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 0,69 | - |
| Благоустройство | | |
| Внутриплощадочная вертикальная планировка | 0,21 | - |
| Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок | 3,30 | - |
| Внутриплощадочные малые архитектурные формы | 0,08 | - |
| Озеленение участка | 0,84 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы**Группа 1 Физкультурно-оздоровительные комплексы оборудованные местами для зрителей****Объект 8105-0201-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест**

Таблица 8105-0201-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|--------------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 посадочное место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 905,192 | 355,538 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 526,625 | 309,209 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 578,505 | 193,178 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 382,390 | 46,797 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 254,064 | 31,092 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 69,64 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 9,45 | |

Окончание таблицы 8105-0201-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,12 | 52,28 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| НЭС | 5,17 | 47,72 |
| Сети связи | 0,19 | - |
| НБК | 1,34 | - |
| Теплоснабжение | 3,18 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,03 | - |
| Покрытия | 5,24 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,19 | - |
| Озеленение | 0,68 | - |
| Арык | 0,77 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8105-0201-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 посадочных мест

Таблица 8105-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|---------|
| | | 1 посадочное место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 140,669 | 296,938 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 730,784 | 267,544 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 506,893 | 179,776 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 458,785 | 32,901 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 226,044 | 16,210 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8105-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 78,40 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 6,95 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,46 | 99,59 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Сети КЛ-0,4кВ | 0,62 | - |
| Наружные сети телефонизации | 0,85 | 0,41 |
| Наружные сети водопровода | 0,31 | - |
| Наружные сети канализации | 1,35 | - |
| Тепловые сети | 2,32 | - |
| Благоустройство | | |

Окончание таблицы 8105-0201-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Вертикальная планировка | 0,41 | - |
| Покрытие | 2,46 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,13 | - |
| Ограждение | 1,28 | - |
| Озеленение | 0,46 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8105-0201-05 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 посадочных мест

Таблица 8105-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|---------|
| | | 1 посадочное место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 245,199 | 303,093 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 712,583 | 265,067 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 360,525 | 168,534 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 509,827 | 36,400 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 349,673 | 24,965 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8105-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 67,88 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 18,03 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 3,71 | 71,36 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Сети 10 кВ и 0,4 кВ | 1,78 | 25,44 |
| Наружные сети связи | 0,20 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 1,70 | - |
| Газоснабжение | 0,27 | 3,21 |
| Тепловые сети | 0,77 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 5,66 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8105-0201-06 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест

Таблица 8105-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--------------------|---------|
| | | 1 посадочное место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 351,431 | 308,677 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 143,299 | 281,354 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 528,978 | 200,711 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 225,316 | 29,577 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 102,518 | 13,458 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 71,269 | 9,356 |

Таблица 8105-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 70,89 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 9,44 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 3,50 | 85,92 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети водопровода и канализации | 1,64 | - |
| Наружные сети электроснабжения с оборудованием | 2,50 | 14,08 |
| Наружные сети связи | 0,25 | - |
| Наружные тепловые сети | 1,72 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 10,06 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8105-0201-07 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 посадочных мест

Таблица 8105-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--------------------|---------|
| | | 1 посадочное место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 756,671 | 361,157 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 493,947 | 335,899 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 535,839 | 243,789 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 322,797 | 31,033 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 90,554 | 8,706 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 51,823 | 4,982 |

Таблица 8105-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 86,12 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 5,29 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,57 | 76,50 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 0,71 | 17,68 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения | 0,52 | 0,12 |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,59 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,76 | - |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 0,48 | 5,70 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,03 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 3,14 | - |
| Озеленение | 0,05 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,04 | - |
| Ограждение | 0,69 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы без зрительских мест
Объект 8105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс без зрительских мест на 25 посещений в смену

Таблица 8105-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 33 821,570 | 568,976 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 30 588,254 | 514,582 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 20 529,771 | 345,370 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 762,983 | 63,304 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 726,033 | 29,037 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 1 241,829 | 20,891 |

Таблица 8105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 78,66 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 6,91 | |

Окончание таблицы 8105-0202-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,27 | 99,57 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Сети КЛ-0,4кВ | 0,62 | - |
| Наружные сети телефонизации | 0,85 | 0,43 |
| Наружные сети водопровода | 0,31 | - |
| Наружные сети канализации | 1,35 | - |
| Тепловые сети | 2,33 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,41 | - |
| Покрытие | 2,47 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,13 | - |
| Ограждение | 1,23 | - |
| Озеленение | 0,46 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
Группа 2 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами без мест для зрителей
Объект 8105-0302-03 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену

Таблица 8105-0302-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 724,072 | 351,467 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 396,523 | 297,984 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 225,023 | 210,501 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 799,746 | 32,219 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 897,985 | 36,177 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8105-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 61,33 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 9,58 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,33 | 46,89 |
| Технологическое оборудование бассейна | 6,28 | 52,34 |

Окончание таблицы 8105-0302-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внешнее электроснабжение | 0,30 | - |
| Наружное электроосвещение | 1,28 | 0,45 |
| Наружные сети связи | 0,61 | - |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 0,63 | - |
| Тепловые сети | 3,79 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,09 | - |
| Проезды, тротуары, площадки | 10,00 | - |
| Озеленение | 0,82 | - |
| МАФы | 0,96 | 0,33 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Дворцы спорта
Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест
Объект 8105-0401-01 - Дворец спорта на 1500 мест

Таблица 8105-0401-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 242,658 | 300,943 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 628,202 | 265,672 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 009,463 | 172,752 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 642,696 | 36,893 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 386,394 | 22,180 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 235,740 | 13,532 |

Таблица 8105-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 77,70 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 11,83 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование бассейна | 0,06 | 0,65 |
| Лифтовое оборудование | 0,30 | 4,41 |
| Технологическое оборудование | 5,24 | 94,93 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 0,67 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,03 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,15 | - |
| Внутриплощадочные сети бытовой канализации | 0,24 | - |

Окончание таблицы 8105-0401-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 1,70 | - |
| Благоустройство | | |
| Внутриплощадочная вертикальная планировка | 0,32 | - |
| Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок | 1,42 | - |
| Внутриплощадочные малые архитектурные формы | 0,08 | - |
| Озеленение участка | 0,29 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест
Объект 8105-0402-01 - Дворец спорта на 2000 мест

Таблица 8105-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 074,840 | 415,460 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 306,172 | 352,531 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 790,147 | 228,420 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 614,158 | 50,279 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 556,475 | 45,557 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 194,681 | 15,938 |

Таблица 8105-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 57,98 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 18,82 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 3,01 | 54,56 |
| Оборудование бассейна | 3,55 | 37,11 |
| Купель при сауне | 0,06 | 0,68 |
| Лифты | 0,47 | 7,61 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 0,61 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,03 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,19 | - |
| Внутриплощадочные сети бытовой канализации | 0,12 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 0,66 | - |
| Благоустройство | | |
| Внутриплощадочная вертикальная планировка | 0,62 | - |
| Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок | 3,13 | - |
| Внутриплощадочные малые архитектурные формы | 0,07 | 0,04 |

Окончание таблицы 8105-0402-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Озеленение участка | 1,01 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка | 4,80 | - |
| Наружная отделка | 4,87 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Стадионы

Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест

Объект 8105-0601-03 - Стадион на 500 мест

Таблица 8105-0601-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|--------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 430,803 | 16,491 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 407,081 | 15,583 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 286,600 | 10,972 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 36,688 | 1,404 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,663 | 0,140 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,586 | 0,137 |

Таблица 8105-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,54 | - |
| Наружное освещение | 4,45 | 2,09 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,92 | - |
| Благоустройство | 71,44 | - |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 21,28 | 97,91 |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электросиловое оборудование | 0,25 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,13 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 7 Плавательные бассейны
Группа 1 Плавательные бассейны оборудованные местами для зрителей
Объект 8105-0701-01 - Плавательный бассейн на 307 посадочных мест

Таблица 8105-0701-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--------------------|---------|
| | | 1 посадочное место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 859,560 | 335,882 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 742,938 | 255,637 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 696,240 | 178,043 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 731,362 | 27,727 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 784,354 | 67,648 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 820,899 | 31,122 |

Таблица 8105-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 48,94 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 25,87 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 10,45 | 99,28 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения | 0,46 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 0,98 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,79 | 0,25 |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 0,18 | 0,46 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,07 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 3,06 | - |
| Озеленение | 0,08 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,04 | - |
| Ограждение | 1,34 | - |
| Водовыпуск | 0,01 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренняя отделка помещений | 6,72 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Плавательные бассейны без зрительских мест
Объект 8105-0702-01 - Плавательный бассейн на 32 посещения в смену

Таблица 8105-0702-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|------------------------------|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 14 431,132 | 261,805 |

Окончание таблицы 8105-0702-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 12 854,181 | 233,196 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 7 069,422 | 128,251 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 091,128 | 37,936 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 943,542 | 17,118 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 235,794 | 4,278 |

Таблица 8105-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 73,34 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 14,63 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование | 1,96 | 46,70 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное электроосвещение | 3,10 | 53,30 |
| Наружные сети телефонизации | 0,11 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 2,88 | - |
| Тепловые сети | 1,05 | - |
| Благоустройство | | |
| Озеленение | 0,20 | - |
| Вертикальная планировка | 0,19 | - |
| Покрытие | 2,50 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,05 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 6 Паркинги

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 машино-место, 1м² общей площади здания).

3 Укрупненный показатель стоимости строительства, а также структура затрат по объекту с шифром 8110-0301-01 представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения и благоустройства. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Паркинги**Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа****Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест****Объект 8110-0301-01 - Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест***Таблица 8110-0301-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|----------------|--------|
| | | 1 машино-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 419,071 | 89,491 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 182,217 | 83,292 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 121,678 | 55,533 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 404,520 | 10,588 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 80,045 | 2,095 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 2,996 | 0,078 |

Таблица 8110-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 87,95 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 8,79 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 1,75 | 7,95 |
| Лифты | 1,51 | 92,05 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 7 Объекты вспомогательного назначения

1. В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства последующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
- Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения;
- Подраздел 4 Выгребы;
- Подраздел 5 Уборные;
- Подраздел 6 Гаражи;
- Подраздел 7 Навесы;
- Подраздел 8 Прачечные;
- Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты
- Подраздел 10 Эстакады;
- Подраздел 11 Операторная.
- Подраздел 12 Котельные стационарные;
- Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК);

2. Измерители укрупненных показателей стоимости строительства с шифром: 8113-0801-0200, 8113-0901-0100, -0200, -0400, -0600, -0800, -1000, -1300, -1400, -1500 – объект и м² ; 8113-0602-0100, -0200, -0300 -1 авто;

УПСС с шифром 8113-0901-1300, -1400 не содержит затрат на технологическое оборудование и пожарную сигнализацию.

3. Показатели данного раздела не содержат затрат на благоустройство территории. УПСС не включают затраты на устройство наружных внутриплощадочных инженерных сетей, кроме показателей стоимости строительства с шифром 8113-1301-0800, 8113-1303-0100, -0200, -0300, -0400, -0500, -0800, -1000, -1900.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения**Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании****Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА****Объект 8113-0101-01 - 2ТП-1000/10(6)/0,4***Таблица 8113-0101-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 83 548,566 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 25 092,461 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 13 289,857 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 979,019 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 57 219,636 | - |

Таблица 8113-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 24,39 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 75,61 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА**Объект 8113-0102-01 - 2ТП-630/10(6)/0,4***Таблица 8113-0102-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 55 638,224 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 30 023,325 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 14 561,724 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 6 560,284 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 24 135,454 | - |

Таблица 8113-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 46,26 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 53,74 | 100 |

Окончание таблицы 8113-0102-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА
Объект 8113-0103-01 - 2ТП-400/10(6)/0,4

Таблица 8113-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 26 260,435 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 11 548,859 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 449,509 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 099,807 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 14 142,488 | - |

Таблица 8113-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 32,07 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 67,93 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА
Объект 8113-0104-01 - 2ТП-4000/10(6)/0,4

Таблица 8113-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 345 429,779 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 35 396,309 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 21 672,549 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 516,987 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 308 289,262 | - |

Таблица 8113-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 7,59 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 92,41 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения

Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострановые, киоскового типа

Объект 8113-0201-01 - КТПН- 100/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 402,096 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 263,525 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 133,443 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 51,802 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 125,585 | - |

Таблица 8113-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 6,20 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 93,80 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0201-02 - КТПН- 160/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 679,640 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 297,948 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 152,784 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 58,245 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 367,010 | - |

Таблица 8113-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 5,65 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 94,35 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0201-03 - КТПН- 250/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 276,881 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 419,208 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 228,909 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 73,866 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 830,376 | - |

Таблица 8113-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 7,12 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 92,88 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0201-04 - КТПН- 400/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 770,862 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 501,897 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 218,303 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 113,377 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 244,233 | - |

Таблица 8113-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 6,18 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 93,82 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0201-05 - КТПН- 630/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 326,759 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 824,956 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 413,609 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 159,658 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 461,152 | - |

Таблица 8113-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 8,13 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 91,87 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0201-06 - КТПН- 1000/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 205,512 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 832,993 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 422,034 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 160,192 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6 331,472 | - |

Таблица 8113-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 6,00 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 94,00 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа
Объект 8113-0202-01 - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4

Таблица 8113-0202-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 775,134 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 844,275 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 428,688 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 169,681 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 10 889,256 | - |

Таблица 8113-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 3,33 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 96,67 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0202-02 - 2 КТПГ- 630/10(6)/0,4

Таблица 8113-0202-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 12 663,906 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 068,180 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 415,781 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 265,171 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11 543,090 | - |

Таблица 8113-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 3,88 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 96,12 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа
Объект 8113-0203-01 - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ

Таблица 8113-0203-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 29 679,532 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 493,542 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 692,905 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 685,501 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 26 013,841 | - |

Таблица 8113-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 8,93 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 91,07 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Выгребы
Группа 1 Выгреб объемом от 5 м3 до 20 м3
Объект 8113-0401-01 - Выгреб объемом 5 м3

Таблица 8113-0401-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 792,045 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 754,849 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 378,205 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 143,835 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 5 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0401-02 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 8113-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 816,111 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 589,934 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 179,367 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 959,941 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 20 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0401-03 - Выгреб объемом 15 м3

Таблица 8113-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 606,072 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 436,722 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 765,325 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 579,909 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 15 м3 | 100 | - |

Окончание таблицы 8113-0401-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Выгреб объемом от 21 м3 до 50 м3
Объект 8113-0402-01 - Выгреб объемом 25 м3

Таблица 8113-0402-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 538,956 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 372,758 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 003,030 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 538,695 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 25 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0402-02 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 8113-0402-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 684,658 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 464,655 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 028,157 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 549,868 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 30 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Выгреб объемом от 51 м3 до 100 м3
Объект 8113-0403-01 - Выгреб объемом 75 м3

Таблица 8113-0403-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 28 229,549 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 26 903,822 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 9 334,451 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 585,193 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 75 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0403-02 - Выгреб объемом 80 м3

Таблица 8113-0403-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 23 683,333 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 22 571,107 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 889,146 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 753,575 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0403-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 80 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0403-03 - Выгреб объемом 100 м3

Таблица 8113-0403-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|------------------------------|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 694,921 | - |

Окончание таблицы 8113-0403-03.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 11 145,699 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 6 164,147 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 009,215 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0403-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 100 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Уборные**Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом****Объект 8113-0501-02 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец**

Таблица 8113-0501-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 360,060 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 343,151 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 170,407 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 71,373 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Уборная на 1 очко | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом**Объект 8113-0502-02 - Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м***Таблица 8113-0502-02.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 518,622 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 494,266 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 311,294 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 69,310 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0502-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0502-03 - Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м*Таблица 8113-0502-03.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 961,820 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 916,651 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 525,862 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 156,160 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0502-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0502-04 - Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м

Таблица 8113-0502-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 280,345 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 173,255 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 965,865 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 472,610 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0502-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Площадки для отдыха и автобусные остановки (Уборная на 2 очка) | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0505-01 - Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0505-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 121,588 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 974,991 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 605,098 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 563,226 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0505-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 96,60 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 3,40 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0506-01 - Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0506-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 081,261 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 842,633 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 687,594 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 884,453 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0506-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 97,64 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 2,36 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0509-01 - Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0509-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 753,216 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 342,145 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 309,921 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 204,478 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0509-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 98,57 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 1,43 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0510-01 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0510-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 261,981 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 920,941 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 512,751 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 369,923 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0510-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 98,21 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 1,79 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Гаражи**Группа 1 Гаражи****Объект 8113-0601-01 - Гаражный бокс на 1 авто (холодный)**

Таблица 8113-0601-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 679,441 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 224,871 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 5 365,008 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 532,103 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 87,39 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция и электромонтажные работы | 12,61 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0601-02 - Гаражный бокс на 2 авто*Таблица 8113-0601-02.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 13 580,493 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 12 256,653 | - | |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 7 234,094 | - | |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 042,976 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 719,874 | - | |

Таблица 8113-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,70 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы (земляные) | 2,55 | - |
| Общестроительные работы КЖ | 44,46 | - |
| Общестроительные работы АР | 42,23 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 5,06 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0601-03 - Гаражный бокс на 12 авто*Таблица 8113-0601-03.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 79 115,251 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 75 399,809 | - | |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 44 583,807 | - | |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 12 049,904 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |

Таблица 8113-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 91,28 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 5,99 | - |
| Водопровод и канализация | 0,39 | - |
| Электромонтажные работы | 2,34 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Гаражные боксы**Объект 8113-0602-01 - Гаражный бокс на 1 авто***Таблица 8113-0602-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | 1 авто | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 524,613 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 030,352 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 5 535,700 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 824,862 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 90,13 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 5,11 | - |
| Водопровод и канализация | 1,74 | - |
| Электромонтажные работы | 3,02 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0602-02 - Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой*Таблица 8113-0602-02.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | 1 авто | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 211,398 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 778,808 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 5 024,066 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 507,023 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 94,14 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,18 | - |
| Водопровод и канализация | 0,43 | - |
| Электромонтажные работы | 1,26 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0602-03 - Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы*Таблица 8113-0602-03.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | 1 авто | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 5 353,710 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 102,287 | - | |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 081,513 | - | |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 779,242 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |

Таблица 8113-0602-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 91,48 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 7,11 | - |
| Электромонтажные работы | 1,41 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 7 Навесы**Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто****Объект 8113-0701-01 - Навес на 1 авто***Таблица 8113-0701-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 8 042,228 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 664,545 | - | |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 6 295,109 | - | |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 411,496 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |

Таблица 8113-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Навес на 1 авто | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0701-02 - Навес на 3 авто*Таблица 8113-0701-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 14 643,790 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 956,083 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 10 728,128 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 173,956 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Навес на 3 авто | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто**Объект 8113-0702-01 - Навес на 6 авто***Таблица 8113-0702-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 400,733 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 006,215 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 6 253,229 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 614,546 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Навес на 6 авто | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Навесы для бытовых нужд**Объект 8113-0703-01 - Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.***Таблица 8113-0703-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 108,618 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 056,554 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 762,244 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 111,719 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Навес для угля профлист на трубах d 108 мм. | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0703-02 - Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.*Таблица 8113-0703-02.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 566,366 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 492,806 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 216,831 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 79,664 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0703-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Навес для угля профлист на трубах d 152 мм. | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 8 Прачечные
Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки
Объект 8113-0801-01 - Прачечная на 148 кг в сутки

Таблица 8113-0801-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 37 519,638 | 407,113 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 33 834,856 | 367,131 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 20 481,014 | 222,233 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 506,668 | 59,751 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 017,517 | 21,891 |

Таблица 8113-0801-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы КЖ | 39,48 | - |
| Общестроительные работы АР | 28,01 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 4,58 | 4,41 |
| Отопление | 12,80 | 9,52 |
| Вентиляция | 6,72 | 42,70 |
| Теплоснабжение приточных установок | 1,05 | 1,29 |
| Силовое электрооборудование и электроосвещение | 7,37 | 42,07 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки
Объект 8113-0803-02 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 8113-0803-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|---------|
| | | Объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 473 440,495 | 576,495 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 365 315,227 | 444,834 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 248 941,109 | 303,128 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 46 075,929 | 56,105 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 90 123,794 | 109,741 |

Таблица 8113-0803-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 20,99 | 96,28 |

Окончание таблицы 8113-0803-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Строительные работы | 66,62 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 0,85 | - |
| Отопление и вентиляция | 5,78 | 1,51 |
| Электроосвещение | 1,98 | 0,03 |
| Силовое электрооборудование | 2,23 | 1,41 |
| Пожарная сигнализация | 0,75 | 0,15 |
| Система связи | 0,33 | 0,45 |
| Видеонаблюдение | 0,47 | 0,16 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты

Группа 1 КПП площадью до 50 м2

Объект 8113-0901-01 - КПП площадью 11,14 м2

Таблица 8113-0901-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 184,528 | 734,696 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 200,801 | 646,390 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 685,963 | 330,876 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 604,666 | 144,045 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 628,897 | 56,454 |

Таблица 8113-0901-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,09 | 59,45 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 60,60 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 1,29 | - |
| Электроосвещение | 6,26 | - |
| Слаботочные сети | 26,76 | 40,55 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-02 - КПП площадью 14,50 м2*Таблица 8113-0901-02.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 764,376 | 397,545 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 493,667 | 378,875 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 930,894 | 202,131 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 095,387 | 75,544 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0901-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы КЖ | 37,86 | - |
| Общестроительные работы АР | 56,46 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 0,38 | - |
| Электроосвещение | 4,80 | - |
| Система связи | 0,51 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-04 - КПП площадью 16,64 м2*Таблица 8113-0901-04.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|-----------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 19 730,395 | 1 185,721 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 162,997 | 791,046 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 7 794,263 | 468,405 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 307,369 | 138,664 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5 918,771 | 355,695 |

Таблица 8113-0901-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 6,23 | 18,91 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы КЖ | 22,96 | - |
| Общестроительные работы АР | 25,77 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 2,65 | 0,70 |

Окончание таблицы 8113-0901-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Отопление и вентиляция | 0,43 | - |
| Электрооборудование и электроснабжение | 4,41 | 1,08 |
| Система связи | 35,55 | 77,65 |
| Пожарная сигнализация | 2,01 | 1,66 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-06 - КПП площадью 12,42 м2

Таблица 8113-0901-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 969,347 | 400,109 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 714,975 | 379,629 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 687,733 | 216,404 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 874,115 | 70,380 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 22,033 | 1,774 |

Таблица 8113-0901-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 76,09 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 8,80 | - |
| Пожарная сигнализация | 14,51 | 100 |
| Отопление | 0,60 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-08 - КПП площадью 18,9 м2

Таблица 8113-0901-08.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 722,160 | 461,489 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 127,737 | 430,039 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 449,427 | 235,419 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 586,485 | 83,941 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 193,917 | 10,260 |

Таблица 8113-0901-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическое оборудование | 2,53 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 74,59 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 10,70 | - |
| Водопровод и канализация | 2,02 | - |
| Электроосвещение | 6,45 | - |
| Пожарная сигнализация | 3,71 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-10 - КПП площадью 29,0 м2

Таблица 8113-0901-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 18 383,533 | 633,914 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 16 296,969 | 561,964 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 9 179,995 | 316,552 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 101,803 | 106,958 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 283,505 | 44,258 |

Таблица 8113-0901-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 3,87 | 51,31 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 71,67 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 5,98 | - |
| Электрооборудование | 5,40 | 36,54 |
| Пожарная сигнализация | 13,08 | 12,16 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-13 - КТП площадью 15,27 м2

Таблица 8113-0901-13.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 231,484 | 342,601 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 985,801 | 326,511 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 147,264 | 206,108 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 715,284 | 46,842 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0901-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Архитектурно-строительные решения | 94,35 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническое решение | 5,65 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-14 - КПП площадью 13,75 м2

Таблица 8113-0901-14.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 046,081 | 512,441 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 698,287 | 487,147 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 135,534 | 300,766 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 059,820 | 77,078 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 17,725 | 1,289 |

Таблица 8113-0901-14.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы (КЖ) | 27,44 | - |
| Общестроительные работы (АР) | 67,62 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Система отопления | 0,55 | 100 |
| Электроосвещение и электрооборудование | 4,38 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-15 - КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением

Таблица 8113-0901-15.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|-----------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 618,127 | 1 126,942 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 648,033 | 983,437 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 984,273 | 441,461 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 790,055 | 264,801 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 642,502 | 95,045 |

Таблица 8113-0901-15.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Строительные работы | 48,20 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование | 2,77 | 18,89 |
| Электроосвещение и силовое электрооборудование | 5,30 | 1,30 |
| Пожарная сигнализация | 5,79 | 9,82 |
| Система связи | 6,81 | 17,65 |
| Технологическое оборудование | 1,56 | 15,04 |
| Видеонаблюдение | 29,58 | 37,30 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 10 Эстакады
Группа 1 Погрузочная эстакада
Объект 8113-1001-01 - Погрузочная эстакада

Таблица 8113-1001-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 145,085 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 997,384 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 094,077 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 281,539 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-1001-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Погрузочная эстакада | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 11 Операторная
Группа 1 Операторная
Объект 8113-1101-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2

Таблица 8113-1101-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 091,009 | 660,178 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 196,633 | 547,419 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 438,159 | 323,700 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 561,394 | 92,940 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 441,198 | 85,785 |

Таблица 8113-1101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Отопление и вентиляция | 5,64 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 8,29 | 56,88 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 61,88 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 3,28 | 3,31 |
| Электроосвещение | 18,07 | 39,81 |
| Пожарная сигнализация | 2,84 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 12 Котельные стационарные
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе
Объект 8113-1201-01 - Котельная на твердом топливе,
теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 8113-1201-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 17 475,813 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 315,345 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 787,957 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 667,571 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 504,334 | - |

Таблица 8113-1201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическая часть | 38,51 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 54,57 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 2,49 | - |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 4,44 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1201-04 - Котельная на твердом топливе,
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 8113-1201-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 19 993,410 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 14 123,779 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 8 302,573 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 358,149 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5 173,660 | - |

Таблица 8113-1201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическое оборудование | 47,30 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 46,43 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 3,02 | - |
| Отопление и вентиляция | 3,25 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1201-05 - Котельная на твердом топливе,
теплопроизводительностью 1,3 МВт**

Таблица 8113-1201-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 34 968,983 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 809,570 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 12 995,157 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 444,355 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9 986,160 | - |

Таблица 8113-1201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическая часть | 55,11 | 99,27 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 39,69 | - |

Окончание таблицы 8113-1201-05.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляцию | 1,34 | - |
| Водопровод и канализация | 2,12 | 0,59 |
| Силовое оборудование и электроосвещение | 1,75 | 0,15 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе
Объект 8113-1202-01 - Котельная на жидком топливе,
теплопроизводительностью 0,162 МВт

Таблица 8113-1202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 22 060,447 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 18 825,302 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 11 310,753 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 100,346 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 307,500 | - |

Таблица 8113-1202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическая часть | 24,46 | 77,28 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 46,45 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 2,71 | - |
| Водопровод и канализация | 5,62 | 22,72 |
| Топливоснабжение | 13,04 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 1,60 | - |
| Пожарная сигнализация и оповещение | 6,13 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1202-02 - Котельная на жидком топливе,
теплопроизводительностью 0,348 МВт

Таблица 8113-1202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 28 905,574 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 24 506,617 | - |

Окончание таблицы 8113-1202-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--------------------------------------|------------|----|
| | | объект | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 15 321,635 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 570,777 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 191,356 | - |

Таблица 8113-1202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическое оборудование | 30,00 | 79,49 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 45,06 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 4,15 | 2,53 |
| Отопление и вентиляция | 3,34 | - |
| Топливоснабжение | 13,25 | - |
| Электроосвещение | 4,21 | 17,97 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа
Объект 8113-1203-01 - Котельная на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,162 МВт

Таблица 8113-1203-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 13 847,583 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 434,751 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 713,158 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 572,097 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6 046,473 | - | |

Таблица 8113-1203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическая часть | 61,05 | 95,01 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 33,31 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроснабжение | 3,24 | 3,90 |
| Газоснабжение | 2,40 | 1,10 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1203-02 - Котельная на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,24 МВт**

Таблица 8113-1203-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 38 435,691 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 28 083,577 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 18 285,055 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 756,649 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 8 968,252 | - |

Таблица 8113-1203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Отопление и тепломеханические решения | 36,73 | 97,12 |
| Технологическое оборудование | 0,50 | 1,82 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 57,82 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 0,75 | - |
| Водоснабжение | 0,19 | - |
| Канализация | 0,21 | - |
| Газоснабжение | 0,84 | - |
| Электроснабжение | 2,62 | 1,06 |
| Пожарная сигнализация | 0,33 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1203-08 - Котельная на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 2,0 МВт**

Таблица 8113-1203-08.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 79 453,409 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 58 750,771 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 32 187,521 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 10 569,731 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 17 807,603 | - |

Таблица 8113-1203-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическое оборудование | 42,64 | 79,76 |
| Оборудование резервуара | 0,54 | 1,14 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети газоснабжения | 8,73 | 9,02 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 31,34 | - |
| Резервуар стальной горизонтальный для хранения нефтепродуктов емкостью 10 м3 | 4,49 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 2,26 | 1,47 |
| Отопление и вентиляция | 0,92 | - |
| Электроосвещение | 1,42 | - |
| Электрооборудование | 1,52 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,31 | - |
| Газоснабжение и автоматическое пожаротушение | 5,84 | 8,62 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК)**Группа 1 Блочно-модульные котельные (БМК) на твердом топливе****Объект 8113-1301-01 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,2 МВт**

Таблица 8113-1301-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 35 571,837 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 413,302 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 792,159 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 199,453 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 33 039,615 | - |

Таблица 8113-1301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханические решение котельной | 93,26 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 6,74 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1301-04 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 8113-1301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 72 740,022 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 11 392,811 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 465,324 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 734,353 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 60 785,813 | - |

Таблица 8113-1301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Фундаменты под котельную и оборудование | 5,94 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Блочно-модульная котельная | 94,06 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1301-08 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 3,0 МВт

Таблица 8113-1301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 85 507,491 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 39 689,201 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 22 546,183 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 6 831,506 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 43 862,544 | - |

Таблица 8113-1301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование котельной | 54,57 | 95,58 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | 8,99 | - |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 10,71 | - |
| Емкость условно чистых стоков | 4,60 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Внутриплощадочные электротехнические сети | 11,58 | - |
| Пожарная сигнализация. Видеонаблюдение | 9,54 | 4,42 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Блочно-модульные котельные (БМК) на жидком топливе
Объект 8113-1302-02 - БМК на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,466 МВт

Таблица 8113-1302-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 35 900,245 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 14 251,757 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 9 920,389 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 569,865 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 20 946,211 | - |

Таблица 8113-1302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Котельная ТМ | 60,58 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Котельная. Общестроительные работы КЖ | 8,39 | - |
| Металлоконструкции дымовой трубы Н=15 м | 10,72 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Наружное топливоснабжение ТМ | 12,02 | - |
| Подземные резервуары под дизельное топливо ТМ | 2,25 | - |
| Подземные резервуары под дизельное топливо АС | 6,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Блочно-модульные котельные (БМК) на топливе из природного газа
Объект 8113-1303-01 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,3 МВт

Таблица 8113-1303-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 48 659,232 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 21 087,631 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 12 334,147 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 244,836 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 26 532,475 | - |

Таблица 8113-1303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 52,53 | 93,95 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы (фундаменты и ограждения) | 5,33 | - |
| Общестроительные работы (газоснабжение) | 0,79 | - |
| Общестроительные работы (теплоснабжение) | 19,04 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Сети электроснабжения | 1,89 | - |
| Трубопроводы газоснабжения | 7,62 | 6,05 |
| Трубопроводы теплоснабжения | 6,71 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 6,09 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1303-02 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,38 МВт

Таблица 8113-1303-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 50 927,895 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 21 881,999 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 13 935,603 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 823,938 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 27 967,627 | - |

Таблица 8113-1303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 53,27 | 94,46 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 7,85 | - |
| Общестроительные работы (газоснабжение) | 0,97 | - |
| Общестроительные работы (теплоснабжение) | 12,88 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Сети электроснабжения | 2,17 | - |
| Трубопроводы газоснабжения | 7,54 | 5,54 |
| Трубопроводы теплоснабжения | 3,22 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 12,11 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1303-03 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,50 МВт**

Таблица 8113-1303-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 53 461,782 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 460,751 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 14 334,581 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 441,638 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 28 844,966 | - |

Таблица 8113-1303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 52,40 | 94,63 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 7,94 | - |
| Общестроительные работы (газоснабжение) | 0,62 | - |
| Общестроительные работы (теплоснабжение) | 16,64 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Сети электроснабжения | 1,73 | - |
| Трубопроводы газоснабжения | 7,15 | 5,37 |
| Трубопроводы теплоснабжения | 7,02 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 6,51 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1303-04 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,60 МВт**

Таблица 8113-1303-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 53 306,467 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 21 586,775 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 12 572,680 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 330,589 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 30 655,970 | - |

Таблица 8113-1303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Теплотехническое оборудование | 55,82 | 94,76 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 5,28 | - |
| Общестроительные работы (газоснабжение) | 0,72 | - |
| Общестроительные работы (теплоснабжение) | 17,36 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Сети электроснабжения | 2,20 | - |
| Трубопроводы газоснабжения | 6,94 | 5,24 |
| Трубопроводы теплоснабжения | 6,12 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 5,55 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1303-05 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,72 МВт

Таблица 8113-1303-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 62 293,330 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 107,397 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 14 407,375 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 777,529 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 38 047,280 | - |

Таблица 8113-1303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Теплотехническое оборудование | 60,07 | 95,57 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Блочно-модульная котельная - Тепловой пункт | 3,74 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Наружное электроснабжение | 11,73 | - |
| Наружное водоснабжение | 4,89 | - |
| Сети газоснабжения | 5,37 | 4,43 |
| Тепловые сети | 14,21 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1303-06 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,80 МВт**

Таблица 8113-1303-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 45 940,997 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 11 500,168 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 5 572,696 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 405,527 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 33 874,140 | - |

Таблица 8113-1303-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханические решения | 83,46 | 99,06 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 15,36 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| КИП и автоматика | 1,18 | 0,94 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1303-10 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 8113-1303-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 53 689,766 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 15 511,755 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 6 717,880 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 567,593 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 37 413,646 | - |

Таблица 8113-1303-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Приобретение и монтаж технологического оборудования | 65,78 | 87,29 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 7,59 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроснабжение | 9,06 | 8,16 |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 9,58 | - |
| Наружные сети газоснабжения | 7,98 | 4,56 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1303-19 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 18,0 МВт**

Таблица 8113-1303-19.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 465 998,425 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 70 921,429 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 35 214,510 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 13 042,738 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 391 582,233 | - |

Таблица 8113-1303-19.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханические решения | 82,87 | 93,70 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Конструкции железобетонные (БМК) | 4,38 | - |
| Конструкции железобетонные (топливохранилище) | 2,08 | - |
| Технологические решения | 1,84 | - |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 1,51 | 0,49 |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Автоматизация технологий | 0,33 | - |
| Газоснабжение | 0,79 | 0,18 |
| Электрические сети | 6,20 | 5,63 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения.
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы
- Подраздел 3 Дома культуры.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место, 1000 ед. хранения, м2 общей площади здания).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры**Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Амфитеатры****Объект 8114-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 8114-0101-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 369,185 | 772,987 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 571,043 | 589,870 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 701,820 | 390,445 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 338,562 | 77,676 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 671,451 | 154,050 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 348,993 | 80,069 |

Таблица 8114-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 54,37 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 18,18 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование бассейна | 15,57 | 94,53 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,16 | - |
| Наружное электроосвещение территории | 1,09 | 0,04 |
| Наружное электроосвещение фасада | 1,07 | 1,28 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,06 | 0,02 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 1,08 | 4,08 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,21 | 0,05 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,12 | - |
| Покрытия | 5,08 | - |
| Озеленение | 1,90 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,12 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8114-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест*Таблица 8114-0101-02.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 428,414 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 407,920 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 264,994 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 56,071 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,393 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8114-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 4,17 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 3,72 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 11,02 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 1,87 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 0,48 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 19,26 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы | 53,17 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Канализация дождевая | 0,56 | 56,17 |
| Силовое электрооборудование и электроосвещение | 2,19 | 43,83 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,47 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 3,09 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Драмтеатры**Объект 8114-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест**

Таблица 8114-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 398,537 | 503,246 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 464,092 | 361,231 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 571,877 | 221,260 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 214,588 | 58,781 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 566,641 | 124,215 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2 055,691 | 99,487 |

Таблица 8114-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 58,13 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 14,66 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 25,08 | 99,13 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,32 | 0,05 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,05 | - |

Окончание таблицы 8114-0102-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,27 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,11 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,46 | 0,82 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,27 | - |
| Покрытие тротуаров, дорожек и площадок | 0,52 | - |
| Озеленение | 0,11 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,01 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Зрительные залы

Объект 8114-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 8114-0103-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 919,655 | 432,418 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 390,126 | 322,150 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 177,257 | 225,687 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 838,261 | 36,541 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 165,369 | 94,393 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1 972,546 | 85,987 |

Таблица 8114-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 58,53 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 11,92 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 22,40 | 96,09 |
| Подъемно-транспортное оборудование | 1,01 | 3,80 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,30 | 0,02 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,03 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 3,39 | 0,09 |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,11 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,45 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,10 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 1,56 | - |
| Озеленение | 0,15 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Клубы**Объект 8114-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест***Таблица 8114-0104-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|--|----------------|----------------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 685,944 | 297,661 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 444,491 | 255,031 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>819,159</i> | <i>144,626</i> |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>243,728</i> | <i>43,031</i> |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 170,273 | 30,063 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>143,032</i> | <i>25,253</i> |

Таблица 8114-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 55,00 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 15,70 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 9,56 | 96,67 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | 1,89 | 1,78 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 1,99 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,95 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | 2,65 | 0,64 |
| Септик | 0,37 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,05 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 7,38 | - |
| Озеленение | 1,45 | - |
| Малые архитектурные формы, арык, железобетонный лоток | 1,01 | 0,92 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Библиотеки, архивы**Группа 1 Библиотеки****Объект 8114-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения***Таблица 8114-0201-02.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|---|-------------------|----------------|
| | | Измеритель | |
| | | 1000 ед. хранения | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 229,749 | 286,203 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 279,549 | 242,550 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>3 159,623</i> | <i>145,157</i> |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>862,185</i> | <i>39,610</i> |

Окончание таблицы 8114-0201-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------|--------|
| | | 1000 ед. хранения | м2 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 613,632 | 28,191 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 393,765 | 18,090 |

Таблица 8114-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 3,50 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 5,72 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 23,40 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 2,49 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 2,55 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 3,98 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы | 9,92 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы | 4,72 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 0,76 | 0,55 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 4,51 | 6,59 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,21 | 2,79 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 0,29 | 0,27 |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,40 | - |
| Внутренние инженерные системы автоматического газового пожаротушения | 8,34 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,70 | 77,69 |
| Подъемное оборудование | 0,43 | 3,45 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,66 | 8,66 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 2,30 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,08 | - |
| Внутриплощадочная наружная трасса лотка топливохранилища | 0,70 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,29 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 6,97 | - |
| Озеленение | 0,90 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,44 | - |
| Ограждение | 3,72 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Дома культуры
Группа 1 Дома культуры
Объект 8114-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 8114-0301-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------------------------|----|
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 273,892 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 243,146 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 146,356 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 37,786 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 15,246 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 9,038 | - |

Таблица 8114-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 1,97 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 5,69 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 10,84 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 3,59 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 17,67 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 2,72 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 9,84 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции | 4,50 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,04 | 2,65 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 3,49 | 14,97 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,74 | - |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации | 0,04 | - |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,22 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,30 | 82,37 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 2,18 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения | 3,95 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 1,61 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 3,79 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,65 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 11,08 | - |
| Озеленение | 1,87 | - |
| Ограждение территории | 4,46 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,76 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8114-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 8114-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------------------------|----|
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 375,614 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 323,441 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 200,974 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 48,158 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 31,554 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 13,977 | - |

Таблица 8114-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 1,38 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 3,37 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 10,14 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 2,75 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 35,95 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 4,87 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 6,68 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции | 3,68 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 0,64 | 0,21 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 4,29 | 13,62 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,53 | 4,78 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации | 0,16 | 0,57 |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,45 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Лифтовое оборудование | 3,44 | 28,39 |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,17 | 51,74 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 2,65 | 0,70 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения | 1,02 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,69 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 2,30 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,08 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 4,31 | - |
| Озеленение | 0,86 | - |
| Ограждение территории | 0,43 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,17 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8114-0301-03 - Дом культуры на 200 мест*Таблица 8114-0301-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------------------------|----|
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 476,073 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 409,601 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 232,914 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 74,666 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 40,361 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 35,313 | - |

Таблица 8114-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 1,29 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 5,83 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 12,90 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 2,63 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 15,67 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 2,08 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 8,23 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции | 16,59 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,10 | 0,87 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 5,45 | 5,55 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,47 | 2,47 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации | 0,08 | - |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,41 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,14 | 86,47 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,13 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,06 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения | 1,53 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,87 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 1,31 | - |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 1,47 | 4,64 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,51 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 3,95 | - |
| Озеленение | 0,45 | - |
| Ограждение территории | 4,87 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8114-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 8114-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------------------------|----|
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 358,472 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 309,220 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 191,650 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 47,059 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 29,539 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 21,871 | - |

Таблица 8114-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 1,89 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 5,40 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 12,14 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 3,33 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 16,81 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 3,20 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 8,90 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции | 5,18 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,50 | 1,91 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 6,76 | 20,63 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,51 | 1,25 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации | 0,34 | 0,33 |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,44 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 9,69 | 74,04 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,00 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения | 2,62 | 1,84 |
| Внутриплощадочные сети канализации | 1,04 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 1,55 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,08 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 5,43 | - |
| Озеленение | 1,40 | - |
| Ограждение территории | 8,29 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,49 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 9 Объекты водоснабжения и канализации

В Разделе 1 предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения
- Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м³/сут;
- Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м³/сут;
- Группа 4 Насосные станции 1 подъема;
- Группа 5 Насосные станции 2 подъема;
- Группа 6 Насосные станции повышения давления;
- Группа 8 Резервуары чистой воды;
- Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды;
- Группа 10 Водонапорные башни;
- Группа 11 Станции очистки и фильтрации;
- Подраздел 2 Здания и сооружения канализации
- Группа 5 Канализационные насосные станции
- Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков;

Укрупненные показатели стоимости строительства и структура затрат по объекту, приведены на установленную единицу измерения (измеритель). УПСС приведены в тыс. тенге.

Объекты, представленные в данном Сборнике, как правило, учитываются в качестве прочих вспомогательных объектов дополнительно к основным объектам, расположенным в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

УПСС для объектов водоснабжения и канализации не учитывают затраты на внутритриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

Объектом-представителем для показателей с шифрами 8115-0110-01÷8115-0110-15 является типовый проект 901-5-32с «Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления (системы Рожновского)». УПСС данных норм рассчитаны для планируемого объекта строительства с учетом сейсмической активности региона 7-8 баллов и 9 баллов.

Соответственно, поправочные коэффициенты на сейсмичность, приведенные в Общих положениях по применению укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений объектов непроизводственного назначения, дополнительно применять не следует.

При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации
Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения
Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут
Объект 8115-0101-01 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа

Таблица 8115-0101-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|-------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 6 768,924 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 702,681 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 885,400 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 347,140 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 713,040 | - | |

Таблица 8115-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Рабочая скважина | 52,37 | - |
| Колодец для установки насоса | 15,65 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 31,98 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0101-02 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа

Таблица 8115-0101-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|-------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 8 762,701 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 141,282 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 385,161 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 302,500 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 241,051 | - | |

Таблица 8115-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Рабочая скважина | 39,56 | - |
| Колодец для установки насоса | 11,82 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 48,63 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0101-03 - Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа.

Таблица 8115-0101-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 736,526 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 322,183 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 673,078 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 265,207 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 898,898 | - |

Таблица 8115-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Рабочая скважина | 56,42 | - |
| Колодец для установки насоса | 8,18 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 35,40 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут
Объект 8115-0102-01 - Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа.

Таблица 8115-0102-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 110,018 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 534,333 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 270,593 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 155,790 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8115-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Рабочая скважина | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Насосные станции1 подъема
Объект 8115-0104-01 - Насосная станция 1 подъема на скважине
производительность до100 м3/сут

Таблица 8115-0104-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 16 337,451 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 14 400,477 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 7 277,720 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 658,859 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 760,497 | - |

Таблица 8115-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Бурение скважины вертикального дренажа | 63,51 | - |
| Общестроительные работы | 18,44 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 15,87 | 100 |
| Отопление и вентиляция | 0,71 | - |
| Сети электрооборудования и электроосвещения | 1,47 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0104-02 - Насосная станция 1 подъема на скважине
производительность до180 м3/сут(без бурения скважины)

Таблица 8115-0104-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 452,761 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 412,663 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 965,578 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 616,741 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 818,692 | - |

Таблица 8115-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Строительные работы | 12,23 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 0,77 | - |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 87,00 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0104-07 - Насосная станция 1 подъема производительность до 2900 м3/сут

Таблица 8115-0104-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 951,152 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 320,986 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 998,280 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 374,895 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 036,827 | - |

Таблица 8115-0104-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания | 5,87 | - |
| Надземная строительная часть здания | 19,84 | - |
| Отделочные работы | 16,74 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 29,91 | 58,47 |
| Электроосвещение | 1,34 | - |
| Силовое электрооборудование | 10,28 | 41,53 |
| Автоматизация | 14,67 | - |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 1,36 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Насосные станции 2 подъема**Объект 8115-0105-01 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут***Таблица 8115-0105-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 30 624,650 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 220,260 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 12 585,239 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 573,623 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5 507,361 | - |

Таблица 8115-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 63,80 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 34,35 | 100 |
| Сети электрооборудования и электроосвещения | 1,85 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0105-02 - Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут*Таблица 8115-0105-02.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 28 736,558 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 16 368,850 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 9 657,242 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 808,301 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11 305,734 | - |

Таблица 8115-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Строительные работы | 38,01 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 57,34 | 97,92 |
| Вентиляция | 0,54 | 0,20 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,11 | 1,88 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0105-03 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут

Таблица 8115-0105-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 46 010,809 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 734,349 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 15 643,933 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 256,516 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 20 561,980 | - |

Таблица 8115-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 35,27 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 37,15 | 58,11 |
| Санитарно-технические работы по ОВ и ВК | 0,76 | - |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 26,60 | 41,43 |
| Мебель и инвентарь | 0,22 | 0,46 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0105-06 - Насосная станция 2 подъема производительность до 3300 м3/сут

Таблица 8115-0105-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 52 440,854 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 27 749,712 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 16 113,321 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 329,415 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 22 424,069 | - |

Таблица 8115-0105-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания | 12,12 | - |
| Надземная строительная часть здания | 6,69 | - |
| Отделочные работы | 6,53 | - |

Окончание таблицы 8115-0105-06.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 41,72 | 84,34 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 9,63 | - |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 1,25 | - |
| Внутренние инженерные системы электросилового оборудования и освещения | 15,90 | 13,51 |
| Автоматизация и автоматизированные системы управления | 6,17 | 2,14 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0105-07 - Насосная станция 2 подъема производительность до 6200 м3/сут

Таблица 8115-0105-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 67 059,600 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 46 734,664 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 28 511,957 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 7 475,875 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 16 506,848 | - |

Таблица 8115-0105-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания | 16,73 | - |
| Надземная строительная часть здания | 20,58 | - |
| Отделочные работы | 14,27 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 25,52 | 91,11 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 7,78 | - |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 0,97 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,51 | 1,10 |
| Силовое электрооборудование | 4,26 | - |
| Автоматизация и автоматизированные системы управления | 7,39 | 7,80 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0105-12 - Насосная станция 2 подъема производительность до 25300 м3/сут

Таблица 8115-0105-12.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 157 733,859 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 73 378,522 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 43 423,217 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 12 293,471 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 79 054,748 | - |

Таблица 8115-0105-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания | 15,00 | - |
| Надземная строительная часть здания | 15,27 | - |
| Отделочные работы | 6,06 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 57,59 | 99,31 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 0,28 | - |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 0,54 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 4,87 | 0,69 |
| Автоматизация и автоматизированные системы управления | 0,39 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Насосные станции повышения давления
Объект 8115-0106-01 - Насосная станция повышения давления
производительность до 820 м3/сут

Таблица 8115-0106-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 27 902,332 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 21 670,056 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 12 955,179 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 535,823 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 666,912 | - |

Таблица 8115-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 62,42 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 25,03 | 89,65 |
| Санитарно-технические работы по ОВ | 0,59 | - |
| Санитарно-технические работы по ВК | 0,61 | - |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 10,99 | 8,40 |
| Мебель и инвентарь | 0,37 | 1,95 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8115-0106-03 - Насосная станция повышения давления
производительность до 15000 м3/сут**

Таблица 8115-0106-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 78 889,370 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 27 806,220 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 17 967,125 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 4 080,769 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 49 074,533 | - |

Таблица 8115-0106-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания | 4,71 | - |
| Надземная строительная часть здания | 9,98 | - |
| Отделочные работы | 6,31 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 73,79 | 98,90 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,00 | - |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 0,21 | - |
| Видеонаблюдение | 0,53 | - |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 0,39 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,08 | 1,10 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0106-04 - Насосная станция повышения давления
производительность до 20000 м3/сут

Таблица 8115-0106-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|---|-------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 188 240,460 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 46 432,310 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 28 661,402 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 7 116,464 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 138 454,055 | - |

Таблица 8115-0106-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания(сооружения) | 2,90 | - |
| Надземная строительная часть здания (сооружения) | 14,22 | - |
| Отделочные работы | 2,79 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 0,36 | 0,04 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 2,67 | 0,35 |
| Оборудование насосной станции | 75,90 | 99,41 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 1,17 | 0,20 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 8 Резервуары чистой воды
Объект 8115-0108-01 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром
поглотителем

Таблица 8115-0108-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 130,897 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 502,035 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 671,384 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 548,707 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 022,613 | - |

Таблица 8115-0108-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 78,24 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 21,76 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0108-02 - Резервуар чистой воды емкостью 150м3

Таблица 8115-0108-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 978,477 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 377,992 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 236,632 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 226,864 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 197,289 | - |

Таблица 8115-0108-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 93,86 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 6,14 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0108-03 - Резервуар чистой воды емкостью 500м3

Таблица 8115-0108-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 18 189,135 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 17 128,273 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 9 279,612 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 198,023 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8115-0108-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 98,38 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы | 1,62 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0108-04 - Резервуар чистой воды емкостью 900м3

Таблица 8115-0108-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 24 604,452 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 169,424 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 13 572,596 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 794,661 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8115-0108-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 98,02 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы | 1,98 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0108-05 - Резервуар чистой воды емкостью 1000м3

Таблица 8115-0108-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 25 354,370 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 875,603 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 13 391,092 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 201,406 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8115-0108-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 98,08 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы | 1,92 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0108-06 - Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 с фильтром поглотителем

Таблица 8115-0108-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 62 579,529 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 59 161,653 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 33 781,153 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 9 279,067 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8115-0108-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть сооружения | 97,97 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы | 2,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0108-07 - Резервуар чистой воды емкостью 3000м3 с фильтром поглотителем

Таблица 8115-0108-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 151 310,103 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 142 485,105 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 91 267,724 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 19 754,723 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8115-0108-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть сооружения | 93,36 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы | 0,81 | - |
| Вентиляция | 5,84 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
Объект 8115-0109-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3

Таблица 8115-0109-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 835,152 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 104,352 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 348,059 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 116,716 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 290,783 | - |

Таблица 8115-0109-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 56,75 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 2,48 | 4,54 |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 19,66 | 34,21 |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 21,12 | 61,25 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0109-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3

Таблица 8115-0109-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 569,164 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 043,228 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 169,758 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 135,644 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 027,769 | - |

Таблица 8115-0109-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 45,69 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 14,98 | 43,13 |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 25,64 | 38,08 |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 13,69 | 18,79 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0109-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 8115-0109-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 557,809 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 032,535 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 092,807 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 174,587 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 027,769 | - |

Таблица 8115-0109-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 44,39 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 15,00 | 43,13 |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 26,91 | 38,08 |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 13,70 | 18,79 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 10 Водонапорные башни

Объект 8115-0110-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м3 Н=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов

Таблица 8115-0110-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 627,148 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 097,624 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 372,346 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 585,474 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 31,366 | - |

Таблица 8115-0110-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 88,54 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологический водопровод и арматура | 10,27 | - |
| Автоматизация | 1,19 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0110-08 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов

Таблица 8115-0110-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 14 863,906 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 527,615 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 9 799,620 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 330,993 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 273,785 | - |

Таблица 8115-0110-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 90,58 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологический водопровод и арматура | 7,26 | 62,88 |
| Автоматизация | 2,16 | 37,12 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0110-15 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов

Таблица 8115-0110-15.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 23 403,131 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 21 448,351 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 16 121,162 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 856,203 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 270,151 | - |

Таблица 8115-0110-15.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 91,98 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологический водопровод и арматура, автоматизация | 8,02 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 11 Станции очистки и фильтрации
Объект 8115-0111-01 - Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м3/сут

Таблица 8115-0111-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|-------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 18 858,344 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 459,897 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 603,660 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 332,995 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 16 205,239 | - | |

Таблица 8115-0111-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Фундаменты под блок модуль контейнерного типа | 12,36 | - |
| Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды | 87,64 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0111-02 - Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м3/сут

Таблица 8115-0111-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|-------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 39 556,961 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 496,636 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 305,576 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 460,565 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 35 785,686 | - | |

Таблица 8115-0111-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Фундаменты под блок модуль контейнерного типа | 8,32 | - |
| Блок модуль контейнерного типа установки очистки воды | 91,68 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0111-03 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м3/сут

Таблица 8115-0111-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 283,748 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 224,237 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 176,944 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 384,974 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 570,638 | - |

Таблица 8115-0111-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,28 | - |
| Фундаменты | 8,79 | - |
| Стены | 11,12 | - |
| Перекрытия и кровля | 4,69 | - |
| Двери | 0,70 | - |
| Полы | 1,81 | - |
| Внутренняя отделка | 2,01 | - |
| Наружная отделка | 2,08 | - |
| Разные работы | 0,85 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 0,72 | 1,29 |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 46,13 | 36,05 |
| Электроосвещение и электрооборудование | 14,31 | 36,81 |
| Автоматизация | 6,52 | 25,84 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0111-08 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 25300 м3/сут

Таблица 8115-0111-08.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 61 559,599 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 25 548,424 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 15 620,581 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 843,218 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 34 357,034 | - |

Таблица 8115-0111-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания | 2,85 | - |
| Надземная строительная часть здания | 9,49 | - |
| Отделочные работы | 5,21 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 80,28 | 99,28 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 0,29 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 1,88 | 0,72 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Здания и сооружения канализации
Группа 5 Канализационные насосные станции
Объект 8115-0205-01 - Канализационная насосная станция
производительностью до 1300 м3/сут

Таблица 8115-0205-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 50 974,376 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 20 327,166 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 16 986,657 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 969,817 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 28 755,337 | - |

Таблица 8115-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы и комплектная КНС | 55,43 | 58,40 |

Окончание таблицы 8115-0205-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Пожарно-охранная сигнализация | 0,56 | 0,13 |
| Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация | 43,76 | 41,48 |
| Электротехническая часть | 0,26 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8115-0205-05 - Канализационная насосная станция
производительностью до 5600 м3/сут**

Таблица 8115-0205-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 68 948,363 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 21 683,389 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 18 327,174 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 934,689 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 45 246,876 | - |

Таблица 8115-0205-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы и комплектная КНС | 65,07 | 70,05 |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Пожарно-охранная сигнализация | 0,41 | 0,08 |
| Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация | 34,34 | 29,87 |
| Электротехническая часть | 0,19 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8115-0205-08 - Канализационная насосная станция
производительностью до 9400 м3/сут**

Таблица 8115-0205-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 88 666,133 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 24 984,638 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 20 036,921 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 548,631 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 61 356,146 | - |

Таблица 8115-0205-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы и комплектная КНС | 66,93 | 69,54 |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Пожарно-охранная сигнализация | 0,31 | 0,06 |
| Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация | 32,61 | 30,40 |
| Электротехническая часть | 0,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8115-0205-12 - Канализационная насосная станция
производительностью до 17000 м3/сут**

Таблица 8115-0205-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 389 981,660 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 105 758,721 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 41 159,812 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 27 066,053 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 275 989,157 | - |

Таблица 8115-0205-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 21,80 | 0,07 |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 0,64 | 0,28 |
| Водопровод и канализация | 0,08 | - |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 1,14 | 0,96 |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 71,55 | 93,72 |
| Автоматизация комплексная | 4,79 | 4,97 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8115-0205-14 - Канализационная насосная станция
производительностью до 21000 м3/сут**

Таблица 8115-0205-14.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|------------------------------|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 554 142,914 | - |

Окончание таблицы 8115-0205-14.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 304 185,467 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 188 346,101 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 43 229,353 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 226 275,270 | - |

Таблица 8115-0205-14.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Общестроительные работы | 47,15 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 1,77 | 0,35 |
| Водопровод и канализация | 0,13 | - |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 21,36 | 40,95 |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 26,71 | 54,26 |
| Охранно-пожарная сигнализация | 0,25 | - |
| Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация | 2,62 | 4,45 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков

Объект 8115-0206-06 - Насосная станция производительностью до 26000 м3/сут

Таблица 8115-0206-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 62 064,536 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 873,291 | - | |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 11 078,392 | - | |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 5 529,199 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 36 509,196 | - | |

Таблица 8115-0206-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 32,92 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 67,08 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0206-09 - Насосная станция производительностью до 41000 м3/сут*Таблица 8115-0206-09.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 118 415,943 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 22 554,462 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 10 874,666 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 145,381 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 94 105,517 | - |

Таблица 8115-0206-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 14,66 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 84,81 | 100 |
| Электроснабжение насосной | 0,52 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0206-12 - Насосная станция производительностью до 105000 м3/сут*Таблица 8115-0206-12.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 302 996,879 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 116 030,229 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 77 826,099 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 12 546,653 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 177 933,186 | - |

Таблица 8115-0206-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 31,66 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 68,34 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к разделу 10 Автомобильные дороги

1 В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог;
- Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3 Показатели подраздела 2 группы 1 рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

4 Показатели подраздела 3 группы 1 рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

5 Показатели на устройство площадок отдыха (группа 8118-0401) рассчитаны на 100 м² площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

6 Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

7 Показатели подраздела 1 на устройство автомобильных дорог учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения). Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

8 В показателях подраздела 5 на устройство электроосвещения автомобильных дорог, а также в показателях на устройство площадок отдыха (показатели 8118-0401-02, 8118-0401-03) не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно.

8 В УПСС на устройство автомобильных дорог учтена транспортировка грунта для устройства насыпи автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства насыпи, учтенные в УПСС

| Код УПСС | Масса грунта на измеритель УПСС, т | Расстояние транспортировки, км |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 8118-0102-01 | 130454,2 | 15 |
| 8118-0103-01 | 197346,5 | 15 |
| 8118-0103-02 | 221480,2 | 15 |
| 8118-0104-01 | 64164,5 | 15 |
| 8118-0105-01 | 10957,4 | 15 |
| 8118-0105-02 | 20481,8 | 15 |

9 Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС

| Код УПСС | Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т | | | | | |
|--------------|---|---------------|---|--|------------------------|----------------|
| | Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый | Щебень черный | Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб | Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни) | Асфальтобетонные смеси | Бетон, раствор |
| 8118-0102-01 | 51851,83 | - | - | - | 6879,12 | 500,2 |
| 8118-0103-01 | 24019,25 | - | - | - | 8056,30 | 4,20 |
| 8118-0103-02 | 9873,89 | 2859,48 | - | - | 2963,81 | 15,15 |
| 8118-0104-01 | 15878,85 | - | - | - | 2264,87 | 2,45 |
| 8118-0105-01 | 9242,77 | - | - | - | 1683,86 | 0,92 |
| 8118-0105-02 | 6288,72 | 1653,31 | - | - | 1877,87 | 1,05 |
| 8118-0201-01 | 83,57 | 32,73 | - | - | 33,88 | - |
| 8118-0201-02 | 113,11 | - | - | - | 28,51 | - |
| 8118-0201-03 | 129,84 | - | - | - | 32,51 | - |
| 8118-0201-04 | 121,11 | - | - | - | 23,52 | - |
| 8118-0201-05 | 91,31 | - | - | - | 19,78 | - |
| 8118-0201-06 | 116,69 | 2,00 | - | - | 23,78 | - |
| 8118-0201-07 | 89,53 | 1,70 | - | - | 20,18 | - |
| 8118-0301-01 | 236,54 | - | 63,49 | - | - | 36,09 |
| 8118-0301-02 | 227,16 | - | 237,48 | - | - | 54,80 |
| 8118-0301-03 | 491,72 | - | 272,69 | - | - | 267,75 |

Окончание таблицы 2

| Код УПСС | Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т | | | | | |
|--------------|---|---------------|---|--|------------------------|----------------|
| | Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый | Щебень черный | Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб | Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни) | Асфальтобетонные смеси | Бетон, раствор |
| 8118-0301-04 | 341,93 | - | 437,01 | - | - | 333,92 |
| 8118-0301-05 | 368,94 | - | 508,97 | - | - | 1059,14 |
| 8118-0301-06 | 772,39 | - | 417,95 | - | - | 1261,61 |
| 8118-0301-07 | 779,97 | - | 1021,26 | - | - | 983,30 |
| 8118-0301-08 | 495,82 | - | 379,23 | - | - | 537,91 |
| 8118-0301-09 | 511,72 | - | 489,30 | - | - | 603,54 |
| 8118-0301-10 | 1221,89 | - | 802,00 | - | - | 770,44 |
| 8118-0301-11 | 776,13 | - | 645,16 | - | - | 838,97 |
| 8118-0301-12 | 841,16 | - | 944,87 | - | - | 1138,41 |
| 8118-0301-13 | 1227,51 | - | 1457,24 | 62,31 | - | 1482,98 |
| 8118-0401-01 | 144,61 | - | - | 5,46 | 31,49 | 7,32 |
| 8118-0401-02 | 127,90 | - | - | 1,62 | 61,82 | 2,37 |
| 8118-0401-03 | 146,45 | - | - | 0,57 | 69,08 | 1,11 |
| 8118-0501-01 | 184,33 | - | - | - | - | 89,11 |

Раздел 10 Автомобильные дороги**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 8118-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 8118-0102-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|--|-------------|----|------------|
| | | 1 км | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 819 969,293 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 734 231,942 | - | |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 474 754,793 | - | |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 39 245,404 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - | |

Таблица 8118-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляное полотно | 9,60 | - |
| Дорожная одежда | 72,70 | - |
| Присыпные обочины | 9,26 | - |
| Обустройство дороги | 8,44 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 8118-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 8118-0103-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|--|-------------|----|------------|
| | | 1 км | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 646 439,438 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 575 171,440 | - | |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 339 856,696 | - | |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 26 828,690 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - | |

Таблица 8118-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляное полотно | 15,33 | - |
| Дорожная одежда | 71,24 | - |
| Укрепление обочин | 1,71 | - |
| Обустройство дороги | 11,72 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси

Таблица 8118-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 512 138,828 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 450 005,997 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 197 253,390 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 21 204,151 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляное полотно | 27,03 | - |
| Дорожная одежда | 69,86 | - |
| Укрепление обочин | 2,76 | - |
| Обустройство дороги | 0,35 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Автомобильные дороги III категории

Объект 8118-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 8118-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 249 453,275 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 221 887,767 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 114 461,509 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 16 408,346 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Окончание таблицы 8118-0104-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| Земляное полотно | 19,96 | - |
| Дорожная одежда | 65,91 | - |
| Присыпные обочины | 7,69 | - |
| Обустройство дороги | 6,45 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории
Объект 8118-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой
облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-
щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 8118-0105-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 139 521,464 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 124 824,105 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 84 809,470 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7 068,435 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| Земляное полотно | 12,85 | - |
| Дорожная одежда | 75,77 | - |
| Присыпные обочины | 8,35 | - |
| Обустройство дороги | 3,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4

Таблица 8118-0105-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 196 760,722 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 176 975,250 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 121 866,808 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 8 048,186 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляное полотно | 8,89 | - |
| Дорожная одежда | 88,00 | - |
| Присыпные обочины | 1,97 | - |
| Обустройство дороги | 1,15 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Пересечения и примыкания

Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне

Объект 8118-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории

Таблица 8118-0201-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-----------------------------------|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 633,715 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 383,949 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 875,413 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 70,308 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 3,16 | - |
| Дорожная одежда | 95,56 | - |
| Присыпные обочины | 1,28 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 8118-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-----------------------------------|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 716,159 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 558,594 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 226,338 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 62,644 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 2,17 | - |
| Дорожная одежда | 96,67 | - |
| Присыпные обочины | 1,16 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 8118-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-----------------------------------|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 340,800 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 120,264 | - |

Окончание таблицы 8118-0201-03.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 645,964 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 74,548 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Земляные работы | 2,87 | - |
| Дорожная одежда капитального типа | 78,50 | - |
| Дорожная одежда облегченного типа | 16,77 | - |
| Присыпные обочины | 1,86 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 8118-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 045,485 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 847,344 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 352,645 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 73,304 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Земляные работы | 4,85 | - |
| Дорожная одежда капитального типа | 86,00 | - |
| Дорожная одежда переходного типа | 7,66 | - |
| Присыпные обочины | 1,48 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 8118-0201-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 425,054 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 287,642 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 907,743 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 62,999 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Земляные работы | 5,22 | - |
| Дорожная одежда капитального типа | 86,11 | - |
| Дорожная одежда переходного типа | 8,09 | - |
| Присыпные обочины | 0,59 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 8118-0201-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 522,813 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 373,693 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 983,865 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 85,526 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 6,85 | - |
| Дорожная одежда | 88,24 | - |
| Присыпные обочины | 4,91 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 8118-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-----------------------------------|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 202,651 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 089,237 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 816,131 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 58,060 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 3,07 | - |
| Дорожная одежда облегченного типа | 89,75 | - |
| Дорожная одежда переходного типа | 3,78 | - |
| Присыпные обочины | 3,40 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Искусственные сооружения

Группа 1 Водопропускные трубы

Объект 8118-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м

Таблица 8118-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 638,993 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 328,010 | - |

Окончание таблицы 8118-0301-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 555,797 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 382,282 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| Устройство трубы | 94,43 | - |
| Укрепление русла | 5,57 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8118-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 8118-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 27 731,701 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 24 608,080 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 16 219,754 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 195,214 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Устройство трубы | 83,96 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 7,56 | - |
| Конец укрепления русла | 8,48 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м

Таблица 8118-0301-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 37 210,693 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 33 019,385 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 21 754,919 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 140,588 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 82,40 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 8,38 | - |
| Конец укрепления русла | 9,22 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м

Таблица 8118-0301-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 52 381,746 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 46 481,613 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 31 936,918 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 5 336,881 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 86,24 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 8,66 | - |
| Конец укрепления русла | 5,10 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м

Таблица 8118-0301-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 73 007,762 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 64 784,373 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 44 480,071 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 7 145,873 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 89,25 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 6,77 | - |
| Конец укрепления русла | 3,98 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м

Таблица 8118-0301-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 90 198,692 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 80 038,965 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 53 824,798 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 9 298,879 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 86,68 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 9,57 | - |
| Конец укрепления русла | 3,74 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м

Таблица 8118-0301-07.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 109 678,253 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 97 324,403 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 68 883,307 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 9 744,675 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 91,26 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 5,71 | - |
| Конец укрепления русла | 3,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 8118-0301-08.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 57 686,421 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 51 188,785 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 35 893,507 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 5 743,473 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 79,93 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 11,95 | - |
| Конец укрепления русла | 8,12 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 8118-0301-09.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 68 276,932 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 60 586,410 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 42 603,693 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 6 691,503 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 84,13 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 9,71 | - |
| Конец укрепления русла | 6,16 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 8118-0301-10.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 99 172,426 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 88 001,923 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 62 316,587 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 9 605,215 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 80,90 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 10,36 | - |
| Конец укрепления русла | 8,74 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 8118-0301-11.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 95 562,660 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 84 798,751 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 60 315,663 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 8 579,720 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 86,76 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 8,32 | - |
| Конец укрепления русла | 4,92 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 8118-0301-12.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 120 823,805 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 107 214,552 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 78 166,167 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 10 404,224 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 85,72 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 9,42 | - |
| Конец укрепления русла | 4,86 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 8118-0301-13.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 175 502,411 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 155 734,313 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 113 052,061 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 14 917,068 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 81,99 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 7,90 | - |
| Конец укрепления русла | 4,93 | - |
| Лестничные сходы | 5,18 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки

Группа 1 Площадки отдыха

Объект 8118-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5000 м2

Таблица 8118-0401-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 584,149 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 212,806 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 214,786 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 223,163 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 5,07 | - |
| Дорожная одежда | 50,91 | - |
| Присыпные обочины | 0,40 | - |
| Покрытия тротуаров, площадок под беседки и туалеты | 5,22 | - |
| Оборудование площадки отдыха | 1,97 | - |

Окончание таблицы 8118-0401-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство туалета на 2 очка | 2,07 | - |
| Смотровая эстакада | 19,06 | - |
| Устройство газона | 3,68 | - |
| Водоотвод с проезжей части | 0,30 | - |
| Освещение площадки отдыха | 11,32 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2

Таблица 8118-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 305,147 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 984,112 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 248,284 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 136,081 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 3,46 | - |
| Дорожная одежда | 73,95 | - |
| Присыпные обочины | 0,29 | - |
| Покрытия тротуаров, площадок у эстакады и под контейнер для мусора | 6,60 | - |
| Оборудование площадки отдыха | 0,94 | - |
| Устройство туалета на 2 очка | 0,61 | - |
| Смотровая эстакада | 2,58 | - |
| Устройство газона | 2,72 | - |
| Освещение площадки отдыха | 8,86 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2

Таблица 8118-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 340,847 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 020,177 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 318,047 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 115,747 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 3,78 | - |
| Дорожная одежда | 85,27 | - |
| Присыпные обочины | 0,40 | - |
| Покрытия тротуаров | 2,88 | - |
| Оборудование площадки отдыха | 0,30 | - |
| Устройство туалета на 4 очка | 0,43 | - |
| Смотровая эстакада | 1,10 | - |
| Устройство газона | 0,44 | - |
| Освещение площадки отдыха | 5,40 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог**Группа 1 Наружное освещение дорог****Объект 8118-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор**

Таблица 8118-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|---------------------------------|----|
| | | 1 км освещаемого участка дороги | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 29 415,266 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 26 560,704 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 16 726,155 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 747,616 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Опоры освещения | 60,49 | - |
| Кабельная линия | 38,70 | - |
| Шкафы ввода и учета электроэнергии и управления освещением | 0,81 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские
Объект 8118-0601-02 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича
площадью от 151 до 300 м2

Таблица 8118-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 377,445 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 277,709 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 170,569 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 43,926 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 83,180 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 73,350 | - |

Таблица 8118-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 24,21 | 88,18 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 59,68 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 8,21 | 3,56 |
| Водоснабжение и канализация | 1,68 | 0,27 |
| Электромонтажные работы | 4,37 | 6,43 |
| Пожарная сигнализация | 1,84 | 1,55 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0601-03 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича
площадью от 301 до 500 м2

Таблица 8118-0601-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 379,998 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 272,775 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 160,292 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 46,282 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 90,962 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 67,757 | - |

Таблица 8118-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 24,01 | 74,49 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 56,70 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 9,83 | 21,04 |
| Вентиляция | 2,29 | 1,18 |
| Водоснабжение | 0,61 | - |
| Горячее водоснабжение | 0,26 | 0,17 |
| Канализация | 0,48 | - |
| Электроснабжение | 5,29 | 3,11 |
| Пожарная сигнализация | 0,53 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0601-04 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2

Таблица 8118-0601-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 257,580 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 241,423 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 176,827 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 23,283 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,765 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0601-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 88,44 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 6,83 | - |
| Водопровод и канализация | 0,84 | 7,00 |
| Электроосвещение | 3,42 | 93,00 |
| Пожарная сигнализация | 0,48 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Склады для сыпучих материалов
Объект 8118-0602-01 - Склад металлический площадью до 200 м2

Таблица 8118-0602-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 111,226 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 101,922 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 68,921 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 13,376 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,229 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Архитектурно-строительные решения | 87,81 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 1,26 | - |
| Электрооборудование | 4,66 | 78,82 |
| Пожарная сигнализация | 6,27 | 21,18 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0602-03 - Склад металлический площадью от 401 до 600 м2

Таблица 8118-0602-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 148,475 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 138,864 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 103,028 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 12,941 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,333 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0602-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 95,67 | - |

Окончание таблицы 8118-0602-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 0,76 | - |
| Электрооборудование | 2,22 | 88,76 |
| Пожарная сигнализация | 1,34 | 11,24 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0602-04 - Склад из кирпича площадью до 200 м2

Таблица 8118-0602-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 150,430 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 141,966 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 90,646 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 19,438 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

тыс. тенге

Таблица 8118-0602-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 95,78 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 4,22 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0602-05 - Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2

Таблица 8118-0602-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 211,561 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 199,659 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 145,497 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 18,825 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

тыс. тенге

Таблица 8118-0602-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Пескобаза | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0602-08 - Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2

Таблица 8118-0602-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 161,677 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 152,581 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 114,139 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 13,616 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0602-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 96,41 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 0,56 | - |
| Электрооборудование | 3,00 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,02 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Склады материально-технические

Объект 8118-0603-01 - Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2

Таблица 8118-0603-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 244,493 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 230,738 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 139,268 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 34,787 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0603-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 98,82 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 1,18 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0603-02 - Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2

Таблица 8118-0603-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 207,118 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 186,315 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 116,323 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 27,068 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,696 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 9,696 | - |

Таблица 8118-0603-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,40 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 89,74 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 0,84 | - |
| Электроснабжение | 3,05 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,97 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0603-03 - Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2

Таблица 8118-0603-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|------------------------------|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 218,406 | - |

Окончание таблицы 8118-0603-03.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 195,207 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 111,312 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 33,149 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11,562 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0603-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,59 | 96,68 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Строительные работы | 92,67 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электрооборудование и электроосвещение | 1,43 | - |
| Отопление и вентиляция | 0,31 | 3,32 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Теплые стоянки**Объект 8118-0604-01 - Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц**

Таблица 8118-0604-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 225,022 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 199,112 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 126,840 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 28,313 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 14,040 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0604-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 0,07 | - |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 80,40 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 11,96 | 97,90 |

Окончание таблицы 8118-0604-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Вентиляция | 0,95 | - |
| Канализация | 2,89 | - |
| Электроснабжение | 2,89 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,83 | 2,10 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0604-02 - Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц

Таблица 8118-0604-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 212,073 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 197,900 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 144,529 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 19,939 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2,375 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0604-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 91,50 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 3,60 | - |
| Водопровод и канализация | 1,37 | - |
| Электрооборудование | 1,78 | 60,60 |
| Пожарная сигнализация | 1,75 | 39,40 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Навесы для техники

Объект 8118-0605-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования

Таблица 8118-0605-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 112,394 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 104,343 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 81,805 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7,603 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,831 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0605-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 97,29 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электрооборудование | 2,71 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0605-02 - Навес для резервной техники

Таблица 8118-0605-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 102,761 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 96,980 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 74,788 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7,549 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0605-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Площадка с навесом для резервной техники | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0605-03 - Навес для крупногабаритной техники

Таблица 8118-0605-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 62,052 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 58,561 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 46,676 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3,401 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0605-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Топливо-заправочный пункт
Объект 8118-0606-01 - Топливо-заправочный пункт

Таблица 8118-0606-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 58 877,071 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 28 583,715 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 14 944,640 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 623,812 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 28 589,359 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0606-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое решение | 51,35 | 76,75 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружная канализация | 11,18 | 14,62 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 30,35 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электромонтажные работы | 0,52 | - |
| Автоматизация комплексная | 6,59 | 8,63 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 7 Топливохранилища
Объект 8118-0607-01 - Топливохранилище

Таблица 8118-0607-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 68 801,856 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 54 989,375 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 38 723,892 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 6 102,455 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 10 534,330 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0607-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Конструкции железобетонные | 29,72 | - |
| Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 25 м3 - 2 шт | 21,39 | - |
| Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 10 м3 | 8,68 | - |
| Аварийный резервуар стальной емкостью 10 м3 | 8,68 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и оборудование | 31,53 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 8 Эстакады
Объект 8118-0608-01 - Смотровая эстакада

Таблица 8118-0608-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 168,486 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 652,664 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 436,094 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 763,646 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0608-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Смотровая эстакада | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК)
Объект 8118-0609-01 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича

Таблица 8118-0609-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 282,181 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 257,404 | - |

Окончание таблицы 8118-0609-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 158,008 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 41,298 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,432 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,395 | - |

Таблица 8118-0609-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 2,16 | 57,20 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 84,72 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроснабжение | 6,35 | - |
| Отопление и вентиляция | 3,43 | 23,49 |
| Водопровод и канализация | 2,51 | 19,31 |
| Пожарная сигнализация | 0,82 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0609-03 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом

Таблица 8118-0609-03.1 Стоимостные показатели

| тыс. тенге | | | |
|------------|---|-----------------------|----|
| № п/п | Наименование | Измеритель | |
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 605,191 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 397,292 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 241,211 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 63,349 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 184,215 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 172,467 | - |

Таблица 8118-0609-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 31,10 | 93,62 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 58,22 | - |

Окончание таблицы 8118-0609-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,25 | 5,13 |
| Вентиляция | 0,30 | - |
| Водоснабжение | 0,61 | 0,37 |
| Горячее водоснабжение | 0,30 | 0,17 |
| Канализация | 0,58 | - |
| Электроснабжение | 3,45 | 0,70 |
| Пожарная сигнализация | 0,71 | - |
| Телефонизация | 0,02 | - |
| Газоснабжение | 0,46 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0609-04 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м² с обогревательным пунктом (300,29 м²)

Таблица 8118-0609-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|--------------------------------|----------------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 м ² общей площади | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 331,557 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 294,470 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 172,587 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 50,679 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 19,533 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0609-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 0,02 | - |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 81,06 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 10,17 | 97,77 |
| Вентиляция | 0,85 | - |
| Водоснабжение | 0,41 | - |
| Канализация | 1,09 | - |
| Горячее водоснабжение | 0,78 | 2,23 |
| Электроснабжение | 4,41 | - |
| Пожарная сигнализация | 1,15 | - |
| Телефонизация | 0,05 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 10 Гаражи**Объект 8118-0610-01 - Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича***Таблица 8118-0610-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|---------------------|----|
| | | м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 199,085 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 186,818 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>129,017</i> | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>20,940</i> | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,129 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>0,000</i> | - |

Таблица 8118-0610-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 92,98 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроснабжение | 2,74 | - |
| Вентиляция | 0,52 | - |
| Водоснабжение и канализация | 2,01 | - |
| Пожарная сигнализация | 1,75 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0610-03 - Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц*Таблица 8118-0610-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|---------------------|----|
| | | м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 199,590 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 188,362 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>141,068</i> | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>16,712</i> | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>0,000</i> | - |

Таблица 8118-0610-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Электроосвещение | 1,75 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,78 | - |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 86,43 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 10,34 | - |
| Водопровод и канализация | 0,70 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Приложение
(обязательное)
Норматив предельной стоимости строительства

| Наименование | Единица измерения | Стоимость строительства, тыс. тенге |
|--|---------------------|--|
| Объекты образования | | |
| Дошкольные образовательные учреждения. Детские сады | | |
| до 140 мест | 1 место | 6 608,174 |
| | м2 | 421,008 |
| свыше 140 до 240 мест | 1 место | 5 902,317 |
| | м2 | 244,474 |
| свыше 240 до 280 мест | 1 место | 4 507,538 |
| | м2 | 300,338 |
| свыше 280 мест | 1 место | 4 017,284 |
| | м2 | 256,128 |
| Общеобразовательные учреждения. Школы | | |
| до 300 мест | 1 место | 5 077,889 |
| | м2 | 334,045 |
| свыше 300 до 600 мест | 1 место | 3 918,605 |
| | м2 | 301,145 |
| свыше 600 до 900 мест | 1 место | 3 600,268 |
| | м2 | 328,645 |
| свыше 900 мест | 1 место | 3 612,260 |
| | м2 | 275,798 |
| Объекты здравоохранения | | |
| Больницы | | |
| до 100 койко-мест | 1 койко-место | 46 242,644 |
| | м2 | 510,016 |
| свыше 100 до 300 койко-мест | 1 койко-место | 55 216,160 |
| | м2 | 327,417 |
| Поликлиники | | |
| до 250 посещений в смену | 1 посещение в смену | 10 181,860 |
| | м2 | 468,536 |
| свыше 250 до 500 посещений в смену | 1 посещение в смену | 7 590,888 |
| | м2 | 506,248 |
| Амбулатории | | |
| до 50 посещений в смену | 1 посещение в смену | 9 416,609 |
| | м2 | 607,163 |
| свыше 50 до 100 посещений в смену | 1 посещение в смену | 6 224,166 |
| | м2 | 733,895 |
| свыше 100 посещений в смену | 1 посещение в смену | 3 653,788 |
| | м2 | 608,118 |

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2021

Батыс Қазақстан облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2021

Западно-Казахстанская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная