

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН РЕСУРСТАР ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР ЖИНАҒЫ

11- бөлім. Сылау жөндеу-құрылыс жұмыстары

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 11. Работы ремонтно-строительные штукатурные

ҚР ЭСН 8.05-01-2015
ЭСН РК 8.05-01-2015

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару
комитеті

Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Астана 2015

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН РЕСУРСТАР ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР ЖИНАҒЫ

11 – бөлім. Сылау жөндеу-құрылыс жұмыстары

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 11. Работы ремонтно-строительные штукатурные

**ҚР ЭСН 8.05-01-2015
ЭСН РК 8.05-01-2015**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан**

Астана 2015

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ҚР ҰЭМ) Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері және жер ресурстарын басқару комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ҰЭМ Құрылыс, ТКШ істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 10.06.2015 жылғы № 218-нқ бұйрығымен 01.07.2015 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ	Управление сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК)
3 ПРИНЯТЫ	Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015года № 218-нқ
И ВВЕДЕННЫ В ДЕЙСТВИЕ	с 01.07.2015 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Техническая часть	3
Подраздел 12-1101 Штукатурные работы.....	5
Группа 12-110101 Штукатурка внутренних помещений.....	5
Таблица 12-110101-01 - Штукатурка внутри здания. Сплошное выравнивание	5
Таблица 12-110101-02 - Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт	8
Таблица 12-110101-03 - Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт	11
Таблица 12-110101-04 - Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт	12
Таблица 12-110101-05 - Штукатурка потолков по дереву. Ремонт	15
Таблица 12-110101-06 - Штукатурка столбов и пилястр внутри здания. Ремонт ..	17
Таблица 12-110101-07 - Штукатурка откосов внутри здания. Ремонт	19
Таблица 12-110101-08 - Штукатурка тяг и карнизов внутри здания. Ремонт	20
Таблица 12-110101-09 - Штукатурка лестничных маршей и площадок. Ремонт ..	22
Группа 12-110102 Штукатурка фасадов.....	22
Таблица 12-110102-01 - Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов.....	22
Таблица 12-110102-02 - Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц	24
Таблица 12-110102-03 - Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек	25
Таблица 12-110102-04 - Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов	27
Таблица 12-110102-05 - Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц	29
Таблица 12-110102-06 - Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек	31
Таблица 12-110102-07 - Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором	33
Таблица 12-110102-08 - Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов	36
Таблица 12-110102-09 - Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц	40
Таблица 12-110102-10 - Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек	44
Таблица 12-110102-11 - Штукатурка наружных прямолинейных откосов. Ремонт	48
Таблица 12-110102-12 - Штукатурка наружных криволинейных откосов. Ремонт	51
Таблица 12-110102-13 - Штукатурка наружных прямолинейных тяг. Ремонт	54
Таблица 12-110102-14 - Штукатурка наружных криволинейных тяг. Ремонт	60
Таблица 12-110102-15 - Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью ..	66
Группа 12-110103 Разные штукатурные работы	67
Таблица 12-110103-01 - Поверхность фасадов. Очистка пескоструйным аппаратом	67
Таблица 12-110103-02 - Штукатурка. Перетирка.....	68
Таблица 12-110103-03 - Поверхности. Насечка под штукатурку	70
Таблица 12-110103-04 - Основание под штукатурку из металлической сетки. Устройство	71

ЭСН РК 8.05-01-2015

Таблица 12-110103-05 - Основание под штукатурку по деревянной поверхности. Устройство	73
Таблица 12-110103-06 - Основание под штукатурку из дрени. Замена.....	73
Таблица 12-110103-07 - Поверхность дымовых труб. Оштукатуривание.....	76

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ**Сборник элементарных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы****РАЗДЕЛ 11. РАБОТЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ****Дата введения 2015-07-01****Общая часть**

1 Элементарные сметные нормы расхода ресурсов данного Раздела рекомендуются для определения базовой потребности ресурсов на виды ремонтно-строительных работ, приведенные в Разделе, и последующего составления сметной документации ресурсным методом. Данный Раздел входит в состав Сборника элементарных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы.

2 Элементарная сметная норма расхода ресурсов на отдельный вид работы, включает следующие виды ресурсов, приходящихся на единицу объема ремонтно-строительной работы или конструктивного элемента: затраты труда рабочих - строителей; нормы времени эксплуатации машин и механизмов; нормы расхода материалов, изделий и конструкций.

3 При наличии в нормах расхода материалов кода, который обозначен меткой «П», материалы учитываются по данным проекта.

4 В нормах указано: наименование работы и подробный состав работы для каждой нормы (второстепенные операции, как правило, не упоминаются, но нормами учтены).

5 В нормах рассчитан расход ресурсов для выполнения полного комплекса основных и вспомогательных видов работ, предусмотренных данным Разделом.

6 Нормы отражают усредненные нормы расхода ресурсов, необходимые для осуществления строительства в инвестиционно-строительной сфере Республики Казахстан, и могут применяться всеми участниками инвестиционного процесса (заказчиками, подрядчиками и др.) для всех видов объектов, инвестируемых из бюджета Республики Казахстан.

7 Для ремонтов зданий и сооружений, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, нормы настоящего Раздела носят рекомендательный характер.

8 Иерархия ресурсной модели данного Раздела следующая:

- общая часть;
- техническая часть, представленная в следующей номенклатуре:
 - подраздел 1 – общие указания;
 - подраздел 2- правила исчисления объемов работ;

- элементные сметные нормы расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, приводятся в таблицах, каждая графа таблицы включает элементную сметную норму расхода ресурсов по конкретному варианту выполнения определенного вида работы, а таблица в целом объединяет однородные нормы, таблицы группируются в группы по видам работ, группы в свою очередь объединяются в подразделы. Объединение произведено на основе технологической последовательности процесса выполнения ремонтно-строительных работ и способов производства работ. Далее в тексте принято наименование: «нормы».

Техническая часть

1 Общие указания

1.1 В настоящем Разделе содержатся нормы на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2 Нормы Раздела рассчитаны на выполнение полного комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке.

1.3 Нормы Раздела предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при ремонте штукатурки помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4 Устройство лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) следует учитывать дополнительно по нормам Раздела 19 «Работы ремонтно-строительные прочие».

1.5 Нормы Раздела предусматривают производство работ в помещениях площадью пола более 5 м². При производстве работ в помещениях площадью пола до 5 м² к нормам затрат труда рабочих-строителей применяется коэффициент 1,5.

1.6 Нормами Раздела учтены работы по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7 Работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяется по соответствующим нормам с использованием цементно-известкового раствора.

1.8 В нормах, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали. В нормах на работы с люлек время их эксплуатации не учтено. Ремонт, содержание и разборка наружных подвесных люлек учтены в составе накладных расходов по статье «Расходы на организацию работ на строительных площадках».

1.9 Ремонт штукатурки прямых, независимо от ремонтируемой площади, следует определять по нормам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м².

1.10 При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов с земли время эксплуатации электрических лебедок из соответствующих норм следует исключать.

2 Правила исчисления объемов работ

2.1 Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется по площади отремонтированной поверхности.

2.2 Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высота стен измеряется от чистого пола до потолка.

2.3 Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, определяемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.4 Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5 Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6 Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7 Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8 Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Подраздел 12-1101 Штукатурные работы**Группа 12-110101 Штукатурка внутренних помещений****Таблица 12-110101-01 - Штукатурка внутри здания. Сплошное выравнивание**

12-110101-0101 Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

12-110101-0102 Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

12-110101-0103 Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Приготовление 7 % -ного раствора дисперсии ПВА. 4. Грунтовка поверхности. 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухих цементно-песчаной смеси и 50 % -ной дисперсии ПВА.

12-110101-0104 Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Приготовление 7 % -ного раствора дисперсии ПВА. 4. Грунтовка поверхности. 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухих цементно-песчаной смеси и 50 % -ной дисперсии ПВА.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0101	12-110101-0102	12-110101-0103	12-110101-0104
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,2958	0,4237	0,3573	0,504
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2,7	2,7	2,8	2,8
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0032	0,0064	0,0029	0,0058
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,0064	0,0029	0,0058
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,0053	0,0106	-	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035

Продолжение таблицы 12-110101-01

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0101	12-110101-0102	12-110101-0103	12-110101-0104
21-130807-0201	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	-	-	0,253	0,506
22-050199-9902	Смесь пескоцементная	м³	-	-	0,00568	0,0114

Продолжение таблицы 12-110101-01

12-110101-0105 Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

12-110101-0106 Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

12-110101-0107 Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Приготовление 7 % -ного раствора дисперсии ПВА. 4. Грунтовка поверхности. 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухих цементно-песчаной смеси и 50 % -ной дисперсии ПВА.

12-110101-0108 Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Приготовление 7 % -ного раствора дисперсии ПВА. 4. Грунтовка поверхности. 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухих цементно-песчаной смеси и 50 % -ной дисперсии ПВА.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0105	12-110101-0106	12-110101-0107	12-110101-0108
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,3724	0,4823	0,4441	0,5725
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2,7	2,7	2,8	2,8
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0034	0,0067	0,003	0,0061
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,0067	0,003	0,0061

Продолжение таблицы 12-110101-01

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0105	12-110101-0106	12-110101-0107	12-110101-0108
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,0056	0,0112	-	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130807-0201	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	-	-	0,266	0,532
22-050199-9902	Смесь пескоцементная	м³	-	-	0,00593	0,0119

Продолжение таблицы 12-110101-01

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Грунтовка поверхности. 4. Приготовление раствора из сухих смесей.

12-110101-0109 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями

12-110101-0110 Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями

12-110101-0111 Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями

12-110101-0112 Штукатурка оконных и дверных откосов криволинейных внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0109	12-110101-0110	12-110101-0111	12-110101-0112
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,738	0,8976	1,3063	2,775
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	4,1	4,4	4,5	4,5
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,019	0,0214	0,0301	0,0301
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,0168	0,0255	0,0255
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046

Окончание таблицы 12-110101-01

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0109	12-110101-0110	12-110101-0111	12-110101-0112
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0063	0,0074	0,0112	0,0112
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК 1168-2006	т	0,0001	0,00011	0,00018	0,00018
22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые	кг	9,6	11,2	17	17

Таблица 12-110101-02 - Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110101-0201 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0202 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110101-0203 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0204 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0201	12-110101-0202	12-110101-0203	12-110101-0204
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,056	0,477	1,741	0,429
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,3	3,3	3,3	3,3
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0067	0,0034	0,0067	0,0034
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,0034	0,0067	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,022	0,011	0,022	0,011

Продолжение таблицы 12-110101-02

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0201	12-110101-0202	12-110101-0203	12-110101-0204
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	0,0169	0,0338	0,0169

Продолжение таблицы 12-110101-02

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110101-0205 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0206 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110101-0207 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0208 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0205	12-110101-0206	12-110101-0207	12-110101-0208
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,352	0,372	2,266	0,508
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,3	3,3	3,3	3,3
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0067	0,0034	0,0067	0,0034
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,0034	0,0067	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	-	-	0,022	0,011
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,022	0,011	-	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-

Продолжение таблицы 12-110101-02

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0205	12-110101-0206	12-110101-0207	12-110101-0208
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	0,0169	0,0338	0,0169

Окончание таблицы 12-110101-02

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110101-0209 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0210 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110101-0211 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0212 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0209	12-110101-0210	12-110101-0211	12-110101-0212
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,951	0,461	1,468	0,388
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,3	3,3	3,3	3,3
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0067	0,0034	0,0067	0,0034
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,0034	0,0067	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,022	0,011	0,022	0,011
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	0,0169	0,0338	0,0169

Таблица 12-110101-03 - Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности частичной прибивкой дроби. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110101-0301 Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 25 мм

12-110101-0302 Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110101-0303 Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 25 мм

12-110101-0304 Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0301	12-110101-0302	12-110101-0303	12-110101-0304
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,37	0,476	2,033	0,429
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,2	3,2	3,2	3,2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0078	0,0034	0,0078	0,0034
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0078	0,0034	0,0078	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м ³	0,02	0,008	0,02	0,008
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	-	0,006	-
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0105	0,0025	0,0105	0,0025
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	-	0,01	-
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0423	0,0165	0,0423	0,0165

Окончание таблицы 12-110101-03

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности частичной прибивкой дроби. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110101-0305 Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 25 мм

12-110101-0306 Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0305	12-110101-0306
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,616	0,372
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,2	3,2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0078	0,0034
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0078	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,02	0,008
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	-
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0105	0,0025
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0423	0,0165

Таблица 12-110101-04 - Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

12-110101-0401 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0402 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110101-0403 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0404 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0401	12-110101-0402	12-110101-0403	12-110101-0404
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,277	0,514	1,962	0,467
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,4	3,4	3,4	3,4
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0403	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	0,0231	0,0116	0,0231	0,0116
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	0,0169	0,0338	0,0169

Продолжение таблицы 12-110101-04

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

12-110101-0405 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0406 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110101-0407 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0408 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0405	12-110101-0406	12-110101-0407	12-110101-0408
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,489	0,397	2,802	0,593
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,4	3,4	3,4	3,4
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	-	-	0,0231	0,0116
21-020402-0403	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м³	0,0231	0,0116	-	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	0,0169	0,0338	0,0169

Продолжение таблицы 12-110101-04

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

12-110101-0409 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0410 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110101-0411 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0412 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0409	12-110101-0410	12-110101-0411	12-110101-0412
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,382	0,53	1,752	0,436
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,4	3,4	3,4	3,4

Окончание таблицы 12-110101-04

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0409	12-110101-0410	12-110101-0411	12-110101-0412
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,0231	0,0116	0,0231	0,0116
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	0,0169	0,0338	0,0169

Таблица 12-110101-05 - Штукатурка потолков по дереву. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки. 2. Подготовка поверхности с частичной пробивкой дроби. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

12-110101-0501 Штукатурка потолков по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 25 мм

12-110101-0502 Штукатурка потолков по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110101-0503 Штукатурка потолков по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 25 мм

12-110101-0504 Штукатурка потолков по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0501	12-110101-0502	12-110101-0503	12-110101-0504
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,849	0,567	2,277	0,483
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,4	3,4	3,4	3,4
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036

Продолжение таблицы 12-110101-05

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0501	12-110101-0502	12-110101-0503	12-110101-0504
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,021	0,0084	0,021	0,0084
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0065	-	0,0065	-
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,011	0,0026	0,011	0,0026
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	-	0,01	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0423	0,0165	0,0423	0,0165

Продолжение таблицы 12-110101-05

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки. 2. Подготовка поверхности с частичной пробивкой драни. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

12-110101-0505 Штукатурка потолков по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 25 мм

12-110101-0506 Штукатурка потолков по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0505	12-110101-0506
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,684	0,376
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,4	3,4
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0072	0,0036
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,0036
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,021	0,0084

Окончание таблицы 12-110101-05

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0505	12-110101-0506
21-070501-0101	Дрель штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0065	-
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,011	0,0026
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0423	0,0165

Таблица 12-110101-06 - Штукатурка столбов и пилястр внутри здания. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой дроби. 3. Оштукатуривание отдельных мест (площадью до 10 м²).

12-110101-0601 Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором известковым. Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0602 Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором известковым. Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110101-0603 Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0604 Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0601	12-110101-0602	12-110101-0603	12-110101-0604
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,478	0,54	2,792	0,588
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,6	3,6	3,6	3,6
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0068	0,0034	0,0068	0,0034
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0068	0,0034	0,0068	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	-	-	0,022	0,011

Продолжение таблицы 12-110101-06

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0601	12-110101-0602	12-110101-0603	12-110101-0604
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,022	0,011	-	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,0484	0,0242

Окончание таблицы 12-110101-06

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой дроби. 3. Оштукатуривание отдельных мест (площадью до 10 м²).

12-110101-0605 Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по дереву. Ремонт раствором известково-алебастровым. Толщина слоя до 20 мм

12-110101-0606 Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по дереву. Ремонт раствором известково-алебастровым. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0605	12-110101-0606
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,826	0,561
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,6	3,6
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0078	0,0039
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0078	0,0039
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,02	0,008
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0065	-
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0105	0,0025
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,013	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0549	0,02

Таблица 12-110101-07 - Штукатурка откосов внутри здания. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест.

12-110101-0701 Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные

12-110101-0702 Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности криволинейные

12-110101-0703 Штукатурка откосов внутри здания по дереву. Ремонт раствором известково-алебастровым. Поверхности прямолинейные

12-110101-0704 Штукатурка откосов внутри здания по дереву. Ремонт раствором известково-алебастровым. Поверхности криволинейные

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0701	12-110101-0702	12-110101-0703	12-110101-0704
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,852	4,534	3,366	3,943
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,4	3,6	3,4	3,6
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0116	0,0116	0,0116	0,0116
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,0116	0,0116	0,0116
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,044	0,044	-	-
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	-	-	0,032	0,032
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	0,0065	0,0065
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	-	-	0,0104	0,0104
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	-	-	0,013	0,013
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	0,081	0,081	0,081

Таблица 12-110101-08 - Штукатурка тяг и карнизов внутри здания. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок. 3. Соскабливание водной краски или обоев со смачиванием поверхности. 4. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

12-110101-0801 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором. Поверхности горизонтальные длиной до 5 м

12-110101-0802 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором. Поверхности горизонтальные длиной до 10 м

12-110101-0803 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором. Поверхности вертикальные длиной до 5 м

12-110101-0804 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором. Поверхности вертикальные длиной до 10 м

Измеритель: м² площади развернутой поверхности тяг

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0801	12-110101-0802	12-110101-0803	12-110101-0804
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,601	4,971	6,336	5,596
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,3	3,3	3,4	3,4
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0162	0,0162	0,0162	0,0162
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0162	0,0162	0,0162	0,0162
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	0,055	0,055	0,055	0,055
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,005	0,005	0,005	0,005
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,113	0,113	0,113	0,113

Окончание таблицы 12-110101-08

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок. 3. Соскабливание водной краски или обоев со смачиванием поверхности. 4. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

12-110101-0805 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором. Поверхности горизонтальные длиной до 5 м

12-110101-0806 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором. Поверхности горизонтальные длиной до 10 м

12-110101-0807 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором. Поверхности вертикальные длиной до 5 м

12-110101-0808 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором. Поверхности вертикальные длиной до 10 м

Измеритель: м² площади развернутой поверхности тяг

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0805	12-110101-0806	12-110101-0807	12-110101-0808
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,516	3,991	5,146	4,411
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,3	3,3	3,4	3,4
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0162	0,0162	0,0162	0,0162
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0162	0,0162	0,0162	0,0162
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м ³	0,04	0,04	0,04	0,04
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	0,006	0,006	0,006
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,025	0,025	0,025	0,025
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,007	0,007	0,007	0,007
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,113	0,113	0,113	0,113

Таблица 12-110101-09 - Штукатурка лестничных маршей и площадок. Ремонт

12-110101-0901 Штукатурка лестничных маршей и площадок. Ремонт

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110101-0901
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,259
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,4
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0119
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0119
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,0385
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,085

Группа 12-110102 Штукатурка фасадов**Таблица 12-110102-01 - Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов**

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0101 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110102-0102 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110102-0103 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110102-0104 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0101	12-110102-0102	12-110102-0103	12-110102-0104
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,74	0,34	1,712	0,336
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,2	3,2	3,2	3,2
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,0036	0,0071	0,0036
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,022	0,011	0,022	0,011
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,0484	0,0242

Продолжение таблицы 12-110102-01

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0105 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя 30 мм

12-110102-0106 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя 30 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0105	12-110102-0106
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,005	2,6
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,2	3,2
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0103	0,0103
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,0264	0,0264
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	0,0066	0,0066

Окончание таблицы 12-110102-01

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0105	12-110102-0106
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,073	0,073

Таблица 12-110102-02 - Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0201 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110102-0202 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110102-0203 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110102-0204 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0201	12-110102-0202	12-110102-0203	12-110102-0204
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,12	0,397	2,082	0,391
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,2	3,2	3,2	3,2
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,0034	0,0071	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,022	0,011	0,022	0,011
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,0484	0,0242

Окончание таблицы 12-110102-02

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, шпатель, бучардой, гребенкой. 6. Очистка волосной щеткой (при необходимости).

12-110102-0205 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя 30 мм

12-110102-0206 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя 30 мм

<i>Измеритель: м²</i>				
Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0205	12-110102-0206
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,677	3,164
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,2	3,2
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0103	0,0103
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	0,0264	0,0264
21-020403-0101	Раствор декоративный	м ³	0,0066	0,0066
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,073	0,073

Таблица 12-110102-03 - Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Очистка волосной щеткой (при необходимости).

12-110102-0301 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110102-0302 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110102-0303 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм

12-110102-0304 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0301	12-110102-0302	12-110102-0303	12-110102-0304
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,3664	0,4118	2,1725	0,3718
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,2	3,2	3,2	3,2
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,022	0,011	0,022	0,011
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,0484	0,0242

Продолжение таблицы 12-110102-03

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, шпатель, бучардой, гребенкой. 6. Очистка волосной щеткой (при необходимости).

12-110102-0305 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя 30 мм

12-110102-0306 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя 30 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0305	12-110102-0306
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,9517	3,4115
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,5	3,5
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,0264	0,0264

Окончание таблицы 12-110102-03

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0305	12-110102-0306
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	0,0066	0,0066
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,073	0,073

Таблица 12-110102-04 - Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Прорезка рустов. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0401 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 40 мм

12-110102-0402 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110102-0403 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм

12-110102-0404 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0401	12-110102-0402	12-110102-0403	12-110102-0404
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,097	0,51	2,949	0,44
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,5	3,5	3,5	3,5
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,0034	0,0136	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,044	0,011	0,044	0,011
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,097	0,024	0,097	0,024

Продолжение таблицы 12-110102-04

12-110102-0405 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Прорезка рустов. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0406 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0407 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0408 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0405	12-110102-0406	12-110102-0407	12-110102-0408
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,147	5,197	4,204	0,2
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,5	3,9	3,5	3,9

Окончание таблицы 12-110102-04

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0405	12-110102-0406	12-110102-0407	12-110102-0408
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,0136	0,0136	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	-	0,034	0,034	-
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	-	0,0099	0,0099	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	-	0,0035	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	-	0,099	0,099	-

Таблица 12-110102-05 - Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Прорезка рустов. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0501 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 40 мм

12-110102-0502 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110102-0503 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм

12-110102-0504 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0501	12-110102-0502	12-110102-0503	12-110102-0504
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,751	0,609	3,574	0,522
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,5	3,5	3,5	3,5

Продолжение таблицы 12-110102-05

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0501	12-110102-0502	12-110102-0503	12-110102-0504
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,0034	0,0136	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,044	0,011	0,044	0,011
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,097	0,024	0,097	0,024

Окончание таблицы 12-110102-05

12-110102-0505 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Прорезка рустов. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0506 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0507 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0508 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц декоративным раствором. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0505	12-110102-0506	12-110102-0507	12-110102-0508
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,184	6,384	5,145	0,25
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,9	3,9	3,5	3,9
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,0136	0,0136	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	-	0,034	0,034	-
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	-	0,0099	0,0099	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	-	0,0035	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	-	0,099	0,099	-

Таблица 12-110102-06 - Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Прорезка рустов. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0601 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 40 мм

12-110102-0602 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110102-0603 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм

12-110102-0604 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0601	12-110102-0602	12-110102-0603	12-110102-0604
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,6247	0,5485	3,2947	0,4985
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,5	3,5	3,5	3,5
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	0,044	0,011	0,044	0,011
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,097	0,024	0,097	0,024

Окончание таблицы 12-110102-06

12-110102-0605 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Прорезка рустов. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0606 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0607 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0608 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек декоративным раствором. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0605	12-110102-0606	12-110102-0607	12-110102-0608
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,2042	6,2412	5,6843	0,2772
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,9	3,9	3,5	3,9
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	-	0,034	0,034	-
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	-	0,0099	0,0099	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	-	0,0035	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	-	0,099	0,099	-

Таблица 12-110102-07 - Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Частичная прибавка новой дроби. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0701 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с земли и лесов при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 25 мм

12-110102-0702 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с земли и лесов при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110102-0703 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с земли и лесов при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 25 мм

12-110102-0704 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с земли и лесов при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0701	12-110102-0702	12-110102-0703	12-110102-0704
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1315	0,3187	1,9115	0,2787
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,2	3,2	3,2	3,2
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0087	0,0034	0,0087	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,028	0,011	0,028	0,011
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	-	0,006	-
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,007	-	0,007	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,062	0,0242	0,062	0,0242

Продолжение таблицы 12-110102-07

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Частичная прибавка новой драни. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0705 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с приставных лестниц при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 25 мм

12-110102-0706 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с приставных лестниц при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110102-0707 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с приставных лестниц при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 25 мм

12-110102-0708 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с приставных лестниц при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0705	12-110102-0706	12-110102-0707	12-110102-0708
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,5015	0,3787	2,2815	0,3387

Продолжение таблицы 12-110102-07

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0705	12-110102-0706	12-110102-0707	12-110102-0708
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,2	3,2	3,2	3,2
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,028	0,011	0,028	0,011
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	-	0,006	-
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,007	-	0,007	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,062	0,0242	0,062	0,0242

Продолжение таблицы 12-110102-07

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Частичная прибивка новой драни. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-0709 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с люлек при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 25 мм

12-110102-0710 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с люлек при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110102-0711 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с люлек при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 25 мм

12-110102-0712 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с люлек при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0709	12-110102-0710	12-110102-0711	12-110102-0712
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,4215	0,3687	2,2015	0,3287
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,2	3,2	3,2	3,2

Окончание таблицы 12-110102-07

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0709	12-110102-0710	12-110102-0711	12-110102-0712
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,028	0,011	0,028	0,011
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	-	0,006	-
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,007	-	0,007	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,062	0,0242	0,062	0,0242

Таблица 12-110102-08 - Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-0801 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм

12-110102-0802 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110102-0803 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

12-110102-0804 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0801	12-110102-0802	12-110102-0803	12-110102-0804
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,718	0,514	4,494	0,735
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,9	3,9
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0068	0,0034	0,0136	0,0034

Продолжение таблицы 12-110102-08

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0801	12-110102-0802	12-110102-0803	12-110102-0804
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	0,022	0,011	0,044	0,011
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,099	0,0242

Продолжение таблицы 12-110102-08

12-110102-0805 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с рустами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-0806 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с рустами. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-0807 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 30 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

12-110102-0808 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0805	12-110102-0806	12-110102-0807	12-110102-0808
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,865	0,147	4,128	7,644
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	4,3	3,7	3,8	3,9
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0132	-	0,0103	0,0136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,044	-	0,0264	0,0341
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	-	-	0,0066	0,0099
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,097	-	0,074	0,099

Продолжение таблицы 12-110102-08

12-110102-0809 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с рустами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

12-110102-0810 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с рустами. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

12-110102-0811 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по дереву известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 25 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-0812 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по дереву известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0809	12-110102-0810	12-110102-0811	12-110102-0812
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,017	0,199	2,65	0,469
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	4	3,8	3,8	3,8
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	-	0,0087	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,0341	-	-	-
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	-	-	0,028	0,011
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	0,0099	-	-	-
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	0,007	-
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	-	-	0,013	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,099	-	0,062	0,0242

Окончание таблицы 12-110102-08

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-0813 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по дереву известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

12-110102-0814 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по дереву известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0813	12-110102-0814
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,948	0,657
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	4,1	4,1
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0174	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,044	0,011
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0134	-
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,021	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,099	0,0242

Таблица 12-110102-09 - Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-0901 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм

12-110102-0902 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110102-0903 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

12-110102-0904 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0901	12-110102-0902	12-110102-0903	12-110102-0904
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,316	0,657	5,465	0,881
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,9	3,9

Продолжение таблицы 12-110102-09

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0901	12-110102-0902	12-110102-0903	12-110102-0904
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,0034	0,0136	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,022	0,011	0,044	0,011
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,099	0,0242

Продолжение таблицы 12-110102-09

12-110102-0905 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с рустами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-0906 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с рустами. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-0907 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону декоративным раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 30 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

12-110102-0908 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0905	12-110102-0906	12-110102-0907	12-110102-0908
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,683	0,184	5,047	9,402
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	4,3	3,7	3,8	3,9
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	-	0,0103	0,0136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,044	-	0,0264	0,0341
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	-	-	0,0066	0,0099
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,097	-	0,074	0,099

Продолжение таблицы 12-110102-09

12-110102-0909 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с рустами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

12-110102-0910 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с рустами. Добавлять на 100 м рустов сверху предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

12-110102-0911 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по дереву известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 25 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-0912 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по дереву известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0909	12-110102-0910	12-110102-0911	12-110102-0912
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,12	0,252	3,185	0,546
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	4	3,8	3,8	3,8
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	-	0,0087	0,0136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,0341	-	-	-
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	-	-	0,028	0,011
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	0,0099	-	-	-
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	0,007	-
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	-	-	0,013	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,099	-	0,0484	0,0242

Окончание таблицы 12-110102-09

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-0913 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по дереву известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

12-110102-0914 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по дереву известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-0913	12-110102-0914
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,773	0,784
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	4,1	4,1
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,0136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,044	0,011
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0134	-
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,021	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,099	0,0242

Таблица 12-110102-10 - Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-1001 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм

12-110102-1002 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм

12-110102-1003 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

12-110102-1004 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1001	12-110102-1002	12-110102-1003	12-110102-1004
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,0364	0,3971	4,7785	0,5618
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,9	3,9
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,022	0,011	0,044	0,011
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,099	0,0242

Продолжение таблицы 12-110102-10

12-110102-1005 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с рустами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-1006 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с рустами. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-1007 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону декоративным раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 30 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

12-110102-1008 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1005	12-110102-1006	12-110102-1007	12-110102-1008
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,7911	0,151	5,5945	6,0651
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	4,3	3,7	3,8	3,9
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,044	-	0,0264	0,0341
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	-	-	0,0066	0,0099
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,097	-	0,074	0,099

Продолжение таблицы 12-110102-10

12-110102-1009 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с рустами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

12-110102-1010 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с рустами. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

12-110102-1011 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по дереву известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 25 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-1012 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по дереву известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1009	12-110102-1010	12-110102-1011	12-110102-1012
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	7,1219	0,2	3,5856	0,5385
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	4	3,8	3,8	3,8
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,0341	-	-	-
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	-	-	0,028	0,011
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	0,0099	-	-	-
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	0,007	-
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	-	-	0,013	-
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,099	-	0,062	0,0242

Продолжение таблицы 12-110102-10

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

12-110102-1013 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по дереву известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

12-110102-1014 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по дереву известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1013	12-110102-1014
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,1328	0,5989
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	4,1	4,1

Окончание таблицы 12-110102-10

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Измеритель: м ²	
			12-110102-1013	12-110102-1014
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м ³	0,044	0,011
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0134	-
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,021	-
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	-
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,099	0,0242

Таблица 12-110102-11 - Штукатурка наружных прямолинейных откосов. Ремонт

12-110102-1101 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-1102 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-1103 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-1104 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя. 4. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1101	12-110102-1102	12-110102-1103	12-110102-1104
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,234	3,89	3,758	7,644
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,8
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	-	-	0,0136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,044	0,044	0,044	0,0341
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	-	-	-	0,0099
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	0,0968	0,0968	0,0988

Продолжение таблицы 12-110102-11

12-110102-1105 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя. 4. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелю, бучардой, гребенкой. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-1106 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя. 4. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелю, бучардой, гребенкой. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-1107 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по дереву. Ремонт известковым раствором с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-1108 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по дереву. Ремонт известковым раствором с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1105	12-110102-1106	12-110102-1107	12-110102-1108
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	9,402	9,051	2,88	4,058
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,8	3,8	3,7	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,0136	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,0341	0,0341	-	-
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	-	-	0,044	0,044
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	0,0099	0,0099	-	-
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	0,0065	0,0065
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	-	-	0,0134	0,0134
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0988	0,0988	0,097	0,097

Продолжение таблицы 12-110102-11

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-1109 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по дереву. Ремонт известковым раствором с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1109
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,312
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,044
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0065
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0134

Окончание таблицы 12-110102-11

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Измеритель: м ²
			12-110102-1109
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,097

Таблица 12-110102-12 - Штукатурка наружных криволинейных откосов. Ремонт

12-110102-1201 Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-1202 Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-1203 Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-1204 Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя. 4. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Измеритель: м ²			
			12-110102-1201	12-110102-1202	12-110102-1203	12-110102-1204
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,89	4,714	4,546	9,402

Продолжение таблицы 12-110102-12

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1201	12-110102-1202	12-110102-1203	12-110102-1204
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,8
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	-	-	0,0136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,044	0,044	0,044	0,0341
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	-	-	-	0,0099
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	0,0968	0,0968	0,0988

Продолжение таблицы 12-110102-12

12-110102-1205 Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя. 4. Обработка декоративного слоя циклей, шпатель, бучардой, гребенкой. 5. Очистка волосной щеткой (при необходимости).

12-110102-1206 Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя. 4. Обработка декоративного слоя циклей, шпатель, бучардой, гребенкой. 5. Очистка волосной щеткой (при необходимости).

12-110102-1207 Штукатурка наружных криволинейных откосов по дереву. Ремонт известковым раствором с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосной щеткой (при необходимости).

12-110102-1208 Штукатурка наружных криволинейных откосов по дереву. Ремонт известковым раствором с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1205	12-110102-1206	12-110102-1207	12-110102-1208
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,613	11,161	3,375	4,135
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,8	3,8	3,7	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,0136	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,0341	0,0341	-	-
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	-	-	0,044	0,044
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	0,0099	0,0099	-	-
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	0,0065	0,0065
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	-	-	0,013	0,013
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0988	0,0988	0,097	0,097

Продолжение таблицы 12-110102-12

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-1209 Штукатурка наружных криволинейных откосов по дереву. Ремонт известковым раствором с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1209
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,993
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,044
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0065
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,013

Окончание таблицы 12-110102-12

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1209
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,097

Таблица 12-110102-13 - Штукатурка наружных прямолинейных тяг. Ремонт

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

12-110102-1301 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

12-110102-1302 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

12-110102-1303 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

12-110102-1304 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с земли и лесов

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1301	12-110102-1302	12-110102-1303	12-110102-1304
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,4955	6,7855	6,5255	4,6691
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0178	-	-	0,0178
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	0,058	0,058	0,058	0,058
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 12-110102-13

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

12-110102-1305 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с лестниц

12-110102-1306 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с люлек

12-110102-1307 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

12-110102-1308 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1305	12-110102-1306	12-110102-1307	12-110102-1308
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,9591	5,6991	7,1775	8,4675
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,0178	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	0,058	0,058	0,058	0,058
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 12-110102-13

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

12-110102-1309 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

12-110102-1310 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с земли и лесов

12-110102-1311 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с лестниц

12-110102-1312 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1309	12-110102-1310	12-110102-1311	12-110102-1312
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,2075	6,3512	7,6412	7,3812
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,0178	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	0,058	0,058	0,058	0,058
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 12-110102-13

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

12-110102-1313 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

12-110102-1314 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

12-110102-1315 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

12-110102-1316 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с земли и лесов

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1313	12-110102-1314	12-110102-1315	12-110102-1316
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,0321	7,4521	7,1621	5,1327
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0178	-	-	0,0178
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м ³	0,058	0,058	0,058	0,058
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	0,006	0,006	0,006
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,007	0,007	0,007	0,007
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 12-110102-13

12-110102-1317 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

12-110102-1318 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

12-110102-1319 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (при необходимости).

12-110102-1320 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1317	12-110102-1318	12-110102-1319	12-110102-1320
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,5527	6,2627	9,0473	11,1773
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,0178	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	-	-	0,051	0,051
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м ³	0,058	0,058	-	-
21-020403-0101	Раствор декоративный	м ³	-	-	0,018	0,018
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	0,006	-	-
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,007	0,007	-	-

Продолжение таблицы 12-110102-13

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1317	12-110102-1318	12-110102-1319	12-110102-1320
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,155	0,155

Продолжение таблицы 12-110102-13

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосистой щеткой (при необходимости).

12-110102-1321 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

12-110102-1322 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

12-110102-1323 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

12-110102-1324 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1321	12-110102-1322	12-110102-1323	12-110102-1324
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,7473	12,2026	15,0826	14,5026
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,0178	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,051	0,051	0,051	0,051

Окончание таблицы 12-110102-13

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1321	12-110102-1322	12-110102-1323	12-110102-1324
21-020403-0101	Раствор декоративный	м³	0,018	0,018	0,018	0,018
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,155	0,155	0,155	0,155

Таблица 12-110102-14 - Штукатурка наружных криволинейных тяг. Ремонт

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

12-110102-1401 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

12-110102-1402 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

12-110102-1403 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

12-110102-1404 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с земли и лесов

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1401	12-110102-1402	12-110102-1403	12-110102-1404
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	9,8555	11,1455	10,6155	9,0291
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0178	-	-	0,0178
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,058	0,058	0,058	0,058
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035

Продолжение таблицы 12-110102-14

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1401	12-110102-1402	12-110102-1403	12-110102-1404
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 12-110102-14

12-110102-1405 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

12-110102-1406 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

12-110102-1407 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой.

12-110102-1408 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1405	12-110102-1406	12-110102-1407	12-110102-1408
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,3191	10,0591	11,5375	12,8275
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,0178	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,058	0,058	0,058	0,058
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 12-110102-14

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой.

12-110102-1409 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

12-110102-1410 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с земли и лесов

12-110102-1411 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с лестниц

12-110102-1412 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1409	12-110102-1410	12-110102-1411	12-110102-1412
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	12,5675	10,7112	12,0012	11,7412
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,7

Продолжение таблицы 12-110102-14

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1409	12-110102-1410	12-110102-1411	12-110102-1412
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,0178	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,058	0,058	0,058	0,058
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 12-110102-14

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

12-110102-1413 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

12-110102-1414 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

12-110102-1415 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

12-110102-1416 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с земли и лесов

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1413	12-110102-1414	12-110102-1415	12-110102-1416
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,8121	12,2321	11,9421	9,9127
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,7

Продолжение таблицы 12-110102-14

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1413	12-110102-1414	12-110102-1415	12-110102-1416
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0178	-	-	0,0178
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,058	0,058	0,058	0,058
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	0,006	0,006	0,006
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,007	0,007	0,007	0,007
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 12-110102-14

12-110102-1417 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

12-110102-1418 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

12-110102-1419 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил,

зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой.

12-110102-1420 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1417	12-110102-1418	12-110102-1419	12-110102-1420
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,3327	11,0427	16,2173	18,3473
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,0178	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	-	-	0,051	0,051
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м ³	0,058	0,058	-	-
21-020403-0101	Раствор декоративный	м ³	-	-	0,018	0,018
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	0,006	-	-
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,007	0,007	-	-
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,155	0,155

Окончание таблицы 12-110102-14

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил,

зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой.

12-110102-1421 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

12-110102-1422 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

12-110102-1423 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

12-110102-1424 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1421	12-110102-1422	12-110102-1423	12-110102-1424
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	17,9173	21,8826	24,7626	24,1826
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7	3,7	3,7	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,0178	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	0,051	0,051	0,051	0,051
21-020403-0101	Раствор декоративный	м ³	0,018	0,018	0,018	0,018
21-130703-1405	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,155	0,155	0,155	0,155

Таблица 12-110102-15 - Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью

Состав работ: 1. Очистка поверхности. 2. Расшивка трещин. 3. Приготовление раствора на месте. 4. Заполнение трещин раствором. 5. Двукратное нанесение раствора.

12-110102-1501 Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110102-1501
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,575
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	4,7
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0621
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0564
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0057
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0041
22-041004-0101	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1
22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые	кг	5,5

Группа 12-110103 Разные штукатурные работы

Таблица 12-110103-01 - Поверхность фасадов. Очистка пескоструйным аппаратом

Состав работ: 1. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 2. Просеивание песка и заполнение аппарата. 3. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. 4. Собираение отработанного песка.

12-110103-0101 Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов

12-110103-0102 Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с лестниц

12-110103-0103 Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с люлек

12-110103-0104 Поверхности фасадов с рустами. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0101	12-110103-0102	12-110103-0103	12-110103-0104
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,1833	0,2285	0,2192	0,2192
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,3	3,3	3,3	3,3
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08058	0,10047	0,09639	0,09639
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,079	0,0985	0,0945	0,0945

Продолжение таблицы 12-110103-01

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0101	12-110103-0102	12-110103-0103	12-110103-0104
34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,079	0,0985	0,0945	0,0945
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м³	0,001	0,001	0,001	0,001

Окончание таблицы 12-110103-01

Состав работ: 1. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 2. Просеивание песка и заполнение аппарата. 3. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. 4. Собираение отработанного песка.

12-110103-0105 Поверхности фасадов с рустами. Очистка пескоструйным аппаратом с лестниц

12-110103-0106 Поверхности фасадов с рустами. Очистка пескоструйным аппаратом с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0105	12-110103-0106
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,2738	0,2633
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,3	3,3
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12036	0,115668
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,118	0,1134
34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,118	0,1134
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м³	0,001	0,001

Таблица 12-110103-02 - Штукатурка. Перетирка

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

12-110103-0201 Штукатурка внутренних помещений. Перетирка
 12-110103-0202 Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов
 12-110103-0203 Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с лестниц
 12-110103-0204 Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0201	12-110103-0202	12-110103-0203	12-110103-0204
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,2807	0,3573	0,442	0,4304
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,1	3,1	3,1	3,1
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	-	-	-
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,001	-	-
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,00034	0,0003	0,0003	0,0003
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001

Продолжение таблицы 12-110103-02

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

12-110103-0205 Штукатурка фасадов с рустами. Перетирка с земли и лесов
 12-110103-0206 Штукатурка фасадов с рустами. Перетирка с лестниц
 12-110103-0207 Штукатурка фасадов с рустами. Перетирка с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0205	12-110103-0206	12-110103-0207
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4791	0,6008	0,5765
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,1	3,1	3,1
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	-	-

Окончание таблицы 12-110103-02

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0205	12-110103-0206	12-110103-0207
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,0003	0,0003	0,0003
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0001	0,0001	0,0001

Таблица 12-110103-03 - Поверхности. Насечка под штукатурку

Состав работ: 1. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм. 2. Очистка поверхности от пыли и грязи.

12-110103-0301 Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку

12-110103-0302 Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку

12-110103-0303 Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку

12-110103-0304 Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону. Насечка под штукатурку

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0301	12-110103-0302	12-110103-0303	12-110103-0304
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,28	0,495	0,34	0,605
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2,2	2,2	2,2	2,2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0314	0,0573	0,0381	0,0694
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,0314	0,0573	0,0381	0,0694
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0314	0,0573	0,0381	0,0694

Таблица 12-110103-04 - Основание под штукатурку из металлической сетки. Устройство

12-110103-0401 Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство

Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.

12-110103-0402 Основание под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам. Устройство

Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.

12-110103-0403 Основание под штукатурку из металлической сетки в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным. Устройство

Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. 3. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями. 4. Приготовление гипсового раствора вручную.

12-110103-0404 Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство

Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Обертывание балок сеткой с креплением. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0401	12-110103-0402	12-110103-0403	12-110103-0404
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,816	0,52	0,7114	0,262
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2	2	2	2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013	0,001	0,0016	0,0008
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,001	0,001	0,0005
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001	0,0016	0,0008
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м²	1,1	1,1	1,1	1,08
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0025	-	0,00125	-
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	-	0,065	0,035	-

Продолжение таблицы 12-110103-04

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0401	12-110103-0402	12-110103-0403	12-110103-0404
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0018	-	0,0009	-

Продолжение таблицы 12-110103-04

Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.

12-110103-0405 Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу стен и перегородок. Устройство с обмазкой раствором

12-110103-0406 Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу потолков и лестничных маршей. Устройство с обмазкой раствором

12-110103-0407 Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу столбов, пилястр, прямоугольных колонн и криволинейных поверхностей большого размера. Устройство с обмазкой раствором

12-110103-0408 Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей. Устройство с обмазкой раствором

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0405	12-110103-0406	12-110103-0407	12-110103-0408
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,602	0,68	0,866	1,021
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2,3	2,3	2,3	2,3
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0045	0,0047	0,0045	0,0048
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,002	0,002	0,002
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0047	0,0045	0,0048
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м³	0,0038	0,0042	0,0039	0,0043
21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м²	1,08	1,08	1,08	1,08

Окончание таблицы 12-110103-04

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0405	12-110103-0406	12-110103-0407	12-110103-0408
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018

Таблица 12-110103-05 - Основание под штукатурку по деревянной поверхности. Устройство

12-110103-0501 Основание под штукатурку по деревянной поверхности из гвоздей. Устройство с оплетением проволокой

Состав работ: 1. Набивка гвоздей. 2. Сплетение проволокой с ячейками размером 50x50 мм.

12-110103-0502 Основание под штукатурку по деревянной поверхности из драни. Устройство

Состав работ: 1. Нарезка по размеру драни. 2. Прибивка гвоздями.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0501	12-110103-0502
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,059	0,39
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2	2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,001
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,001	0,001
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,67	-
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	0,026
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,5	0,04

Таблица 12-110103-06 - Основание под штукатурку из драни. Замена

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни.

12-110103-0601 Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь стен до 10 м²

12-110103-0602 Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь стен до 20 м²

12-110103-0603 Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь потолков до 10 м²

12-110103-0604 Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь потолков до 20 м²

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0601	12-110103-0602	12-110103-0603	12-110103-0604
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,483	0,41	0,578	0,494
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2	2	2	2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,001	0,001	0,001
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,001	0,001	0,001
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	0,001	0,001
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,041	0,041	0,041	0,041

Продолжение таблицы 12-110103-06

12-110103-0605 Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь столбов и колонн до 10 м²

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни.

12-110103-0606 Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь столбов и колонн до 20 м²

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни.

12-110103-0607 Основание под штукатурку из драни с изоляционным слоем. Замена. Площадь стен до 10 м²

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

12-110103-0608 Основание под штукатурку из драни с изоляционным слоем. Замена. Площадь стен до 20 м²

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0605	12-110103-0606	12-110103-0607	12-110103-0608
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,725	0,62	0,588	0,504
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2	2	2	2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,001	0,002	0,002
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,001	0,002	0,002
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	0,002	0,002
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м²	-	-	1,04	1,04
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,041	0,041	0,044	0,044

Продолжение таблицы 12-110103-06

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

12-110103-0609 Основание под штукатурку из драни с изоляционным слоем. Замена. Площадь потолков до 10 м²

12-110103-0610 Основание под штукатурку из драни с изоляционным слоем. Замена. Площадь потолков до 20 м²

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0609	12-110103-0610
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,714	0,609
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2	2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,002
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,002
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
21-070501-0101	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0264	0,0264
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м²	1,04	1,04

Окончание таблицы 12-110103-06

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0609	12-110103-0610
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,044	0,044

Таблица 12-110103-07 - Поверхность дымовых труб. Оштукатуривание

Состав работ: 1. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

12-110103-0701 Поверхность дымовых труб. Оштукатуривание

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	12-110103-0701
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,314
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,7
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,011
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м³	0,0182
21-130703-1405	Вода техническая	м³	0,0035

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс,
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер
ресурстарын басқару комитеті**

**ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН РЕСУРСТАР ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР ЖИНАҒЫ
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ**

ҚР ЭСН 8.04-01-2015

**ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН РЕСУРСТАР ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР ЖИНАҒЫ**

11 - бөлім. Сылау жөндеу-құрылыс жұмыстары

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и управления земельными ресурсами Министерства
национальной экономики Республики Казахстан**

**СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ**

ЭСН РК 8.04-01-2015

**СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

РАЗДЕЛ 11. РАБОТЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная