

Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және
құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ЖӨНДЕУ- ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР

7- бөлім. Жөндеу-құрылыс жұмыстары. Едендер

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 7. Работы ремонтно-строительные. Полы

ҚР ЭСН 8.05-01-2022
ЭСН РК 8.05-01-2022

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан

Нур-Султан 2022 г.

**Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК
ҚҰЖАТТАР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
И СМЕТАМ**

**ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР**

7- бөлім. Жөндеу-құрылыс жұмыстары. Едендер

**ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Раздел 7. Работы ремонтно-строительные. Полы

**ҚР ЭСН 8.05-01-2022
ЭСН РК 8.05-01-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2022 г.

Алғы сөз

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министірлігінің (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар баскармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 18.04.2022 жылғы № 71-НҚ бұйрығымен |
| ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | 18.04.2022 жылдан бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР ЭСН 8.05-01-2015 ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН РЕСУРСТАР ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР ЖИНАҒЫ |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

- | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (ҚДСЖКХ МИИР РК) |
| 3 ПРИНЯТ | Приказом ҚДСЖКХ МИИР РК от 18.04.2022 г. №71- НҚ |
| И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ | с 18.04.2022 года |
| 4 ВВЕДЕН В ЗАМЕН | ЭСН РК 8.05-01-2015 СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК

Содержание

Общая часть	1
Техническая часть	1
ПОДРАЗДЕЛ 1207-01 Полы.....	2
ГРУППА 1207-0101 Полы	2
Таблица 1207-0101-01 Полы. Разборка оснований покрытия.....	2
Таблица 1207-0101-02 Полы. Разборка покрытия	2
Таблица 1207-0101-03 Плинтусы. Разборка	4
Таблица 1207-0101-04 Полы дощатые. Смена и перестилка покрытия.....	4
Таблица 1207-0101-05 Покрытия дощатые. Ремонт	6
Таблица 1207-0101-06 Полы бывшие в эксплуатации. Острожка и циклевка	7
Таблица 1207-0101-07 Покрытия паркетные. Ремонт	8
Таблица 1207-0101-08 Полы простильные дощатые. Смена	10
Таблица 1207-0101-09 Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Ремонт	11
Таблица 1207-0101-10 Полы. Заделка выбоин	11
Таблица 1207-0101-11 Полы. Устройство оснований под покрытие.....	15
Таблица 1207-0101-12 Покрытия паркетные. Устройство	17
Таблица 1207-0101-13 Полы из щитового паркета. Ремонт.....	18
Таблица 1207-0101-14 Полы. Смена керамических плиток.....	19
Таблица 1207-0101-15 Решетки вентиляционные. Смена.....	20
Таблица 1207-0101-16 Полы. Устройство гидроизоляции методом инъекций.....	20
Таблица 1207-0101-17 Полы. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом	21

**БЕЛГІ ҮШІН
ДЛЯ ЗАМЕТОК**

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ**Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы****РАЗДЕЛ 7. РАБОТЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ПОЛЫ**

Дата введения 2022-04-18

Общая часть

Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы Раздела 7 «Работы ремонтно-строительные. Полы» рекомендуются для определения базовой потребности ресурсов на каждый вид работы, приведенной в Разделе и последующего составления сметной документации ресурсным методом. Данный Раздел входит в состав Элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы.

Техническая часть**1 Общие указания**

1.1 В настоящем Разделе содержатся нормы на выполнение работ по разборке и ремонту полов.

1.2 Нормы Раздела рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, включая уборку материалов, отходов и мусора, полученных от разборки; сортировку, очистку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3 Нормы Раздела рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4 В нормах Раздела не учтены работы по антисептированию деталей и изделий, которые, в необходимых случаях, следует определять по нормам Раздела 19 «Работы ремонтно-строительные прочие».

1.5 Норма 1207-0101-1701 не учитывает затраты по разборке оснований покрытия. Данный вид работ, при необходимости, учитывается дополнительно по соответствующим нормам данного Раздела.

2 Правила исчисления объемов работ

2.1 Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2 Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.3 Объем работ по разборке лаг следует принимать по площади пола.

ПОДРАЗДЕЛ 1207-01 Полы
ГРУППА 1207-0101 Полы
Таблица 1207-0101-01 Полы. Разборка оснований покрытия

1207-0101-0101 Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги
 1207-0101-0102 Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков
 1207-0101-0103 Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов
 1207-0101-0104 Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0101	1207-0101-0102	1207-0101-0103	1207-0101-0104
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,1426	0,0767	0,1744	0,149
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0362	0,007	0,0467	0,0192

Таблица 1207-0101-02 Полы. Разборка покрытия

Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. Укладка на строительной площадке.

1207-0101-0201 Полы дощатые. Разборка покрытия
 1207-0101-0202 Полы из щитового паркета. Разборка покрытия
 1207-0101-0203 Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия
 1207-0101-0204 Полы из штучного паркета на мастике. Разборка покрытия

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0201	1207-0101-0202	1207-0101-0203	1207-0101-0204
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,336	0,4055	0,437	0,4895
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0086	0,0067	0,0067	0,0067
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,0067	0,0067	0,0067
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,008	0,029	0,028	0,028

Продолжение таблицы 1207-0101-02

Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. Укладка на строительной площадке.

1207-0101-0205 Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия
 1207-0101-0206 Полы из поливинилхлоридных плиток. Разборка покрытия
 1207-0101-0207 Полы из керамических плиток. Разборка покрытия
 1207-0101-0208 Полы цементные. Разборка покрытия

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0205	1207-0101-0206	1207-0101-0207	1207-0101-0208
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,1139	0,3549	-	-
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	-	-	0,6987	1,112
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013	0,0013	0,0144	0,21
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,0013	0,0144	0,018
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	-	-	-	0,192
343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	-	-	-	0,384
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0,014	0,052	0,066

Продолжение таблицы 1207-0101-02

Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. Укладка на строительной площадке.

1207-0101-0209 Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия
 1207-0101-0210 Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия
 1207-0101-0211 Полы из древесностружечных плит в два слоя. Разборка покрытия
 1207-0101-0212 Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0209	1207-0101-0210	1207-0101-0211	1207-0101-0212
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	-	0,1617	0,2394	0,1109
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,3824	-	-	-
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0464	0,0015	0,0031	0,0012
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,0088	-	-	-
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	-	0,0015	0,0031	0,0012
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0376	-	-	-
343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0752	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,061	0,0125	0,025	0,0055

Таблица 1207-0101-03 Плинтусы. Разборка

1207-0101-0301 Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка

1207-0101-0302 Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка

Измеритель: м

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0301	1207-0101-0302
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,0377	0,1428
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0011	0,0062

Таблица 1207-0101-04 Полы дощатые. Смена и перестилка покрытия

Состав работ: 1. Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. 2. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. 3. Острожка провесов.

1207-0101-0401 Полы некрашенные дощатые. Перестилка

1207-0101-0402 Добавлять к норме 1207-0101-0401 при крашенных полах
 1207-0101-0403 Добавлять к норме 1207-0101-0401 при площади пола до 5 м²
 1207-0101-0404 Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25%

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0401	1207-0101-0402	1207-0101-0403	1207-0101-0404
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,21	0,118	0,593	1,25
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004	-	-	0,012
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
313-403-0301	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,0569	-	-	0,0569
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003	-	-	0,009
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001	-	-	0,003
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0019	-	-	0,0059
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24	-	-	0,24

Продолжение таблицы 1207-0101-04

Состав работ: 1. Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. 2. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. 3. Острожка провесов.

1207-0101-0405 Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50%
 1207-0101-0406 Добавлять к норме 1207-0101-0404 при крашенных полах
 1207-0101-0407 Добавлять к норме 1207-0101-0404 при площади пола до 5 м²
 1207-0101-0408 Добавлять к норме 1207-0101-0405 при крашенных полах

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0405	1207-0101-0406	1207-0101-0407	1207-0101-0408
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,46	0,121	0,61	0,138
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,028	-	-	-

Продолжение таблицы 1207-0101-04

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0405	1207-0101-0406	1207-0101-0407	1207-0101-0408
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
313-403-0301	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,0569	-	-	-
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,019	-	-	-
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,009	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0156	-	-	-
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24	-	-	-

Продолжение таблицы 1207-0101-04

Состав работ: 1. Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. 2. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. 3. Острожка провесов.

1207-0101-0409 Добавлять к норме 1207-0101-0405 при площади пола до 5 м²

1207-0101-0410 Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0409	1207-0101-0410
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,69	0,084
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	-	0,00036
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	-	0,01

Таблица 1207-0101-05 Покрытия дощатые. Ремонт

1207-0101-0501 Покрытия дощатые. Сплачивание со вставкой реек

Состав работ: 1. Расчистка щелей. 2. Подгонка и вставка реек с креплением. 3. Острожка отремонтированных мест.

Измеритель: м²

1207-0101-0502 Полы дощатые. Прорезка борозд для перегородок

Состав работ: 1. Расчистка щелей. 2. Подгонка и вставка реек с креплением. 3. Разметка борозд, выпиливание борозды.

Измеритель: м²

1207-0101-0503 Полы паркетные. Прорезка борозд для перегородок

Состав работ: 1. Расчистка щелей. 2. Подгонка и вставка реек с креплением. 3. Разметка борозд, выпиливание борозды.

Измеритель: м²

1207-0101-0504 Полы. Смена досок до 3 штук в одном месте

Состав работ: 1. Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную.

Измеритель: м пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0501	1207-0101-0502	1207-0101-0503	1207-0101-0504
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,45	0,315	0,651	0,651
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0027	-	-	0,0094
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002	-	-	0,007
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0007	-	-	0,0024
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,00013	-	-	0,0046
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	-	-	0,03

Таблица 1207-0101-06 Полы бывшие в эксплуатации. Острожка и циклевка

Состав работ: 1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола. 4. Уборка стружки.

1207-0101-0601 Покрытия дощатые. Острожка провесов площадью до 5 м²

1207-0101-0602 Покрытия дощатые. Острожка провесов площадью свыше 5 м²

1207-0101-0603 Покрытия дощатые площадью до 5 м². Острожка

1207-0101-0604 Покрытия дощатые площадью свыше 5 м². Острожка

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0601	1207-0101-0602	1207-0101-0603	1207-0101-0604
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,146	0,097	0,603	0,402
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
313-403-0301	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	-	-	0,3015	0,193
343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,073	0,0485	-	-

Продолжение таблицы 1207-0101-06

1207-0101-0605 Полы паркетные. Острожка и циклевка

Состав работ: 1. Подметание пола. 2. Острожка пола. 3. Циклевка пола. 4. Уборка стружки.

1207-0101-0606 Полы паркетные. Циклевка

Состав работ: 1. Подметание пола. 2. Циклевка пола. 3. Уборка стружки.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0605	1207-0101-0606
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,477	0,364
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
313-403-0201	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	0,0715	0,182
313-403-0301	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,167	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,157	0,213

Таблица 1207-0101-07 Покрытия паркетные. Ремонт

1207-0101-0701 Покрытия паркетные на гвоздях. Ремонт площадью в одном месте до 5 планок

Состав работ: 1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания. 3. Укладка новых планок с пристройкой и пригонкой. 4. Прибивка гвоздями. 5. Острожка и циклевка вручную.

1207-0101-0702 Покрытия паркетные на гвоздях. Ремонт площадью в одном месте до 0,5 м²

Состав работ: 1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания. 3. Укладка новых планок с пристройкой и пригонкой. 4. Прибивка гвоздями. 5. Острожка и циклевка вручную.

1207-0101-0703 Покрытия паркетные на гвоздях. Ремонт площадью в одном месте до 1 м²

Состав работ: 1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания. 3. Укладка новых планок с пристройкой и пригонкой. 4. Прибивка гвоздями. 5. Острожка и циклевка вручную.

1207-0101-0704 Покрытия паркетные на мастике. Ремонт площадью в одном месте до 5 планок

Состав работ: 1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания. 3. Разогревание мастики и асфальта. 4. Укладка мастики и асфальта с выравниванием. 5. Укладка новых планок с пристройкой и пригонкой. 6. Острожка и циклевка вручную.

Измеритель: место

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0701	1207-0101-0702	1207-0101-0703	1207-0101-0704
009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,3499	1,1446	1,7619	0,3516
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0007	0,0033	0,0069	0,0012
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0013	0,0029	0,0002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,002	0,004	0,001
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,11	0,23	-
233-201-0202	Паркет штучный из березы ГОСТ 862.1-85	м ²	0,061	0,408	0,82	0,061
261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	-	-	-	0,165
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0014	0,0094	0,0189	0,00072

Продолжение таблицы 1207-0101-07

Состав работ: 1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания. 3. Разогревание мастики и асфальта. 4. Укладка мастики и асфальта с выравниванием. 5. Укладка новых планок с пристройкой и пригонкой. 6. Острожка и циклевка вручную.

1207-0101-0705 Покрытия паркетные на мастике. Ремонт площадью в одном месте до 0,5 м²

1207-0101-0706 Покрытия паркетные на мастике. Ремонт площадью в одном месте до 1 м²

Измеритель: место

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0705	1207-0101-0706
009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	1,0959	1,7719
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0061	0,0122
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,0042
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,004	0,008
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
233-201-0202	Паркет штучный из березы ГОСТ 862.1-85	м²	0,408	0,82
261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1,5	3
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0066	0,0132

Таблица 1207-0101-08 Полы простильные дощатые. Смена

Состав работ: 1. Разборка простильных полов с очисткой годных досок. 2. Устройство настила из досок по готовым опорам. 3. Пробивка досок гвоздями.

1207-0101-0801 Полы простильные дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25%

1207-0101-0802 Полы простильные дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50%

1207-0101-0803 Полы простильные дощатые. Смена досок полная

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0801	1207-0101-0802	1207-0101-0803
009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	0,4262	0,4466	0,6207
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0017	0,0049	0,0117
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0019	0,0047
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003	0,007
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0063	0,0168	0,042
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	0,13	0,13
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0039	0,0082	0,0186

Таблица 1207-0101-09 Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Ремонт

Состав работ: 1. Снятие отставших плиток. 2. Очистка основания. 3. Смазка основания мастикой. 4. Наклеивание плиток.

1207-0101-0901 Покрытия из плиток поливинилхлоридных размером 200×200 мм. Ремонт

1207-0101-0902 Покрытия из плиток поливинилхлоридных размером 300×300 мм. Ремонт

Измеритель: плитка

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-0901	1207-0101-0902
009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,0452	0,0903
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,002
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,0181	0,0408
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0012	0,0018

Таблица 1207-0101-10 Полы. Заделка выбоин

1207-0101-1001 Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м²

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную. 3. Железнение поверхности.

1207-0101-1002 Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м²

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную. 3. Железнение поверхности.

1207-0101-1003 Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м²

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную. 3. Железнение поверхности.

1207-0101-1004 Полы мозаичные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м²

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

Измеритель: место

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-1001	1207-0101-1002	1207-0101-1003	1207-0101-1004
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,4073	0,6935	1,2423	1,0803
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0032	0,0068	0,0138	0,0051
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0032	0,0068	0,0138	0,0051
343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0032	0,0068	0,0138	0,0051
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,0031	0,0071	0,015	0,0031
216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,0001	0,0002	0,00045	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0005	0,0007	0,001	0,0005
261-101-0213	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	м³	-	-	-	0,0043
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,003	0,007	0,0148	0,0051

Продолжение таблицы 1207-0101-10

1207-0101-1005 Полы мозаичные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м²

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

1207-0101-1006 Полы мозаичные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м²

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

1207-0101-1007 Полы асфальтовые толщиной слоя 25 мм. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м²

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Промазка кромок горячим битумом. 3. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

1207-0101-1008 Полы асфальтовые толщиной слоя 25 мм. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м²

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Промазка кромок горячим битумом. 3. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

Измеритель: место

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-1005	1207-0101-1006	1207-0101-1007	1207-0101-1008
009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч	-	-	0,3371	0,6993
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,8444	3,7218	-	-
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0123	0,0253	0,0016	0,0038
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,0123	0,0253	0,0016	0,0038
343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0123	0,0253	0,0016	0,0038
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м ³	0,0071	0,0153	-	-
212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	-	-	0,00831	0,0194
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0007	0,1	-	-
261-101-0213	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	м ³	0,001	0,0214	-	-
261-105-0118	Мастика ГОСТ 30693-2000	кг	-	-	0,06	0,14
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0119	0,0254	0,0026	0,0061

Продолжение таблицы 1207-0101-10

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Промазка кромок горячим битумом. 3. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

- 1207-0101-1009 Полы асфальтовые толщиной слоя 25 мм. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м²
 1207-0101-1010 Полы асфальтовые толщиной слоя 40 мм. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м²
 1207-0101-1011 Полы асфальтовые толщиной слоя 40 мм. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м²
 1207-0101-1012 Полы асфальтовые толщиной слоя 40 мм. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м²

Измеритель: место

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-1009	1207-0101-1010	1207-0101-1011	1207-0101-1012
009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч	1,425	0,3798	-	-
009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	-	-	0,7993	1,631
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0084	0,0053	0,0125	0,0268
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,0084	0,0053	0,0125	0,0268
343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0084	0,0053	0,0125	0,0268
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,0415	0,013	0,0303	0,065
261-105-0118	Мастика ГОСТ 30693-2000	кг	0,30	0,06	0,14	0,30
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0128	0,0042	0,0099	0,0208

Продолжение таблицы 1207-0101-10

- 1207-0101-1013 Полы ксилитовые. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м²

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

- 1207-0101-1014 Полы ксилитовые. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м²

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Приготовление раствора (смеси). 3. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

- 1207-0101-1015 Полы ксилитовые. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м²

Состав работ: 1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Приготовление раствора (смеси). 3. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

Измеритель: место

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-1013	1207-0101-1014	1207-0101-1015
009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,3682	0,7845	1,5776
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0106	0,0264	0,0542
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0089	0,0217	0,0444
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0017	0,0047	0,0098
343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0017	0,0047	0,0098
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,0035	0,008	0,0175
261-106-0101	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-90 ГОСТ 1216-87	т	0,002	0,0047	0,0101
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,0023	0,0053	0,0114
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0011	0,00026	0,00056
261-107-0935	Магний хлористый ГОСТ 7759-73	т	0,00011	0,00026	0,00056
261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,19	0,5	1,9

Таблица 1207-0101-11 Полы. Устройство оснований под покрытие

1207-0101-1101 Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь до 20 м²

Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Разметка и заготовка материалов. 3. Укладка плит.

1207-0101-1102 Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь свыше 20 м²

Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Разметка и заготовка материалов. 3. Укладка плит.

1207-0101-1103 Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит на мастике в один слой. Площадь до 20 м²

Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Разметка и заготовка материалов. 3. Нанесение мастики. 4. Укладка плит. 5. Очистка швов от мастики.

1207-0101-1104 Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м²

Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Разметка и заготовка материалов. 3. Нанесение мастики. 4. Укладка плит. 5. Очистка швов от мастики.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-1101	1207-0101-1102	1207-0101-1103	1207-0101-1104
009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,2603	0,2264	-	-
009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-	-	0,3056	0,2604
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0042	0,0042	0,0025	0,0025
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,0028	0,0013	0,0013
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0014	0,0012	0,0012
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м ²	0,00204	0,00204	0,00102	0,00102
261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	-	-	1,33	1,33

Продолжение таблицы 1207-0101-11

1207-0101-1105 Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь до 20 м²
Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Разметка и заготовка материалов. 3. Нанесение мастики. 4. Укладка плит. 5. Очистка швов от мастики.

1207-0101-1106 Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м²

Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Разметка и заготовка материалов. 3. Нанесение мастики. 4. Укладка плит. 5. Очистка швов от мастики.

1207-0101-1107 Обрешетка из досок под паркет щитовой. Устройство

Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Разметка и заготовка материалов. 3. Острожка провесов вручную.

1207-0101-1108 Обрешетка из досок под паркет штучный. Устройство

Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Разметка и заготовка материалов.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-1105	1207-0101-1106	1207-0101-1107	1207-0101-1108
009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	-	-	-	0,2599
009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,4606	0,3812	-	-
009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	-	-	0,4724	-
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0018	0,0018	0,004	0,0082
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,001	0,0027	0,0053
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0008	0,0013	0,0029
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	-	-	0,014	0,0288
215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м ²	0,0102	0,0102	-	-
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	-	-	0,04	0,125
261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1,33	1,33	-	-

Таблица 1207-0101-12 Покрытия паркетные. Устройство

1207-0101-1201 Покрытия паркетные из штучного паркета без жилок на гвоздях. Устройство

Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Укладка паркетной планки на гвоздях.

1207-0101-1202 Покрытия паркетные из штучного паркета без жилок на мастике. Устройство

Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Грунтовка основания, нанесение и разравнивание мастики. 3. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания планок.

1207-0101-1203 Покрытия паркетные из паркетных досок на гвоздях. Устройство

Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Укладка щитов паркетных, пригонка, заделка стыков и крепление гвоздями.

1207-0101-1204 Покрытия паркетные из паркетных досок на мастике. Устройство

Состав работ: 1. Подготовка основания. 2. Грунтовка основания, нанесение и разравнивание мастики. 3. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания щитов.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-1201	1207-0101-1202	1207-0101-1203	1207-0101-1204
009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	1,4278	0,8221	0,9607	0,4241
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0027	0,0029	0,0067	0,0066
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,002	0,006	0,006
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0009	0,0007	0,0006
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,136	-	0,03	-
233-201-0202	Паркет штучный из березы ГОСТ 862.1-85	м ²	1,02	1,015	-	-
261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	-	0,8	-	0,8
261-107-0414	Бумага мешочная битумированная Б-78 ГОСТ 2228-81	т	0,012	0,012	0,012	0,012
261-201-0502	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м ²	-	-	1,02	1,02

Таблица 1207-0101-13 Полы из щитового паркета. Ремонт

1207-0101-1301 Полы из щитового паркета. Смена квадр

Состав работ: 1. Снятие старых квадр. 2. Очистка основания и углубление его при надобности. 3. Укладка квадр на клею. 4. Острожка и циклевка паркетных полов.

Измеритель: м² пола

1207-0101-1302 Полы из щитового паркета. Перестилка обрешетки

Состав работ: 1. Снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания. 2. Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями. 3. Заделка стыков соединений квадрами. 4. Настилка добора и фриза с пристрожкой провесов. 5. Установка плинтусов. 6. Острожка и циклевка паркетных полов.

Измеритель: м² пола

1207-0101-1303 Полы из щитового паркета. Ремонт филенок щитов

Состав работ: 1. Снятие квадр и негодных филенок. 2. Установка новых филенок с прокладкой квадр и добавлением новых. 3. Острожка и циклевка паркетных полов.

Измеритель: щит

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-1301	1207-0101-1302	1207-0101-1303
009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	5,835	-	-
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	-	2,061	-
009-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	-	-	7,017
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,003	0,0082	0,0031
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
313-403-0201	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	0,1106	0,1106	0,1106
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0042	0,0021
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	0,001
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	-	0,008	0,002
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,34	0,01
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00043	0,00013	0,00086
233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	-	0,73	-
261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,087	0,026	0,172
261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,123	0,123	0,123
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0354	0,0167	-
261-201-0501	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.4-87	м²	1	1	0,49

Таблица 1207-0101-14 Полы. Смена керамических плиток

Состав работ: 1. Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест. 2. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

1207-0101-1401 Полы. Смена плиток коврово-мозаичных до 10 шт.

1207-0101-1402 Полы. Смена плиток коврово-мозаичных более 10 шт.

1207-0101-1403 Полы. Смена плиток керамических до 10 шт.

1207-0101-1404 Полы. Смена плиток керамических более 10 шт.

Измеритель: плитка

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-1401	1207-0101-1402	1207-0101-1403	1207-0101-1404
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,123	0,0738	0,1665	0,1099
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,001	0,002	0,002
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,0005	0,001	0,001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0005	0,001	0,001
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	П	П	П	П

Таблица 1207-0101-15 Решетки вентиляционные. Смена

Состав работ: 1. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места. 2. Установка и укрепление новых решеток.

1207-0101-1501 Решетки вентиляционные. Смена

Измеритель: шт

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-1501
009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,3445
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,4
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0011
261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м²	0,04

Таблица 1207-0101-16 Полы. Устройство гидроизоляции методом инъекций

1207-0101-1601 Поверхности полов подземных сооружений толщиной до 300 мм. Устройство гидроизоляции методом инъекций

Состав работ: 1. Подготовительные работы. 2. Определение мест расположения коммуникации прибором. 3. Разметка мест расположения отверстий для инъекций. 4. Сверление отверстий для инъекций. 5. Приготовление раствора. 6. Инъекционные работы. 7. Установка деревянных пробок в отверстия и срубка. 8. Промывка аппарата.

1207-0101-1602 Добавлять к норме 1207-0101-1601 на каждые 10 мм увеличения толщины пола

Состав работ: 1. Приготовление раствора. 2. Инъекционные работы.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-1601	1207-0101-1602
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,4059	0,0864
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,059	0,022
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
313-401-0102	Аппарат для штукатурки мощностью электродвигателя 2,2 кВт, максимальная дальность подачи 40 м, высота подачи 20 м	маш.-ч	0,059	0,022
313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,043	0,011
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,016	0,011
343-501-0501	Металло-кабельный искатель	маш.-ч	0,0003	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0000158	0,0000006
261-103-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	1,32	-
261-201-0403	Смеси сухие гидроизоляционные на бентонитовой основе	кг	6,25	0,25

Таблица 1207-0101-17 Полы. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом

1207-0101-1701 Полы монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения

Состав работ: 1. Очистка поверхности. 2. Обеспыливание и смачивание водой до полного насыщения. 3. Удаление излишек воды (луж). 4. Приготовление состава. 5. Нанесение первого слоя гидроизоляционного состава. 6. Увлажнение водой. 7. Нанесение второго слоя гидроизоляционного состава. 8. Уход за обработанной поверхностью.

Измеритель: м²

1207-0101-1702 Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25×25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами

Состав работ: 1. Пробивка борозд и очистка поверхности швов. 2. Обеспыливание и смачивание водой до полного насыщения. 3. Приготовление составов. 4. Грунтование поверхности швов проникающим составом. 5. Заделка трещин, швов, стыков, примыканий гидроизоляционным составом. 6. Грунтование поверхности швов проникающим составом.

Измеритель: м

1207-0101-1703 Полы. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50×50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами

Состав работ: 1. Пробивка борозд и очистка поверхности швов. 2. Обеспыливание и смачивание водой до полного насыщения. 3. Приготовление составов. 4. Грунтование поверхности швов проникающим составом. 5. Заделка трещин, швов, стыков, примыканий гидроизоляционным составом. 6. Грунтование поверхности швов проникающим составом.

Измеритель: м

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1207-0101-1701	1207-0101-1702	1207-0101-1703
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,1896	-	-
009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	-	-	0,1988
009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	-	0,1278	-
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004	0,0007	0,0029
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0082	0,0007	0,0023
313-402-0301	Краскопульт электрический	маш.-ч	0,024	-	-
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0007	0,0029
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-	0,045	0,0655
343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0021	-	-
343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт	маш.-ч	0,0150	0,0029	0,0042
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0054	0,0013	0,0026
235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	0,9671	0,204	0,408
235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	-	1,527	6,108

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР
ҚР ЭСН 8.05-01-2022**

7- бөлім. Жөндеу-құрылыс жұмыстары. Едендер

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЭСН РК 8.05-01-2022**

Раздел 7. Работы ремонтно-строительные. Полы

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная