

Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және
құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК
ҚҰЖАТТАР**

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ**

ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР

11- бөлім. Жөндеу-құрылыс сылақ жұмыстары

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 11. Работы ремонтно-строительные штукатурные

**ҚР ЭСН 8.05-01-2022
ЭСН РК 8.05-01-2022**

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан

Нур-Султан 2022 г.

**Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК
ҚҰЖАТТАР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
И СМЕТАМ**

**ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР**

11- бөлім. Жөндеу-құрылыс сылақ жұмыстары

**ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Раздел 11. Работы ремонтно-строительные штукатурные

**ҚР ЭСН 8.05-01-2022
ЭСН РК 8.05-01-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2022 г.

Алғы сөз

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министірлігінің (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар баскармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 18.04.2022 жылғы № 71-НҚ бұйрығымен |
| ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | 18.04.2022 жылдан бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР ЭСН 8.05-01-2015 ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН РЕСУРСТАР ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР ЖИНАҒЫ |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

- | | |
|------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (КДСЖКХ МИИР РК) |
| 3 ПРИНЯТ | Приказом КДСЖКХ МИИР РК от 18.04.2022 г. №71- НҚ |
| И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ | с 18.04.2022 года |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ЭСН РК 8.05-01-2015 СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК

Содержание

Общая часть	1
Техническая часть	1
ПОДРАЗДЕЛ 1211-01 Штукатурные работы	3
ГРУППА 1211-0101 Штукатурка внутренних помещений	3
Таблица 1211-0101-01 Штукатурка внутри здания. Сплошное выравнивание	3
Таблица 1211-0101-02 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт	6
Таблица 1211-0101-03 Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт	8
Таблица 1211-0101-04 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт	10
Таблица 1211-0101-05 Штукатурка потолков по дереву. Ремонт	12
Таблица 1211-0101-06 Штукатурка столбов и пилястр внутри здания. Ремонт	14
Таблица 1211-0101-07 Штукатурка откосов внутри здания. Ремонт	15
Таблица 1211-0101-08 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания. Ремонт	16
Таблица 1211-0101-09 Штукатурка лестничных маршей и площадок. Ремонт	18
ГРУППА 1211-0102 Штукатурка фасадов	19
Таблица 1211-0102-01 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов	19
Таблица 1211-0102-02 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц	20
Таблица 1211-0102-03 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек	22
Таблица 1211-0102-04 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов	23
Таблица 1211-0102-05 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц	25
Таблица 1211-0102-06 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек	27
Таблица 1211-0102-07 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором	29
Таблица 1211-0102-08 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов	32
Таблица 1211-0102-09 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц	36
Таблица 1211-0102-10 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек	40
Таблица 1211-0102-11 Штукатурка наружных прямолинейных откосов. Ремонт	44
Таблица 1211-0102-12 Штукатурка наружных криволинейных откосов. Ремонт	47
Таблица 1211-0102-13 Штукатурка наружных прямолинейных тяг. Ремонт	50
Таблица 1211-0102-14 Штукатурка наружных криволинейных тяг. Ремонт	55
Таблица 1211-0102-15 Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью ..	61
ГРУППА 1211-0103 Разные штукатурные работы	62
Таблица 1211-0103-01 Поверхность фасадов. Очистка пескоструйным аппаратом ..	62
Таблица 1211-0103-02 Штукатурка. Перетирка	63
Таблица 1211-0103-03 Поверхности. Насечка под штукатурку	64
Таблица 1211-0103-04 Основание под штукатурку из металлической сетки. Устройство	65
Таблица 1211-0103-05 Основание под штукатурку по деревянной поверхности. Устройство	67
Таблица 1211-0103-06 Основание под штукатурку из дрени. Замена	68
Таблица 1211-0103-07 Поверхность дымовых труб. Оштукатуривание	70

**БЕЛГІ ҮШІН
ДЛЯ ЗАМЕТОК**

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ**Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы****РАЗДЕЛ 11. РАБОТЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ШТУКАТУРНЫЕ**

Дата введения 2022-04-18

Общая часть

Элементные сметные нормы расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы Раздела 11 «Работы ремонтно-строительные штукатурные» рекомендуются для определения базовой потребности ресурсов на каждый вид работы, приведенной в Разделе и последующего составления сметной документации ресурсным методом. Данный Раздел входит в состав Элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы.

Техническая часть**1 Общие указания**

1.1 В настоящем Разделе содержатся нормы на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2 Нормы Раздела рассчитаны на выполнение полного комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке.

1.3 Нормы Раздела предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при ремонте штукатурки помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4 Устройство лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) следует учитывать дополнительно по нормам Раздела 19 «Работы ремонтно-строительные прочие».

1.5 Нормы Раздела предусматривают производство работ в помещениях площадью пола более 5 м². При производстве работ в помещениях площадью пола до 5 м² к нормам затрат труда рабочих-строителей применяется коэффициент 1,5.

1.6 Нормами Раздела учтены работы по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7 Работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяется по соответствующим нормам с использованием цементно-известкового раствора.

1.8 В нормах, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали. В нормах на работы с люлек время их эксплуатации не учтено. Ремонт, содержание и разборка наружных подвесных люлек учтены в составе накладных расходов по статье «Расходы на организацию работ на строительных площадках».

1.9 Ремонт штукатурки прямых, независимо от ремонтируемой площади, следует определять по нормам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м².

1.10 При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов с земли время эксплуатации электрических лебедок из соответствующих норм следует исключать.

2 Правила исчисления объемов работ

2.1 Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется по площади отремонтированной поверхности.

2.2 Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высота стен измеряется от чистого пола до потолка.

2.3 Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, определяемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами для:

-ребристых перекрытий – 1,6;

-кессонных потолков – 1,75.

2.4 Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5 Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6 Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7 Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8 Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

ПОДРАЗДЕЛ 1211-01 Штукатурные работы
ГРУППА 1211-0101 Штукатурка внутренних помещений
Таблица 1211-0101-01 Штукатурка внутри здания. Сплошное выравнивание

1211-0101-0101 Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм
Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

1211-0101-0102 Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм
Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

1211-0101-0103 Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм
Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Приготовление 7% -ного раствора дисперсии ПВА. 4. Грунтовка поверхности. 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухих цементно-песчаной смеси и 50% -ной дисперсии ПВА.

1211-0101-0104 Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм
Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Приготовление 7% -ного раствора дисперсии ПВА. 4. Грунтовка поверхности. 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухих цементно-песчаной смеси и 50% -ной дисперсии ПВА.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0101	1211-0101-0102	1211-0101-0103	1211-0101-0104
009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,2958	0,4237	-	-
009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	-	-	0,3573	0,504
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0032	0,0064	0,0029	0,0058
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,0064	0,0029	0,0058
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0053	0,0106	-	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035

Продолжение таблицы 1211-0101-01

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0101	1211-0101-0102	1211-0101-0103	1211-0101-0104
261-201-0394	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	-	-	0,253	0,506
261-201-0404	Смесь пескоцементная	м³	-	-	0,00568	0,0114

Продолжение таблицы 1211-0101-01

1211-0101-0105 Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм
Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

1211-0101-0106 Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм
Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

1211-0101-0107 Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм
Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Приготовление 7% -ного раствора дисперсии ПВА. 4. Грунтовка поверхности. 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухих цементно-песчаной смеси и 50% -ной дисперсии ПВА.

1211-0101-0108 Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм
Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Приготовление 7% -ного раствора дисперсии ПВА. 4. Грунтовка поверхности. 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухих цементно-песчаной смеси и 50% -ной дисперсии ПВА.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0105	1211-0101-0106	1211-0101-0107	1211-0101-0108
009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,3724	0,4823	-	-
009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	-	-	0,4441	0,5725
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0034	0,0067	0,003	0,0061
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,0067	0,003	0,0061

Продолжение таблицы 1211-0101-01

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0105	1211-0101-0106	1211-0101-0107	1211-0101-0108
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0056	0,0112	-	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-201-0394	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	-	-	0,266	0,532
261-201-0404	Смесь пескоцементная	м³	-	-	0,00593	0,0119

Продолжение таблицы 1211-0101-01

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Грунтовка поверхности. 4. Приготовление раствора из сухих смесей.

1211-0101-0109 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями

1211-0101-0110 Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями

1211-0101-0111 Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями

1211-0101-0112 Штукатурка оконных и дверных откосов криволинейных внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0109	1211-0101-0110	1211-0101-0111	1211-0101-0112
009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,738	-	-	-
009-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	-	0,8976	-	-
009-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	-	-	1,3063	2,775
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,019	0,0214	0,0301	0,0301
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,0168	0,0255	0,0255

Продолжение таблицы 1211-0101-01

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0109	1211-0101-0110	1211-0101-0111	1211-0101-0112
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0063	0,0074	0,0112	0,0112
232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	9,6	11,2	17	17
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,11	0,18	0,18

Таблица 1211-0101-02 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0101-0201 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0202 Добавлять к норме 1211-0101-0201 на каждые следующие 10 мм

1211-0101-0203 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0204 Добавлять к норме 1211-0101-0203 на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0201	1211-0101-0202	1211-0101-0203	1211-0101-0204
009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	2,056	0,477	1,741	0,429
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0067	0,0034	0,0067	0,0034
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,0034	0,0067	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,022	0,011	0,022	0,011

Продолжение таблицы 1211-0101-02

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0201	1211-0101-0202	1211-0101-0203	1211-0101-0204
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0338	0,0169	0,0338	0,0169

Продолжение таблицы 1211-0101-02

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0101-0205 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0206 Добавлять к норме 1211-0101-0205 на каждые следующие 10 мм

1211-0101-0207 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0208 Добавлять к норме 1211-0101-0207 на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0205	1211-0101-0206	1211-0101-0207	1211-0101-0208
009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,352	0,372	2,266	0,508
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0067	0,0034	0,0067	0,0034
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,0034	0,0067	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,022	0,011	-	-
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	-	-	0,022	0,011
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0338	0,0169	0,0338	0,0169

Продолжение таблицы 1211-0101-02

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0101-0209 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0210 Добавлять к норме 1211-0101-0209 на каждые следующие 10 мм

1211-0101-0211 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0212 Добавлять к норме 1211-0101-0211 на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0209	1211-0101-0210	1211-0101-0211	1211-0101-0212
009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,951	0,461	1,468	0,388
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0067	0,0034	0,0067	0,0034
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,0034	0,0067	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,022	0,011	0,022	0,011
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0338	0,0169	0,0338	0,0169

Таблица 1211-0101-03 Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности частичной прибивкой дроби. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0101-0301 Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 25 мм

1211-0101-0302 Добавлять к норме 1211-0101-0301 на каждые следующие 10 мм

1211-0101-0303 Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 25 мм

1211-0101-0304 Добавлять к норме 1211-0101-0303 на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0301	1211-0101-0302	1211-0101-0303	1211-0101-0304
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,37	0,476	2,033	0,429
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0078	0,0034	0,0078	0,0034
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0078	0,0034	0,0078	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,02	0,008	0,02	0,008
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0105	0,0025	0,0105	0,0025
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	-	0,01	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	-	0,006	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0423	0,0165	0,0423	0,0165

Продолжение таблицы 1211-0101-03

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0101-0305 Штукатурка внутренних стен по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 25 мм

1211-0101-0306 Добавлять к норме 1211-0101-0305 на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0305	1211-0101-0306
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,616	0,372
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0078	0,0034
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0078	0,0034

Продолжение таблицы 1211-0101-03

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0305	1211-0101-0306
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,02	0,008
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0105	0,0025
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-
261-103-0128	Дрель штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0423	0,0165

Таблица 1211-0101-04 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

1211-0101-0401 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0402 Добавлять к норме 1211-0101-0401 на каждые следующие 10 мм

1211-0101-0403 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0404 Добавлять к норме 1211-0101-0403 на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0401	1211-0101-0402	1211-0101-0403	1211-0101-0404
009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	2,277	0,514	1,962	0,467
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0109	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий известковый 1:2:5	м³	0,0231	0,0116	0,0231	0,0116
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0338	0,0169	0,0338	0,0169

Продолжение таблицы 1211-0101-04

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

1211-0101-0405 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0406 Добавлять к норме 1211-0101-0405 на каждые следующие 10 мм

1211-0101-0407 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0408 Добавлять к норме 1211-0101-0407 на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0405	1211-0101-0406	1211-0101-0407	1211-0101-0408
009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,489	0,397	2,802	0,593
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	-	-	0,0231	0,0116
212-402-0109	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий известковый 1:2:5	м ³	0,0231	0,0116	-	-
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0338	0,0169	0,0338	0,0169

Продолжение таблицы 1211-0101-04

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

1211-0101-0409 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0410 Добавлять к норме 1211-0101-0409 на каждые следующие 10 мм

1211-0101-0411 Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0412 Добавлять к норме 1211-0101-0411 на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0409	1211-0101-0410	1211-0101-0411	1211-0101-0412
009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	2,382	0,53	1,752	0,436
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0231	0,0116	0,0231	0,0116
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0338	0,0169	0,0338	0,0169

Таблица 1211-0101-05 Штукатурка потолков по дереву. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки. 2. Подготовка поверхности с частичной пробивкой дроби. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

1211-0101-0501 Штукатурка потолков по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 25 мм

1211-0101-0502 Добавлять к норме 1211-0101-0501 на каждые следующие 10 мм

1211-0101-0503 Штукатурка потолков по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 25 мм

1211-0101-0504 Добавлять к норме 1211-0101-0503 на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0501	1211-0101-0502	1211-0101-0503	1211-0101-0504
009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	2,849	0,567	2,277	0,483
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036

Продолжение таблицы 1211-0101-05

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0501	1211-0101-0502	1211-0101-0503	1211-0101-0504
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,0036	0,0072	0,0036
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,021	0,0084	0,021	0,0084
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,011	0,0026	0,011	0,0026
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	-	0,01	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0065	-	0,0065	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0423	0,0165	0,0423	0,0165

Продолжение таблицы 1211-0101-05

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки. 2. Подготовка поверхности с частичной пробивкой драни. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

1211-0101-0505 Штукатурка потолков по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест более 10 м². Толщина слоя до 25 мм

1211-0101-0506 Добавлять к норме 1211-0101-0505 на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0505	1211-0101-0506
009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,684	0,376
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0072	0,0036
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,0036
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,021	0,0084
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,011	0,0026

Продолжение таблицы 1211-0101-05

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0505	1211-0101-0506
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0065	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0423	0,0165

Таблица 1211-0101-06 Штукатурка столбов и пилястр внутри здания. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни. 3. Оштукатуривание отдельных мест (площадью до 10 м²).

1211-0101-0601 Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором известковым. Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0602. Добавлять к норме 1211-0101-0601 на каждые следующие 10 мм

1211-0101-0603 Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0604 Добавлять к норме 1211-0101-0603 на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0601	1211-0101-0602	1211-0101-0603	1211-0101-0604
009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	2,478	0,54	2,792	0,588
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0068	0,0034	0,0068	0,0034
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0068	0,0034	0,0068	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,022	0,011	-	-
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	-	-	0,022	0,011
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,0484	0,0242

Продолжение таблицы 1211-0101-06

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой дроби. 3. Оштукатуривание отдельных мест (площадью до 10 м²).

1211-0101-0605 Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по дереву. Ремонт раствором известково-алебастровым. Толщина слоя до 20 мм

1211-0101-0606 Добавлять к норме 1211-0101-0605 на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0605	1211-0101-0606
009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	2,826	0,561
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0078	0,0039
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0078	0,0039
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м ³	0,02	0,008
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0105	0,0025
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,013	-
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0065	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0549	0,02

Таблица 1211-0101-07 Штукатурка откосов внутри здания. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест.

1211-0101-0701 Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные

1211-0101-0702 Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности криволинейные

1211-0101-0703 Штукатурка откосов внутри здания по дереву. Ремонт раствором известково-алебастровым. Поверхности прямолинейные

1211-0101-0704 Штукатурка откосов внутри здания по дереву. Ремонт раствором известково-алебастровым. Поверхности криволинейные

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0701	1211-0101-0702	1211-0101-0703	1211-0101-0704
009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	3,852	-	3,366	-
009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	-	4,534	-	3,943
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0116	0,0116	0,0116	0,0116
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,0116	0,0116	0,0116
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	-	-	0,032	0,032
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,044	0,044	-	-
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	-	-	0,0104	0,0104
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	-	-	0,013	0,013
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	0,0065	0,0065
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,081	0,081	0,081	0,081

Таблица 1211-0101-08 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок. 3. Соскабливание водной краски или обоев со смачиванием поверхности. 4. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

1211-0101-0801 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором. Поверхности горизонтальные длиной до 5 м

1211-0101-0802 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором. Поверхности горизонтальные длиной до 10 м

1211-0101-0803 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором. Поверхности вертикальные длиной до 5 м

1211-0101-0804 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором. Поверхности вертикальные длиной до 10 м

Измеритель: м² площади развернутой поверхности тяг

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0801	1211-0101-0802	1211-0101-0803	1211-0101-0804
009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	5,601	4,971	-	-
009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	-	-	6,336	5,596
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0162	0,0162	0,0162	0,0162
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0162	0,0162	0,0162	0,0162
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,055	0,055	0,055	0,055
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,005	0,005	0,005	0,005
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,113	0,113	0,113	0,113

Продолжение таблицы 1211-0101-08

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок. 3. Соскабливание водной краски или обоев со смачиванием поверхности. 4. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

1211-0101-0805 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором. Поверхности горизонтальные длиной до 5 м

1211-0101-0806 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором. Поверхности горизонтальные длиной до 10 м

1211-0101-0807 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором. Поверхности вертикальные длиной до 5 м

1211-0101-0808 Штукатурка тяг и карнизов внутри здания по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором. Поверхности вертикальные длиной до 10 м

Измеритель: м² площади развернутой поверхности тяг

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0805	1211-0101-0806	1211-0101-0807	1211-0101-0808
009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	4,516	3,991	-	-
009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	-	-	5,146	4,411
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0162	0,0162	0,0162	0,0162
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0162	0,0162	0,0162	0,0162
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м ³	0,04	0,04	0,04	0,04
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,025	0,025	0,025	0,025
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	0,007	0,007	0,007
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	0,006	0,006	0,006
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,113	0,113	0,113	0,113

Таблица 1211-0101-09 Штукатурка лестничных маршей и площадок. Ремонт

1211-0101-0901 Штукатурка лестничных маршей и площадок. Ремонт

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0101-0901
009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	3,259
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0119
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0119
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,0385
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,085

ГРУППА 1211-0102 Штукатурка фасадов**Таблица 1211-0102-01 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов**

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0101 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0102-0102 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

1211-0102-0103 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0102-0104 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0101	1211-0102-0102	1211-0102-0103	1211-0102-0104
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,74	0,34	1,712	0,336
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,0036	0,0071	0,0036
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,022	0,011	0,022	0,011
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,0484	0,0242

Продолжение таблицы 1211-0102-01

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности. 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0105 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя 30 мм

1211-0102-0106 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя 30 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0105	1211-0102-0106
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	3,005	2,6
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0103	0,0103
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0264	0,0264
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,0066	0,0066
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,073	0,073

Таблица 1211-0102-02 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0201 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0102-0202 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

1211-0102-0203 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0102-0204 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0201	1211-0102-0202	1211-0102-0203	1211-0102-0204
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,12	0,397	2,082	0,391
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,0034	0,0071	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,022	0,011	0,022	0,011
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,0484	0,0242

Продолжение таблицы 1211-0102-02

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности. 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0205 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя 30 мм

1211-0102-0206 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя 30 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0205	1211-0102-0206
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	3,677	3,164
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0103	0,0103
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0264	0,0264
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,0066	0,0066
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,073	0,073

Таблица 1211-0102-03 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0301 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0102-0302 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

1211-0102-0303 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 20 мм

1211-0102-0304 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0301	1211-0102-0302	1211-0102-0303	1211-0102-0304
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,3664	0,4118	2,1725	0,3718
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,022	0,011	0,022	0,011
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,0484	0,0242

Продолжение таблицы 1211-0102-03

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0305 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя 30 мм

1211-0102-0306 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя 30 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0305	1211-0102-0306
009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,9517	3,4115
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,0264	0,0264
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	-
261-101-0214	Раствор декоративный	м ³	0,0066	0,0066
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,073	0,073

Таблица 1211-0102-04 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Прорезка рустов. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0401 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 40 мм

1211-0102-0402 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

1211-0102-0403 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм

1211-0102-0404 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0401	1211-0102-0402	1211-0102-0403	1211-0102-0404
009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,097	0,51	2,949	0,44
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,0034	0,0136	0,0034

Продолжение таблицы 1211-0102-04

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0401	1211-0102-0402	1211-0102-0403	1211-0102-0404
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,044	0,011	0,044	0,011
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,097	0,024	0,097	0,024

Продолжение таблицы 1211-0102-04

1211-0102-0405 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Прорезка рустов. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0406 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0407 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0408 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0405	1211-0102-0406	1211-0102-0407	1211-0102-0408
009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,147	-	4,204	-
009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-	5,197	-	0,2
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,0136	0,0136	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	-	0,034	0,034	-
217-603-0104	Вода техническая	м ³	-	0,0035	0,0035	-
261-101-0214	Раствор декоративный	м ³	-	0,0099	0,0099	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	-	0,099	0,099	-

Таблица 1211-0102-05 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Прорезка рустов. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0501 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 40 мм

1211-0102-0502 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

1211-0102-0503 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм

1211-0102-0504 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0501	1211-0102-0502	1211-0102-0503	1211-0102-0504
009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,751	0,609	3,574	0,522
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,0034	0,0136	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,044	0,011	0,044	0,011
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,097	0,024	0,097	0,024

Продолжение таблицы 1211-0102-05

1211-0102-0505 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Прорезка рустов. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0506 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0507 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0508 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц декоративным раствором. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, шпатель, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0505	1211-0102-0506	1211-0102-0507	1211-0102-0508
009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	-	-	5,145	-
009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,184	6,384	-	0,25
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,0136	0,0136	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	-	0,034	0,034	-
217-603-0104	Вода техническая	м ³	-	0,0035	0,0035	-
261-101-0214	Раствор декоративный	м ³	-	0,0099	0,0099	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	-	0,099	0,099	-

Таблица 1211-0102-06 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Прорезка рустов. 5. Очистка волосной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0601 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 40 мм

1211-0102-0602 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

1211-0102-0603 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм

1211-0102-0604 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0601	1211-0102-0602	1211-0102-0603	1211-0102-0604
009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,6247	0,5485	3,2947	0,4985
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,044	0,011	0,044	0,011
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,097	0,024	0,097	0,024

Продолжение таблицы 1211-0102-06

1211-0102-0605 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Прорезка рустов. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0606 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0607 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0608 Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек декоративным раствором. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой. 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0605	1211-0102-0606	1211-0102-0607	1211-0102-0608
009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	-	-	5,6843	-
009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,2042	6,2412	-	0,2772
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	-	0,034	0,034	-
217-603-0104	Вода техническая	м ³	-	0,0035	0,0035	-
261-101-0214	Раствор декоративный	м ³	-	0,0099	0,0099	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	-	0,099	0,099	-

Таблица 1211-0102-07 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Частичная прибавка новой дрени. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0701 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с земли и лесов при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 25 мм

1211-0102-0702 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с земли и лесов при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

1211-0102-0703 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с земли и лесов при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 25 мм

1211-0102-0704 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с земли и лесов при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0701	1211-0102-0702	1211-0102-0703	1211-0102-0704
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,1315	0,3187	1,9115	0,2787
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0087	0,0034	0,0087	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,028	0,011	0,028	0,011
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	-	0,007	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	-	0,006	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,062	0,0242	0,062	0,0242

Продолжение таблицы 1211-0102-07

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Частичная прибивка новой драни. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0705 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с приставных лестниц при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 25 мм

1211-0102-0706 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с приставных лестниц при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

1211-0102-0707 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с приставных лестниц при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 25 мм

1211-0102-0708 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с приставных лестниц при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0705	1211-0102-0706	1211-0102-0707	1211-0102-0708
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,5015	0,3787	2,2815	0,3387

Продолжение таблицы 1211-0102-07

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0705	1211-0102-0706	1211-0102-0707	1211-0102-0708
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,028	0,011	0,028	0,011
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	-	0,007	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	-	0,006	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,062	0,0242	0,062	0,0242

Продолжение таблицы 1211-0102-07

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Частичная прибавка новой драни. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-0709 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с люлек при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 25 мм

1211-0102-0710 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с люлек при площади отдельных мест до 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

1211-0102-0711 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с люлек при площади отдельных мест более 5 м². Толщина слоя до 25 мм

1211-0102-0712 Штукатурка гладких фасадов по дереву. Ремонт известковым раствором с люлек при площади отдельных мест более 5 м². Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0709	1211-0102-0710	1211-0102-0711	1211-0102-0712
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,4215	0,3687	2,2015	0,3287
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,028	0,011	0,028	0,011
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	-	0,007	-

Продолжение таблицы 1211-0102-07

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0709	1211-0102-0710	1211-0102-0711	1211-0102-0712
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	-	0,006	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,062	0,0242	0,062	0,0242

Таблица 1211-0102-08 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-0801 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм

1211-0102-0802 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм

1211-0102-0803 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

1211-0102-0804 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0801	1211-0102-0802	1211-0102-0803	1211-0102-0804
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,718	0,514	-	-
009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-	-	4,494	0,735
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0068	0,0034	0,0136	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,022	0,011	0,044	0,011
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,099	0,0242

Продолжение таблицы 1211-0102-08

1211-0102-0805 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с рустами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-0806 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с рустами. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-0807 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 30 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

1211-0102-0808 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0805	1211-0102-0806	1211-0102-0807	1211-0102-0808
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	-	0,147	-	-
009-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	-	-	4,128	-
009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-	-	-	7,644
009-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	3,865	-	-	-
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					

Продолжение таблицы 1211-0102-08

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0805	1211-0102-0806	1211-0102-0807	1211-0102-0808
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0132	-	0,0103	0,0136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,044	-	0,0264	0,0341
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	0,0035
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	-	-	0,0066	0,0099
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,097	-	0,074	0,099

Продолжение таблицы 1211-0102-08

1211-0102-0809 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с рустами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

1211-0102-0810 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с рустами. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

1211-0102-0811 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по дереву известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 25 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-0812 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по дереву известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0809	1211-0102-0810	1211-0102-0811	1211-0102-0812
009-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	-	0,199	2,65	0,469
009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	5,017	-	-	-
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	-	0,0087	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	-	-	0,028	0,011
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0341	-	-	-
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	-	-	0,013	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,0099	-	-	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	0,007	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,099	-	0,062	0,0242

Продолжение таблицы 1211-0102-08

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-0813 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по дереву известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

1211-0102-0814 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с земли и лесов по дереву известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0813	1211-0102-0814
009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	3,948	0,657

Продолжение таблицы 1211-0102-08

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0813	1211-0102-0814
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0174	0,0034
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,044	0,011
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,021	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0134	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,099	0,0242

Таблица 1211-0102-09 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-0901 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм

1211-0102-0902 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм

1211-0102-0903 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

1211-0102-0904 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0901	1211-0102-0902	1211-0102-0903	1211-0102-0904
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	3,316	0,657	-	-
009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-	-	5,465	0,881
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,0034	0,0136	0,0034

Продолжение таблицы 1211-0102-09

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0901	1211-0102-0902	1211-0102-0903	1211-0102-0904
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,022	0,011	0,044	0,011
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,099	0,0242

Продолжение таблицы 1211-0102-09

1211-0102-0905 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с рустами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-0906 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с рустами. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-0907 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону декоративным раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 30 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

1211-0102-0908 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0905	1211-0102-0906	1211-0102-0907	1211-0102-0908
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	-	0,184	-	-
009-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	-	-	5,047	-
009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-	-	-	9,402
009-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	4,683	-	-	-
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	-	0,0103	0,0136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,044	-	0,0264	0,0341
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	0,0035
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	-	-	0,0066	0,0099
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,097	-	0,074	0,099

Продолжение таблицы 1211-0102-09

1211-0102-0909 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с рустами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

1211-0102-0910 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с рустами. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

1211-0102-0911 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по дереву известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 25 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-0912 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по дереву известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0909	1211-0102-0910	1211-0102-0911	1211-0102-0912
009-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	-	0,252	3,185	0,546
009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	6,12	-	-	-
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	-	0,0087	0,0136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	-	-	0,028	0,011
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0341	-	-	-
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	-	-	0,013	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,0099	-	-	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	0,007	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,099	-	0,0484	0,0242

Продолжение таблицы 1211-0102-09

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-0913 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по дереву известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

1211-0102-0914 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по дереву известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-0913	1211-0102-0914
009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	4,773	0,784
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,0136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,044	0,011
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,021	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0134	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,099	0,0242

Таблица 1211-0102-10 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-1001 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм

1211-0102-1002 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм

1211-0102-1003 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

1211-0102-1004 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1001	1211-0102-1002	1211-0102-1003	1211-0102-1004
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	3,0364	0,3971	-	-

Продолжение таблицы 1211-0102-10

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1001	1211-0102-1002	1211-0102-1003	1211-0102-1004
009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-	-	4,7785	0,5618
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,022	0,011	0,044	0,011
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0484	0,0242	0,099	0,0242

Продолжение таблицы 1211-0102-10

1211-0102-1005 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с рустами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-1006 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей с рустами. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-1007 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону декоративным раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 30 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

1211-0102-1008 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1005	1211-0102-1006	1211-0102-1007	1211-0102-1008
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	-	0,151	-	-
009-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	-	-	5,5945	-
009-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-	-	-	6,0651
009-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	4,7911	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,044	-	0,0264	0,0341
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	0,0035
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	-	-	0,0066	0,0099
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,097	-	0,074	0,099

Продолжение таблицы 1211-0102-10

1211-0102-1009 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с рустами. Толщина слоя до 40 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

1211-0102-1010 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по камню и бетону декоративным раствором поверхностей с рустами. Добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных 400 м

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой. 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 7. Нанесение декоративного слоя. 8. Обработка и очистка поверхности.

1211-0102-1011 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по дереву известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 25 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-1012 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по дереву известковым раствором поверхностей гладких. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1009	1211-0102-1010	1211-0102-1011	1211-0102-1012
009-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	-	0,2	3,5856	0,5385
009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	7,1219	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	-	-	0,028	0,011
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0341	-	-	-
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	-	-	0,013	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-	0,0035	-
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,0099	-	-	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	0,007	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,099	-	0,062	0,0242

Продолжение таблицы 1211-0102-10

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

1211-0102-1013 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по дереву известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Толщина слоя до 40 мм

1211-0102-1014 Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с люлек по дереву известковым раствором поверхностей с каннелюрами. Добавлять на каждые следующие 10 мм

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1013	1211-0102-1014
009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	5,1328	0,5989

Продолжение таблицы 1211-0102-10

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1013	1211-0102-1014
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,044	0,011
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,021	-
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0134	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,099	0,0242

Таблица 1211-0102-11 Штукатурка наружных прямолинейных откосов. Ремонт

1211-0102-1101 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1102 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1103 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1104 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя. 4. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1101	1211-0102-1102	1211-0102-1103	1211-0102-1104
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	3,234	3,89	3,758	-
009-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	-	-	-	7,644
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	-	-	0,0136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,044	0,044	0,044	0,0341
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	-	-	-	0,0099
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0968	0,0968	0,0968	0,0988

Продолжение таблицы 1211-0102-11

1211-0102-1105 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя. 4. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1106 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя. 4. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1107 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по дереву. Ремонт известковым раствором с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1108 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по дереву. Ремонт известковым раствором с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1105	1211-0102-1106	1211-0102-1107	1211-0102-1108
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	-	-	2,88	4,058
009-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	9,402	9,051	-	-
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,0136	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	-	-	0,044	0,044
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0341	0,0341	-	-
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	-	-	0,0134	0,0134
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,0099	0,0099	-	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	0,0065	0,0065
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0988	0,0988	0,097	0,097

Продолжение таблицы 1211-0102-11

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1109 Штукатурка наружных прямолинейных откосов по дереву. Ремонт известковым раствором с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1109
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	3,312
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,044
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0134
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0065
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,097

Таблица 1211-0102-12 Штукатурка наружных криволинейных откосов. Ремонт

1211-0102-1201 Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1202 Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1203 Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1204 Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя. 4. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1201	1211-0102-1202	1211-0102-1203	1211-0102-1204
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	3,89	4,714	4,546	-
009-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	-	-	-	9,402
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	-	-	0,0136
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,044	0,044	0,044	0,0341

Продолжение таблицы 1211-0102-12

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1201	1211-0102-1202	1211-0102-1203	1211-0102-1204
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-101-0214	Раствор декоративный	м ³	-	-	-	0,0099
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0968	0,0968	0,0968	0,0988

Продолжение таблицы 1211-0102-12

1211-0102-1205 Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя. 4. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1206 Штукатурка наружных криволинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя. 4. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1207 Штукатурка наружных криволинейных откосов по дереву. Ремонт известковым раствором с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1208 Штукатурка наружных криволинейных откосов по дереву. Ремонт известковым раствором с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1205	1211-0102-1206	1211-0102-1207	1211-0102-1208
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	-	-	3,375	4,135
009-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	11,613	11,161	-	-
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					

Продолжение таблицы 1211-0102-12

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1205	1211-0102-1206	1211-0102-1207	1211-0102-1208
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,0136	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	-	-	0,044	0,044
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0341	0,0341	-	-
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	-	-	0,013	0,013
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,0099	0,0099	-	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	-	0,0065	0,0065
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0988	0,0988	0,097	0,097

Продолжение таблицы 1211-0102-12

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1209 Штукатурка наружных криволинейных откосов по дереву. Ремонт известковым раствором с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1209
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	3,993
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,044
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,013
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0065
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,097

Таблица 1211-0102-13 Штукатурка наружных прямолинейных тяг. Ремонт

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

1211-0102-1301 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

1211-0102-1302 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

1211-0102-1303 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

1211-0102-1304 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с земли и лесов

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1301	1211-0102-1302	1211-0102-1303	1211-0102-1304
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	5,4955	6,7855	6,5255	4,6691
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0178	-	-	0,0178
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,058	0,058	0,058	0,058
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 1211-0102-13

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

1211-0102-1305 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с лестниц

1211-0102-1306 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с люлек

1211-0102-1307 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

1211-0102-1308 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1305	1211-0102-1306	1211-0102-1307	1211-0102-1308
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	5,9591	5,6991	7,1775	8,4675
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,0178	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,058	0,058	0,058	0,058
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 1211-0102-13

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

1211-0102-1309 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

1211-0102-1310 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с земли и лесов

1211-0102-1311 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с лестниц

1211-0102-1312 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1309	1211-0102-1310	1211-0102-1311	1211-0102-1312
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	8,2075	6,3512	7,6412	7,3812
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,0178	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,058	0,058	0,058	0,058
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 1211-0102-13

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

1211-0102-1313 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

1211-0102-1314 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

1211-0102-1315 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

1211-0102-1316 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с земли и лесов

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1313	1211-0102-1314	1211-0102-1315	1211-0102-1316
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	6,0321	7,4521	7,1621	5,1327

Продолжение таблицы 1211-0102-13

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1313	1211-0102-1314	1211-0102-1315	1211-0102-1316
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0178	-	-	0,0178
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,058	0,058	0,058	0,058
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	0,007	0,007	0,007
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	0,006	0,006	0,006
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 1211-0102-13

1211-0102-1317 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

1211-0102-1318 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

1211-0102-1319 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном

набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1320 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1317	1211-0102-1318	1211-0102-1319	1211-0102-1320
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	6,5527	6,2627	9,0473	11,1773
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,0178	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м ³	0,058	0,058	-	-
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	-	-	0,051	0,051
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	0,007	-	-
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-101-0214	Раствор декоративный	м ³	-	-	0,018	0,018
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	0,006	-	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,155	0,155

Продолжение таблицы 1211-0102-13

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (при необходимости).

1211-0102-1321 Штукатурка наружных прямолинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

1211-0102-1322 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

1211-0102-1323 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

1211-0102-1324 Штукатурка наружных прямолинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1321	1211-0102-1322	1211-0102-1323	1211-0102-1324
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	10,7473	12,2026	15,0826	14,5026
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,0178	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,051	0,051	0,051	0,051
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-101-0214	Раствор декоративный	м ³	0,018	0,018	0,018	0,018
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,155	0,155	0,155	0,155

Таблица 1211-0102-14 Штукатурка наружных криволинейных тяг. Ремонт

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

1211-0102-1401 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

1211-0102-1402 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

1211-0102-1403 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

1211-0102-1404 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с земли и лесов

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1401	1211-0102-1402	1211-0102-1403	1211-0102-1404
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	9,8555	11,1455	10,6155	9,0291
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0178	-	-	0,0178
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,058	0,058	0,058	0,058
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 1211-0102-14

1211-0102-1405 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

1211-0102-1406 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

1211-0102-1407 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой.

1211-0102-1408 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1405	1211-0102-1406	1211-0102-1407	1211-0102-1408
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	10,3191	10,0591	11,5375	12,8275
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,0178	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,058	0,058	0,058	0,058
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 1211-0102-14

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой.

1211-0102-1409 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

1211-0102-1410 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с земли и лесов

1211-0102-1411 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с лестниц

1211-0102-1412 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1409	1211-0102-1410	1211-0102-1411	1211-0102-1412
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	12,5675	10,7112	12,0012	11,7412
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,0178	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,058	0,058	0,058	0,058
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 1211-0102-14

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

1211-0102-1413 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

1211-0102-1414 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

1211-0102-1415 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

1211-0102-1416 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с земли и лесов

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1413	1211-0102-1414	1211-0102-1415	1211-0102-1416
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	10,8121	12,2321	11,9421	9,9127
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0178	-	-	0,0178
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,058	0,058	0,058	0,058
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	0,007	0,007	0,007
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	0,006	0,006	0,006
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,128	0,128

Продолжение таблицы 1211-0102-14

1211-0102-1417 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

1211-0102-1418 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по дереву. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест свыше 5 м², с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

1211-0102-1419 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил,

зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой.

1211-0102-1420 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1417	1211-0102-1418	1211-0102-1419	1211-0102-1420
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	11,3327	11,0427	16,2173	18,3473
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	-	0,0178	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м ³	0,058	0,058	-	-
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	-	-	0,051	0,051
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	0,007	-	-
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-101-0214	Раствор декоративный	м ³	-	-	0,018	0,018
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,006	0,006	-	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,128	0,128	0,155	0,155

Продолжение таблицы 1211-0102-14

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой.

1211-0102-1421 Штукатурка наружных криволинейных тяг горизонтальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

1211-0102-1422 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с земли и лесов

1211-0102-1423 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с лестниц

1211-0102-1424 Штукатурка наружных криволинейных тяг вертикальных по камню и бетону. Ремонт декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м², с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1421	1211-0102-1422	1211-0102-1423	1211-0102-1424
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	17,9173	21,8826	24,7626	24,1826
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,0178	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,051	0,051	0,051	0,051
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
261-101-0214	Раствор декоративный	м ³	0,018	0,018	0,018	0,018
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,155	0,155	0,155	0,155

Таблица 1211-0102-15 Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью

Состав работ: 1. Очистка поверхности. 2. Расшивка трещин. 3. Приготовление раствора на месте. 4. Заполнение трещин раствором. 5. Двукратное нанесение раствора.

1211-0102-1501 Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1501
009-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,575
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0621

Продолжение таблицы 1211-0102-15

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0102-1501
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0564
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0057
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0041
232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	5,5
261-201-0392	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1

ГРУППА 1211-0103 Разные штукатурные работы**Таблица 1211-0103-01 Поверхность фасадов. Очистка пескоструйным аппаратом**

Состав работ: 1. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 2. Просеивание песка и заполнение аппарата. 3. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. 4. Собираение отработанного песка.

1211-0103-0101 Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов

1211-0103-0102 Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с лестниц

1211-0103-0103 Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с люлек

1211-0103-0104 Поверхности фасадов с рустами. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0101	1211-0103-0102	1211-0103-0103	1211-0103-0104
009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,1833	0,2285	0,2192	0,2192
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08058	0,10047	0,09639	0,09639
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	0,079	0,0985	0,0945	0,0945
342-102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,079	0,0985	0,0945	0,0945
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001

Продолжение таблицы 1211-0103-01

Состав работ: 1. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 2. Просеивание песка и заполнение аппарата. 3. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. 4. Собираение отработанного песка.

1211-0103-0105 Поверхности фасадов с рустами. Очистка пескоструйным аппаратом с лестниц

1211-0103-0106 Поверхности фасадов с рустами. Очистка пескоструйным аппаратом с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0105	1211-0103-0106
009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,2738	0,2633
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12036	0,115668
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	0,118	0,1134
342-102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,118	0,1134
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	0,001	0,001

Таблица 1211-0103-02 Штукатурка. Перетирка

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

1211-0103-0201 Штукатурка внутренних помещений. Перетирка

1211-0103-0202 Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов

1211-0103-0203 Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с лестниц

1211-0103-0204 Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0201	1211-0103-0202	1211-0103-0203	1211-0103-0204
009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,2807	0,3573	0,442	0,4304
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	-	-	-
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					

Продолжение таблицы 1211-0103-02

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0201	1211-0103-0202	1211-0103-0203	1211-0103-0204
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	-	0,001	-	-
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,00034	0,0003	0,0003	0,0003
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001

Продолжение таблицы 1211-0103-02

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

1211-0103-0205 Штукатурка фасадов с рустами. Перетирка с земли и лесов

1211-0103-0206 Штукатурка фасадов с рустами. Перетирка с лестниц

1211-0103-0207 Штукатурка фасадов с рустами. Перетирка с люлек

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0205	1211-0103-0206	1211-0103-0207
009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,4791	0,6008	0,5765
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	-	-
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,0003	0,0003	0,0003
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0001	0,0001	0,0001

Таблица 1211-0103-03 Поверхности. Насечка под штукатурку

Состав работ: 1. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм. 2. Очистка поверхности от пыли и грязи.

1211-0103-0301 Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку

1211-0103-0302 Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку

1211-0103-0303 Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку

1211-0103-0304 Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону. Насечка под штукатурку

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0301	1211-0103-0302	1211-0103-0303	1211-0103-0304
009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,28	0,495	0,34	0,605
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0314	0,0573	0,0381	0,0694
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,0314	0,0573	0,0381	0,0694
343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0314	0,0573	0,0381	0,0694

Таблица 1211-0103-04 Основание под штукатурку из металлической сетки. Устройство

1211-0103-0401 Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство

Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.

1211-0103-0402 Основание под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам. Устройство

Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.

1211-0103-0403 Основание под штукатурку из металлической сетки в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным. Устройство

Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. 3. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями. 4. Приготовление гипсового раствора вручную.

1211-0103-0404 Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство

Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Обертывание балок сеткой с креплением. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0401	1211-0103-0402	1211-0103-0403	1211-0103-0404
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,816	0,52	0,7114	0,262
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013	0,001	0,0016	0,0008
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,001	0,001	0,0005
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001	0,0016	0,0008
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0025	-	0,00125	-
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	-	0,065	0,035	-
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0018	-	0,0009	-
261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м ²	1,1	1,1	1,1	1,08

Продолжение таблицы 1211-0103-04

Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.

1211-0103-0405 Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу стен и перегородок. Устройство с обмазкой раствором

1211-0103-0406 Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу потолков и лестничных маршей. Устройство с обмазкой раствором

1211-0103-0407 Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу столбов, пилястр, прямоугольных колонн и криволинейных поверхностей большого размера. Устройство с обмазкой раствором

1211-0103-0408 Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей. Устройство с обмазкой раствором

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0405	1211-0103-0406	1211-0103-0407	1211-0103-0408
009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,602	0,68	0,866	1,021
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0045	0,0047	0,0045	0,0048
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,002	0,002	0,002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0047	0,0045	0,0048
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,0038	0,0042	0,0039	0,0043
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018
261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	1,08	1,08	1,08	1,08

Таблица 1211-0103-05 Основание под штукатурку по деревянной поверхности. Устройство

1211-0103-0501 Основание под штукатурку по деревянной поверхности из гвоздей. Устройство с оплетением проволокой

Состав работ: 1. Набивка гвоздей. 2. Сплетение проволокой с ячейками размером 50х50 мм.

1211-0103-0502 Основание под штукатурку по деревянной поверхности из дроби. Устройство

Состав работ: 1. Нарезка по размеру дроби. 2. Прибивка гвоздями.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0501	1211-0103-0502
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,059	0,39
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,001
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,001	0,001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5	0,04

Продолжение таблицы 1211-0103-05

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0501	1211-0103-0502
261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,67	-
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	-	0,026

Таблица 1211-0103-06 Основание под штукатурку из драни. Замена

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни.

1211-0103-0601 Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь стен до 10 м²

1211-0103-0602 Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь стен до 20 м²

1211-0103-0603 Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь потолков до 10 м²

1211-0103-0604 Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь потолков до 20 м²

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0601	1211-0103-0602	1211-0103-0603	1211-0103-0604
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,483	0,41	0,578	0,494
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,001	0,001	0,001
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,001	0,001	0,001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	0,001	0,001
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,041	0,041	0,041	0,041
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264

Продолжение таблицы 1211-0103-06

1211-0103-0605 Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь столбов и колонн до 10 м²

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни.

1211-0103-0606 Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь столбов и колонн до 20 м²

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни.

1211-0103-0607 Основание под штукатурку из драни с изоляционным слоем. Замена. Площадь стен до 10 м²

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

1211-0103-0608 Основание под штукатурку из драни с изоляционным слоем. Замена. Площадь стен до 20 м²

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0605	1211-0103-0606	1211-0103-0607	1211-0103-0608
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,725	0,62	0,588	0,504
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,001	0,002	0,002
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,001	0,002	0,002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	0,002	0,002
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,041	0,041	0,044	0,044
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м ²	-	-	1,04	1,04
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264

Продолжение таблицы 1211-0103-06

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

1211-0103-0609 Основание под штукатурку из драни с изоляционным слоем. Замена. Площадь потолков до 10 м²

1211-0103-0610 Основание под штукатурку из драни с изоляционным слоем. Замена. Площадь потолков до 20 м²

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0609	1211-0103-0610
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,714	0,609
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,002
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,044	0,044
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	1,04	1,04
261-103-0128	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0264	0,0264

Таблица 1211-0103-07 Поверхность дымовых труб. Оштукатуривание*Состав работ:* 1. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.**1211-0103-0701 Поверхность дымовых труб. Оштукатуривание***Измеритель: м²*

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1211-0103-0701
009-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	1,314
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,011
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0182
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР
ҚР ЭСН 8.05-01-2022**

11- бөлім. Жөндеу-құрылыс сылақ жұмыстары

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 1/8

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЭСН РК 8.05-01-2022**

Раздел 11. Работы ремонтно-строительные штукатурные

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 1/8

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная