

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-жинақ Жер қазу жұмыстары және өндірістік емес
ғимараттардың іргетастары**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ
РАБОТ**

**Сборник 1 Земляные работы и фундаменты под здания
непроизводственного назначения**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан**

Астана 2018

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ

**1-жинақ Жер қазу жұмыстары және өндірістік емес
ғимараттардың іргетастары**

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ

**Сборник 1 Земляные работы и фундаменты под здания
непроизводственного назначения**

**ҚР ІСН 8.02-03-2018
УСН РК 8.02-03-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 жылғы № 251-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2019 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года № 251-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2019 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Оглавление

Общая часть.....	1
Техническая часть к разделу 1 Земляные работы	3
Техническая часть к разделу 2 Фундаменты	12
01 Город Астана.....	14
02 Город Алматы.....	56
03 Акмолинская область.....	98
04 Актюбинская область	140
05 Алматинская область	183
06 Атырауская область	225
07 Западно-Казахстанская область.....	267
08 Жамбылская область	309
09 Карагандинская область	351
10 Костанайская область	393
11 Кызылординская область	435
12 Мангистауская область	477
13 Туркестанская область. Город Шымкент	519
14 Павлодарская область.....	561
15 Северо-Казахстанская область.....	603
16 Восточно-Казахстанская область	644

Содержание

Общая часть.....	1
Техническая часть к разделу 1 Земляные работы	3
Техническая часть к разделу 2 Фундаменты	12
01 Город Астана.....	14
Раздел 1 Земляные работы.....	14
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	14
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	14
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	14
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаментами ленточные.....	15
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	17
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м.....	17
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	19
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	20
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	20
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	20
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаментами ленточные.....	22
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	24
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м.....	24
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	25
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м.....	27
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	27
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаментами ленточные.....	28
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	31
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	31
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м.....	31
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	32
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	33
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м.....	33
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	35
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	36
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	36
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	36
Подраздел 5 Срезка растительного слоя.....	37
Группа 1 Срезка растительного слоя	37
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	37
Подраздел 6 Устройство съездов.....	37
Группа 1 Устройство съездов	37
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	37

Раздел 2 Фундаменты	39
Подраздел 1 Фундаменты ленточные.....	39
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	39
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	39
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные.....	40
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	40
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	43
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные ...	43
Подраздел 2 Фундаменты свайные.....	46
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	46
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы.....	46
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы.....	48
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы ...	48
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	50
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	50
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	53
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	53
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	55
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	55

02 Город Алматы..... 56

Раздел 1 Земляные работы	56
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	56
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	56
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	56
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные.....	58
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	60
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	60
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	61
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	62
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	62
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	62
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные.....	64
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	66
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	66
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	68
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м.....	69
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	69
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные.....	71
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	73
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	73
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	73
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	74

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	76
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	76
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра	77
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	78
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	78
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	78
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	79
Группа 1 Срезка растительного слоя	79
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	79
Подраздел 6 Устройство съездов	79
Группа 1 Устройство съездов	79
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	79
Раздел 2 Фундаменты	81
Подраздел 1 Фундаменты ленточные	81
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	81
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	81
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные	82
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	82
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	85
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные ...	85
Подраздел 2 Фундаменты свайные	88
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	88
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	88
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	90
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы ...	90
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	92
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	92
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	95
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	95
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	97
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	97
03 Акмолинская область	98
Раздел 1 Земляные работы	98
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	98
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	98
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под	
фундаменты отдельностоящие (столбы)	98
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под	
фундаменты ленточные	99
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	101
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	101
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра	103
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	104
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	104
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под	
фундаменты отдельностоящие (столбы)	104

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные.....	106
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	108
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	108
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	109
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м.....	111
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	111
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные.....	112
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	114
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	114
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	114
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	116
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	117
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	117
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	118
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	120
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	120
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	120
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	120
Группа 1 Срезка растительного слоя	120
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	120
Подраздел 6 Устройство съездов	121
Группа 1 Устройство съездов	121
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	121
Раздел 2 Фундаменты	122
Подраздел 1 Фундаменты ленточные.....	122
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	122
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	122
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные.....	123
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	123
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные.....	126
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные	126
Подраздел 2 Фундаменты свайные.....	129
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы.....	129
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы... ..	129
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы.....	131
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	131
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	134
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	134
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	136
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	136
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	139
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	139

04 Актюбинская область 140

Раздел 1 Земляные работы	140
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	140
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	140
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	140
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаментами ленточные	142
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	144
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	144
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра	145
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	146
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	146
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	146
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаментами ленточные	148
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	150
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	150
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра	152
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м	153
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	153
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаментами ленточные	155
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	157
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	157
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	157
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра	158
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	160
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	160
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра	161
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	162
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	162
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	162
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	163
Группа 1 Срезка растительного слоя	163
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	163
Подраздел 6 Устройство съездов	163
Группа 1 Устройство съездов	163
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	163
Раздел 2 Фундаменты	165
Подраздел 1 Фундаменты ленточные	165
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	165
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	165
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные	166
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	166
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	169
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные	169
Подраздел 2 Фундаменты свайные	172
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	172

Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы...	172
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы.....	174
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы .	174
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	177
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	177
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	179
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	179
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	182
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	182

05 Алматинская область..... 183

Раздел 1 Земляные работы.....	183
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	183
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	183
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	183
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные.....	185
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	187
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	187
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	188
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	189
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	189
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	189
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные.....	191
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	193
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	193
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	195
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м.....	196
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	196
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные.....	198
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	200
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	200
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	200
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	201
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	203
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	203
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	204
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	205
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	205
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	205
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	206
Группа 1 Срезка растительного слоя	206
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	206

Подраздел 6 Устройство съездов	206
Группа 1 Устройство съездов	206
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	206
Раздел 2 Фундаменты	208
Подраздел 1 Фундаменты ленточные	208
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	208
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	208
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные	209
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	209
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	212
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные	212
Подраздел 2 Фундаменты свайные	215
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	215
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	215
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	217
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	217
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	219
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	219
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	222
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	222
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	224
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	224
06 Атырауская область	225
Раздел 1 Земляные работы	225
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	225
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	225
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	225
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные	227
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	229
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	229
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра	230
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	231
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	231
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	231
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные	233
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	235
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	235
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра	237
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м	238
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	238

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные.....	240
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	242
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	242
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	242
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	243
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	245
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	245
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	246
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	247
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	247
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	247
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	248
Группа 1 Срезка растительного слоя	248
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	248
Подраздел 6 Устройство съездов	248
Группа 1 Устройство съездов	248
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	248
Раздел 2 Фундаменты	250
Подраздел 1 Фундаменты ленточные.....	250
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	250
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	250
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные.....	251
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	251
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	254
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные ..	254
Подраздел 2 Фундаменты свайные.....	257
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	257
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы...	257
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы.....	259
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы ..	259
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	261
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	261
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	264
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	264
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	266
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	266
07 Западно-Казахстанская область.....	267
Раздел 1 Земляные работы	267
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	267
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	267
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	267
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные.....	269
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	271

Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м.....	271
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	272
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	273
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	273
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	273
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные.....	275
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	277
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	277
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	279
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м.....	280
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	280
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные.....	282
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	284
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	284
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	284
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	285
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	287
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	287
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	288
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	289
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	289
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	289
Подраздел 5 Срезка растительного слоя.....	290
Группа 1 Срезка растительного слоя	290
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	290
Подраздел 6 Устройство съездов.....	290
Группа 1 Устройство съездов	290
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов.....	290
Раздел 2 Фундаменты.....	292
Подраздел 1 Фундаменты ленточные.....	292
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	292
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	292
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные.....	293
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	293
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные.....	296
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные .	296
Подраздел 2 Фундаменты свайные.....	299
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы.....	299
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы...	299
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы.....	301
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы .	301
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	303
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	303
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	306

Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	306
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	308
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	308
08 Жамбылская область	309
Раздел 1 Земляные работы	309
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	309
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	309
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	309
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные	311
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	313
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	313
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра	314
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	315
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	315
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	315
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные	317
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	319
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	319
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра	321
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м	322
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	322
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные	324
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	326
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	326
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	326
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра	327
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	329
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	329
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра	330
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	331
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	331
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	331
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	332
Группа 1 Срезка растительного слоя	332
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	332
Подраздел 6 Устройство съездов	332
Группа 1 Устройство съездов	332
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	332
Раздел 2 Фундаменты	334
Подраздел 1 Фундаменты ленточные	334
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	334

Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	334
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные	335
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	335
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	338
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные	338
Подраздел 2 Фундаменты свайные	341
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	341
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	341
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	343
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	343
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	345
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	345
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	348
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	348
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	350
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	350

09 Карагандинская область 351

Раздел 1 Земляные работы	351
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	351
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	351
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	351
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные	353
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	355
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	355
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра	356
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	357
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	357
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	357
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные	359
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	361
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	361
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра	363
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м	364
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	364
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные	366
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	368
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	368
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	368
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра	369
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	371
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	371

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	372
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	373
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	373
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	373
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	374
Группа 1 Срезка растительного слоя	374
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	374
Подраздел 6 Устройство съездов	374
Группа 1 Устройство съездов	374
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	374
Раздел 2 Фундаменты	376
Подраздел 1 Фундаменты ленточные.....	376
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	376
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	376
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные.....	377
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	377
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	380
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные .	380
Подраздел 2 Фундаменты свайные.....	383
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	383
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы...	383
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы.....	385
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы .	385
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	387
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	387
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	390
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	390
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	392
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	392
10 Костанайская область	393
Раздел 1 Земляные работы.....	393
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	393
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	393
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под	
фундаменты отдельностоящие (столбы)	393
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под	
фундаменты ленточные.....	395
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	397
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	397
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	398
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	399
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	399
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под	
фундаменты отдельностоящие (столбы)	399
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под	
фундаменты ленточные.....	401

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	403
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	403
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра	405
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м	406
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	406
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаментами ленточные	408
Подраздел 3 Земляные работы под фундаментами зданий с подвалом	410
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	410
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	410
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра	411
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	413
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	413
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра	414
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	415
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	415
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	415
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	416
Группа 1 Срезка растительного слоя	416
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	416
Подраздел 6 Устройство съездов	416
Группа 1 Устройство съездов	416
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	416
Раздел 2 Фундаменты	418
Подраздел 1 Фундаменты ленточные	418
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	418
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	418
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные	419
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	419
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	422
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные	422
Подраздел 2 Фундаменты свайные	425
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	425
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	425
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	427
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	427
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	429
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	429
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	432
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	432
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	434
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	434
11 Кызылординская область	435
Раздел 1 Земляные работы	435
Подраздел 1 Земляные работы под фундаментами мелкого заложения	435

Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	435
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	435
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаментами ленточные	436
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	438
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	438
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра	440
Подраздел 2 Земляные работы под фундаментами глубокого заложения	441
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	441
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	441
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаментами ленточные	443
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	445
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	445
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра	446
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м	448
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	448
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаментами ленточные	449
Подраздел 3 Земляные работы под фундаментами зданий с подвалом	451
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	451
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	451
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра	453
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	454
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	454
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра	456
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	457
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	457
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	457
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	458
Группа 1 Срезка растительного слоя	458
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	458
Подраздел 6 Устройство съездов	458
Группа 1 Устройство съездов	458
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	458
Раздел 2 Фундаменты	460
Подраздел 1 Фундаменты ленточные	460
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	460
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	460
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные	461
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	461
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	464
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные	464
Подраздел 2 Фундаменты свайные	467
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	467
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	467
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	469

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	469
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	471
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	471
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	474
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	474
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	476
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	476

12 Мангистауская область 477

Раздел 1 Земляные работы	477
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	477
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	477
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	477
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные	478
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	480
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	480
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра	482
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	483
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	483
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	483
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные	485
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	487
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	487
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра	488
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м	490
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	490
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные	491
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	493
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	493
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	493
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра	495
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	496
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	496
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра	498
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	499
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	499
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	499
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	500
Группа 1 Срезка растительного слоя	500
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	500
Подраздел 6 Устройство съездов	500
Группа 1 Устройство съездов	500

Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	500
Раздел 2 Фундаменты	502
Подраздел 1 Фундаменты ленточные	502
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	502
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	502
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные	503
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	503
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	506
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные	506
Подраздел 2 Фундаменты свайные	509
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	509
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	509
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	511
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	511
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	513
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	513
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	516
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	516
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	518
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	518
13 Туркестанская область. Город Шымкент	519
Раздел 1 Земляные работы	519
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	519
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	519
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	519
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные	520
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	522
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	522
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра	524
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	525
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	525
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	525
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные	527
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	529
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	529
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра	530
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м	532
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	532
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные	533
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	535

Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	535
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	535
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра	537
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	538
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	538
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра	540
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	541
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	541
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	541
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	542
Группа 1 Срезка растительного слоя	542
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	542
Подраздел 6 Устройство съездов	542
Группа 1 Устройство съездов	542
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	542
Раздел 2 Фундаменты	544
Подраздел 1 Фундаменты ленточные	544
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	544
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	544
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные	545
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	545
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	548
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные	548
Подраздел 2 Фундаменты свайные	551
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	551
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	551
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	553
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	553
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	555
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	555
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	558
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	558
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	560
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	560
14 Павлодарская область.....	561
Раздел 1 Земляные работы	561
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	561
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	561
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	561
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные	562
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	564
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	564
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра	566
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	567

Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	567
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	567
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные	569
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	571
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	571
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра	572
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м	574
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	574
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные	575
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	577
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	577
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	577
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра	579
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	580
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	580
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра	582
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	583
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	583
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	583
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	584
Группа 1 Срезка растительного слоя	584
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	584
Подраздел 6 Устройство съездов	584
Группа 1 Устройство съездов	584
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	584
Раздел 2 Фундаменты	586
Подраздел 1 Фундаменты ленточные	586
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	586
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	586
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные	587
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	587
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	590
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные	590
Подраздел 2 Фундаменты свайные	593
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	593
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	593
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	595
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	595
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	597
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	597
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	600
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	600
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	602
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	602

15 Северо-Казахстанская область.....	603
Раздел 1 Земляные работы.....	603
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	603
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	603
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	603
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаментами ленточные.....	604
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	606
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	606
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	608
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	609
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	609
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	609
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаментами ленточные.....	611
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	613
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	613
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	614
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м.....	616
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаментами отдельностоящие (столбы)	616
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаментами ленточные.....	617
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	619
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	619
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	619
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	621
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	622
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	622
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра.....	623
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	625
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	625
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	625
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	625
Группа 1 Срезка растительного слоя	625
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	625
Подраздел 6 Устройство съездов.....	626
Группа 1 Устройство съездов	626
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	626
Раздел 2 Фундаменты	627
Подраздел 1 Фундаменты ленточные.....	627
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	627
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	627
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные.....	628
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	628
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	631
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные	631

Подраздел 2 Фундаменты свайные	634
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	634
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы...	634
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	636
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы .	636
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	638
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	638
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	641
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	641
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	643
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	643

16 Восточно-Казахстанская область 644

Раздел 1 Земляные работы	644
Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения	644
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м	644
Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	644
Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные	645
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	647
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м	647
Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра	649
Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения	650
Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м	650
Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	650
Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные	652
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	654
Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	654
Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра	655
Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м	657
Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)	657
Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные	658
Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом	660
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	660
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м	660
Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра	662
Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	663
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м	663
Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра	665
Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы	666
Группа 1 Устройство подсыпки под полы	666
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы	666
Подраздел 5 Срезка растительного слоя	667

Группа 1 Срезка растительного слоя	667
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя	667
Подраздел 6 Устройство съездов	667
Группа 1 Устройство съездов	667
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов	667
Раздел 2 Фундаменты	669
Подраздел 1 Фундаменты ленточные	669
Группа 1 Фундаменты из бутового камня	669
Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня	669
Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные	670
Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные	670
Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные	673
Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные	673
Подраздел 2 Фундаменты свайные	676
Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	676
Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы	676
Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	678
Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы	678
Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	680
Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы	680
Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	683
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы	683
Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников	685
Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников	685

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ****Земляные работы и фундаменты под здания непроизводственного назначения****COLLECTION OF ENLARGED ESTIMATED COST INDEX FOR STRUCTURES AND TYPES OF WORK****Earthwork and foundations for non-production buildings**

Дата введения 2019-01-01

Общая часть

1 1 Сборник укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ «Земляные работы и фундаменты под здания непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Раздел 1 Земляные работы
- Раздел 2 Фундаменты.

2 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении расчетной и сметной стоимости строительства при разработке проектной (проектно-сметной) документации по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, УПСС КВР носят рекомендательный характер.

3 УПСС КВР предназначены для анализа стоимости проектных решений и выбора оптимальных решений при разработке проектной документации; оперативного определения сметной и расчетной стоимости строительной продукции в составе сметного раздела проектной документации.

4 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена типовая проектно-сметная документация или проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение экспертизы.

5 УПСС КВР определяются для 16-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде Сборника.

6 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

7 В УПСС КВР учитываются все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 УПСС КВР учитывают следующие виды затрат:

- 1) прямые затраты, представляющие суммарный итог;
 - стоимости оплаты труда рабочих строителей;
 - стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе оплаты труда машинистов;
 - стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.

2) затраты на оборудование.

9 Накладные расходы и сметная прибыль учитываются дополнительно в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. Нормы накладных расходов устанавливаются в зависимости от основного вида строительных работ, предусмотренных для КВР. В технической части каждого Раздела приводится информация о размере норм накладных расходов для УПСС КВР.

10 УПСС КВР при определении сметной и расчетной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа КВР и состава работ.

11 Показатели затрат, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника. Замена ресурсов не производится.

12 При применении УПСС КВР в составе локальных сметных расчетов в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

13 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) и Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к зарплате основных рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая зарплату рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

14 УПСС КВР приведены в тенге.

15 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

Техническая часть к разделу 1 Земляные работы

1 В Сборнике предусмотрены укрупненные показатели конструктивных решений земляных работ по следующей номенклатуре, удовлетворяющей общим требованиям для зданий непроизводственного назначения:

- Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения;
- Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения;
- Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом;
- Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы;
- Подраздел 5 Срезка растительного слоя;
- Подраздел 6 Устройство съездов

2 Показателями предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

3 Настоящий сборник содержит УПСС на следующие виды земляных работ:

- механизированная разработка грунта в автосамосвалы и в отвал;
- механизированная и ручная доработка грунта и зачистка оснований;
- разработка грунта для обратной засыпки;
- обратная засыпка, разравнивание и уплотнение;
- работа на отвале.

4 Показатели рассчитаны на определенную глубину и ширину заложения фундаментов, а при изменении их параметров корректируются соответствующими показателями таблиц. Ширина траншей для ленточных фундаментов корректируется только в сторону увеличения.

5 В УПСС не учтены и учитываются дополнительно:

– затраты на транспортирование грунта (в отвал, из отвала для обратной засыпки и лишний грунт). Масса грунта определяется в зависимости от показателя «объем грунта» (таблица 1.1) и объемного веса грунта (таблица 1.2). Затраты на транспортирование определяются по тарифам на перевозку грузов, по Сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства. Часть 1 Автомобильные перевозки.

- водоотлив и специальные работы по искусственному водопонижению.

Таблица 1.1
Баланс грунта

№ таблицы	Объем грунта, м ³		
	всего разработанного	лишнего	подлежащего обратной засыпке
1	2	3	4
8801-0101-0101	3,78	0,41	3,37
8801-0101-0102, 8801-0101-0105	3,29		2,88
8801-0101-0103, 8801-0101-0104 8801-0101-0106, 8801-0101-0107	2,80		2,39
8801-0101-0108	0,70	0,06	0,64
8801-0101-0109, 8801-0101-0112	0,55		0,49
8801-0101-0110, 8801-0101-0111 8801-0101-0113, 8801-0101-0114	0,40		0,34
8801-0101-(0115 ÷ 0121)	0,56	0,07	0,49
8801-0101-0201	1,50	0,60	0,90
8801-0101-0202, 8801-0101-0205	1,25		0,65
8801-0101-0203, 8801-0101-0204 8801-0101-0206, 8801-0101-0207	1,00		0,40
8801-0101-0208	0,42	0,10	0,32
8801-0101-0209	0,31		0,21

Продолжение таблицы 1.1

1	2	3	4
8801-0101-0210, 8801-0101-0211 8801-0101-0213, 8801-0101-0214	0,20	0,10	0,10
8801-0101-0212	0,31		0,21
8801-0101-(0215 ÷ 0221)	0,20	0,04	0,16
8801-0102-(0101 ÷ 0104) 8801-0102-(0105 ÷ 0107)	1,20	0,12	1,08
8801-0102-0201	1,80	0,38	1,42
8801-0102-0202, 8801-0102-0205	1,62		1,24
8801-0102-0203, 8801-0102-0204 8801-0102-0206, 8801-0102-0207	1,44		1,06
8801-0102-(0108 ÷ 0111) 8801-0102-(0112 ÷ 0114)	0,20	0,02	0,18
8801-0102-0208	0,37	0,05	0,32
8801-0102-0209, 8801-0102-0212	0,305		0,255
8801-0102-0210, 8801-0102-0211 8801-0102-0213, 8801-0102-0214	0,24		0,19
8801-0201-0101	7,60	0,48	7,12
8801-0201-0102, 8801-0201-0105	6,28		5,80
8801-0201-0103, 8801-0201-0106	5,60		5,12

Продолжение таблицы 1.1

1	2	3	4
8801-0201-0104, 8801-0201-0107	4,60	0,48	4,12
8801-0201-0108	1,20	0,055	1,145
8801-0201-0109, 8801-0201-0112	0,92		0,865
8801-0201-0110, 8801-0201-0113	0,78		0,725
8801-0201-0111, 8801-0201-0114	0,57		0,515
8801-0201-(0115 ÷ 0121)	0,80	0,10	0,70
8801-0201-0201	6,00	1,09	4,91
8801-0201-0202, 8801-0201-0205	4,68		3,59
8801-0201-0203, 8801-0201-0206	4,00		2,91
8801-0201-0204, 8801-0201-0207	3,00		1,91
8801-0201-0208	1,04	0,10	0,94
8801-0201-0209, 8801-0201-0212	0,76		0,66
8801-0201-0210, 8801-0201-0213	0,62		0,52
8801-0201-0211, 8801-0201-0214	0,41		0,31
8801-0201-(0215 ÷ 0221)	0,40	0,04	0,36
8801-0202-(0101 ÷ 0104) 8801-0202-(0105 ÷ 0107)	2,20	0,12	2,08
8801-0202-0201	5,50	0,42	5,08

Продолжение таблицы 1.1

1	2	3	4
8801-0202-0202, 8801-0202-0205	4,70	0,42	4,28
8801-0202-0203, 8801-0202-0206	4,29		3,87
8801-0202-0204, 8801-0202-0207	3,685		3,265
8801-0202-(0108 ÷ 0111)	0,20	0,011	0,189
8801-0202-0208	0,74	0,053	0,687
8801-0202-0209, 8801-0202-0212	0,588		0,535
8801-0202-0210, 8801-0202-0213	0,51		0,457
8801-0202-0211, 8801-0202-0214	0,396		0,343
8801-0202-(0112 ÷ 0114)	0,20	0,011	0,189
8801-0203-0101	17,68	0,90	16,78
8801-0203-0102, 8801-0203-0105	15,95		15,05
8801-0203-0103, 8801-0203-0106	14,79		13,89
8801-0203-0104, 8801-0203-0107	11,90		11,00
8801-0203-0108	1,76	0,06	1,70
8801-0203-0109, 8801-0203-0112	1,55		1,49
8801-0203-0110, 8801-0203-0113	1,41		1,35
8801-0203-0111, 8801-0203-0114	1,06		1,00
8801-0203-(0115 ÷ 0121)	1,36	0,10	1,26
8801-0203-0201	14,96	2,10	12,86
8801-0203-0202, 8801-0203-0205	13,23	2,50	10,73

Продолжение таблицы 1.1

1	2	3	4
8801-0203-0203, 8801-0203-0206	12,07	2,46	9,61
8801-0203-0204, 8801-0203-0207	9,18	2,38	6,80
8801-0203-0208	1,60	0,12	1,48
8801-0203-0209, 8801-0203-0212	1,39		1,27
8801-0203-0210, 8801-0203-0213	1,25		1,13
8801-0203-0211, 8801-0203-0214	0,90		0,78
8801-0203-(0215 ÷ 0221)	0,68	0,04	0,64
8801-0301-(0101 ÷ 0104)	2,60	1,52	1,08
8801-0301-0201	7,02	0,55	6,47
8801-0301-0202, 8801-0301-0205	5,90		5,35
8801-0301-0203, 8801-0301-0206	5,33		4,78
8801-0301-0204, 8801-0301-0207	4,49		3,94
8801-0301-(0105 ÷ 0107)	2,60	1,52	1,08
8801-0301-(0108 ÷ 0111)	0,20	0,18	0,02
8801-0301-0208	0,82	0,053	0,767
8801-0301-0209, 8801-0301-0212	0,64		0,587
8801-0301-0210, 8801-0301-0213	0,55		0,497
8801-0301-0211, 8801-0301-0214	0,415		0,362
8801-0301-(0112 ÷ 0114) 8801-0302-(0108 ÷ 0111) 8801-0302-(0112 ÷ 0114)	0,20	0,18	0,02

Окончание таблицы 1.1

1	2	3	4
8801-0302-(0101 ÷ 0104) 8801-0302-(0105 ÷ 0107)	3,20	2,12	1,08
8801-0302-0201	9,44	0,72	8,72
8801-0302-0202, 8801-0302-0205	8,67		7,95
8801-0302-0203, 8801-0302-0206	8,16		7,44
8801-0302-0204, 8801-0302-0207	6,88		6,16
8801-0302-0208	0,93	0,053	0,877
8801-0302-0209, 8801-0302-0212	0,831		0,778
8801-0302-0210, 8801-0302-0213	0,765		0,712
8801-0302-0211, 8801-0302-0214	0,60		0,547
8801-0401-0101	0,10	—	—
8801-0501-0101	0,15	—	—
8801-0601-0101	148	—	—
8801-0601-0102	296	—	—
8801-0601-0103	444	—	—
8801-0601-0104	592	—	—
8801-0601-0105	887	—	—
8801-0601-0105	148	—	—

Таблица 1.2
Объемный вес грунта

Показатели	Масса грунта, кг/м ³
Грунты:	
песчано-гравийные	1700
супесчаные	1800
суглинистые	1750
глинистые	1900

5 УПСС на разработку грунта в траншеях даны на метр длины ряда колонн или ленточного фундамента, а при разработке грунта в котлованах - на спаренные измерители: квадратный метр (м²) площади разработки, измеренной в проектных осях, и метр (м) периметра разработки, также измеренного по проектным осям.

Правила определения объемов работ

1 Глубина разработки определяется по проектным данным от черных отметок за вычетом толщины растительного слоя до отметки заложения подошвы фундаментов.

Примечание - В случаях, когда проектом предусматривается выполнение вертикальной планировки до возведения фундаментов, глубину выемок следует исчислять от красных отметок.

2 Расчетная длина рядов крайних и средних колонн определяется по расстоянию между крайними поперечными осями этих колонн с добавлением по 0,5 шага колонн в каждую сторону. При наличии поперечных пролетов добавление 0,5 шага к расчетной длине поперечного пролета не производится.

3 Длина ряда с отдельными участками подвалов, определенная в вышеуказанном порядке, уменьшается на размер подвалов в осях в направлении продольных рядов.

4 Расчетная длина траншей для ленточных фундаментов определяется по наружным размерам фундаментов.

5 Площадь и периметр разработки для зданий с подвалом определяются по размерам между осями крайних рядов колонн или наружных стен подвалов. Площадь застройки - по наружному обмеру стен.

6 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

7 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 2 применим ко всем нормам подраздела.

Таблица 2

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8801-0101 ÷ 8801-0601	ННР-1101
2	8802-0101	ННР-1108
3	8802-0102 ÷ 8802-0103	ННР-1106
4	8802-0201 ÷ 8802-0204	ННР-1105
5	8802-0205	ННР-1108

Техническая часть к разделу 2 Фундаменты

1 В сборнике предусмотрены укрупненные показатели конструктивных решений устройства фундаментов по следующей номенклатуре, удовлетворяющей общим требованиям для зданий непроизводственного назначения:

- Подраздел 1 Фундаменты ленточные;
- Подраздел 2 Фундаменты свайные.

2 Показателями предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

3 Настоящий Раздел содержит УПСС на устройство фундаментов из естественного камня, монолитных бетонных и железобетонных, свайных ростверковых и безростверковых для зданий непроизводственного назначения.

4 УПСС конструктивных решений Раздела учитывают затраты трудовых и материально-технических ресурсов по выполнению полного комплекса работ по устройству фундаментов, в том числе:

- установку и разборку опалубки;
- кладку фундаментов из камня, монолитного бетона и железобетона на естественном основании;
- устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции;
- работу сваебойных агрегатов и кранов на устойчивом основании.

8 Толщина щитов для устройства опалубки принята 25 мм.

9 УПСС разработаны на фундаменты для зданий с подвалом и техническим подпольем глубиной (высотой) 1 м и 0,5 м. При глубине заложения фундаментов, отличающейся от отметки минус 1 м и 0,5 м, на каждые 0,1 м общую величину прямых затрат следует корректировать дополнительными нормами.

10 УПСС на устройство свайных фундаментов учтены затраты для выполнения полного комплекса работ по погружению свай длиной от 3 до 16 м сечением 30х30, 35х35, 40х40 см в грунтах I и II групп, срубке свай и устройству подстилающего слоя из бетона и выполнению монолитного железобетонного ростверка.

11 УПСС не учтены и учитываются дополнительно:

- затраты на водоотлив;
- специальные работы по искусственному водопонижению;
- обмазка битумом наголовников свай по таблицам 8802-0205-(0101 ÷ 0103);
- устройство специальной изоляции и химической защиты фундаментов от воздействия агрессивной среды;
- устройство песчаной подготовки определять по дополнительной норме;
- устройство специального основания для перемещения машин при наличии слабонесущих грунтов;

-в УПСС таблиц 8802-0203-(0101 ÷ 0126); 8802-0204-(0101 ÷ 0126) не учтена стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно на основании проекта.

Правила определения объемов работ

- 1 Расчетная длина фундаментов под продольные и торцовые наружные стены определяется размером между осями.
- 2 Расчетная длина фундамента под внутренние стены определяется размером между внутренними гранями наружных стен за вычетом ранее учтенных участков на пересечении осей.
- 3 Ширина подошвы фундаментных подушек принимается по проектным данным.

Коэффициенты к укрупненным нормам

Расположение свай	№ таблицы	Коэффициент
Двухрядное	8802-0201-(0101 ÷ 0126) 8802-0202-(0101 ÷ 0126)	1,36
Двухрядно-шахматное		1,56
Трехрядно-шахматное		1,44

- 4 Размер нормы накладных расходов принимается по шифру норматива ННР в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.
- 5 Размер нормы накладных расходов приведенный в Таблице 2 применим ко всем нормам подраздела.

Таблица 2

№ п/п	Шифр подраздела	Шифр норматива ННР
1	8801-0101 ÷ 8801-0601	ННР-1101
2	8802-0101	ННР-1108
3	8802-0102 ÷ 8802-0103	ННР-1106
4	8802-0201 ÷ 8802-0204	ННР-1105
5	8802-0205	ННР-1108

01 Город Астана**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)***Состав работ:*

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	4 158	1 036	3 122	1 178	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 583	900	2 683	1 011	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	3 215	766	2 449	902	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 615	928	2 687	970	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 672	931	2 741	1 027	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	3 308	793	2 515	920	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 765	994	2 771	993	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	784	195	589	223	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	613	159	454	171	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	458	109	349	128	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	516	133	383	138	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	616	165	451	167	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	471	113	358	131	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	535	141	394	141	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	604	148	456	172	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	607	151	456	172	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	652	153	499	184	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	732	186	546	198	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	623	156	467	175	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	670	159	511	187	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	762	199	563	202	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 287	332	955	348	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	984	255	729	262	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	736	175	561	192	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	865	220	645	216	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	1 023	269	754	269	-	-	0,2550	0,1474

Окончание таблицы 8801-0101-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0206	775	189	586	199	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	917	239	678	225	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	414	100	314	117	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	286	72	214	79	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	172	47	125	44	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	204	60	144	49	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	297	77	220	80	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	183	52	131	46	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	217	67	150	51	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	211	58	153	57	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	213	59	154	57	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	228	60	168	62	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	261	75	186	67	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	221	63	158	59	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	239	64	175	63	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	275	81	194	69	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 469	347	1 122	426	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 470	348	1 122	427	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 566	353	1 213	452	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 746	428	1 318	483	-	-	0,4060	0,2688
8801-0102-0105	1 496	352	1 144	432	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 600	358	1 242	460	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 786	430	1 356	493	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	245	58	187	71	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	245	58	187	71	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	261	59	202	75	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	293	72	221	81	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	250	59	191	72	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	267	60	207	77	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	301	75	226	82	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107
 8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108
 8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109
 8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110
 8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111
 8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112
 8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113
 8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 739	456	1 283	478	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 531	398	1 133	421	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 429	347	1 082	391	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 636	430	1 206	427	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 646	412	1 234	457	-	-	0,3910	0,2556

Окончание таблицы 8801-0102-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0206	1 536	359	1 177	425	-	-	0,3410	0,2352
8801-0102-0207	1 696	443	1 253	440	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	382	101	281	105	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	307	80	227	85	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	250	61	189	69	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	285	75	210	75	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	324	81	243	91	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	265	63	202	74	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	291	78	213	76	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения**Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м****Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101
 8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107
 8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101
 8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	8 153	1 513	6 639	2 511	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 720	1 283	5 436	2 054	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	6 325	1 150	5 174	1 917	1	-	1,1300	1,0738
8801-0201-0104	5 811	1 212	4 598	1 670	1	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 872	1 323	5 548	2 085	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	6 500	1 191	5 308	1 954	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	6 043	1 296	4 746	1 711	1	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 305	242	1 063	402	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	997	190	807	305	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	890	162	728	270	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	723	150	573	208	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	1 018	195	823	310	-	-	0,1920	0,1746

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0113	915	167	748	276	-	-	0,1640	0,1540
8801-0201-0114	752	160	592	214	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	819	154	665	250	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	823	157	666	251	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	877	159	718	265	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	994	206	788	286	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	841	161	680	255	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	900	164	736	270	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	1 035	221	814	293	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201

8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202

8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203

8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	6 293	1 550	4 742	1 775	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 601	1 059	3 541	1 318	1	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	4 061	900	3 160	1 149	1	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	3 223	784	2 439	858	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 738	1 109	3 628	1 342	1	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	4 203	943	3 259	1 176	1	-	0,8950	0,6517
8801-0201-0207	3 380	840	2 540	886	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 144	261	883	333	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	815	187	628	236	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	694	156	538	198	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	487	119	368	132	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	834	192	642	240	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	714	161	553	202	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	504	123	381	135	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	434	96	338	128	-	-	0,0926	0,0719

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0216	437	98	339	128	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	464	99	365	135	-	-	0,0971	0,0755
8801-0201-0218	523	123	400	145	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	446	100	346	130	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	475	101	374	138	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	544	131	413	149	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105

8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106

8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 793	658	2 135	814	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 795	659	2 136	815	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 972	666	2 306	863	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	3 306	807	2 499	919	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 843	668	2 175	825	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	3 033	675	2 358	877	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 410	842	2 568	938	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	254	60	194	74	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	254	60	194	74	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	271	61	210	78	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	300	73	227	84	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	259	61	198	75	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	276	62	214	80	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	308	75	233	85	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 817	1 370	4 446	1 673	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 925	1 160	3 764	1 415	1	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 757	1 067	3 689	1 359	1	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 560	1 107	3 453	1 245	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	5 031	1 181	3 849	1 438	1	-	1,1400	0,8085
8801-0202-0206	4 945	1 088	3 856	1 407	1	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 726	1 158	3 568	1 277	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	785	184	601	226	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	616	145	471	177	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	563	126	437	161	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	482	116	366	132	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	628	147	481	180	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	585	128	457	167	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	500	122	378	135	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107

8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	20 845	5 097	15 746	5 945	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	19 042	4 876	14 164	5 346	2	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	18 655	4 540	14 113	5 227	2	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	16 984	4 621	12 361	4 487	2	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	19 516	5 070	14 444	5 423	2	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	19 420	4 724	14 694	5 394	2	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	17 736	4 996	12 738	4 593	2	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	2 102	514	1 588	600	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 881	486	1 395	527	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 798	433	1 365	506	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 526	409	1 117	406	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 928	505	1 423	535	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 867	449	1 418	522	-	-	0,4410	0,2921
8801-0203-0114	1 591	441	1 150	415	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 574	384	1 190	449	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 601	409	1 192	449	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 698	413	1 285	476	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 940	525	1 415	514	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 641	425	1 216	456	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 769	430	1 339	491	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	2 025	567	1 458	526	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
- 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	16 473	4 079	12 392	4 645	2	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	14 265	3 746	10 517	3 925	2	-	3,6800	2,2080
8801-0203-0203	13 671	3 410	10 259	3 750	2	-	3,3500	2,0911

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0204	11 546	3 257	8 288	2 950	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	14 669	3 909	10 758	3 990	2	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	14 330	3 616	10 712	3 880	2	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	12 078	3 489	8 588	3 034	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 854	455	1 399	527	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 616	411	1 205	454	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 537	377	1 160	428	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 241	345	896	323	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 658	428	1 230	461	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 603	394	1 209	443	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 301	376	925	332	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	803	198	605	229	-	-	0,1910	0,1294
8801-0203-0216	816	210	606	229	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	864	212	652	242	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	988	269	719	262	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	835	218	617	232	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	900	221	679	250	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	1 026	286	740	268	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаментами зданий с подвалом
Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м
Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 809	364	1 445	514	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 822	375	1 447	515	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 975	377	1 598	557	-	-	0,3520	0,3032

Окончание таблицы 8801-0301-01

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0104	2 309	492	1 817	619	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 888	387	1 501	530	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	2 061	395	1 666	575	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 424	518	1 906	643	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	235	55	180	66	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	234	54	180	66	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	248	54	194	70	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	272	60	212	75	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	237	54	183	67	-	-	0,0469	0,0369
8801-0301-0113	252	55	197	71	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	228	60	168	57	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109

8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113
 8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	7 407	1 739	5 667	2 132	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	6 162	1 450	4 711	1 771	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 962	1 316	4 645	1 706	1	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	5 297	1 339	3 957	1 417	1	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	6 289	1 471	4 817	1 800	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	6 110	1 336	4 773	1 741	1	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 718	1 394	4 323	1 546	1	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	876	207	669	252	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	674	160	514	193	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	611	137	474	174	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	508	122	386	139	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	688	162	526	197	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	634	139	495	181	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	524	126	398	142	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м

Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 970	387	1 583	552	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 977	392	1 585	553	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	2 164	401	1 763	602	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 549	519	2 030	677	-	-	0,4690	0,3623
8801-0302-0105	2 059	406	1 653	571	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 263	416	1 847	625	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 702	561	2 141	708	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	235	55	180	66	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	234	54	180	66	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	248	54	194	70	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	272	60	212	75	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	237	54	183	67	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	252	55	197	71	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	228	60	168	57	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметраСостав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
 8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
 8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109
 8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	9 983	2 350	7 632	2 873	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	9 135	2 155	6 979	2 626	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	9 245	2 051	7 193	2 645	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	8 215	2 076	6 138	2 203	1	-	1,9700	1,2223

Окончание таблицы 8801-0302-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0205	9 320	2 186	7 133	2 668	1	-	2,1100	1,5000
8801-0302-0206	9 470	2 082	7 387	2 698	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	9 034	2 330	6 703	2 402	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	999	235	764	288	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	889	210	679	256	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	867	195	672	248	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	755	183	572	207	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	907	213	694	260	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	902	199	703	257	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	783	192	591	212	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы

Группа 1 Устройство подсыпки под полы

Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	246	230	16	5	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя
Группа 1 Срезка растительного слоя
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя

Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	160	3	157	55	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов
Группа 1 Устройство съездов
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов

Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2
8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2
8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2
8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2
8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2
8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	52 071	2 504	49 567	17 869	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	104 039	5 008	99 031	35 699	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	156 153	7 511	148 642	53 586	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	208 121	10 015	198 106	71 417	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	311 864	15 023	296 841	107 010	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	52 071	2 504	49 567	17 869	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	13 988	5 217	317	150	8 454	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	15 638	5 764	363	173	9 511	-	4,2757	0,1162
8802-0101-0103	17 171	6 194	410	196	10 567	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	18 811	6 731	457	219	11 623	-	5,0874	0,1471

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0105	20 450	7 268	503	242	12 679	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	23 729	8 341	596	288	14 792	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 399	522	32	15	845	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 563	576	36	17	951	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 717	619	41	20	1 057	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 881	673	46	22	1 162	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	2 045	727	50	24	1 268	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 379	836	60	29	1 483	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	13 499	3 545	784	193	9 170	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	16 388	4 086	978	240	11 324	-	2,8675	0,1589

Окончание таблицы 8802-0102-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0103	19 278	4 628	1 173	287	13 477	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	22 072	5 075	1 367	335	15 630	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	24 952	5 607	1 562	382	17 783	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	27 831	6 139	1 756	429	19 936	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	30 710	6 670	1 951	477	22 089	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	19 510	4 036	1 191	292	14 283	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	22 602	4 596	1 389	341	16 617	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	25 692	5 155	1 586	389	18 951	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	28 784	5 715	1 784	438	21 285	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	31 876	6 275	1 982	486	23 619	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	34 968	6 835	2 180	535	25 953	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	38 060	7 395	2 378	583	28 287	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 265	343	77	19	845	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 532	394	96	23	1 042	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	1 800	446	115	28	1 239	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	2 067	497	134	33	1 436	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 335	548	153	37	1 634	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 593	589	173	42	1 831	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	2 859	639	192	47	2 028	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	3 392	740	230	56	2 422	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	3 925	840	268	65	2 817	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	4 458	941	306	74	3 211	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	4 992	1 042	344	84	3 606	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	5 526	1 143	383	93	4 000	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	6 059	1 243	421	102	4 395	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	6 592	1 344	459	111	4 789	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8502-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	16 169	3 585	874	193	11 710	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	19 726	4 137	1 091	241	14 498	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	23 283	4 689	1 308	289	17 286	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	26 747	5 147	1 526	336	20 074	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	30 294	5 689	1 743	384	22 862	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	33 841	6 231	1 960	431	25 650	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	37 388	6 773	2 177	479	28 438	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	22 385	3 258	1 184	261	17 943	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	25 956	3 688	1 381	304	20 887	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	29 527	4 118	1 578	348	23 831	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	33 098	4 548	1 775	391	26 775	-	3,2498	0,2581
8802-0103-0112	36 668	4 978	1 971	434	29 719	-	3,5572	0,2866

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0113	40 240	5 409	2 168	478	32 663	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	43 811	5 839	2 365	521	35 607	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	46 057	6 269	1 805	401	37 983	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	49 628	6 699	2 002	444	40 927	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	53 199	7 129	2 199	487	43 871	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	56 771	7 560	2 396	531	46 815	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 532	347	86	19	1 099	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	1 866	399	107	24	1 360	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	2 201	452	129	28	1 620	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 536	504	150	33	1 882	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	2 869	556	171	37	2 142	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	3 194	598	193	42	2 403	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 526	649	214	47	2 663	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	3 967	584	229	50	3 154	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	4 596	659	266	58	3 671	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	5 225	734	304	66	4 187	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	5 854	808	342	74	4 704	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	6 455	883	380	82	5 192	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	7 113	958	418	91	5 737	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	7 742	1 033	456	99	6 253	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	8 372	1 108	494	107	6 770	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	9 000	1 182	532	115	7 286	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	9 629	1 257	570	123	7 802	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	10 259	1 332	608	132	8 319	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	27 513	4 474	7 109	2 273	15 930	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	30 435	4 745	7 969	2 491	17 721	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	33 130	4 963	8 657	2 666	19 510	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	36 050	5 234	9 516	2 885	21 300	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	38 745	5 452	10 204	3 060	23 089	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	41 667	5 723	11 064	3 279	24 880	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	44 362	5 941	11 752	3 453	26 669	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	48 923	6 215	12 480	3 596	30 228	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	54 389	6 673	13 912	3 954	33 804	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	54 888	5 366	11 163	3 121	38 359	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	59 817	5 636	12 137	3 348	42 044	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	64 745	5 905	13 110	3 576	45 730	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	69 676	6 177	14 084	3 803	49 415	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	125 145	8 567	18 663	5 222	97 915	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	135 015	6 916	14 863	4 072	113 236	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	148 522	7 277	16 161	4 376	125 084	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	162 168	7 667	17 567	4 704	136 934	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	175 644	8 027	18 864	5 008	148 753	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	211 127	8 871	22 790	5 055	179 466	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	226 314	9 267	24 284	5 339	192 763	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	241 637	9 696	25 902	5 647	206 039	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	256 824	10 092	27 396	5 931	219 336	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	302 878	10 867	29 045	6 249	262 966	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	325 000	11 396	31 037	6 628	282 567	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	347 121	11 924	33 028	7 007	302 169	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	369 248	12 452	35 020	7 386	321 776	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	28 326	4 675	7 699	2 421	15 952	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	31 393	4 982	8 664	2 666	17 747	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	34 203	5 228	9 436	2 862	19 539	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	37 270	5 536	10 401	3 108	21 333	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	40 081	5 782	11 173	3 304	23 126	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	43 147	6 089	12 138	3 549	24 920	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	45 956	6 335	12 909	3 745	26 712	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	53 023	7 318	15 447	4 329	30 258	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	59 067	7 932	17 297	4 790	33 838	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	61 338	7 545	15 388	4 164	38 405	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	66 970	8 049	16 825	4 506	42 096	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	72 601	8 553	18 262	4 848	45 786	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	78 232	9 057	19 699	5 190	49 476	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	131 695	10 434	23 300	6 367	97 961	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	143 654	9 724	20 633	5 498	113 297	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	158 088	10 385	22 549	5 954	125 154	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	172 738	11 101	24 625	6 447	137 012	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	187 172	11 762	26 541	6 903	148 869	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	221 313	11 336	30 434	6 762	179 543	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	237 262	11 916	32 497	7 174	192 849	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	253 429	12 544	34 733	7 619	206 152	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	269 379	13 124	36 796	8 031	219 459	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	316 191	14 082	39 015	8 476	263 094	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	339 330	14 856	41 766	9 025	282 708	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	362 467	15 629	44 517	9 573	302 321	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	385 605	16 402	47 268	10 122	321 935	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	34 156	10 331	12 132	3 880	11 693	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	37 807	10 667	13 495	4 206	13 645	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	41 084	10 936	14 585	4 468	15 563	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	44 735	11 272	15 948	4 794	17 515	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	48 013	11 541	17 039	5 055	19 433	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	51 664	11 877	18 402	5 381	21 385	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	54 940	12 145	19 492	5 642	23 303	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	60 317	12 548	21 236	6 037	26 533	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	67 027	13 124	23 590	6 597	30 313	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	71 224	12 562	23 978	6 474	34 684	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	77 661	13 014	26 116	6 960	38 531	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	84 096	13 465	28 254	7 445	42 377	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	90 533	13 917	30 392	7 930	46 224	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	139 776	15 141	30 968	8 441	93 667	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	155 428	14 356	31 422	8 255	109 650	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	171 042	14 957	34 272	8 902	121 813	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	186 972	15 609	37 360	9 603	134 003	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	202 589	16 211	40 211	10 250	146 167	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	220 454	14 325	30 858	7 795	175 271	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	236 294	14 753	32 799	8 211	188 742	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	252 347	15 218	34 901	8 661	202 228	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	268 187	15 646	36 842	9 077	215 699	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	312 819	16 075	38 783	9 493	257 961	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	335 813	16 646	41 371	10 047	277 796	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	358 808	17 218	43 959	10 602	297 631	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	381 803	17 790	46 547	11 156	317 466	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	35 339	10 711	12 928	4 076	11 700	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	39 174	11 088	14 433	4 437	13 653	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	42 598	11 389	15 637	4 726	15 572	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	46 433	11 765	17 142	5 088	17 526	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	49 857	12 066	18 346	5 377	19 445	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	53 691	12 442	19 851	5 738	21 398	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	57 115	12 743	21 055	6 027	23 317	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	64 656	13 779	24 149	6 756	26 728	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	71 954	14 507	26 912	7 417	30 535	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	76 965	14 397	27 875	7 431	34 693	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	84 014	15 033	30 441	8 021	38 540	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	91 063	15 669	33 007	8 611	42 387	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	98 112	16 305	35 572	9 202	46 235	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	146 474	16 984	35 519	9 565	93 971	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	162 296	16 810	36 745	9 562	108 741	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	178 631	17 658	40 166	10 349	120 807	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	195 341	18 577	43 872	11 201	132 892	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	211 675	19 424	47 293	11 988	144 958	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	228 786	16 437	36 973	9 161	175 376	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	245 234	17 011	39 369	9 678	188 854	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	261 947	17 632	41 966	10 239	202 349	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	278 396	18 206	44 362	10 757	215 828	-	13,2504	5,3686

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0123	323 636	18 780	46 759	11 274	258 097	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	347 443	19 545	49 955	11 964	277 943	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	371 248	20 310	53 150	12 654	297 788	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	395 055	21 075	56 346	13 345	317 634	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	951	342	14	4	595	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	1 065	383	16	4	666	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 210	431	18	5	761	-	0,2826	0,0029

02 Город Алматы**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)***Состав работ:*

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	4 078	1 007	3 071	1 128	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 513	874	2 639	968	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	3 154	744	2 410	863	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 547	902	2 645	929	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 602	905	2 697	983	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	3 246	770	2 476	880	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 695	967	2 728	951	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	769	189	580	213	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	601	154	447	164	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	449	106	343	123	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	506	129	377	132	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	604	160	444	160	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	462	110	352	125	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	525	137	388	135	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	593	144	449	165	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	595	146	449	165	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	639	148	491	176	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	718	181	537	189	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	610	151	459	167	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	657	154	503	179	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	748	194	554	194	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201

8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202

8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203

8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204

8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205

8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206

8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207

8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201

8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202

8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203

8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204

8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205

8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206

8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 263	323	940	334	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	966	248	718	251	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	722	170	552	184	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	850	214	636	207	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	1 003	261	742	257	-	-	0,2550	0,1474
8801-0101-0206	761	183	578	190	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	901	232	669	215	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	406	97	309	112	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	281	70	211	76	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	169	46	123	42	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	200	58	142	47	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	291	75	216	77	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	179	50	129	44	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	214	66	148	49	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	206	56	150	55	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	208	57	151	55	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	223	58	165	59	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	256	73	183	64	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	217	61	156	56	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	234	62	172	61	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	269	78	191	66	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 440	337	1 103	408	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 442	338	1 104	408	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 536	343	1 193	433	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 713	416	1 297	462	-	-	0,4060	0,2688
8801-0102-0105	1 467	342	1 125	414	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 570	348	1 222	440	-	-	0,3460	0,2567

Окончание таблицы 8801-0102-01

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0107	1 753	418	1 335	472	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	240	56	184	68	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	240	56	184	68	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	256	57	199	72	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	287	70	217	77	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	245	57	188	69	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	262	58	204	73	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	296	73	223	79	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107
 8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108
 8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109
 8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110
 8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111

8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112

8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113

8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 706	443	1 263	458	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 502	387	1 115	403	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 402	337	1 065	375	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 605	418	1 187	409	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 615	401	1 214	438	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 509	350	1 159	407	-	-	0,3410	0,2352
8801-0102-0207	1 664	430	1 234	421	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	374	98	276	101	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	301	78	223	81	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	246	60	186	66	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	280	73	207	72	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	318	79	239	87	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	261	62	199	71	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	285	75	210	72	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения

Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м

Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101
- 8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102
- 8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103
- 8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104
- 8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105
- 8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106
- 8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107
- 8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101
- 8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102
- 8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103
- 8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104
- 8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105
- 8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106
- 8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	8 002	1 470	6 531	2 404	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 595	1 246	5 348	1 967	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	6 210	1 118	5 091	1 836	1	-	1,1300	1,0738

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0104	5 704	1 178	4 526	1 598	-	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 745	1 286	5 458	1 996	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	6 382	1 157	5 224	1 871	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 933	1 261	4 672	1 638	-	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 282	236	1 046	385	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	979	185	794	292	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	874	157	717	259	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	710	146	564	199	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	1 000	190	810	297	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	898	162	736	264	-	-	0,1640	0,1540
8801-0201-0114	739	156	583	205	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	804	150	654	240	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	807	152	655	240	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	860	154	706	254	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	976	200	776	273	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	826	156	670	244	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	884	159	725	259	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	1 016	215	801	280	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

- 8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	6 175	1 508	4 666	1 699	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 514	1 029	3 484	1 262	1	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 986	875	3 111	1 100	-	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	3 165	763	2 402	821	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 649	1 077	3 571	1 285	1	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	4 125	917	3 208	1 126	-	-	0,8950	0,6517

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0207	3 319	817	2 502	848	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 123	254	869	319	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	800	182	618	226	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	681	151	530	190	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	479	116	363	126	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	818	187	631	230	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	700	156	544	193	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	495	120	375	129	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	426	93	333	122	-	-	0,0926	0,0719
8801-0201-0216	428	95	333	122	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	455	96	359	129	-	-	0,0971	0,0755
8801-0201-0218	514	120	394	139	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	438	97	341	124	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	466	98	368	132	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	533	127	406	143	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 740	640	2 100	779	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 741	640	2 101	780	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 917	648	2 269	826	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	3 245	785	2 460	880	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 790	650	2 140	790	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 978	657	2 321	839	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 346	818	2 528	898	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	249	58	191	71	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	249	58	191	71	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	265	59	206	75	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	295	71	224	80	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	254	59	195	72	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	271	60	211	76	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	302	73	229	81	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметраСостав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 708	1 333	4 374	1 602	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 833	1 128	3 704	1 355	1	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 668	1 037	3 631	1 301	-	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 476	1 076	3 400	1 192	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 936	1 148	3 787	1 377	1	-	1,1400	0,8085

Окончание таблицы 8801-0202-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0206	4 853	1 057	3 796	1 347	-	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 639	1 125	3 514	1 223	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	770	179	591	217	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	604	141	463	169	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	553	123	430	154	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	473	113	360	126	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	616	143	473	172	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	575	125	450	160	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	491	119	372	129	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107
 8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101
 8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	20 447	4 954	15 491	5 692	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	18 673	4 737	13 934	5 119	2	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	18 301	4 411	13 888	5 004	2	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	16 660	4 491	12 168	4 296	1	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	19 138	4 925	14 211	5 192	2	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	19 053	4 589	14 462	5 165	2	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	17 401	4 859	12 541	4 397	1	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	2 061	499	1 562	575	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 844	472	1 372	505	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 763	420	1 343	485	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 497	398	1 099	389	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 891	491	1 400	512	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 832	436	1 396	500	-	-	0,4410	0,2921

Окончание таблицы 8801-0203-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0114	1 560	428	1 132	398	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 545	374	1 171	429	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 570	398	1 172	430	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 667	402	1 265	455	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 904	511	1 393	492	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 608	412	1 196	436	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 735	417	1 318	470	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 987	551	1 436	503	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201

8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202

8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203

8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	16 162	3 967	12 193	4 447	2	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	13 989	3 640	10 348	3 758	1	-	3,6800	2,2080
8801-0203-0203	13 412	3 313	10 098	3 590	1	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	11 330	3 167	8 162	2 824	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	14 386	3 798	10 587	3 820	1	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	14 061	3 514	10 546	3 714	1	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	11 852	3 393	8 458	2 905	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 818	442	1 376	505	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 585	400	1 185	434	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 508	366	1 142	410	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 217	335	882	310	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 625	415	1 210	441	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 573	383	1 190	424	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 277	366	911	317	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	787	192	595	219	-	-	0,1910	0,1294

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0216	800	204	596	219	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	848	206	642	232	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	969	262	707	251	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	820	212	608	222	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	883	215	668	239	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	1 006	278	728	256	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104

8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105

8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106

8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 777	354	1 423	492	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 789	364	1 425	493	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 941	367	1 574	533	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 269	478	1 791	593	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 854	376	1 478	507	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	2 025	384	1 641	551	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 382	504	1 878	616	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	230	53	177	63	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	229	52	177	63	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	244	53	191	67	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	267	58	209	72	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	232	52	180	64	-	-	0,0469	0,0369
8801-0301-0113	247	53	194	68	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	224	59	165	55	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
 8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113
 8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	7 267	1 691	5 575	2 042	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	6 046	1 410	4 635	1 695	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 852	1 279	4 572	1 633	1	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	5 198	1 302	3 896	1 357	-	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	6 170	1 430	4 739	1 723	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 998	1 299	4 698	1 667	1	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 612	1 355	4 257	1 480	-	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	860	201	659	241	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	661	155	506	185	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	599	133	466	167	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	499	119	380	133	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	675	157	518	188	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	623	135	488	173	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	515	123	392	136	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м****Состав работ:**

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 935	376	1 559	528	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 942	381	1 561	529	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	2 127	390	1 737	576	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 506	505	2 001	648	-	-	0,4690	0,3623

Окончание таблицы 8801-0302-01

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0105	2 023	395	1 628	547	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 224	404	1 820	598	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 655	545	2 110	677	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	230	53	177	63	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	229	52	177	63	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	244	53	191	67	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	267	58	209	72	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	232	52	180	64	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	247	53	194	68	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	224	59	165	55	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109

8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110

8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111

8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112

8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113

8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	9 795	2 286	7 508	2 750	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 962	2 095	6 866	2 514	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	9 074	1 994	7 079	2 533	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	8 064	2 019	6 044	2 109	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	9 145	2 125	7 019	2 554	1	-	2,1100	1,5000
8801-0302-0206	9 296	2 024	7 271	2 583	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 869	2 268	6 600	2 299	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	980	229	751	276	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	872	204	668	245	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	850	189	661	238	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	741	178	563	198	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	890	207	683	249	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	885	193	692	246	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	769	187	582	203	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы**Группа 1 Устройство подсыпки под полы****Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы**Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	239	223	16	5	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	158	3	155	53	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2
 8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2
 8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2
 8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2
 8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2
 8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	51 233	2 434	48 799	17 110	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	102 364	4 867	97 497	34 183	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	153 641	7 301	146 340	51 311	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	204 771	9 734	195 037	68 384	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	306 845	14 602	292 243	102 465	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	51 233	2 434	48 799	17 110	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	13 204	5 073	310	143	7 821	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	14 751	5 605	356	165	8 790	-	4,2757	0,1162
8802-0101-0103	16 181	6 021	402	187	9 758	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	17 716	6 542	447	209	10 727	-	5,0874	0,1471

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0105	19 252	7 064	493	231	11 695	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	22 324	8 108	584	275	13 632	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 320	507	31	14	782	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 476	561	36	17	879	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 618	602	40	19	976	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 772	654	45	21	1 073	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	1 925	706	49	23	1 170	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 239	813	59	28	1 367	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	11 597	3 445	776	184	7 376	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	14 046	3 971	968	230	9 107	-	2,8675	0,1589

Окончание таблицы 8802-0102-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0103	16 497	4 498	1 161	275	10 838	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	18 859	4 937	1 353	320	12 569	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	21 301	5 455	1 546	366	14 300	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	23 741	5 972	1 738	411	16 031	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	26 182	6 489	1 931	456	17 762	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	16 772	3 926	1 179	280	11 667	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	19 419	4 471	1 374	326	13 574	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	22 066	5 015	1 570	373	15 481	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	24 714	5 560	1 766	419	17 388	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	27 362	6 105	1 962	466	19 295	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	30 009	6 649	2 158	512	21 202	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	32 656	7 194	2 354	559	23 108	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 076	333	76	18	667	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 301	383	95	22	823	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	1 525	433	114	27	978	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	1 750	483	133	31	1 134	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	1 974	533	152	36	1 289	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 189	573	171	40	1 445	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	2 412	622	190	45	1 600	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	2 858	720	227	53	1 911	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	3 306	818	265	62	2 223	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	3 753	916	303	71	2 534	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	4 200	1 014	341	80	2 845	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	4 647	1 112	379	89	3 156	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	5 094	1 210	417	98	3 467	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	5 540	1 308	454	107	3 778	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	14 333	3 485	867	185	9 981	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	17 466	4 021	1 082	231	12 363	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	20 601	4 558	1 297	276	14 746	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	23 648	5 007	1 513	322	17 128	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	26 773	5 534	1 728	367	19 511	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	29 897	6 061	1 943	413	21 893	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	33 023	6 589	2 158	458	24 276	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	19 739	3 169	1 174	250	15 396	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	22 882	3 588	1 369	291	17 925	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	26 024	4 006	1 565	333	20 453	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	29 166	4 425	1 760	374	22 981	-	3,2498	0,2581
8802-0103-0112	32 308	4 843	1 955	416	25 510	-	3,5572	0,2866

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0113	35 450	5 262	2 150	457	28 038	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	38 592	5 680	2 345	499	30 567	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	40 391	6 099	1 790	384	32 502	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	43 533	6 517	1 985	425	35 031	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	46 675	6 936	2 180	466	37 559	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	49 816	7 354	2 375	508	40 087	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 350	337	85	18	928	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	1 643	388	106	23	1 149	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	1 936	439	128	27	1 369	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 229	490	149	31	1 590	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	2 521	541	170	36	1 810	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	2 805	582	191	40	2 032	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 096	632	212	45	2 252	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	3 452	568	227	47	2 657	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	3 998	641	264	55	3 093	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	4 544	714	302	63	3 528	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	5 089	786	340	71	3 963	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	5 601	859	377	79	4 365	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	6 181	932	415	87	4 834	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	6 727	1 005	453	95	5 269	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	7 272	1 077	490	102	5 705	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	7 818	1 150	528	110	6 140	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	8 365	1 223	566	118	6 576	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	8 910	1 296	603	126	7 011	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	33 840	4 351	7 011	2 175	22 478	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	37 993	4 615	7 862	2 385	25 516	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	41 920	4 826	8 542	2 552	28 552	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	46 072	5 090	9 392	2 761	31 590	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	49 999	5 302	10 072	2 928	34 625	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	54 151	5 566	10 922	3 138	37 663	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	58 079	5 777	11 603	3 305	40 699	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	65 120	6 044	12 324	3 441	46 752	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	73 053	6 490	13 740	3 784	52 823	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	88 121	5 216	11 028	2 987	71 877	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	96 860	5 478	11 992	3 205	79 390	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	105 598	5 740	12 955	3 422	86 903	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	114 339	6 004	13 918	3 640	94 417	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	99 629	8 328	18 437	4 998	72 864	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	103 888	6 723	14 686	3 897	82 479	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	114 090	7 073	15 971	4 188	91 046	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	124 428	7 452	17 362	4 502	99 614	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	134 603	7 802	18 647	4 792	108 154	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	157 823	8 622	22 574	4 838	126 627	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	169 016	9 008	24 055	5 110	135 953	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	180 349	9 425	25 660	5 405	145 264	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	191 543	9 810	27 142	5 676	154 591	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	216 037	10 563	28 777	5 981	176 697	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	231 610	11 077	30 752	6 344	189 781	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	247 183	11 590	32 728	6 706	202 865	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	262 762	12 104	34 703	7 069	215 955	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	34 640	4 546	7 594	2 317	22 500	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	38 935	4 845	8 549	2 552	25 541	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	42 976	5 084	9 312	2 740	28 580	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	47 272	5 383	10 267	2 974	31 622	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	51 314	5 623	11 030	3 162	34 661	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	55 608	5 922	11 984	3 396	37 702	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	59 650	6 161	12 748	3 584	40 741	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	69 157	7 117	15 259	4 143	46 781	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	77 658	7 714	17 088	4 584	52 856	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	94 466	7 337	15 207	3 985	71 922	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	103 899	7 828	16 630	4 313	79 441	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	113 329	8 318	18 052	4 640	86 959	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	122 759	8 808	19 474	4 967	94 477	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	106 078	10 147	23 023	6 093	72 908	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	112 386	9 452	20 394	5 261	82 540	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	123 500	10 094	22 291	5 698	91 115	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	134 826	10 790	24 345	6 170	99 691	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	145 940	11 433	26 241	6 607	108 266	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	167 871	11 018	30 145	6 471	126 708	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	179 815	11 582	32 190	6 865	136 043	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	191 976	12 193	34 407	7 292	145 376	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	203 922	12 757	36 452	7 686	154 713	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	229 163	13 688	38 652	8 112	176 823	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	245 739	14 440	41 380	8 637	189 919	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	262 315	15 192	44 108	9 162	203 015	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	278 889	15 943	46 835	9 687	216 111	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0126 - Сечение свай 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	41 184	10 046	11 964	3 714	19 174	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	46 058	10 372	13 313	4 026	22 373	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	50 564	10 634	14 392	4 276	25 538	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	55 438	10 960	15 741	4 588	28 737	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	59 944	11 222	16 820	4 838	31 902	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	64 818	11 548	18 169	5 150	35 101	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	69 324	11 810	19 248	5 400	38 266	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	77 166	12 201	20 974	5 777	43 991	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	86 330	12 761	23 304	6 313	50 265	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	105 048	12 215	23 697	6 196	69 136	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	115 277	12 654	25 813	6 661	76 810	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	125 508	13 093	27 930	7 125	84 485	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	135 738	13 532	30 047	7 589	92 159	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	115 161	14 723	30 602	8 078	69 836	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	125 134	13 959	31 063	7 901	80 112	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	137 422	14 544	33 885	8 520	88 993	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	150 023	15 178	36 943	9 191	97 902	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	162 312	15 763	39 765	9 810	106 784	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	168 112	13 931	30 522	7 460	123 659	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	179 953	14 348	32 445	7 858	133 160	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	192 005	14 800	34 529	8 289	142 676	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	203 846	15 217	36 452	8 687	152 177	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	227 247	15 634	38 375	9 085	173 238	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	243 685	16 190	40 939	9 615	186 556	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	260 122	16 745	43 503	10 146	199 874	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	276 560	17 301	46 067	10 677	213 192	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	42 352	10 420	12 751	3 901	19 181	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	47 408	10 786	14 241	4 247	22 381	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	52 058	11 079	15 432	4 524	25 547	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	57 115	11 445	16 922	4 869	28 748	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	61 765	11 738	18 113	5 146	31 914	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	66 821	12 104	19 603	5 492	35 114	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	71 471	12 397	20 794	5 768	38 280	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	81 447	13 405	23 856	6 466	44 186	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	91 190	14 113	26 590	7 099	50 487	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	110 702	14 006	27 552	7 111	69 144	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	121 536	14 625	30 092	7 676	76 819	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	132 370	15 243	32 632	8 241	84 495	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	143 204	15 862	35 172	8 806	92 170	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	121 766	16 523	35 104	9 154	70 139	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	131 888	16 354	36 329	9 151	79 205	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	144 884	17 179	39 716	9 904	87 989	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	158 249	18 072	43 385	10 720	96 792	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	171 245	18 897	46 771	11 473	105 577	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	176 324	15 982	36 579	8 767	123 763	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	188 765	16 540	38 953	9 262	133 272	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	201 468	17 145	41 526	9 799	142 797	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	213 908	17 703	43 900	10 294	152 305	-	13,2504	5,3686

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0123	237 909	18 260	46 275	10 789	173 374	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	255 147	19 004	49 441	11 450	186 702	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	272 386	19 748	52 607	12 110	200 031	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	289 624	20 492	55 773	12 771	213 359	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	941	333	14	3	594	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	1 055	373	16	4	666	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 197	419	18	4	760	-	0,2826	0,0029

03 Акмолинская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 708	831	2 877	933	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 193	721	2 472	801	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	2 875	614	2 261	714	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 230	745	2 485	768	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 274	747	2 527	813	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	2 960	636	2 324	728	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 362	797	2 565	786	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	699	156	543	176	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	545	127	418	136	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	409	87	322	102	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	460	106	354	109	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	548	132	416	132	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	422	91	331	104	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	478	113	365	112	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	540	119	421	136	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	542	121	421	136	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	582	122	460	146	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	655	150	505	156	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	555	125	430	138	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	599	127	472	148	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	681	160	521	160	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 150	267	883	276	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	878	204	674	208	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	661	140	521	152	-	-	0,1660	0,1036

Окончание таблицы 8801-0101-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0204	778	177	601	171	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	913	215	698	213	-	-	0,2550	0,1474
8801-0101-0206	696	151	545	157	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	824	192	632	178	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	370	80	290	93	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	256	58	198	62	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	154	38	116	35	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	181	48	133	39	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	265	62	203	64	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	163	41	122	36	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	193	54	139	40	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	187	46	141	45	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	189	47	142	46	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	203	48	155	49	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	232	60	172	53	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	196	50	146	47	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	212	51	161	50	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	245	65	180	55	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 311	278	1 033	338	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 313	279	1 034	338	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 402	283	1 119	358	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 561	343	1 218	382	-	-	0,4060	0,2688
8801-0102-0105	1 337	283	1 054	342	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 434	288	1 146	364	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 599	345	1 254	391	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	218	46	172	56	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	220	47	173	56	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	234	47	187	60	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	262	58	204	64	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	223	47	176	57	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	239	48	191	61	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	269	60	209	65	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107
 8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108
 8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109
 8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110
 8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111
 8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112
 8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113
 8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 550	366	1 184	378	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 364	319	1 045	333	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 278	278	1 000	310	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 462	345	1 117	338	-	-	0,4010	0,2354

Окончание таблицы 8801-0102-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0205	1 469	330	1 139	362	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 376	288	1 088	336	-	-	0,3410	0,2352
8801-0102-0207	1 516	355	1 161	349	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	340	81	259	84	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	273	64	209	67	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	224	49	175	55	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	256	61	195	59	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	289	65	224	72	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	238	51	187	58	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	259	62	197	60	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения**Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м****Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101
 8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107
 8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101
 8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 331	1 213	6 117	1 989	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 038	1 028	5 009	1 627	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 698	922	4 775	1 519	1	-	1,1300	1,0738
8801-0201-0104	5 224	972	4 251	1 322	1	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 177	1 061	5 115	1 651	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	5 858	955	4 902	1 547	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 430	1 039	4 390	1 355	1	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 173	194	979	319	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	897	153	744	242	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	802	130	672	214	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	650	120	530	165	-	-	0,1450	0,1161

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0112	916	157	759	245	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	824	134	690	218	-	-	0,1640	0,1540
8801-0201-0114	676	128	548	169	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	736	123	613	198	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	740	126	614	198	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	789	127	662	210	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	894	165	729	226	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	757	129	628	202	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	811	131	680	214	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	930	177	753	232	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201

8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202

8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 617	1 243	4 373	1 406	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 117	849	3 267	1 044	1	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 643	722	2 921	910	-	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	2 890	629	2 261	679	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 239	889	3 349	1 063	1	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 770	756	3 014	931	-	-	0,8950	0,6517
8801-0201-0207	3 030	674	2 356	702	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 023	209	814	264	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	729	150	579	187	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	622	125	497	157	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	436	95	341	104	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	746	154	592	190	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	640	129	511	160	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	452	99	353	107	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	389	77	312	101	-	-	0,0926	0,0719

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0216	390	78	312	101	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	416	79	337	107	-	-	0,0971	0,0755
8801-0201-0218	469	99	370	115	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	399	80	319	103	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	427	81	346	109	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	487	105	382	118	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105

8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106

8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 493	527	1 966	645	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 496	529	1 967	645	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 661	534	2 127	683	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	2 955	647	2 308	728	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 540	536	2 004	654	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 718	542	2 176	694	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 048	675	2 373	743	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	226	48	178	59	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	227	48	179	59	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	242	49	193	62	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	269	59	210	66	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	231	49	182	59	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	247	49	198	63	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	275	60	215	67	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 198	1 099	4 098	1 325	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 402	931	3 470	1 121	1	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 263	856	3 407	1 076	-	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 082	887	3 195	986	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 498	947	3 550	1 139	1	-	1,1400	0,8085
8801-0202-0206	4 437	873	3 564	1 115	-	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 232	929	3 303	1 012	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	702	148	554	179	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	550	116	434	140	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	504	101	403	127	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	432	93	339	104	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	562	118	444	142	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	526	103	423	132	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	448	98	350	107	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107

8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	18 602	4 089	14 511	4 709	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	16 964	3 909	13 053	4 235	2	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	16 668	3 639	13 027	4 140	2	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	15 136	3 706	11 429	3 554	1	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	17 384	4 064	13 318	4 295	2	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	17 361	3 786	13 573	4 273	2	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	15 790	4 005	11 784	3 638	1	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 875	412	1 463	476	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 675	389	1 286	418	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 606	347	1 259	401	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 360	328	1 032	322	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 717	405	1 312	424	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 670	360	1 310	414	-	-	0,4410	0,2921
8801-0203-0114	1 417	353	1 064	329	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 405	308	1 097	355	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 426	328	1 098	356	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 518	331	1 187	377	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 730	421	1 309	407	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 461	340	1 121	361	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 581	344	1 237	389	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 804	455	1 349	417	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
- 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	14 699	3 270	11 427	3 679	2	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	12 706	3 003	9 702	3 109	1	-	3,6800	2,2080

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0203	12 215	2 734	9 480	2 970	1	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	10 288	2 611	7 676	2 337	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	13 063	3 133	9 929	3 161	1	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	12 807	2 900	9 906	3 073	1	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	10 756	2 797	7 958	2 403	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 654	365	1 289	417	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 441	330	1 111	359	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 373	302	1 071	339	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 106	277	829	256	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 477	343	1 134	365	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 433	316	1 117	350	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 158	302	856	263	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	716	159	557	181	-	-	0,1910	0,1294
8801-0203-0216	726	168	558	182	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	772	170	602	192	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	880	216	664	207	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	744	175	569	184	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	804	177	627	198	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	913	229	684	212	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 630	292	1 338	407	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 640	300	1 340	408	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 786	303	1 483	441	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 083	394	1 689	490	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 701	310	1 391	420	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 863	317	1 546	456	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 187	415	1 772	510	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	210	44	166	52	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	209	43	166	52	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	223	44	179	56	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	244	48	196	60	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	212	43	169	53	-	-	0,0469	0,0369
8801-0301-0113	227	44	183	56	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	204	48	156	45	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
 8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113
 8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 618	1 394	5 223	1 689	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 507	1 163	4 343	1 403	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 347	1 055	4 291	1 351	1	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 737	1 073	3 663	1 123	1	-	1,2700	0,7859

Окончание таблицы 8801-0301-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0205	5 624	1 180	4 443	1 425	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 484	1 072	4 411	1 379	1	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 121	1 118	4 002	1 225	1	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	783	166	617	200	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	602	128	474	153	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	547	110	437	138	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	455	98	357	110	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	615	130	485	156	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	569	111	458	143	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	469	101	368	113	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101

8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 778	310	1 468	437	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 784	314	1 470	438	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	1 959	321	1 638	477	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 306	416	1 890	536	-	-	0,4690	0,3623
8801-0302-0105	1 860	326	1 534	452	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 051	334	1 717	495	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 443	449	1 994	560	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	210	44	166	52	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	209	43	166	52	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	223	44	179	56	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	244	48	196	60	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	212	43	169	53	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	227	44	183	56	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	204	48	156	45	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
 8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
 8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109
 8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	8 920	1 884	7 035	2 275	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 162	1 728	6 433	2 080	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 289	1 645	6 643	2 095	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 346	1 665	5 680	1 745	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 333	1 753	6 579	2 113	1	-	2,1100	1,5000
8801-0302-0206	8 497	1 670	6 826	2 137	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 075	1 870	6 204	1 902	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	892	188	704	228	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	795	169	626	203	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	776	156	620	197	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	676	147	529	164	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	811	171	640	206	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	809	160	649	204	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	701	154	547	168	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы**Группа 1 Устройство подсыпки под полы****Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы**Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	199	184	15	4	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	149	3	146	44	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2

8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2

8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2

8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2

8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2

8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	47 859	2 007	45 852	14 154	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	95 622	4 014	91 608	28 277	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	143 523	6 022	137 501	42 445	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	191 287	8 029	183 258	56 569	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	286 636	12 043	274 593	84 762	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	47 859	2 007	45 852	14 154	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	12 535	4 183	288	119	8 064	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	14 009	4 622	330	137	9 057	-	4,2757	0,1162
8802-0101-0103	15 389	4 967	372	155	10 050	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	16 855	5 398	414	173	11 043	-	5,0874	0,1471

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0105	18 320	5 828	456	191	12 036	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	21 251	6 689	540	228	14 022	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 253	418	29	12	806	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 401	462	33	14	906	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 539	497	37	16	1 005	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 685	540	41	17	1 104	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	1 833	583	46	19	1 204	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 131	671	54	23	1 406	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	13 207	2 841	749	153	9 617	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	16 093	3 275	934	190	11 884	-	2,8675	0,1589

Окончание таблицы 8802-0102-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0103	18 981	3 709	1 120	228	14 152	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	21 795	4 070	1 306	265	16 419	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	24 675	4 497	1 492	303	18 686	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	27 555	4 923	1 678	340	20 954	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	30 435	5 350	1 864	378	23 221	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	19 360	3 237	1 138	232	14 985	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	22 450	3 686	1 327	270	17 437	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	25 540	4 135	1 516	309	19 889	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	28 631	4 584	1 706	347	22 341	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	31 720	5 033	1 895	385	24 792	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	34 810	5 482	2 084	424	27 244	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	37 900	5 931	2 273	462	29 696	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 237	275	74	15	888	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 504	316	92	19	1 096	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	1 771	357	110	22	1 304	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	2 039	398	128	26	1 513	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 306	439	146	30	1 721	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 566	472	165	33	1 929	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	2 833	512	183	37	2 138	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	3 366	593	219	44	2 554	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	3 901	674	256	52	2 971	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	4 435	755	292	59	3 388	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	4 969	836	329	66	3 804	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	5 502	916	365	74	4 221	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	6 036	997	402	81	4 637	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	6 570	1 078	438	88	5 054	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	15 863	2 873	847	153	12 143	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	19 416	3 316	1 058	191	15 042	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	22 968	3 758	1 269	229	17 941	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	26 447	4 128	1 479	266	20 840	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	29 991	4 562	1 690	304	23 739	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	33 535	4 997	1 900	342	26 638	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	37 080	5 432	2 111	379	29 537	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	22 393	2 613	1 150	207	18 630	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	25 988	2 958	1 341	241	21 689	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	29 583	3 303	1 532	275	24 748	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	33 179	3 648	1 723	310	27 808	-	3,2498	0,2581
8802-0103-0112	36 775	3 993	1 915	344	30 867	-	3,5572	0,2866

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0113	40 370	4 338	2 106	378	33 926	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	43 966	4 683	2 297	413	36 986	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	46 259	5 028	1 753	317	39 478	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	49 855	5 373	1 944	352	42 538	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	53 451	5 718	2 136	386	45 597	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	57 046	6 063	2 327	420	48 656	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 501	278	83	15	1 140	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	1 837	320	104	19	1 413	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	2 170	362	125	22	1 683	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 506	404	146	26	1 956	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	2 838	446	166	30	2 226	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	3 165	479	187	33	2 499	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 498	521	208	37	2 769	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	3 973	468	222	39	3 283	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	4 608	528	259	46	3 821	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	5 243	588	296	52	4 359	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	5 878	648	332	59	4 898	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	6 477	708	369	65	5 400	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	7 148	768	406	72	5 974	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	7 783	828	443	78	6 512	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	8 418	888	480	85	7 050	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	9 053	948	517	91	7 588	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	9 688	1 008	554	98	8 126	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	10 323	1 068	591	104	8 664	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	28 817	3 588	6 643	1 800	18 586	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	32 035	3 806	7 457	1 973	20 772	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	35 046	3 981	8 108	2 111	22 957	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	38 265	4 199	8 922	2 285	25 144	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	41 274	4 373	9 573	2 423	27 328	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	44 494	4 591	10 388	2 596	29 515	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	47 504	4 765	11 039	2 735	31 700	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	52 772	4 985	11 737	2 847	36 050	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	58 867	5 353	13 095	3 131	40 419	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	57 941	4 304	10 520	2 471	43 117	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	63 267	4 521	11 446	2 651	47 300	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	68 592	4 737	12 372	2 831	51 483	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	73 918	4 954	13 298	3 012	55 666	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	125 624	6 872	17 584	4 135	101 168	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	136 348	5 548	14 023	3 225	116 777	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	150 073	5 837	15 258	3 465	128 978	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	163 926	6 150	16 595	3 725	141 181	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	177 618	6 439	17 830	3 965	153 349	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	201 884	7 115	21 746	4 003	173 023	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	216 410	7 433	23 181	4 228	185 796	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	231 059	7 778	24 735	4 472	198 546	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	245 583	8 095	26 169	4 697	211 319	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	311 915	8 717	27 754	4 949	275 444	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	334 778	9 141	29 667	5 249	295 970	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	357 641	9 565	31 580	5 549	316 496	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	380 508	9 988	33 492	5 849	337 028	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	29 559	3 750	7 201	1 917	18 608	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	32 909	3 996	8 115	2 111	20 798	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	36 025	4 193	8 846	2 267	22 986	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	39 377	4 440	9 760	2 461	25 177	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	42 493	4 637	10 491	2 616	27 365	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	45 844	4 884	11 405	2 810	29 555	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	48 960	5 081	12 136	2 965	31 743	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	56 502	5 870	14 552	3 428	36 080	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	63 120	6 362	16 305	3 793	40 453	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	63 742	6 052	14 527	3 297	43 163	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	69 700	6 456	15 893	3 568	47 351	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	75 658	6 860	17 259	3 839	51 539	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	81 617	7 265	18 625	4 110	55 727	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	131 565	8 369	21 982	5 041	101 214	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	144 136	7 800	19 497	4 353	116 839	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	158 696	8 330	21 318	4 714	129 048	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	173 455	8 904	23 291	5 105	141 260	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	188 017	9 435	25 112	5 466	153 470	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	211 225	9 093	29 034	5 354	173 098	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	226 450	9 558	31 012	5 680	185 880	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	241 876	10 062	33 155	6 033	198 659	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	257 102	10 527	35 132	6 359	211 443	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	324 128	11 296	37 260	6 712	275 572	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	347 923	11 916	39 897	7 146	296 110	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	371 719	12 537	42 534	7 580	316 648	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	395 514	13 157	45 171	8 015	337 186	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы**Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	33 682	8 286	11 324	3 073	14 072	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	37 596	8 556	12 619	3 331	16 421	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	41 161	8 771	13 655	3 538	18 735	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	45 076	9 041	14 951	3 796	21 084	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	48 641	9 256	15 987	4 003	23 398	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	52 555	9 526	17 282	4 261	25 747	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	56 120	9 741	18 318	4 468	28 061	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	62 129	10 064	19 980	4 780	32 085	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	69 401	10 526	22 217	5 223	36 658	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	71 879	10 076	22 630	5 126	39 173	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	78 623	10 438	24 667	5 511	43 518	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	85 367	10 800	26 704	5 895	47 863	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	92 110	11 162	28 740	6 279	52 208	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	137 926	12 144	29 211	6 683	96 571	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	154 057	11 514	29 703	6 536	112 840	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	169 773	11 996	32 419	7 049	125 358	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	185 783	12 519	35 361	7 604	137 903	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	201 499	13 002	38 076	8 116	150 421	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	209 205	11 487	29 235	6 172	168 483	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	224 351	11 831	31 089	6 501	181 431	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	239 697	12 203	33 098	6 858	194 396	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	254 844	12 547	34 952	7 187	207 345	-	11,6070	4,5766

Окончание таблицы 8802-0203-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0123	319 706	12 891	36 807	7 516	270 008	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	343 398	13 349	39 279	7 955	290 770	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	367 091	13 808	41 751	8 394	311 532	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	390 783	14 266	44 224	8 833	332 293	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м

8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	34 747	8 590	12 079	3 228	14 078	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	38 829	8 892	13 509	3 514	16 428	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	42 530	9 134	14 653	3 743	18 743	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	46 612	9 436	16 083	4 029	21 093	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	50 312	9 677	17 226	4 258	23 409	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	54 394	9 979	18 656	4 544	25 759	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	58 094	10 220	19 800	4 773	28 074	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	66 071	11 051	22 742	5 349	32 278	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	73 881	11 634	25 368	5 873	36 879	-	10,3694	3,7661

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0110	77 056	11 547	26 328	5 884	39 181	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	84 354	12 056	28 771	6 351	43 527	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	91 653	12 566	31 214	6 818	47 873	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	98 951	13 076	33 656	7 286	52 219	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	144 021	13 621	33 528	7 573	96 872	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	160 169	13 482	34 754	7 571	111 933	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	176 526	14 162	38 011	8 194	124 353	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	193 230	14 898	41 539	8 869	136 793	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	209 587	15 578	44 796	9 492	149 213	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	216 835	13 183	35 065	7 253	168 587	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	232 541	13 643	37 354	7 663	181 544	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	248 493	14 142	39 834	8 107	194 517	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	264 197	14 602	42 122	8 517	207 473	-	13,2504	5,3686
8802-0204-0123	329 617	15 062	44 411	8 927	270 144	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	354 055	15 676	47 463	9 473	290 916	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	378 493	16 289	50 515	10 019	311 689	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	402 931	16 903	53 567	10 566	332 461	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников**Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников**Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	884	275	15	3	594	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	990	308	16	3	666	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 125	346	19	4	760	-	0,2826	0,0029

04 Актюбинская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 719	834	2 885	941	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 204	725	2 479	808	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	2 885	617	2 268	720	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 239	747	2 492	775	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 284	750	2 534	820	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	2 969	639	2 330	735	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 372	801	2 571	793	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	701	157	544	178	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	548	128	420	137	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	411	88	323	102	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	462	107	355	110	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	550	133	417	134	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	423	91	332	105	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	480	114	366	113	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	541	119	422	137	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	543	121	422	137	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	585	123	462	147	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	656	150	506	158	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	556	125	431	140	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	602	128	474	150	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	682	160	522	162	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201

8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202

8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203

8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204

8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205

8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206

8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207

8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201

8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202

8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203

8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204

8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205

8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206

8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 153	268	885	278	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	881	205	676	209	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	663	141	522	153	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	779	177	602	172	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	916	216	700	215	-	-	0,2550	0,1474
8801-0101-0206	698	152	546	159	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	825	192	633	179	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	371	80	291	93	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	256	58	198	63	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	154	38	116	35	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	182	48	134	39	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	266	62	204	64	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	164	42	122	36	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	194	54	140	41	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	188	47	141	46	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	189	47	142	46	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	204	48	156	49	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	232	60	172	53	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	197	51	146	47	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	213	51	162	51	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	245	65	180	55	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м****Состав работ:**

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 315	279	1 036	340	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 317	280	1 037	341	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 406	284	1 122	361	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 566	345	1 221	386	-	-	0,4060	0,2688

Окончание таблицы 8801-0102-01

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0105	1 341	284	1 057	345	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 439	289	1 150	367	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 603	346	1 257	394	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	219	46	173	57	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	220	47	173	57	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	234	47	187	60	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	262	58	204	65	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	224	47	177	58	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	240	48	192	61	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	270	60	210	66	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101

8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102

8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103

8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104

8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105

8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106

8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107

8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108

8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110

8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111

8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112

8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113

8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 554	367	1 187	382	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 368	320	1 048	336	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 282	279	1 003	313	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 466	346	1 120	341	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 474	332	1 142	365	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 381	290	1 091	339	-	-	0,3410	0,2352
8801-0102-0207	1 520	356	1 164	352	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	341	81	260	84	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	274	64	210	68	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	224	49	175	55	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	256	61	195	60	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	290	65	225	73	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	238	51	187	59	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	260	62	198	60	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения**Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м****Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101
- 8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102
- 8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103
- 8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104
- 8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105
- 8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106
- 8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107
- 8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101
- 8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102
- 8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103
- 8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104
- 8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105
- 8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106
- 8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 353	1 218	6 134	2 006	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 057	1 033	5 023	1 641	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 716	927	4 788	1 531	1	-	1,1300	1,0738

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0104	5 238	976	4 262	1 334	-	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 196	1 066	5 129	1 665	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	5 875	959	4 915	1 561	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 446	1 044	4 402	1 367	-	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 177	195	982	321	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	899	153	746	244	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	804	130	674	216	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	652	121	531	166	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	918	157	761	247	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	826	134	692	220	-	-	0,1640	0,1540
8801-0201-0114	678	129	549	171	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	739	124	615	200	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	742	126	616	200	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	792	128	664	212	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	897	166	731	228	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	759	130	629	203	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	814	132	682	216	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	933	178	755	234	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

- 8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 635	1 249	4 385	1 418	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 128	853	3 275	1 053	-	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 654	725	2 929	918	-	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	2 898	632	2 266	685	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 250	892	3 358	1 072	-	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 782	760	3 022	939	-	-	0,8950	0,6517

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0207	3 039	677	2 362	708	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 026	210	816	266	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	731	151	580	189	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	624	125	499	158	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	438	96	342	105	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	748	155	593	192	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	642	130	512	161	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	453	99	354	108	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	390	77	313	102	-	-	0,0926	0,0719
8801-0201-0216	392	79	313	102	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	417	80	337	108	-	-	0,0971	0,0755
8801-0201-0218	470	99	371	116	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	400	80	320	104	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	427	81	346	110	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	488	105	383	119	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 501	530	1 971	650	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 502	530	1 972	651	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 668	536	2 132	689	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	2 964	650	2 314	734	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 547	538	2 009	659	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 726	544	2 182	700	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 056	677	2 379	749	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	227	48	179	59	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	227	48	179	59	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	243	49	194	63	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	269	59	210	67	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	232	49	183	60	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	248	50	198	64	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	277	61	216	68	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 214	1 104	4 109	1 337	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 414	934	3 480	1 131	-	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 275	859	3 416	1 086	-	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 094	891	3 203	995	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 510	951	3 559	1 149	-	-	1,1400	0,8085

Окончание таблицы 8801-0202-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0206	4 449	876	3 573	1 124	-	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 243	932	3 311	1 020	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	704	149	555	181	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	552	117	435	141	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	506	102	404	128	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	432	93	339	105	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	563	118	445	144	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	527	103	424	133	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	449	98	351	108	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107
 8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101
 8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	18 655	4 103	14 550	4 749	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	17 018	3 928	13 088	4 271	2	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	16 719	3 657	13 061	4 175	1	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	15 179	3 720	11 458	3 584	1	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	17 439	4 084	13 353	4 332	2	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	17 414	3 805	13 608	4 309	1	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	15 839	4 024	11 814	3 669	1	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 881	414	1 467	480	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 680	391	1 289	421	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 612	349	1 263	404	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 364	329	1 035	324	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 722	407	1 315	427	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 675	362	1 313	417	-	-	0,4410	0,2921

Окончание таблицы 8801-0203-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0114	1 422	355	1 067	332	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 409	309	1 100	358	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 431	330	1 101	359	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 523	333	1 190	380	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 735	423	1 312	411	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 466	342	1 124	364	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 586	346	1 240	392	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 809	457	1 352	420	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201

8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202

8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203

8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	14 745	3 286	11 458	3 710	1	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	12 746	3 018	9 727	3 135	1	-	3,6800	2,2080
8801-0203-0203	12 252	2 747	9 504	2 995	1	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	10 319	2 623	7 695	2 357	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	13 105	3 149	9 955	3 187	1	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	12 844	2 911	9 932	3 099	1	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	10 789	2 810	7 978	2 424	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 659	366	1 293	421	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 445	331	1 114	362	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 377	303	1 074	342	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 109	278	831	258	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 481	344	1 137	368	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 437	317	1 120	353	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 161	303	858	265	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	718	159	559	183	-	-	0,1910	0,1294

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0216	729	169	560	183	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	775	171	604	193	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	883	217	666	209	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	746	175	571	186	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	807	178	629	200	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	916	230	686	214	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104

8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105

8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106

8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 634	293	1 341	411	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 645	302	1 343	411	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 790	304	1 486	445	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 089	396	1 693	494	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 705	311	1 394	423	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 868	318	1 550	460	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 193	417	1 776	514	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	210	44	166	53	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	210	43	167	53	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	224	44	180	56	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	245	48	197	60	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	212	43	169	54	-	-	0,0469	0,0369
8801-0301-0113	227	44	183	57	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	205	49	156	46	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
 8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113
 8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 639	1 401	5 237	1 703	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 524	1 168	4 355	1 414	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 361	1 059	4 302	1 363	-	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 750	1 078	3 672	1 132	-	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	5 640	1 184	4 455	1 437	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 498	1 076	4 422	1 391	-	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 134	1 122	4 012	1 235	-	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	785	166	619	201	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	603	128	475	155	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	548	110	438	139	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	456	98	358	111	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	617	130	487	157	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	571	112	459	144	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	471	102	369	114	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м****Состав работ:**

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 783	311	1 472	441	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 790	316	1 474	442	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	1 965	323	1 642	481	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 312	418	1 894	541	-	-	0,4690	0,3623

Окончание таблицы 8801-0302-01

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0105	1 865	327	1 538	456	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 056	335	1 721	499	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 449	451	1 998	565	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	210	44	166	53	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	210	43	167	53	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	224	44	180	56	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	245	48	197	60	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	212	43	169	54	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	227	44	183	57	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	205	49	156	46	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109

8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110

8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111

8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112

8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113

8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	8 948	1 893	7 054	2 294	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 187	1 735	6 451	2 097	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 313	1 651	6 661	2 113	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 369	1 673	5 695	1 760	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 358	1 760	6 597	2 131	1	-	2,1100	1,5000
8801-0302-0206	8 521	1 676	6 844	2 155	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 099	1 878	6 220	1 919	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	895	189	706	230	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	797	169	628	204	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	779	157	622	198	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	678	148	530	165	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	813	172	641	208	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	811	160	651	205	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	702	154	548	169	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы**Группа 1 Устройство подсыпки под полы****Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы**Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	200	185	15	4	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	149	3	146	44	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2
 8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2
 8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2
 8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2
 8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2
 8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	47 989	2 018	45 971	14 274	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	95 882	4 035	91 847	28 516	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	143 913	6 053	137 860	42 804	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	191 806	8 070	183 736	57 047	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	287 415	12 106	275 309	85 478	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	47 989	2 018	45 971	14 274	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	12 648	4 203	286	120	8 159	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	14 126	4 643	328	138	9 155	-	4,2757	0,1162
8802-0101-0103	15 507	4 986	370	156	10 151	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	16 977	5 418	412	175	11 147	-	5,0874	0,1471

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0105	18 447	5 850	454	193	12 143	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	21 388	6 715	538	230	14 135	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 265	420	29	12	816	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 412	464	33	14	915	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 551	499	37	16	1 015	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 698	542	41	17	1 115	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	1 844	585	45	19	1 214	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 144	673	54	23	1 417	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	13 093	2 853	745	154	9 495	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	15 932	3 289	930	192	11 713	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	18 770	3 725	1 115	229	13 930	-	3,2476	0,1902

Окончание таблицы 8802-0102-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0104	21 535	4 088	1 299	267	16 148	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	24 367	4 517	1 484	305	18 366	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	27 198	4 945	1 669	343	20 584	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	30 029	5 374	1 854	381	22 801	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	19 088	3 251	1 131	234	14 706	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	22 126	3 702	1 319	272	17 105	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	25 164	4 153	1 507	311	19 504	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	28 202	4 604	1 695	350	21 903	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	31 241	5 055	1 884	389	24 302	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	34 278	5 506	2 072	427	26 700	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	37 316	5 957	2 260	466	29 099	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 226	276	73	15	877	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 489	317	91	19	1 081	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	1 753	359	110	22	1 284	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	2 016	400	128	26	1 488	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 279	441	146	30	1 692	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 533	474	164	34	1 895	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	2 796	515	182	37	2 099	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	3 320	596	218	45	2 506	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	3 846	677	255	52	2 914	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	4 370	758	291	59	3 321	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	4 894	839	327	67	3 728	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	5 419	920	364	74	4 135	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	5 945	1 002	400	82	4 543	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	6 469	1 083	436	89	4 950	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	15 789	2 886	834	154	12 069	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	19 301	3 330	1 041	192	14 930	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	22 813	3 774	1 248	230	17 791	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	26 254	4 146	1 456	268	20 652	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	29 759	4 583	1 663	306	23 513	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	33 264	5 019	1 870	344	26 375	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	36 769	5 456	2 077	382	29 236	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	22 164	2 624	1 129	209	18 411	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	25 716	2 971	1 317	243	21 428	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	29 266	3 317	1 505	278	24 444	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	32 818	3 664	1 693	312	27 461	-	3,2498	0,2581
8802-0103-0112	36 368	4 010	1 881	347	30 477	-	3,5572	0,2866

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0113	39 919	4 357	2 068	381	33 494	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	43 470	4 704	2 256	416	36 510	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	45 724	5 050	1 721	320	38 953	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	49 276	5 397	1 909	355	41 970	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	52 826	5 743	2 097	389	44 986	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	56 378	6 090	2 285	424	48 003	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 495	279	82	15	1 134	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	1 827	321	103	19	1 403	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	2 157	364	123	23	1 670	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 488	406	143	26	1 939	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	2 818	448	164	30	2 206	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	3 141	482	184	34	2 475	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 469	523	204	37	2 742	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	3 935	470	218	40	3 247	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	4 563	531	254	46	3 778	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	5 191	591	291	53	4 309	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	5 818	651	327	59	4 840	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	6 414	711	363	66	5 340	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	7 072	772	399	72	5 901	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	7 700	832	436	79	6 432	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	8 327	892	472	85	6 963	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	8 954	952	508	92	7 494	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	9 583	1 013	545	99	8 025	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	10 209	1 073	581	105	8 555	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	39 494	3 603	6 651	1 815	29 240	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	44 535	3 822	7 467	1 990	33 246	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	49 367	3 997	8 120	2 130	37 250	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	54 406	4 216	8 935	2 304	41 255	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	59 238	4 391	9 588	2 444	45 259	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	64 277	4 609	10 403	2 619	49 265	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	69 109	4 784	11 056	2 758	53 269	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	78 019	5 005	11 756	2 872	61 258	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	87 756	5 375	13 116	3 158	69 265	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	93 352	4 322	10 535	2 493	78 495	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	102 639	4 540	11 462	2 675	86 637	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	111 926	4 756	12 390	2 856	94 780	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	121 216	4 975	13 318	3 038	102 923	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	127 980	6 901	17 612	4 171	103 467	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	138 955	5 571	14 042	3 253	119 342	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	153 006	5 861	15 279	3 495	131 866	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	167 185	6 175	16 619	3 758	144 391	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	181 207	6 465	17 856	4 000	156 886	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	226 322	7 145	21 773	4 038	197 404	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	242 752	7 464	23 209	4 265	212 079	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	259 311	7 810	24 765	4 511	226 736	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	275 742	8 129	26 202	4 738	241 411	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	322 225	8 753	27 786	4 992	285 686	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	345 914	9 179	29 702	5 295	307 033	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	369 600	9 604	31 617	5 597	328 379	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	393 293	10 030	33 532	5 900	349 731	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	40 238	3 765	7 211	1 934	29 262	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	45 412	4 013	8 127	2 130	33 272	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	50 349	4 211	8 859	2 286	37 279	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	55 521	4 458	9 775	2 482	41 288	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	60 459	4 656	10 507	2 639	45 296	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	65 632	4 904	11 423	2 835	49 305	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	70 569	5 102	12 155	2 991	53 312	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	81 757	5 894	14 575	3 458	61 288	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	92 019	6 388	16 332	3 826	69 299	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	99 168	6 077	14 550	3 326	78 541	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	109 090	6 483	15 918	3 599	86 689	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	119 010	6 888	17 286	3 873	94 836	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	128 932	7 294	18 654	4 146	102 984	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	133 934	8 404	22 018	5 086	103 512	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	146 762	7 832	19 526	4 391	119 404	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	161 651	8 365	21 350	4 755	131 936	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	176 738	8 941	23 327	5 150	144 470	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	191 627	9 474	25 151	5 514	157 002	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	235 687	9 130	29 073	5 401	197 484	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	252 819	9 598	31 053	5 730	212 168	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	270 151	10 104	33 199	6 086	226 848	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	287 285	10 571	35 180	6 415	241 534	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	334 465	11 343	37 308	6 771	285 814	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	359 088	11 966	39 949	7 209	307 173	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	383 710	12 589	42 590	7 647	328 531	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	408 332	13 211	45 231	8 085	349 890	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы**Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	44 650	8 316	11 351	3 099	24 983	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	50 386	8 587	12 649	3 360	29 150	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	55 772	8 803	13 686	3 569	33 283	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	61 507	9 073	14 984	3 829	37 450	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	66 895	9 290	16 022	4 038	41 583	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	72 629	9 560	17 319	4 298	45 750	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	78 016	9 776	18 357	4 507	49 883	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	87 665	10 100	20 022	4 822	57 543	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	98 581	10 564	22 263	5 269	65 754	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	107 587	10 112	22 675	5 172	74 800	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	118 293	10 475	24 715	5 559	83 103	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	129 002	10 839	26 756	5 947	91 407	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	139 709	11 202	28 796	6 334	99 711	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	140 649	12 188	29 270	6 742	99 191	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	157 044	11 555	29 761	6 594	115 728	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	173 088	12 040	32 481	7 111	128 567	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	189 425	12 565	35 428	7 671	141 432	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	205 468	13 049	38 148	8 188	154 271	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	234 013	11 540	29 289	6 226	193 184	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	251 065	11 886	31 146	6 558	208 033	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	268 315	12 260	33 158	6 918	222 897	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	285 367	12 605	35 016	7 250	237 746	-	11,6070	4,5766

Окончание таблицы 8802-0203-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0123	330 469	12 951	36 873	7 583	280 645	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	354 985	13 411	39 349	8 025	302 225	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	379 502	13 871	41 826	8 468	323 805	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	404 019	14 332	44 302	8 911	345 385	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м

УСН РК 8.02-03-2018

8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	45 726	8 629	12 107	3 256	24 990	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	51 630	8 932	13 540	3 544	29 158	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	57 151	9 174	14 685	3 775	33 292	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	63 056	9 478	16 118	4 064	37 460	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	68 578	9 720	17 264	4 295	41 594	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	74 482	10 023	18 696	4 583	45 763	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	80 005	10 266	19 842	4 814	49 897	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	91 628	11 100	22 790	5 396	57 738	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	103 082	11 686	25 420	5 925	65 976	-	10,3694	3,7661

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0110	112 786	11 598	26 380	5 936	74 808	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	124 050	12 110	28 827	6 407	83 113	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	135 313	12 622	31 274	6 879	91 417	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	146 578	13 135	33 721	7 350	99 722	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	146 772	13 682	33 595	7 640	99 495	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	163 183	13 542	34 821	7 638	114 820	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	179 870	14 225	38 084	8 266	127 561	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	196 905	14 965	41 618	8 947	140 322	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	213 591	15 648	44 880	9 576	153 063	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	241 649	13 231	35 129	7 317	193 289	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	259 260	13 693	37 422	7 731	208 145	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	277 116	14 193	39 905	8 179	223 018	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	294 728	14 655	42 198	8 592	237 875	-	13,2504	5,3686
8802-0204-0123	340 388	15 117	44 490	9 006	280 781	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	365 651	15 733	47 547	9 557	302 371	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	390 914	16 348	50 604	10 108	323 962	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	416 177	16 964	53 661	10 659	345 552	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников**Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников**Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	884	276	14	3	594	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	990	309	15	3	666	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 124	347	17	4	760	-	0,2826	0,0029

05 Алматинская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 909	920	2 989	1 046	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 368	799	2 569	898	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	3 027	680	2 347	800	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 401	824	2 577	861	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 452	827	2 625	912	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	3 115	704	2 411	816	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 542	883	2 659	881	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	737	173	564	198	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	576	141	435	152	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	431	97	334	114	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	485	118	367	123	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	578	146	432	148	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	443	100	343	116	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	504	125	379	125	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	569	132	437	153	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	571	134	437	153	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	614	136	478	163	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	689	166	523	175	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	585	138	447	155	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	631	141	490	166	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	717	177	540	179	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
- 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
- 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
- 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
- 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
- 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
- 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
- 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
- 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
- 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
- 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
- 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
- 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
- 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 211	295	916	309	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	926	227	699	233	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	694	155	539	170	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	817	196	621	191	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	962	239	723	238	-	-	0,2550	0,1474
8801-0101-0206	732	168	564	176	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	865	212	653	199	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	390	89	301	104	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	269	64	205	70	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	162	42	120	39	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	191	53	138	44	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	279	68	211	71	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	172	46	126	40	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	204	60	144	45	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	197	51	146	51	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	199	52	147	51	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	214	53	161	55	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	245	67	178	59	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	208	56	152	52	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	224	57	167	56	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	258	72	186	61	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 382	308	1 074	378	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 383	309	1 074	379	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 476	314	1 162	401	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 644	380	1 264	428	-	-	0,4060	0,2688

Окончание таблицы 8801-0102-01

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0105	1 408	313	1 095	384	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 508	318	1 190	408	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 683	382	1 301	438	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	230	51	179	63	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	231	52	179	63	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	246	52	194	67	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	275	64	211	72	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	235	52	183	64	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	251	53	198	68	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	284	67	217	73	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101
8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102
8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103
8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104
8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105
8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106
8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107
8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108
8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110
 8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111
 8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112
 8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113
 8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 634	405	1 229	424	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 438	353	1 085	373	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 346	308	1 038	347	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 539	382	1 157	379	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 548	366	1 182	406	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 448	319	1 129	377	-	-	0,3410	0,2352
8801-0102-0207	1 597	394	1 203	391	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	358	89	269	94	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	288	71	217	75	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	236	54	182	61	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	269	67	202	67	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	305	72	233	81	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	250	56	194	65	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	273	69	204	67	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения

Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м

Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102

8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103

8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104

8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105

8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106

8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107

8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102

8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103

8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104

8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105

8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106

8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 700	1 343	6 356	2 229	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 345	1 139	5 205	1 823	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 981	1 022	4 958	1 702	1	-	1,1300	1,0738

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0104	5 486	1 076	4 410	1 482	-	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 489	1 175	5 313	1 850	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	6 147	1 058	5 088	1 734	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 705	1 151	4 554	1 519	-	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 233	215	1 018	357	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	942	169	773	271	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	842	144	698	240	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	683	133	550	185	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	962	174	788	275	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	864	148	716	245	-	-	0,1640	0,1540
8801-0201-0114	710	142	568	190	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	774	137	637	222	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	777	139	638	222	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	829	141	688	235	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	939	183	756	253	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	795	143	652	226	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	852	146	706	240	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	978	197	781	260	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

- 8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 920	1 377	4 542	1 575	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 332	940	3 392	1 170	-	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 830	799	3 031	1 020	-	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	3 038	696	2 342	761	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 461	984	3 477	1 191	-	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 964	838	3 126	1 044	-	-	0,8950	0,6517

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0207	3 187	747	2 440	786	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 077	232	845	296	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	767	166	601	210	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	654	138	516	176	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	460	106	354	117	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	786	171	615	213	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	673	143	530	179	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	476	110	366	120	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	409	85	324	113	-	-	0,0926	0,0719
8801-0201-0216	411	87	324	113	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	437	88	349	120	-	-	0,0971	0,0755
8801-0201-0218	493	109	384	129	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	420	89	331	115	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	449	90	359	122	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	512	116	396	132	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 627	584	2 043	723	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 630	585	2 045	723	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 801	592	2 209	766	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	3 113	717	2 396	816	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 675	593	2 082	733	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 859	600	2 259	778	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 210	748	2 462	833	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	238	53	185	66	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	239	53	186	66	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	255	54	201	70	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	283	65	218	74	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	243	54	189	67	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	260	55	205	71	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	290	67	223	76	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 475	1 217	4 257	1 485	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 635	1 030	3 605	1 256	-	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 484	948	3 536	1 206	-	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 296	983	3 313	1 105	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 735	1 049	3 686	1 277	-	-	1,1400	0,8085

Окончание таблицы 8801-0202-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0206	4 664	966	3 698	1 249	-	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 454	1 029	3 425	1 134	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	739	164	575	201	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	580	129	451	157	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	531	112	419	143	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	454	103	351	117	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	592	131	461	160	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	553	114	439	148	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	472	109	363	120	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107
 8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101
 8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	19 604	4 526	15 076	5 277	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	17 893	4 330	13 562	4 745	1	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	17 557	4 032	13 524	4 639	1	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	15 960	4 103	11 856	3 983	1	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	18 337	4 502	13 834	4 813	1	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	18 282	4 195	14 086	4 788	1	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	16 660	4 437	12 222	4 076	1	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 977	456	1 521	533	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 767	431	1 336	468	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 692	384	1 308	449	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 434	363	1 071	360	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 811	448	1 363	475	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 759	399	1 360	463	-	-	0,4410	0,2921

Окончание таблицы 8801-0203-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0114	1 495	391	1 104	369	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 481	341	1 140	398	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 504	363	1 141	399	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 599	367	1 232	422	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 824	466	1 358	456	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 541	377	1 164	405	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 665	381	1 284	436	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 903	504	1 399	467	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201

8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202

8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203

8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	15 492	3 622	11 869	4 123	1	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	13 403	3 327	10 075	3 483	1	-	3,6800	2,2080
8801-0203-0203	12 866	3 028	9 837	3 328	1	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	10 850	2 892	7 957	2 618	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	13 781	3 471	10 309	3 542	1	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	13 487	3 211	10 275	3 444	1	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	11 347	3 098	8 248	2 693	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 743	404	1 339	468	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 519	365	1 154	403	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 446	334	1 112	380	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 166	306	860	287	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 558	380	1 178	409	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 509	350	1 159	393	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 222	334	888	294	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	755	176	579	203	-	-	0,1910	0,1294

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0216	766	186	580	203	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	813	188	625	215	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	928	239	689	232	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	784	193	591	206	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	847	196	651	222	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	964	254	710	238	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104

8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105

8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106

8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 710	323	1 387	456	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 722	333	1 389	457	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 871	335	1 536	494	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 184	436	1 748	549	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 785	344	1 441	470	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 952	351	1 601	511	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 293	460	1 833	571	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	221	49	172	59	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	221	48	173	59	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	234	48	186	62	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	257	53	204	67	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	223	48	175	59	-	-	0,0469	0,0369
8801-0301-0113	237	48	189	63	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	215	54	161	51	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
 8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113
 8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 971	1 544	5 426	1 893	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 800	1 288	4 511	1 572	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 621	1 168	4 453	1 514	-	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 987	1 189	3 798	1 258	-	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	5 921	1 306	4 614	1 597	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 764	1 187	4 577	1 545	-	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 388	1 239	4 149	1 372	-	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	824	183	641	224	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	634	142	492	172	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	575	121	454	155	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	479	109	370	123	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	648	144	504	175	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	598	123	475	160	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	494	112	382	126	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 865	344	1 521	490	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 871	348	1 523	491	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	2 051	356	1 695	534	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 415	461	1 954	601	-	-	0,4690	0,3623

Окончание таблицы 8801-0302-01

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0105	1 950	361	1 589	507	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 146	370	1 776	554	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 559	498	2 061	628	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	221	49	172	59	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	221	48	173	59	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	234	48	186	62	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	257	53	204	67	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	223	48	175	59	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	237	48	189	63	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	215	54	161	51	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109

8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	9 396	2 087	7 308	2 550	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 598	1 914	6 683	2 330	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 718	1 822	6 895	2 348	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 735	1 844	5 890	1 955	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 775	1 941	6 833	2 368	1	-	2,1100	1,5000
8801-0302-0206	8 933	1 849	7 083	2 395	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 505	2 071	6 433	2 132	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	940	209	731	256	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	837	187	650	227	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	817	173	644	220	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	712	163	549	184	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	854	190	664	231	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	851	177	674	228	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	738	171	567	188	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы

Группа 1 Устройство подсыпки под полы

Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	219	204	15	5	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	154	3	151	49	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2
 8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2
 8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2
 8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2
 8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2
 8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	49 779	2 226	47 553	15 865	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	99 459	4 451	95 008	31 695	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	149 281	6 677	142 604	47 575	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	198 961	8 902	190 059	63 405	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	298 137	13 354	284 783	95 005	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	49 779	2 226	47 553	15 865	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	11 771	4 636	303	133	6 832	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	13 102	5 122	347	153	7 633	-	4,2757	0,1162

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0103	14 325	5 501	391	174	8 433	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	15 647	5 978	435	194	9 234	-	5,0874	0,1471
8802-0101-0105	16 970	6 455	480	214	10 035	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	19 612	7 408	568	255	11 636	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 177	464	30	13	683	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 310	512	35	15	763	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 432	550	39	17	843	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 565	598	44	19	923	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	1 696	645	48	21	1 003	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	1 967	743	57	26	1 167	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

- 8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м
- 8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м
- 8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
- 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
- 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
- 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
- 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
- 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
- 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
- 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
- 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
- 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
- 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
- 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
- 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
- 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
- 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
- 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
- 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
- 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
- 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
- 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
- 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
- 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
- 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	11 766	3 149	769	171	7 848	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	14 282	3 630	959	213	9 693	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	16 798	4 111	1 150	255	11 537	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	19 232	4 509	1 341	297	13 382	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	21 740	4 982	1 532	339	15 226	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	24 247	5 454	1 722	381	17 071	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	26 755	5 927	1 913	423	18 915	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	17 095	3 586	1 169	259	12 340	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	19 803	4 083	1 363	302	14 357	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	22 512	4 581	1 557	346	16 374	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	25 222	5 078	1 752	389	18 392	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	27 930	5 575	1 946	432	20 409	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	30 640	6 073	2 140	475	22 427	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	33 349	6 570	2 335	518	24 444	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 096	305	75	17	716	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 327	350	94	21	883	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	1 559	396	113	25	1 050	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	1 790	441	132	29	1 217	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 021	487	150	33	1 384	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 243	523	169	37	1 551	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	2 475	568	188	41	1 719	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	2 935	657	225	50	2 053	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	3 397	747	263	58	2 387	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	3 858	836	300	66	2 722	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	4 320	926	338	74	3 056	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	4 780	1 015	375	82	3 390	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	5 242	1 105	412	91	3 725	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	5 703	1 194	450	99	4 059	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	14 503	3 185	871	172	10 447	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	17 704	3 676	1 087	214	12 941	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	20 904	4 166	1 303	256	15 435	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	24 022	4 573	1 520	298	17 929	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	27 213	5 054	1 736	340	20 423	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	30 405	5 536	1 952	383	22 917	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	33 596	6 017	2 168	425	25 411	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	20 149	2 894	1 182	232	16 073	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	23 369	3 277	1 379	270	18 713	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	26 586	3 659	1 575	308	21 352	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	29 805	4 041	1 772	347	23 992	-	3,2498	0,2581

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0112	33 023	4 423	1 968	385	26 632	-	3,5572	0,2866
8802-0103-0113	36 241	4 805	2 165	424	29 271	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	39 460	5 188	2 361	462	31 911	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	41 341	5 570	1 803	355	33 968	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	44 560	5 952	2 000	394	36 608	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	47 778	6 334	2 196	432	39 248	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	50 997	6 717	2 393	471	41 887	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 369	308	86	17	975	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	1 670	355	107	21	1 208	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	1 969	401	128	25	1 440	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 270	448	149	29	1 673	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	2 569	494	171	33	1 904	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	2 860	531	192	37	2 137	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 158	577	213	41	2 368	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	3 547	519	228	44	2 800	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	4 109	585	266	51	3 258	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	4 673	652	304	59	3 717	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	5 236	718	342	66	4 176	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	5 765	785	379	73	4 601	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	6 361	851	417	80	5 093	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	6 925	918	455	88	5 552	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	7 488	984	493	95	6 011	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	8 052	1 051	531	102	6 470	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	8 615	1 117	569	110	6 929	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	9 177	1 183	607	117	7 387	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	33 884	3 975	6 860	2 016	23 049	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	38 059	4 217	7 695	2 210	26 147	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	42 016	4 410	8 363	2 365	29 243	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	46 190	4 651	9 198	2 559	32 341	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	50 147	4 844	9 866	2 714	35 437	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	54 322	5 086	10 701	2 908	38 535	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	58 279	5 279	11 369	3 063	41 631	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	65 406	5 522	12 080	3 190	47 804	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	73 396	5 930	13 471	3 507	53 995	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	93 202	4 769	10 818	2 768	77 615	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	102 517	5 009	11 765	2 970	85 743	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	111 831	5 248	12 713	3 172	93 870	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	121 147	5 489	13 660	3 374	101 998	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	98 771	7 614	18 081	4 632	73 076	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	103 241	6 147	14 411	3 612	82 683	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	113 384	6 467	15 675	3 881	91 242	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	123 659	6 814	17 043	4 173	99 802	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	133 775	7 134	18 307	4 442	108 334	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	156 913	7 884	22 230	4 484	126 799	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	168 046	8 236	23 692	4 736	136 118	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	179 313	8 617	25 275	5 010	145 421	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	190 447	8 970	26 737	5 262	154 740	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	214 925	9 658	28 353	5 544	176 914	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	230 418	10 128	30 302	5 880	189 988	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	245 910	10 597	32 251	6 216	203 062	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	261 409	11 067	34 200	6 552	216 142	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

УСН РК 8.02-03-2018

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	34 658	4 154	7 433	2 148	23 071	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	38 970	4 427	8 370	2 365	26 173	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	43 038	4 646	9 120	2 539	29 272	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	47 350	4 919	10 057	2 757	32 374	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	51 419	5 138	10 807	2 930	35 474	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	55 730	5 411	11 744	3 148	38 575	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	59 797	5 629	12 494	3 322	41 674	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	69 301	6 503	14 964	3 840	47 834	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	77 839	7 049	16 761	4 249	54 029	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	99 291	6 705	14 924	3 694	77 662	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	109 268	7 152	16 322	3 997	85 794	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	119 247	7 600	17 720	4 300	93 927	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	129 226	8 048	19 118	4 604	102 060	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	104 982	9 272	22 588	5 648	73 122	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	111 407	8 642	20 020	4 876	82 745	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	122 425	9 229	21 884	5 281	91 312	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	133 651	9 866	23 904	5 719	99 881	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	144 669	10 453	25 768	6 123	108 448	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	166 638	10 074	29 682	5 998	126 882	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	178 498	10 590	31 699	6 363	136 209	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	190 566	11 148	33 884	6 759	145 534	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	202 428	11 664	35 901	7 124	154 863	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	227 631	12 516	38 073	7 519	177 042	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	244 093	13 203	40 762	8 006	190 128	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	260 555	13 890	43 451	8 492	203 214	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	277 018	14 577	46 141	8 979	216 300	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	40 407	9 181	11 693	3 442	19 533	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	45 290	9 479	13 019	3 732	22 792	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	49 815	9 718	14 080	3 963	26 017	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	54 700	10 017	15 406	4 253	29 277	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	59 225	10 256	16 467	4 484	32 502	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	64 108	10 554	17 793	4 774	35 761	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	68 633	10 793	18 854	5 005	38 986	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	76 534	11 151	20 552	5 355	44 831	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	85 730	11 663	22 842	5 852	51 225	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	109 070	11 164	23 244	5 743	74 662	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	119 843	11 565	25 327	6 174	82 951	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	130 615	11 966	27 409	6 604	91 240	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	141 387	12 367	29 492	7 035	99 528	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	113 236	13 455	30 011	7 488	69 770	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	123 281	12 757	30 485	7 323	80 039	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	135 468	13 292	33 263	7 897	88 913	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	147 956	13 871	36 271	8 519	97 814	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	160 141	14 406	39 048	9 093	106 687	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	166 260	12 731	29 977	6 915	123 552	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	178 028	13 112	31 871	7 283	133 045	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	190 001	13 524	33 923	7 683	142 554	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	201 768	13 905	35 817	8 052	152 046	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	225 098	14 286	37 711	8 421	173 101	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	241 439	14 794	40 236	8 912	186 409	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	257 780	15 302	42 761	9 404	199 717	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	274 121	15 810	45 287	9 896	213 024	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	41 523	9 517	12 466	3 616	19 540	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	46 582	9 851	13 930	3 936	22 801	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	51 248	10 119	15 102	4 193	26 027	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	56 306	10 453	16 566	4 513	29 287	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	60 971	10 721	17 737	4 770	32 513	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	66 030	11 055	19 201	5 090	35 774	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	70 695	11 322	20 373	5 347	39 000	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	80 651	12 243	23 383	5 993	45 025	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	90 407	12 889	26 071	6 580	51 447	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	114 496	12 792	27 033	6 591	74 671	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	125 848	13 357	29 531	7 115	82 960	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	137 202	13 922	32 030	7 639	91 250	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	148 555	14 487	34 529	8 162	99 539	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	119 600	15 090	34 435	8 485	70 075	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	129 727	14 936	35 660	8 482	79 131	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	142 588	15 689	38 992	9 180	87 907	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	155 809	16 505	42 601	9 936	96 703	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	168 670	17 258	45 933	10 634	105 479	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	174 202	14 607	35 938	8 126	123 657	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	186 549	15 116	38 276	8 585	133 157	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	199 152	15 669	40 809	9 082	142 674	-	12,8328	5,1202

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0122	211 502	16 179	43 148	9 542	152 175	-	13,2504	5,3686
8802-0204-0123	235 412	16 689	45 486	10 001	173 237	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	252 527	17 368	48 604	10 613	186 555	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	269 644	18 048	51 722	11 225	199 874	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	286 759	18 728	54 839	11 837	213 192	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	913	304	15	3	594	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	1 024	341	17	4	666	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 163	383	20	4	760	-	0,2826	0,0029

06 Атырауская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 892	901	2 990	1 044	1	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 353	783	2 569	896	1	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	3 015	666	2 348	799	1	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 386	807	2 578	859	1	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 438	811	2 626	910	1	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	3 103	690	2 412	815	1	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 526	865	2 660	880	1	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	733	169	564	197	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	573	138	435	152	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	429	95	334	114	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	482	115	367	122	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	576	144	432	148	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	441	98	343	116	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	502	123	379	125	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	566	129	437	152	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	568	131	437	152	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	611	133	478	163	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	686	162	524	175	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	583	136	447	155	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	628	138	490	166	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	713	173	540	179	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
- 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
- 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
- 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
- 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
- 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
- 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
- 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
- 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
- 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
- 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
- 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
- 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
- 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 205	289	916	309	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	922	222	700	232	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	691	152	539	170	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	813	192	621	191	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	957	234	723	238	-	-	0,2550	0,1474
8801-0101-0206	728	164	564	176	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	861	208	653	199	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	388	87	301	104	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	268	63	205	70	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	161	41	120	39	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	190	52	138	44	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	278	67	211	71	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	171	45	126	40	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	203	59	144	45	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	196	50	146	51	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	198	51	147	51	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	213	52	161	55	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	243	65	178	59	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	207	55	152	52	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	223	56	167	56	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	256	70	186	61	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 376	302	1 074	378	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 378	303	1 075	378	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 469	307	1 162	400	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 636	372	1 264	428	-	-	0,4060	0,2688

Окончание таблицы 8801-0102-01

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0105	1 401	306	1 095	383	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 503	312	1 191	408	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 675	374	1 301	437	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	229	50	179	63	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	229	50	179	63	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	245	51	194	67	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	274	62	212	72	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	234	51	183	64	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	250	52	198	68	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	282	65	217	73	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101

8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102

8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103

8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104

8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105

8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106

8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107

8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108

8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110

8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111
 8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112
 8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113
 8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 627	397	1 230	423	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 432	346	1 086	373	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 340	302	1 038	347	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 532	374	1 158	378	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 542	359	1 183	405	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 442	313	1 129	376	-	-	0,3410	0,2352
8801-0102-0207	1 588	385	1 203	390	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	356	87	269	93	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	287	70	217	75	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	235	53	182	61	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	268	66	202	66	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	304	71	233	81	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	249	55	194	65	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	273	68	205	67	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения

Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м

Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102

8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103

8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104

8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105

8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106

8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107

8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102

8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103

8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104

8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105

8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106

8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 675	1 315	6 358	2 224	2	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 323	1 116	5 206	1 820	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 961	1 001	4 959	1 698	1	-	1,1300	1,0738

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0104	5 466	1 054	4 411	1 479	1	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 468	1 152	5 315	1 847	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	6 127	1 037	5 089	1 731	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 683	1 128	4 554	1 516	1	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 229	211	1 018	357	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	939	166	773	271	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	839	141	698	239	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	681	131	550	185	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	959	170	789	274	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	862	145	717	244	-	-	0,1640	0,1540
8801-0201-0114	707	139	568	189	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	771	134	637	222	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	774	136	638	222	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	826	138	688	235	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	935	179	756	253	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	792	140	652	226	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	849	143	706	239	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	974	193	781	259	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

- 8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 894	1 349	4 544	1 572	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 315	921	3 393	1 168	1	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 815	783	3 031	1 018	1	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	3 026	682	2 343	760	1	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 443	964	3 478	1 189	1	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 949	821	3 127	1 042	1	-	0,8950	0,6517

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0207	3 173	731	2 441	785	1	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 073	227	846	295	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	764	163	601	209	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	652	136	516	176	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	458	104	354	117	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	782	167	615	213	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	671	140	531	179	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	473	107	366	120	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	407	83	324	113	-	-	0,0926	0,0719
8801-0201-0216	410	85	325	113	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	435	86	349	119	-	-	0,0971	0,0755
8801-0201-0218	491	107	384	129	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	419	87	332	115	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	447	88	359	122	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	510	114	396	132	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 617	572	2 044	721	1	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 619	573	2 045	722	1	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 789	579	2 209	764	1	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	3 100	702	2 397	814	1	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 665	581	2 083	731	1	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 848	587	2 260	777	1	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 196	732	2 463	831	1	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	237	52	185	65	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	238	52	186	66	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	254	53	201	69	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	282	64	218	74	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	242	53	189	66	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	259	54	205	71	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	288	65	223	75	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 452	1 192	4 259	1 482	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 616	1 009	3 606	1 254	1	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 466	928	3 537	1 204	1	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 278	963	3 314	1 103	1	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 716	1 027	3 688	1 274	1	-	1,1400	0,8085

Окончание таблицы 8801-0202-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0206	4 646	946	3 699	1 247	1	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 434	1 008	3 425	1 131	1	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	735	160	575	200	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	577	126	451	157	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	529	110	419	142	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	452	101	351	117	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	589	128	461	159	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	551	112	439	148	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	469	106	363	120	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107
 8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101
 8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	19 517	4 433	15 080	5 267	4	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	17 813	4 244	13 565	4 736	4	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	17 483	3 952	13 528	4 630	3	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	15 880	4 018	11 859	3 975	3	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	18 253	4 412	13 837	4 804	4	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	18 204	4 111	14 090	4 779	3	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	16 574	4 347	12 224	4 069	3	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 968	447	1 521	532	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 759	423	1 336	467	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 685	377	1 308	448	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 427	356	1 071	360	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 802	439	1 363	474	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 751	391	1 360	463	-	-	0,4410	0,2921

Окончание таблицы 8801-0203-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0114	1 487	383	1 104	368	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 474	334	1 140	397	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 497	356	1 141	398	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 592	360	1 232	421	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 815	457	1 358	455	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 534	369	1 165	404	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 658	374	1 284	435	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 892	493	1 399	466	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201

8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202

8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203

8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	15 424	3 549	11 872	4 115	3	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	13 341	3 260	10 078	3 477	3	-	3,6800	2,2080
8801-0203-0203	12 810	2 968	9 839	3 322	3	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	10 794	2 834	7 958	2 613	2	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	13 717	3 402	10 312	3 535	3	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	13 425	3 144	10 278	3 437	3	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	11 286	3 035	8 249	2 688	2	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 736	396	1 340	467	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 512	358	1 154	402	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 440	328	1 112	379	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 160	300	860	287	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 550	372	1 178	408	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 502	343	1 159	392	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 215	327	888	294	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	751	172	579	203	-	-	0,1910	0,1294

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0216	763	183	580	203	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	809	184	625	215	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	923	234	689	232	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	781	190	591	206	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	843	192	651	221	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	959	249	710	237	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104

8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105

8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106

8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 705	317	1 387	456	1	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 716	326	1 389	456	1	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 865	328	1 536	494	1	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 177	428	1 748	548	1	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 779	336	1 442	469	1	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 946	344	1 601	510	1	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 286	451	1 834	570	1	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	220	48	172	59	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	220	47	173	59	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	233	47	186	62	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	256	52	204	67	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	222	47	175	59	-	-	0,0469	0,0369
8801-0301-0113	236	47	189	63	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	214	53	161	51	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
 8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113
 8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 943	1 513	5 428	1 889	2	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 775	1 261	4 513	1 569	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 599	1 144	4 454	1 511	1	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 965	1 165	3 799	1 256	1	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	5 895	1 279	4 615	1 594	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 741	1 162	4 578	1 542	1	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 364	1 213	4 150	1 370	1	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	821	180	641	223	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	632	139	493	171	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	573	119	454	155	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	476	106	370	123	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	645	141	504	174	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	596	121	475	160	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	492	110	382	126	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 858	336	1 521	489	1	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 865	341	1 523	490	1	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	2 046	349	1 696	533	1	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 408	452	1 955	600	1	-	0,4690	0,3623

Окончание таблицы 8801-0302-01

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0105	1 943	353	1 589	506	1	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 140	362	1 777	553	1	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 551	488	2 062	627	1	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	220	48	172	59	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	220	47	173	59	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	233	47	186	62	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	256	52	204	67	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	222	47	175	59	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	236	47	189	63	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	214	53	161	51	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109

8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	9 357	2 045	7 310	2 545	2	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 561	1 874	6 685	2 326	2	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 683	1 784	6 897	2 343	2	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 700	1 806	5 892	1 951	2	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 738	1 901	6 835	2 363	2	-	2,1100	1,5000
8801-0302-0206	8 898	1 811	7 085	2 390	2	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 465	2 028	6 435	2 128	2	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	935	204	731	255	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	833	183	650	227	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	813	169	644	220	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	709	160	549	183	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	851	186	665	230	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	847	173	674	228	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	734	167	567	188	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы

Группа 1 Устройство подсыпки под полы

Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	215	200	15	5	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	154	3	151	49	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2
 8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2
 8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2
 8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2
 8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2
 8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	49 743	2 179	47 564	15 832	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	99 387	4 358	95 029	31 631	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	149 172	6 536	142 636	47 479	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	198 816	8 715	190 101	63 277	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	297 920	13 073	284 847	94 813	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	49 743	2 179	47 564	15 832	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	20 976	4 539	301	133	16 136	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	23 730	5 015	345	153	18 370	-	4,2757	0,1162

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0103	26 382	5 389	389	173	20 604	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	29 126	5 856	433	194	22 837	-	5,0874	0,1471
8802-0101-0105	31 871	6 323	477	214	25 071	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	37 361	7 257	565	255	29 539	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	2 098	454	30	13	1 614	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	2 374	502	35	15	1 837	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	2 638	539	39	17	2 060	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	2 913	586	43	19	2 284	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	3 187	632	48	21	2 507	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	3 748	728	57	26	2 963	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

- 8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м
- 8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м
- 8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
- 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
- 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
- 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
- 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
- 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
- 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
- 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
- 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
- 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
- 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
- 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
- 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
- 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
- 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
- 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
- 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
- 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
- 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
- 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
- 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
- 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
- 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	19 641	3 084	765	170	15 792	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	23 958	3 556	954	212	19 448	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	28 274	4 027	1 144	254	23 103	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	32 512	4 419	1 334	296	26 759	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	36 820	4 882	1 524	338	30 414	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	41 127	5 344	1 713	380	34 070	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	45 435	5 807	1 903	422	37 725	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	28 477	3 514	1 162	259	23 801	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	33 027	4 001	1 355	302	27 671	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	37 576	4 488	1 548	345	31 540	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	42 128	4 976	1 742	388	35 410	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	46 677	5 463	1 935	431	39 279	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	51 227	5 951	2 128	474	43 148	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	55 777	6 438	2 321	517	47 018	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 867	298	75	17	1 494	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	2 275	343	94	21	1 838	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	2 682	388	112	25	2 182	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	3 089	432	131	29	2 526	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	3 497	477	150	33	2 870	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	3 895	512	168	37	3 215	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	4 302	556	187	41	3 559	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	5 115	644	224	49	4 247	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	5 928	732	261	58	4 935	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	6 742	819	299	66	5 624	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	7 555	907	336	74	6 312	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	8 368	995	373	82	7 000	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	9 181	1 082	410	90	7 689	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	9 995	1 170	448	99	8 377	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	22 366	3 120	860	171	18 386	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	27 363	3 600	1 073	213	22 690	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	32 361	4 080	1 287	255	26 994	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	37 280	4 481	1 501	298	31 298	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	42 269	4 953	1 714	340	35 602	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	47 258	5 424	1 928	382	39 906	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	52 247	5 896	2 141	424	44 210	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	31 539	2 836	1 166	231	27 537	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	36 599	3 211	1 360	270	32 028	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	41 658	3 585	1 553	308	36 520	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	46 719	3 960	1 747	346	41 012	-	3,2498	0,2581

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0112	51 779	4 334	1 941	385	45 504	-	3,5572	0,2866
8802-0103-0113	56 840	4 709	2 135	423	49 996	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	61 900	5 083	2 329	461	54 488	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	65 642	5 458	1 777	355	58 407	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	70 702	5 832	1 971	393	62 899	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	75 763	6 207	2 165	431	67 391	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	80 823	6 581	2 359	470	71 883	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	2 140	302	85	17	1 753	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	2 618	348	106	21	2 164	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	3 091	393	127	25	2 571	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	3 569	439	148	29	2 982	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	4 042	484	169	33	3 389	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	4 510	520	190	37	3 800	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	4 983	565	211	41	4 207	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	5 727	508	225	44	4 994	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	6 643	574	262	51	5 807	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	7 559	639	300	58	6 620	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	8 474	704	337	66	7 433	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	9 358	769	374	73	8 215	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	10 304	834	412	80	9 058	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	11 219	899	449	88	9 871	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	12 135	964	487	95	10 684	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	13 050	1 029	524	102	11 497	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	13 965	1 094	561	109	12 310	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	14 881	1 160	599	117	13 122	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	43 473	3 893	6 860	2 013	32 720	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	48 563	4 130	7 695	2 206	36 738	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	53 437	4 319	8 364	2 361	40 754	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	58 526	4 555	9 199	2 555	44 772	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	63 400	4 744	9 867	2 710	48 789	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	68 491	4 981	10 703	2 903	52 807	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	73 364	5 170	11 371	3 058	56 823	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	82 329	5 408	12 084	3 184	64 837	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	92 154	5 808	13 477	3 501	72 869	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	100 398	4 669	10 821	2 764	84 908	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	110 058	4 904	11 769	2 965	93 385	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	119 716	5 138	12 717	3 166	101 861	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	129 377	5 374	13 665	3 368	110 338	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	135 547	7 454	18 089	4 624	110 004	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	146 529	6 018	14 416	3 606	126 095	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	160 888	6 331	15 680	3 875	138 877	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	175 382	6 671	17 050	4 166	151 661	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	189 713	6 984	18 314	4 434	164 415	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	238 066	7 718	22 240	4 476	208 108	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	255 030	8 063	23 703	4 728	223 264	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	272 103	8 436	25 287	5 001	238 380	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	289 067	8 781	26 750	5 253	253 536	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	281 818	9 455	28 365	5 534	243 998	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	301 940	9 915	30 316	5 870	261 709	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	322 061	10 375	32 266	6 205	279 420	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	342 188	10 835	34 216	6 541	297 137	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	44 243	4 068	7 433	2 144	32 742	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	49 471	4 336	8 371	2 361	36 764	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	54 454	4 550	9 121	2 535	40 783	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	59 681	4 817	10 059	2 752	44 805	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	64 666	5 031	10 809	2 926	48 826	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	69 893	5 299	11 747	3 143	52 847	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	74 876	5 513	12 497	3 316	56 866	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	86 207	6 369	14 971	3 833	64 867	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	96 575	6 903	16 769	4 242	72 903	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	106 451	6 566	14 931	3 687	84 954	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	116 771	7 005	16 330	3 990	93 436	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	127 090	7 443	17 729	4 293	101 918	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	137 411	7 882	19 129	4 596	110 400	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	141 730	9 081	22 599	5 638	110 050	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	154 646	8 461	20 029	4 868	126 156	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	169 878	9 036	21 895	5 272	138 947	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	185 315	9 659	23 916	5 709	151 740	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	200 547	10 234	25 782	6 113	164 531	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	247 726	9 863	29 697	5 988	208 166	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	265 414	10 368	31 716	6 352	223 330	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	283 310	10 914	33 903	6 747	238 493	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	300 999	11 419	35 921	7 111	253 659	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	294 472	12 253	38 093	7 506	244 126	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	315 559	12 926	40 784	7 992	261 849	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	336 646	13 599	43 475	8 478	279 572	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	357 733	14 271	46 167	8 963	297 295	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	45 752	8 993	11 700	3 436	25 059	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	51 549	9 285	13 026	3 725	29 238	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	56 991	9 519	14 088	3 956	33 384	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	62 790	9 812	15 415	4 245	37 563	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	68 230	10 046	16 476	4 476	41 708	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	74 029	10 338	17 803	4 765	45 888	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	79 469	10 572	18 864	4 997	50 033	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	89 207	10 922	20 566	5 346	57 719	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	100 235	11 424	22 857	5 842	65 954	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	112 003	10 935	23 259	5 733	77 809	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	123 118	11 328	25 343	6 163	86 447	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	134 233	11 721	27 427	6 593	95 085	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	145 349	12 114	29 512	7 022	103 723	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	144 517	13 180	30 032	7 475	101 305	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	161 060	12 496	30 506	7 310	118 058	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	177 460	13 020	33 285	7 883	131 155	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	194 162	13 587	36 295	8 504	144 280	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	210 562	14 111	39 074	9 077	157 377	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	241 904	12 465	29 996	6 903	199 443	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	259 502	12 838	31 891	7 271	214 773	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	277 305	13 242	33 944	7 670	230 119	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	294 903	13 615	35 839	8 038	245 449	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	285 107	13 988	37 734	8 406	233 385	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	306 075	14 485	40 261	8 897	251 329	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	327 045	14 983	42 788	9 388	269 274	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	348 014	15 480	45 315	9 879	287 219	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	46 864	9 325	12 473	3 610	25 066	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	52 838	9 653	13 939	3 930	29 246	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	58 419	9 915	15 111	4 186	33 393	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	64 393	10 243	16 576	4 506	37 574	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	69 973	10 505	17 748	4 762	41 720	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	75 947	10 833	19 213	5 081	45 901	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	81 527	11 095	20 385	5 337	50 047	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	93 309	11 996	23 399	5 983	57 914	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	104 895	12 630	26 089	6 568	66 176	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	117 403	12 534	27 051	6 580	77 818	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	129 097	13 088	29 552	7 103	86 457	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	140 789	13 642	32 052	7 625	95 095	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	152 482	14 195	34 553	8 148	103 734	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	150 856	14 787	34 459	8 470	101 610	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	167 470	14 635	35 685	8 467	117 150	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	184 543	15 374	39 019	9 164	130 150	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	201 973	16 173	42 631	9 919	143 169	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	219 045	16 911	45 965	10 616	156 169	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	249 818	14 308	35 962	8 112	199 548	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	267 993	14 807	38 301	8 570	214 885	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	286 424	15 348	40 836	9 067	230 240	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	304 600	15 847	43 176	9 525	245 577	-	13,2504	5,3686

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0123	295 384	16 347	45 516	9 983	233 521	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	317 125	17 013	48 636	10 595	251 476	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	338 866	17 679	51 756	11 206	269 431	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	360 606	18 345	54 875	11 817	287 386	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	910	298	15	3	597	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	1 019	334	16	3	669	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 158	375	19	4	764	-	0,2826	0,0029

07 Западно-Казахстанская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 716	832	2 883	940	1	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 201	722	2 478	806	1	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	2 881	614	2 266	719	1	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 236	745	2 490	773	1	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 282	748	2 533	819	1	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	2 966	636	2 329	733	1	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 369	798	2 570	792	1	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	700	156	544	178	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	546	127	419	137	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	410	87	323	102	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	461	106	355	110	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	549	132	417	133	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	422	91	331	104	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	479	113	366	113	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	541	119	422	137	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	543	121	422	137	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	584	123	461	147	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	656	150	506	157	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	556	125	431	139	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	600	127	473	149	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	682	160	522	161	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
- 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
- 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
- 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
- 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
- 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
- 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
- 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
- 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
- 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
- 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
- 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
- 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
- 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 151	267	884	278	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	881	205	676	209	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	662	140	522	153	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	779	177	602	172	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	915	216	699	214	-	-	0,2550	0,1474
8801-0101-0206	698	152	546	159	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	825	192	633	179	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	371	80	291	93	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	256	58	198	63	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	154	38	116	35	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	182	48	134	39	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	265	62	203	64	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	163	41	122	36	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	194	54	140	41	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	188	47	141	46	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	189	47	142	46	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	204	48	156	49	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	232	60	172	53	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	197	51	146	47	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	213	51	162	51	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	245	65	180	55	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 313	278	1 035	340	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 316	280	1 036	340	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 405	284	1 121	360	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 563	343	1 220	385	-	-	0,4060	0,2688

Окончание таблицы 8801-0102-01

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0105	1 339	283	1 056	345	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 437	288	1 149	367	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 601	345	1 256	393	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	219	46	173	57	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	220	47	173	57	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	234	47	187	60	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	262	58	204	64	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	224	47	177	58	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	239	48	191	61	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	270	60	210	66	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101

8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102

8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103

8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104

8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105

8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106

8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107

8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108

8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110

8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111
 8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112
 8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113
 8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 553	366	1 187	381	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 367	319	1 048	336	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 281	279	1 002	312	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 464	345	1 119	340	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 472	331	1 141	365	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 379	288	1 091	339	-	-	0,3410	0,2352
8801-0102-0207	1 519	356	1 163	351	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	341	81	260	84	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	274	64	210	68	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	224	49	175	55	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	256	61	195	60	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	290	65	225	73	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	238	51	187	59	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	260	62	198	60	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения

Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м

Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102

8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103

8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104

8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105

8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106

8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107

8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102

8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103

8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104

8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105

8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106

8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 348	1 215	6 131	2 002	2	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 051	1 029	5 020	1 638	2	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 710	923	4 785	1 529	2	-	1,1300	1,0738

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0104	5 234	973	4 260	1 331	1	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 190	1 062	5 126	1 662	2	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	5 870	956	4 912	1 558	2	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 441	1 041	4 399	1 364	1	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 176	195	981	321	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	898	153	745	243	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	804	130	674	216	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	652	121	531	166	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	918	157	761	247	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	826	134	692	220	-	-	0,1640	0,1540
8801-0201-0114	678	129	549	170	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	738	124	614	199	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	741	126	615	200	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	791	127	664	211	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	896	166	730	228	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	758	129	629	203	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	814	132	682	215	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	933	178	755	233	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

- 8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 630	1 245	4 383	1 415	2	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 124	850	3 273	1 051	1	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 651	723	2 927	916	1	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	2 895	629	2 265	684	1	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 247	890	3 356	1 070	1	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 778	757	3 020	937	1	-	0,8950	0,6517

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0207	3 036	675	2 360	706	1	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 025	210	815	265	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	730	150	580	188	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	623	125	498	158	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	438	96	342	105	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	747	154	593	191	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	641	129	512	161	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	453	99	354	108	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	390	77	313	102	-	-	0,0926	0,0719
8801-0201-0216	391	78	313	102	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	416	79	337	108	-	-	0,0971	0,0755
8801-0201-0218	470	99	371	116	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	400	80	320	103	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	427	81	346	110	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	488	105	383	119	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 499	528	1 970	649	1	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 501	529	1 971	650	1	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 667	535	2 131	688	1	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	2 962	648	2 313	733	1	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 546	537	2 008	658	1	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 724	542	2 181	699	1	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 055	676	2 378	748	1	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	227	48	179	59	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	227	48	179	59	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	243	49	194	63	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	269	59	210	67	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	232	49	183	60	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	247	49	198	64	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	276	60	216	68	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 209	1 100	4 107	1 334	2	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 411	932	3 478	1 129	1	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 272	857	3 414	1 084	1	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 090	888	3 201	993	1	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 506	948	3 557	1 147	1	-	1,1400	0,8085

Окончание таблицы 8801-0202-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0206	4 446	874	3 571	1 122	1	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 241	930	3 310	1 018	1	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	703	148	555	180	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	551	116	435	141	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	506	102	404	128	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	432	93	339	105	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	562	118	444	143	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	527	103	424	133	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	449	98	351	108	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107
 8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101
 8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	18 640	4 093	14 542	4 741	5	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	16 998	3 913	13 081	4 263	4	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	16 702	3 644	13 054	4 167	4	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	15 166	3 711	11 452	3 578	3	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	17 419	4 069	13 346	4 324	4	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	17 396	3 791	13 601	4 301	4	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	15 821	4 010	11 808	3 662	3	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 880	413	1 467	479	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 678	390	1 288	420	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 609	347	1 262	404	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 363	329	1 034	324	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 719	405	1 314	427	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 673	360	1 313	416	-	-	0,4410	0,2921

Окончание таблицы 8801-0203-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0114	1 420	354	1 066	331	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 408	309	1 099	358	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 429	328	1 101	358	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 521	332	1 189	379	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 733	422	1 311	410	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 464	341	1 123	363	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 585	345	1 240	392	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 807	455	1 352	419	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201

8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202

8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203

8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	14 729	3 274	11 451	3 704	4	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	12 733	3 007	9 722	3 129	4	-	3,6800	2,2080
8801-0203-0203	12 239	2 737	9 499	2 990	3	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	10 307	2 614	7 691	2 352	2	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	13 091	3 137	9 950	3 182	4	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	12 833	2 904	9 926	3 093	3	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	10 776	2 800	7 974	2 419	2	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 657	365	1 292	420	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 443	330	1 113	362	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 375	302	1 073	342	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 108	277	831	258	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 480	343	1 137	367	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 435	316	1 119	353	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 160	302	858	264	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	718	159	559	182	-	-	0,1910	0,1294

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0216	727	168	559	183	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	773	170	603	193	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	881	216	665	209	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	745	175	570	185	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	805	177	628	199	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	915	230	685	213	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104

8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105

8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106

8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 634	292	1 341	410	1	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 645	301	1 343	411	1	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 789	303	1 485	444	1	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 087	394	1 692	493	1	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 704	310	1 393	422	1	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 867	317	1 549	459	1	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 192	416	1 775	513	1	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	210	44	166	53	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	210	43	167	53	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	223	44	179	56	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	245	48	197	60	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	212	43	169	53	-	-	0,0469	0,0369
8801-0301-0113	227	44	183	57	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	205	49	156	46	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
 8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113
 8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 633	1 396	5 235	1 700	2	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 519	1 165	4 352	1 412	2	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 358	1 057	4 300	1 360	1	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 745	1 074	3 670	1 130	1	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	5 635	1 181	4 452	1 435	2	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 494	1 073	4 420	1 388	1	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 130	1 119	4 010	1 233	1	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	784	166	618	201	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	603	128	475	154	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	548	110	438	139	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	455	98	357	111	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	616	130	486	157	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	570	111	459	144	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	471	102	369	113	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 782	310	1 471	440	1	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 789	315	1 473	441	1	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	1 964	322	1 641	480	1	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 310	416	1 893	540	1	-	0,4690	0,3623

Окончание таблицы 8801-0302-01

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0105	1 864	326	1 537	455	1	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 055	334	1 720	498	1	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 448	450	1 997	564	1	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	210	44	166	53	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	210	43	167	53	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	223	44	179	56	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	245	48	197	60	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	212	43	169	53	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	227	44	183	57	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	205	49	156	46	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109

8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	8 940	1 887	7 050	2 290	3	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 180	1 731	6 447	2 094	2	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 306	1 647	6 657	2 109	2	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 361	1 667	5 692	1 756	2	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 351	1 756	6 593	2 127	2	-	2,1100	1,5000
8801-0302-0206	8 514	1 672	6 840	2 151	2	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 091	1 872	6 217	1 915	2	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	894	189	705	230	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	796	169	627	204	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	778	156	622	198	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	677	147	530	165	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	812	171	641	207	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	810	160	650	205	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	702	154	548	169	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы

Группа 1 Устройство подсыпки под полы

Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	200	185	15	4	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	149	3	146	44	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2
 8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2
 8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2
 8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2
 8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2
 8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	47 959	2 010	45 949	14 251	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	95 822	4 020	91 802	28 471	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	143 821	6 029	137 792	42 736	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	191 685	8 039	183 646	56 956	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	287 233	12 059	275 174	85 343	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	47 959	2 010	45 949	14 251	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	16 356	4 187	287	119	11 882	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	18 455	4 626	329	138	13 500	-	4,2757	0,1162

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0103	20 461	4 972	371	156	15 118	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	22 552	5 403	413	174	16 736	-	5,0874	0,1471
8802-0101-0105	24 643	5 834	455	193	18 354	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	28 827	6 696	540	229	21 591	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 636	419	29	12	1 188	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 846	463	33	14	1 350	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	2 046	497	37	16	1 512	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	2 255	540	41	17	1 674	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	2 464	583	46	19	1 835	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 890	671	54	23	2 165	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

- 8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м
- 8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м
- 8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
- 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
- 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
- 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
- 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
- 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
- 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
- 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
- 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
- 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
- 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
- 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
- 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
- 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
- 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
- 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
- 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
- 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
- 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
- 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
- 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
- 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
- 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	16 680	2 846	747	153	13 087	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	20 419	3 280	932	191	16 207	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	24 159	3 715	1 118	229	19 326	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	27 823	4 074	1 303	267	22 446	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	31 555	4 501	1 489	305	25 565	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	35 286	4 928	1 674	342	28 684	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	39 018	5 354	1 860	380	31 804	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	24 486	3 240	1 135	233	20 111	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	28 425	3 689	1 324	272	23 412	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	32 364	4 138	1 513	311	26 713	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	36 303	4 588	1 701	349	30 014	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	40 242	5 037	1 890	388	33 315	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	44 182	5 487	2 079	427	36 616	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	48 121	5 936	2 268	465	39 917	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 584	275	73	15	1 236	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 939	317	92	19	1 530	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	2 292	358	110	22	1 824	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	2 644	399	128	26	2 117	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 997	440	146	30	2 411	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	3 341	472	164	33	2 705	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	3 695	513	183	37	2 999	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	4 399	594	219	45	3 586	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	5 104	675	255	52	4 174	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	5 808	755	292	59	4 761	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	6 513	836	328	67	5 349	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	7 218	917	365	74	5 936	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	7 923	998	401	81	6 524	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	8 629	1 079	438	89	7 112	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	19 362	2 878	841	154	15 643	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	23 772	3 321	1 050	192	19 401	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	28 183	3 764	1 259	230	23 160	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	32 517	4 131	1 468	268	26 918	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	36 919	4 566	1 677	306	30 676	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	41 321	5 001	1 886	344	34 434	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	45 725	5 437	2 095	382	38 193	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	27 532	2 615	1 140	208	23 777	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	31 979	2 960	1 330	243	27 689	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	36 426	3 306	1 519	277	31 601	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	40 873	3 651	1 709	312	35 513	-	3,2498	0,2581

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0112	45 319	3 996	1 898	346	39 425	-	3,5572	0,2866
8802-0103-0113	49 767	4 342	2 088	381	43 337	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	54 214	4 687	2 278	415	47 249	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	57 349	5 032	1 738	319	50 579	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	61 797	5 378	1 928	354	54 491	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	66 243	5 723	2 117	388	58 403	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	70 690	6 068	2 307	423	62 315	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 854	279	83	15	1 492	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	2 275	321	103	19	1 851	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	2 694	363	124	22	2 207	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	3 115	405	144	26	2 566	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	3 534	447	165	30	2 922	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	3 947	480	186	34	3 281	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	4 365	521	206	37	3 638	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	5 008	469	220	40	4 319	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	5 815	529	257	46	5 029	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	6 621	589	293	53	5 739	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	7 428	649	330	59	6 449	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	8 203	709	366	66	7 128	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	9 040	769	403	72	7 868	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	9 847	829	440	79	8 578	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	10 653	889	476	85	9 288	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	11 459	949	513	92	9 997	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	12 265	1 009	549	98	10 707	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	13 072	1 069	586	105	11 417	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	41 528	3 591	6 651	1 811	31 286	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	46 565	3 809	7 466	1 986	35 290	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	51 394	3 984	8 118	2 125	39 292	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	56 431	4 202	8 933	2 299	43 296	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	61 260	4 376	9 586	2 439	47 298	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	66 297	4 594	10 401	2 613	51 302	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	71 126	4 769	11 053	2 752	55 304	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	80 031	4 989	11 752	2 866	63 290	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	89 762	5 357	13 112	3 151	71 293	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	97 659	4 308	10 532	2 487	82 819	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	107 199	4 525	11 460	2 668	91 214	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	116 736	4 740	12 387	2 850	99 609	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	126 276	4 959	13 314	3 031	108 003	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	113 949	6 878	17 606	4 161	89 465	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	121 988	5 552	14 039	3 245	102 397	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	133 858	5 842	15 276	3 487	112 740	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	145 855	6 155	16 615	3 749	123 085	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	157 694	6 444	17 851	3 991	133 399	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	235 126	7 121	21 768	4 029	206 237	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	252 027	7 439	23 204	4 255	221 384	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	269 045	7 784	24 759	4 500	236 502	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	285 947	8 102	26 195	4 727	251 650	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	278 158	8 724	27 781	4 980	241 653	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	298 195	9 148	29 695	5 282	259 352	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	318 234	9 573	31 610	5 584	277 051	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	338 277	9 997	33 524	5 886	294 756	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

УСН РК 8.02-03-2018

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	42 271	3 753	7 210	1 930	31 308	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	47 440	3 999	8 125	2 125	35 316	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	52 375	4 197	8 857	2 281	39 321	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	57 545	4 444	9 772	2 477	43 329	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	62 480	4 641	10 504	2 633	47 335	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	67 650	4 888	11 420	2 828	51 342	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	72 585	5 086	12 152	2 984	55 347	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	83 766	5 875	14 571	3 449	63 320	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	94 021	6 368	16 326	3 817	71 327	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	103 467	6 057	14 545	3 318	82 865	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	113 639	6 461	15 913	3 591	91 265	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	123 811	6 866	17 280	3 863	99 665	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	133 984	7 271	18 648	4 136	108 065	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	119 896	8 376	22 010	5 074	89 510	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	129 784	7 806	19 520	4 381	102 458	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	142 491	8 337	21 344	4 744	112 810	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	155 394	8 912	23 319	5 138	123 163	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	168 099	9 442	25 142	5 501	133 515	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	244 470	9 100	29 064	5 389	206 306	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	262 072	9 566	31 044	5 717	221 462	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	279 874	10 070	33 189	6 072	236 615	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	297 478	10 536	35 169	6 400	251 773	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	290 384	11 305	37 298	6 755	241 781	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	311 356	11 926	39 938	7 192	259 492	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	332 327	12 547	42 577	7 629	277 203	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	353 300	13 168	45 217	8 066	294 915	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	44 610	8 294	11 344	3 092	24 972	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	50 342	8 563	12 641	3 352	29 138	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	55 726	8 779	13 678	3 560	33 269	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	61 458	9 049	14 975	3 821	37 434	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	66 842	9 265	16 012	4 029	41 565	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	72 574	9 534	17 309	4 289	45 731	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	77 959	9 750	18 347	4 497	49 862	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	87 603	10 073	20 011	4 811	57 519	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	98 511	10 536	22 250	5 257	65 725	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	109 816	10 085	22 663	5 159	77 068	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	120 773	10 447	24 702	5 546	85 624	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	131 730	10 809	26 742	5 933	94 179	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	142 688	11 172	28 781	6 320	102 735	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	123 920	12 155	29 254	6 727	82 511	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	137 374	11 524	29 745	6 579	96 105	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	151 234	12 007	32 464	7 094	106 763	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	165 390	12 531	35 410	7 653	117 449	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	179 250	13 014	38 129	8 168	128 107	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	240 100	11 498	29 274	6 212	199 328	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	257 623	11 842	31 131	6 543	214 650	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	275 344	12 215	33 142	6 902	229 987	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	292 865	12 559	34 998	7 233	245 308	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	282 990	12 903	36 855	7 565	233 232	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	303 857	13 362	39 330	8 006	251 165	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	324 723	13 820	41 805	8 448	269 098	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	345 591	14 279	44 281	8 890	287 031	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	45 677	8 598	12 100	3 248	24 979	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	51 578	8 900	13 532	3 536	29 146	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	57 097	9 142	14 677	3 767	33 278	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	62 998	9 444	16 109	4 055	37 445	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	68 517	9 686	17 254	4 285	41 577	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	74 418	9 988	18 686	4 573	45 744	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	79 936	10 229	19 831	4 803	49 876	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	91 552	11 061	22 777	5 384	57 714	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	102 999	11 645	25 406	5 911	65 948	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	115 000	11 557	26 366	5 921	77 077	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	126 512	12 067	28 812	6 392	85 633	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	138 025	12 578	31 257	6 862	94 190	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	149 537	13 088	33 703	7 332	102 746	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	130 026	13 633	33 577	7 622	82 816	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	143 494	13 494	34 803	7 619	95 197	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	157 997	14 175	38 064	8 247	105 758	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	172 847	14 912	41 597	8 926	116 338	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	187 349	15 592	44 858	9 553	126 899	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	247 740	13 195	35 112	7 300	199 433	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	265 821	13 656	37 403	7 712	214 762	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	284 148	14 155	39 886	8 159	230 107	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	302 229	14 615	42 177	8 572	245 437	-	13,2504	5,3686

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0123	292 913	15 076	44 469	8 984	233 368	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	314 526	15 690	47 524	9 534	251 312	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	336 139	16 304	50 580	10 084	269 255	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	357 752	16 918	53 635	10 634	287 199	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	886	275	14	3	597	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	992	308	16	3	668	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 127	346	18	4	763	-	0,2826	0,0029

08 Жамбылская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 658	805	2 853	910	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 151	699	2 452	781	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	2 838	595	2 243	696	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 187	721	2 466	749	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 231	724	2 507	793	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	2 921	616	2 305	710	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 317	772	2 545	767	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	689	151	538	172	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	538	123	415	132	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	404	85	319	99	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	454	103	351	107	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	541	128	413	129	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	416	88	328	101	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	472	110	362	109	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	532	115	417	133	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	534	117	417	133	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	576	119	457	142	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	646	145	501	152	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	548	121	427	135	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	592	123	469	145	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	672	155	517	156	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
- 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
- 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
- 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
- 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
- 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
- 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
- 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
- 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
- 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
- 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
- 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
- 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
- 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 134	258	876	269	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	867	198	669	202	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	653	136	517	148	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	767	171	596	167	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	901	209	692	207	-	-	0,2550	0,1474
8801-0101-0206	688	147	541	154	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	812	185	627	173	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	366	78	288	90	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	252	56	196	61	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	152	37	115	34	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	178	46	132	38	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	261	60	201	62	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	161	40	121	35	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	190	52	138	39	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	185	45	140	44	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	187	46	141	44	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	200	46	154	48	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	228	58	170	51	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	194	49	145	45	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	210	50	160	49	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	241	63	178	53	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 294	269	1 025	329	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 295	270	1 025	329	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 385	275	1 110	349	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 541	333	1 208	373	-	-	0,4060	0,2688

Окончание таблицы 8801-0102-01

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0105	1 319	274	1 045	334	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 416	279	1 137	355	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 578	334	1 244	381	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	216	45	171	55	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	216	45	171	55	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	231	46	185	58	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	258	56	202	62	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	221	46	175	56	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	237	47	190	59	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	266	58	208	64	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101

8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102

8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103

8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104

8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105

8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106

8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107

8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108

8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110

8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111
 8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112
 8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113
 8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 528	354	1 174	369	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 346	309	1 037	325	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 263	270	993	302	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 442	334	1 108	330	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 450	320	1 130	353	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 359	279	1 080	328	-	-	0,3410	0,2352
8801-0102-0207	1 496	344	1 152	340	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	335	78	257	81	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	269	62	207	66	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	222	48	174	53	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	252	59	193	58	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	285	63	222	70	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	234	49	185	57	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	256	60	196	58	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения

Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м

Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102

8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103

8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104

8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105

8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106

8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107

8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102

8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103

8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104

8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105

8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106

8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 243	1 175	6 067	1 938	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	5 966	997	4 968	1 586	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 632	894	4 737	1 480	1	-	1,1300	1,0738

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0104	5 160	942	4 218	1 289	-	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 102	1 028	5 073	1 609	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	5 789	925	4 863	1 508	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 363	1 007	4 356	1 321	-	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 159	188	971	311	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	886	148	738	236	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	793	126	667	209	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	643	117	526	161	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	905	152	753	239	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	815	130	685	213	-	-	0,1640	0,1540
8801-0201-0114	667	124	543	165	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	728	120	608	193	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	731	122	609	193	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	780	123	657	205	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	883	160	723	220	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	747	125	622	197	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	802	127	675	208	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	919	172	747	226	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

- 8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 543	1 204	4 338	1 370	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 063	823	3 240	1 018	-	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 598	700	2 898	887	-	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	2 852	609	2 243	662	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 184	861	3 323	1 036	-	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 724	733	2 991	908	-	-	0,8950	0,6517

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0207	2 991	653	2 338	684	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 010	203	807	257	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	720	146	574	182	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	614	121	493	153	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	432	93	339	102	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	736	149	587	185	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	632	125	507	156	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	446	96	350	104	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	384	75	309	99	-	-	0,0926	0,0719
8801-0201-0216	386	76	310	99	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	411	77	334	104	-	-	0,0971	0,0755
8801-0201-0218	463	96	367	112	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	394	77	317	100	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	422	79	343	106	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	481	102	379	115	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 460	511	1 949	628	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 463	512	1 951	629	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 627	518	2 109	666	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	2 917	627	2 290	710	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 506	519	1 987	637	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 683	525	2 158	677	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 008	654	2 354	724	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	224	47	177	57	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	224	47	177	57	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	239	47	192	61	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	265	57	208	64	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	228	47	181	58	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	244	48	196	62	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	272	58	214	66	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 131	1 065	4 065	1 292	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 344	902	3 442	1 093	-	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 208	829	3 379	1 049	-	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 030	860	3 170	961	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 439	918	3 521	1 110	-	-	1,1400	0,8085

Окончание таблицы 8801-0202-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0206	4 381	845	3 536	1 086	-	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 177	900	3 277	986	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	692	143	549	175	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	543	113	430	137	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	498	98	400	124	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	426	90	336	102	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	554	114	440	139	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	519	100	419	129	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	442	95	347	104	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107
 8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101
 8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	18 355	3 961	14 392	4 590	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	16 737	3 789	12 946	4 128	2	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	16 451	3 528	12 922	4 035	1	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	14 931	3 590	11 340	3 464	1	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	17 150	3 939	13 209	4 187	2	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	17 136	3 670	13 465	4 165	1	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	15 576	3 882	11 693	3 546	1	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 850	399	1 451	464	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 652	377	1 275	407	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 585	336	1 249	391	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 342	318	1 024	313	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 693	392	1 301	413	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 648	349	1 299	403	-	-	0,4410	0,2921

Окончание таблицы 8801-0203-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0114	1 398	342	1 056	321	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 387	299	1 088	346	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 407	318	1 089	347	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 498	321	1 177	367	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 706	408	1 298	397	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 442	330	1 112	352	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 561	334	1 227	379	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 779	441	1 338	406	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201

8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202

8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203

8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	14 505	3 170	11 334	3 586	1	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	12 535	2 911	9 623	3 030	1	-	3,6800	2,2080
8801-0203-0203	12 056	2 650	9 405	2 895	1	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	10 149	2 531	7 617	2 278	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	12 888	3 037	9 850	3 081	1	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	12 639	2 809	9 829	2 995	1	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	10 610	2 711	7 898	2 343	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 632	353	1 279	407	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 422	320	1 102	350	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 355	293	1 062	331	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 090	268	822	250	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 457	332	1 125	356	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 414	306	1 108	342	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 142	292	850	256	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	707	154	553	177	-	-	0,1910	0,1294

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0216	717	163	554	177	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	762	165	597	187	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	868	209	659	202	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	734	169	565	179	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	794	172	622	193	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	901	222	679	207	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104

8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105

8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106

8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 611	283	1 328	397	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 621	291	1 330	398	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 764	293	1 471	430	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 058	382	1 676	478	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 680	300	1 380	409	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 842	307	1 535	444	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 161	402	1 759	497	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	207	42	165	51	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	207	42	165	51	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	220	42	178	54	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	242	47	195	58	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	209	42	167	52	-	-	0,0469	0,0369
8801-0301-0113	223	42	181	55	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	202	47	155	44	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
 8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113
 8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 533	1 351	5 181	1 646	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 436	1 127	4 308	1 367	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 280	1 022	4 257	1 317	1	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 674	1 040	3 634	1 094	-	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	5 551	1 143	4 407	1 389	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 415	1 038	4 376	1 344	1	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 054	1 083	3 971	1 194	-	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	773	161	612	195	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	594	124	470	149	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	540	106	434	135	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	449	95	354	107	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	607	126	481	152	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	562	108	454	140	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	464	98	366	110	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 757	300	1 457	426	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 763	304	1 459	427	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	1 937	311	1 626	465	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 279	403	1 876	523	-	-	0,4690	0,3623

Окончание таблицы 8801-0302-01

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0105	1 838	315	1 523	441	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 027	323	1 704	482	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 415	435	1 980	546	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	207	42	165	51	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	207	42	165	51	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	220	42	178	54	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	242	47	195	58	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	209	42	167	52	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	223	42	181	55	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	202	47	155	44	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109

8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	8 804	1 826	6 977	2 218	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 056	1 674	6 381	2 027	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 185	1 594	6 590	2 042	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 251	1 613	5 637	1 701	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 226	1 699	6 526	2 060	1	-	2,1100	1,5000
8801-0302-0206	8 391	1 618	6 772	2 083	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	7 968	1 811	6 156	1 854	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	881	183	698	222	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	784	163	621	198	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	766	151	615	192	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	668	143	525	160	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	801	166	635	201	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	799	155	644	198	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	692	149	543	164	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы

Группа 1 Устройство подсыпки под полы

Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	194	179	15	4	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	148	3	145	42	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2
 8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2
 8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2
 8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2
 8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2
 8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: Котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	47 440	1 945	45 495	13 797	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	94 785	3 890	90 895	27 564	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	142 264	5 834	136 430	41 374	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	189 610	7 779	181 831	55 141	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	284 123	11 669	272 454	82 623	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	47 440	1 945	45 495	13 797	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	13 047	4 052	285	116	8 710	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	14 604	4 477	327	133	9 800	-	4,2757	0,1162

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0103	16 071	4 813	368	151	10 890	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	17 620	5 230	410	169	11 980	-	5,0874	0,1471
8802-0101-0105	19 168	5 647	451	187	13 070	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	22 265	6 481	534	222	15 250	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 305	405	29	12	871	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 461	448	33	13	980	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 607	481	37	15	1 089	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 762	523	41	17	1 198	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	1 917	565	45	19	1 307	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 233	650	54	22	1 529	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

УСН РК 8.02-03-2018

- 8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м
- 8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м
- 8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
- 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
- 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
- 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
- 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
- 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
- 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
- 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
- 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
- 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
- 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
- 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
- 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
- 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
- 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
- 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
- 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
- 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
- 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
- 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
- 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
- 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
- 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	11 902	2 754	746	149	8 402	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	14 456	3 174	931	185	10 351	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	17 011	3 595	1 116	222	12 300	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	19 493	3 943	1 301	258	14 249	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	22 040	4 356	1 486	295	16 198	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	24 587	4 770	1 671	331	18 146	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	27 135	5 183	1 857	368	20 095	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	17 381	3 136	1 134	226	13 111	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	20 139	3 571	1 322	263	15 246	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	22 897	4 006	1 511	301	17 380	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	25 655	4 441	1 699	338	19 515	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	28 414	4 876	1 888	375	21 650	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	31 172	5 311	2 077	413	23 784	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	33 930	5 746	2 265	450	25 919	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 105	266	73	15	766	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 339	306	91	18	942	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	1 575	346	110	22	1 119	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	1 809	386	128	25	1 295	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 043	426	146	29	1 471	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 268	457	164	32	1 647	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	2 502	496	182	36	1 824	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	2 970	575	219	43	2 176	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	3 437	653	255	50	2 529	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	3 903	731	291	57	2 881	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	4 371	809	328	65	3 234	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	4 839	888	364	72	3 587	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	5 305	966	400	79	3 939	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	5 773	1 044	437	86	4 292	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	14 616	2 785	846	149	10 985	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	17 849	3 214	1 056	186	13 579	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	21 084	3 643	1 267	223	16 174	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	24 244	3 999	1 477	259	18 768	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	27 469	4 420	1 687	296	21 362	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	30 695	4 841	1 897	333	23 957	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	33 921	5 262	2 108	370	26 551	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	20 510	2 531	1 149	202	16 830	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	23 789	2 865	1 340	235	19 584	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	27 070	3 200	1 531	268	22 339	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	30 349	3 534	1 722	302	25 093	-	3,2498	0,2581

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0112	33 628	3 868	1 913	335	27 847	-	3,5572	0,2866
8802-0103-0113	36 908	4 202	2 104	369	30 602	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	40 188	4 537	2 295	402	33 356	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	42 160	4 871	1 751	309	35 538	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	45 439	5 205	1 942	343	38 292	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	48 719	5 539	2 133	376	41 047	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	51 999	5 874	2 324	410	43 801	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 377	270	83	15	1 024	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	1 680	310	104	18	1 266	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	1 982	351	125	22	1 506	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 285	392	145	25	1 748	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	2 586	432	166	29	1 988	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	2 880	464	187	33	2 229	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 180	504	207	36	2 469	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	3 596	454	222	38	2 920	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	4 167	512	258	45	3 397	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	4 738	570	295	51	3 873	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	5 310	628	332	57	4 350	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	5 850	686	369	64	4 795	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	6 453	744	406	70	5 303	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	7 024	802	443	76	5 779	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	7 596	861	479	83	6 256	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	8 167	919	516	89	6 732	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	8 739	977	553	95	7 209	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	9 311	1 035	590	102	7 686	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	27 905	3 477	6 598	1 754	17 830	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	31 105	3 688	7 408	1 923	20 009	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	34 100	3 857	8 056	2 058	22 187	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	37 300	4 068	8 866	2 227	24 366	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	40 294	4 237	9 514	2 362	26 543	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	43 494	4 448	10 323	2 531	28 723	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	46 488	4 617	10 971	2 666	30 900	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	51 733	4 830	11 667	2 776	35 236	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	57 794	5 187	13 017	3 052	39 590	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	63 710	4 168	10 459	2 409	49 083	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	69 766	4 378	11 380	2 585	54 008	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	75 822	4 587	12 302	2 760	58 933	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	81 878	4 798	13 223	2 936	63 857	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	118 479	6 655	17 482	4 031	94 342	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	128 672	5 373	13 944	3 144	109 355	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	141 659	5 653	15 172	3 378	120 834	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	154 775	5 956	16 503	3 631	132 316	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	167 735	6 236	17 732	3 865	143 767	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	197 773	6 891	21 647	3 902	169 235	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	212 064	7 199	23 076	4 122	181 789	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	226 480	7 532	24 624	4 359	194 324	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	240 771	7 840	26 053	4 579	206 878	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	286 536	8 442	27 632	4 824	250 462	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	307 546	8 852	29 537	5 117	269 157	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	328 557	9 263	31 442	5 409	287 852	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	349 573	9 673	33 347	5 702	306 553	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

УСН РК 8.02-03-2018

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	28 639	3 633	7 154	1 869	17 852	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	31 970	3 872	8 063	2 058	20 035	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	35 069	4 063	8 790	2 210	22 216	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	38 400	4 302	9 699	2 399	24 399	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	41 499	4 493	10 426	2 550	26 580	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	44 830	4 732	11 335	2 739	28 763	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	47 930	4 924	12 063	2 891	30 943	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	55 421	5 688	14 467	3 341	35 266	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	62 000	6 165	16 211	3 697	39 624	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	69 439	5 864	14 446	3 214	49 129	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	76 120	6 256	15 805	3 478	54 059	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	82 800	6 647	17 164	3 742	58 989	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	89 481	7 039	18 523	4 006	63 919	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	124 355	8 110	21 857	4 915	94 388	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	136 359	7 554	19 389	4 244	109 416	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	150 172	8 067	21 201	4 596	120 904	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	164 181	8 623	23 164	4 977	132 394	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	177 996	9 137	24 976	5 329	143 883	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	207 023	8 806	28 902	5 220	169 315	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	222 004	9 256	30 871	5 538	181 877	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	237 186	9 744	33 005	5 882	194 437	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	252 170	10 195	34 974	6 199	207 001	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	298 623	10 939	37 094	6 543	250 590	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	320 557	11 540	39 720	6 967	269 297	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	342 491	12 141	42 346	7 390	288 004	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	364 425	12 742	44 972	7 814	306 711	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение свай 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение свай 400х400 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0125 - Сечение свай 400х400 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0126 - Сечение свай 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	33 294	8 023	11 247	2 995	14 024	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	37 184	8 284	12 536	3 247	16 364	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	40 731	8 493	13 567	3 449	18 671	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	44 619	8 753	14 855	3 701	21 011	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	48 166	8 962	15 886	3 902	23 318	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	52 056	9 223	17 175	4 154	25 658	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	55 602	9 432	18 205	4 356	27 965	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	61 576	9 744	19 860	4 660	31 972	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	68 807	10 192	22 086	5 092	36 529	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	78 096	9 756	22 501	4 998	45 839	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	85 560	10 106	24 529	5 372	50 925	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	93 023	10 457	26 556	5 747	56 010	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	100 486	10 807	28 583	6 122	61 096	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	131 460	11 758	29 043	6 516	90 659	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	147 020	11 148	29 539	6 373	106 333	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	161 985	11 615	32 242	6 872	118 128	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	177 242	12 122	35 170	7 413	129 950	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	192 206	12 589	37 873	7 913	141 744	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	205 814	11 126	29 080	6 017	165 608	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	220 720	11 459	30 926	6 338	178 335	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	235 825	11 820	32 926	6 686	191 079	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	250 731	12 153	34 772	7 007	203 806	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	295 278	12 485	36 618	7 328	246 175	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	317 113	12 929	39 080	7 756	265 104	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	338 946	13 373	41 541	8 184	284 032	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	360 780	13 817	44 002	8 612	302 961	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	34 352	8 323	11 998	3 147	14 031	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	38 409	8 615	13 421	3 425	16 373	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	42 088	8 849	14 559	3 649	18 680	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	46 144	9 141	15 981	3 927	21 022	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	49 823	9 375	17 119	4 151	23 329	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	53 881	9 668	18 542	4 430	25 671	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	57 560	9 901	19 680	4 653	27 979	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	65 481	10 706	22 608	5 215	32 167	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	73 245	11 272	25 221	5 726	36 752	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	83 214	11 186	26 181	5 736	45 847	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	91 226	11 680	28 612	6 192	50 934	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	99 238	12 174	31 043	6 647	56 021	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	107 249	12 668	33 474	7 103	61 107	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	137 497	13 196	33 338	7 383	90 963	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	153 050	13 061	34 564	7 381	105 425	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	168 649	13 720	37 806	7 988	117 123	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	184 590	14 434	41 317	8 647	128 839	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	200 188	15 092	44 559	9 254	140 537	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	213 359	12 764	34 883	7 071	165 712	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	228 820	13 210	37 162	7 471	178 448	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	244 522	13 693	39 630	7 904	191 199	-	12,8328	5,1202

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0122	259 981	14 138	41 909	8 303	203 934	-	13,2504	5,3686
8802-0204-0123	305 083	14 584	44 188	8 703	246 311	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	327 654	15 178	47 226	9 236	265 250	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	350 225	15 772	50 264	9 768	284 189	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	372 796	16 366	53 302	10 301	303 128	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	878	266	15	3	597	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	983	298	17	3	668	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 117	335	19	3	763	-	0,2826	0,0029

09 Карагандинская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 753	856	2 897	961	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 233	743	2 490	824	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	2 909	632	2 277	735	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 269	767	2 502	791	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 315	770	2 545	837	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	2 995	655	2 340	750	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 403	821	2 582	809	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	708	161	547	182	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	552	131	421	140	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	414	90	324	105	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	466	110	356	113	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	555	136	419	136	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	426	93	333	107	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	485	117	368	115	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	546	122	424	140	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	548	124	424	140	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	590	126	464	150	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	662	154	508	161	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	562	129	433	142	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	607	131	476	153	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	689	165	524	165	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
- 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
- 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
- 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
- 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
- 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
- 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
- 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
- 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
- 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
- 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
- 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
- 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
- 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 164	275	889	284	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	890	211	679	214	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	669	145	524	157	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	786	182	604	176	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	924	222	702	219	-	-	0,2550	0,1474
8801-0101-0206	704	156	548	162	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	832	197	635	183	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	374	82	292	95	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	259	60	199	64	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	156	39	117	36	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	183	49	134	40	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	268	64	204	66	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	166	43	123	37	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	196	56	140	41	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	190	48	142	47	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	192	49	143	47	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	205	49	156	50	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	235	62	173	54	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	199	52	147	48	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	215	53	162	52	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	248	67	181	56	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 327	287	1 040	347	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 329	288	1 041	348	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 419	292	1 127	369	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 580	354	1 226	393	-	-	0,4060	0,2688

Окончание таблицы 8801-0102-01

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0105	1 352	291	1 061	352	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 450	296	1 154	375	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 617	355	1 262	402	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	222	48	174	58	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	222	48	174	58	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	237	49	188	62	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	264	59	205	66	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	226	49	177	59	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	241	49	192	63	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	273	62	211	67	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101
8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102
8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103
8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104
8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105
8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106
8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107
8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108
8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110
 8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111
 8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112
 8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113
 8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 569	377	1 192	390	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 382	329	1 053	343	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 294	287	1 007	319	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 479	355	1 124	348	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 488	341	1 147	373	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 393	297	1 096	346	-	-	0,3410	0,2352
8801-0102-0207	1 535	366	1 169	359	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	344	83	261	86	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	277	66	211	69	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	227	51	176	56	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	258	62	196	61	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	293	67	226	74	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	240	52	188	60	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	263	64	199	62	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения

Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м

Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102

8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103

8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104

8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105

8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106

8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107

8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102

8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103

8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104

8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105

8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106

8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 412	1 250	6 161	2 047	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 106	1 060	5 045	1 674	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 759	950	4 808	1 563	1	-	1,1300	1,0738

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0104	5 282	1 002	4 280	1 361	-	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 245	1 093	5 151	1 699	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	5 920	984	4 935	1 593	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 491	1 071	4 420	1 395	-	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 186	200	986	328	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	906	157	749	249	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	811	134	677	220	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	657	124	533	170	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	925	161	764	252	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	833	138	695	225	-	-	0,1640	0,1540
8801-0201-0114	683	132	551	174	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	744	127	617	204	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	748	130	618	204	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	798	131	667	216	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	904	170	734	233	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	765	133	632	208	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	820	135	685	220	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	941	183	758	239	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

- 8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 686	1 281	4 404	1 447	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 165	875	3 289	1 075	1	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 685	744	2 941	936	-	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	2 923	648	2 275	699	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 290	916	3 373	1 094	1	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 815	780	3 035	958	-	-	0,8950	0,6517

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0207	3 066	695	2 371	722	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 035	216	819	271	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	738	155	583	192	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	630	129	501	162	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	441	98	343	107	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	755	159	596	196	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	648	133	515	165	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	457	102	355	110	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	393	79	314	104	-	-	0,0926	0,0719
8801-0201-0216	396	81	315	104	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	421	82	339	110	-	-	0,0971	0,0755
8801-0201-0218	474	102	372	118	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	403	82	321	106	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	432	84	348	112	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	492	108	384	121	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 524	544	1 980	664	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 525	544	1 981	664	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 692	550	2 142	703	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	2 991	667	2 324	749	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 570	552	2 018	673	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 749	558	2 191	715	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 085	696	2 389	765	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	229	49	180	60	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	230	50	180	60	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	245	50	195	64	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	272	61	211	68	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	234	50	184	61	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	250	51	199	65	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	279	62	217	69	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 260	1 132	4 127	1 364	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 455	959	3 495	1 154	1	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 312	882	3 430	1 108	-	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 131	915	3 216	1 015	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 551	976	3 574	1 172	1	-	1,1400	0,8085

Окончание таблицы 8801-0202-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0206	4 487	899	3 588	1 147	-	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 282	957	3 325	1 041	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	710	152	558	184	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	557	120	437	144	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	510	104	406	131	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	437	96	341	107	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	569	122	447	147	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	532	106	426	136	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	453	101	352	110	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107
 8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101
 8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	18 827	4 212	14 613	4 846	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	17 176	4 028	13 146	4 358	2	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	16 870	3 751	13 117	4 260	2	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	15 326	3 818	11 507	3 658	1	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	17 601	4 188	13 411	4 420	2	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	17 571	3 902	13 667	4 397	2	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	15 994	4 129	11 864	3 744	1	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 899	425	1 474	489	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 696	401	1 295	430	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 625	357	1 268	413	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 377	338	1 039	331	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 738	417	1 321	436	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 690	371	1 319	426	-	-	0,4410	0,2921

Окончание таблицы 8801-0203-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0114	1 435	364	1 071	339	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 423	318	1 105	366	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 444	338	1 106	366	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 536	341	1 195	388	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 752	434	1 318	419	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 480	351	1 129	372	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 601	355	1 246	400	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 827	469	1 358	429	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201

8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202

8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203

8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	14 880	3 371	11 507	3 786	2	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	12 866	3 095	9 770	3 199	1	-	3,6800	2,2080
8801-0203-0203	12 363	2 817	9 545	3 056	1	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	10 419	2 691	7 727	2 405	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	13 228	3 229	9 998	3 253	1	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	12 961	2 987	9 973	3 163	1	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	10 895	2 883	8 011	2 473	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 674	376	1 298	430	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 459	340	1 119	370	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 389	311	1 078	349	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 120	285	835	264	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 495	353	1 142	375	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 450	325	1 125	361	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 173	311	862	270	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	724	163	561	187	-	-	0,1910	0,1294

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0216	735	173	562	187	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	781	175	606	197	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	892	223	669	213	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	753	180	573	189	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	814	182	632	204	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	925	236	689	218	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104

8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105

8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106

8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 648	301	1 347	419	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 658	309	1 349	420	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 804	312	1 492	454	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 105	406	1 699	504	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 719	319	1 400	432	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 883	327	1 556	469	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 211	428	1 783	524	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	212	45	167	54	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	211	44	167	54	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	225	45	180	57	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	248	50	198	62	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	215	45	170	55	-	-	0,0469	0,0369
8801-0301-0113	229	45	184	58	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	207	50	157	47	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
 8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113
 8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 698	1 437	5 260	1 738	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 573	1 198	4 374	1 443	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 408	1 087	4 320	1 391	1	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 793	1 106	3 687	1 155	-	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	5 691	1 216	4 474	1 467	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 546	1 104	4 441	1 419	1	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 181	1 152	4 029	1 260	-	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	792	171	621	206	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	609	132	477	158	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	553	113	440	142	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	460	101	359	113	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	623	134	489	160	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	576	115	461	147	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	476	105	371	116	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 798	320	1 478	450	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 804	324	1 480	451	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	1 979	331	1 648	491	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 330	429	1 901	552	-	-	0,4690	0,3623

Окончание таблицы 8801-0302-01

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0105	1 879	335	1 544	466	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 072	344	1 728	509	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 469	463	2 006	577	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	212	45	167	54	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	211	44	167	54	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	225	45	180	57	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	248	50	198	62	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	215	45	170	55	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	229	45	184	58	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	207	50	157	47	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109

8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	9 027	1 942	7 084	2 342	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 260	1 780	6 479	2 140	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 385	1 695	6 689	2 156	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 436	1 716	5 719	1 796	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 432	1 806	6 625	2 174	1	-	2,1100	1,5000
8801-0302-0206	8 595	1 721	6 873	2 199	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 173	1 926	6 246	1 958	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	903	194	709	235	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	804	174	630	209	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	786	161	625	202	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	685	152	533	169	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	820	176	644	212	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	818	164	654	210	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	710	159	551	173	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы

Группа 1 Устройство подсыпки под полы

Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	205	190	15	4	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	150	3	147	45	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2
 8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2
 8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2
 8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2
 8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2
 8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	48 245	2 070	46 175	14 566	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	96 393	4 139	92 254	29 100	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	144 680	6 209	138 471	43 681	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	192 828	8 278	184 550	58 215	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	288 947	12 418	276 529	87 228	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	48 245	2 070	46 175	14 566	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	13 370	4 311	292	122	8 767	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	14 954	4 763	335	141	9 856	-	4,2757	0,1162

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0103	16 440	5 117	377	160	10 946	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	18 017	5 561	420	178	12 036	-	5,0874	0,1471
8802-0101-0105	19 591	6 004	462	197	13 125	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	22 742	6 891	547	235	15 304	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 337	431	29	12	877	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 495	476	33	14	986	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 645	512	38	16	1 095	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 802	556	42	18	1 204	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	1 959	600	46	20	1 313	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 281	691	55	24	1 535	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

- 8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м
- 8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м
- 8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
- 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
- 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
- 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
- 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
- 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
- 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
- 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
- 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
- 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
- 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
- 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
- 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
- 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
- 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
- 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
- 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
- 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
- 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
- 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
- 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
- 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
- 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	12 457	2 928	756	157	8 773	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	15 116	3 375	943	196	10 798	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	17 777	3 822	1 131	234	12 824	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	20 361	4 194	1 318	273	14 849	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	23 014	4 633	1 506	312	16 875	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	25 665	5 072	1 693	350	18 900	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	28 319	5 512	1 881	389	20 926	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	18 060	3 335	1 149	238	13 576	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	20 920	3 797	1 340	278	15 783	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	23 781	4 260	1 531	318	17 990	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	26 642	4 723	1 722	357	20 197	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	29 501	5 185	1 913	397	22 403	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	32 363	5 648	2 105	436	24 610	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	35 224	6 111	2 296	476	26 817	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 162	283	74	15	805	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 408	326	93	19	989	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	1 653	368	111	23	1 174	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	1 897	410	129	27	1 358	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 143	453	148	30	1 542	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 379	486	166	34	1 727	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	2 624	528	185	38	1 911	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	3 112	611	221	46	2 280	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	3 601	694	258	53	2 649	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	4 091	778	295	61	3 018	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	4 580	861	332	68	3 387	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	5 068	944	369	76	3 755	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	5 556	1 027	405	83	4 124	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	6 046	1 111	442	91	4 493	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	15 160	2 961	859	158	11 340	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	18 497	3 417	1 073	196	14 007	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	21 834	3 873	1 286	235	16 675	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	25 095	4 253	1 500	274	19 342	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	28 424	4 701	1 713	313	22 010	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	31 752	5 148	1 927	352	24 677	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	35 080	5 596	2 140	390	27 344	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	21 138	2 692	1 167	213	17 279	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	24 511	3 047	1 361	248	20 103	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	27 885	3 403	1 555	284	22 927	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	31 258	3 758	1 749	319	25 751	-	3,2498	0,2581

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0112	34 632	4 114	1 943	354	28 575	-	3,5572	0,2866
8802-0103-0113	38 005	4 469	2 137	389	31 399	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	41 379	4 825	2 331	425	34 223	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	43 438	5 180	1 780	327	36 478	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	46 812	5 536	1 974	362	39 302	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	50 185	5 891	2 168	397	42 126	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	53 558	6 246	2 362	433	44 950	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 433	287	85	15	1 061	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	1 747	330	106	19	1 311	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	2 059	373	127	23	1 559	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 372	416	148	27	1 808	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	2 685	460	169	31	2 056	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	2 989	494	190	34	2 305	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 299	536	210	38	2 553	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	3 729	483	225	40	3 021	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	4 319	544	262	47	3 513	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	4 911	606	300	54	4 005	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	5 502	668	337	60	4 497	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	6 063	730	375	67	4 958	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	6 686	792	412	74	5 482	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	7 276	853	449	81	5 974	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	7 868	915	487	87	6 466	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	8 460	977	524	94	6 959	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	9 052	1 039	562	101	7 451	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	9 643	1 101	599	107	7 943	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	29 102	3 697	6 680	1 853	18 725	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	32 460	3 921	7 496	2 031	21 043	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	35 611	4 101	8 150	2 173	23 360	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	38 970	4 325	8 967	2 352	25 678	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	42 120	4 505	9 620	2 494	27 995	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	45 479	4 729	10 437	2 672	30 313	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	48 629	4 909	11 090	2 815	32 630	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	54 168	5 135	11 789	2 931	37 244	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	60 542	5 515	13 150	3 223	41 877	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	62 708	4 433	10 565	2 544	47 710	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	68 625	4 656	11 494	2 729	52 475	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	74 541	4 878	12 422	2 915	57 241	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	80 461	5 103	13 351	3 100	62 007	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	121 305	7 078	17 656	4 256	96 571	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	131 596	5 714	14 081	3 319	111 801	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	144 873	6 011	15 319	3 567	123 543	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	158 282	6 334	16 661	3 834	135 287	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	171 531	6 631	17 899	4 082	147 001	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	205 402	7 328	21 809	4 120	176 265	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	220 254	7 655	23 246	4 352	189 353	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	235 237	8 010	24 803	4 603	202 424	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	250 090	8 337	26 240	4 834	215 513	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	296 985	8 978	27 829	5 094	260 178	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	318 771	9 414	29 746	5 403	279 611	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	340 558	9 851	31 662	5 711	299 045	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	362 349	10 287	33 578	6 020	318 484	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

УСН РК 8.02-03-2018

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	29 850	3 863	7 240	1 974	18 747	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	33 343	4 117	8 157	2 173	21 069	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	36 599	4 320	8 890	2 333	23 389	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	40 092	4 574	9 807	2 533	25 711	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	43 350	4 778	10 540	2 693	28 032	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	46 842	5 032	11 457	2 893	30 353	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	50 099	5 235	12 191	3 053	32 673	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	57 931	6 047	14 610	3 528	37 274	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	64 835	6 555	16 369	3 904	41 911	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	68 574	6 235	14 583	3 394	47 756	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	75 130	6 651	15 952	3 673	52 527	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	81 687	7 068	17 322	3 952	57 297	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	88 243	7 484	18 691	4 230	62 068	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	127 303	8 622	22 065	5 190	96 616	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	139 464	8 033	19 569	4 481	111 862	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	153 587	8 579	21 395	4 853	123 613	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	167 910	9 171	23 373	5 255	135 366	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	182 033	9 717	25 199	5 627	147 117	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	214 823	9 364	29 112	5 512	176 347	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	230 381	9 844	31 094	5 847	189 443	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	246 140	10 363	33 240	6 210	202 537	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	261 700	10 842	35 222	6 546	215 636	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	309 296	11 634	37 356	6 909	260 306	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	332 022	12 273	39 998	7 356	279 751	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	354 748	12 911	42 640	7 803	299 197	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	377 475	13 550	45 282	8 250	318 643	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	34 777	8 534	11 384	3 163	14 859	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	38 834	8 812	12 683	3 429	17 339	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	42 541	9 034	13 722	3 641	19 785	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	46 598	9 311	15 022	3 907	22 265	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	50 304	9 533	16 061	4 120	24 710	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	54 361	9 811	17 360	4 386	27 190	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	58 069	10 033	18 400	4 599	29 636	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	64 351	10 365	20 064	4 920	33 922	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	71 905	10 841	22 307	5 377	38 757	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	77 504	10 377	22 720	5 277	44 407	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	84 846	10 750	24 763	5 673	49 333	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	92 188	11 123	26 805	6 068	54 260	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	99 531	11 496	28 848	6 464	59 187	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	134 638	12 508	29 325	6 880	92 805	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	150 371	11 858	29 816	6 729	108 697	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	165 649	12 356	32 539	7 256	120 754	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	181 223	12 894	35 490	7 827	132 839	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	196 501	13 391	38 214	8 355	144 896	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	213 736	11 838	29 341	6 353	172 557	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	229 210	12 192	31 200	6 692	185 818	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	244 887	12 576	33 215	7 059	199 096	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	260 362	12 930	35 074	7 398	212 358	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	305 996	13 284	36 933	7 737	255 779	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	328 617	13 757	39 413	8 189	275 447	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	351 235	14 229	41 892	8 641	295 114	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	373 853	14 701	44 371	9 093	314 781	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	35 857	8 851	12 140	3 322	14 866	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	40 084	9 162	13 575	3 617	17 347	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	43 927	9 411	14 722	3 853	19 794	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	48 153	9 721	16 157	4 147	22 275	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	51 996	9 970	17 304	4 383	24 722	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	56 223	10 281	18 739	4 677	27 203	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	60 066	10 530	19 886	4 913	29 650	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	68 335	11 386	22 833	5 506	34 116	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	76 433	11 987	25 467	6 045	38 979	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	82 738	11 896	26 427	6 057	44 415	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	90 642	12 422	28 877	6 538	49 343	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	98 544	12 947	31 327	7 019	54 270	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	106 448	13 473	33 777	7 500	59 198	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	140 796	14 034	33 653	7 796	93 109	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	156 559	13 890	34 880	7 793	107 789	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	172 486	14 591	38 146	8 435	119 749	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	188 763	15 350	41 685	9 130	131 728	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	204 689	16 050	44 951	9 771	143 688	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	221 423	13 578	35 184	7 466	172 661	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	237 462	14 052	37 479	7 888	185 931	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	253 747	14 565	39 965	8 345	199 217	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	269 786	15 039	42 260	8 767	212 487	-	13,2504	5,3686

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0123	315 983	15 513	44 555	9 189	255 915	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	339 352	16 145	47 614	9 751	275 593	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	362 722	16 777	50 674	10 314	295 271	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	386 092	17 409	53 734	10 876	314 949	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	892	283	15	3	594	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	1 000	317	17	3	666	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 136	356	20	4	760	-	0,2826	0,0029

10 Костанайская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 709	828	2 881	937	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 195	719	2 476	804	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	2 876	611	2 265	717	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 231	742	2 489	772	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 275	744	2 531	817	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	2 960	633	2 327	732	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 362	794	2 568	790	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	700	156	544	177	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	546	127	419	136	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	409	87	322	102	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	460	106	354	110	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	549	132	417	133	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	421	90	331	104	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	479	113	366	112	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	539	118	421	137	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	541	120	421	137	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	583	122	461	146	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	654	149	505	157	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	555	124	431	139	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	600	127	473	149	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	681	159	522	161	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
- 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
- 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
- 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
- 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
- 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
- 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
- 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
- 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
- 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
- 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
- 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
- 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
- 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 150	266	884	277	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	879	204	675	208	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	661	140	521	153	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	777	176	601	172	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	914	215	699	214	-	-	0,2550	0,1474
8801-0101-0206	696	151	545	158	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	823	191	632	179	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	370	80	290	93	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	256	58	198	63	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	154	38	116	35	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	182	48	134	39	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	265	62	203	64	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	163	41	122	36	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	194	54	140	40	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	187	46	141	45	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	189	47	142	46	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	204	48	156	49	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	232	60	172	53	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	196	50	146	47	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	213	51	162	50	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	244	64	180	55	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м
Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 312	277	1 035	339	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 313	278	1 035	339	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 403	282	1 121	360	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 561	342	1 219	384	-	-	0,4060	0,2688
8801-0102-0105	1 338	282	1 056	344	-	-	0,3400	0,2432

Окончание таблицы 8801-0102-01

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0106	1 434	286	1 148	366	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 599	344	1 255	392	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	219	46	173	57	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	219	46	173	57	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	234	47	187	60	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	261	57	204	64	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	223	47	176	57	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	239	48	191	61	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	270	60	210	66	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101

8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102

8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103

8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104

8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105

8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106

8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107

8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108

8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110

8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111

8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112

8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113

8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 550	364	1 186	380	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 365	318	1 047	335	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 279	277	1 002	311	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 462	344	1 118	340	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 470	329	1 141	364	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 377	287	1 090	338	-	-	0,3410	0,2352
8801-0102-0207	1 517	354	1 163	350	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	339	80	259	84	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	273	64	209	68	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	224	49	175	55	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	255	60	195	60	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	290	65	225	72	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	238	51	187	59	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	260	62	198	60	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения

Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м

Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102

8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103

8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104

8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105

8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106

8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107

8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102

8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103

8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104

8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105

8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106

8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 336	1 209	6 126	1 998	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 042	1 024	5 017	1 634	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 702	919	4 782	1 525	1	-	1,1300	1,0738

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0104	5 227	969	4 257	1 328	1	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 180	1 057	5 122	1 658	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	5 861	951	4 909	1 554	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 434	1 036	4 397	1 361	1	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 175	194	981	320	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	897	152	745	243	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	802	129	673	215	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	651	120	531	166	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	916	156	760	246	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	824	133	691	219	-	-	0,1640	0,1540
8801-0201-0114	676	128	548	170	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	737	123	614	199	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	740	125	615	199	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	790	127	663	211	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	895	165	730	227	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	756	128	628	203	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	812	131	681	215	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	931	177	754	233	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

- 8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 620	1 239	4 380	1 412	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 118	846	3 271	1 049	1	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 645	720	2 925	914	-	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	2 890	626	2 264	682	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 241	886	3 354	1 068	1	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 773	754	3 019	935	-	-	0,8950	0,6517

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0207	3 031	672	2 359	705	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 024	209	815	265	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	730	150	580	188	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	622	124	498	158	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	437	95	342	105	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	747	154	593	191	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	640	128	512	161	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	453	99	354	108	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	389	77	312	102	-	-	0,0926	0,0719
8801-0201-0216	391	78	313	102	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	416	79	337	107	-	-	0,0971	0,0755
8801-0201-0218	469	99	370	116	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	400	80	320	103	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	427	81	346	109	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	486	104	382	118	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 494	525	1 969	648	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 497	527	1 970	648	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 662	532	2 130	686	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	2 957	645	2 312	731	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 541	534	2 007	657	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 719	540	2 179	698	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 049	673	2 376	746	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	227	48	179	59	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	227	48	179	59	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	243	49	194	62	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	269	59	210	66	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	231	49	182	60	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	247	49	198	63	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	276	60	216	68	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101
 8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102
 8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103
 8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104
 8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 200	1 095	4 104	1 331	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 403	927	3 475	1 126	1	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 264	853	3 411	1 081	-	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 083	884	3 199	991	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 500	944	3 555	1 144	1	-	1,1400	0,8085

Окончание таблицы 8801-0202-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0206	4 438	869	3 569	1 119	-	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 234	926	3 308	1 016	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	701	147	554	180	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	550	116	434	141	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	505	101	404	128	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	432	93	339	105	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	562	118	444	143	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	526	103	423	133	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	449	98	351	107	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107
 8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101
 8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102
 8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103
 8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104
 8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105
 8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106
 8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	18 608	4 074	14 532	4 730	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	16 968	3 894	13 072	4 253	2	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	16 673	3 626	13 045	4 158	2	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	15 139	3 693	11 445	3 570	1	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	17 388	4 049	13 337	4 314	2	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	17 366	3 772	13 592	4 292	2	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	15 793	3 991	11 801	3 654	1	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 877	411	1 466	478	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 675	388	1 287	420	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 607	346	1 261	403	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 361	327	1 034	323	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 717	403	1 314	426	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 671	359	1 312	415	-	-	0,4410	0,2921

Окончание таблицы 8801-0203-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0114	1 417	352	1 065	331	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 405	307	1 098	357	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 427	327	1 100	357	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 518	330	1 188	378	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 731	420	1 311	409	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 462	339	1 123	363	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 582	343	1 239	391	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 804	453	1 351	418	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201

8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202

8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203

8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	14 704	3 259	11 443	3 695	2	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	12 710	2 992	9 716	3 122	2	-	3,6800	2,2080
8801-0203-0203	12 218	2 724	9 493	2 983	1	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	10 289	2 602	7 686	2 347	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	13 068	3 122	9 944	3 175	2	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	12 811	2 890	9 920	3 087	1	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	10 757	2 787	7 969	2 414	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 654	363	1 291	419	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 440	328	1 112	361	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 374	301	1 073	341	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 106	276	830	257	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 477	341	1 136	366	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 434	315	1 119	352	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 158	301	857	264	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	716	158	558	182	-	-	0,1910	0,1294

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0216	726	167	559	182	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	772	169	603	193	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	880	215	665	208	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	744	174	570	185	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	804	176	628	199	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	914	229	685	213	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104

8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105

8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106

8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 631	291	1 340	409	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 641	299	1 342	410	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 787	302	1 485	443	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 084	393	1 691	492	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 702	309	1 393	421	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 864	316	1 548	458	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 188	414	1 774	512	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	210	44	166	53	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	209	43	166	53	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	222	43	179	56	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	245	48	197	60	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	212	43	169	53	-	-	0,0469	0,0369
8801-0301-0113	227	44	183	57	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	204	48	156	46	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101

8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102

8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103

8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
 8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113
 8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 621	1 389	5 231	1 696	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 509	1 159	4 349	1 409	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 350	1 052	4 297	1 357	1	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 738	1 069	3 668	1 128	1	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	5 626	1 176	4 449	1 432	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 486	1 068	4 417	1 385	1	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 123	1 114	4 008	1 230	1	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	783	165	618	201	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	603	128	475	154	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	547	109	438	139	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	455	98	357	110	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	615	129	486	156	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	569	111	458	144	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	470	101	369	113	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м
Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 779	309	1 470	439	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 785	313	1 472	440	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	1 960	320	1 640	479	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 307	415	1 892	539	-	-	0,4690	0,3623

Окончание таблицы 8801-0302-01

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0105	1 861	325	1 536	454	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 051	332	1 719	497	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 444	448	1 996	563	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	210	44	166	53	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	209	43	166	53	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	222	43	179	56	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	245	48	197	60	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	212	43	169	53	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	227	44	183	57	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	204	48	156	46	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109

8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	8 924	1 878	7 045	2 285	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 166	1 722	6 443	2 089	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 292	1 639	6 652	2 105	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 348	1 659	5 688	1 752	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 336	1 747	6 588	2 122	1	-	2,1100	1,5000
8801-0302-0206	8 500	1 664	6 835	2 147	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 078	1 864	6 213	1 911	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	893	188	705	229	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	795	168	627	204	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	777	156	621	197	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	677	147	530	165	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	812	171	641	207	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	809	159	650	204	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	701	153	548	169	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы

Группа 1 Устройство подсыпки под полы

Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	199	184	15	4	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	149	3	146	44	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2
 8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2
 8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2
 8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2
 8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2
 8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	47 919	2 002	45 917	14 219	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	95 742	4 004	91 738	28 407	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	143 702	6 006	137 696	42 640	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	191 525	8 008	183 517	56 828	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	286 993	12 012	274 981	85 150	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	47 919	2 002	45 917	14 219	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	13 227	4 172	289	119	8 766	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	14 814	4 609	331	137	9 874	-	4,2757	0,1162

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0103	16 303	4 948	373	156	10 982	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	17 882	5 377	415	174	12 090	-	5,0874	0,1471
8802-0101-0105	19 461	5 806	457	192	13 198	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	22 619	6 664	541	229	15 414	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 323	417	29	12	877	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 481	461	33	14	987	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 630	495	37	16	1 098	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 789	538	42	17	1 209	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	1 947	581	46	19	1 320	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 268	668	54	23	1 546	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

УСН РК 8.02-03-2018

- 8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м
- 8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м
- 8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
- 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
- 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
- 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
- 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
- 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
- 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
- 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
- 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
- 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
- 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
- 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
- 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
- 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
- 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
- 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
- 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
- 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
- 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
- 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
- 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
- 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
- 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	12 971	2 833	751	153	9 387	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	15 797	3 266	937	191	11 594	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	18 624	3 699	1 124	228	13 801	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	21 374	4 056	1 310	266	16 008	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	24 192	4 481	1 496	304	18 215	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	27 010	4 906	1 683	341	20 421	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	29 828	5 331	1 869	379	22 628	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	18 979	3 225	1 142	233	14 612	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	22 004	3 673	1 331	271	17 000	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	25 030	4 120	1 521	310	19 389	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	28 056	4 567	1 711	348	21 778	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	31 082	5 015	1 901	387	24 166	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	34 108	5 462	2 091	425	26 555	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	37 135	5 910	2 281	464	28 944	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 214	274	74	15	866	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 476	315	92	19	1 069	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	1 737	356	110	22	1 271	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	2 000	397	129	26	1 474	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 261	438	147	30	1 676	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 514	470	165	33	1 879	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	2 775	511	183	37	2 081	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	3 297	591	220	44	2 486	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	3 820	672	257	52	2 891	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	4 341	752	293	59	3 296	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	4 864	833	330	66	3 701	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	5 385	913	366	74	4 106	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	5 908	994	403	81	4 511	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	6 430	1 074	440	89	4 916	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	15 711	2 866	852	154	11 993	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	19 222	3 307	1 064	192	14 851	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	22 733	3 748	1 276	229	17 709	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	26 168	4 113	1 488	267	20 567	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	29 670	4 546	1 699	305	23 425	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	33 174	4 979	1 911	343	26 284	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	36 677	5 412	2 123	381	29 142	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	22 136	2 603	1 157	208	18 376	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	25 689	2 947	1 350	242	21 392	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	29 241	3 291	1 542	276	24 408	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	32 793	3 635	1 734	311	27 424	-	3,2498	0,2581
8802-0103-0112	36 345	3 978	1 927	345	30 440	-	3,5572	0,2866

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0113	39 897	4 322	2 119	380	33 456	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	43 450	4 666	2 312	414	36 472	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	45 696	5 010	1 765	319	38 921	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	49 248	5 354	1 957	353	41 937	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	52 799	5 697	2 149	387	44 953	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	56 352	6 041	2 342	422	47 969	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 488	277	84	15	1 127	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	1 819	319	105	19	1 395	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	2 149	361	126	22	1 662	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 479	403	146	26	1 930	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	2 809	445	167	30	2 197	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	3 132	478	188	33	2 466	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 460	519	209	37	2 732	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	3 929	467	223	39	3 239	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	4 555	526	260	46	3 769	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	5 183	586	297	52	4 300	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	5 810	646	334	59	4 830	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	6 401	706	372	66	5 323	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	7 066	766	409	72	5 891	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	7 693	825	446	79	6 422	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	8 320	885	483	85	6 952	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	8 948	945	520	92	7 483	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	9 575	1 005	557	98	8 013	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	10 202	1 064	594	105	8 544	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	27 381	3 577	6 652	1 807	17 152	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	30 393	3 794	7 467	1 981	19 132	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	33 196	3 968	8 119	2 120	21 109	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	36 208	4 185	8 934	2 294	23 089	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	39 011	4 359	9 586	2 433	25 066	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	42 022	4 576	10 400	2 607	27 046	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	44 824	4 749	11 052	2 746	29 023	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	49 680	4 969	11 751	2 859	32 960	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	55 359	5 335	13 110	3 144	36 914	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	55 653	4 290	10 532	2 482	40 831	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	60 746	4 506	11 459	2 663	44 781	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	65 838	4 721	12 386	2 844	48 731	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	70 932	4 938	13 313	3 024	52 681	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	92 108	6 849	17 604	4 153	67 655	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	96 046	5 529	14 039	3 238	76 478	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	105 321	5 817	15 275	3 480	84 229	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	114 724	6 129	16 614	3 741	91 981	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	123 969	6 417	17 849	3 982	99 703	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	189 833	7 092	21 766	4 020	160 975	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	203 452	7 409	23 202	4 246	172 841	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	217 195	7 752	24 757	4 491	184 686	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	230 813	8 069	26 192	4 717	196 552	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	240 706	8 688	27 779	4 970	204 239	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	258 116	9 110	29 693	5 271	219 313	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	275 526	9 533	31 607	5 573	234 386	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	292 940	9 955	33 521	5 874	249 464	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

УСН РК 8.02-03-2018

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	28 122	3 737	7 211	1 925	17 174	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	31 267	3 983	8 126	2 120	19 158	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	34 175	4 180	8 857	2 276	21 138	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	37 320	4 426	9 772	2 471	23 122	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	40 229	4 622	10 504	2 627	25 103	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	43 373	4 868	11 419	2 822	27 086	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	46 282	5 065	12 151	2 978	29 066	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	53 410	5 851	14 569	3 442	32 990	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	59 614	6 342	16 324	3 809	36 948	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	61 452	6 032	14 543	3 311	40 877	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	67 177	6 435	15 910	3 583	44 832	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	72 903	6 838	17 278	3 855	48 787	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	78 628	7 241	18 645	4 127	52 742	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	98 049	8 342	22 006	5 063	67 701	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	103 831	7 774	19 518	4 372	76 539	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	113 941	8 302	21 341	4 734	84 298	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	124 250	8 875	23 315	5 127	92 060	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	134 361	9 403	25 138	5 490	99 820	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	199 175	9 062	29 060	5 378	161 053	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	213 493	9 526	31 039	5 705	172 928	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	228 010	10 028	33 183	6 059	184 799	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	242 329	10 492	35 162	6 386	196 675	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	252 919	11 258	37 293	6 741	204 368	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	271 262	11 877	39 932	7 177	219 453	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	289 604	12 495	42 571	7 613	234 538	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	307 945	13 113	45 209	8 050	249 623	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	32 460	8 256	11 338	3 086	12 866	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	36 173	8 525	12 634	3 345	15 014	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	39 537	8 739	13 671	3 553	17 127	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	43 250	9 008	14 967	3 812	19 275	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	46 615	9 223	16 004	4 020	21 388	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	50 327	9 491	17 300	4 280	23 536	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	53 692	9 706	18 337	4 487	25 649	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	59 297	10 027	20 000	4 801	29 270	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	66 167	10 488	22 239	5 246	33 440	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	69 861	10 039	22 652	5 149	37 170	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	76 384	10 400	24 691	5 535	41 293	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	82 904	10 760	26 729	5 921	45 415	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	89 426	11 121	28 768	6 307	49 537	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	104 780	12 100	29 240	6 713	63 440	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	114 122	11 472	29 732	6 565	72 918	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	125 402	11 953	32 450	7 080	80 999	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	136 977	12 474	35 394	7 637	89 109	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	148 257	12 955	38 112	8 152	97 190	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	197 587	11 455	29 262	6 199	156 870	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	211 840	11 798	31 117	6 530	168 925	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	226 295	12 170	33 128	6 888	180 997	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	240 548	12 512	34 984	7 219	193 052	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	249 052	12 855	36 840	7 549	199 357	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	267 310	13 312	39 314	7 990	214 684	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	285 568	13 769	41 788	8 431	230 011	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	303 827	14 226	44 263	8 872	245 338	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	33 520	8 560	12 093	3 242	12 867	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	37 401	8 861	13 524	3 529	15 016	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	40 899	9 101	14 669	3 759	17 129	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	44 779	9 402	16 100	4 046	19 277	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	48 278	9 643	17 245	4 276	21 390	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	52 157	9 943	18 676	4 563	23 538	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	55 656	10 184	19 821	4 793	25 651	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	63 228	11 011	22 766	5 373	29 451	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	70 634	11 593	25 394	5 899	33 647	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	75 038	11 505	26 354	5 909	37 179	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	82 114	12 013	28 799	6 379	41 302	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	89 191	12 522	31 244	6 848	45 425	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	96 266	13 030	33 688	7 318	49 548	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	110 857	13 573	33 561	7 607	63 723	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	120 231	13 434	34 787	7 604	72 010	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	132 152	14 111	38 047	8 230	79 994	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	144 422	14 845	41 579	8 908	87 998	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	156 343	15 523	44 838	9 534	95 982	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	205 206	13 135	35 097	7 285	156 974	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	220 019	13 594	37 388	7 697	169 037	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	235 076	14 090	39 869	8 143	181 117	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	249 889	14 549	42 160	8 554	193 180	-	13,2504	5,3686

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0123	258 952	15 007	44 451	8 966	199 494	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	277 955	15 619	47 505	9 515	214 831	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	296 957	16 230	50 559	10 064	230 168	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	315 962	16 842	53 614	10 612	245 506	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	883	274	15	3	594	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	990	307	17	3	666	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 124	345	19	4	760	-	0,2826	0,0029

11 Кызылординская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 696	824	2 872	928	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 184	716	2 468	797	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	2 867	609	2 258	710	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 219	738	2 481	764	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 264	741	2 523	809	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	2 951	631	2 320	725	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 351	791	2 560	782	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	697	155	542	176	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	544	126	418	135	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	408	87	321	101	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	458	105	353	109	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	546	131	415	132	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	420	90	330	103	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	476	112	364	111	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	538	118	420	136	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	540	120	420	136	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	582	122	460	145	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	652	148	504	156	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	553	124	429	138	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	598	126	472	148	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	679	159	520	159	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 145	264	881	274	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	876	203	673	206	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	659	139	520	151	-	-	0,1660	0,1036

Окончание таблицы 8801-0101-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0204	775	175	600	170	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	911	214	697	212	-	-	0,2550	0,1474
8801-0101-0206	694	150	544	157	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	821	190	631	177	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	368	79	289	92	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	255	58	197	62	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	154	38	116	35	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	180	47	133	39	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	264	61	203	63	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	163	41	122	36	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	193	54	139	40	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	186	46	140	45	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	188	47	141	45	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	202	47	155	49	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	231	60	171	52	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	196	50	146	46	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	212	51	161	50	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	243	64	179	54	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 307	276	1 031	336	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 309	277	1 032	336	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 398	281	1 117	356	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 557	341	1 216	380	-	-	0,4060	0,2688
8801-0102-0105	1 332	280	1 052	341	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 430	285	1 145	362	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 593	342	1 251	389	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	218	46	172	56	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	218	46	172	56	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	233	47	186	59	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	260	57	203	64	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	223	47	176	57	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	239	48	191	60	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	269	60	209	65	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметраСостав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101

8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102

8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103

8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104

8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105

8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106

8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107

8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108

8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110

8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111

8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112

8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113

8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 545	363	1 182	376	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 360	316	1 044	331	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 275	276	999	308	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 457	342	1 115	336	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 465	328	1 137	360	-	-	0,3910	0,2556

Окончание таблицы 8801-0102-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0206	1 373	286	1 087	335	-	-	0,3410	0,2352
8801-0102-0207	1 511	352	1 159	347	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	339	80	259	83	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	273	64	209	67	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	224	49	175	54	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	254	60	194	59	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	289	65	224	72	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	237	50	187	58	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	259	62	197	60	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения**Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м****Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101
 8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107
 8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101
 8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 311	1 203	6 107	1 978	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 023	1 021	5 001	1 618	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 683	915	4 767	1 510	1	-	1,1300	1,0738
8801-0201-0104	5 208	964	4 244	1 315	-	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 160	1 053	5 106	1 642	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	5 842	948	4 893	1 539	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 415	1 032	4 383	1 348	-	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 170	193	977	317	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	893	151	742	241	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	800	129	671	213	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	648	119	529	164	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	914	156	758	244	-	-	0,1920	0,1746

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0113	822	133	689	217	-	-	0,1640	0,1540
8801-0201-0114	675	128	547	168	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	734	122	612	197	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	738	125	613	197	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	787	126	661	209	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	892	164	728	225	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	754	128	626	201	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	809	130	679	213	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	928	176	752	231	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201

8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202

8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203

8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 601	1 234	4 366	1 398	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 103	842	3 261	1 039	-	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 632	716	2 916	905	-	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	2 881	624	2 257	676	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 226	882	3 344	1 058	-	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 760	751	3 009	926	-	-	0,8950	0,6517
8801-0201-0207	3 021	669	2 352	698	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 020	208	812	262	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	727	149	578	186	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	620	124	496	156	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	436	95	341	104	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	744	153	591	189	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	638	128	510	159	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	450	98	352	107	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	387	76	311	101	-	-	0,0926	0,0719

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0216	390	78	312	101	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	415	79	336	106	-	-	0,0971	0,0755
8801-0201-0218	467	98	369	114	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	398	79	319	102	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	425	80	345	108	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	485	104	381	117	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105

8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106

8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 486	524	1 962	641	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 488	524	1 964	642	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 653	530	2 123	680	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	2 947	643	2 304	724	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 531	531	2 000	650	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 709	537	2 172	691	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 039	670	2 369	739	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	226	48	178	58	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	226	48	178	58	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	241	48	193	62	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	267	58	209	66	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	230	48	182	59	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	246	49	197	63	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	275	60	215	67	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 183	1 091	4 091	1 318	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 387	923	3 464	1 115	-	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 250	849	3 401	1 071	-	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 070	881	3 189	981	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 482	939	3 543	1 133	-	-	1,1400	0,8085
8801-0202-0206	4 423	865	3 558	1 109	-	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 218	921	3 297	1 006	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	700	147	553	178	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	548	115	433	139	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	504	101	403	127	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	430	92	338	104	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	560	117	443	142	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	524	102	422	131	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	447	97	350	106	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107

8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	18 541	4 054	14 485	4 684	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	16 911	3 880	13 030	4 212	1	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	16 618	3 613	13 004	4 118	1	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	15 086	3 675	11 410	3 535	1	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	17 329	4 034	13 294	4 272	1	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	17 309	3 758	13 550	4 250	1	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	15 742	3 977	11 764	3 618	1	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 870	409	1 461	473	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 669	386	1 283	415	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 601	344	1 257	399	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 355	325	1 030	320	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 711	402	1 309	421	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 665	357	1 308	411	-	-	0,4410	0,2921
8801-0203-0114	1 413	351	1 062	327	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 401	306	1 095	353	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 422	326	1 096	354	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 514	329	1 185	375	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 725	418	1 307	405	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 457	338	1 119	359	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 577	342	1 235	387	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 798	451	1 347	414	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
- 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	14 655	3 247	11 407	3 659	1	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	12 667	2 981	9 685	3 092	1	-	3,6800	2,2080

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0203	12 179	2 714	9 464	2 954	1	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	10 257	2 593	7 663	2 324	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	13 023	3 110	9 912	3 144	1	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	12 766	2 876	9 889	3 057	1	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	10 723	2 777	7 945	2 390	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 649	362	1 287	415	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 436	327	1 109	357	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 369	300	1 069	337	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 101	274	827	255	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 472	340	1 132	363	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 428	313	1 115	349	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 155	300	855	261	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	714	157	557	180	-	-	0,1910	0,1294
8801-0203-0216	724	167	557	181	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	769	168	601	191	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	877	214	663	206	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	741	173	568	183	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	802	176	626	197	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	910	227	683	211	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 626	290	1 336	405	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 636	298	1 338	406	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 780	300	1 480	439	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 077	391	1 686	488	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 696	308	1 388	417	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 858	314	1 544	453	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 181	412	1 769	507	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	209	43	166	52	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	209	43	166	52	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	222	43	179	55	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	244	48	196	59	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	212	43	169	53	-	-	0,0469	0,0369

Окончание таблицы 8801-0301-01

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0113	225	43	182	56	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	204	48	156	45	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
 8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113

8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 599	1 384	5 214	1 680	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 490	1 154	4 335	1 395	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 329	1 046	4 283	1 344	-	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 723	1 066	3 657	1 117	-	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	5 606	1 170	4 435	1 418	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 466	1 063	4 403	1 371	-	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 104	1 109	3 995	1 218	-	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	780	164	616	199	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	600	127	473	152	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	546	109	437	137	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	453	97	356	109	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	613	129	484	155	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	567	110	457	142	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	469	101	368	112	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м

Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 774	308	1 466	435	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 780	312	1 468	435	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	1 954	319	1 635	474	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 300	413	1 887	533	-	-	0,4690	0,3623
8801-0302-0105	1 855	323	1 532	450	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 045	331	1 714	492	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 437	446	1 991	557	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	209	43	166	52	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	209	43	166	52	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	222	43	179	55	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	244	48	196	59	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	212	43	169	53	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	225	43	182	56	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	204	48	156	45	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
 8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
 8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109
 8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	8 894	1 871	7 022	2 263	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 137	1 714	6 422	2 068	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 265	1 632	6 632	2 084	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 325	1 653	5 671	1 735	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 307	1 739	6 567	2 102	1	-	2,1100	1,5000

Окончание таблицы 8801-0302-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0206	8 471	1 656	6 814	2 126	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 050	1 855	6 194	1 892	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	890	187	703	227	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	792	167	625	202	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	774	155	619	196	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	674	146	528	163	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	809	170	639	205	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	806	158	648	202	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	699	153	546	167	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы

Группа 1 Устройство подсыпки под полы

Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	198	183	15	4	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	149	3	146	43	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2

8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2

8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2

8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2

8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2

8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	47 770	1 994	45 776	14 078	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	95 445	3 988	91 457	28 126	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	143 258	5 983	137 275	42 219	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	190 933	7 977	182 956	56 267	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	286 105	11 965	274 140	84 309	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	47 770	1 994	45 776	14 078	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	13 045	4 152	286	118	8 607	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	14 595	4 588	328	136	9 679	-	4,2757	0,1162

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0103	16 050	4 930	370	154	10 750	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	17 591	5 357	412	172	11 822	-	5,0874	0,1471
8802-0101-0105	19 132	5 784	454	190	12 894	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	22 213	6 639	537	227	15 037	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 305	415	29	12	861	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 460	459	33	14	968	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 605	493	37	15	1 075	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 759	536	41	17	1 182	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	1 912	578	45	19	1 289	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 228	666	54	23	1 508	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

УСН РК 8.02-03-2018

- 8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м
- 8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м
- 8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
- 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
- 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
- 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
- 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
- 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
- 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
- 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
- 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
- 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
- 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
- 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
- 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
- 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
- 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
- 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
- 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
- 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
- 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
- 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
- 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
- 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
- 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	14 127	2 821	746	152	10 560	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	17 230	3 252	931	189	13 047	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	20 333	3 683	1 116	226	15 534	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	23 362	4 041	1 301	264	18 020	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	26 458	4 465	1 486	301	20 507	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	29 552	4 888	1 671	338	22 993	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	32 648	5 312	1 856	376	25 480	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	20 683	3 214	1 133	230	16 336	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	23 988	3 659	1 322	269	19 007	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	27 293	4 105	1 510	307	21 678	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	30 600	4 551	1 699	345	24 350	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	33 905	4 997	1 887	383	27 021	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	37 212	5 443	2 076	422	29 693	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	40 516	5 888	2 264	460	32 364	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 328	273	73	15	982	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 617	314	91	18	1 212	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	1 907	355	110	22	1 442	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	2 196	395	128	26	1 673	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 485	436	146	29	1 903	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 766	469	164	33	2 133	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	3 054	509	182	37	2 363	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	3 631	589	219	44	2 823	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	4 208	669	255	51	3 284	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	4 784	749	291	59	3 744	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	5 362	830	328	66	4 204	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	5 939	910	364	73	4 665	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	6 515	990	400	80	5 125	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	7 092	1 070	437	88	5 585	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	16 847	2 853	841	152	13 153	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	20 629	3 292	1 050	190	16 287	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	24 413	3 732	1 259	227	19 422	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	28 122	4 098	1 468	265	22 556	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	31 897	4 530	1 676	302	25 691	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	35 672	4 961	1 885	340	28 826	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	39 447	5 393	2 094	377	31 960	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	23 803	2 594	1 140	206	20 069	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	27 630	2 937	1 330	240	23 363	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	31 454	3 279	1 519	274	26 656	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	35 281	3 622	1 709	308	29 950	-	3,2498	0,2581
8802-0103-0112	39 105	3 964	1 898	342	33 243	-	3,5572	0,2866

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0113	42 932	4 307	2 088	376	36 537	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	46 758	4 649	2 278	410	39 831	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	49 282	4 992	1 738	316	42 552	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	53 107	5 334	1 928	350	45 845	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	56 933	5 677	2 117	384	49 139	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	60 759	6 019	2 307	418	52 433	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 600	276	83	15	1 241	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	1 958	318	103	19	1 537	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	2 314	359	124	22	1 831	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 672	401	144	26	2 127	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	3 029	443	165	30	2 421	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	3 379	476	186	33	2 717	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 734	517	206	37	3 011	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	4 255	465	220	39	3 570	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	4 937	525	257	46	4 155	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	5 617	584	293	52	4 740	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	6 298	644	330	58	5 324	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	6 947	703	366	65	5 878	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	7 660	763	403	71	6 494	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	8 341	822	440	78	7 079	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	9 022	882	476	84	7 664	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	9 702	941	513	91	8 248	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	10 383	1 001	549	97	8 833	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	11 065	1 061	586	104	9 418	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	38 094	3 562	6 630	1 790	27 902	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	42 784	3 778	7 444	1 963	31 562	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	47 265	3 951	8 094	2 100	35 220	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	51 955	4 168	8 907	2 273	38 880	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	56 436	4 341	9 558	2 410	42 537	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	61 125	4 557	10 371	2 583	46 197	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	65 607	4 730	11 022	2 720	49 855	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	73 820	4 948	11 720	2 832	57 152	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	82 855	5 313	13 076	3 115	64 466	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	92 708	4 272	10 504	2 458	77 932	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	101 846	4 487	11 429	2 638	85 930	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	110 983	4 701	12 354	2 817	93 928	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	120 123	4 917	13 280	2 996	101 926	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	121 330	6 821	17 559	4 113	96 950	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	131 578	5 506	14 003	3 208	112 069	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	144 707	5 793	15 236	3 447	123 678	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	157 965	6 104	16 572	3 706	135 289	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	171 067	6 391	17 806	3 944	146 870	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	203 313	7 062	21 722	3 982	174 529	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	217 903	7 378	23 155	4 206	187 370	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	232 614	7 719	24 708	4 448	200 187	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	247 204	8 035	26 141	4 672	213 028	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	293 067	8 652	27 724	4 923	256 691	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	314 421	9 072	29 635	5 221	275 714	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	335 777	9 493	31 546	5 520	294 738	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	357 138	9 914	33 457	5 818	313 767	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

УСН РК 8.02-03-2018

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	38 834	3 722	7 188	1 907	27 924	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	43 656	3 967	8 101	2 100	31 588	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	48 244	4 163	8 832	2 255	35 249	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	53 063	4 407	9 744	2 448	38 912	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	57 652	4 603	10 475	2 602	42 574	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	62 473	4 848	11 388	2 795	46 237	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	67 060	5 044	12 118	2 950	49 898	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	77 540	5 827	14 531	3 410	57 182	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	87 099	6 316	16 283	3 773	64 500	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	98 493	6 007	14 508	3 280	77 978	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	108 262	6 409	15 872	3 550	85 981	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	118 031	6 810	17 236	3 819	93 985	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	127 800	7 211	18 601	4 088	101 988	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	127 255	8 308	21 952	5 015	96 995	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	139 342	7 741	19 471	4 330	112 130	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	153 306	8 268	21 290	4 689	123 748	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	167 466	8 838	23 261	5 079	135 367	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	181 429	9 364	25 080	5 438	146 985	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	212 631	9 025	29 003	5 326	174 603	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	227 917	9 486	30 979	5 651	187 452	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	243 406	9 987	33 120	6 002	200 299	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	258 695	10 448	35 096	6 326	213 151	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	305 252	11 212	37 221	6 677	256 819	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	327 537	11 827	39 856	7 109	275 854	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	349 824	12 443	42 491	7 541	294 890	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	372 109	13 058	45 125	7 973	313 926	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение свай 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение свай 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение свай 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение свай 400х400 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0125 - Сечение свай 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	42 433	8 218	11 308	3 056	22 907	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	47 816	8 486	12 602	3 313	26 728	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	52 852	8 700	13 637	3 519	30 515	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	58 234	8 967	14 931	3 776	34 336	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	63 270	9 181	15 966	3 982	38 123	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	68 651	9 448	17 259	4 239	41 944	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	73 687	9 662	18 294	4 444	45 731	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	82 636	9 982	19 955	4 755	52 699	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	92 846	10 440	22 189	5 196	60 217	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	106 095	9 993	22 603	5 100	73 499	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	116 648	10 352	24 638	5 482	81 658	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	127 201	10 711	26 673	5 864	89 817	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	137 754	11 070	28 708	6 246	97 976	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	132 940	12 045	29 176	6 649	91 719	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	148 589	11 420	29 669	6 503	107 500	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	163 704	11 898	32 382	7 012	119 424	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	179 113	12 417	35 321	7 564	131 375	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	194 229	12 896	38 034	8 074	143 299	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	209 953	11 402	29 203	6 140	169 348	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	225 161	11 743	31 055	6 467	182 363	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	240 568	12 113	33 062	6 822	195 393	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	255 777	12 454	34 915	7 150	208 408	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	300 014	12 796	36 768	7 477	250 450	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	322 195	13 250	39 238	7 914	269 707	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	344 377	13 705	41 708	8 351	288 964	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	366 560	14 160	44 178	8 787	308 222	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	43 505	8 529	12 062	3 211	22 914	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	49 057	8 829	13 491	3 495	26 737	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	54 226	9 069	14 633	3 723	30 524	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	59 777	9 368	16 062	4 008	34 347	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	64 946	9 608	17 204	4 235	38 134	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	70 497	9 908	18 632	4 520	41 957	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	75 667	10 147	19 775	4 748	45 745	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	86 581	10 972	22 715	5 321	52 894	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	97 328	11 552	25 337	5 842	60 439	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	111 270	11 464	26 298	5 853	73 508	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	122 376	11 970	28 738	6 318	81 668	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	133 483	12 477	31 178	6 783	89 828	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	144 589	12 983	33 619	7 248	97 987	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	139 036	13 524	33 489	7 534	92 023	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	154 693	13 386	34 715	7 531	106 592	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	170 449	14 061	37 969	8 151	118 419	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	186 551	14 792	41 494	8 823	130 265	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	202 305	15 467	44 747	9 443	142 091	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	217 555	13 075	35 028	7 216	169 452	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	233 321	13 532	37 314	7 623	182 475	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	249 332	14 026	39 792	8 065	195 514	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	265 098	14 483	42 078	8 473	208 537	-	13,2504	5,3686

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0123	309 890	14 939	44 365	8 880	250 586	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	332 816	15 548	47 414	9 424	269 854	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	355 740	16 156	50 463	9 968	289 121	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	378 666	16 765	53 512	10 511	308 389	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	884	273	14	3	597	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	989	305	16	3	668	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 124	343	18	4	763	-	0,2826	0,0029

12 Мангистауская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	4 252	1 088	3 164	1 221	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 664	945	2 719	1 048	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	3 286	804	2 482	935	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 697	975	2 722	1 005	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 756	978	2 778	1 064	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	3 381	833	2 548	953	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 851	1 044	2 807	1 029	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	802	205	597	231	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	627	167	460	178	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	467	114	353	133	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	527	139	388	143	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	630	173	457	173	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	482	119	363	136	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	548	148	400	146	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	619	156	463	178	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	621	158	463	178	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	665	160	505	191	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	749	196	553	205	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	637	164	473	181	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	685	167	518	194	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	779	209	570	210	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

- 8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 317	349	968	361	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	1 006	268	738	271	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	752	184	568	199	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	884	231	653	224	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	1 045	282	763	278	-	-	0,2550	0,1474

Окончание таблицы 8801-0101-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0206	791	198	593	206	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	937	251	686	233	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	423	105	318	121	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	293	76	217	82	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	177	50	127	45	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	208	63	145	51	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	304	81	223	83	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	187	54	133	47	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	223	71	152	53	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	216	61	155	59	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	218	62	156	60	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	233	63	170	64	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	267	79	188	69	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	226	66	160	61	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	244	67	177	66	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	282	85	197	71	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 501	364	1 137	442	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 504	366	1 138	442	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 600	371	1 229	468	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 784	449	1 335	500	-	-	0,4060	0,2688
8801-0102-0105	1 530	370	1 160	448	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 635	376	1 259	477	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 826	452	1 374	511	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	251	61	190	74	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	251	61	190	74	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	267	62	205	78	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	298	75	223	84	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	256	62	194	75	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	273	63	210	80	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	308	79	229	85	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101

8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102

8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103

8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104

8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105

8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106

8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107

8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108

8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110

8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111

8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112

8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113

8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 780	479	1 301	495	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 566	418	1 148	436	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 460	364	1 096	406	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 673	452	1 221	443	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 684	433	1 251	474	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 569	377	1 192	440	-	-	0,3410	0,2352

Окончание таблицы 8801-0102-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0207	1 733	465	1 268	456	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	391	106	285	109	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	314	84	230	88	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	256	64	192	71	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	292	79	213	78	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	331	85	246	94	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	272	67	205	76	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	298	82	216	78	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения**Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м****Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107
 8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101
 8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	8 319	1 588	6 730	2 602	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 859	1 347	5 511	2 129	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	6 452	1 208	5 243	1 987	1	-	1,1300	1,0738
8801-0201-0104	5 932	1 273	4 658	1 730	1	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	7 015	1 390	5 624	2 160	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	6 630	1 251	5 378	2 025	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	6 171	1 362	4 808	1 773	1	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 332	255	1 077	417	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	1 018	200	818	316	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	908	170	738	280	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	739	158	581	216	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	1 039	205	834	321	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	932	175	757	286	-	-	0,1640	0,1540

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0114	768	168	600	221	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	836	162	674	259	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	840	165	675	260	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	894	167	727	275	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	1 015	217	798	296	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	859	169	690	264	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	918	172	746	280	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	1 056	232	824	303	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201

8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202

8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203

8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204

8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	6 435	1 628	4 806	1 839	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 701	1 112	3 588	1 366	1	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	4 147	945	3 201	1 190	1	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	3 294	824	2 470	889	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 842	1 164	3 677	1 391	1	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	4 293	991	3 301	1 218	1	-	0,8950	0,6517
8801-0201-0207	3 455	883	2 572	918	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 169	274	895	345	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	833	197	636	245	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	710	164	546	205	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	498	125	373	136	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	852	202	650	249	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	729	169	560	209	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	516	130	386	140	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	444	101	343	132	-	-	0,0926	0,0719
8801-0201-0216	445	102	343	132	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	473	104	369	140	-	-	0,0971	0,0755

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0218	534	129	405	151	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	456	105	351	134	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	485	106	379	142	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	555	137	418	154	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105

8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106

8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 855	691	2 164	844	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 858	692	2 166	844	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	3 037	700	2 337	894	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	3 381	848	2 533	952	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 907	702	2 205	855	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	3 099	709	2 390	909	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 486	884	2 602	972	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	259	63	196	77	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	260	63	197	77	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	277	64	213	81	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	307	77	230	87	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	265	64	201	78	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	282	65	217	83	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	315	79	236	88	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105

8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 947	1 439	4 507	1 734	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	5 036	1 219	3 816	1 467	1	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 860	1 121	3 738	1 408	1	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 660	1 162	3 498	1 290	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	5 142	1 240	3 901	1 491	1	-	1,1400	0,8085
8801-0202-0206	5 050	1 142	3 907	1 458	1	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 831	1 216	3 615	1 324	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	803	194	609	234	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	629	152	477	183	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	576	133	443	167	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	493	122	371	136	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	641	154	487	186	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	598	135	463	173	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	511	128	383	140	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107

8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	21 317	5 353	15 962	6 161	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	19 481	5 121	14 358	5 540	2	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	19 072	4 768	14 302	5 416	2	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	17 377	4 852	12 523	4 650	2	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	19 967	5 324	14 641	5 619	2	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	19 851	4 960	14 889	5 590	2	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	18 153	5 247	12 904	4 759	2	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	2 150	540	1 610	622	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 924	510	1 414	546	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 837	454	1 383	524	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 561	430	1 131	421	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 972	530	1 442	554	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 908	471	1 437	541	-	-	0,4410	0,2921
8801-0203-0114	1 628	463	1 165	431	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 610	404	1 206	465	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 638	430	1 208	465	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 737	434	1 303	493	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 986	552	1 434	533	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 678	446	1 232	472	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 808	451	1 357	509	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	2 073	596	1 477	545	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
- 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	16 847	4 284	12 561	4 813	2	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	14 595	3 934	10 659	4 067	2	-	3,6800	2,2080
8801-0203-0203	13 978	3 581	10 395	3 886	2	-	3,3500	2,0911

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0204	11 817	3 421	8 395	3 057	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	15 010	4 105	10 903	4 135	2	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	14 652	3 797	10 853	4 020	2	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	12 363	3 664	8 698	3 144	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 896	478	1 418	546	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 653	432	1 221	470	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 572	396	1 176	444	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 270	362	908	335	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 695	449	1 246	477	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 639	414	1 225	459	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 332	395	937	344	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	821	208	613	237	-	-	0,1910	0,1294
8801-0203-0216	834	220	614	237	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	883	222	661	251	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	1 011	283	728	271	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	855	229	626	241	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	920	232	688	259	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	1 049	300	749	277	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 846	382	1 464	533	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 859	393	1 466	534	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	2 015	396	1 619	577	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 356	516	1 840	641	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 926	406	1 520	549	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	2 101	415	1 686	596	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 473	544	1 929	667	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	239	57	182	69	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	238	56	182	69	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	253	57	196	73	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	278	63	215	78	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	242	57	185	69	-	-	0,0469	0,0369

Окончание таблицы 8801-0301-01

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0113	257	57	200	74	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	233	63	170	59	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101
8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102
8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103
8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113

8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	7 572	1 827	5 744	2 210	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	6 299	1 523	4 775	1 835	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	6 090	1 382	4 707	1 768	1	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	5 416	1 406	4 009	1 469	1	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	6 428	1 545	4 882	1 865	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	6 241	1 404	4 836	1 804	1	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 844	1 464	4 379	1 602	1	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	896	217	679	261	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	689	168	521	200	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	624	144	480	181	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	519	128	391	144	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	703	170	533	204	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	648	146	502	187	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	536	133	403	147	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	2 009	406	1 603	572	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	2 017	412	1 605	573	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	2 206	421	1 785	624	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 600	545	2 055	702	-	-	0,4690	0,3623
8801-0302-0105	2 099	426	1 673	592	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 306	437	1 869	647	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 754	588	2 166	733	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	239	57	182	69	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	238	56	182	69	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	253	57	196	73	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	278	63	215	78	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	242	57	185	69	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	257	57	200	74	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	233	63	170	59	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
 8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
 8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109
 8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	10 206	2 469	7 736	2 977	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	9 338	2 263	7 074	2 721	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	9 444	2 154	7 289	2 741	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	8 400	2 181	6 218	2 283	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	9 527	2 296	7 230	2 764	1	-	2,1100	1,5000

Окончание таблицы 8801-0302-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0206	9 672	2 187	7 484	2 796	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	9 239	2 448	6 790	2 489	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	1 021	247	774	298	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	909	221	688	265	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	886	205	681	257	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	773	193	580	214	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	927	224	703	269	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	921	209	712	266	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	801	202	599	220	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы

Группа 1 Устройство подсыпки под полы

Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	257	241	16	5	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	162	3	159	57	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2

8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2

8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2

8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2

8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2

8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	52 845	2 629	50 216	18 519	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	105 585	5 257	100 328	36 997	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	158 476	7 886	150 590	55 534	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	211 215	10 514	200 701	74 012	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	316 501	15 772	300 729	110 898	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	52 845	2 629	50 216	18 519	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	17 932	5 480	321	155	12 131	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	20 212	6 054	368	179	13 790	-	4,2757	0,1162

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0103	22 367	6 503	415	203	15 449	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	24 637	7 066	463	227	17 108	-	5,0874	0,1471
8802-0101-0105	26 907	7 630	510	250	18 767	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	31 446	8 757	605	298	22 084	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 793	548	32	16	1 213	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	2 021	605	37	18	1 379	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	2 237	650	42	20	1 545	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	2 464	707	46	23	1 711	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	2 691	763	51	25	1 877	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	3 154	878	61	30	2 215	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

- 8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м
- 8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м
- 8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
- 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
- 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
- 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
- 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
- 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
- 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
- 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
- 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
- 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
- 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
- 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
- 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
- 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
- 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
- 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
- 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
- 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
- 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
- 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
- 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
- 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
- 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	15 028	3 721	788	199	10 519	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	18 266	4 290	983	249	12 993	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	21 504	4 858	1 178	298	15 468	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	24 646	5 329	1 374	347	17 943	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	27 874	5 887	1 569	396	20 418	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	31 103	6 446	1 765	445	22 892	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	34 331	7 004	1 960	494	25 367	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	21 685	4 238	1 196	303	16 251	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	25 129	4 826	1 395	353	18 908	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	28 571	5 413	1 593	404	21 565	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	32 015	6 001	1 792	454	24 222	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	35 458	6 589	1 991	504	26 878	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	38 902	7 177	2 190	554	29 535	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	42 345	7 765	2 388	605	32 192	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 416	360	77	19	979	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 719	414	97	24	1 208	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	2 022	468	116	29	1 438	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	2 324	522	135	34	1 667	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 626	576	154	39	1 896	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 916	618	173	43	2 125	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	3 219	671	193	48	2 355	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	3 821	777	231	58	2 813	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	4 423	882	269	67	3 272	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	5 026	988	308	77	3 730	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	5 629	1 094	346	87	4 189	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	6 232	1 200	385	96	4 647	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	6 835	1 306	423	106	5 106	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	7 436	1 411	461	115	5 564	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	17 740	3 764	872	200	13 104	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	21 656	4 343	1 089	250	16 224	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	25 573	4 923	1 305	299	19 345	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	29 392	5 404	1 522	348	22 466	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	33 298	5 973	1 738	398	25 587	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	37 205	6 542	1 955	447	28 708	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	41 112	7 111	2 172	496	31 829	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	24 573	3 421	1 180	271	19 972	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	28 497	3 872	1 376	315	23 249	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	32 422	4 324	1 572	360	26 526	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	36 347	4 776	1 768	405	29 803	-	3,2498	0,2581
8802-0103-0112	40 271	5 227	1 964	450	33 080	-	3,5572	0,2866

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0113	44 197	5 679	2 161	495	36 357	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	48 122	6 131	2 357	540	39 634	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	50 718	6 583	1 798	415	42 337	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	54 642	7 034	1 994	460	45 614	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	58 568	7 486	2 191	505	48 891	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	62 493	7 938	2 387	550	52 168	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 688	364	86	20	1 238	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	2 058	419	107	24	1 532	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	2 427	474	128	29	1 825	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 799	529	150	34	2 120	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	3 168	584	171	39	2 413	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	3 528	628	192	44	2 708	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 897	682	214	48	3 001	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	4 398	613	228	51	3 557	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	5 098	692	266	60	4 140	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	5 796	770	304	68	4 722	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	6 495	849	341	77	5 305	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	7 163	927	379	85	5 857	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	7 893	1 006	417	94	6 470	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	8 592	1 084	455	102	7 053	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	9 291	1 163	493	111	7 635	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	9 991	1 242	531	119	8 218	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	10 689	1 320	569	128	8 800	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	11 389	1 399	607	136	9 383	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	44 760	4 700	7 187	2 355	32 873	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	50 404	4 985	8 055	2 581	37 364	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	55 815	5 213	8 749	2 763	41 853	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	61 458	5 499	9 616	2 989	46 343	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	66 869	5 727	10 310	3 170	50 832	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	72 513	6 012	11 178	3 397	55 323	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	77 924	6 240	11 872	3 578	59 812	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	87 904	6 528	12 605	3 725	68 771	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	98 807	7 010	14 050	4 097	77 747	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	110 796	5 634	11 272	3 233	93 890	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	121 834	5 918	12 253	3 469	103 663	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	132 871	6 200	13 235	3 705	113 436	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	143 911	6 485	14 217	3 940	123 209	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	138 013	8 995	18 846	5 410	110 172	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	148 903	7 262	15 004	4 219	126 637	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	163 820	7 640	16 313	4 534	139 867	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	178 879	8 050	17 731	4 874	153 098	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	193 767	8 428	19 039	5 188	166 300	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	248 274	9 314	22 967	5 237	215 993	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	266 227	9 730	24 471	5 532	232 026	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	284 315	10 181	26 101	5 851	248 033	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	302 266	10 597	27 604	6 145	264 065	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	352 545	11 410	29 263	6 475	311 872	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	378 376	11 965	31 269	6 867	335 142	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	404 206	12 520	33 274	7 260	358 412	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	430 042	13 075	35 279	7 653	381 688	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

УСН РК 8.02-03-2018

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	45 588	4 911	7 782	2 509	32 895	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	51 380	5 234	8 756	2 763	37 390	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	56 909	5 492	9 535	2 966	41 882	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	62 700	5 815	10 509	3 220	46 376	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	68 230	6 073	11 288	3 423	50 869	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	74 020	6 396	12 261	3 677	55 363	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	79 550	6 655	13 040	3 880	59 855	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	92 088	7 688	15 599	4 485	68 801	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	103 578	8 332	17 465	4 963	77 781	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	117 397	7 926	15 534	4 314	93 937	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	129 154	8 455	16 984	4 669	103 715	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	140 911	8 985	18 433	5 023	113 493	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	152 667	9 514	19 882	5 377	123 271	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	144 703	10 961	23 524	6 597	110 218	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	157 734	10 210	20 826	5 696	126 698	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	173 599	10 904	22 758	6 168	139 937	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	189 685	11 656	24 852	6 680	153 177	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	205 550	12 350	26 784	7 152	166 416	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	258 641	11 902	30 672	7 006	216 067	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	277 370	12 511	32 751	7 432	232 108	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	296 319	13 171	35 002	7 894	248 146	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	315 049	13 780	37 080	8 320	264 189	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	366 099	14 786	39 313	8 782	312 000	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	392 964	15 598	42 084	9 350	335 282	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	419 829	16 410	44 855	9 918	358 564	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	446 695	17 222	47 626	10 487	381 847	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0126 - Сечение свай 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	51 012	10 850	12 272	4 020	27 890	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	57 392	11 203	13 647	4 358	32 542	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	63 392	11 485	14 747	4 629	37 160	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	69 771	11 838	16 121	4 967	41 812	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	75 771	12 120	17 221	5 237	46 430	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	82 151	12 473	18 596	5 575	51 082	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	88 151	12 755	19 696	5 846	55 700	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	98 962	13 178	21 454	6 254	64 330	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	111 121	13 783	23 828	6 835	73 510	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	126 874	13 193	24 211	6 708	89 470	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	139 438	13 667	26 367	7 211	99 404	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	152 001	14 141	28 522	7 713	109 338	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	164 564	14 615	30 677	8 216	119 272	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	152 132	15 902	31 273	8 745	104 957	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	168 879	15 076	31 719	8 553	122 084	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	185 930	15 708	34 593	9 223	135 629	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	203 300	16 393	37 706	9 950	149 201	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	220 351	17 025	40 580	10 620	162 746	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	257 014	15 047	31 139	8 076	210 828	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	275 626	15 497	33 095	8 507	227 034	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	294 454	15 985	35 213	8 973	243 256	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	313 068	16 436	37 169	9 404	259 463	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	361 663	16 886	39 125	9 835	305 652	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	388 375	17 486	41 733	10 409	329 156	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	415 087	18 087	44 341	10 984	352 659	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	441 799	18 687	46 949	11 558	376 163	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	52 219	11 247	13 075	4 223	27 897	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	58 785	11 642	14 593	4 598	32 550	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	64 935	11 959	15 807	4 897	37 169	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	71 502	12 354	17 325	5 271	41 823	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	77 651	12 670	18 540	5 571	46 441	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	84 218	13 065	20 058	5 945	51 095	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	90 367	13 381	21 272	6 245	55 714	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	103 386	14 468	24 393	6 999	64 525	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	116 145	15 233	27 180	7 685	73 732	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	132 738	15 117	28 143	7 699	89 478	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	145 928	15 785	30 730	8 310	99 413	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	159 118	16 453	33 317	8 922	109 348	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	172 307	17 120	35 904	9 533	119 283	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	158 960	17 834	35 864	9 909	105 262	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	175 917	17 652	37 090	9 906	121 175	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	193 704	18 542	40 539	10 722	134 623	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	211 872	19 506	44 276	11 605	148 090	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	229 659	20 396	47 725	12 420	161 538	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	265 498	17 262	37 303	9 491	210 933	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	284 730	17 865	39 718	10 027	227 147	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	304 230	18 518	42 335	10 608	243 377	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	323 461	19 120	44 750	11 144	259 591	-	13,2504	5,3686

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0123	372 676	19 723	47 165	11 680	305 788	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	400 214	20 526	50 386	12 395	329 302	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	427 753	21 330	53 606	13 110	352 817	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	455 291	22 133	56 827	13 825	376 331	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	968	360	14	4	594	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	1 085	403	16	4	666	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 231	453	18	5	760	-	0,2826	0,0029

13 Туркестанская область. Город Шымкент**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 742	838	2 904	961	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 224	728	2 496	824	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	2 901	619	2 282	735	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 259	751	2 508	791	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 304	753	2 551	837	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	2 986	641	2 345	750	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 391	803	2 588	809	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	706	158	548	182	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	550	128	422	140	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	413	88	325	105	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	464	107	357	113	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	553	133	420	136	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	425	91	334	107	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	482	114	368	115	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	545	120	425	140	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	547	122	425	140	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	588	123	465	150	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	660	151	509	161	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	560	126	434	142	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	605	128	477	153	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	687	161	526	165	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

- 8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 160	269	891	284	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	887	206	681	214	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	666	141	525	157	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	784	178	606	176	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	921	217	704	219	-	-	0,2550	0,1474

Окончание таблицы 8801-0101-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0206	702	153	549	162	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	830	193	637	183	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	374	81	293	95	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	259	59	200	64	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	155	38	117	36	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	183	48	135	40	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	267	62	205	66	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	165	42	123	37	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	196	55	141	41	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	189	47	142	47	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	190	47	143	47	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	205	48	157	50	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	234	61	173	54	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	198	51	147	48	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	215	52	163	52	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	246	65	181	56	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 323	280	1 043	347	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 326	282	1 044	348	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 415	286	1 129	369	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 575	346	1 229	393	-	-	0,4060	0,2688
8801-0102-0105	1 349	285	1 064	352	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 447	290	1 157	375	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 613	348	1 265	402	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	221	47	174	58	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	221	47	174	58	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	236	48	188	62	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	264	58	206	66	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	226	48	178	59	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	241	48	193	63	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	272	61	211	67	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101

8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102

8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103

8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104

8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105

8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106

8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107

8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108

8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110

8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111

8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112

8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113

8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 563	368	1 195	390	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 377	322	1 055	343	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 290	281	1 009	319	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 475	348	1 127	348	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 483	333	1 150	373	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 389	291	1 098	346	-	-	0,3410	0,2352

Окончание таблицы 8801-0102-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0207	1 529	358	1 171	359	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	342	81	261	86	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	276	65	211	69	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	227	50	177	56	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	257	61	196	61	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	292	66	226	74	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	240	51	189	60	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	262	63	199	62	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения**Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м****Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107
 8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101
 8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 400	1 223	6 176	2 047	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 095	1 037	5 057	1 674	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 751	930	4 820	1 563	1	-	1,1300	1,0738
8801-0201-0104	5 270	980	4 290	1 361	-	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 234	1 070	5 163	1 699	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	5 911	963	4 947	1 593	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 478	1 048	4 430	1 395	-	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 185	196	989	328	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	905	154	751	249	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	809	131	678	220	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	657	122	535	170	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	924	158	766	252	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	832	135	697	225	-	-	0,1640	0,1540

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0114	683	130	553	174	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	743	124	619	204	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	747	127	620	204	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	797	128	669	216	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	902	167	735	233	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	763	130	633	208	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	819	133	686	220	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	939	179	760	239	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201

8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202

8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203

8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204

8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 670	1 254	4 415	1 447	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 153	856	3 297	1 075	-	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 676	728	2 948	936	-	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	2 915	634	2 281	699	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 278	897	3 381	1 094	-	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 805	763	3 042	958	-	-	0,8950	0,6517
8801-0201-0207	3 057	680	2 377	722	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 032	211	821	271	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	735	151	584	192	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	628	126	502	162	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	440	96	344	107	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	753	156	597	196	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	646	130	516	165	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	456	100	356	110	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	393	78	315	104	-	-	0,0926	0,0719
8801-0201-0216	394	79	315	104	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	420	80	340	110	-	-	0,0971	0,0755

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0218	473	100	373	118	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	403	81	322	106	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	431	82	349	112	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	491	106	385	121	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105

8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106

8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 516	532	1 984	664	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 519	533	1 986	664	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 686	539	2 147	703	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	2 983	653	2 330	749	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 564	541	2 023	673	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 742	546	2 196	715	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 076	681	2 395	765	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	228	48	180	60	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	229	49	180	60	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	244	49	195	64	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	271	59	212	68	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	233	49	184	61	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	250	50	200	65	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	278	61	217	69	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105

8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 246	1 108	4 137	1 364	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 442	939	3 503	1 154	-	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 301	863	3 438	1 108	-	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 118	895	3 223	1 015	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 538	955	3 583	1 172	-	-	1,1400	0,8085
8801-0202-0206	4 476	880	3 596	1 147	-	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 269	936	3 333	1 041	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	708	149	559	184	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	555	117	438	144	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	509	102	407	131	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	436	94	342	107	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	567	119	448	147	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	531	104	427	136	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	452	99	353	110	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107

8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	18 773	4 123	14 648	4 846	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	17 121	3 942	13 177	4 358	2	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	16 820	3 671	13 148	4 260	1	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	15 272	3 737	11 534	3 658	1	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	17 544	4 099	13 443	4 420	2	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	17 518	3 819	13 698	4 397	1	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	15 930	4 038	11 891	3 744	1	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 893	416	1 477	489	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 691	393	1 298	430	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 621	350	1 271	413	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 373	331	1 042	331	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 732	408	1 324	436	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 685	363	1 322	426	-	-	0,4410	0,2921
8801-0203-0114	1 430	356	1 074	339	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 418	311	1 107	366	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 440	331	1 109	366	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 532	334	1 198	388	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 746	425	1 321	419	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 475	343	1 132	372	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 595	347	1 248	400	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 819	458	1 361	429	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
- 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	14 833	3 297	11 535	3 786	1	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	12 823	3 029	9 793	3 199	1	-	3,6800	2,2080

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0203	12 325	2 757	9 567	3 056	1	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	10 378	2 633	7 744	2 405	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	13 183	3 160	10 022	3 253	1	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	12 922	2 925	9 996	3 163	1	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	10 850	2 820	8 029	2 473	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 669	368	1 301	430	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 453	332	1 121	370	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 386	305	1 081	349	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 115	279	836	264	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 491	346	1 145	375	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 446	319	1 127	361	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 168	304	864	270	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	723	160	563	187	-	-	0,1910	0,1294
8801-0203-0216	734	170	564	187	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	779	171	608	197	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	888	218	670	213	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	751	176	575	189	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	812	179	633	204	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	921	231	690	218	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 644	294	1 350	419	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 655	303	1 352	420	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 801	305	1 496	454	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 100	397	1 703	504	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 716	313	1 403	432	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 879	320	1 559	469	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 206	419	1 787	524	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	212	44	168	54	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	211	43	168	54	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	225	44	181	57	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	247	49	198	62	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	214	44	170	55	-	-	0,0469	0,0369

Окончание таблицы 8801-0301-01

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0113	228	44	184	58	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	206	49	157	47	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101
8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102
8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103
8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113
8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 680	1 406	5 273	1 738	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 558	1 173	4 384	1 443	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 395	1 064	4 330	1 391	1	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 778	1 082	3 696	1 155	-	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	5 675	1 190	4 484	1 467	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 533	1 081	4 451	1 419	1	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 165	1 127	4 038	1 260	-	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	790	167	623	206	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	608	129	479	158	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	552	111	441	142	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	459	99	360	113	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	621	131	490	160	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	574	112	462	147	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	474	102	372	116	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 794	313	1 481	450	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 800	317	1 483	451	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	1 976	324	1 652	491	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 325	420	1 905	552	-	-	0,4690	0,3623
8801-0302-0105	1 875	328	1 547	466	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 067	336	1 731	509	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 463	453	2 010	577	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	212	44	168	54	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	211	43	168	54	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	225	44	181	57	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	247	49	198	62	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	214	44	170	55	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	228	44	184	58	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	206	49	157	47	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
 8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
 8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109
 8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	9 002	1 900	7 101	2 342	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 238	1 743	6 494	2 140	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 364	1 659	6 704	2 156	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 411	1 678	5 732	1 796	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 410	1 768	6 641	2 174	1	-	2,1100	1,5000

Окончание таблицы 8801-0302-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0206	8 573	1 684	6 888	2 199	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 147	1 886	6 260	1 958	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	900	190	710	235	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	802	170	632	209	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	784	158	626	202	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	682	148	534	169	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	819	173	646	212	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	816	161	655	210	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	707	155	552	173	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы

Группа 1 Устройство подсыпки под полы

Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	201	186	15	4	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	150	3	147	45	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2

8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2

8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2

8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2

8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2

8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	48 289	2 025	46 264	14 566	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	96 482	4 051	92 431	29 100	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	144 812	6 076	138 736	43 681	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	193 006	8 102	184 904	58 215	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	289 211	12 152	277 059	87 228	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	48 289	2 025	46 264	14 566	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	12 880	4 222	294	122	8 364	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	14 402	4 665	336	141	9 401	-	4,2757	0,1162

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0103	15 826	5 009	379	160	10 438	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	17 339	5 444	421	178	11 474	-	5,0874	0,1471
8802-0101-0105	18 853	5 878	464	197	12 511	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	21 880	6 746	549	235	14 585	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 287	422	29	12	836	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 440	466	34	14	940	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 583	501	38	16	1 044	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 733	544	42	18	1 147	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	1 885	588	46	20	1 251	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 193	676	55	24	1 462	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

УСН РК 8.02-03-2018

- 8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м
- 8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м
- 8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
- 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
- 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
- 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
- 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
- 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
- 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
- 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
- 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
- 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
- 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
- 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
- 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
- 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
- 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
- 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
- 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
- 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
- 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
- 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
- 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
- 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
- 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	12 075	2 865	758	157	8 452	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	14 668	3 303	946	196	10 419	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	17 260	3 741	1 134	234	12 385	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	19 781	4 107	1 322	273	14 352	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	22 365	4 537	1 510	312	16 318	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	24 950	4 967	1 698	350	18 285	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	27 535	5 397	1 886	389	20 252	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	17 607	3 265	1 153	238	13 189	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	20 402	3 719	1 344	278	15 339	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	23 196	4 172	1 536	318	17 488	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	25 990	4 625	1 728	357	19 637	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	28 784	5 078	1 919	397	21 787	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	31 578	5 531	2 111	436	23 936	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	34 373	5 984	2 303	476	26 086	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 123	277	74	15	772	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 362	319	93	19	950	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	1 600	360	111	23	1 129	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	1 839	402	130	27	1 307	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 077	443	148	30	1 486	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 307	476	167	34	1 664	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	2 544	517	185	38	1 842	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	3 019	598	222	46	2 199	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	3 495	680	259	53	2 556	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	3 970	761	296	61	2 913	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	4 445	843	333	68	3 269	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	4 921	925	370	76	3 626	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	5 395	1 006	406	83	3 983	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	5 871	1 088	443	91	4 340	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	14 763	2 899	865	158	10 999	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	18 027	3 345	1 080	196	13 602	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	21 291	3 791	1 295	235	16 205	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	24 482	4 164	1 510	274	18 808	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	27 740	4 603	1 725	313	21 412	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	30 996	5 041	1 940	352	24 015	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	34 253	5 480	2 155	390	26 618	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	20 665	2 636	1 176	213	16 853	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	23 968	2 984	1 371	248	19 613	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	27 272	3 332	1 567	284	22 373	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	30 575	3 680	1 762	319	25 133	-	3,2498	0,2581
8802-0103-0112	33 879	4 028	1 958	354	27 893	-	3,5572	0,2866

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0113	37 182	4 376	2 153	389	30 653	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	40 486	4 724	2 349	425	33 413	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	42 463	5 072	1 794	327	35 597	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	45 767	5 421	1 989	362	38 357	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	49 071	5 769	2 185	397	41 117	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	52 374	6 117	2 380	433	43 877	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 393	281	85	15	1 027	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	1 699	323	106	19	1 270	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	2 003	365	127	23	1 511	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 309	407	148	27	1 754	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	2 615	450	170	31	1 995	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	2 913	484	191	34	2 238	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 216	525	212	38	2 479	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	3 632	473	227	40	2 932	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	4 208	533	264	47	3 411	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	4 786	594	302	54	3 890	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	5 363	654	340	60	4 369	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	5 909	715	377	67	4 817	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	6 516	775	415	74	5 326	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	7 094	836	453	81	5 805	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	7 670	896	490	87	6 284	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	8 248	957	528	94	6 763	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	8 825	1 017	566	101	7 242	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	9 402	1 078	603	107	7 721	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м

8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м

8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м

8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м

8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м

8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м

8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м

8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м

8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м

8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м

8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м

8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	28 172	3 621	6 701	1 853	17 850	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	31 392	3 841	7 521	2 031	20 030	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	34 401	4 016	8 176	2 173	22 209	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	37 620	4 236	8 995	2 352	24 389	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	40 630	4 412	9 651	2 494	26 567	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	43 850	4 632	10 470	2 672	28 748	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	46 859	4 808	11 125	2 815	30 926	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	52 122	5 030	11 827	2 931	35 265	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	58 215	5 401	13 193	3 223	39 621	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	56 194	4 340	10 599	2 544	41 255	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	61 398	4 559	11 530	2 729	45 309	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	66 600	4 776	12 461	2 915	49 363	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	71 804	4 996	13 392	3 100	53 416	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	120 081	6 929	17 714	4 256	95 438	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	130 279	5 594	14 126	3 319	110 559	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	143 423	5 885	15 367	3 567	122 171	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	156 698	6 201	16 713	3 834	133 784	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	169 812	6 492	17 954	4 082	145 366	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	201 876	7 174	21 872	4 120	172 830	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	216 467	7 495	23 313	4 352	185 659	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	231 185	7 842	24 874	4 603	198 469	-	6,4598	2,8626
8802-0201-0122	245 775	8 163	26 315	4 834	211 297	-	6,7238	2,9935

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0123	292 396	8 789	27 909	5 094	255 698	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	313 841	9 217	29 831	5 403	274 793	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	335 285	9 644	31 752	5 711	293 889	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	356 735	10 071	33 674	6 020	312 990	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м

УСН РК 8.02-03-2018

8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	28 918	3 783	7 263	1 974	17 872	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	32 271	4 032	8 183	2 173	20 056	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	35 388	4 231	8 919	2 333	22 238	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	38 740	4 480	9 838	2 533	24 422	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	41 857	4 679	10 574	2 693	26 604	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	45 209	4 928	11 493	2 893	28 788	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	48 325	5 127	12 229	3 053	30 969	-	4,1514	1,9868
8802-0202-0108	55 876	5 923	14 659	3 528	35 294	-	4,7958	2,2605

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0109	62 498	6 420	16 423	3 904	39 655	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	62 038	6 106	14 630	3 394	41 302	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	67 878	6 514	16 004	3 673	45 360	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	73 719	6 922	17 378	3 952	49 419	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	79 560	7 330	18 752	4 230	53 478	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	126 066	8 445	22 138	5 190	95 483	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	138 119	7 865	19 633	4 481	110 621	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	152 104	8 399	21 464	4 853	122 241	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	166 289	8 978	23 449	5 255	133 862	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	180 275	9 513	25 280	5 627	145 482	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	211 277	9 168	29 199	5 512	172 910	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	226 571	9 637	31 187	5 847	185 747	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	242 067	10 145	33 340	6 210	198 582	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	257 362	10 614	35 327	6 546	211 421	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	304 683	11 390	37 467	6 909	255 826	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	327 065	12 015	40 117	7 356	274 933	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	349 449	12 641	42 767	7 803	294 041	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	371 831	13 266	45 417	8 250	313 148	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	33 803	8 354	11 415	3 163	14 034	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	37 718	8 625	12 717	3 429	16 376	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	41 286	8 843	13 759	3 641	18 684	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	45 201	9 114	15 062	3 907	21 025	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	48 769	9 332	16 104	4 120	23 333	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	52 685	9 603	17 407	4 386	25 675	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	56 252	9 821	18 449	4 599	27 982	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	62 258	10 146	20 120	4 920	31 992	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	69 533	10 612	22 370	5 377	36 551	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	70 942	10 158	22 781	5 277	38 003	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	77 569	10 523	24 829	5 673	42 217	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	84 197	10 888	26 877	6 068	46 432	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	90 824	11 253	28 925	6 464	50 646	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	133 390	12 243	29 407	6 880	91 740	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	149 026	11 608	29 895	6 729	107 523	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	164 169	12 094	32 626	7 256	119 449	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	179 609	12 622	35 584	7 827	131 403	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	194 752	13 108	38 315	8 355	143 329	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	210 198	11 594	29 416	6 353	169 188	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	225 410	11 940	31 280	6 692	182 190	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	240 823	12 316	33 299	7 059	195 208	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	256 037	12 663	35 163	7 398	208 211	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	301 425	13 010	37 027	7 737	251 388	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	323 703	13 473	39 513	8 189	270 717	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	345 979	13 935	41 998	8 641	290 046	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	368 256	14 398	44 483	9 093	309 375	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	34 883	8 667	12 174	3 322	14 042	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	38 969	8 972	13 612	3 617	16 385	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	42 671	9 215	14 763	3 853	18 693	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	46 757	9 520	16 201	4 147	21 036	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	50 459	9 763	17 351	4 383	23 345	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	54 546	10 068	18 790	4 677	25 688	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	58 247	10 311	19 940	4 913	27 996	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	66 236	11 149	22 900	5 506	32 187	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	74 052	11 738	25 541	6 045	36 773	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	76 161	11 649	26 501	6 057	38 011	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	83 349	12 164	28 958	6 538	42 227	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	90 534	12 678	31 414	7 019	46 442	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	97 721	13 193	33 870	7 500	50 658	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	139 537	13 742	33 751	7 796	92 044	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	155 194	13 602	34 977	7 793	106 615	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	170 984	14 288	38 252	8 435	118 444	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	187 123	15 031	41 800	9 130	130 292	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	202 913	15 717	45 075	9 771	142 121	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	217 861	13 291	35 278	7 466	169 292	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	233 636	13 755	37 579	7 888	182 302	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	249 658	14 257	40 072	8 345	195 329	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	265 433	14 721	42 373	8 767	208 339	-	13,2504	5,3686

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0123	311 383	15 185	44 674	9 189	251 524	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	334 409	15 804	47 742	9 751	270 863	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	357 435	16 422	50 810	10 314	290 203	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	380 461	17 041	53 878	10 876	309 542	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	887	277	16	3	594	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	994	310	18	3	666	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 129	349	20	4	760	-	0,2826	0,0029

14 Павлодарская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 677	808	2 869	925	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 168	702	2 466	794	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	2 852	597	2 255	708	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 203	724	2 479	762	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 247	727	2 520	806	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	2 937	619	2 318	722	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 333	775	2 558	780	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	693	152	541	175	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	541	124	417	135	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	406	85	321	101	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	456	103	353	108	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	544	129	415	131	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	418	88	330	103	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	474	110	364	111	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	535	116	419	135	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	537	118	419	135	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	578	119	459	144	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	648	145	503	155	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	550	121	429	137	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	595	124	471	147	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	675	155	520	159	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 139	259	880	274	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	872	199	673	206	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	655	136	519	151	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	771	172	599	169	-	-	0,2030	0,1152

Окончание таблицы 8801-0101-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0205	906	210	696	211	-	-	0,2550	0,1474
8801-0101-0206	690	147	543	156	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	816	186	630	176	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	367	78	289	92	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	254	57	197	62	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	153	37	116	34	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	180	47	133	39	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	262	60	202	63	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	161	40	121	36	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	192	53	139	40	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	185	45	140	45	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	187	46	141	45	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	202	47	155	48	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	229	58	171	52	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	195	49	146	46	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	211	50	161	50	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	242	63	179	54	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 300	270	1 030	335	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 302	271	1 031	335	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 392	276	1 116	355	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 548	334	1 214	379	-	-	0,4060	0,2688
8801-0102-0105	1 326	275	1 051	340	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 423	280	1 143	361	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 585	335	1 250	387	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	217	45	172	56	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	217	45	172	56	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	232	46	186	59	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	259	56	203	63	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	222	46	176	57	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	238	47	191	60	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	268	59	209	65	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101

8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102

8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103

8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104

8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105

8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106

8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107

8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108

8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110

8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111

8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112

8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113

8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 537	356	1 181	375	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 353	310	1 043	330	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 269	271	998	307	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 450	336	1 114	335	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 457	321	1 136	359	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 366	280	1 086	334	-	-	0,3410	0,2352

Окончание таблицы 8801-0102-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0207	1 504	346	1 158	346	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	336	78	258	83	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	270	62	208	67	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	223	48	175	54	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	253	59	194	59	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	287	63	224	71	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	235	49	186	58	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	258	61	197	59	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения**Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м****Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107
 8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101
 8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 281	1 180	6 100	1 972	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	5 996	1 000	4 995	1 613	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 660	897	4 762	1 506	1	-	1,1300	1,0738
8801-0201-0104	5 185	945	4 240	1 311	-	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 134	1 032	5 101	1 637	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	5 818	929	4 888	1 534	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 389	1 011	4 378	1 344	-	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 165	189	976	316	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	890	148	742	240	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	796	126	670	212	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	645	117	528	164	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	909	152	757	243	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	818	130	688	216	-	-	0,1640	0,1540

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0114	671	125	546	168	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	731	120	611	196	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	734	122	612	197	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	785	124	661	208	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	888	161	727	224	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	751	125	626	200	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	806	128	678	212	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	924	173	751	230	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201

8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202

8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203

8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204

8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 572	1 210	4 361	1 394	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 083	826	3 257	1 035	-	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 615	702	2 913	902	-	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	2 866	612	2 254	673	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 205	865	3 340	1 054	-	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 742	736	3 006	923	-	-	0,8950	0,6517
8801-0201-0207	3 006	656	2 350	696	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 015	204	811	261	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	723	146	577	185	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	617	121	496	156	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	433	93	340	103	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	740	150	590	188	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	635	125	510	159	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	448	96	352	106	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	386	75	311	100	-	-	0,0926	0,0719
8801-0201-0216	387	76	311	100	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	413	77	336	106	-	-	0,0971	0,0755

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0218	465	96	369	114	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	396	78	318	102	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	424	79	345	108	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	483	102	381	117	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных
8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых
8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых
8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых
8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101
8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102
8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103
8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104
8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105
8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106
8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 473	513	1 960	639	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 476	514	1 962	640	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 641	520	2 121	677	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	2 932	630	2 302	722	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 519	521	1 998	648	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 697	527	2 170	689	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 023	657	2 366	737	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	225	47	178	58	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	225	47	178	58	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	240	47	193	62	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	266	57	209	66	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	229	47	182	59	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	245	48	197	63	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	274	59	215	67	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметраСостав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101
8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102
8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103
8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104
8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107

8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 157	1 069	4 087	1 314	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 365	905	3 460	1 112	-	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 229	832	3 397	1 067	-	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 049	863	3 186	978	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 461	921	3 540	1 130	-	-	1,1400	0,8085
8801-0202-0206	4 402	848	3 554	1 105	-	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 198	904	3 294	1 003	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	696	144	552	178	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	546	113	433	139	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	501	99	402	126	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	428	90	338	103	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	557	115	442	141	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	522	100	422	131	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	444	95	349	106	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107

8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	18 447	3 975	14 470	4 669	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	16 821	3 803	13 016	4 199	2	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	16 533	3 541	12 991	4 105	1	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	15 003	3 604	11 398	3 524	1	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	17 236	3 954	13 280	4 259	2	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	17 221	3 684	13 536	4 236	1	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	15 649	3 896	11 752	3 607	1	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 860	401	1 459	472	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 661	379	1 282	414	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 593	337	1 256	397	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 348	319	1 029	319	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 702	394	1 308	420	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 656	350	1 306	410	-	-	0,4410	0,2921
8801-0203-0114	1 405	344	1 061	326	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 394	300	1 094	352	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 414	319	1 095	353	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 505	322	1 183	373	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 715	410	1 305	404	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 449	331	1 118	358	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 569	335	1 234	386	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 787	442	1 345	413	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
- 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	14 578	3 181	11 395	3 648	2	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	12 597	2 922	9 674	3 082	1	-	3,6800	2,2080

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0203	12 115	2 660	9 454	2 945	1	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	10 196	2 540	7 655	2 317	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	12 952	3 049	9 902	3 134	1	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	12 700	2 820	9 879	3 047	1	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	10 659	2 721	7 937	2 383	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 640	355	1 285	414	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 429	321	1 108	356	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 362	294	1 068	336	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 096	269	827	254	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 464	333	1 131	362	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 421	307	1 114	348	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 147	293	854	260	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	710	154	556	180	-	-	0,1910	0,1294
8801-0203-0216	721	164	557	180	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	765	165	600	190	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	872	210	662	206	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	738	170	568	182	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	797	172	625	196	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	905	223	682	210	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 619	284	1 335	404	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 628	292	1 336	404	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 774	295	1 479	438	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 068	384	1 684	486	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 689	302	1 387	416	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 850	308	1 542	452	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 172	404	1 768	505	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	209	43	166	52	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	208	42	166	52	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	221	42	179	55	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	243	47	196	59	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	210	42	168	53	-	-	0,0469	0,0369

Окончание таблицы 8801-0301-01

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0113	225	43	182	56	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	202	47	155	45	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
 8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113

8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 566	1 356	5 209	1 675	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 463	1 131	4 331	1 391	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 306	1 026	4 279	1 340	1	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 697	1 044	3 653	1 113	-	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	5 578	1 147	4 430	1 413	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 442	1 042	4 399	1 367	1	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 079	1 088	3 991	1 214	-	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	776	161	615	198	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	597	124	473	152	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	543	107	436	137	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	451	95	356	109	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	610	126	484	154	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	565	108	457	142	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	466	99	367	112	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 766	302	1 464	433	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 772	306	1 466	434	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	1 947	313	1 634	473	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 290	405	1 885	532	-	-	0,4690	0,3623
8801-0302-0105	1 847	317	1 530	449	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 036	324	1 712	491	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 426	437	1 989	556	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	209	43	166	52	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	208	42	166	52	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	221	42	179	55	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	243	47	196	59	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	210	42	168	53	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	225	43	182	56	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	202	47	155	45	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
 8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
 8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109
 8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	8 849	1 833	7 015	2 256	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 098	1 681	6 416	2 062	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 226	1 600	6 625	2 077	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 285	1 619	5 665	1 730	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 267	1 705	6 561	2 095	1	-	2,1100	1,5000

Окончание таблицы 8801-0302-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0206	8 432	1 624	6 807	2 119	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 008	1 819	6 188	1 886	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	885	183	702	226	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	788	164	624	201	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	771	152	619	195	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	671	143	528	162	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	804	166	638	204	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	802	155	647	202	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	695	150	545	167	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы

Группа 1 Устройство подсыпки под полы

Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	194	179	15	4	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя**Группа 1 Срезка растительного слоя****Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя**Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	148	3	145	43	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2

8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2

8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2

8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2

8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2

8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	47 688	1 955	45 733	14 035	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	95 281	3 910	91 371	28 039	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	143 010	5 866	137 144	42 088	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	190 603	7 821	182 782	56 093	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	285 611	11 731	273 880	84 049	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	47 688	1 955	45 733	14 035	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	12 605	4 071	284	118	8 250	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	14 073	4 498	326	136	9 249	-	4,2757	0,1162

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0103	15 446	4 831	367	154	10 248	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	16 906	5 250	409	172	11 247	-	5,0874	0,1471
8802-0101-0105	18 366	5 669	451	190	12 246	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	21 286	6 507	534	226	14 245	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 260	407	28	12	825	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 408	450	33	14	925	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 545	483	37	15	1 025	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 691	525	41	17	1 125	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	1 837	567	45	19	1 225	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 134	652	54	23	1 428	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

УСН РК 8.02-03-2018

- 8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м
- 8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м
- 8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
- 8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
- 8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
- 8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
- 8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
- 8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
- 8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
- 8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
- 8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
- 8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
- 8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
- 8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
- 8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
- 8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
- 8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
- 8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
- 8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
- 8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
- 8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
- 8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
- 8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
- 8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
- 8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	13 648	2 766	742	151	10 140	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	16 616	3 189	926	188	12 501	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	19 583	3 611	1 110	225	14 862	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	22 478	3 961	1 294	263	17 223	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	25 439	4 377	1 478	300	19 584	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	28 398	4 792	1 662	337	21 944	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	31 358	5 207	1 846	374	24 305	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	19 883	3 150	1 126	230	15 607	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	23 052	3 587	1 314	268	18 151	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	26 219	4 024	1 501	306	20 694	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	29 386	4 461	1 688	344	23 237	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	32 553	4 898	1 875	382	25 780	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	35 721	5 335	2 063	420	28 323	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	38 888	5 772	2 250	458	30 866	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 282	268	73	15	941	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 558	308	91	18	1 159	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	1 834	348	109	22	1 377	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	2 110	388	127	26	1 595	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 386	428	145	29	1 813	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 652	459	163	33	2 030	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	2 928	499	181	37	2 248	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	3 479	577	218	44	2 684	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	4 030	656	254	51	3 120	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	4 580	735	290	58	3 555	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	5 130	813	326	66	3 991	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	5 681	892	362	73	4 427	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	6 230	970	398	80	4 862	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	6 782	1 049	435	87	5 298	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	16 306	2 798	830	152	12 678	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	19 939	3 229	1 037	189	15 673	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	23 570	3 659	1 243	226	18 668	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	27 130	4 017	1 449	264	21 664	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	30 754	4 440	1 655	301	24 659	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	34 379	4 863	1 862	339	27 654	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	38 003	5 286	2 068	376	30 649	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	22 937	2 543	1 124	205	19 270	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	26 614	2 879	1 311	239	22 424	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	30 290	3 214	1 498	273	25 578	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	33 966	3 550	1 685	307	28 731	-	3,2498	0,2581

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0112	37 643	3 886	1 872	341	31 885	-	3,5572	0,2866
8802-0103-0113	41 320	4 222	2 059	375	35 039	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	44 995	4 557	2 246	409	38 192	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	47 388	4 893	1 713	314	40 782	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	51 064	5 229	1 900	348	43 935	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	54 741	5 565	2 087	382	47 089	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	58 418	5 901	2 274	416	50 243	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 548	271	82	15	1 195	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	1 891	312	102	18	1 477	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	2 232	353	122	22	1 757	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 576	393	143	26	2 040	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	2 917	434	163	29	2 320	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	3 252	467	183	33	2 602	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 594	507	204	37	2 883	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	4 090	456	217	39	3 417	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	4 741	514	253	45	3 974	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	5 394	573	289	52	4 532	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	6 047	631	326	58	5 090	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	6 668	689	362	65	5 617	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	7 352	748	398	71	6 206	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	8 003	806	434	78	6 763	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	8 656	865	470	84	7 321	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	9 308	923	506	90	7 879	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	9 960	981	542	97	8 437	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	10 613	1 040	578	103	8 995	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	29 836	3 492	6 620	1 784	19 724	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	33 209	3 704	7 432	1 956	22 073	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	36 376	3 873	8 083	2 093	24 420	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	39 749	4 085	8 895	2 265	26 769	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	42 915	4 255	9 545	2 402	29 115	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	46 289	4 467	10 358	2 574	31 464	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	49 456	4 637	11 008	2 711	33 811	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	55 042	4 850	11 706	2 823	38 486	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	61 448	5 208	13 061	3 104	43 179	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	61 809	4 186	10 492	2 450	47 131	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	67 555	4 397	11 416	2 629	51 742	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	73 300	4 607	12 341	2 807	56 352	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	79 047	4 819	13 265	2 986	60 963	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	93 954	6 684	17 540	4 100	69 730	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	103 424	5 396	13 986	3 197	84 042	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	113 478	5 677	15 219	3 435	92 582	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	123 658	5 981	16 554	3 693	101 123	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	133 687	6 262	17 787	3 931	109 638	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	205 963	6 920	21 702	3 968	177 341	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	220 795	7 230	23 135	4 191	190 430	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	235 747	7 564	24 687	4 433	203 496	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	250 579	7 874	26 120	4 656	216 585	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	261 199	8 478	27 700	4 906	225 021	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	280 147	8 890	29 610	5 204	241 647	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	299 096	9 302	31 520	5 501	258 274	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	318 051	9 715	33 430	5 799	274 906	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

УСН РК 8.02-03-2018

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	30 571	3 648	7 177	1 901	19 746	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	34 077	3 888	8 090	2 093	22 099	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	37 348	4 080	8 819	2 247	24 449	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	40 854	4 320	9 732	2 440	26 802	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	44 125	4 512	10 461	2 594	29 152	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	47 630	4 752	11 374	2 786	31 504	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	50 901	4 944	12 103	2 940	33 854	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	58 744	5 712	14 516	3 398	38 516	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	65 670	6 191	16 266	3 760	43 213	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	67 558	5 889	14 492	3 269	47 177	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	73 931	6 282	15 856	3 538	51 793	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	80 303	6 675	17 219	3 806	56 409	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	86 676	7 069	18 583	4 075	61 024	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	99 849	8 144	21 930	4 999	69 775	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	111 139	7 586	19 450	4 316	84 103	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	122 022	8 102	21 268	4 674	92 652	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	133 100	8 660	23 238	5 062	101 202	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	143 982	9 176	25 056	5 420	109 750	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	215 239	8 843	28 979	5 309	177 417	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	230 764	9 296	30 954	5 632	190 514	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	246 489	9 786	33 094	5 982	203 609	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	262 016	10 239	35 069	6 305	216 708	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	273 326	10 986	37 191	6 654	225 149	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	293 202	11 590	39 825	7 085	241 787	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	313 077	12 193	42 458	7 516	258 426	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	332 951	12 796	45 091	7 946	275 064	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0126 - Сечение свай 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	34 398	8 061	11 298	3 046	15 039	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	38 463	8 323	12 591	3 303	17 549	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	42 182	8 532	13 625	3 508	20 025	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	46 247	8 794	14 918	3 764	22 535	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	49 968	9 004	15 953	3 969	25 011	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	54 033	9 266	17 245	4 225	27 522	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	57 754	9 476	18 280	4 430	29 998	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	64 073	9 790	19 939	4 739	34 344	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	71 652	10 240	22 172	5 179	39 240	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	75 397	9 801	22 587	5 083	43 009	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	82 554	10 153	24 620	5 464	47 781	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	89 712	10 506	26 654	5 845	52 552	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	96 869	10 858	28 687	6 226	57 324	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	105 867	11 813	29 155	6 627	64 899	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	120 721	11 200	29 648	6 481	79 873	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	132 757	11 670	32 359	6 989	88 728	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	145 085	12 178	35 297	7 540	97 610	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	157 121	12 648	38 008	8 048	106 465	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	212 925	11 179	29 183	6 120	172 563	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	228 373	11 514	31 034	6 446	185 825	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	244 020	11 876	33 040	6 800	199 104	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	259 470	12 211	34 892	7 126	212 367	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	268 570	12 545	36 743	7 453	219 282	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	288 345	12 991	39 212	7 888	236 142	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	308 120	13 437	41 681	8 323	253 002	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	327 894	13 883	44 149	8 759	269 862	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы**Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	35 459	8 361	12 052	3 200	15 046	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	39 692	8 655	13 479	3 484	17 558	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	43 546	8 890	14 621	3 711	20 035	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	47 777	9 183	16 048	3 994	22 546	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	51 631	9 418	17 190	4 221	25 023	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	55 865	9 712	18 618	4 505	27 535	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	59 719	9 947	19 760	4 732	30 012	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	67 991	10 755	22 697	5 304	34 539	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	76 104	11 323	25 318	5 823	39 463	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	80 535	11 238	26 279	5 834	43 018	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	88 241	11 734	28 717	6 297	47 790	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	95 949	12 230	31 156	6 761	52 563	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	103 657	12 727	33 595	7 224	57 335	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	111 924	13 257	33 464	7 509	65 203	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	126 776	13 121	34 690	7 507	78 965	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	139 448	13 783	37 942	8 125	87 723	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	152 464	14 500	41 465	8 794	96 499	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	165 136	15 162	44 717	9 412	105 257	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	220 495	12 824	35 004	7 192	172 667	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	236 499	13 272	37 289	7 598	185 938	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	252 747	13 757	39 765	8 039	199 225	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	268 750	14 204	42 051	8 445	212 495	-	13,2504	5,3686

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0123	278 406	14 652	44 336	8 851	219 418	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	298 922	15 249	47 384	9 393	236 289	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	319 436	15 846	50 431	9 935	253 159	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	339 951	16 443	53 478	10 477	270 030	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	875	267	14	3	594	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	980	299	15	3	666	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 114	337	17	4	760	-	0,2826	0,0029

15 Северо-Казахстанская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 690	820	2 870	931	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 179	712	2 467	799	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	2 862	605	2 257	713	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 215	735	2 480	767	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 259	737	2 522	812	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	2 946	627	2 319	727	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 345	786	2 559	785	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	696	154	542	176	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	543	126	417	135	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	407	86	321	101	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	458	105	353	109	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	545	130	415	132	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	419	89	330	103	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	476	112	364	112	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	537	117	420	136	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	539	119	420	136	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	580	121	459	145	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	652	148	504	156	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	552	123	429	138	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	597	126	471	148	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	678	158	520	160	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 144	263	881	275	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	875	202	673	207	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	658	138	520	152	-	-	0,1660	0,1036

Окончание таблицы 8801-0101-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0204	773	174	599	170	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	909	213	696	212	-	-	0,2550	0,1474
8801-0101-0206	693	149	544	157	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	819	189	630	178	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	368	79	289	92	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	254	57	197	62	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	154	38	116	35	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	180	47	133	39	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	264	61	203	64	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	163	41	122	36	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	192	53	139	40	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	186	46	140	45	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	187	46	141	45	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	202	47	155	49	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	230	59	171	53	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	196	50	146	46	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	212	51	161	50	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	243	64	179	54	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 305	274	1 031	337	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 307	276	1 031	337	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 396	280	1 116	357	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 554	339	1 215	381	-	-	0,4060	0,2688
8801-0102-0105	1 331	279	1 052	342	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 428	284	1 144	364	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 591	340	1 251	390	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	218	46	172	56	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	218	46	172	56	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	233	47	186	60	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	260	57	203	64	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	223	47	176	57	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	238	47	191	61	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	269	60	209	65	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметраСостав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101

8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102

8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103

8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104

8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105

8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106

8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107

8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108

8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110

8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111

8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112

8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113

8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 542	361	1 181	378	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 358	315	1 043	333	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 273	275	998	309	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 454	340	1 114	337	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 462	326	1 136	361	-	-	0,3910	0,2556

Окончание таблицы 8801-0102-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0206	1 370	284	1 086	336	-	-	0,3410	0,2352
8801-0102-0207	1 510	351	1 159	348	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	338	80	258	83	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	272	63	209	67	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	223	48	175	54	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	254	60	194	59	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	288	64	224	72	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	236	50	186	58	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	258	61	197	60	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения**Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м****Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101
 8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107
 8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101
 8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 302	1 197	6 104	1 984	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 013	1 014	4 998	1 623	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 676	910	4 765	1 515	1	-	1,1300	1,0738
8801-0201-0104	5 202	959	4 242	1 319	1	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 151	1 047	5 103	1 647	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	5 834	942	4 891	1 544	1	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 408	1 026	4 381	1 352	1	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 169	192	977	318	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	893	151	742	241	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	799	128	671	214	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	648	119	529	165	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	912	155	757	245	-	-	0,1920	0,1746

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0113	821	132	689	218	-	-	0,1640	0,1540
8801-0201-0114	673	127	546	169	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	734	122	612	198	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	737	124	613	198	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	787	126	661	209	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	890	163	727	226	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	753	127	626	201	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	809	130	679	213	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	926	175	751	231	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201

8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202

8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203

8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 592	1 227	4 364	1 402	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 097	837	3 259	1 042	1	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 628	713	2 915	908	-	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	2 876	620	2 256	678	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 220	877	3 342	1 061	1	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 754	746	3 008	929	-	-	0,8950	0,6517
8801-0201-0207	3 017	666	2 351	700	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 019	207	812	263	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	726	148	578	187	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	619	123	496	157	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	434	94	340	104	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	742	152	590	190	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	637	127	510	160	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	450	98	352	107	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	387	76	311	101	-	-	0,0926	0,0719

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0216	389	77	312	101	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	414	78	336	107	-	-	0,0971	0,0755
8801-0201-0218	467	98	369	115	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	397	79	318	103	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	425	80	345	109	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	484	103	381	118	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105

8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106

8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 481	520	1 961	643	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 485	522	1 963	644	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 649	527	2 122	682	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	2 942	639	2 303	726	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 528	529	1 999	652	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 706	535	2 171	693	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 034	666	2 368	741	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	225	47	178	58	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	225	47	178	58	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	241	48	193	62	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	267	58	209	66	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	230	48	182	59	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	246	49	197	63	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	275	60	215	67	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
 8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
 8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107
 8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 174	1 084	4 089	1 322	1	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 381	918	3 462	1 118	1	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 245	845	3 399	1 074	1	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 064	876	3 188	984	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 478	935	3 542	1 137	1	-	1,1400	0,8085
8801-0202-0206	4 418	861	3 556	1 112	1	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 213	917	3 296	1 009	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	698	146	552	179	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	548	115	433	140	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	502	100	402	127	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	430	92	338	104	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	559	116	443	142	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	524	102	422	132	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	446	97	349	107	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107

8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	18 514	4 034	14 478	4 698	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	16 881	3 856	13 023	4 225	2	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	16 590	3 590	12 998	4 130	2	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	15 062	3 657	11 404	3 546	1	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	17 298	4 009	13 287	4 285	2	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	17 280	3 735	13 543	4 263	2	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	15 712	3 953	11 758	3 629	1	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 867	407	1 460	474	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 667	384	1 283	417	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 599	342	1 257	400	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 354	324	1 030	321	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 708	399	1 309	423	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 662	355	1 307	413	-	-	0,4410	0,2921
8801-0203-0114	1 411	349	1 062	328	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 398	304	1 094	354	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 420	324	1 096	355	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 511	327	1 184	376	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 722	416	1 306	406	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 455	336	1 119	360	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 574	340	1 234	388	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 795	449	1 346	416	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201

8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202

8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203

8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204

8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205

8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206

8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207

8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201

8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202

8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203

8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204

8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205

8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206

8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	14 631	3 228	11 401	3 670	2	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	12 644	2 962	9 680	3 101	2	-	3,6800	2,2080
8801-0203-0203	12 157	2 697	9 459	2 963	1	-	3,3500	2,0911

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0204	10 237	2 577	7 659	2 331	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	13 000	3 091	9 907	3 153	2	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	12 747	2 862	9 884	3 066	1	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	10 703	2 761	7 941	2 398	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 646	360	1 286	417	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 433	325	1 108	359	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 367	298	1 069	339	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 100	273	827	256	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 470	338	1 132	364	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 427	312	1 115	350	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 152	298	854	262	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	713	157	556	181	-	-	0,1910	0,1294
8801-0203-0216	723	166	557	181	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	768	167	601	191	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	876	213	663	207	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	740	172	568	184	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	801	175	626	197	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	909	226	683	212	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундамента зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м² площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 623	288	1 335	406	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 633	296	1 337	407	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 778	299	1 479	440	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 074	389	1 685	489	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 694	306	1 388	419	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 856	313	1 543	455	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 178	410	1 768	508	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	209	43	166	52	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	208	42	166	52	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	222	43	179	55	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	244	48	196	60	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	211	43	168	53	-	-	0,0469	0,0369
8801-0301-0113	225	43	182	56	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	203	48	155	45	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметраСостав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
 8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
 8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
 8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
 8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
 8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
 8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113
 8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 589	1 376	5 212	1 685	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 482	1 148	4 333	1 399	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 323	1 041	4 281	1 348	1	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 715	1 059	3 655	1 120	1	-	1,2700	0,7859

Окончание таблицы 8801-0301-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0205	5 598	1 164	4 433	1 422	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 460	1 058	4 401	1 376	1	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 098	1 104	3 993	1 222	1	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	779	163	616	199	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	599	126	473	153	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	544	108	436	138	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	453	97	356	110	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	612	128	484	155	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	567	110	457	143	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	468	100	368	112	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101

8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 771	306	1 465	436	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 777	310	1 467	437	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	1 952	317	1 635	476	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 297	411	1 886	535	-	-	0,4690	0,3623
8801-0302-0105	1 852	321	1 531	451	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 042	329	1 713	494	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 434	444	1 990	559	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	209	43	166	52	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	208	42	166	52	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	222	43	179	55	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	244	48	196	60	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	211	43	168	53	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	225	43	182	56	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	203	48	155	45	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
 8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
 8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109
 8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	8 880	1 860	7 019	2 270	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 126	1 706	6 419	2 075	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 253	1 624	6 628	2 090	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 312	1 643	5 668	1 741	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 295	1 730	6 564	2 108	1	-	2,1100	1,5000
8801-0302-0206	8 460	1 648	6 811	2 132	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 037	1 845	6 191	1 898	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	888	186	702	227	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	790	166	624	202	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	773	154	619	196	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	673	145	528	163	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	807	169	638	205	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	805	157	648	203	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	698	152	546	168	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы
Группа 1 Устройство подсыпки под полы
Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	197	182	15	4	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя
Группа 1 Срезка растительного слоя
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя

Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	148	3	145	43	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов**Группа 1 Устройство съездов****Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов**Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2

8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2

8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2

8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2

8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2

8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	47 746	1 981	45 765	14 122	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	95 396	3 962	91 434	28 213	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	143 184	5 944	137 240	42 349	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	190 835	7 925	182 910	56 440	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	285 958	11 887	274 071	84 569	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	47 746	1 981	45 765	14 122	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	14 102	4 129	283	118	9 690	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	15 806	4 562	325	136	10 919	-	4,2757	0,1162

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0103	17 418	4 902	367	155	12 149	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	19 113	5 327	408	173	13 378	-	5,0874	0,1471
8802-0101-0105	20 808	5 751	450	191	14 607	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	24 200	6 601	533	227	17 066	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 410	413	28	12	969	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 580	456	32	14	1 092	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 742	490	37	15	1 215	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 912	533	41	17	1 338	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	2 081	575	45	19	1 461	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 426	662	53	23	1 711	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м
8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м
8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	15 687	2 806	740	152	12 141	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	19 146	3 235	923	190	14 988	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	22 604	3 663	1 107	227	17 834	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	25 990	4 019	1 290	264	20 681	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	29 443	4 441	1 474	302	23 528	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	32 894	4 862	1 658	339	26 374	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	36 345	5 283	1 841	377	29 221	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	22 900	3 196	1 123	231	18 581	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	26 565	3 640	1 310	269	21 615	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	30 227	4 083	1 496	308	24 648	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	33 892	4 527	1 683	346	27 682	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	37 556	4 970	1 870	384	30 716	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	41 219	5 413	2 056	423	33 750	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	44 884	5 857	2 243	461	36 784	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 484	272	73	15	1 139	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 808	312	91	19	1 405	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	2 133	353	109	22	1 671	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	2 457	393	127	26	1 937	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 782	434	145	29	2 203	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	3 098	466	163	33	2 469	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	3 422	506	181	37	2 735	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	4 070	586	217	44	3 267	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	4 718	666	253	51	3 799	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	5 364	745	289	59	4 330	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	6 012	825	325	66	4 862	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	6 661	905	362	73	5 394	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	7 309	985	398	81	5 926	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	7 956	1 064	434	88	6 458	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	18 539	2 838	823	153	14 878	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	22 712	3 275	1 028	190	18 409	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	26 884	3 712	1 232	228	21 940	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	30 983	4 076	1 436	266	25 471	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	35 147	4 505	1 641	303	29 001	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	39 312	4 935	1 845	341	32 532	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	43 477	5 364	2 050	378	36 063	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	26 214	2 580	1 113	206	22 521	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	30 430	2 921	1 298	241	26 211	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	34 646	3 261	1 483	275	29 902	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	38 863	3 602	1 669	309	33 592	-	3,2498	0,2581
8802-0103-0112	43 080	3 943	1 854	343	37 283	-	3,5572	0,2866

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0113	47 296	4 284	2 039	377	40 973	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	51 512	4 624	2 224	412	44 664	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	54 435	4 965	1 696	317	47 774	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	58 651	5 306	1 881	351	51 464	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	62 867	5 646	2 066	385	55 155	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	67 083	5 987	2 251	419	58 845	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 769	275	81	15	1 413	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	2 166	316	101	19	1 749	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	2 561	358	121	22	2 082	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 957	399	141	26	2 417	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	3 352	440	162	30	2 750	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	3 741	473	182	33	3 086	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	4 135	514	202	37	3 419	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	4 733	463	215	39	4 055	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	5 491	522	251	46	4 718	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	6 249	581	287	52	5 381	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	7 007	640	323	59	6 044	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	7 734	699	358	65	6 677	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	8 524	759	394	72	7 371	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	9 282	818	430	78	8 034	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	10 040	877	466	85	8 697	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	10 797	936	501	91	9 360	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	11 556	996	537	98	10 023	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	12 315	1 055	573	104	10 687	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	30 567	3 542	6 616	1 796	20 409	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	33 889	3 757	7 428	1 968	22 704	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	37 005	3 929	8 078	2 107	24 998	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	40 327	4 144	8 890	2 279	27 293	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	43 443	4 316	9 540	2 418	29 587	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	46 765	4 531	10 352	2 590	31 882	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	49 881	4 703	11 002	2 729	34 176	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	55 364	4 920	11 699	2 841	38 745	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	61 667	5 283	13 053	3 124	43 331	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	64 805	4 247	10 485	2 466	50 073	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	70 769	4 461	11 409	2 646	54 899	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	76 732	4 674	12 333	2 825	59 725	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	82 697	4 889	13 257	3 005	64 551	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	99 351	6 781	17 529	4 126	75 041	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	104 392	5 474	13 977	3 218	84 941	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	114 404	5 759	15 209	3 457	93 436	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	124 545	6 068	16 544	3 717	101 933	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	134 530	6 353	17 776	3 957	110 401	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	206 446	7 021	21 689	3 994	177 736	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	221 210	7 334	23 121	4 219	190 755	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	236 093	7 674	24 672	4 462	203 747	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	250 857	7 988	26 103	4 687	216 766	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	261 776	8 601	27 682	4 938	225 493	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	280 640	9 019	29 591	5 238	242 030	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	299 503	9 437	31 500	5 537	258 566	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	318 373	9 856	33 409	5 837	275 108	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	31 305	3 701	7 173	1 913	20 431	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	34 759	3 944	8 085	2 107	22 730	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	37 980	4 139	8 814	2 262	25 027	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	41 434	4 382	9 726	2 455	27 326	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	44 656	4 577	10 455	2 610	29 624	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	48 110	4 820	11 367	2 804	31 923	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	51 331	5 015	12 097	2 959	34 219	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	59 074	5 793	14 506	3 420	38 775	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	65 900	6 279	16 256	3 785	43 365	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	70 576	5 973	14 483	3 290	50 120	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	77 167	6 372	15 845	3 561	54 950	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	83 760	6 771	17 208	3 831	59 781	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	90 353	7 170	18 571	4 101	64 612	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	105 263	8 260	21 916	5 031	75 087	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	112 135	7 696	19 437	4 344	85 002	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	122 979	8 219	21 254	4 704	93 506	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	134 019	8 786	23 222	5 094	102 011	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	144 863	9 309	25 039	5 455	110 515	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	215 740	8 972	28 960	5 343	177 808	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	231 201	9 431	30 934	5 668	190 836	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	246 860	9 928	33 072	6 021	203 860	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	262 322	10 387	35 046	6 346	216 889	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	273 933	11 146	37 166	6 698	225 621	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	293 726	11 758	39 798	7 131	242 170	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	313 518	12 370	42 430	7 565	258 718	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	333 309	12 982	45 061	7 998	275 266	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	34 190	8 173	11 298	3 066	14 719	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	38 206	8 439	12 591	3 324	17 176	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	41 875	8 652	13 625	3 530	19 598	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	45 890	8 918	14 917	3 788	22 055	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	49 559	9 130	15 951	3 994	24 478	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	53 575	9 396	17 244	4 252	26 935	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	57 245	9 609	18 278	4 458	29 358	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	63 460	9 927	19 935	4 770	33 598	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	70 938	10 383	22 168	5 212	38 387	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	77 467	9 938	22 583	5 116	44 946	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	84 845	10 296	24 616	5 499	49 933	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	92 221	10 653	26 648	5 883	54 920	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	99 598	11 010	28 681	6 266	59 907	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	110 033	11 979	29 148	6 670	68 906	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	120 466	11 357	29 642	6 523	79 467	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	132 462	11 833	32 352	7 034	88 277	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	144 752	12 349	35 289	7 588	97 114	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	156 748	12 825	37 999	8 100	105 924	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	212 165	11 338	29 178	6 159	171 649	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	227 549	11 678	31 029	6 488	184 842	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	243 129	12 045	33 034	6 844	198 050	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	258 512	12 385	34 885	7 172	211 242	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	267 570	12 724	36 736	7 501	218 110	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	287 260	13 176	39 204	7 939	234 880	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	306 951	13 629	41 672	8 377	251 650	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	326 641	14 081	44 140	8 815	268 420	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	35 260	8 483	12 051	3 221	14 726	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	39 443	8 781	13 478	3 506	17 184	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	43 248	9 020	14 620	3 735	19 608	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	47 431	9 318	16 047	4 020	22 066	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	51 234	9 556	17 188	4 249	24 490	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	55 417	9 854	18 615	4 534	26 948	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	59 222	10 093	19 757	4 762	29 372	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	67 396	10 913	22 691	5 338	33 792	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	75 409	11 489	25 311	5 861	38 609	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	82 629	11 402	26 272	5 871	44 955	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	90 557	11 906	28 709	6 338	49 942	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	98 487	12 410	31 147	6 804	54 930	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	106 416	12 913	33 585	7 271	59 918	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	116 115	13 451	33 454	7 558	69 210	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	126 553	13 314	34 680	7 555	78 559	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	139 188	13 985	37 931	8 177	87 272	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	152 169	14 713	41 452	8 851	96 004	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	164 802	15 384	44 702	9 473	104 716	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	219 753	13 004	34 995	7 238	171 754	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	235 690	13 457	37 279	7 647	184 954	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	251 874	13 949	39 754	8 090	198 171	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	267 813	14 403	42 039	8 499	211 371	-	13,2504	5,3686

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0123	277 427	14 857	44 324	8 908	218 246	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	297 859	15 462	47 370	9 454	235 027	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	318 291	16 068	50 416	9 999	251 807	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	338 722	16 673	53 462	10 544	268 587	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	878	271	13	3	594	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	985	304	15	3	666	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 118	341	17	4	760	-	0,2826	0,0029

16 Восточно-Казахстанская область**Раздел 1 Земляные работы****Подраздел 1 Земляные работы под фундаменты мелкого заложения****Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м****Таблица 8801-0101-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0101-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0101-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0101-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0101-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0101-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0107

8801-0101-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0101

8801-0101-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0102

8801-0101-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0103

8801-0101-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0104

8801-0101-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0105

8801-0101-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0106

8801-0101-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0107

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0101	3 899	925	2 974	1 034	-	-	1,0000	0,6620
8801-0101-0102	3 359	803	2 556	887	-	-	0,8840	0,5678
8801-0101-0103	3 019	683	2 336	791	-	-	0,7520	0,5020
8801-0101-0104	3 394	829	2 565	851	-	-	0,8960	0,5362
8801-0101-0105	3 443	831	2 612	901	-	-	0,9150	0,5752
8801-0101-0106	3 106	707	2 399	807	-	-	0,7790	0,5104
8801-0101-0107	3 533	887	2 646	871	-	-	0,9430	0,5470
8801-0101-0108	735	174	561	196	-	-	0,1880	0,1253
8801-0101-0109	574	142	432	150	-	-	0,1560	0,0963
8801-0101-0110	429	97	332	113	-	-	0,1070	0,0714
8801-0101-0111	483	118	365	121	-	-	0,1280	0,0763
8801-0101-0112	577	147	430	147	-	-	0,1620	0,0929
8801-0101-0113	443	101	342	115	-	-	0,1110	0,0726
8801-0101-0114	503	126	377	124	-	-	0,1340	0,0778
8801-0101-0115	567	132	435	151	-	-	0,1430	0,0966
8801-0101-0116	569	134	435	151	-	-	0,1480	0,0966
8801-0101-0117	612	136	476	161	-	-	0,1500	0,1025
8801-0101-0118	688	167	521	173	-	-	0,1800	0,1093
8801-0101-0119	584	139	445	153	-	-	0,1530	0,0979
8801-0101-0120	630	142	488	164	-	-	0,1560	0,1041
8801-0101-0121	716	178	538	177	-	-	0,1890	0,1115

Таблица 8801-0101-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 1,5 м под фундаменты ленточныеСостав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0101-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0101-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0101-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0101-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0101-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0101-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0101-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0101-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0101-0207
 8801-0101-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0201
 8801-0101-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0202
 8801-0101-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0203
 8801-0101-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0204
 8801-0101-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0205
 8801-0101-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0206
 8801-0101-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0101-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0201	1 208	297	911	306	-	-	0,3100	0,1930
8801-0101-0202	924	228	696	230	-	-	0,2420	0,1442
8801-0101-0203	693	156	537	168	-	-	0,1660	0,1036
8801-0101-0204	815	197	618	189	-	-	0,2030	0,1152
8801-0101-0205	960	240	720	236	-	-	0,2550	0,1474

Окончание таблицы 8801-0101-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0101-0206	729	168	561	174	-	-	0,1760	0,1068
8801-0101-0207	863	213	650	197	-	-	0,2200	0,1194
8801-0101-0208	389	89	300	103	-	-	0,0947	0,0653
8801-0101-0209	269	65	204	69	-	-	0,0712	0,0439
8801-0101-0210	162	42	120	38	-	-	0,0450	0,0239
8801-0101-0211	190	53	137	43	-	-	0,0556	0,0265
8801-0101-0212	279	69	210	71	-	-	0,0743	0,0446
8801-0101-0213	172	46	126	40	-	-	0,0481	0,0247
8801-0101-0214	204	60	144	45	-	-	0,0609	0,0273
8801-0101-0215	197	52	145	50	-	-	0,0550	0,0320
8801-0101-0216	198	52	146	50	-	-	0,0577	0,0322
8801-0101-0217	213	53	160	54	-	-	0,0586	0,0342
8801-0101-0218	244	67	177	58	-	-	0,0711	0,0367
8801-0101-0219	207	56	151	52	-	-	0,0607	0,0328
8801-0101-0220	224	57	167	56	-	-	0,0617	0,0351
8801-0101-0221	257	72	185	60	-	-	0,0764	0,0379

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Таблица 8801-0102-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 1,5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0102-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0102-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0102-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0102-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0102-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0102-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 1,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0102-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0101
 8801-0102-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0102
 8801-0102-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0103
 8801-0102-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0104
 8801-0102-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0105
 8801-0102-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0106
 8801-0102-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0102-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0101	1 378	310	1 068	374	-	-	0,3290	0,2400
8801-0102-0102	1 380	311	1 069	374	-	-	0,3360	0,2403
8801-0102-0103	1 471	315	1 156	397	-	-	0,3410	0,2530
8801-0102-0104	1 639	382	1 257	423	-	-	0,4060	0,2688
8801-0102-0105	1 405	315	1 090	379	-	-	0,3400	0,2432
8801-0102-0106	1 504	320	1 184	404	-	-	0,3460	0,2567
8801-0102-0107	1 678	384	1 294	433	-	-	0,4080	0,2741
8801-0102-0108	229	51	178	62	-	-	0,0547	0,0400
8801-0102-0109	230	52	178	62	-	-	0,0560	0,0401
8801-0102-0110	246	53	193	66	-	-	0,0568	0,0422
8801-0102-0111	274	64	210	71	-	-	0,0681	0,0448
8801-0102-0112	235	53	182	63	-	-	0,0568	0,0405
8801-0102-0113	250	53	197	67	-	-	0,0578	0,0428
8801-0102-0114	283	67	216	72	-	-	0,0701	0,0457

Таблица 8801-0102-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0102-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0101

8801-0102-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0102

8801-0102-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0103

8801-0102-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0104

8801-0102-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0105

8801-0102-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0106

8801-0102-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0107

8801-0102-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0108

8801-0102-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0109

8801-0102-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0110

8801-0102-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0111

8801-0102-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0112

8801-0102-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0113

8801-0102-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0102-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0201	1 630	407	1 223	419	-	-	0,4250	0,2678
8801-0102-0202	1 435	355	1 080	369	-	-	0,3840	0,2357
8801-0102-0203	1 342	310	1 032	343	-	-	0,3350	0,2170
8801-0102-0204	1 536	384	1 152	375	-	-	0,4010	0,2354
8801-0102-0205	1 544	368	1 176	401	-	-	0,3910	0,2556
8801-0102-0206	1 444	321	1 123	373	-	-	0,3410	0,2352

Окончание таблицы 8801-0102-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0102-0207	1 592	395	1 197	386	-	-	0,4130	0,2419
8801-0102-0208	358	90	268	93	-	-	0,0954	0,0592
8801-0102-0209	288	72	216	74	-	-	0,0773	0,0477
8801-0102-0210	236	55	181	61	-	-	0,0591	0,0382
8801-0102-0211	268	67	201	66	-	-	0,0704	0,0414
8801-0102-0212	305	73	232	80	-	-	0,0784	0,0511
8801-0102-0213	250	57	193	65	-	-	0,0601	0,0409
8801-0102-0214	272	69	203	66	-	-	0,0724	0,0416

Подраздел 2 Земляные работы под фундаменты глубокого заложения**Группа 1 Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м****Таблица 8801-0201-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0101

8801-0201-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0107
 8801-0201-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0101
 8801-0201-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0102
 8801-0201-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0103
 8801-0201-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0104
 8801-0201-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0105
 8801-0201-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0106
 8801-0201-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0101	7 676	1 351	6 324	2 203	1	-	1,4600	1,4167
8801-0201-0102	6 323	1 144	5 178	1 802	1	-	1,2600	1,1598
8801-0201-0103	5 958	1 026	4 932	1 682	-	-	1,1300	1,0738
8801-0201-0104	5 470	1 082	4 388	1 465	-	-	1,1700	0,9307
8801-0201-0105	6 467	1 180	5 286	1 829	1	-	1,3000	1,1748
8801-0201-0106	6 124	1 062	5 062	1 714	-	-	1,1700	1,0915
8801-0201-0107	5 687	1 157	4 530	1 501	-	-	1,2300	0,9525
8801-0201-0108	1 228	216	1 012	353	-	-	0,2340	0,2271
8801-0201-0109	939	170	769	268	-	-	0,1870	0,1724
8801-0201-0110	838	144	694	237	-	-	0,1590	0,1515
8801-0201-0111	681	134	547	183	-	-	0,1450	0,1161
8801-0201-0112	958	174	784	272	-	-	0,1920	0,1746
8801-0201-0113	862	149	713	242	-	-	0,1640	0,1540

Окончание таблицы 8801-0201-01

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0114	708	143	565	187	-	-	0,1520	0,1188
8801-0201-0115	771	137	634	219	-	-	0,1460	0,1409
8801-0201-0116	774	140	634	220	-	-	0,1540	0,1413
8801-0201-0117	826	142	684	232	-	-	0,1560	0,1481
8801-0201-0118	936	184	752	251	-	-	0,1990	0,1590
8801-0201-0119	791	143	648	223	-	-	0,1580	0,1432
8801-0201-0120	848	146	702	237	-	-	0,1610	0,1506
8801-0201-0121	975	198	777	257	-	-	0,2100	0,1628

Таблица 8801-0201-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной до 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания. 6. Уплотнение грунта.

8801-0201-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0201-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0201-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0201-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0201-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0201-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0201-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0201-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0201

8801-0201-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0202

8801-0201-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0203

8801-0201-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0204

8801-0201-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0201-0207
 8801-0201-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0201
 8801-0201-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0202
 8801-0201-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0203
 8801-0201-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0204
 8801-0201-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0205
 8801-0201-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0206
 8801-0201-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0201-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0201	5 904	1 384	4 519	1 557	1	-	1,3500	0,9974
8801-0201-0202	4 319	944	3 375	1 157	-	-	1,0400	0,7405
8801-0201-0203	3 819	804	3 015	1 008	-	-	0,8690	0,6386
8801-0201-0204	3 030	700	2 330	752	-	-	0,7440	0,4720
8801-0201-0205	4 449	990	3 459	1 178	-	-	1,0700	0,7522
8801-0201-0206	3 953	842	3 111	1 032	-	-	0,8950	0,6517
8801-0201-0207	3 178	750	2 428	777	-	-	0,7840	0,4869
8801-0201-0208	1 074	233	841	292	-	-	0,2520	0,1877
8801-0201-0209	765	167	598	207	-	-	0,1840	0,1331
8801-0201-0210	653	139	514	174	-	-	0,1530	0,1106
8801-0201-0211	458	106	352	116	-	-	0,1130	0,0729
8801-0201-0212	783	172	611	210	-	-	0,1890	0,1349
8801-0201-0213	671	143	528	177	-	-	0,1580	0,1126
8801-0201-0214	474	110	364	119	-	-	0,1170	0,0749
8801-0201-0215	408	86	322	112	-	-	0,0926	0,0719
8801-0201-0216	410	87	323	112	-	-	0,0958	0,0721
8801-0201-0217	436	88	348	118	-	-	0,0971	0,0755

Окончание таблицы 8801-0201-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0201-0218	492	110	382	127	-	-	0,1190	0,0810
8801-0201-0219	419	89	330	114	-	-	0,0979	0,0731
8801-0201-0220	447	90	357	121	-	-	0,0993	0,0768
8801-0201-0221	511	117	394	131	-	-	0,1240	0,0829

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Таблица 8801-0202-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0202-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0202-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0202-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0202-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0202-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0202-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,2 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0202-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0101

8801-0202-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0102

8801-0202-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0103

8801-0202-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0104

8801-0202-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0105

8801-0202-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0106

8801-0202-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0202-0107

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0101	2 620	587	2 033	714	-	-	0,6240	0,4590
8801-0202-0102	2 622	588	2 034	715	-	-	0,6360	0,4596
8801-0202-0103	2 792	595	2 197	757	-	-	0,6430	0,4833
8801-0202-0104	3 105	721	2 384	806	-	-	0,7660	0,5126
8801-0202-0105	2 669	597	2 072	724	-	-	0,6450	0,4647
8801-0202-0106	2 851	603	2 248	769	-	-	0,6520	0,4901
8801-0202-0107	3 201	751	2 450	823	-	-	0,7850	0,5221
8801-0202-0108	237	53	184	65	-	-	0,0568	0,0417
8801-0202-0109	239	54	185	65	-	-	0,0579	0,0417
8801-0202-0110	254	54	200	69	-	-	0,0586	0,0438
8801-0202-0111	283	66	217	73	-	-	0,0697	0,0465
8801-0202-0112	242	54	188	66	-	-	0,0587	0,0422
8801-0202-0113	259	55	204	70	-	-	0,0594	0,0445
8801-0202-0114	289	67	222	75	-	-	0,0714	0,0474

Таблица 8801-0202-02 - Добавлять на 1 м периметраСостав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0202-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0101
8801-0202-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0102
8801-0202-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0103
8801-0202-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0104
8801-0202-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0105
8801-0202-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0106
8801-0202-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0107

8801-0202-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0108
 8801-0202-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0109
 8801-0202-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0110
 8801-0202-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0111
 8801-0202-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0112
 8801-0202-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0113
 8801-0202-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0202-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0202-0201	5 459	1 223	4 236	1 468	-	-	1,3000	0,9426
8801-0202-0202	4 622	1 036	3 586	1 242	-	-	1,1200	0,7975
8801-0202-0203	4 471	953	3 518	1 192	-	-	1,0300	0,7591
8801-0202-0204	4 285	988	3 297	1 093	-	-	1,0500	0,6914
8801-0202-0205	4 723	1 055	3 668	1 262	-	-	1,1400	0,8085
8801-0202-0206	4 650	971	3 679	1 235	-	-	1,0500	0,7839
8801-0202-0207	4 441	1 034	3 407	1 121	-	-	1,0800	0,7075
8801-0202-0208	737	165	572	198	-	-	0,1750	0,1274
8801-0202-0209	578	130	448	155	-	-	0,1400	0,0997
8801-0202-0210	530	113	417	141	-	-	0,1220	0,0897
8801-0202-0211	453	104	349	115	-	-	0,1100	0,0730
8801-0202-0212	589	131	458	158	-	-	0,1420	0,1011
8801-0202-0213	551	115	436	146	-	-	0,1240	0,0927
8801-0202-0214	470	109	361	118	-	-	0,1140	0,0747

Группа 3 Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м**Таблица 8801-0203-01 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты отдельностоящие (столбы)**Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0203-0101 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0203-0102 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0203-0103 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0203-0104 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0203-0105 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, супесчаных

8801-0203-0106 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, суглинистых

8801-0203-0107 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1,8 м при грунтах мокрых, глинистых

8801-0203-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0107

8801-0203-0115 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0101

8801-0203-0116 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0102

8801-0203-0117 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0103

8801-0203-0118 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0104

8801-0203-0119 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0105

8801-0203-0120 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0106

8801-0203-0121 - Добавлять или исключать на каждые 40 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0107

Измеритель: м длины ряда колонн

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0101	19 552	4 551	14 999	5 216	2	-	4,9200	3,3558
8801-0203-0102	17 842	4 349	13 492	4 691	1	-	4,7900	3,0205
8801-0203-0103	17 506	4 050	13 455	4 585	1	-	4,4600	2,9297
8801-0203-0104	15 923	4 126	11 796	3 937	1	-	4,4600	2,5042
8801-0203-0105	18 285	4 522	13 762	4 758	1	-	4,9800	3,0578
8801-0203-0106	18 229	4 213	14 015	4 733	1	-	4,6400	3,0169
8801-0203-0107	16 620	4 460	12 159	4 029	1	-	4,7400	2,5595
8801-0203-0108	1 972	459	1 513	527	-	-	0,4960	0,3390
8801-0203-0109	1 762	433	1 329	463	-	-	0,4770	0,2981
8801-0203-0110	1 687	386	1 301	444	-	-	0,4250	0,2837
8801-0203-0111	1 430	365	1 065	356	-	-	0,3950	0,2267
8801-0203-0112	1 806	450	1 356	469	-	-	0,4960	0,3017
8801-0203-0113	1 753	400	1 353	458	-	-	0,4410	0,2921
8801-0203-0114	1 491	393	1 098	365	-	-	0,4180	0,2316
8801-0203-0115	1 477	343	1 134	394	-	-	0,3710	0,2529
8801-0203-0116	1 500	365	1 135	394	-	-	0,4020	0,2536
8801-0203-0117	1 595	369	1 226	417	-	-	0,4060	0,2664
8801-0203-0118	1 820	469	1 351	451	-	-	0,5070	0,2867
8801-0203-0119	1 537	379	1 158	400	-	-	0,4170	0,2568
8801-0203-0120	1 660	383	1 277	431	-	-	0,4220	0,2744
8801-0203-0121	1 898	506	1 392	461	-	-	0,5380	0,2930

Таблица 8801-0203-02 - Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м под фундаменты ленточные

Состав работ:

1. Рытье траншей с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы и в отвал. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

- 8801-0203-0201 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
- 8801-0203-0202 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, супесчаных
- 8801-0203-0203 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, суглинистых
- 8801-0203-0204 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах сухих, глинистых
- 8801-0203-0205 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных
- 8801-0203-0206 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, суглинистых
- 8801-0203-0207 - Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 3,4 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, глинистых
- 8801-0203-0208 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0209 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0210 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0211 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0212 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0213 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0214 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0203-0207
- 8801-0203-0215 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0201
- 8801-0203-0216 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0202
- 8801-0203-0217 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0203
- 8801-0203-0218 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0204
- 8801-0203-0219 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0205
- 8801-0203-0220 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0206
- 8801-0203-0221 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения ширины траншей к норме 8801-0203-0207

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0201	15 451	3 642	11 808	4 075	1	-	3,8700	2,6143
8801-0203-0202	13 365	3 341	10 023	3 443	1	-	3,6800	2,2080

Окончание таблицы 8801-0203-02

Измеритель: м длины ленточного фундамента

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0203-0203	12 830	3 042	9 787	3 290	1	-	3,3500	2,0911
8801-0203-0204	10 826	2 908	7 917	2 588	1	-	3,0900	1,6339
8801-0203-0205	13 744	3 487	10 256	3 501	1	-	3,8400	2,2401
8801-0203-0206	13 453	3 228	10 224	3 404	1	-	3,4900	2,1581
8801-0203-0207	11 322	3 115	8 206	2 662	1	-	3,3100	1,6778
8801-0203-0208	1 738	406	1 332	462	-	-	0,4390	0,2972
8801-0203-0209	1 515	367	1 148	398	-	-	0,4040	0,2561
8801-0203-0210	1 442	336	1 106	376	-	-	0,3700	0,2399
8801-0203-0211	1 163	308	855	284	-	-	0,3330	0,1801
8801-0203-0212	1 553	381	1 172	404	-	-	0,4200	0,2594
8801-0203-0213	1 504	351	1 153	388	-	-	0,3870	0,2471
8801-0203-0214	1 219	336	883	291	-	-	0,3570	0,1843
8801-0203-0215	753	177	576	201	-	-	0,1910	0,1294
8801-0203-0216	764	187	577	201	-	-	0,2060	0,1296
8801-0203-0217	811	189	622	212	-	-	0,2080	0,1361
8801-0203-0218	927	241	686	230	-	-	0,2600	0,1463
8801-0203-0219	782	194	588	204	-	-	0,2140	0,1312
8801-0203-0220	845	197	648	219	-	-	0,2170	0,1401
8801-0203-0221	961	255	706	235	-	-	0,2760	0,1495

Подраздел 3 Земляные работы под фундаменты зданий с подвалом**Группа 1 Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м****Таблица 8801-0301-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 3 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, песчано-гравийных
 8801-0301-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, супесчаных
 8801-0301-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, суглинистых
 8801-0301-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах сухих, глинистых
 8801-0301-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0301-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0301-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 2,6 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0301-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0101
 8801-0301-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0102
 8801-0301-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0103
 8801-0301-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0104
 8801-0301-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0105
 8801-0301-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0106
 8801-0301-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0301-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0101	1 705	325	1 380	451	-	-	0,3290	0,2821
8801-0301-0102	1 716	334	1 382	452	-	-	0,3450	0,2828
8801-0301-0103	1 865	337	1 528	489	-	-	0,3520	0,3032
8801-0301-0104	2 178	439	1 739	543	-	-	0,4440	0,3343
8801-0301-0105	1 779	345	1 434	465	-	-	0,3560	0,2898
8801-0301-0106	1 946	353	1 593	505	-	-	0,3640	0,3120
8801-0301-0107	2 286	462	1 824	564	-	-	0,4680	0,3465
8801-0301-0108	220	49	171	58	-	-	0,0467	0,0365
8801-0301-0109	220	48	172	58	-	-	0,0467	0,0366
8801-0301-0110	233	48	185	62	-	-	0,0473	0,0385
8801-0301-0111	257	54	203	66	-	-	0,0514	0,0412
8801-0301-0112	222	48	174	59	-	-	0,0469	0,0369

Окончание таблицы 8801-0301-01

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0113	237	49	188	62	-	-	0,0475	0,0388
8801-0301-0114	214	54	160	50	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0301-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0301-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0101
8801-0301-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0102
8801-0301-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0103
8801-0301-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0104
8801-0301-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0105
8801-0301-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0106
8801-0301-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0107
8801-0301-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0108
8801-0301-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0109
8801-0301-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0110
8801-0301-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0111
8801-0301-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0112
8801-0301-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0113

8801-0301-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0301-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0301-0201	6 952	1 553	5 398	1 871	1	-	1,6500	1,2012
8801-0301-0202	5 784	1 295	4 488	1 554	1	-	1,4000	0,9977
8801-0301-0203	5 606	1 175	4 431	1 497	-	-	1,2700	0,9529
8801-0301-0204	4 974	1 195	3 779	1 243	-	-	1,2700	0,7859
8801-0301-0205	5 905	1 314	4 590	1 579	1	-	1,4200	1,0115
8801-0301-0206	5 747	1 193	4 554	1 527	-	-	1,2900	0,9696
8801-0301-0207	5 373	1 244	4 129	1 356	-	-	1,3000	0,8560
8801-0301-0208	822	184	638	221	-	-	0,1960	0,1420
8801-0301-0209	632	142	490	170	-	-	0,1540	0,1092
8801-0301-0210	574	122	452	153	-	-	0,1320	0,0974
8801-0301-0211	477	109	368	122	-	-	0,1160	0,0769
8801-0301-0212	645	144	501	173	-	-	0,1560	0,1107
8801-0301-0213	597	124	473	159	-	-	0,1340	0,1006
8801-0301-0214	493	113	380	125	-	-	0,1200	0,0787

Группа 2 Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Таблица 8801-0302-01 - Разработка грунта в котлованах глубиной до 5 м**Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0101 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, песчано-гравийных

8801-0302-0102 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, супесчаных

8801-0302-0103 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, суглинистых

8801-0302-0104 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах сухих, глинистых

8801-0302-0105 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, супесчаных
 8801-0302-0106 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, суглинистых
 8801-0302-0107 - Разработка грунта в котлованах, глубина разработки 3,2 м при грунтах мокрых, глинистых
 8801-0302-0108 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0109 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0110 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0111 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0112 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0113 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0114 - Добавлять или исключать на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8801-0302-0107

Измеритель: м2 площади

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0101	1 858	345	1 513	484	-	-	0,3430	0,3000
8801-0302-0102	1 865	350	1 515	485	-	-	0,3610	0,3009
8801-0302-0103	2 045	358	1 687	528	-	-	0,3690	0,3247
8801-0302-0104	2 408	463	1 945	594	-	-	0,4690	0,3623
8801-0302-0105	1 943	362	1 581	501	-	-	0,3740	0,3097
8801-0302-0106	2 139	371	1 768	548	-	-	0,3830	0,3356
8801-0302-0107	2 551	500	2 051	621	-	-	0,4970	0,3776
8801-0302-0108	220	49	171	58	-	-	0,0467	0,0365
8801-0302-0109	220	48	172	58	-	-	0,0467	0,0366
8801-0302-0110	233	48	185	62	-	-	0,0473	0,0385
8801-0302-0111	257	54	203	66	-	-	0,0514	0,0412
8801-0302-0112	222	48	174	59	-	-	0,0469	0,0368
8801-0302-0113	237	49	188	62	-	-	0,0475	0,0388
8801-0302-0114	214	54	160	50	-	-	0,0517	0,0308

Таблица 8801-0302-02 - Добавлять на 1 м периметра

Состав работ:

1. Рытье котлована с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы. 2. Доработка грунта вручную. 3. Работа на отвале. 4. Засыпка внутри здания. 5. Засыпка пазух здания снаружи бульдозером. 6. Уплотнение грунта.

8801-0302-0201 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0101
 8801-0302-0202 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0102
 8801-0302-0203 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0103
 8801-0302-0204 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0104
 8801-0302-0205 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0105
 8801-0302-0206 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0106
 8801-0302-0207 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0107
 8801-0302-0208 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0108
 8801-0302-0209 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0109
 8801-0302-0210 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0110
 8801-0302-0211 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0111
 8801-0302-0212 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0112
 8801-0302-0213 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0113
 8801-0302-0214 - Добавлять на 1 м периметра к норме 8801-0302-0114

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0201	9 370	2 098	7 271	2 520	1	-	2,2300	1,6182
8801-0302-0202	8 574	1 924	6 649	2 303	1	-	2,0800	1,4797
8801-0302-0203	8 693	1 832	6 860	2 321	1	-	1,9800	1,4784
8801-0302-0204	7 716	1 854	5 861	1 932	1	-	1,9700	1,2223
8801-0302-0205	8 751	1 952	6 798	2 340	1	-	2,1100	1,5000

Окончание таблицы 8801-0302-02

Измеритель: м периметра

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0302-0206	8 907	1 859	7 047	2 367	1	-	2,0100	1,5038
8801-0302-0207	8 483	2 081	6 401	2 107	1	-	2,0300	1,3310
8801-0302-0208	937	210	727	253	-	-	0,2230	0,1622
8801-0302-0209	835	188	647	225	-	-	0,2030	0,1443
8801-0302-0210	815	174	641	218	-	-	0,1880	0,1387
8801-0302-0211	710	164	546	181	-	-	0,1740	0,1150
8801-0302-0212	852	191	661	228	-	-	0,2060	0,1462
8801-0302-0213	848	178	670	226	-	-	0,1920	0,1432
8801-0302-0214	735	171	564	186	-	-	0,1790	0,1176

Подраздел 4 Устройство подсыпки под полы

Группа 1 Устройство подсыпки под полы

Таблица 8801-0401-01 - Устройство подсыпки под полы

Состав работ:

1. Засыпка грунта внутрь здания экскаватором. 2. Ручная засыпка пазух и ям котлована 3. Планировка поверхностей.

8801-0401-0101 - Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных

Измеритель: м2 площади пола

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0401-0101	220	205	15	5	-	-	0,1930	0,0029

Подраздел 5 Срезка растительного слоя
Группа 1 Срезка растительного слоя
Таблица 8801-0501-01 - Срезка растительного слоя

Состав работ:

1. Срезка растительного слоя бульдозером. 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомашины. 3. Работа на отвале.

8801-0501-0101 - Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м

Измеритель: м2 площади среза

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экпл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0501-0101	153	3	150	48	-	-	0,0024	0,0309

Подраздел 6 Устройство съездов
Группа 1 Устройство съездов
Таблица 8801-0601-01 - Устройство съездов

Состав работ:

1. Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт. 2. Доработка грунта бульдозером. 3. Работа на отвале.

8801-0601-0101 - Устройство съездов при площади котлована до 500 м2

8801-0601-0102 - Устройство съездов при площади котлована до 2500 м2

8801-0601-0103 - Устройство съездов при площади котлована до 6000 м2

8801-0601-0104 - Устройство съездов при площади котлована до 15000 м2

8801-0601-0105 - Устройство съездов при площади котлована до 40000 м2

8801-0601-0106 - Добавлять на каждые 1500 м2 площади котлована сверх 40000 м2

Измеритель: котлован

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8801-0601-0101	49 574	2 236	47 338	15 681	-	-	2,6000	9,9700
8801-0601-0102	99 050	4 472	94 578	31 327	-	-	5,2000	19,9200
8801-0601-0103	148 666	6 708	141 958	47 024	-	-	7,8000	29,9000
8801-0601-0104	198 142	8 944	189 198	62 670	-	-	10,4000	39,8500
8801-0601-0105	296 909	13 416	283 493	93 904	-	-	15,6000	59,7100
8801-0601-0106	49 574	2 236	47 338	15 681	-	-	2,6000	9,9700

Раздел 2 Фундаменты**Подраздел 1 Фундаменты ленточные****Группа 1 Фундаменты из бутового камня****Таблица 8802-0101-01 - Фундаменты ленточные из бутового камня****Состав работ:**

1. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 2. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. 3. Выравнивание боковой изолируемой поверхности раствором. 4. Огрунтовка поверхности. 5. Устройство боковой оклеечной гидроизоляции из рулонных материалов в 2 слоя с разогреванием мастики. 6. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной.

8802-0101-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0101-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0101-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0101-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0101-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,0 м

8802-0101-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0101-0107 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0101

8802-0101-0108 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0102

8802-0101-0109 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0103

8802-0101-0110 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0104

8802-0101-0111 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0105

8802-0101-0112 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0101-0106

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0101	13 382	4 659	295	131	8 428	-	3,8699	0,1007
8802-0101-0102	14 956	5 148	339	151	9 469	-	4,2757	0,1162

Окончание таблицы 8802-0101-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0101-0103	16 420	5 529	382	172	10 509	-	4,6816	0,1316
8802-0101-0104	17 983	6 008	426	192	11 549	-	5,0874	0,1471
8802-0101-0105	19 547	6 487	470	212	12 590	-	5,4932	0,1626
8802-0101-0106	22 673	7 446	557	252	14 670	-	6,3048	0,1935
8802-0101-0107	1 338	466	29	13	843	-	0,3870	0,0101
8802-0101-0108	1 496	515	34	15	947	-	0,4276	0,0116
8802-0101-0109	1 642	553	38	17	1 051	-	0,4682	0,0132
8802-0101-0110	1 799	601	43	19	1 155	-	0,5087	0,0147
8802-0101-0111	1 955	649	47	21	1 259	-	0,5493	0,0163
8802-0101-0112	2 273	746	56	25	1 471	-	0,6321	0,0194

Группа 2 Фундаменты бетонные монолитные**Таблица 8802-0102-01 - Фундаменты ленточные бетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные бетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Частичная приколка изолируемой поверхности. 6. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 7. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0102-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0102-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0102-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0102-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м
8802-0102-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м
8802-0102-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м
8802-0102-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м
8802-0102-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м
8802-0102-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м
8802-0102-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м
8802-0102-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м
8802-0102-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м
8802-0102-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м
8802-0102-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м
8802-0102-0115 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0101
8802-0102-0116 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0102
8802-0102-0117 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0103
8802-0102-0118 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0104
8802-0102-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0105
8802-0102-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0106
8802-0102-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0107
8802-0102-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0108
8802-0102-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0109
8802-0102-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0110
8802-0102-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0111
8802-0102-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0112
8802-0102-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0113
8802-0102-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0102-0114

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0102-0101	13 463	3 164	754	169	9 545	-	2,4874	0,1275
8802-0102-0102	16 362	3 647	941	210	11 774	-	2,8675	0,1589
8802-0102-0103	19 262	4 131	1 128	252	14 003	-	3,2476	0,1902
8802-0102-0104	22 079	4 531	1 315	293	16 233	-	3,6277	0,2216
8802-0102-0105	24 970	5 006	1 502	335	18 462	-	4,0078	0,2530
8802-0102-0106	27 860	5 480	1 689	377	20 691	-	4,3879	0,2844
8802-0102-0107	30 751	5 955	1 876	418	22 920	-	4,7680	0,3157
8802-0102-0108	19 546	3 603	1 144	256	14 799	-	2,8847	0,1936
8802-0102-0109	22 650	4 103	1 334	299	17 213	-	3,2849	0,2258
8802-0102-0110	25 754	4 603	1 524	342	19 627	-	3,6851	0,2579
8802-0102-0111	28 858	5 103	1 714	384	22 041	-	4,0853	0,2900
8802-0102-0112	31 962	5 602	1 905	427	24 455	-	4,4855	0,3221
8802-0102-0113	35 066	6 102	2 095	469	26 869	-	4,8857	0,3542
8802-0102-0114	38 171	6 602	2 285	512	29 284	-	5,2859	0,3863
8802-0102-0115	1 261	306	74	16	881	-	0,2407	0,0125
8802-0102-0116	1 530	352	93	21	1 085	-	0,2767	0,0155
8802-0102-0117	1 798	398	111	25	1 289	-	0,3127	0,0186
8802-0102-0118	2 067	444	129	29	1 494	-	0,3487	0,0216
8802-0102-0119	2 335	489	148	33	1 698	-	0,3847	0,0247
8802-0102-0120	2 594	525	166	37	1 903	-	0,4207	0,0278
8802-0102-0121	2 862	570	185	41	2 107	-	0,4567	0,0308
8802-0102-0122	3 397	660	221	49	2 516	-	0,5287	0,0370
8802-0102-0123	3 933	750	258	57	2 925	-	0,6007	0,0431
8802-0102-0124	4 469	840	295	65	3 334	-	0,6727	0,0492
8802-0102-0125	5 005	930	332	73	3 743	-	0,7447	0,0554
8802-0102-0126	5 540	1 020	368	81	4 152	-	0,8167	0,0615
8802-0102-0127	6 075	1 110	405	90	4 560	-	0,8887	0,0676
8802-0102-0128	6 611	1 200	442	98	4 969	-	0,9607	0,0737

Группа 3 Фундаменты железобетонные монолитные**Таблица 8802-0103-01 - Фундаменты ленточные железобетонные монолитные**Описание:

Фундаменты ленточные железобетонные монолитные из бетона класса В 15.

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 6. Частичная приколка изолируемой поверхности. 7. Устройство боковой гидроизоляции с выравниванием изолируемой поверхности раствором. 8. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах из двух слоев рулонных материалов с разогреванием мастики.

8802-0103-0101 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м

8802-0103-0102 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,5 м

8802-0103-0103 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,6 м

8802-0103-0104 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,7 м

8802-0103-0105 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,8 м

8802-0103-0106 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,9 м

8802-0103-0107 - Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 1 м

8802-0103-0108 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,2 м

8802-0103-0109 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,4 м

8802-0103-0110 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,6 м

8802-0103-0111 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 1,8 м

8802-0103-0112 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,0 м

8802-0103-0113 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,2 м

8802-0103-0114 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,4 м

8802-0103-0115 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,6 м

8802-0103-0116 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 2,8 м

8802-0103-0117 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3 м

8802-0103-0118 - Высота фундамента 0,5 м, ширина подошвы 3,2 м

8802-0103-0119 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0101

8802-0103-0120 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0102

8802-0103-0121 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0103

8802-0103-0122 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0104

8802-0103-0123 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0105
 8802-0103-0124 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0106
 8802-0103-0125 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0107
 8802-0103-0126 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0108
 8802-0103-0127 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0109
 8802-0103-0128 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0110
 8802-0103-0129 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0111
 8802-0103-0130 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0112
 8802-0103-0131 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0113
 8802-0103-0132 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0114
 8802-0103-0133 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0115
 8802-0103-0134 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0116
 8802-0103-0135 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0117
 8802-0103-0136 - Добавлять или исключать на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8802-0103-0118

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0101	16 290	3 200	833	170	12 257	-	2,5161	0,1279
8802-0103-0102	19 897	3 693	1 040	211	15 164	-	2,9034	0,1594
8802-0103-0103	23 504	4 186	1 247	253	18 071	-	3,2906	0,1908
8802-0103-0104	27 028	4 595	1 454	295	20 979	-	3,6779	0,2223
8802-0103-0105	30 626	5 079	1 661	336	23 886	-	4,0652	0,2538
8802-0103-0106	34 223	5 563	1 867	378	26 793	-	4,4524	0,2852
8802-0103-0107	37 820	6 046	2 074	420	29 700	-	4,8397	0,3167
8802-0103-0108	22 754	2 908	1 126	229	18 720	-	2,3277	0,1724
8802-0103-0109	26 393	3 292	1 313	267	21 788	-	2,6351	0,2009
8802-0103-0110	30 031	3 676	1 500	305	24 855	-	2,9425	0,2295
8802-0103-0111	33 671	4 061	1 687	343	27 923	-	3,2498	0,2581

Окончание таблицы 8802-0103-01

Измеритель: м

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0103-0112	37 310	4 445	1 874	381	30 991	-	3,5572	0,2866
8802-0103-0113	40 948	4 829	2 061	419	34 058	-	3,8646	0,3152
8802-0103-0114	44 587	5 213	2 248	457	37 126	-	4,1720	0,3438
8802-0103-0115	46 948	5 597	1 714	351	39 637	-	4,4793	0,3723
8802-0103-0116	50 588	5 981	1 902	389	42 705	-	4,7867	0,4009
8802-0103-0117	54 226	6 365	2 089	427	45 772	-	5,0941	0,4294
8802-0103-0118	57 865	6 749	2 276	465	48 840	-	5,4014	0,4580
8802-0103-0119	1 544	310	82	17	1 152	-	0,2436	0,0125
8802-0103-0120	1 884	357	102	21	1 425	-	0,2803	0,0156
8802-0103-0121	2 222	403	123	25	1 696	-	0,3170	0,0186
8802-0103-0122	2 562	450	143	29	1 969	-	0,3537	0,0217
8802-0103-0123	2 902	497	164	33	2 241	-	0,3904	0,0248
8802-0103-0124	3 232	534	184	37	2 514	-	0,4272	0,0279
8802-0103-0125	3 569	580	204	41	2 785	-	0,4639	0,0309
8802-0103-0126	4 039	521	218	43	3 300	-	0,4173	0,0327
8802-0103-0127	4 682	588	254	51	3 840	-	0,4707	0,0381
8802-0103-0128	5 324	655	290	58	4 379	-	0,5242	0,0436
8802-0103-0129	5 967	722	326	65	4 919	-	0,5776	0,0490
8802-0103-0130	6 595	789	362	72	5 444	-	0,6310	0,0544
8802-0103-0131	7 252	855	399	79	5 998	-	0,6845	0,0598
8802-0103-0132	7 895	922	435	87	6 538	-	0,7379	0,0652
8802-0103-0133	8 537	989	471	94	7 077	-	0,7913	0,0706
8802-0103-0134	9 180	1 056	507	101	7 617	-	0,8448	0,0761
8802-0103-0135	9 822	1 122	543	108	8 157	-	0,8982	0,0815
8802-0103-0136	10 464	1 189	579	115	8 696	-	0,9516	0,0869

Подраздел 2 Фундаменты свайные**Группа 1 Свайные основания ростверковые в грунтах I группы****Таблица 8802-0201-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах I группы**Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0201-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0201-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0201-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0201-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0201-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0201-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0201-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0201-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0201-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0201-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0201-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0201-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0201-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0201-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0201-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м

8802-0201-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0201-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0201-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0201-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0201-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0101	32 242	3 996	6 812	1 993	21 434	-	2,9318	1,2877
8802-0201-0102	35 991	4 239	7 643	2 185	24 109	-	3,1098	1,3917
8802-0201-0103	39 523	4 433	8 308	2 338	26 782	-	3,2521	1,4749
8802-0201-0104	43 271	4 675	9 139	2 530	29 457	-	3,4301	1,5789
8802-0201-0105	46 803	4 869	9 804	2 683	32 130	-	3,5726	1,6621
8802-0201-0106	50 552	5 112	10 635	2 875	34 805	-	3,7506	1,7661
8802-0201-0107	54 085	5 306	11 301	3 028	37 478	-	3,8929	1,8493
8802-0201-0108	60 366	5 551	12 009	3 153	42 806	-	4,0725	1,9149
8802-0201-0109	67 507	5 961	13 395	3 467	48 151	-	4,3731	2,0850
8802-0201-0110	69 541	4 790	10 755	2 737	53 996	-	3,5749	1,6893
8802-0201-0111	76 127	5 032	11 698	2 936	59 397	-	3,7550	1,7973
8802-0201-0112	82 711	5 272	12 642	3 136	64 797	-	3,9340	1,9053
8802-0201-0113	89 298	5 514	13 586	3 335	70 198	-	4,1150	2,0133
8802-0201-0114	123 509	7 648	17 980	4 579	97 881	-	5,7078	2,7253
8802-0201-0115	133 674	6 174	14 329	3 571	113 171	-	4,6078	2,1793
8802-0201-0116	147 068	6 496	15 587	3 837	124 985	-	4,8478	2,3232
8802-0201-0117	160 594	6 844	16 950	4 125	136 800	-	5,1078	2,4793
8802-0201-0118	173 955	7 166	18 208	4 391	148 581	-	5,3478	2,6232
8802-0201-0119	208 805	7 919	22 126	4 433	178 760	-	5,9098	2,5902
8802-0201-0120	223 839	8 273	23 582	4 682	191 984	-	6,1738	2,7210
8802-0201-0121	239 002	8 656	25 160	4 952	205 186	-	6,4598	2,8626

Окончание таблицы 8802-0201-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0201-0122	254 037	9 010	26 617	5 201	218 410	-	6,7238	2,9935
8802-0201-0123	287 849	9 702	28 221	5 480	249 926	-	7,2400	3,1468
8802-0201-0124	308 838	10 173	30 163	5 812	268 502	-	7,5920	3,3212
8802-0201-0125	329 827	10 645	32 105	6 145	287 077	-	7,9440	3,4956
8802-0201-0126	350 822	11 117	34 047	6 477	305 658	-	8,2960	3,6700

Группа 2 Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Таблица 8802-0202-01 - Свайные основания ростверковые в грунтах II группы

Описание:

Подстилающий слой из бетона класса В 3,5. Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В15.

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 7. Перерезка и отгибание арматуры. 8. Устройство бетонной подготовки. 9. Раскрой и установка досок. 10. Установка щитов опалубки. 11. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 12. Установка арматуры. 13. Укладка бетонной смеси.

8802-0202-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м

8802-0202-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м

8802-0202-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м

8802-0202-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м

8802-0202-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м

8802-0202-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м

8802-0202-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м

8802-0202-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м

8802-0202-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
 8802-0202-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
 8802-0202-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
 8802-0202-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
 8802-0202-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
 8802-0202-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
 8802-0202-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
 8802-0202-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
 8802-0202-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м
 8802-0202-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0101	33 012	4 175	7 381	2 123	21 456	-	3,0633	1,3577
8802-0202-0102	36 900	4 450	8 315	2 338	24 135	-	3,2649	1,4742
8802-0202-0103	40 542	4 670	9 061	2 510	26 811	-	3,4261	1,5674
8802-0202-0104	44 428	4 944	9 994	2 725	29 490	-	3,6275	1,6839
8802-0202-0105	48 072	5 164	10 741	2 897	32 167	-	3,7887	1,7771
8802-0202-0106	51 958	5 439	11 674	3 112	34 845	-	3,9903	1,8936
8802-0202-0107	55 600	5 658	12 420	3 284	37 522	-	4,1514	1,9868

Окончание таблицы 8802-0202-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0202-0108	64 253	6 537	14 880	3 796	42 836	-	4,7958	2,2605
8802-0202-0109	71 941	7 085	16 670	4 200	48 186	-	5,1981	2,4792
8802-0202-0110	75 623	6 739	14 842	3 652	54 042	-	4,9444	2,1813
8802-0202-0111	82 872	7 189	16 235	3 951	59 448	-	5,2747	2,3433
8802-0202-0112	90 121	7 640	17 627	4 251	64 854	-	5,6049	2,5053
8802-0202-0113	97 369	8 090	19 019	4 551	70 260	-	5,9352	2,6673
8802-0202-0114	129 712	9 320	22 466	5 583	97 926	-	6,8378	3,2652
8802-0202-0115	141 825	8 681	19 912	4 821	113 232	-	6,4782	2,8512
8802-0202-0116	156 094	9 271	21 768	5 220	125 055	-	6,9186	3,0672
8802-0202-0117	170 569	9 910	23 780	5 654	136 879	-	7,3957	3,3012
8802-0202-0118	184 837	10 500	25 636	6 053	148 701	-	7,8361	3,5172
8802-0202-0119	218 502	10 120	29 545	5 930	178 837	-	7,5520	3,3951
8802-0202-0120	234 262	10 637	31 555	6 290	192 070	-	7,9384	3,5859
8802-0202-0121	250 229	11 198	33 732	6 681	205 299	-	8,3570	3,7926
8802-0202-0122	265 990	11 716	35 741	7 042	218 533	-	8,7434	3,9834
8802-0202-0123	300 525	12 572	37 899	7 433	250 054	-	9,3820	4,1968
8802-0202-0124	322 482	13 262	40 578	7 914	268 642	-	9,8972	4,4512
8802-0202-0125	344 440	13 953	43 258	8 395	287 229	-	10,4124	4,7056
8802-0202-0126	366 396	14 643	45 937	8 876	305 816	-	10,9276	4,9600

Группа 3 Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Таблица 8802-0203-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах I группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0203-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0203-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0203-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0203-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0203-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0203-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0203-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0203-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0203-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0203-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0203-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0203-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0203-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0203-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м
8802-0203-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м
8802-0203-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м
8802-0203-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м
8802-0203-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0203-0126 - Сечение свай 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0203-0101	37 808	9 219	11 636	3 403	16 953	-	7,5192	2,0616
8802-0203-0102	42 256	9 518	12 957	3 689	19 781	-	7,7637	2,2226
8802-0203-0103	46 349	9 758	14 014	3 918	22 577	-	7,9593	2,3514
8802-0203-0104	50 798	10 058	15 335	4 204	25 405	-	8,2038	2,5124
8802-0203-0105	54 890	10 298	16 392	4 433	28 200	-	8,3994	2,6412
8802-0203-0106	59 338	10 597	17 713	4 719	31 028	-	8,6439	2,8022
8802-0203-0107	63 429	10 837	18 769	4 948	33 823	-	8,8395	2,9310
8802-0203-0108	70 464	11 196	20 461	5 294	38 807	-	9,1324	3,1056
8802-0203-0109	78 794	11 711	22 742	5 785	44 341	-	9,5518	3,3792
8802-0203-0110	84 361	11 209	23 146	5 677	50 006	-	9,1430	3,2920
8802-0203-0111	92 388	11 612	25 221	6 103	55 555	-	9,4715	3,5260
8802-0203-0112	100 415	12 015	27 296	6 529	61 104	-	9,8000	3,7600
8802-0203-0113	108 442	12 418	29 371	6 954	66 653	-	10,1285	3,9940
8802-0203-0114	136 615	13 511	29 883	7 402	93 221	-	11,0200	4,3100
8802-0203-0115	152 348	12 809	30 360	7 239	109 179	-	10,4480	4,1820
8802-0203-0116	167 764	13 346	33 127	7 807	121 291	-	10,8860	4,4940
8802-0203-0117	183 480	13 928	36 124	8 421	133 428	-	11,3605	4,8320
8802-0203-0118	198 895	14 465	38 891	8 989	145 539	-	11,7985	5,1440
8802-0203-0119	216 739	12 794	29 856	6 835	174 089	-	10,6265	3,9587
8802-0203-0120	232 390	13 177	31 743	7 200	187 470	-	10,9445	4,1591
8802-0203-0121	248 244	13 592	33 788	7 595	200 864	-	11,2890	4,3762
8802-0203-0122	263 894	13 975	35 675	7 960	214 244	-	11,6070	4,5766
8802-0203-0123	296 242	14 358	37 562	8 324	244 322	-	11,9250	4,7770
8802-0203-0124	318 054	14 868	40 078	8 811	263 108	-	12,3490	5,0442
8802-0203-0125	339 867	15 379	42 594	9 297	281 894	-	12,7730	5,3114
8802-0203-0126	361 680	15 889	45 111	9 783	300 680	-	13,1970	5,5786

Группа 4 Свайные основания безростверковые в грунтах II группы
Таблица 8802-0204-01 - Свайные основания безростверковые в грунтах II группы

Описание:

Стоимость железобетонных насадок-стаканов и бетона не учтена

Состав работ:

1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае. 7. Разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса. 8. Перерезка и отгибание арматуры. 9. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства. 10. Установка насадок-стаканов. 11. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

8802-0204-0101 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3 м
8802-0204-0102 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 3,5 м
8802-0204-0103 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4 м
8802-0204-0104 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 4,5 м
8802-0204-0105 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5 м
8802-0204-0106 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 5,5 м
8802-0204-0107 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 6 м
8802-0204-0108 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 7 м
8802-0204-0109 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0110 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0111 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0112 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0113 - Сечение сваи 300х300 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0114 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 8 м
8802-0204-0115 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 9 м
8802-0204-0116 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 10 м
8802-0204-0117 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 11 м
8802-0204-0118 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 12 м
8802-0204-0119 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 13 м
8802-0204-0120 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 14 м
8802-0204-0121 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0122 - Сечение сваи 350х350 мм, длина свай 16 м

8802-0204-0123 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 13 м

8802-0204-0124 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 14 м

8802-0204-0125 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 15 м

8802-0204-0126 - Сечение сваи 400х400 мм, длина свай 16 м

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0101	38 936	9 563	12 406	3 574	16 967	-	7,6564	2,1540
8802-0204-0102	43 560	9 899	13 864	3 891	19 797	-	7,9254	2,3315
8802-0204-0103	47 794	10 168	15 031	4 145	22 595	-	8,1406	2,4735
8802-0204-0104	52 419	10 504	16 490	4 462	25 425	-	8,4096	2,6510
8802-0204-0105	56 651	10 772	17 656	4 715	28 223	-	8,6248	2,7930
8802-0204-0106	61 276	11 108	19 115	5 032	31 053	-	8,8938	2,9705
8802-0204-0107	65 509	11 377	20 281	5 286	33 851	-	9,1090	3,1125
8802-0204-0108	74 598	12 302	23 279	5 924	39 017	-	9,8492	3,4448
8802-0204-0109	83 488	12 951	25 957	6 504	44 580	-	10,3694	3,7661
8802-0204-0110	89 786	12 853	26 918	6 516	50 015	-	10,2910	3,7430
8802-0204-0111	98 393	13 421	29 407	7 034	55 565	-	10,7455	4,0265
8802-0204-0112	106 999	13 989	31 896	7 551	61 114	-	11,2000	4,3100
8802-0204-0113	115 605	14 556	34 385	8 069	66 664	-	11,6545	4,5935
8802-0204-0114	142 998	15 163	34 286	8 388	93 549	-	12,1400	4,8400
8802-0204-0115	158 792	15 008	35 512	8 385	108 272	-	12,0160	4,7980
8802-0204-0116	174 881	15 765	38 831	9 075	120 285	-	12,6220	5,1760
8802-0204-0117	191 328	16 585	42 426	9 822	132 317	-	13,2785	5,5855
8802-0204-0118	207 418	17 342	45 745	10 513	144 331	-	13,8845	5,9635
8802-0204-0119	224 651	14 666	35 791	8 033	174 194	-	11,9628	4,6027
8802-0204-0120	240 881	15 178	38 121	8 487	187 582	-	12,3804	4,8511
8802-0204-0121	257 363	15 733	40 645	8 978	200 985	-	12,8328	5,1202
8802-0204-0122	273 592	16 245	42 974	9 432	214 373	-	13,2504	5,3686

Окончание таблицы 8802-0204-01

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0204-0123	306 519	16 757	45 304	9 886	244 458	-	13,6680	5,6170
8802-0204-0124	329 105	17 440	48 410	10 491	263 255	-	14,2248	5,9482
8802-0204-0125	351 689	18 122	51 516	11 097	282 051	-	14,7816	6,2794
8802-0204-0126	374 274	18 805	54 622	11 702	300 847	-	15,3384	6,6106

Группа 5 Обмазочная изоляция битумом наголовников

Таблица 8802-0205-01 - Обмазочная изоляция битумом наголовников

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности. 2. Нанесение двух слоев битумной мастики с разогреванием ее.

8802-0205-0101 - Сечение сваи 300х300 мм

8802-0205-0102 - Сечение сваи 350х350 мм

8802-0205-0103 - Сечение сваи 400х400 мм

Измеритель: свая

Шифр	Всего прямые затраты (сумма граф 3,4,6), тенге	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе экспл. машин), тенге	Материалы, тенге	Оборудование, мебель и инвентарь, тенге	Затраты труда рабочих- строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8802-0205-0101	913	306	13	3	594	-	0,2209	0,0023
8802-0205-0102	1 022	342	14	3	666	-	0,2474	0,0026
8802-0205-0103	1 161	385	16	4	760	-	0,2826	0,0029

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**КОНСТРУКТИВТЕР ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ІРЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-03-2018

**1-жинақ Жер қазу жұмыстары және өндірістік емес
ғимараттардың іргетастары**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-03-2018

**Сборник 1 Земляные работы и фундаменты под здания
непроизводственного назначения**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная