

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.  
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Жамбыл облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Жамбылская область**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022  
УСН РК 8.02-04-2022**

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан

Астана 2022

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ  
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Жамбыл облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

**Жамбылская область**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022  
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Астана 2022**

## **Алғы сөз**

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.06.2023 жылғы № 103-нқ бұйрығымен өзгерістер еңгізілді
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.07.2023 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года №209-нқ Внесены изменения приказом КДС ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.07.2023 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Содержание

<b>1 Общие положения .....</b>	<b>1</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания .....</b>	<b>23</b>
<b>Раздел 1 Жилые здания.....</b>	<b>24</b>
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	24
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные .....	24
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича .....	24
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом .....	24
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные .....	25
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича .....	25
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) .....	26
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные .....	26
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича .....	26
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича .....	27
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича .....	28
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	29
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	29
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные .....	30
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	30
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	31
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные .....	31
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича .....	31
Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича .....	32
Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные .....	33
Объект 9101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона...	33
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	34
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	34
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона .....	35
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками .....	35
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные .....	36
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	36

Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные .....	37
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей .....	37
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	38
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	39
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона .....	39
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	39
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	40
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	40
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	40
Подраздел 6 Общежития.....	41
Группа 1 Общежития кирпичные .....	41
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест .....	41
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест .....	43
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом .....	44
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места .....	44
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места .....	45
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	46
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий .....	46
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	46
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	47
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	48
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	49
<b>Техническая часть к Разделу 2 Административные здания .....</b>	<b>51</b>
<b>Раздел 2 Административные здания.....</b>	<b>52</b>
Подраздел 1 Административные здания .....	52

Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2 .....	52
Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	52
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	53
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2 .....	54
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	54
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2 .....	55
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	55
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	56
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата .....	57
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	59
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2 .....	60
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	60
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2 .....	61
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	61
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	62
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	64
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	65
Группа 6 Приемники для арестованных лиц .....	66
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	66
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	67
Подраздел 3 Здания общественного назначения .....	69
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	69
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	69
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	70
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	70
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	71
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	71
Подраздел 4 Пожарное депо.....	72
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	72

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	72
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	74
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	74
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест.....	75
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа.....	75
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....</b>	<b>77</b>
<b>Раздел 3 Объекты образования.....</b>	<b>78</b>
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации.....	78
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2.....	78
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	78
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	79
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	79
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2 ...	80
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	80
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций.....	81
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	81
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га.....	82
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	83
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы.....	83
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2.....	83
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	83
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2.....	84
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	84
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2.....	85
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	85
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2.....	86
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	86
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ.....	87
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	87
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га.....	88
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	89
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования.....	90
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2.....	90

Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест .....	90
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития .....	91
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2 .....	91
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест .....	91
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	92
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек .....	92
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации .....	93
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	93
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест .....	93
Подраздел 7 Интернатные организации .....	95
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	95
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест .....	95
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2 .....	96
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус) .....	96
<b>Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения .....</b>	<b>98</b>
<b>Раздел 4 Объекты здравоохранения .....</b>	<b>99</b>
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь ....	99
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2 .....	99
Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену .....	99
Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену .....	100
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2 .....	101
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещений в смену .....	101
Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену .....	102
Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену .....	103
Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену .....	105
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 .....	106
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену .....	106
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену .....	107
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 .....	109
Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену .....	109



Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену .....	110
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь .....	111
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2 .....	111
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест .....	111
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест .....	113
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест .....	114
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	115
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест .....	115
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2 .....	117
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест .....	117
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2 .....	118
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест .....	118
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации ....	120
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 .....	120
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год .....	120
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год .....	121
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 .....	122
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год .....	122
<b>Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы.....</b>	<b>124</b>
<b>Раздел 5 Закрытые спортивные залы.....</b>	<b>125</b>
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) .....	125
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2 .....	125
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену .....	125
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 .....	126
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену .....	126
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену .....	127

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) .....	129
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м <sup>2</sup> .....	129
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест .....	129
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест .....	130
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м <sup>2</sup> до 5 000 м <sup>2</sup> .....	131
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест .....	131
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест .....	132
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест .....	134
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест .....	135
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup> .....	136
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест .....	136
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м <sup>2</sup> до 15 000 м <sup>2</sup> .....	137
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест .....	137
<b>Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения .....</b>	<b>140</b>
<b>Раздел 6 Открытые спортивные сооружения .....</b>	<b>141</b>
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные .....	141
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м <sup>2</sup> .....	141
Объект 9106-0101-01 - Стадион .....	141
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные .....	141
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м <sup>2</sup> .....	141
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест .....	141
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м <sup>2</sup> до 15 000 м <sup>2</sup> .....	142
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест .....	142
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест .....	143
<b>Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей .....</b>	<b>145</b>
<b>Раздел 7 Стоянки автомобилей .....</b>	<b>146</b>
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей .....	146
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м <sup>2</sup> .....	146

Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест .....	146
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2 .....	147
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест .....	147
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа .....	148
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	148
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест .....	148
Подраздел 3 Гаражи-стоянки .....	149
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2 .....	149
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый) .....	149
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый) .....	150
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый) .....	150
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы .....	151
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы .....	152
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2 .....	153
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый) .....	153
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники .....	154
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2 ....	154
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом) .....	154
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2 .....	155
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц .....	155
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц .....	156
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) .....	157
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2 .....	157
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто .....	157
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2 .....	157
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто .....	157
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) .....	158
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2 .....	158

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц .....	158
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2 .....	159
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц.....	159
Подраздел 7 Эстакады.....	159
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2.....	159
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада.....	159
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2.....	160
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада .....	160
<b>Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры .....</b>	<b>161</b>
<b>Раздел 8 Объекты культуры.....</b>	<b>162</b>
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения .....	162
Группа 1 Открытые амфитеатры .....	162
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном .....	162
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	163
Группа 2 Здания театров.....	164
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест .....	164
Группа 3 Зрительные залы .....	165
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	165
Группа 4 Клубы .....	166
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест .....	166
Подраздел 2 Библиотеки, архивы .....	167
Группа 1 Библиотеки .....	167
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения .....	167
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения .....	169
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения .....	170
Подраздел 3 Дома культуры.....	171
Группа 1 Дома культуры .....	171
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест.....	171
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест.....	173
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест.....	174
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест.....	175
<b>Отдел 2. Объекты инфраструктуры.....</b>	<b>177</b>

**Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры.....177****Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры .....178****Подраздел 1 Трансформаторные подстанции.....178****Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании .....178**

Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400 .....178

Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630 .....178

Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000 .....179

Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000 .....180

**Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки .....181**

Объект 9201-0102-01 - ТП - 100 .....181

Объект 9201-0102-02 - ТП - 160 .....182

Объект 9201-0102-03 - ТП - 250 .....182

Объект 9201-0102-04 - ТП - 400 .....183

Объект 9201-0102-05 - ТП - 630 .....184

Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000 .....184

**Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...185**

Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250 .....185

Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630 .....186

Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000 .....186

**Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции .....187**

Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630 .....187

Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000 .....188

Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600 .....188

**Подраздел 2 Котельные стационарные .....189****Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе .....189**Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 0,12 МВт .....189Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,1 МВт .....190Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,2 МВт .....191**Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....192**Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе  
теплопроизводительностью 0,348 МВт .....192**Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....193**Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,24 МВт .....193Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 2,0 МВт .....194

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	195
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	195
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	195
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	196
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	197
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа .....	198
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт .....	198
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт .....	199
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт .....	199
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт .....	200
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт .....	201
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт .....	202
<b>Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры .....</b>	<b>203</b>
<b>Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры .....</b>	<b>204</b>
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) .....	204
Группа 1 Водные скважины .....	204
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м .....	204
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м .....	204
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м .....	205
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м .....	205
Группа 2 Подземные насосные станции .....	206
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м <sup>3</sup> /час .....	206
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м <sup>3</sup> /час .....	206
Группа 3 Надземные насосные станции .....	207
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м <sup>3</sup> /час.....	207
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м <sup>3</sup> /час.....	208
Подраздел 2 Станции .....	209

Группа 1 Насосные станции 2го подъема .....	209
Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час .....	209
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час .....	210
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час .....	211
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	212
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м .....	212
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м .....	212
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м .....	213
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м .....	214
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м .....	214
Подраздел 4 Резервуары чистой воды .....	214
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013 .....	214
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3 .....	214
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3 .....	215
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3 .....	216
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3 .....	217
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды .....	217
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 .....	217
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3 .....	218
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3 .....	219
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры .....</b>	<b>221</b>
<b>Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры .....</b>	<b>222</b>
Подраздел 1 Станции .....	222
Группа 1 Канализационные насосные станции .....	222
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час .....	222

Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час .....	222
Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час .....	223
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час .....	223
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час .....	224
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков .....	225
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час.....	225
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час.....	226
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час.....	227
Подраздел 3 Выгребы. Уборные .....	227
Группа 1 Выгребы .....	227
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3 .....	227
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3 .....	228
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3 .....	228
Группа 2 Уборные .....	229
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом .....	229
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом .....	229
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом .....	230
<b>Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....</b>	<b>232</b>
<b>Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры .....</b>	<b>233</b>
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса .....	233
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2 .....	233
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус.....	233
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2 .....	234
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус .....	234
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские .....	235
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2 .....	235
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	235
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2 .....	236
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	236



Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты .....	237
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа .....	237
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2 .....	237
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	238
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2 .....	238
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2 .....	239
Подраздел 4 Прачечные .....	240
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2 .....	240
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича .....	240
Подраздел 5 Операторные .....	241
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2 .....	241
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2 .....	241
<b>Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения .....</b>	<b>243</b>
<b>Раздел 5 Объекты хранения.....</b>	<b>244</b>
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов.....	244
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2.....	244
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический .....	244
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича .....	244
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2 .....	245
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича .....	245
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2.....	246
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический .....	246
Подраздел 2 Склады материально-технические.....	247
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2.....	247
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича .....	247
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	248
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича .....	248
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный .....	249
Подраздел 3 Топлиохранилища .....	250
Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3 .....	250
Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище .....	250
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт .....	251
<b>Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....</b>	<b>252</b>

<b>Раздел 6 Объекты транспорта .....</b>	<b>255</b>
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования .....	255
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории .....	255
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	255
Группа 3 Автомобильные дороги II категории .....	255
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	255
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси .....	256
Группа 4 Автомобильные дороги III категории .....	257
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси .....	257
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	257
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	257
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	258
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности .....	258
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог .....	259
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне .....	259
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории .....	259
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории .....	260
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов .....	260
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	261

Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории .....	262
Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа .....	262
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов .....	263
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог .....	264
Группа 1 Водопропускные трубы .....	264
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м .....	264
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м .....	264
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м .....	265
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м .....	265
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м .....	266
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м .....	266
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м .....	267
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	267
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	268
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	268
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	269
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	269
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	270
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки .....	270
Группа 1 Площадки отдыха .....	270
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м <sup>2</sup> .....	270
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup> .....	271
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup> .....	272

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог .....	272
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог .....	272
Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор .....	272



---

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
Жамбылская область**

---

**COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES  
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE  
Zhambyl region**

---

Дата введения 2023-01-04

**1 Общие положения**

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

**2. Общая часть**

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

---

**Издание официальное**

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 «Объекты инфраструктуры» содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инженеринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;  
 техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);  
 затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);



затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

### **3. Порядок применения**

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта ( $m^2$ ), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта ( $m^2$ ) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100  $m^2$ »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта ( $m^2$ ), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

### Расчет стоимости строительства

\_\_\_\_\_

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20 \_\_\_\_ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

**Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения****Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные</b>			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	274,147
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	295,484
<b>Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные</b>			
9101-0102-01	2-этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	282,831
<b>Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные</b>			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	308,634
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	299,172
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	277,505
<b>Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	339,632
<b>Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные</b>			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	269,178
<b>Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)</b>			
<b>Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные</b>			
9101-0301-01	9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	316,670
9101-0301-02	9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	324,734
<b>Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные</b>			
9101-0302-01	9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона	1 м2 общей площади квартир	370,208
<b>Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	371,464
<b>Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона</b>			

## Продолжение таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	324,818
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	266,807
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	297,137
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	301,397
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	349,233
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	374,798
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	6 803,555
		м2	251,818
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	3 979,098
		м2	201,392
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	6 951,513
		м2	298,697
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 036,486
		м2	276,128
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	310,909
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	329,505
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	332,378

## Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	360,017

## Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	102,361
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	48,876
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	74,293
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	63,617
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	90,614
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	80,288
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	58,399
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	81,147
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	80,422
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	97,427
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	78,363
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	76,913
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	41 048,241
		м2	340,440
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	24 161,821
		м2	293,797
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	65,281
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	121,795
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			

## Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	10 034,512
		м2	333,811
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	275 622,799
		м2	576,556
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	296 382,054
		м2	522,489
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	269 257,727
		м2	353,702

## Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	4 532,400
		м2	225,525
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	3 900,794
		м2	224,747
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 496,960
		м2	233,003
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 029,030
		м2	218,793
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	223 260,650
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	217 857,861
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	190 237,137
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	-
		м2	322,515
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	-
		м2	302,972
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	-
		м2	297,087
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	-
		м2	271,778
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	208 235,298
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	199 502,189

## Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	188 260,795
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 466,676
		м2	271,636
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2			
9103-0501-02	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	9 771,402
		м2	365,669
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	9 245,284
		м2	372,806
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	8 542,462
		м2	221,665
Подраздел 7 Интернатные организации			
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	13 729,050
		м2	271,207
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	9 850,584
		м2	239,318

## Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2			
9104-0101-01	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	6 241,235
		м2	506,868
9104-0101-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	3 275,052
		м2	479,931
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 359,674
		м2	499,275
9104-0102-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	8 894,910
		м2	573,525
9104-0102-03	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	6 003,204
		м2	476,737
9104-0102-04	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	6 478,112
		м2	763,838



## Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	5 930,261
		м2	464,708
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	3 955,438
		м2	658,356
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	7 890,486
		м2	363,094
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	7 948,215
		м2	652,174
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	50 301,843
		м2	554,785
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	11 361,666
		м2	321,218
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	33 258,767
		м2	319,817
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	112 927,714
		м2	461,831
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	105 824,680
		м2	869,893
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	133 582,545
		м2	926,931
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	44,810
		м2	355,286
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	16,363
		м2	295,286
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	23,941
		м2	426,094

## Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	17 043,645
		м2	309,199
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	21 298,002
		м2	358,294
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	10 684,824
		м2	430,460
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	3 850,004
		м2	212,954
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 528,368
		м2	431,803
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	4 943,978
		м2	354,547
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	4 989,295
		м2	356,219
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 325,977
		м2	415,889
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 036,872
		м2	666,962
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 236,702
		м2	350,181
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	9 690,364
		м2	246,180

**Раздел 6 Открытые спортивные сооружения**

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные</b>			
<b>Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2</b>			
9106-0101-01	Стадион	1 м2	28,538
<b>Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные</b>			
<b>Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2</b>			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	219,304
		м2	15,373

## Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2</b>			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	665,921
		м2	22,202
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	494,028
		м2	18,912

## Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей			
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	10 667,525
		м2	295,666
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	8 577,206
		м2	262,016
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	3 806,789
		м2	99,639
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	217,240
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	284,684
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	268,336
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	229,296
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	245,707
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	222,913
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	227,081
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	272,057
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	281,715
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	103,643
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	88,226
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	125,036

## Окончание таблицы 7

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2</b>			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	104,892
<b>Подраздел 7 Эстакады</b>			
<b>Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2</b>			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	40,602
<b>Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2</b>			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	90,297

## Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	3 998,953
		м2	917,472
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	483,556
		м2	115,891
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	12 622,613
		м2	610,882
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	11 888,631
		м2	518,249
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 081,510
		м2	367,498
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	9 498,499
		м2	440,960
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	7 315,465
		м2	336,081
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 335,707
		м2	411,064
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	358,429
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	465,983
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	384,192
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	429,923

## Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры

Таблица 1 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Трансформаторные подстанции</b>			
<b>Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании</b>			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	47 519,091
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	89 853,429
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	115 919,655
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	833 817,449
<b>Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки</b>			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	8 619,444
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 341,433
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 129,406
9201-0102-04	ТП - 400	объект	14 224,078
9201-0102-05	ТП - 630	объект	17 447,983
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	20 516,563
<b>Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения</b>			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 143,108
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	26 749,917
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	36 840,674
<b>Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции</b>			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	161 308,819
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	180 834,795
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	211 832,189
<b>Подраздел 2 Котельные стационарные</b>			
<b>Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе</b>			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	38 206,448
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	42 098,356
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	62 425,703
<b>Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе</b>			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	39 601,712
<b>Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа</b>			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	61 538,466
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	94 570,657
<b>Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)</b>			
<b>Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе</b>			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	58 846,073
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	96 023,564
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	86 584,313
<b>Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа</b>			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	39 287,761
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 015,875

## Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	44 272,451
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	44 745,686
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	51 587,355
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	52 279,172

## Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)</b>			
<b>Группа 1 Водные скважины</b>			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	37 035,284
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	38 581,867
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	44 341,906
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	45 902,767
<b>Группа 2 Подземные насосные станции</b>			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	9 013,550
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	17 026,586
<b>Группа 3 Надземные насосные станции</b>			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	6 181,361
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	15 077,649
<b>Подраздел 2 Станции</b>			
<b>Группа 1 Насосные станции 2го подъема</b>			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	80 866,047
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	83 075,790
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	245 550,602
<b>Подраздел 3 Водонапорные башни</b>			
<b>Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м</b>			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 H=15,0 м	объект	13 030,715
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 H=15,0 м	объект	17 504,713
<b>Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м</b>			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 H=24,0 м	объект	24 741,334
<b>Подраздел 4 Резервуары чистой воды</b>			

## Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013</b>			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	14 656,909
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	25 314,775
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	38 731,917
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	55 717,953
<b>Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды</b>			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	10 613,432
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	14 790,735
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	15 002,639

## Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Станции</b>			
<b>Группа 1 Канализационные насосные станции</b>			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	объект	6 829,345
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	объект	7 336,588
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	объект	24 478,808
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	объект	69 080,731
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	объект	127 742,824
<b>Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков</b>			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	объект	78 546,605
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	объект	168 538,097
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	объект	370 057,564
<b>Подраздел 3 Выгребы. Уборные</b>			
<b>Группа 1 Выгребы</b>			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м3	объект	4 560,817
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м3	объект	4 923,708
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м3	объект	6 095,687
<b>Группа 2 Уборные</b>			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	409,798
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	2 837,740

## Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	13 298,821

## Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	356,630
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	418,172
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	457,377
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	479,073
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	5 297,487
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 791,392
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 172,026
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	601 681,797
		м2	732,650
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16.8 м2	объект	14 011,210
		м2	834.001

## Раздел 5 Объекты хранения

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов</b>			
<b>Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2</b>			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	130,417
9205-0101-02	Склад из кирпича	м2	197,513
<b>Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2</b>			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	271,534
<b>Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2</b>			



## Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9205-0103-01	Склад металлический	м2	174,361
<b>Подраздел 2 Склады материально-технические</b>			
<b>Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2</b>			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	336,644
<b>Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2</b>			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	246,337
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	272,208
<b>Подраздел 3 Топливохранилища</b>			
<b>Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3</b>			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	82 416,391
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	68 548,188

## Раздел 6 Объекты транспорта

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования</b>			
<b>Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории</b>			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	780 560,361
<b>Группа 3 Автомобильные дороги II категории</b>			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	450 074,962
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	438 700,770
<b>Группа 4 Автомобильные дороги III категории</b>			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	261 593,048
<b>Группа 5 Автомобильные дороги IV категории</b>			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	117 340,945

## Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	174 230,026
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	51 768,618
<b>Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне</b>			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 409,235
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 629,524
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	2 014,687
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 757,499
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 362,819
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	1 652,735
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 282,717
<b>Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Водопропускные трубы</b>			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	12 335,056
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	33 665,057
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	42 621,387
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	58 338,870
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	81 066,772
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	93 053,523

## Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,5 м	100 м	109 350,485
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одночковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	66 115,840
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одночковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	84 416,317
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одночковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	124 554,998
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	111 592,001
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	152 704,332
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	224 256,137
<b>Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки</b>			
<b>Группа 1 Площадки отдыха</b>			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	3 474,268
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	3 128,993
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	3 036,454
<b>Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	39 959,342

## Часть 2

**Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения****Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м<sup>2</sup> общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 1 Жилые здания****Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	262,694	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	262,144	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	137,739	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	53,591	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,433	0,000
Фундаменты	8,481	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,262	0,000
Покрытия и перекрытия	11,863	0,000
Крыши, кровли	15,559	0,000
Входная группа	0,323	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,284	0,000
Наружная отделка фасадов	11,049	0,000
Проемы	4,131	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,193	0,000
Потолки	3,559	0,000
Полы	6,322	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,202	0,000
Водоснабжение	2,212	100,000
Канализация	4,831	0,000
Теплоснабжение	5,049	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,247	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом**

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	283,139	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	277,665	-
1.1	в т.ч. материалы	143,437	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,068	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,857	0,000
Фундаменты	8,047	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,531	0,000
Покрытия и перекрытия	8,636	0,000
Крыши, кровли	16,374	0,000
Входная группа	0,337	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,007	0,000
Наружная отделка фасадов	0,144	0,000
Проемы	5,316	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,039	0,000
Потолки	3,536	0,000
Полы	4,835	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,089	0,000
Водоснабжение	1,135	0,000
Канализация	1,741	0,000
Теплоснабжение	7,888	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,130	0,000
Газоснабжение	1,359	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные****Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича**

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	271,015	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	263,534	-

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	148,519	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	45,193	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,536	0,000
Фундаменты	6,612	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	24,355	0,000
Покрытия и перекрытия	10,509	0,000
Крыши, кровли	12,858	0,000
Лестницы	0,674	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,460	0,000
Проемы	5,191	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,079	0,000
Потолки	1,653	0,000
Полы	4,905	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,842	23,339
Водоснабжение	4,172	0,000
Канализация	1,481	0,000
Теплоснабжение	6,690	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,285	0,000
Слаботочные сети	3,695	76,661
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

### Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные

#### Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	295,740	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	285,115	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	157,684	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	51,287	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

*Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,188	0,000
Фундаменты	4,374	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,986	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,029	0,000
Покрытия и перекрытия	5,994	0,000
Крыши, кровли	11,617	0,000
Лестницы	0,802	0,000
Входная группа	0,798	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,172	0,000
Наружная отделка фасадов	0,476	0,000
Проемы	7,559	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>	0,023	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,166	0,000
Потолки	1,342	0,000
Полы	4,261	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,659	23,811
Водоснабжение	2,937	0,000
Канализация	1,987	0,853
Теплоснабжение	10,126	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,450	0,000
Слаботочные сети	0,832	1,347
Система антитеррористической безопасности	0,224	0,000
Вертикальный транспорт	2,996	70,072
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича**

*Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	286,673	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	285,347	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	149,575	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	54,423	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге



Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,496	0,000
Фундаменты	4,483	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,133	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	30,457	0,000
Покрытия и перекрытия	8,406	0,000
Крыши, кровли	7,168	0,000
Лестницы	1,537	0,000
Входная группа	0,539	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,441	5,545
Наружная отделка фасадов	0,242	0,000
Проемы	6,879	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,976	0,000
Потолки	1,542	0,000
Полы	4,445	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,650	27,121
Водоснабжение	2,319	0,000
Канализация	2,139	6,215
Теплоснабжение	6,570	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,438	0,000
Слаботочные сети	0,749	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,392	17,082
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича**

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	265,912	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	256,723	-
1.1	в т.ч. материалы	136,863	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	47,887	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,737	0,000
Фундаменты	4,645	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,380	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,954	0,000
Покрытия и перекрытия	7,997	0,000
Крыши, кровли	11,063	0,000
Лестницы	1,865	0,000
Входная группа	0,751	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,483	0,000
Наружная отделка фасадов	5,301	0,000
Проемы	6,573	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,361	0,000
Потолки	0,910	0,000
Полы	5,671	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,520	25,610
Водоснабжение	2,841	19,989
Канализация	1,609	1,058
Теплоснабжение	9,870	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,193	0,000
Слаботочные сети	2,279	4,975
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков**

*Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	325,442	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	318,049	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	162,147	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	67,293	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,752	0,000
Фундаменты	2,712	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,214	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,731	0,000
Стены, перегородки	12,027	0,000
Покрытия и перекрытия	11,698	0,000
Крыши, кровли	3,484	0,000
Лестницы	0,881	0,000
Входная группа	0,472	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,779	0,000
Наружная отделка фасадов	8,785	0,000
Проемы	5,065	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,881	0,000
Потолки	1,938	0,000
Полы	3,636	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,443	20,895
Водоснабжение	4,433	54,550
Канализация	1,994	2,179
Теплоснабжение	6,659	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,153	0,000
Слаботочные сети	0,748	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,138	0,000
Газоснабжение	1,376	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные****Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом**

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	258,974	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	258,361	-
1.1	в т.ч. материалы	161,114	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	34,850	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,065	0,000
Фундаменты	8,068	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,722	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,587	0,000
Покрытия и перекрытия	9,675	0,000
Крыши, кровли	9,348	0,000
Лестницы	0,850	0,000
Входная группа	1,450	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,161	0,000
Наружная отделка фасадов	0,212	0,000
Проемы	7,774	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,123	0,000
Потолки	1,504	0,000
Полы	5,486	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,697	75,555
Водоснабжение	3,738	0,000
Канализация	1,757	0,000
Теплоснабжение	8,692	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,154	0,000
Слаботочные сети	1,710	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,201	0,000
Газоснабжение	2,027	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)**

**Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные**

**Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича**

*Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	306,851	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	294,894	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	141,642	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	63,321	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,957	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,265	0,000
Фундаменты	4,299	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,397	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	33,855	0,000
Покрытия и перекрытия	7,950	0,000
Крыши, кровли	1,814	0,000
Лестницы	1,566	0,000
Входная группа	0,429	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,023	0,000
Наружная отделка фасадов	1,469	0,000
Проемы	5,496	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,178	0,000
Потолки	1,724	0,000
Полы	6,303	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,767	10,629
Водоснабжение	2,536	0,000
Канализация	1,578	0,000
Теплоснабжение	8,021	37,445
Вентиляция и кондиционирование	0,110	0,000
Слаботочные сети	0,797	0,000
Вертикальный транспорт	2,745	51,926
Газоснабжение	1,679	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича**

Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	317,185	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	299,353	-
1.1	в т.ч. материалы	163,613	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,815	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,832	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,224	0,000
Фундаменты	6,146	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,882	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,596	0,000
Покрытия и перекрытия	8,651	0,000
Крыши, кровли	1,723	0,000
Лестницы	0,584	0,000
Входная группа	0,542	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,208	0,000
Наружная отделка фасадов	0,171	0,000
Проемы	13,043	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,800	0,000
Потолки	1,594	0,000
Полы	5,708	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,837	8,431
Водоснабжение	2,020	0,000
Канализация	1,466	0,000
Теплоснабжение	9,854	40,333
Вентиляция и кондиционирование	0,209	0,000
Слаботочные сети	0,833	0,339
Система антитеррористической безопасности	0,068	0,000
Вертикальный транспорт	3,841	50,897
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные**  
**Объект 9101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона**

*Таблица 9101-0302-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	356,175	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	342,314	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>184,007</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>70,654</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,861	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,608	0,000
Фундаменты	3,044	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	32,216	0,000
Покрытия и перекрытия	12,507	0,000
Крыши, кровли	1,002	0,000
Лестницы	1,184	0,000
Входная группа	0,091	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,141	0,000
Наружная отделка фасадов	7,339	0,000
Проемы	5,378	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,358	0,000
Потолки	1,070	0,000
Полы	5,758	0,000
Прочие элементы отделки	0,067	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,912	5,027
Водоснабжение	2,486	0,000
Канализация	1,423	0,199
Теплоснабжение	7,738	7,014
Вентиляция и кондиционирование	0,994	0,000
Слаботочные сети	0,539	0,000
Система пожарной безопасности	0,095	0,000
Вертикальный транспорт	4,350	87,760
Газоснабжение	0,700	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	358,730	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	345,753	-
1.1	в т.ч. материалы	174,319	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	65,463	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

*Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,268	0,000
Фундаменты	8,130	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,517	0,000
Стены, перегородки	9,365	0,000
Покрытия и перекрытия	20,399	0,000
Крыши, кровли	0,756	0,000
Лестницы	0,803	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,785	0,000
Наружная отделка фасадов	1,716	0,000
Проемы	6,117	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,180	0,000
Потолки	1,730	0,000
Полы	8,205	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,187	8,696
Водоснабжение	2,046	0,000
Канализация	1,463	0,182
Теплоснабжение	7,364	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,232	0,000
Слаботочные сети	1,574	0,000
Вертикальный транспорт	4,382	89,914
Газоснабжение	0,780	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона**

**Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками**

*Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	312,506	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	295,627	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	153,868	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	55,856	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

**тыс. тенге**



Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,513	0,000
Фундаменты	2,370	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,178	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,702	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,869	0,000
Стены, перегородки	13,736	0,000
Покрытия и перекрытия	10,379	0,000
Крыши, кровли	3,504	0,000
Лестницы	0,776	0,000
Входная группа	0,212	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,898	0,000
Наружная отделка фасадов	3,257	0,000
Проемы	6,614	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,782	0,000
Потолки	1,523	0,000
Полы	6,313	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,410	4,341
Водоснабжение	1,578	0,000
Канализация	1,532	0,000
Теплоснабжение	6,312	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,439	0,000
Слаботочные сети	2,579	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,540	0,000
Вертикальный транспорт	5,029	63,350
Газоснабжение	0,953	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные**  
**Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом**

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	256,693	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	246,671	-
1.1	в т.ч. материалы	143,428	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,030	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

*Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,495	0,000
Фундаменты	4,194	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,073	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	18,431	0,000
Покрытия и перекрытия	17,803	0,000
Крыши, кровли	1,443	0,000
Лестницы	0,630	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,142	0,000
Наружная отделка фасадов	0,389	0,000
Проемы	10,061	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,355	0,000
Потолки	1,565	0,000
Полы	6,550	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,372	12,200
Водоснабжение	2,166	0,000
Канализация	2,388	0,252
Теплоснабжение	5,780	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,139	0,000
Слаботочные сети	1,325	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,092	0,000
Вертикальный транспорт	4,605	85,838
Газоснабжение	2,001	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные**  
**Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей**

*Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	289,551	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	273,666	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	151,694	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	46,099	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,268	0,000
Фундаменты	2,105	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,315	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,481	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,536	0,000
Стены, перегородки	18,032	0,000
Покрытия и перекрытия	11,894	0,000
Крыши, кровли	3,276	0,000
Лестницы	1,062	0,000
Входная группа	0,467	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,797	0,000
Наружная отделка фасадов	2,749	0,000
Проемы	7,244	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,669	0,000
Потолки	0,650	0,000
Полы	5,451	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,417	6,746
Водоснабжение	4,050	0,000
Канализация	1,667	0,275
Теплоснабжение	6,997	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,098	0,000
Слаботочные сети	0,992	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,681	0,000
Вертикальный транспорт	3,233	46,882
Газоснабжение	0,868	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	292,052	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	283,502	-
1.1	в т.ч. материалы	145,917	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	52,528	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,323	0,000
Фундаменты	7,866	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,473	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	14,846	0,000
Стены, перегородки	12,095	0,000
Покрытия и перекрытия	14,425	0,000
Крыши, кровли	2,714	0,000
Лестницы	0,473	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,301	0,000
Наружная отделка фасадов	0,764	0,000
Проемы	6,262	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,273	0,000
Потолки	1,892	0,000
Полы	4,724	0,000
Прочие элементы отделки	0,020	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,087	19,401
Водоснабжение	4,066	7,329
Канализация	2,370	0,000
Теплоснабжение	7,780	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,966	0,000
Слаботочные сети	0,688	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,157	2,322
Вертикальный транспорт	2,436	65,259
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)**

**Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона**

**Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом**

*Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	337,260	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	320,347	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	175,831	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57,674	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,521	0,000
Фундаменты	2,405	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,381	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,626	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	14,287	0,000
Стены, перегородки	8,953	0,000
Покрытия и перекрытия	6,851	0,000
Крыши, кровли	1,217	0,000
Лестницы	0,383	0,000
Входная группа	0,143	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,687	0,000
Наружная отделка фасадов	7,593	0,000
Проемы	6,723	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,927	0,000
Потолки	1,983	0,000
Полы	5,789	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,316	11,913
Водоснабжение	5,645	14,102
Канализация	2,067	0,822
Теплоснабжение	6,441	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,505	3,219
Слаботочные сети	0,765	0,098
Система пожарной безопасности	0,558	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,047	0,000
Вертикальный транспорт	3,187	44,575
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)****Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	365,229	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	355,828	-
1.1	в т.ч. материалы	184,261	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,425	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,315	0,000
Фундаменты	7,028	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,832	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	21,557	0,000
Стены, перегородки	9,685	0,000
Покрытия и перекрытия	4,224	0,000
Крыши, кровли	0,563	0,000
Лестницы	0,732	0,000
Входная группа	0,304	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,790	0,000
Наружная отделка фасадов	3,860	0,000
Проемы	9,585	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,320	0,000
Потолки	1,943	0,000
Полы	7,101	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,387	12,152
Водоснабжение	3,232	16,639
Канализация	1,124	0,828
Теплоснабжение	5,531	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,526	3,562
Слаботочные сети	1,048	0,505
Система пожарной безопасности	0,423	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,127	2,003
Вертикальный транспорт	2,764	51,324
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 6 Общежития

## Группа 1 Общежития кирпичные

## Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 519,313	241,298
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 960,774	220,625
1.1	в т.ч. материалы	3 042,375	112,607
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 144,718	42,369
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,397	0,000
Фундаменты	4,730	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,496	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	19,273	0,000
Покрытия и перекрытия	4,668	0,000
Крыши, кровли	4,869	0,000
Лестницы	1,289	0,000
Входная группа	1,214	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,570	0,000
Проемы	3,921	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,853	0,000
Потолки	1,334	0,000
Полы	5,473	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,917	48,746
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,594	5,826
Водоснабжение	6,917	18,056
Канализация	1,289	3,030
Теплоснабжение	4,369	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,373	1,791
Слаботочные сети	0,538	1,255
Система пожарной безопасности	1,454	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,520	13,593
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,310	0,000
Электроосвещение	0,373	0,503
Водоснабжение	0,698	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,153	5,011
Теплоснабжение	1,329	0,000
Сети связи	0,252	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,848	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,781	0,000
Озеленение	0,756	0,000
Ограждение	0,165	0,000
МАФы	0,276	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест**

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 855,715	195,147
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 414,610	172,822
1.1	в т.ч. материалы	1 789,014	90,546
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	644,183	32,604
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	310,252	15,703

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,235	0,000
Фундаменты	2,062	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,033	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,959	0,000
Покрытия и перекрытия	9,290	0,000
Крыши, кровли	1,245	0,000
Лестницы	0,353	0,000
Входная группа	0,090	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,731	0,000
Проемы	7,109	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,993	0,000
Потолки	1,388	0,000
Полы	7,066	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,904	70,335
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,439	1,426
Водоснабжение	1,900	2,090
Канализация	1,760	0,245
Теплоснабжение	5,372	5,745
Слаботочные сети	1,775	3,736
Система пожарной безопасности	2,544	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,148	0,000
Вертикальный транспорт	2,367	16,423
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,276	0,000
Электроосвещение	0,235	0,000
Водоснабжение	0,641	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,224	0,000
Теплоснабжение	2,144	0,000
Сети связи	0,155	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		



Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,276	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,351	0,000
Озеленение	0,514	0,000
МАФы	0,424	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом**  
**Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места**

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 688,005	287,375
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 140,885	263,866
1.1	в т.ч. материалы	3 339,083	143,476
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 122,495	48,232
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,244	0,000
Фундаменты	1,738	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,155	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,200	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,688	0,000
Стены, перегородки	7,141	0,000
Покрытия и перекрытия	8,458	0,000
Крыши, кровли	1,826	0,000
Лестницы	1,112	0,000
Входная группа	0,878	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,561	0,000
Наружная отделка фасадов	4,992	0,000
Проемы	3,168	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,079	0,000
Потолки	1,640	0,000
Полы	4,253	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,162	57,267
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,636	2,464

## Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	3,164	10,280
Канализация	1,876	0,643
Теплоснабжение	5,345	0,863
Вентиляция и кондиционирование	1,963	2,646
Слаботочные сети	2,526	1,614
Система пожарной безопасности	3,545	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,290	0,000
Вертикальный транспорт	2,032	20,837
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,738	3,387
Водоснабжение	0,208	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,191	0,000
Теплоснабжение	7,374	0,000
Сети связи	0,250	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,193	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,172	0,000
Озеленение	0,068	0,000
МАФы	0,136	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 829,538	266,662
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 237,075	239,560
1.1	в т.ч. материалы	2 733,418	125,035
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 022,562	46,775
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,181	0,000
Фундаменты	1,731	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,050	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,862	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,121	0,000
Стены, перегородки	6,809	0,000

## Окончание таблицы 9101-0602-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	8,840	0,000
Крыши, кровли	1,437	0,000
Лестницы	1,067	0,000
Входная группа	0,759	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,526	0,000
Наружная отделка фасадов	5,492	0,000
Проемы	3,885	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,722	0,000
Потолки	1,956	0,000
Полы	4,191	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,997	62,620
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,071	1,643
Водоснабжение	3,275	7,253
Канализация	2,297	0,448
Теплоснабжение	6,251	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,983	1,896
Слаботочные сети	2,101	0,000
Система пожарной безопасности	1,454	0,000
Вертикальный транспорт	1,591	12,809
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,734	1,267
Электроосвещение	0,188	0,000
Водоснабжение	0,124	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,338	0,000
Теплоснабжение	4,400	0,000
Сети связи	0,151	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,071	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,094	0,000
Озеленение	0,333	0,000
Ограждение	0,849	0,000
МАФы	0,067	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий

## Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий

**Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	297,920	-

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	292,471	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	172,781	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	43,739	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,994	0,000
Фундаменты	4,773	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,115	0,000
Стены, перегородки	8,292	0,000
Покрытия и перекрытия	14,701	0,000
Крыши, кровли	4,831	0,000
Входная группа	2,697	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,229	0,000
Наружная отделка фасадов	8,827	0,000
Проемы	15,971	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,567	0,000
Потолки	0,911	0,000
Полы	3,136	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,228	85,612
Водоснабжение	1,230	0,000
Канализация	0,546	0,000
Теплоснабжение	8,128	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,733	0,000
Слаботочные сети	0,090	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	315,739	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	282,273	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	163,991	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	44,786	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,134	0,000
Фундаменты	5,856	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,430	0,000
Стены, перегородки	10,530	0,000
Покрытия и перекрытия	10,705	0,000
Крыши, кровли	0,562	0,000
Входная группа	0,348	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,561	0,000
Наружная отделка фасадов	5,989	0,000
Проемы	16,742	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,459	0,000
Потолки	0,959	0,000
Полы	2,160	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,038	30,465
Водоснабжение	0,960	0,000
Канализация	0,112	0,000
Теплоснабжение	9,675	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,842	29,733
Слаботочные сети	0,146	0,000
Система пожарной безопасности	6,791	36,993
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	318,491	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	296,641	-
1.1	в т.ч. материалы	188,875	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40,631	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,036	0,000
Фундаменты	4,708	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,397	0,000
Стены, перегородки	10,175	0,000
Покрытия и перекрытия	12,773	0,000
Крыши, кровли	2,511	0,000
Входная группа	1,557	0,000
Наружная отделка фасадов	5,079	0,000
Проемы	22,917	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,578	0,000
Потолки	0,810	0,000
Полы	1,666	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,280	39,671
Водоснабжение	2,007	8,791
Канализация	0,715	0,000
Теплоснабжение	12,646	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,900	43,437
Слаботочные сети	0,169	0,000
Система пожарной безопасности	1,076	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	344,976	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	331,761	-
1.1	в т.ч. материалы	209,271	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45,852	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,071	0,000
Фундаменты	5,466	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,811	0,000
Стены, перегородки	14,681	0,000
Покрытия и перекрытия	12,426	0,000
Крыши, кровли	1,233	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,714	0,000
Наружная отделка фасадов	3,602	0,000
Проемы	10,954	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,319	0,000
Потолки	4,125	0,000
Полы	1,256	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,128	75,007
Водоснабжение	1,827	10,127
Канализация	0,556	0,000
Теплоснабжение	15,759	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,670	0,000
Слаботочные сети	0,037	0,000
Система пожарной безопасности	0,366	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 2 Административные здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Административные здания;
  - Подраздел 2 Здания общественного назначения;
  - Подраздел 3 Пожарные депо;
2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.



**Раздел 2 Административные здания****Подраздел 1 Административные здания****Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2****Объект 9102-0101-01 - Административное здание***Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	98,085	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	92,826	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	42,382	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	18,158	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	3,518	-

*Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,277	0,000
Фундаменты	5,685	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,380	0,000
Покрытия и перекрытия	7,352	0,000
Крыши, кровли	4,940	0,000
Лестницы	0,098	0,000
Входная группа	0,194	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,078	0,000
Наружная отделка фасадов	0,267	0,000
Проемы	1,383	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,320	0,000
Потолки	0,602	0,000
Полы	2,228	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,079	66,898
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,614	0,000
Водоснабжение	0,790	0,977
Канализация	0,451	0,000
Теплоснабжение	1,870	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,816	9,985
Слаботочные сети	4,102	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,897	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,011	4,988
Электроосвещение	1,538	0,000
Водоснабжение	0,627	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,646	0,000
Теплоснабжение	1,524	16,398

## Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	3,630	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,283	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,462	0,000
Озеленение	2,190	0,000
Ограждение	10,632	0,000
МАФы	2,034	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	46,834	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45,737	-
1.1	в т.ч. материалы	38,562	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,519	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	5,569	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	62,697	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,941	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,604	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,506	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,033	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,483	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,956	0,000
Озеленение	0,979	0,000
МАФы	11,231	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2****Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования**

Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	71,189	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	59,250	-
1.1	в т.ч. материалы	31,711	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,371	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,358	-

Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,620	0,000
Фундаменты	2,428	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,269	0,000
Стены, перегородки	12,290	0,000
Покрытия и перекрытия	6,465	0,000
Крыши, кровли	4,949	0,000
Лестницы	1,633	0,000
Входная группа	1,693	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,427	0,000
Наружная отделка фасадов	1,826	0,000
Проемы	4,065	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,755	0,000
Потолки	1,563	0,000
Полы	3,690	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,067	66,782
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,999	2,964
Водоснабжение	2,356	7,781
Канализация	0,302	0,110
Теплоснабжение	3,997	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,927	3,050
Слаботочные сети	1,185	0,989
Система пожарной безопасности	0,509	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,932	0,000
Вертикальный транспорт	3,876	17,291
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,288	0,000
Электроосвещение	3,087	0,580
Водоснабжение	2,583	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,304	0,000

## Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,360	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,364	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,972	0,000
Озеленение	0,020	0,000
МАФы	0,201	0,013
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2

## Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	60,959	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54,219	-
1.1	в т.ч. материалы	29,012	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,746	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,247	0,000
Фундаменты	2,997	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,253	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,253	0,000
Покрытия и перекрытия	6,329	0,000
Крыши, кровли	5,096	0,000
Лестницы	0,721	0,000
Входная группа	2,100	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,339	0,000
Наружная отделка фасадов	0,131	0,000
Проемы	7,670	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,907	0,000
Потолки	1,224	0,000
Полы	3,913	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,344	59,908
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	4,283	6,209
Водоснабжение	0,776	0,437
Канализация	0,228	0,000
Теплоснабжение	2,599	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,711	0,852
Слаботочные сети	0,584	0,203
Система пожарной безопасности	0,393	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,088	2,447
Система управления технологическими процессами	0,332	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,213	26,272
Электроосвещение	0,397	0,000
Водоснабжение	1,930	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,148	0,000
Теплоснабжение	1,348	0,000
Сети связи	0,614	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,043	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,306	0,000
Озеленение	0,049	0,000
Ограждение	2,892	0,000
МАФы	1,545	2,426
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест**

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	87,179	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70,025	-
1.1	в т.ч. материалы	39,518	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,896	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,807	0,000
Фундаменты	0,794	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,527	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,350	0,000
Стены, перегородки	4,138	0,000
Покрытия и перекрытия	7,117	0,000
Крыши, кровли	5,998	0,000
Лестницы	1,291	0,000
Входная группа	1,917	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,841	0,000
Наружная отделка фасадов	5,824	0,000
Проемы	11,351	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,416	0,000
Потолки	1,182	0,000
Полы	3,799	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,377	33,267
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,105	7,831
Водоснабжение	2,040	4,013
Канализация	1,196	0,576
Теплоснабжение	2,554	3,735
Вентиляция и кондиционирование	9,252	25,683
Слаботочные сети	0,109	0,043
Система пожарной безопасности	2,479	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,424	6,381
Система управления технологическими процессами	4,088	4,950
Вертикальный транспорт	0,317	0,958
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,184	3,461
Электроосвещение	0,163	0,000
Водоснабжение	0,318	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,443	0,000
Теплоснабжение	0,812	0,000
Сети связи	0,242	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,197	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,228	0,000
Озеленение	0,081	0,000
Ограждение	0,891	0,000
МАФы	0,150	0,037
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	76,934	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67,969	-
1.1	в т.ч. материалы	36,377	-

## Окончание таблицы 9102-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,238	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,071	0,000
Фундаменты	3,332	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,458	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,491	0,000
Стены, перегородки	10,193	0,000
Покрытия и перекрытия	7,029	0,000
Крыши, кровли	5,221	0,000
Лестницы	4,727	0,000
Входная группа	0,135	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,987	0,000
Наружная отделка фасадов	5,990	0,000
Проемы	11,409	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,970	0,000
Потолки	0,965	0,000
Полы	4,561	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,623	77,785
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,913	12,000
Водоснабжение	0,417	0,169
Канализация	0,519	0,000
Теплоснабжение	2,937	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,154	5,862
Слаботочные сети	2,166	0,473
Система пожарной безопасности	0,443	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,054	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,206	0,000
Водоснабжение	0,495	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,143	0,000
Теплоснабжение	0,791	2,812
Сети связи	0,535	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,876	0,000
МАФы	0,144	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)**

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	55,959	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52,353	-
1.1	в т.ч. материалы	28,703	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,512	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,603	-

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,639	0,000
Фундаменты	1,788	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,149	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,437	0,000
Стены, перегородки	10,686	0,000
Покрытия и перекрытия	3,963	0,000
Крыши, кровли	3,526	0,000
Лестницы	0,371	0,000
Входная группа	0,238	0,000
Наружная отделка фасадов	10,468	0,000
Проемы	3,115	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,538	0,000
Потолки	3,553	0,000
Полы	6,600	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,478	6,690
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,865	10,271
Водоснабжение	0,893	4,398
Канализация	0,613	1,081
Теплоснабжение	2,151	2,672
Вентиляция и кондиционирование	6,173	71,228
Слаботочные сети	0,328	0,429
Система пожарной безопасности	0,556	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,883	0,744
Система управления технологическими процессами	1,675	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,147	0,000
Водоснабжение	0,450	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,234	0,000
Теплоснабжение	0,507	0,000
Сети связи	0,443	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		



## Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,020	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,286	0,000
Озеленение	0,183	0,000
МАФы	0,044	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2

**Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест**

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	78,365	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63,498	-
1.1	в т.ч. материалы	36,013	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,579	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,050	0,000
Фундаменты	0,967	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,328	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,732	0,000
Стены, перегородки	3,167	0,000
Покрытия и перекрытия	7,770	0,000
Крыши, кровли	7,982	0,000
Лестницы	1,224	0,000
Входная группа	1,272	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,142	0,000
Наружная отделка фасадов	3,874	0,000
Проемы	11,157	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,886	0,000
Потолки	1,686	0,000
Полы	5,178	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,561	39,872
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	5,301	6,811
Водоснабжение	2,033	3,502
Канализация	1,110	0,303
Теплоснабжение	2,354	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,950	24,543
Слаботочные сети	0,103	0,037
Система пожарной безопасности	1,981	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,173	6,854
Система управления технологическими процессами	3,908	3,498
Вертикальный транспорт	0,262	0,821
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,981	2,966
Электроосвещение	0,135	0,000
Водоснабжение	0,263	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,366	0,000
Теплоснабжение	0,671	0,000
Сети связи	0,200	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,163	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,016	0,000
Озеленение	0,067	0,000
Ограждение	0,865	0,000
МАФы	0,123	0,032
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2

Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	77,929	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	64,908	-
1.1	в т.ч. материалы	34,582	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,301	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,714	0,000
Фундаменты	1,269	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,404	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,132	0,000
Стены, перегородки	4,875	0,000
Покрытия и перекрытия	12,139	0,000
Крыши, кровли	5,434	0,000
Лестницы	0,228	0,000
Входная группа	1,579	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,045	0,000
Наружная отделка фасадов	9,616	0,000
Проемы	18,290	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,380	0,000
Потолки	1,651	0,000
Полы	3,401	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,751	30,166
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,713	12,778
Водоснабжение	1,361	1,740
Канализация	1,596	1,726
Теплоснабжение	1,933	0,916
Вентиляция и кондиционирование	8,326	31,089
Слаботочные сети	3,163	4,179
Система пожарной безопасности	1,161	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,134	4,503
Вертикальный транспорт	1,832	8,744
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,770	3,099
Электроосвещение	0,073	0,000
Водоснабжение	0,143	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,199	0,000
Теплоснабжение	0,365	0,000
Сети связи	0,109	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,089	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,553	0,000
Озеленение	0,036	0,000
Ограждение	0,471	0,000
МАФы	0,067	0,020
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек**

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м3 здания	м2	
	Показатель стоимости объекта	94,406	-	

## Окончание таблицы 9102-0105-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	88,470	-
1.1	в т.ч. материалы	48,501	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16,950	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,634	-

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,799	0,000
Фундаменты	5,709	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,025	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,363	0,000
Стены, перегородки	13,281	0,000
Покрытия и перекрытия	14,022	0,000
Крыши, кровли	2,869	0,000
Лестницы	0,870	0,000
Входная группа	0,095	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,783	0,000
Наружная отделка фасадов	5,372	0,000
Проемы	3,067	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,182	0,000
Потолки	0,845	0,000
Полы	4,555	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,283	78,060
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,155	17,357
Водоснабжение	0,753	2,449
Канализация	0,483	0,305
Теплоснабжение	2,548	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,212	0,070
Слаботочные сети	0,911	0,289
Система пожарной безопасности	0,914	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,356	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,776	0,000
Электроосвещение	0,929	0,000
Водоснабжение	0,689	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,820	0,000
Теплоснабжение	1,765	0,466
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,698	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,396	0,000
Озеленение	1,063	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,168	0,000
МАФы	0,245	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	75,933	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70,768	-
1.1	в т.ч. материалы	38,742	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,726	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,511	0,000
Фундаменты	2,222	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,325	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,514	0,000
Стены, перегородки	15,052	0,000
Покрытия и перекрытия	9,405	0,000
Крыши, кровли	4,318	0,000
Лестницы	1,357	0,000
Входная группа	0,614	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,426	0,000
Наружная отделка фасадов	3,096	0,000
Проемы	2,334	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,089	0,000
Потолки	0,875	0,000
Полы	3,954	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,531	75,602
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,393	20,954
Водоснабжение	1,317	2,616
Канализация	0,428	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,337	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,898	0,000
Слаботочные сети	1,174	0,214
Система пожарной безопасности	0,567	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,275	0,000
Система управления технологическими процессами	0,304	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,721	0,000
Электроосвещение	0,795	0,000
Водоснабжение	0,562	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,404	0,000
Теплоснабжение	1,094	0,211
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,689	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,261	0,000
Озеленение	0,518	0,000
Ограждение	2,451	0,000
МАФы	0,187	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	74,753	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65,286	-
1.1	в т.ч. материалы	35,347	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,909	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,542	0,000
Фундаменты	2,500	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,404	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,463	0,000
Стены, перегородки	11,918	0,000
Покрытия и перекрытия	9,457	0,000
Крыши, кровли	3,688	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,893	0,000
Входная группа	0,658	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,920	0,000
Наружная отделка фасадов	2,461	0,000
Проемы	2,565	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,175	0,000
Потолки	2,750	0,000
Полы	4,462	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,737	76,574
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,504	13,347
Водоснабжение	0,782	0,317
Канализация	0,313	0,000
Теплоснабжение	1,981	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,892	7,770
Слаботочные сети	0,912	1,657
Система пожарной безопасности	0,598	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,209	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,821	0,000
Электроосвещение	0,215	0,139
Водоснабжение	0,533	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,382	0,000
Теплоснабжение	1,241	0,000
Сети связи	0,112	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,033	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,566	0,000
Озеленение	0,483	0,000
Ограждение	3,231	0,000
МАФы	0,596	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 6 Приемники для арестованных лиц

Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	39 775,428	329,884
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 879,594	280,986
1.1	в т.ч. материалы	16 750,537	138,923
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 998,711	58,045
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

*Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,578	0,000
Фундаменты	1,695	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,683	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,514	0,000
Стены, перегородки	6,803	0,000
Покрытия и перекрытия	7,401	0,000
Крыши, кровли	8,321	0,000
Лестницы	0,452	0,000
Входная группа	0,256	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,361	0,000
Наружная отделка фасадов	5,050	0,000
Проемы	3,408	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,790	0,000
Потолки	0,945	0,000
Полы	3,075	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,240	42,090
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,625	9,804
Водоснабжение	1,884	2,171
Канализация	2,635	0,097
Теплоснабжение	3,177	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,937	3,324
Слаботочные сети	2,344	6,857
Система пожарной безопасности	7,004	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,543	5,566
Система управления технологическими процессами	4,051	8,231
Вертикальный транспорт	0,884	4,016
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,785	0,000
Электроосвещение	0,510	0,407
Водоснабжение	0,371	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,577	3,671
Теплоснабжение	0,951	0,000
Сети связи	0,194	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	3,955	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом  
наполнения 100 мест**



Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	23 412,618	284,687
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 076,404	244,120
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>11 260,005</i>	<i>136,917</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 424,035</i>	<i>41,635</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2 037,288</i>	<i>24,773</i>

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,612	0,000
Фундаменты	2,497	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,776	0,000
Стены, перегородки	11,111	0,000
Покрытия и перекрытия	8,047	0,000
Крыши, кровли	7,818	0,000
Лестницы	0,897	0,000
Входная группа	0,682	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,281	0,000
Наружная отделка фасадов	4,145	0,000
Проемы	3,795	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,660	0,000
Потолки	1,057	0,000
Полы	4,115	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,840	47,775
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,990	5,304
Водоснабжение	1,769	2,345
Канализация	3,839	4,171
Теплоснабжение	3,023	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,394	8,379
Слаботочные сети	3,524	10,512
Система пожарной безопасности	2,680	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,456	3,348
Вертикальный транспорт	1,412	7,348
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,665	0,000
Электроосвещение	0,420	0,359
Водоснабжение	0,307	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,257	2,726
Теплоснабжение	0,806	0,000
Сети связи	0,165	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	3,950	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Здания общественного назначения

## Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

## Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	62,554	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	51,805	-
1.1	в т.ч. материалы	35,020	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,432	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,380	0,000
Фундаменты	2,435	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,102	0,000
Стены, перегородки	8,677	0,000
Покрытия и перекрытия	4,233	0,000
Крыши, кровли	9,205	0,000
Лестницы	1,531	0,000
Входная группа	0,425	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,653	0,000
Наружная отделка фасадов	7,320	0,000
Проемы	12,970	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,640	0,000
Потолки	1,415	0,000
Полы	3,868	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,007	55,885
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,479	6,538
Водоснабжение	0,474	0,286
Канализация	0,545	0,000

## Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,585	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,251	14,060
Слаботочные сети	0,121	0,000
Система пожарной безопасности	0,287	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,353	0,000
Вертикальный транспорт	4,153	23,232
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,290	0,000
Электроосвещение	0,402	0,000
Водоснабжение	0,542	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,394	0,000
Теплоснабжение	1,167	0,000
Сети связи	0,113	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,096	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,495	0,000
Озеленение	0,232	0,000
МАФы	5,159	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи**

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	118,018	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	96,817	-
1.1	в т.ч. материалы	59,955	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,972	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,260	0,000
Фундаменты	4,602	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,995	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,928	0,000
Стены, перегородки	2,325	0,000
Покрытия и перекрытия	4,157	0,000
Крыши, кровли	6,414	0,000

## Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	1,124	0,000
Входная группа	0,272	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,187	0,000
Наружная отделка фасадов	3,178	0,000
Проемы	13,906	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,001	0,000
Потолки	3,089	0,000
Полы	2,720	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,462	57,250
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,586	2,686
Водоснабжение	0,984	0,000
Канализация	1,044	0,146
Теплоснабжение	4,710	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,941	28,467
Слаботочные сети	0,893	1,228
Система пожарной безопасности	0,436	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,387	0,000
Система управления технологическими процессами	0,464	0,544
Вертикальный транспорт	1,747	7,051
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,855	0,201
Электроосвещение	2,186	0,000
Водоснабжение	0,426	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,429	0,000
Теплоснабжение	1,607	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,597	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,781	0,000
Озеленение	0,307	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции**

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 723,364	323,460
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 647,972	287,686
1.1	в т.ч. материалы	4 144,571	137,874
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 843,370	61,322
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	614,515	20,443

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,388	0,000
Фундаменты	4,753	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,081	0,000
Стены, перегородки	16,512	0,000
Покрытия и перекрытия	6,245	0,000
Крыши, кровли	7,679	0,000
Лестницы	1,218	0,000
Входная группа	0,718	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,417	0,000
Наружная отделка фасадов	5,417	0,000
Проемы	4,084	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,461	0,000
Потолки	1,044	0,000
Полы	5,309	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,732	56,860
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,624	28,348
Водоснабжение	1,084	0,606
Канализация	0,556	0,000
Теплоснабжение	2,680	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,857	4,026
Слаботочные сети	0,305	0,778
Система пожарной безопасности	2,210	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,900	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,551	0,000
Электроосвещение	0,351	0,000
Водоснабжение	0,951	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,592	0,000
Теплоснабжение	0,725	0,000
Сети связи	0,401	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,640	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,851	0,000
Озеленение	0,573	0,000
Ограждение	1,896	0,000
МАФы	0,196	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 4 Пожарное депо

Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино- место	м2
	Показатель стоимости объекта	264 107,704	552,469
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	238 177,913	498,228
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	181 297,987	379,245
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	23 566,588	49,297
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	16 427,942	34,364

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,270	0,000
Фундаменты	3,015	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,626	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	26,241	0,000
Стены, перегородки	12,579	0,000
Покрытия и перекрытия	1,259	0,000
Крыши, кровли	4,606	0,000
Лестницы	0,046	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,272	0,000
Наружная отделка фасадов	1,483	0,000
Проемы	3,939	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	1,612	0,000
Полы	3,512	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,717	45,020
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,873	3,554
Водоснабжение	0,633	0,000
Канализация	2,298	16,054
Теплоснабжение	2,907	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,804	25,124
Слаботочные сети	1,232	5,749
Система пожарной безопасности	0,923	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,055	1,067
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,757	0,000
Электроосвещение	0,413	0,000
Водоснабжение	1,135	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,243	0,000
Теплоснабжение	0,927	0,000
Сети связи	1,823	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,836	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,736	0,000

## Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,592	0,000
Ограждение	1,298	0,000
МАФы	4,340	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места

## Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	285 147,253	502,684
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	260 403,207	459,063
1.1	в т.ч. материалы	153 442,044	270,502
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37 289,941	65,738
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 133,335	19,627

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,674	0,000
Фундаменты	5,183	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,610	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,618	0,000
Стены, перегородки	4,723	0,000
Покрытия и перекрытия	2,163	0,000
Крыши, кровли	3,706	0,000
Лестницы	0,439	0,000
Входная группа	0,196	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,534	0,000
Наружная отделка фасадов	5,030	0,000
Проемы	4,410	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,580	0,000
Потолки	0,470	0,000
Полы	1,778	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,489	33,707
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,045	0,844

## Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	3,410	18,291
Канализация	1,021	2,377
Теплоснабжение	2,715	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,299	15,792
Слаботочные сети	0,931	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,378	0,000
Система управления технологическими процессами	0,024	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,409	0,000
Электроосвещение	2,368	0,805
Водоснабжение	2,560	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,360	19,207
Канализация ливневая	1,220	0,000
Теплоснабжение	1,248	0,000
Сети связи	0,699	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,945	0,000
Проезды, тротуары и площадки	12,792	0,000
Озеленение	4,207	0,000
Ограждение	2,450	0,000
МАФы	2,312	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест

## Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	260 026,776	341,576
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	228 864,903	300,641
1.1	в т.ч. материалы	121 661,010	159,816
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41 888,267	55,025
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,067	0,000
Фундаменты	2,786	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,703	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		



## Окончание таблицы 9102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	8,483	0,000
Стены, перегородки	2,647	0,000
Покрытия и перекрытия	5,221	0,000
Крыши, кровли	4,789	0,000
Лестницы	2,557	0,000
Входная группа	0,034	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,855	0,000
Наружная отделка фасадов	3,952	0,000
Проемы	7,090	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,290	0,000
Потолки	2,047	0,000
Полы	4,295	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,354	53,574
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,951	16,190
Водоснабжение	2,277	2,631
Канализация	1,577	0,568
Теплоснабжение	3,280	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,802	9,734
Слаботочные сети	1,081	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,311	0,000
Система управления технологическими процессами	0,590	1,209
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,001	0,000
Электроосвещение	0,532	0,641
Водоснабжение	0,512	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,014	5,788
Теплоснабжение	1,215	0,000
Сети связи	0,248	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,121	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,000	0,000
Озеленение	0,732	0,000
Ограждение	1,309	0,000
МАФы	0,278	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
  - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
  - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
  - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
  - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
  - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты образования****Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 343,043	216,103
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 183,133	208,146
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 187,339	108,838
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	763,313	37,981
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,400	0,000
Фундаменты	5,543	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,396	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,236	0,000
Стены, перегородки	20,287	0,000
Покрытия и перекрытия	5,518	0,000
Крыши, кровли	13,496	0,000
Лестницы	6,186	0,000
Входная группа	1,464	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,100	0,000
Наружная отделка фасадов	3,271	0,000
Проемы	4,335	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,442	0,000
Потолки	0,965	0,000
Полы	6,064	0,000
Прочие элементы отделки	0,325	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,697	45,756
Водоснабжение	3,939	6,241
Канализация	0,620	0,000
Теплоснабжение	1,991	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,999	13,008
Слаботочные сети	0,450	0,000
Система пожарной безопасности	1,558	0,000
Система управления технологическими процессами	0,916	17,902
Вертикальный транспорт	0,802	17,093
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест**

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 737,825	215,358
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 454,552	199,037
1.1	в т.ч. материалы	1 999,331	115,193
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	593,866	34,216
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,689	0,000
Фундаменты	4,826	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,210	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,536	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,236	0,000
Стены, перегородки	13,967	0,000
Покрытия и перекрытия	8,568	0,000
Крыши, кровли	12,809	0,000
Лестницы	2,053	0,000
Входная группа	1,782	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,704	0,000
Наружная отделка фасадов	7,826	0,000
Проемы	4,337	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,749	0,000
Потолки	3,476	0,000
Полы	4,948	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,357	10,465
Водоснабжение	3,443	26,032
Канализация	1,238	0,821
Теплоснабжение	4,756	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,559	8,420
Слаботочные сети	0,445	2,352
Система пожарной безопасности	0,863	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,699	0,000
Вертикальный транспорт	4,923	50,829
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест**

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 364,403	224,171
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 200,060	213,221
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 712,441</i>	<i>114,100</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>589,203</i>	<i>39,259</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,307	0,000
Фундаменты	6,001	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,711	0,000
Стены, перегородки	15,504	0,000
Покрытия и перекрытия	9,828	0,000
Крыши, кровли	7,218	0,000
Лестницы	0,808	0,000
Входная группа	1,179	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,518	0,000
Проемы	15,040	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,234	0,000
Потолки	2,940	0,000
Полы	9,245	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,717	10,799
Водоснабжение	2,080	3,362
Канализация	2,928	0,258
Теплоснабжение	5,830	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,106	6,508
Слаботочные сети	0,130	0,000
Система пожарной безопасности	1,473	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,278	0,000
Система управления технологическими процессами	0,079	0,000
Вертикальный транспорт	1,848	32,574
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2**  
**Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест**

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 876,304	210,500
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 770,772	204,769

Окончание таблицы 9103-0102-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 389,916	129,782
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	615,803	33,441
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,729	0,000
Фундаменты	4,932	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,361	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,346	0,000
Стены, перегородки	10,985	0,000
Покрытия и перекрытия	16,082	0,000
Крыши, кровли	4,132	0,000
Лестницы	3,114	0,000
Входная группа	0,797	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,538	0,000
Наружная отделка фасадов	8,137	0,000
Проемы	4,976	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,547	0,000
Потолки	1,406	0,000
Полы	9,432	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,921	17,248
Водоснабжение	1,723	11,833
Канализация	2,106	1,104
Теплоснабжение	3,714	12,484
Вентиляция и кондиционирование	3,190	12,945
Слаботочные сети	0,324	0,000
Система пожарной безопасности	1,022	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,918	0,000
Система управления технологическими процессами	0,264	0,000
Вертикальный транспорт	1,302	44,386
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций**  
**Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га**

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	213 933,164	-

## Окончание таблицы 9103-0103-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	205 868,183	-
1.1	в т.ч. материалы	116 345,367	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	28 882,192	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	13,119	100,000
Водоснабжение	7,791	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,282	0,000
Теплоснабжение	11,636	0,000
Сети связи	1,732	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,124	0,000
Проезды, тротуары и площадки	18,244	0,000
Озеленение	8,471	0,000
Ограждение	6,838	0,000
МАФы	20,764	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 га	м2	
	Показатель стоимости объекта	208 756,096	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	202 304,111	-	
1.1	в т.ч. материалы	117 035,720	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27 908,796	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,764	100,000
Водоснабжение	6,392	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,795	0,000
Теплоснабжение	9,575	0,000

## Окончание таблицы 9103-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	1,421	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,954	0,000
Проезды, тротуары и площадки	18,003	0,000
Озеленение	7,202	0,000
Ограждение	9,543	0,000
МАФы	27,350	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	182 289,322	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	177 987,999	-
1.1	в т.ч. материалы	108 811,677	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21 479,955	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,225	100,000
Водоснабжение	5,342	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,192	0,000
Теплоснабжение	7,608	0,000
Сети связи	1,086	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	5,021	0,000
Проезды, тротуары и площадки	21,078	0,000
Озеленение	5,503	0,000
Ограждение	7,292	0,000
МАФы	33,653	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

## Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2

## Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест



Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	311,458
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	282,768
1.1	в т.ч. материалы	-	165,894
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	48,927
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	28,690
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,094	0,000
Фундаменты	5,530	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,777	0,000
Стены, перегородки	11,292	0,000
Покрытия и перекрытия	4,137	0,000
Крыши, кровли	12,351	0,000
Лестницы	1,271	0,000
Входная группа	1,168	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,642	0,000
Наружная отделка фасадов	11,700	0,000
Проемы	3,893	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,709	0,000
Потолки	0,967	0,000
Полы	6,153	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,282	9,577
Водоснабжение	1,034	0,544
Канализация	0,749	0,000
Теплоснабжение	3,553	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,391	15,729
Слаботочные сети	2,892	16,052
Система пожарной безопасности	3,071	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,733	11,088
Вертикальный транспорт	1,611	14,433
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

**Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест**

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	293,578

## Окончание таблицы 9103-0202-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	272,265
1.1	в т.ч. материалы	-	154,431
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	43,418
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	21,313
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,120	0,000
Фундаменты	5,538	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,270	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,095	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,246	0,000
Стены, перегородки	14,710	0,000
Покрытия и перекрытия	5,875	0,000
Крыши, кровли	7,808	0,000
Лестницы	0,659	0,000
Входная группа	0,800	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,327	0,000
Наружная отделка фасадов	11,356	0,000
Проемы	2,806	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,027	0,000
Потолки	0,637	0,000
Полы	5,052	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,465	7,530
Водоснабжение	1,217	0,000
Канализация	0,664	0,788
Теплоснабжение	3,405	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,815	22,375
Слаботочные сети	3,181	18,864
Система пожарной безопасности	2,436	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,321	8,963
Вертикальный транспорт	1,170	12,827
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2

Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	289,503
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	276,061
1.1	в т.ч. материалы	-	166,746
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	39,547
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	13,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь		0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,157	0,000
Фундаменты	7,992	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,141	0,000
Стены, перегородки	5,394	0,000
Покрытия и перекрытия	13,646	0,000
Крыши, кровли	3,394	0,000
Лестницы	1,144	0,000
Входная группа	0,704	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,660	0,000
Наружная отделка фасадов	13,585	0,000
Проемы	7,353	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,631	0,000
Потолки	3,436	0,000
Полы	9,339	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,205	5,357
Водоснабжение	1,180	4,198
Канализация	0,730	0,146
Теплоснабжение	2,937	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,680	19,507
Слаботочные сети	2,069	20,878
Система пожарной безопасности	1,821	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,255	15,910
Вертикальный транспорт	0,548	9,426
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест**

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	265,460

## Окончание таблицы 9103-0205-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	252,855
1.1	в т.ч. материалы	-	152,577
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	36,455
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	12,605
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,039

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,113	0,000
Фундаменты	9,375	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,140	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,473	0,000
Стены, перегородки	5,518	0,000
Покрытия и перекрытия	13,904	0,000
Крыши, кровли	4,571	0,000
Лестницы	1,235	0,000
Входная группа	0,930	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,161	0,000
Наружная отделка фасадов	9,619	0,000
Проемы	7,373	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,162	0,000
Потолки	5,996	0,000
Полы	7,430	0,000
Прочие элементы отделки	0,034	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,643	4,845
Водоснабжение	1,231	7,558
Канализация	0,809	0,087
Теплоснабжение	3,618	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,944	17,437
Слаботочные сети	2,119	19,645
Система пожарной безопасности	1,885	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,215	15,371
Вертикальный транспорт	0,501	8,425
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ**

**Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га**

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	199 535,548	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	190 107,228	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>102 385,771</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>25 525,164</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,645	90,935
Электроосвещение	4,007	0,000
Водоснабжение	3,070	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,898	0,000
Канализация ливневая	1,757	0,000
Теплоснабжение	9,119	9,065
Сети связи	3,219	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,396	0,000
Проезды, тротуары и площадки	37,252	0,000
Озеленение	5,834	0,000
Ограждение	3,896	0,000
МАФы	7,905	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га**

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	191 167,295	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	185 014,175	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>99 218,934</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>25 486,340</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,058	91,666

## Окончание таблицы 9103-0206-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	3,816	0,000
Водоснабжение	3,484	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,141	0,000
Канализация ливневая	1,783	0,000
Теплоснабжение	9,054	8,334
Сети связи	2,020	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,734	0,000
Проезды, тротуары и площадки	40,018	0,000
Озеленение	6,743	0,000
Ограждение	3,998	0,000
МАФы	8,151	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	180 395,549	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	173 840,013	-
1.1	в т.ч. материалы	93 575,794	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	23 415,956	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,268	93,481
Электроосвещение	4,127	0,000
Водоснабжение	4,073	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,843	0,000
Канализация ливневая	1,900	0,000
Теплоснабжение	9,488	6,519
Сети связи	1,783	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	8,192	0,000
Проезды, тротуары и площадки	35,322	0,000
Озеленение	6,449	0,000
Ограждение	4,164	0,000
МАФы	8,391	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования****Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест***Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 352,637	264,701
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 043,581	245,906
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 217,462	134,852
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	709,344	43,138
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,096	0,000
Фундаменты	5,443	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,404	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,937	0,000
Стены, перегородки	5,551	0,000
Покрытия и перекрытия	13,395	0,000
Крыши, кровли	1,862	0,000
Лестницы	1,098	0,000
Входная группа	0,450	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,504	0,000
Наружная отделка фасадов	5,035	0,000
Проемы	8,671	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,830	0,000
Потолки	2,183	0,000
Полы	6,065	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,458	3,525
Водоснабжение	4,338	11,639
Канализация	1,124	1,206
Теплоснабжение	4,439	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,704	35,115
Слаботочные сети	0,291	1,611
Система пожарной безопасности	0,945	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,838	1,128
Система управления технологическими процессами	2,094	7,039
Вертикальный транспорт	2,160	21,623
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,785	6,057
Электроосвещение	0,323	0,037
Водоснабжение	0,455	0,000

## Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,716	0,000
Теплоснабжение	2,290	0,000
Сети связи	1,015	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,026	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,379	0,000
Озеленение	0,098	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Организации детского творчества и развития

## Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2

## Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 401,002	351,808
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 892,368	332,773
1.1	в т.ч. материалы	5 106,882	191,112
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 424,149	53,295
2	Оборудование, мебель и инвентарь	508,635	19,034
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	264,377	9,894

Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,049	0,000
Фундаменты	5,634	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,178	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	17,901	0,000
Покрытия и перекрытия	4,390	0,000
Крыши, кровли	11,898	0,000
Входная группа	1,974	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,051	0,000
Наружная отделка фасадов	0,195	0,000
Проемы	3,312	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,460	0,000
Потолки	1,427	0,000
Полы	6,953	0,000
Прочие элементы отделки	0,056	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		



## Окончание таблицы 9103-0501-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,353	51,978
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,221	0,000
Водоснабжение	1,862	0,000
Канализация	1,658	2,565
Теплоснабжение	2,855	2,355
Вентиляция и кондиционирование	4,038	8,515
Система пожарной безопасности	1,843	13,364
Система антитеррористической безопасности	1,490	8,983
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,694	12,240
Водоснабжение	0,683	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,705	0,000
Теплоснабжение	3,037	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,178	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,078	0,000
Озеленение	1,740	0,000
Ограждение	1,627	0,000
МАФы	1,460	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 15 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек**

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 009,242	363,288
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 775,530	313,540
1.1	в т.ч. материалы	4 593,742	185,238
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 221,760	49,266
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,284	0,000
Фундаменты	4,206	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,477	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,976	0,000

## Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,926	0,000
Крыши, кровли	4,203	0,000
Лестницы	0,165	0,000
Входная группа	2,532	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,515	0,000
Наружная отделка фасадов	5,512	0,000
Проемы	8,900	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,289	0,000
Потолки	3,416	0,000
Полы	3,069	0,000
Прочие элементы отделки	3,297	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,825	65,528
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,556	1,437
Водоснабжение	0,744	0,388
Канализация	0,836	0,161
Теплоснабжение	3,625	4,965
Вентиляция и кондиционирование	5,132	10,158
Слаботочные сети	0,900	1,576
Система пожарной безопасности	2,215	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,424	1,243
Вертикальный транспорт	0,792	4,562
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,878	2,484
Электроосвещение	1,088	0,021
Водоснабжение	0,512	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,201	0,000
Теплоснабжение	2,684	0,052
Сети связи	0,480	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,217	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,817	0,000
Озеленение	1,888	0,000
Ограждение	0,023	0,000
МАФы	0,395	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м<sup>2</sup> до 10 000 м<sup>2</sup>

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	8 218,647	213,262

## Окончание таблицы 9103-0602-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 013,370	181,987
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 060,628	105,368
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 010,740	26,227
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,397	0,000
Фундаменты	4,355	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,417	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,906	0,000
Покрытия и перекрытия	7,940	0,000
Крыши, кровли	4,044	0,000
Лестницы	0,796	0,000
Входная группа	1,594	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,386	0,000
Проемы	4,647	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,329	0,000
Потолки	1,294	0,000
Полы	6,263	0,000
Прочие элементы отделки	0,011	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,529	83,780
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,284	2,487
Водоснабжение	1,418	0,522
Канализация	1,307	0,096
Теплоснабжение	3,876	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,943	1,062
Слаботочные сети	0,038	0,000
Система пожарной безопасности	0,652	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,286	0,000
Система управления технологическими процессами	0,030	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,753	3,112
Водоснабжение	0,288	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,610	0,000
Теплоснабжение	0,878	0,712
Сети связи	0,052	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,494	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,084	0,000
Озеленение	0,910	0,000

## Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,587	0,000
МАФы	4,603	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 7 Интернатные организации

## Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2

## Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	13 303,343	262,798
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 154,865	240,110
1.1	в т.ч. материалы	6 043,686	119,389
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 550,444	50,382
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,624	0,000
Фундаменты	4,247	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,231	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,240	0,000
Стены, перегородки	14,230	0,000
Покрытия и перекрытия	5,019	0,000
Крыши, кровли	6,422	0,000
Лестницы	1,176	0,000
Входная группа	0,746	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,258	0,000
Наружная отделка фасадов	5,229	0,000
Проемы	5,364	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,135	0,000
Потолки	1,814	0,000
Полы	5,858	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,159	63,198
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,210	5,723

## Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,305	2,846
Канализация	1,641	2,171
Теплоснабжение	2,344	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,193	3,480
Слаботочные сети	0,206	0,679
Система пожарной безопасности	0,558	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,019
Вертикальный транспорт	0,670	6,356
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,183	15,120
Электроосвещение	0,264	0,000
Водоснабжение	1,040	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,781	0,349
Теплоснабжение	0,806	0,000
Сети связи	0,107	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,296	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,176	0,000
Озеленение	0,291	0,000
Ограждение	0,922	0,000
МАФы	0,165	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)**

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	9 477,183	230,247
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 266,399	200,831
1.1	в т.ч. материалы	4 675,870	113,600
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 319,066	32,046
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,258	0,000
Фундаменты	1,315	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,475	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,757	0,000

## Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,325	0,000
Стены, перегородки	14,070	0,000
Покрытия и перекрытия	4,807	0,000
Крыши, кровли	8,998	0,000
Лестницы	0,512	0,000
Входная группа	1,232	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,054	0,000
Наружная отделка фасадов	1,333	0,000
Проемы	4,613	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,630	0,000
Потолки	1,745	0,000
Полы	4,788	0,000
Прочие элементы отделки	0,433	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,944	75,402
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,073	1,644
Водоснабжение	2,404	0,752
Канализация	1,317	0,273
Теплоснабжение	3,189	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,352	6,014
Слаботочные сети	0,581	1,411
Система пожарной безопасности	1,526	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,579	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,907	6,067
Электроосвещение	2,491	0,473
Водоснабжение	1,473	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,782	7,190
Теплоснабжение	3,697	0,000
Сети связи	0,117	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,632	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,675	0,000
Озеленение	0,240	0,000
Ограждение	0,476	0,000
МАФы	0,202	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
  - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
  - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м<sup>2</sup> до 1 000 м<sup>2</sup>» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Объекты здравоохранения****Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену***Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	5 980,486	485,692
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 016,448	407,400
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 481,233	201,508
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	956,130	77,650
2	Оборудование, мебель и инвентарь	964,037	78,292
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	679,734	55,203

*Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	6,230	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	10,801	0,000
Покрытия и перекрытия	3,301	0,000
Крыши, кровли	7,872	0,000
Лестницы	0,587	0,000
Входная группа	2,084	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,081	0,000
Наружная отделка фасадов	0,275	0,000
Проемы	5,560	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,432	0,000
Потолки	0,648	0,000
Полы	4,686	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,586	70,509
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,868	6,179
Водоснабжение	3,799	1,933
Канализация	2,076	0,000
Теплоснабжение	1,356	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,339	0,000
Слаботочные сети	0,160	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,317	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,476	18,907
Электроосвещение	3,415	2,472
Водоснабжение	0,984	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,784	0,000



## Окончание таблицы 9104-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация ливневая	1,717	0,000
Сети связи	0,504	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,199	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,384	0,000
Озеленение	1,493	0,000
Ограждение	3,512	0,000
МАФы	0,472	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 138,225	459,881
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 685,465	393,532
1.1	в т.ч. материалы	1 353,459	198,338
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	513,185	75,203
2	Оборудование, мебель и инвентарь	452,760	66,348
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	316,062	46,316

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	5,945	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,678	0,000
Покрытия и перекрытия	3,358	0,000
Крыши, кровли	15,392	0,000
Лестницы	0,040	0,000
Входная группа	1,347	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,532	0,000
Наружная отделка фасадов	0,905	0,000
Проемы	3,936	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,346	0,000
Потолки	1,273	0,000
Полы	5,777	0,000
Прочие элементы отделки	0,446	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,055	69,808

## Окончание таблицы 9104-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,435	7,660
Водоснабжение	2,961	6,829
Канализация	0,580	0,000
Теплоснабжение	4,841	4,870
Вентиляция и кондиционирование	0,476	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,302	0,000
Газоснабжение	0,237	0,596
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,053	9,991
Электроосвещение	0,483	0,000
Водоснабжение	1,114	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,310	0,000
Газоснабжение	3,358	0,246
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,427	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,590	0,000
Озеленение	0,206	0,000
Ограждение	0,486	0,000
МАФы	0,111	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м<sup>2</sup> до 1 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену**

Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	4 177,533	478,417
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 952,482	338,122
1.1	в т.ч. материалы	1 411,430	161,639
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	641,157	73,426
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 091,056	124,949

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,954	0,000
Фундаменты	2,201	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,152	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	1,658	0,000
Стены, перегородки	8,433	0,000
Покрытия и перекрытия	3,690	0,000
Крыши, кровли	5,205	0,000
Лестницы	0,707	0,000
Входная группа	2,245	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,260	0,000
Наружная отделка фасадов	3,093	0,000
Проемы	4,656	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,817	0,000
Потолки	0,981	0,000
Полы	3,074	0,000
Прочие элементы отделки	0,457	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,761	89,062
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,302	3,108
Водоснабжение	1,369	0,781
Канализация	0,756	0,000
Теплоснабжение	2,459	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,298	1,458
Слаботочные сети	0,148	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,608	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,307	5,082
Электроосвещение	0,616	0,000
Водоснабжение	0,614	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,138	0,000
Теплоснабжение	0,771	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,567	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,655	0,000
Озеленение	0,746	0,000
МАФы	1,302	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 523,294	549,564
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 259,970	468,107
1.1	в т.ч. материалы	3 270,021	210,844
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 693,232	109,176
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 263,324	81,456
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	842,093	54,296

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9104-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,304	0,000
Фундаменты	9,048	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,623	0,000
Стены, перегородки	7,321	0,000
Покрытия и перекрытия	4,657	0,000
Крыши, кровли	10,569	0,000
Лестницы	0,007	0,000
Входная группа	0,436	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,625	0,000
Наружная отделка фасадов	4,306	0,000
Проемы	2,239	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,233	0,000
Потолки	3,066	0,000
Полы	2,494	0,000
Прочие элементы отделки	0,511	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,552	66,657
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,032	4,240
Водоснабжение	1,919	0,423
Канализация	0,344	0,000
Теплоснабжение	3,832	0,381
Вентиляция и кондиционирование	2,399	2,572
Слаботочные сети	2,428	5,642
Система антитеррористической безопасности	2,466	0,137
Система управления технологическими процессами	4,873	8,801
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,002	10,577
Электроосвещение	0,597	0,035
Водоснабжение	0,517	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,340	0,000
Теплоснабжение	1,096	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,633	0,000
Озеленение	0,097	0,000
МАФы	0,397	0,534
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	5 752,399	456,820
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 190,004	412,158
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 879,046	228,636
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	988,262	78,482
2	Оборудование, мебель и инвентарь	562,396	44,662
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	306,358	24,329

Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,495	0,000
Фундаменты	1,452	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,128	0,000
Стены, перегородки	9,684	0,000
Покрытия и перекрытия	4,427	0,000
Крыши, кровли	1,030	0,000
Лестницы	0,460	0,000
Входная группа	1,051	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,867	0,000
Наружная отделка фасадов	4,658	0,000
Проемы	3,643	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,051	0,000
Потолки	1,348	0,000
Полы	4,804	0,000
Прочие элементы отделки	0,614	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,199	54,474
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,887	9,063
Водоснабжение	1,428	0,515
Канализация	1,071	0,000
Теплоснабжение	2,632	0,686
Вентиляция и кондиционирование	3,035	5,150
Слаботочные сети	1,650	8,603
Система антитеррористической безопасности	1,513	2,209
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,067	19,262
Электроосвещение	1,490	0,000
Водоснабжение	1,064	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,208	0,000
Теплоснабжение	14,876	0,000
Сети связи	0,434	0,038
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,304	0,000

## Окончание таблицы 9104-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	3,361	0,000
Озеленение	0,776	0,000
Ограждение	3,960	0,000
МАФы	0,336	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 207,467	731,926
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 127,444	604,580
1.1	в т.ч. материалы	2 496,427	294,355
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 198,605	141,328
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 080,023	127,346
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	994,130	117,219

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,320	0,000
Фундаменты	2,357	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,249	0,000
Стены, перегородки	26,922	0,000
Покрытия и перекрытия	2,788	0,000
Крыши, кровли	4,232	0,000
Лестницы	0,485	0,000
Входная группа	2,099	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,168	0,000
Наружная отделка фасадов	2,592	0,000
Проемы	2,960	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,997	0,000
Потолки	0,644	0,000
Полы	1,817	0,000
Прочие элементы отделки	0,123	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,459	92,047
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,775	0,764

## Окончание таблицы 9104-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,220	1,013
Канализация	1,634	0,000
Теплоснабжение	2,020	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,919	0,000
Слаботочные сети	0,081	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,773	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,732	5,764
Электроосвещение	0,662	0,412
Водоснабжение	0,227	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,226	0,000
Теплоснабжение	0,901	0,000
Сети связи	0,263	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,074	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,129	0,000
Озеленение	1,343	0,000
Ограждение	1,572	0,000
МАФы	0,239	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м<sup>2</sup> до 3 000 м<sup>2</sup>

Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	5 682,503	445,294
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 507,303	353,202
1.1	в т.ч. материалы	2 036,224	159,563
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 101,468	86,313
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,223	1,314
Фундаменты	2,304	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,178	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,564	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	3,466	0,000
Стены, перегородки	5,736	0,000
Покрытия и перекрытия	4,374	0,000
Крыши, кровли	7,729	0,000
Лестницы	0,675	0,000
Входная группа	0,423	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,264	0,000
Наружная отделка фасадов	3,065	0,000
Проемы	2,702	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,071	0,000
Потолки	1,513	0,000
Полы	4,714	0,000
Прочие элементы отделки	0,412	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	19,274	85,226
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	13,442	1,465
Водоснабжение	3,426	1,432
Канализация	1,601	0,000
Теплоснабжение	1,009	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,399	2,424
Слаботочные сети	0,105	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,688	0,000
Вертикальный транспорт	0,347	1,193
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,927	5,539
Электроосвещение	0,266	0,000
Водоснабжение	0,517	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,720	0,000
Теплоснабжение	1,110	0,000
Сети связи	0,393	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,454	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,385	0,000
Озеленение	0,131	0,000
Ограждение	1,282	0,000
МАФы	0,111	0,060
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 790,186	630,851
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 052,115	508,004
1.1	в т.ч. материалы	1 721,334	286,505



## Окончание таблицы 9104-0103-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	615,432	102,435
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,981	0,000
Фундаменты	1,702	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,499	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,286	0,000
Стены, перегородки	4,593	0,000
Покрытия и перекрытия	3,895	0,000
Крыши, кровли	2,587	0,000
Лестницы	0,034	0,000
Входная группа	0,089	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,470	0,000
Наружная отделка фасадов	6,087	0,000
Проемы	4,900	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,889	0,000
Потолки	1,374	0,000
Полы	3,548	0,000
Прочие элементы отделки	0,469	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,990	67,003
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,388	1,848
Водоснабжение	1,499	0,018
Канализация	0,848	0,506
Теплоснабжение	1,947	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,433	1,783
Слаботочные сети	0,198	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,100	2,271
Система управления технологическими процессами	0,816	0,000
Вертикальный транспорт	2,665	12,372
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,941	13,234
Электроосвещение	0,616	0,220
Водоснабжение	0,185	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,077	0,000
Канализация ливневая	0,118	0,142
Теплоснабжение	1,558	0,000
Сети связи	0,214	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,224	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,163	0,000
Озеленение	2,170	0,000
МАФы	0,448	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену**

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	7 645,819	351,835
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 343,236	291,895
1.1	в т.ч. материалы	3 079,917	141,728
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 365,748	62,847
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 160,109	53,384

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,501	0,000
Фундаменты	2,406	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,223	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,770	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,889	0,000
Стены, перегородки	4,918	0,000
Покрытия и перекрытия	5,326	0,000
Крыши, кровли	0,951	0,000
Лестницы	1,014	0,000
Входная группа	0,582	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,332	0,000
Наружная отделка фасадов	5,376	0,000
Проемы	5,449	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,104	0,000
Потолки	2,631	0,000
Полы	5,168	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,699	87,672
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,365	7,501
Водоснабжение	1,437	0,201
Канализация	2,019	0,336
Теплоснабжение	3,872	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,451	0,765
Слаботочные сети	1,597	0,946
Система антитеррористической безопасности	0,981	0,188
Вертикальный транспорт	0,725	2,128
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,211	0,000
Электроосвещение	0,922	0,208
Водоснабжение	0,282	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,197	0,000
Канализация ливневая	0,173	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,169	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,330	0,000
Озеленение	0,151	0,000
Ограждение	1,705	0,000
МАФы	0,077	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 724,963	633,856
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 639,313	462,722
1.1	в т.ч. материалы	2 170,445	178,091
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 434,295	117,688
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,173	0,000
Фундаменты	1,396	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,790	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,595	0,000
Стены, перегородки	3,235	0,000
Покрытия и перекрытия	4,059	0,000
Крыши, кровли	3,452	0,000
Лестницы	0,270	0,000
Входная группа	0,309	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,453	0,000
Наружная отделка фасадов	4,686	0,000
Проемы	3,484	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,952	0,000
Потолки	1,156	0,000
Полы	2,379	0,000
Прочие элементы отделки	0,081	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,366	81,640
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,789	0,307
Водоснабжение	2,865	0,504
Канализация	9,957	0,128
Теплоснабжение	12,369	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,161	5,230
Слаботочные сети	0,218	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,672	0,039
Система управления технологическими процессами	0,085	0,023
Вертикальный транспорт	1,974	6,231
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,454	4,593
Электроосвещение	0,614	0,000
Водоснабжение	0,139	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,094	0,000
Теплоснабжение	0,421	0,000
Сети связи	1,114	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,033	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,349	0,000
Озеленение	0,128	0,000
Ограждение	0,585	0,000
МАФы	0,143	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь

## Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2

## Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	49 017,583	540,621

1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 058,865	364,610
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>18 865,341</i>	<i>208,068</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>6 522,429</i>	<i>71,937</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>13 363,267</i>	<i>147,385</i>

*Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,503	0,000
Фундаменты	1,873	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,492	0,000
Стены, перегородки	8,310	0,000
Покрытия и перекрытия	7,685	0,000
Крыши, кровли	1,106	0,000
Лестницы	0,473	0,000
Входная группа	1,345	0,000
Наружная отделка фасадов	2,207	0,000
Проемы	3,326	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,326	0,000
Потолки	2,052	0,000
Полы	5,760	0,000
Прочие элементы отделки	0,526	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,433	83,736
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,474	1,546
Водоснабжение	1,274	0,374
Канализация	1,021	0,000
Теплоснабжение	3,338	0,283
Вентиляция и кондиционирование	8,121	9,321
Слаботочные сети	0,899	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,000
Система управления технологическими процессами	0,296	0,144
Вертикальный транспорт	1,340	3,517

## Окончание таблицы 9104-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,496	0,517
Электроосвещение	0,293	0,000
Водоснабжение	0,587	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,348	0,000
Теплоснабжение	0,647	0,000
Сети связи	0,141	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,154	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,595	0,000
Озеленение	0,258	0,000
Ограждение	0,034	0,000
МАФы	0,180	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест**

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 972,155	310,205
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 820,613	277,649
1.1	в т.ч. материалы	6 225,737	176,014
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 589,135	44,928
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	669,782	18,936

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,170	0,000
Фундаменты	2,780	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,592	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,305	0,000
Стены, перегородки	11,096	0,000
Покрытия и перекрытия	11,340	0,000
Крыши, кровли	2,798	0,000
Лестницы	1,271	0,000
Входная группа	0,464	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,237	0,000
Наружная отделка фасадов	1,801	0,000

## Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	3,620	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,354	0,000
Потолки	0,753	0,000
Полы	6,080	0,000
Прочие элементы отделки	0,296	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,625	58,178
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,484	7,170
Водоснабжение	2,016	3,799
Канализация	3,347	10,914
Теплоснабжение	1,736	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,878	1,458
Слаботочные сети	0,384	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,841	0,000
Вертикальный транспорт	1,251	10,880
Газоснабжение	0,083	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,159	2,485
Электроосвещение	0,403	0,000
Водоснабжение	1,894	0,190
Канализация хозяйственно-бытовая	0,655	2,296
Теплоснабжение	1,083	0,000
Сети связи	0,742	0,000
Газоснабжение	1,356	0,102
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,051	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,488	0,000
Озеленение	0,057	0,025
Ограждение	0,325	0,000
МАФы	0,186	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	31 998,044	307,694
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	29 175,820	280,556
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>15 269,647</i>	<i>146,833</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>5 952,609</i>	<i>57,240</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1 541,145</i>	<i>14,820</i>

ТЫС. ТЕНГЕ

*Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,270	0,000
Фундаменты	3,438	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,164	0,000
Стены, перегородки	12,652	0,000
Покрытия и перекрытия	5,745	0,000
Крыши, кровли	7,833	0,000
Лестницы	0,625	0,000
Входная группа	2,304	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,192	0,000
Наружная отделка фасадов	3,933	0,000
Проемы	3,912	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,019	0,000
Потолки	1,454	0,000
Полы	4,273	0,000
Прочие элементы отделки	2,082	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,551	75,491
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,065	5,345
Водоснабжение	1,080	2,514
Канализация	1,020	0,967
Теплоснабжение	2,432	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,620	6,586
Слаботочные сети	0,671	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,656	0,179
Система управления технологическими процессами	0,115	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,363	7,353
Электроосвещение	0,603	0,000
Водоснабжение	0,830	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,366	0,000
Теплоснабжение	1,545	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,268	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,315	0,000
Озеленение	0,488	0,000
Ограждение	4,687	0,000
МАФы	0,427	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2**

**Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест**

*Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели*



тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	110 302,514	451,095
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63 106,238	258,080
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>34 903,104</i>	<i>142,740</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>10 752,665</i>	<i>43,974</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>39 495,105</i>	<i>161,520</i>

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,359	0,000
Фундаменты	1,022	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,189	0,000
Стены, перегородки	9,396	0,000
Покрытия и перекрытия	3,867	0,000
Крыши, кровли	2,319	0,000
Лестницы	0,207	0,000
Входная группа	0,886	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,576	0,000
Наружная отделка фасадов	0,460	0,000
Проемы	1,830	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,791	0,000
Потолки	1,006	0,000
Полы	3,482	0,000
Прочие элементы отделки	0,099	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39,034	83,683
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,744	1,734
Водоснабжение	0,850	0,000
Канализация	0,603	0,008
Теплоснабжение	1,397	0,361
Вентиляция и кондиционирование	8,091	8,226
Слаботочные сети	0,358	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,035	0,000
Система управления технологическими процессами	0,107	0,000
Вертикальный транспорт	1,480	3,126
Газоснабжение	2,355	1,914
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,429	0,735
Электроосвещение	0,111	0,000
Водоснабжение	0,603	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,231	0,000
Теплоснабжение	0,847	0,000
Сети связи	0,590	0,000

## Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Газоснабжение	0,018	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,588	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,099	0,000
Озеленение	1,559	0,000
Ограждение	0,300	0,020
МАФы	0,081	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м<sup>2</sup> до 30 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест**

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	103 933,098	854,344
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 239,136	314,331
1.1	в т.ч. материалы	21 082,314	173,299
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 479,359	61,481
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,319	0,000
Фундаменты	1,052	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,156	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,037	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,801	0,000
Стены, перегородки	4,907	0,000
Покрытия и перекрытия	3,224	0,000
Крыши, кровли	3,263	0,000
Лестницы	0,430	0,000
Входная группа	0,263	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,538	0,000
Наружная отделка фасадов	1,942	0,000
Проемы	2,076	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,034	0,000
Потолки	0,573	0,000

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	2,578	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,841	95,203
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,861	0,501
Водоснабжение	0,576	0,001
Канализация	0,554	0,207
Теплоснабжение	0,871	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,963	0,685
Слаботочные сети	0,608	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,235	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,174	3,020
Газоснабжение	0,400	0,091
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,077	0,047
Электроосвещение	0,069	0,000
Водоснабжение	0,380	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,347	0,000
Теплоснабжение	0,935	0,000
Сети связи	0,136	0,000
Газоснабжение	0,035	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,016	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,504	0,000
Озеленение	0,043	0,000
Ограждение	0,154	0,000
МАФы	0,024	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2**

**Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест**

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	131 194,799	910,363
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	50 285,187	348,930
1.1	в т.ч. материалы	33 414,079	231,861
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 391,092	44,348
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

тыс. тенге

*Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,050	0,000
Фундаменты	0,613	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,659	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,083	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,712	0,000
Стены, перегородки	2,535	0,000
Покрытия и перекрытия	3,166	0,000
Крыши, кровли	0,940	0,000
Лестницы	0,157	0,000
Входная группа	0,186	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,370	0,000
Наружная отделка фасадов	2,502	0,000
Проемы	2,427	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,003	0,000
Потолки	1,826	0,000
Полы	2,370	0,000
Прочие элементы отделки	1,065	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,535	87,767
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,118	0,787
Водоснабжение	0,533	0,032
Канализация	0,312	0,024
Теплоснабжение	1,092	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,566	6,716
Слаботочные сети	0,231	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,470	0,062
Вертикальный транспорт	0,487	0,678
Газоснабжение	2,209	2,781
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,024	0,960
Электроосвещение	0,118	0,008
Водоснабжение	0,147	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,165	0,000
Теплоснабжение	0,361	0,000
Сети связи	0,048	0,001
Газоснабжение	0,064	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,012	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,418	0,001
Озеленение	0,226	0,000
Ограждение	0,202	0,000
МАФы	0,002	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации**  
**Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации**  
**площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2**

**Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год**

*Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	42,938	340,443
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38,384	304,332
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>21,131</i>	<i>167,541</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>8,010</i>	<i>63,510</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1,971</i>	<i>15,627</i>

*Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,323	0,000
Фундаменты	5,093	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,444	0,000
Стены, перегородки	4,192	0,000
Покрытия и перекрытия	8,465	0,000
Крыши, кровли	2,732	0,000
Входная группа	2,472	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,552	0,000
Наружная отделка фасадов	1,844	0,000
Проемы	6,972	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,260	0,000
Потолки	1,128	0,000
Полы	4,430	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,051	43,336
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,056	12,427
Водоснабжение	1,345	0,211
Канализация	0,649	0,000
Теплоснабжение	6,292	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,353	1,601
Слаботочные сети	0,317	1,253
Система антитеррористической безопасности	4,167	15,075
Система управления технологическими процессами	0,749	0,876
Вертикальный транспорт	0,863	3,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,722	7,100
Электроосвещение	0,374	0,000

## Окончание таблицы 9104-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,647	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,884	0,000
Теплоснабжение	1,075	0,000
Сети связи	0,140	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,170	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,301	0,000
Озеленение	0,011	0,000
Ограждение	1,857	0,000
МАФы	0,069	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	15,680	282,949
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14,629	263,984
1.1	в т.ч. материалы	7,671	138,432
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,576	46,494
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,363	0,000
Фундаменты	7,106	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,675	0,000
Стены, перегородки	13,949	0,000
Покрытия и перекрытия	3,593	0,000
Крыши, кровли	2,675	0,000
Лестницы	1,065	0,000
Входная группа	1,348	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,626	0,000
Наружная отделка фасадов	3,005	0,000
Проемы	5,848	0,031
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,216	0,000
Потолки	1,180	0,000
Полы	5,176	0,000

Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие элементы отделки	0,759	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,323	44,335
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,156	7,656
Водоснабжение	2,712	16,234
Канализация	1,172	0,753
Теплоснабжение	2,346	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,105	5,074
Слаботочные сети	0,217	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,404	11,600
Система управления технологическими процессами	0,426	2,714
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,837	6,116
Электроосвещение	1,233	1,466
Водоснабжение	2,644	3,759
Канализация хозяйственно-бытовая	0,718	0,226
Теплоснабжение	1,154	0,036
Сети связи	3,352	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,700	0,000
Озеленение	6,007	0,000
Ограждение	1,200	0,000
МАФы	5,711	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации  
площадью свыше 3 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>

Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	23,199	412,882
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20,932	372,542
1.1	в т.ч. материалы	11,485	204,409
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3,512	62,496
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,158	0,000

## Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	3,990	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,703	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,701	0,000
Стены, перегородки	8,706	0,000
Покрытия и перекрытия	5,023	0,000
Крыши, кровли	5,157	0,000
Лестницы	0,510	0,000
Входная группа	1,113	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,586	0,000
Наружная отделка фасадов	3,392	0,000
Проемы	3,507	0,017
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,154	0,000
Потолки	1,257	0,000
Полы	5,101	0,000
Прочие элементы отделки	0,211	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	66,963
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,571	2,375
Водоснабжение	3,113	15,603
Канализация	0,869	0,106
Теплоснабжение	1,962	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,964	5,257
Слаботочные сети	0,882	1,403
Система антитеррористической безопасности	5,019	5,321
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,716	1,418
Электроосвещение	0,759	0,340
Водоснабжение	0,734	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,615	0,026
Теплоснабжение	1,549	0,008
Сети связи	0,484	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,193	0,000
Озеленение	3,018	0,000
Ограждение	1,277	0,000
МАФы	4,722	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



### **Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
  - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Закрытые спортивные залы****Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещения в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	16 331,588	296,281
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 378,075	278,983
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 565,939	137,258
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 765,730	50,175
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	255,410	4,634

*Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,424	0,000
Фундаменты	3,068	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,608	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,847	0,000
Стены, перегородки	5,296	0,000
Покрытия и перекрытия	2,562	0,000
Крыши, кровли	16,114	0,000
Лестницы	1,294	0,000
Входная группа	2,684	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,841	0,000
Наружная отделка фасадов	4,337	0,000
Проемы	0,453	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,028	0,000
Потолки	2,026	0,000
Полы	4,799	0,000
Прочие элементы отделки	1,732	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,745	26,786
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,316	7,152
Водоснабжение	1,544	3,129
Канализация	0,514	0,000
Теплоснабжение	3,092	0,000
Вентиляция и кондиционирование	6,284	41,779
Слаботочные сети	0,065	0,000
Система пожарной безопасности	0,357	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,514	0,000
Электроосвещение	1,856	21,155
Водоснабжение	0,812	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,011	0,000
Теплоснабжение	0,889	0,000
Сети связи	0,107	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,830	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,670	0,000
Озеленение	0,235	0,000
МАФы	0,044	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену**

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	20 408,204	343,325
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 159,643	322,321
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>13 063,503</i>	<i>219,766</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 846,721</i>	<i>31,067</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>149,412</i>	<i>2,514</i>

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,622	0,000
Фундаменты	3,654	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,678	0,000
Стены, перегородки	10,046	0,000
Покрытия и перекрытия	1,579	0,000
Крыши, кровли	35,404	0,000
Лестницы	0,326	0,000
Входная группа	1,249	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,555	0,000
Проемы	9,679	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		

## Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,770	0,000
Потолки	0,454	0,000
Полы	8,797	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,837	11,967
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,060	1,980
Водоснабжение	1,768	8,588
Канализация	0,307	0,000
Теплоснабжение	6,715	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,718	0,000
Слаботочные сети	0,157	0,000
Система пожарной безопасности	0,722	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,101	0,000
Электроосвещение	0,609	1,980
Водоснабжение	1,998	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,646	0,000
Теплоснабжение	0,717	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,737	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,185	0,000
Озеленение	0,082	0,000
Ограждение	1,618	0,000
МАФы	0,209	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену**

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	10 279,800	414,143
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 330,534	375,900
1.1	в т.ч. материалы	6 151,653	247,832
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 076,129	43,354
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943

Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,078	0,000
Фундаменты	2,984	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,533	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	14,151	0,000
Стены, перегородки	13,144	0,000
Покрытия и перекрытия	3,849	0,000
Крыши, кровли	9,247	0,000
Лестницы	0,469	0,000
Входная группа	0,477	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,048	0,000
Наружная отделка фасадов	1,015	0,000
Проемы	2,070	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,465	0,000
Потолки	0,683	0,000
Полы	7,990	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,375	77,154
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,014	4,019
Водоснабжение	2,035	6,554
Канализация	0,534	0,317
Теплоснабжение	1,506	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,759	4,718
Слаботочные сети	0,757	5,860
Система пожарной безопасности	0,356	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,345	0,000
Электроосвещение	1,412	0,874
Водоснабжение	0,344	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,291	0,000
Теплоснабжение	3,728	0,000
Сети связи	0,644	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,126	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,633	0,000
Озеленение	0,901	0,000
МАФы	1,041	0,052
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)**

**Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 689,156	204,058
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 502,096	193,711
1.1	в т.ч. материалы	2 098,120	116,053
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	507,923	28,095
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	131,243	7,259

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,028	0,000
Фундаменты	1,796	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,958	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,430	0,000
Стены, перегородки	15,081	0,000
Крыши, кровли	20,369	0,000
Лестницы	1,470	0,000
Входная группа	0,537	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,161	0,000
Проемы	4,052	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,191	0,000
Потолки	0,784	0,000
Полы	6,044	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,959	70,161
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,241	0,000
Водоснабжение	1,456	0,000
Канализация	0,841	0,000
Теплоснабжение	4,998	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,419	14,377
Система пожарной безопасности	1,081	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,519	2,177
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,283	0,618
Электроосвещение	0,672	0,000
Водоснабжение	0,332	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,242	0,000
Теплоснабжение	0,890	8,754
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,114	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,388	0,000
Озеленение	0,528	0,000
МАФы	0,135	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 380,958	413,763
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 076,851	376,546
1.1	в т.ч. материалы	1 740,921	213,054
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	504,604	61,754
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,802	0,000
Фундаменты	2,657	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,718	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,655	0,000
Стены, перегородки	11,873	0,000
Покрытия и перекрытия	2,672	0,000
Крыши, кровли	11,421	0,000
Лестницы	0,392	0,000
Входная группа	0,979	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,400	0,000
Наружная отделка фасадов	0,248	0,000
Проемы	7,969	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,791	0,000
Потолки	0,661	0,000
Полы	5,410	0,000
Прочие элементы отделки	0,227	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,735	37,359
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,051	17,049
Водоснабжение	1,030	3,001
Канализация	0,249	0,000
Теплоснабжение	1,902	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,768	4,653
Система пожарной безопасности	0,685	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,629	37,939
Электроосвещение	0,702	0,000
Водоснабжение	0,996	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,529	0,000
Теплоснабжение	3,003	0,000
Сети связи	0,190	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,641	0,000
Озеленение	0,789	0,000
МАФы	0,192	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>

Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 756,569	341,107
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 514,554	323,752
1.1	в т.ч. материалы	2 779,011	199,291
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	623,172	44,689
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,506	0,000
Фундаменты	4,161	0,000



## Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,051	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,570	0,000
Стены, перегородки	8,017	0,000
Покрытия и перекрытия	3,095	0,000
Крыши, кровли	11,020	0,000
Лестницы	1,917	0,000
Входная группа	1,690	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,074	0,000
Наружная отделка фасадов	0,272	0,000
Проемы	6,727	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,700	0,000
Потолки	9,569	0,000
Полы	6,436	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,113	72,376
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,566	0,891
Водоснабжение	1,046	3,818
Канализация	0,322	0,224
Теплоснабжение	2,853	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,247	10,721
Слаботочные сети	0,069	0,000
Система пожарной безопасности	0,978	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,276	0,341
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,332	0,000
Электроосвещение	0,372	0,000
Водоснабжение	0,328	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,489	0,000
Теплоснабжение	2,638	0,000
Сети связи	0,906	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,668	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,951	0,000
Озеленение	0,536	0,000
Ограждение	1,350	0,000
МАФы	0,159	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 818,247	344,007
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 454,213	318,016

## Окончание таблицы 9105-0202-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 620,138	187,069
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	703,693	50,241
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,010	0,000
Фундаменты	1,719	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,121	0,000
Стены, перегородки	9,437	0,000
Покрытия и перекрытия	4,058	0,000
Крыши, кровли	7,332	0,000
Лестницы	0,182	0,000
Входная группа	0,720	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,196	0,000
Наружная отделка фасадов	2,864	0,000
Проемы	9,721	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,252	0,000
Потолки	2,218	0,000
Полы	5,854	0,000
Прочие элементы отделки	0,691	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,466	41,192
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,971	4,500
Водоснабжение	2,511	0,000
Канализация	2,512	0,224
Теплоснабжение	3,175	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,543	41,167
Слаботочные сети	0,060	0,000
Система пожарной безопасности	0,424	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,335	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,329	10,792
Электроосвещение	0,063	0,000
Водоснабжение	1,271	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,519	0,000
Теплоснабжение	0,747	0,000
Сети связи	0,212	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,600	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,347	0,000
Озеленение	0,580	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,583	0,000
МАФы	0,377	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 177,670	401,631
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 078,472	392,094
1.1	в т.ч. материалы	2 912,297	279,981
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	413,948	39,796
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,004	0,000
Фундаменты	4,944	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,452	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	54,604	0,000
Стены, перегородки	3,086	0,000
Покрытия и перекрытия	1,354	0,000
Крыши, кровли	1,444	0,000
Лестницы	0,570	0,000
Входная группа	0,338	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,329	0,000
Наружная отделка фасадов	3,910	0,000
Проемы	3,886	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,056	0,000
Потолки	0,465	0,000
Полы	5,245	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,477	55,930
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,415	8,601
Водоснабжение	0,808	11,531
Канализация	0,187	0,447

## Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,520	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,898	10,217
Слаботочные сети	0,070	0,351
Система пожарной безопасности	0,124	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,479	12,923
Электроосвещение	0,243	0,000
Водоснабжение	0,564	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,622	0,000
Теплоснабжение	0,712	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,201	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,941	0,000
Озеленение	0,071	0,000
Ограждение	0,943	0,000
МАФы	0,038	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 880,690	646,281
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 806,355	504,022
1.1	в т.ч. материалы	2 427,677	321,463
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	439,387	58,182
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,318	0,000
Фундаменты	2,422	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,964	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,500	0,000
Стены, перегородки	4,949	0,000
Покрытия и перекрытия	4,417	0,000
Крыши, кровли	21,497	0,000
Лестницы	0,268	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,958	0,000
Проемы	1,055	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,972	0,000
Потолки	0,430	0,000
Полы	2,292	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,052	36,692
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,365	0,000
Водоснабжение	0,652	0,154
Канализация	0,239	0,029
Теплоснабжение	0,756	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,842	48,874
Слаботочные сети	0,009	0,000
Система пожарной безопасности	0,363	0,000
Система управления технологическими процессами	3,837	13,780
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,113	0,459
Электроосвещение	1,260	0,011
Водоснабжение	1,020	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,511	0,000
Теплоснабжение	0,272	0,000
Сети связи	0,903	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,379	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,333	0,000
Озеленение	1,060	0,000
Ограждение	1,811	0,000
МАФы	0,180	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м<sup>2</sup> до 10 000 м<sup>2</sup>

Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 950,292	339,323
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 213,979	273,496
1.1	в т.ч. материалы	4 415,703	167,408
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	975,830	36,996
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292

*Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,351	0,000
Фундаменты	2,167	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,267	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,446	0,000
Стены, перегородки	5,681	0,000
Покрытия и перекрытия	1,938	0,000
Крыши, кровли	4,913	0,000
Лестницы	0,752	0,000
Входная группа	1,225	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,190	0,000
Проемы	6,022	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,354	0,000
Потолки	4,163	0,000
Полы	2,983	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,910	50,575
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,585	1,563
Водоснабжение	7,781	6,620
Канализация	0,411	0,070
Теплоснабжение	3,546	2,370
Вентиляция и кондиционирование	7,300	22,315
Слаботочные сети	0,134	0,201
Система пожарной безопасности	0,551	0,851
Система управления технологическими процессами	4,050	15,306
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,397	0,000
Электроосвещение	0,191	0,000
Водоснабжение	0,820	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,356	0,000
Теплоснабжение	0,835	0,128
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,353	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,780	0,000
Озеленение	0,105	0,000
Ограждение	1,399	0,000
МАФы	0,044	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2**

**Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест**

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 418,179	239,265
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 644,763	219,617
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>5 072,541</i>	<i>128,866</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 261,833</i>	<i>32,056</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>359,047</i>	<i>9,121</i>

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,327	0,000
Фундаменты	7,642	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,584	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,198	0,000
Стены, перегородки	5,075	0,000
Покрытия и перекрытия	16,847	0,000
Крыши, кровли	9,227	0,000
Лестницы	0,810	0,000
Входная группа	0,486	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,221	0,000
Наружная отделка фасадов	5,087	0,000
Проемы	3,298	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,528	0,000
Потолки	1,326	0,000
Полы	6,778	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,621	70,880
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,509	2,274
Водоснабжение	0,768	1,080
Канализация	0,251	0,075
Теплоснабжение	1,549	1,082
Вентиляция и кондиционирование	5,271	20,650
Слаботочные сети	0,089	0,000
Система пожарной безопасности	1,121	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,921	0,000
Система управления технологическими процессами	0,201	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,430	0,000
Электроосвещение	0,430	0,000
Водоснабжение	0,347	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,153	0,000
Теплоснабжение	1,478	0,000
Сети связи	0,057	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,749	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,721	0,000
Озеленение	0,255	0,000
МАФы	0,651	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## **Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
  - Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;
2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 6 Открытые спортивные сооружения**  
**Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные**  
**Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2**  
**Объект 9106-0101-01 - Стадион**

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	27,346	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25,046	-
1.1	в т.ч. материалы	17,773	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,889	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,300	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,179	0,000
Проезды, тротуары и площадки	65,775	0,000
Ограждение	15,088	100,000
МАФы	17,958	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные**  
**Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2**  
**Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест**

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	210,142	14,730
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	174,420	12,226
1.1	в т.ч. материалы	83,198	5,832
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,409	2,762
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	22,635	3,251

## Окончание таблицы 9106-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,316	0,000
Проезды, тротуары и площадки	45,405	0,000
Озеленение	6,058	0,000
МАФы	18,585	96,749
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м<sup>2</sup> до 15 000 м<sup>2</sup>

## Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	638,100	21,274
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	605,456	20,186
1.1	в т.ч. материалы	400,690	13,359
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	66,601	2,220
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,183	0,000
Фундаменты	2,018	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,345	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,318	0,000
Стены, перегородки	3,097	0,000
Покрытия и перекрытия	2,546	0,000
Крыши, кровли	4,413	0,000
Входная группа	4,461	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,019	0,000
Наружная отделка фасадов	2,693	0,000
Проемы	1,849	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,966	0,000
Потолки	0,577	0,000
Полы	1,827	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,343	93,898
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,202	0,000

## Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,848	3,972
Канализация	0,370	0,000
Теплоснабжение	1,099	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,811	0,000
Система пожарной безопасности	0,399	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,508	2,130
Электроосвещение	3,028	0,000
Водоснабжение	0,996	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,209	0,000
Теплоснабжение	1,685	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	37,771	0,000
Озеленение	1,554	0,000
Ограждение	1,366	0,000
МАФы	6,499	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	473,388	18,122
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	473,306	18,119
1.1	в т.ч. материалы	312,438	11,961
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,725	1,865
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,026	0,000
Фундаменты	1,423	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,279	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,465	0,000
Стены, перегородки	1,626	0,000
Покрытия и перекрытия	0,302	0,000
Крыши, кровли	0,770	0,000
Входная группа	0,092	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,936	0,000
Наружная отделка фасадов	0,289	0,000

## Окончание таблицы 9106-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	0,333	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,572	0,000
Потолки	0,192	0,000
Полы	0,618	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,286	0,000
Система пожарной безопасности	0,157	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,596	0,000
Электроосвещение	4,613	100,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,030	0,000
Проезды, тротуары и площадки	46,906	0,000
Озеленение	5,982	0,000
Ограждение	16,271	0,000
МАФы	0,233	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
  - Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
  - Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
  - Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
  - Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
  - Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
  - Подраздел 7 Эстакады.
2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 7 Стоянки автомобилей****Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест**

Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 221,852	283,313
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 719,500	269,390
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>5 248,000</i>	<i>145,456</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 679,978</i>	<i>46,563</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1,319</i>	<i>0,037</i>

Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,778	0,000
Фундаменты	13,918	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,120	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,785	0,000
Стены, перегородки	0,412	0,000
Покрытия и перекрытия	11,502	0,000
Крыши, кровли	8,230	0,000
Лестницы	0,235	0,000
Входная группа	1,854	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,691	0,000
Проемы	0,501	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,584	0,000
Потолки	0,823	0,000
Полы	5,428	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,182	11,925
Водоснабжение	4,191	28,360
Канализация	0,040	0,629
Теплоснабжение	1,547	19,324
Вентиляция и кондиционирование	6,652	39,762
Система пожарной безопасности	0,203	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,130	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,050	0,000
Проезды, тротуары и площадки	13,558	0,000
Озеленение	1,734	0,000
МАФы	1,850	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2**

**Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест**

*Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели*

**тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 218,863	251,070
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 624,022	232,898
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 402,923	134,500
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 229,642	37,563
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,111	0,000
Фундаменты	10,482	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,239	0,000
Стены, перегородки	1,967	0,000
Покрытия и перекрытия	20,834	0,000
Крыши, кровли	3,337	0,000
Наружная отделка фасадов	5,598	0,000
Проемы	1,150	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,697	0,000
Потолки	0,193	0,000
Полы	6,468	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,231	5,794
Водоснабжение	4,565	41,467
Канализация	1,284	0,000
Теплоснабжение	0,364	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,457	5,519
Слаботочные сети	0,350	1,093
Система пожарной безопасности	6,872	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,372	3,038
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	12,563	0,000
Озеленение	4,551	0,000
МАФы	1,315	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа****Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 20 000 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест**

Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	3 688,749	96,549
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 567,354	93,372
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 098,822	54,934
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	554,307	14,508
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,951	0,077

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,020	0,000
Фундаменты	2,381	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,490	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,386	0,000
Стены, перегородки	5,394	0,000
Покрытия и перекрытия	29,713	0,000
Крыши, кровли	3,535	0,000
Лестницы	0,803	0,000
Входная группа	0,795	0,000
Наружная отделка фасадов	2,051	0,000
Проемы	2,733	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,282	0,000
Потолки	3,357	0,000
Полы	11,720	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,564	2,431
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,760	7,539
Водоснабжение	2,244	28,087
Канализация	2,912	2,807
Теплоснабжение	0,009	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,039	0,000
Слаботочные сети	0,016	0,000
Система пожарной безопасности	0,249	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,541	0,621
Вертикальный транспорт	2,417	54,117
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,510	0,000
Электроосвещение	0,200	0,000
Водоснабжение	0,104	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,594	0,000
Озеленение	0,021	0,000
МАФы	0,155	3,326
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Гаражи-стоянки

Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м<sup>2</sup>

## Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	208,164	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	208,164	-
1.1	в т.ч. материалы	111,163	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,608	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,373	0,000
Фундаменты	7,211	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,514	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,166	0,000
Покрытия и перекрытия	8,530	0,000
Крыши, кровли	14,465	0,000
Лестницы	0,254	0,000
Входная группа	0,986	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,677	0,000
Наружная отделка фасадов	4,277	0,000
Проемы	17,652	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,986	0,000
Потолки	1,339	0,000
Полы	2,152	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	8,772	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,644	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	272,790	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	272,790	-
1.1	в т.ч. материалы	123,767	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,979	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,574	0,000
Фундаменты	10,177	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,444	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,564	0,000
Покрытия и перекрытия	9,386	0,000
Крыши, кровли	12,465	0,000
Входная группа	1,274	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,577	0,000
Наружная отделка фасадов	4,856	0,000
Проемы	11,232	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,149	0,000
Потолки	1,270	0,000
Полы	4,087	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,208	0,000
Водоснабжение	0,999	0,000
Канализация	0,883	0,000
Теплоснабжение	5,855	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	257,126	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	243,219	-
1.1	в т.ч. материалы	134,168	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	47,158	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,015	0,000
Фундаменты	2,117	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,443	0,000
Стены, перегородки	20,232	0,000
Покрытия и перекрытия	9,262	0,000
Крыши, кровли	13,850	0,000
Лестницы	0,827	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,104	0,000
Наружная отделка фасадов	8,574	0,000
Проемы	14,441	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,251	0,000
Потолки	2,097	0,000
Полы	3,747	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,722	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,320	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	219,717	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	219,717	-
1.1	в т.ч. материалы	113,966	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	36,411	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,097	0,000
Фундаменты	9,547	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,131	0,000
Покрытия и перекрытия	11,255	0,000
Крыши, кровли	13,850	0,000
Входная группа	2,174	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,908	0,000
Наружная отделка фасадов	1,523	0,000
Проемы	21,485	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,701	0,000
Потолки	1,598	0,000
Полы	5,570	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,410	0,000
Теплоснабжение	6,332	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,420	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы**

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	235,442	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	235,442	-
1.1	в т.ч. материалы	111,126	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45,267	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,665	0,000
Фундаменты	11,792	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,259	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,165	0,000
Покрытия и перекрытия	10,372	0,000
Крыши, кровли	12,265	0,000

## Окончание таблицы 9107-0301-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	1,477	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,877	0,000
Наружная отделка фасадов	5,627	0,000
Проемы	13,014	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,807	0,000
Потолки	1,471	0,000
Полы	4,736	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,265	0,000
Канализация	0,446	0,000
Теплоснабжение	3,903	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,860	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)**

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	213,600	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	213,600	-
1.1	в т.ч. материалы	108,609	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	38,017	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,906	0,000
Фундаменты	10,026	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,014	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,716	0,000
Покрытия и перекрытия	10,780	0,000
Крыши, кровли	12,920	0,000
Входная группа	1,438	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,006	0,000
Наружная отделка фасадов	2,447	0,000
Проемы	17,748	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,252	0,000

## Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	1,542	0,000
Полы	5,630	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,504	0,000
Водоснабжение	0,137	0,000
Канализация	0,264	0,000
Теплоснабжение	6,670	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м<sup>2</sup>

## Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	217,594	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	216,259	-
1.1	в т.ч. материалы	134,746	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	28,128	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,306	0,000
Фундаменты	4,264	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,752	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,228	0,000
Стены, перегородки	25,038	0,000
Покрытия и перекрытия	9,790	0,000
Крыши, кровли	8,708	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,540	0,000
Наружная отделка фасадов	0,140	0,000
Проемы	17,174	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,960	0,000
Потолки	0,269	0,000
Полы	5,619	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,171	0,000

## Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	2,380	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,624	0,000
Система пожарной безопасности	2,037	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2**

**Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц**

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	260,691	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	242,667	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	138,825	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	38,672	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,456	0,000
Фундаменты	8,557	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,545	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,789	0,000
Покрытия и перекрытия	8,932	0,000
Крыши, кровли	10,941	0,000
Входная группа	0,857	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,482	0,000
Наружная отделка фасадов	10,433	0,000
Проемы	10,452	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,494	0,000
Потолки	0,955	0,000
Полы	5,347	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,077	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,174	0,000
Канализация	3,174	0,000



## Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	12,371	98,070
Вентиляция и кондиционирование	1,017	0,000
Система пожарной безопасности	0,949	1,930
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц**

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	269,945	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	267,138	-
1.1	в т.ч. материалы	182,789	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	28,239	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,236	0,000
Фундаменты	6,182	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,092	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	30,005	0,000
Стены, перегородки	19,178	0,000
Крыши, кровли	12,881	0,000
Входная группа	10,945	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,158	0,000
Проемы	4,921	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	0,016	0,000
Полы	4,805	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,826	60,595
Водоснабжение	1,307	0,000
Теплоснабжение	2,982	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,608	0,000
Система пожарной безопасности	1,859	39,405
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)****Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто***Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	
	Показатель стоимости объекта	99,313	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	99,313	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	70,340	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9,894	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

*Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,119	0,000
Фундаменты	8,787	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	73,621	0,000
Покрытия и перекрытия	1,567	0,000
Крыши, кровли	9,473	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	6,433	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто***Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	
	Показатель стоимости объекта	84,540	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	84,540	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	60,912	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7,681	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,095	0,000
Фундаменты	7,040	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	69,756	0,000
Покрытия и перекрытия	1,714	0,000
Крыши, кровли	11,045	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	10,350	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)****Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц**

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	119,812	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	117,647	-
1.1	в т.ч. материалы	90,062	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,799	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,261	0,000
Фундаменты	12,177	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,478	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	72,141	0,000
Входная группа	0,265	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,598	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,079	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2**

**Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц**

*Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	100,509	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	99,992	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	67,878	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10,134	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,545	0,000
Фундаменты	10,862	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	35,564	0,000
Крыши, кровли	18,509	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	22,063	0,000
Прочие элементы отделки	11,534	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,923	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 7 Эстакады**

**Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2**

**Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада**

*Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	38,906	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38,906	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	22,105	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5,178	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,829	0,000
Фундаменты	99,171	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2

## Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	86,524	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	86,524	-
1.1	в т.ч. материалы	58,096	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,862	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,026	0,000
Фундаменты	17,654	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Покрытия и перекрытия	73,897	0,000
Входная группа	7,422	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
  - Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
  - Подраздел 3 Дома культуры.
2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 8 Объекты культуры****Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 905,991	896,144
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 133,716	718,962
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 904,384	436,919
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	453,297	103,999
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	412,395	94,615

*Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,913	0,000
Фундаменты	6,971	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,546	0,000
Стены, перегородки	3,061	0,000
Покрытия и перекрытия	2,651	0,000
Крыши, кровли	5,631	0,000
Лестницы	0,142	0,000
Входная группа	0,420	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,389	0,000
Наружная отделка фасадов	2,453	0,000
Проемы	0,977	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,705	0,000
Потолки	1,969	0,000
Полы	9,497	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,713	51,249
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,459	32,275
Водоснабжение	0,612	0,345
Канализация	1,317	0,743
Теплоснабжение	1,384	0,597
Вентиляция и кондиционирование	0,983	0,537
Слаботочные сети	0,646	2,171
Система пожарной безопасности	0,824	2,774
Система антитеррористической безопасности	1,021	2,570
Система управления технологическими процессами	1,800	3,775
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,649	0,000
Электроосвещение	2,241	0,713

## Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,062	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,996	2,213
Теплоснабжение	0,198	0,025
Сети связи	0,058	0,013
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,161	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,098	0,000
Озеленение	2,335	0,000
МАФы	0,119	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	463,354	111,049
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	462,889	110,938
1.1	в т.ч. материалы	270,615	64,857
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	80,832	19,373
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,746	0,000
Фундаменты	2,709	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,004	0,000
Стены, перегородки	6,865	0,000
Покрытия и перекрытия	3,156	0,000
Крыши, кровли	4,122	0,000
Входная группа	0,096	0,000
Прочие конструктивные элементы	15,550	0,000
Наружная отделка фасадов	2,783	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	14,560	0,000
Полы	39,571	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,453	43,826
Канализация	0,668	56,174
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,714	0,000



## Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	3,003	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Здания театров

## Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 329,179	596,681
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 276,191	448,929
1.1	в т.ч. материалы	5 422,120	262,408
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 705,180	82,524
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,808	0,000
Фундаменты	1,999	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,767	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,665	0,000
Стены, перегородки	3,601	0,000
Покрытия и перекрытия	4,291	0,000
Крыши, кровли	11,901	0,000
Лестницы	0,971	0,000
Входная группа	1,504	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,530	0,000
Наружная отделка фасадов	9,623	0,000
Проемы	4,689	0,061
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,745	0,000
Потолки	3,031	0,000
Полы	4,307	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,919	83,818
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,160	3,091
Водоснабжение	0,922	0,644
Канализация	0,529	0,322
Теплоснабжение	1,384	0,037

## Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	5,315	8,677
Слаботочные сети	0,376	0,283
Система пожарной безопасности	0,377	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,320	1,439
Система управления технологическими процессами	0,109	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,237	0,000
Электроосвещение	0,154	0,077
Водоснабжение	0,112	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,476	0,695
Теплоснабжение	0,287	0,000
Сети связи	0,059	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,330	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,354	0,000
Озеленение	0,126	0,000
МАФы	0,018	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Зрительные залы

## Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 585,102	505,018
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 991,770	391,969
1.1	в т.ч. материалы	5 876,238	256,157
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 119,768	48,813
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,467	0,000
Фундаменты	4,540	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,527	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	2,699	0,000
Покрытия и перекрытия	2,543	0,000
Крыши, кровли	25,818	0,000
Лестницы	0,690	0,000
Входная группа	0,241	0,000

## Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,575	0,000
Наружная отделка фасадов	6,143	0,000
Проемы	5,160	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,647	0,000
Потолки	1,799	0,000
Полы	2,650	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,338	90,193
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,544	1,529
Водоснабжение	0,863	0,619
Канализация	0,475	0,205
Теплоснабжение	1,347	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,910	2,367
Слаботочные сети	0,407	0,164
Система пожарной безопасности	0,257	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,304	0,981
Система управления технологическими процессами	0,072	0,000
Вертикальный транспорт	1,075	3,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,201	0,000
Электроосвещение	0,137	0,032
Водоснабжение	0,122	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,534	0,000
Теплоснабжение	3,285	0,088
Сети связи	0,039	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,131	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,259	0,000
Озеленение	0,166	0,000
МАФы	0,035	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 4 Клубы

Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	1 994,548	352,145
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 771,293	312,728
1.1	в т.ч. материалы	896,960	158,362
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	322,671	56,969
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

тыс. тенге

*Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,584	0,000
Фундаменты	5,711	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,509	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,674	0,000
Покрытия и перекрытия	3,675	0,000
Крыши, кровли	12,330	0,000
Лестницы	0,651	0,000
Входная группа	0,317	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,086	0,000
Наружная отделка фасадов	0,275	0,000
Проемы	4,080	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,364	0,000
Потолки	1,428	0,000
Полы	4,579	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,427	75,969
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,708	18,495
Водоснабжение	1,376	2,760
Канализация	0,362	0,000
Теплоснабжение	4,004	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,613	0,312
Слаботочные сети	0,125	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,520	0,000
Система управления технологическими процессами	0,207	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,000	1,396
Электроосвещение	0,923	0,000
Водоснабжение	1,433	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,348	0,000
Теплоснабжение	1,982	0,000
Сети связи	1,951	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,478	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,798	0,000
Озеленение	1,532	0,000
МАФы	1,950	0,569
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	9 101,667	422,537
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 075,612	374,904
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 339,276	201,447
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 445,848	67,122
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	817,005	37,929

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,570	0,000
Фундаменты	13,392	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,970	0,000
Стены, перегородки	6,372	0,000
Покрытия и перекрытия	12,621	0,000
Крыши, кровли	6,012	0,000
Лестницы	0,609	0,000
Входная группа	1,279	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,321	0,000
Наружная отделка фасадов	4,737	0,000
Проемы	5,714	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,807	0,000
Потолки	2,128	0,000
Полы	5,178	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,330	83,608
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,385	5,317
Водоснабжение	0,322	0,000
Канализация	0,214	0,000
Теплоснабжение	1,980	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,636	4,352
Слаботочные сети	1,824	0,789
Система пожарной безопасности	1,275	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,320	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,097	0,000
Водоснабжение	0,788	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,049	0,000
Теплоснабжение	1,346	5,804
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,921	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,613	0,000
Озеленение	0,473	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,524	0,000
МАФы	0,191	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 009,836	322,040
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 262,872	287,723
1.1	в т.ч. материалы	3 221,284	147,989
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 137,091	52,239
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	465,449	21,383

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,982	0,000
Фундаменты	4,205	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,791	0,000
Стены, перегородки	6,340	0,000
Покрытия и перекрытия	11,128	0,000
Крыши, кровли	3,054	0,000
Лестницы	0,164	0,000
Входная группа	1,789	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,637	0,000
Наружная отделка фасадов	5,071	0,000
Проемы	2,939	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,523	0,000
Потолки	1,446	0,000
Полы	3,863	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,026	75,445
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,738	5,702
Водоснабжение	0,468	0,523
Канализация	0,404	0,000
Теплоснабжение	1,635	0,054

## Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	3,495	6,308
Слаботочные сети	0,141	0,263
Система пожарной безопасности	0,188	0,000
Система антитеррористической безопасности	9,291	0,000
Вертикальный транспорт	0,449	3,293
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,638	8,411
Электроосвещение	0,202	0,000
Водоснабжение	0,669	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,713	0,000
Теплоснабжение	1,010	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,341	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,885	0,000
Озеленение	0,945	0,000
Ограждение	4,264	0,000
МАФы	0,564	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 201,267	398,318
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 499,204	331,756
1.1	в т.ч. материалы	1 930,067	182,988
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	613,761	58,190
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	290,885	27,579

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,136	0,000
Фундаменты	1,901	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,029	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,420	0,000
Стены, перегородки	3,547	0,000
Покрытия и перекрытия	6,163	0,000
Крыши, кровли	2,580	0,000
Лестницы	1,323	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	0,720	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,397	0,000
Наружная отделка фасадов	9,936	0,000
Проемы	5,776	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,717	0,000
Потолки	1,858	0,000
Полы	9,233	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,230	41,447
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,865	1,278
Водоснабжение	0,241	0,037
Канализация	0,168	0,174
Теплоснабжение	1,905	0,323
Вентиляция и кондиционирование	12,147	40,313
Слаботочные сети	1,404	1,954
Система пожарной безопасности	0,244	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,561	9,325
Вертикальный транспорт	0,985	4,449
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,170	0,032
Электроосвещение	0,117	0,000
Водоснабжение	0,323	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,312	0,241
Теплоснабжение	0,471	0,007
Сети связи	0,245	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,330	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,802	0,000
Озеленение	0,087	0,000
Ограждение	0,622	0,000
МАФы	0,038	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Дома культуры

## Группа 1 Дома культуры

## Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	343,455	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	325,231	-
1.1	в т.ч. материалы	179,571	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,064	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-



## Окончание таблицы 9108-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,070	0,000
Фундаменты	3,626	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	9,222	0,000
Покрытия и перекрытия	1,810	0,000
Крыши, кровли	12,970	0,000
Лестницы	0,218	0,000
Входная группа	0,542	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,782	0,000
Наружная отделка фасадов	4,365	0,000
Проемы	5,147	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,897	0,000
Потолки	3,937	0,000
Полы	3,221	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,893	81,075
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,654	0,000
Водоснабжение	0,868	4,116
Канализация	0,263	0,000
Теплоснабжение	1,392	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,130	14,810
Слаботочные сети	0,045	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,237	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,808	0,000
Электроосвещение	1,323	0,000
Водоснабжение	4,007	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,490	0,000
Теплоснабжение	3,154	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,899	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,110	0,000
Озеленение	1,902	0,000
Ограждение	12,042	0,000
МАФы	0,974	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест**

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	446,515	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	401,819	-
1.1	в т.ч. материалы	220,930	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	63,734	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,521	0,000
Фундаменты	2,405	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,302	0,000
Стены, перегородки	7,487	0,000
Покрытия и перекрытия	3,099	0,000
Крыши, кровли	27,324	0,000
Лестницы	0,613	0,000
Входная группа	1,754	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,269	0,000
Наружная отделка фасадов	3,735	0,000
Проемы	3,063	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,800	0,000
Потолки	2,183	0,000
Полы	3,455	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,076	43,182
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,253	8,047
Водоснабжение	0,378	0,145
Канализация	0,300	0,000
Теплоснабжение	1,489	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,900	9,798
Слаботочные сети	0,177	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,505	0,000
Вертикальный транспорт	5,049	37,768
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,600	0,588
Электроосвещение	1,007	0,000
Водоснабжение	1,078	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,627	0,000
Теплоснабжение	2,241	0,000

## Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,223	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,167	0,000
Озеленение	0,561	0,000
Ограждение	1,043	0,000
МАФы	0,317	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	368,141	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	289,794	-
1.1	в т.ч. материалы	160,218	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,084	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,289	0,000
Фундаменты	2,544	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,601	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,938	0,000
Стены, перегородки	8,868	0,000
Покрытия и перекрытия	3,917	0,000
Крыши, кровли	13,283	0,000
Лестницы	1,834	0,000
Входная группа	2,390	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,236	0,000
Наружная отделка фасадов	3,832	0,000
Проемы	3,892	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,948	0,000
Потолки	1,168	0,000
Полы	4,737	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,642	42,260
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,462	3,598
Водоснабжение	0,237	0,000
Канализация	0,464	0,000
Теплоснабжение	1,598	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,275	5,357
Слаботочные сети	0,195	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,544	0,000
Вертикальный транспорт	-0,675	20,472
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,656	28,109
Электроосвещение	0,745	0,000
Водоснабжение	0,883	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,248	0,000
Теплоснабжение	1,955	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,159	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,604	0,000
Озеленение	0,741	0,000
Ограждение	5,209	0,000
МАФы	0,581	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	411,962	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	377,668	-
1.1	в т.ч. материалы	215,440	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,997	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,185	0,000
Фундаменты	4,103	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	2,978	0,000
Стены, перегородки	7,960	0,000
Покрытия и перекрытия	2,634	0,000
Крыши, кровли	13,978	0,000
Лестницы	0,379	0,000
Входная группа	1,467	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,183	0,000
Наружная отделка фасадов	5,309	0,000
Проемы	3,786	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,261	0,000
Потолки	4,756	0,000
Полы	3,664	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,839	75,397
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,899	2,777
Водоснабжение	1,100	1,911
Канализация	0,522	0,000
Теплоснабжение	2,989	6,837
Вентиляция и кондиционирование	4,107	10,864
Слаботочные сети	0,080	0,341
Система пожарной безопасности	0,281	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,497	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,383	0,000
Электроосвещение	0,479	0,000
Водоснабжение	2,910	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	0,985	0,000
Теплоснабжение	1,499	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,094	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,943	0,000
Озеленение	1,768	0,000
Ограждение	9,351	0,000
МАФы	0,628	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Отдел 2. Объекты инфраструктуры

### Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
  - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
  - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
  - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
  - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
- Подраздел 2 Котельные стационарные;
  - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
  - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
  - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
- Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
  - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
  - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
  - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Трансформаторные подстанции**  
**Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании**  
**Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400**

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 533,816	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 967,820	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 927,434	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 824,214	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,279	0,000
Фундаменты	6,160	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,666	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	7,368	0,000
Покрытия и перекрытия	1,745	0,000
Крыши, кровли	1,311	0,000
Проемы	1,098	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,876	0,000
Потолки	0,225	0,000
Полы	1,235	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,141	28,400
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	46,735	71,600
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	15,161	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	86 099,492	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 295,561	-
1.1	в т.ч. материалы	17 591,280	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 667,513	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,154	0,000
Фундаменты	1,722	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	8,293	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,086	0,000
Стены, перегородки	6,584	0,000
Покрытия и перекрытия	1,057	0,000
Крыши, кровли	3,130	0,000
Входная группа	0,397	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,393	0,000
Проемы	2,067	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,636	0,000
Потолки	0,120	0,000
Полы	1,165	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,214	44,818
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	33,740	55,182
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,243	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000**

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	111 076,710	-



## Окончание таблицы 9201-0101-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 990,534	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	17 007,201	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 020,064	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,263	0,000
Фундаменты	4,797	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,048	0,000
Покрытия и перекрытия	1,179	0,000
Крыши, кровли	3,284	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,125	0,000
Наружная отделка фасадов	1,267	0,000
Проемы	2,529	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,790	0,000
Потолки	0,302	0,000
Полы	1,567	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,855	67,680
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	24,867	32,320
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,129	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	798 981,841	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 953,851	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	28 066,770	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 399,706	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-

## Окончание таблицы 9201-0101-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,035	0,000
Фундаменты	0,499	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,399	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	0,659	0,000
Покрытия и перекрытия	0,375	0,000
Крыши, кровли	0,735	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,262	0,000
Наружная отделка фасадов	0,086	0,000
Проемы	0,507	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,078	0,000
Потолки	0,024	0,000
Полы	0,023	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,010	99,066
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,484	0,934
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,826	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки**  
**Объект 9201-0102-01 - ТП - 100**

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 259,337	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 018,646	-
1.1	в т.ч. материалы	3 198,855	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	234,987	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,792	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	52,865	95,064
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	45,343	4,936
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-02 - ТП - 160

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 951,162	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 174,480	-
1.1	в т.ч. материалы	3 148,992	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	239,982	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,686	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	56,366	95,618
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	41,948	4,382
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-03 - ТП - 250

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 706,215	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 566,220	-
1.1	в т.ч. материалы	3 526,510	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	262,688	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,573	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	58,412	95,928
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	39,014	4,072
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-04 - ТП - 400**

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 629,818	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 584,987	-
1.1	в т.ч. материалы	4 798,393	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 120,683	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,760	0,000

## Окончание таблицы 9201-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,539	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	49,701	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 719,033	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 527,734	-
1.1	в т.ч. материалы	4 985,032	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 168,534	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,853	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,204	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	41,942	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	19 659,413	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 301,413	-

Окончание таблицы 9201-0102-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.1	в т.ч. материалы	5 008,346	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 175,951	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,382	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62,809	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	34,809	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения**  
**Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250**

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 134,446	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 866,594	-
1.1	в т.ч. материалы	3 510,911	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	388,099	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,738	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,344	98,854

## Окончание таблицы 9201-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	15,918	1,146
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	25 632,347	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 429,338	-
1.1	в т.ч. материалы	4 813,740	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 314,400	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,242	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,298	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	26,461	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 301,528	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 960,683	-
1.1	в т.ч. материалы	4 896,876	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 227,083	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-

Окончание таблицы 9201-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,483	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,687	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	18,829	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции**  
**Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	154 569,585	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 049,232	-
1.1	в т.ч. материалы	5 875,246	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 880,119	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,041	0,000
Фундаменты	1,164	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,522	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,273	0,000



## Окончание таблицы 9201-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	173 279,796	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 729,059	-
1.1	в т.ч. материалы	7 295,106	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 350,517	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,131	0,000
Фундаменты	1,358	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,982	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	0,179	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,453	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,897	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	202 982,167	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 509,313	-
1.1	в т.ч. материалы	10 245,923	-

Окончание таблицы 9201-0104-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 391,063	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,115	0,000
Фундаменты	4,249	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	92,280	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,356	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Котельные стационарные**  
**Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе**  
**Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе**  
**теплопроизводительностью 0,12 МВт**

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	36 610,242	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 605,318	-	
1.1	в т.ч. материалы	18 032,116	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 586,335	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-	

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	8,382	0,000
Фундаменты	9,686	0,000

## Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,706	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,914	0,000
Стены, перегородки	10,202	0,000
Покрытия и перекрытия	3,239	0,000
Крыши, кровли	6,073	0,000
Входная группа	0,098	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,891	0,000
Наружная отделка фасадов	1,080	0,000
Проемы	2,523	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,304	0,000
Потолки	0,171	0,000
Полы	4,883	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,023	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,742	0,000
Водоснабжение	0,913	0,000
Канализация	0,656	0,000
Теплоснабжение	0,965	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,549	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	40 339,551	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 472,119	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20 369,694	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 417,935	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,635	0,000
Фундаменты	9,464	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,200	0,000
Стены, перегородки	10,470	0,000
Покрытия и перекрытия	2,485	0,000
Крыши, кровли	4,550	0,000
Входная группа	0,186	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,806	0,000
Наружная отделка фасадов	1,402	0,000
Проемы	1,820	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,924	0,000
Потолки	0,277	0,000
Полы	5,151	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,310	99,655
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,218	0,345
Водоснабжение	0,550	0,000
Канализация	1,432	0,000
Теплоснабжение	0,906	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,213	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	59 817,653	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 510,948	-
1.1	в т.ч. материалы	25 059,075	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 819,524	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,207	0,000
Фундаменты	6,186	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,165	0,000
Стены, перегородки	9,592	0,000
Покрытия и перекрытия	1,654	0,000
Крыши, кровли	4,773	0,000
Входная группа	0,237	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,794	0,000
Наружная отделка фасадов	1,057	0,000
Проемы	2,412	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,980	0,000
Потолки	0,297	0,000
Полы	3,509	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	46,242	99,433
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,168	0,131
Водоснабжение	1,256	0,436
Канализация	0,352	0,000
Теплоснабжение	0,533	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,585	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе**  
**Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе**  
**теплопроизводительностью 0,348 МВт**

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 947,213	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 363,051	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 412,414	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 951,996	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,498	0,000
Фундаменты	10,153	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,468	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	11,942	0,000
Покрытия и перекрытия	4,219	0,000
Крыши, кровли	4,047	0,000
Входная группа	0,510	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,561	0,000
Наружная отделка фасадов	1,533	0,000
Проемы	1,661	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,412	0,000
Потолки	0,528	0,000
Полы	1,913	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	41,515	70,179
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,546	27,721
Водоснабжение	2,962	2,100
Канализация	1,111	0,000
Теплоснабжение	2,449	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,933	0,000
Система пожарной безопасности	6,038	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа**

**Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,24 МВт**

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	58 967,484	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 243,770	-
1.1	в т.ч. материалы	26 080,706	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 369,181	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,289	0,000
Фундаменты	7,851	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,101	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	18,013	0,000
Покрытия и перекрытия	2,776	0,000
Крыши, кровли	3,123	0,000
Входная группа	0,136	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,593	0,000
Наружная отделка фасадов	4,391	0,000
Проемы	1,103	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,047	0,000
Потолки	0,216	0,000
Полы	0,872	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,378	82,418
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,378	1,925
Водоснабжение	0,166	0,000
Канализация	0,185	0,000
Теплоснабжение	1,712	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,620	0,000
Газоснабжение	0,669	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	14,383	15,657
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт**

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	90 619,640	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	72 461,015	-
1.1	в т.ч. материалы	37 523,475	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 592,836	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,015	0,000
Фундаменты	7,963	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,083	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	6,858	0,000
Покрытия и перекрытия	1,928	0,000
Крыши, кровли	2,481	0,000
Входная группа	0,038	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,138	0,000
Наружная отделка фасадов	2,947	0,000
Проемы	0,936	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,205	0,000
Потолки	0,234	0,000
Полы	1,643	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	50,207	76,791
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,331	0,000
Водоснабжение	2,279	2,763
Канализация	0,330	0,000
Теплоснабжение	0,551	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,472	0,000
Система пожарной безопасности	3,647	9,994
Газоснабжение	2,674	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	9,042	10,452
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)****Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе****Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт**

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	56 387,575	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 327,594	-
1.1	в т.ч. материалы	11 839,875	-



Окончание таблицы 9201-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 238,645	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,451	0,000
Фундаменты	7,123	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,855	0,000
Стены, перегородки	2,298	0,000
Крыши, кровли	2,243	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,702	0,000
Проемы	0,940	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	2,574	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	70,215	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,599	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	92 011,848	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 933,425	-	
1.1	в т.ч. материалы	12 500,084	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 582,115	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,463	0,000
Фундаменты	6,090	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,707	0,000
Стены, перегородки	1,420	0,000
Крыши, кровли	1,386	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,333	0,000
Проемы	0,581	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	1,590	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,058	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,370	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт**

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	82 966,953	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 082,425	-
1.1	в т.ч. материалы	18 650,004	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 309,028	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,360	0,000
Фундаменты	8,093	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,584	0,000

## Окончание таблицы 9201-0301-08.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,606	0,000
Крыши, кровли	1,567	0,000
Входная группа	0,115	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,464	0,000
Проемы	0,657	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,417	0,000
Полы	1,798	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	70,920	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,418	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа**  
**Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,3 МВт**

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 646,379	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 076,476	-
1.1	в т.ч. материалы	3 896,371	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	826,872	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,096	0,000
Фундаменты	2,363	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Входная группа	4,732	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,318	93,946

## Окончание таблицы 9201-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	13,490	6,054
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 218,738	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 941,207	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 423,846	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	988,584	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,347	0,000
Фундаменты	3,010	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	6,883	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,880	94,458
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	12,881	5,542
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 422,817	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 101,376	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 525,464	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 015,223	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,362	0,000
Фундаменты	3,767	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	6,496	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	77,173	94,627
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	12,202	5,373
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 876,280	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 400,000	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 986,177	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	906,438	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,207	0,000
Фундаменты	2,541	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	4,291	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	81,123	94,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	11,839	5,240
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	49 432,115	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 161,218	-
1.1	в т.ч. материалы	2 374,292	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	695,511	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,162	0,000
Фундаменты	3,547	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	88,271	95,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	8,021	4,432
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 095,028	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 208,553	-
1.1	в т.ч. материалы	3 837,375	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 920,499	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,991	0,000
Фундаменты	3,460	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	3,896	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,527	95,035
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	11,127	4,965
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
  - Группа 1 Водные скважины;
  - Группа 2 Подземные насосные станции;
  - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
  - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
  - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
  - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
  - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
  - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.



**Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры****Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)****Группа 1 Водные скважины****Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м**

Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 488,007	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 488,007	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 157,095	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 137,295	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,095	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	88,905	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м**

Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	36 969,976	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 969,976	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20 899,718	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 756,354	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	15,158	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9202-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	84,842	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м

Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 489,370	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 489,370	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 512,707	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 945,996	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	28,320	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	71,680	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м

Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 985,020	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	43 985,020	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 728,838	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 356,929	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	31,232	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	68,768	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Подземные насосные станции****Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час**

Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 636,977	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 964,977	-
1.1	в т.ч. материалы	2 348,527	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	872,654	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,243	0,000
Фундаменты	3,734	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,388	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,153	46,623
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	28,704	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,780	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час**

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 315,242	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 436,753	-
1.1	в т.ч. материалы	6 613,616	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 393,809	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,853	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	32,766	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	42,397	65,537
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,406	30,969
Теплоснабжение	3,440	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,296	0,000
Система управления технологическими процессами	6,843	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Надземные насосные станции****Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине  
производительностью 4 м3/час**

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 923,113	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 299,001	-
1.1	в т.ч. материалы	2 581,029	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 044,366	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,146	0,000
Фундаменты	3,349	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	23,170	0,000
Покрытия и перекрытия	2,656	0,000
Крыши, кровли	2,702	0,000
Входная группа	0,227	0,000
Наружная отделка фасадов	4,856	0,000
Проемы	1,793	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,946	0,000
Полы	1,816	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	45,213	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,762	0,000
Теплоснабжение	0,520	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,846	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине  
производительностью 10 м<sup>3</sup>/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 447,729	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 421,985	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 118,588	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 229,400	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	-3,663	0,000
Фундаменты	7,019	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,025	0,000
Покрытия и перекрытия	1,500	0,000
Крыши, кровли	7,097	0,000
Наружная отделка фасадов	7,092	0,000
Проемы	1,170	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,862	0,000
Потолки	0,291	0,000
Полы	1,064	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	49,849	86,084
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	11,156	7,954
Система управления технологическими процессами	8,537	5,962
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Станции

## Группа 1 Насосные станции 2го подъема

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	77 487,588	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56 036,965	-
1.1	в т.ч. материалы	29 926,630	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 869,338	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,537	-

тыс. тенге

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,016	0,000
Фундаменты	11,897	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,345	0,000
Покрытия и перекрытия	5,834	0,000
Крыши, кровли	2,918	0,000
Лестницы	1,570	0,000
Входная группа	0,321	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,955	0,000
Наружная отделка фасадов	7,476	0,000
Проемы	2,595	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,910	0,000
Потолки	0,681	0,000
Полы	1,793	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,588	57,699
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	19,199	36,509
Водоснабжение	6,753	0,000
Канализация	0,327	0,000
Теплоснабжение	0,272	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,748	0,000
Система управления технологическими процессами	5,803	5,791
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час**

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	79 605,011	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56 268,319	-
1.1	в т.ч. материалы	30 658,222	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 190,793	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,995	0,000
Фундаменты	11,656	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,237	0,000
Покрытия и перекрытия	5,716	0,000
Крыши, кровли	2,859	0,000
Лестницы	1,538	0,000
Входная группа	0,315	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,875	0,000
Наружная отделка фасадов	7,325	0,000
Проемы	2,542	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,851	0,000
Потолки	0,667	0,000
Полы	1,757	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,938	92,245
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,797	1,194
Водоснабжение	6,509	0,000
Канализация	0,244	0,000
Теплоснабжение	0,386	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,702	0,000
Система управления технологическими процессами	7,090	6,561
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час**

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	235 291,876	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	91 072,732	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	50 056,456	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	17 286,425	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	69,540	-



Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,672	0,000
Фундаменты	9,463	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,186	0,000
Стены, перегородки	3,069	0,000
Покрытия и перекрытия	2,681	0,000
Крыши, кровли	2,219	0,000
Лестницы	1,182	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,240	0,000
Наружная отделка фасадов	1,981	0,000
Проемы	0,731	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,404	0,000
Потолки	0,233	0,000
Полы	0,807	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	66,542	98,491
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,229	0,448
Водоснабжение	0,183	0,000
Канализация	0,061	0,000
Теплоснабжение	0,085	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,365	0,000
Система управления технологическими процессами	1,668	1,062
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Водонапорные башни****Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м**

**Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 486,312	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 486,312	-
1.1	в т.ч. материалы	8 897,331	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 020,872	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,231	0,000
Фундаменты	9,431	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	78,459	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,299	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	6,580	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 773,394	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 294,688	-
1.1	в т.ч. материалы	10 679,822	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 785,736	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,925	0,000
Фундаменты	11,545	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	76,877	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,017	74,901
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9202-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система управления технологическими процессами	1,636	25,099
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м**

**Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м<sup>3</sup> Н=24,0 м**

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 707,679	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 233,286	-
1.1	в т.ч. материалы	15 406,758	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 494,836	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,233	0,000
Фундаменты	23,022	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	63,199	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,167	75,582
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	1,378	24,418
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Резервуары чистой воды**

**Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013**

**Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м<sup>3</sup>**

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 044,566	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 927,999	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 923,068	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 472,409	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	9,566	0,000
Фундаменты	17,337	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,718	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,859	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	5,117	0,000
Система управления технологическими процессами	2,404	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3**

Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 257,163	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 107,210	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 764,927	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 671,360	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	21,629	0,000
Фундаменты	10,809	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,959	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,289	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	2,878	0,000
Система управления технологическими процессами	1,437	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3**

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 113,757	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 716,132	-
1.1	в т.ч. материалы	20 120,961	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 062,878	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,049	0,000
Фундаменты	29,670	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	51,539	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,657	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	6,302	0,000
Система управления технологическими процессами	1,783	100,000

## Окончание таблицы 9202-0401-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3**

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	53 390,143	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53 030,193	-
1.1	в т.ч. материалы	35 639,367	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 945,508	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,760	0,000
Фундаменты	34,938	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	56,190	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,996	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	4,965	0,000
Система управления технологическими процессами	1,152	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды

**Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3**

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 170,019	-

Окончание таблицы 9202-0402-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 985,263	-
1.1	в т.ч. материалы	4 079,900	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 491,498	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,274	0,000
Фундаменты	13,514	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	31,174	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,926	29,404
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	23,334	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,717	3,953
Система управления технологическими процессами	5,061	11,149
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3**

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	14 172,801	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 222,233	-	
1.1	в т.ч. материалы	5 134,804	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 500,816	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,640	0,000
Фундаменты	11,418	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	22,956	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,922	35,512
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	17,266	28,398
Вентиляция и кондиционирование	14,228	31,170
Система управления технологическими процессами	3,570	4,920
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3**

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 375,852	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 425,284	-
1.1	в т.ч. материалы	5 224,834	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 552,928	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,618	0,000
Фундаменты	11,264	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	22,645	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,883	35,512
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	17,033	28,398



## Окончание таблицы 9202-0402-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	14,036	31,170
Система управления технологическими процессами	3,522	4,920
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
  - Группа 1 Канализационные насосные станции;
  - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
  - Группа 1 Выгребы;
  - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры****Подраздел 1 Станции****Группа 1 Канализационные насосные станции****Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час***Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 544,026	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	897,876	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	623,887	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	62,803	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,168	0,000
Фундаменты	3,384	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	92,386	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,063	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час***Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 030,077	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	998,306	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	698,985	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	69,007	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,156	0,000
Фундаменты	3,152	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,625	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,067	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час**

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 456,122	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 733,154	-
1.1	в т.ч. материалы	2 420,665	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 210,049	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,874	0,000
Фундаменты	7,240	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,883	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,003	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час**

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	66 194,644	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 856,435	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	33 829,072	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 914,016	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,051	0,000
Фундаменты	2,125	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	15,188	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,029	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,243	0,000
Потолки	0,105	0,000
Полы	0,569	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	38,261	24,063
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	20,783	60,371
Водоснабжение	0,334	0,000
Канализация	0,227	0,000
Теплоснабжение	0,079	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,515	1,115
Система управления технологическими процессами	5,490	14,451
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час**

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	122 405,926	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	43 644,360	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 319,655	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 988,382	-

## Окончание таблицы 9203-0101-10.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,189	0,000
Фундаменты	3,196	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,371	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,624	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,398	0,000
Потолки	0,081	0,000
Полы	0,090	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	63,104	88,256
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,097	3,633
Водоснабжение	0,090	0,000
Канализация	0,174	0,000
Теплоснабжение	0,151	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,447	1,063
Система управления технологическими процессами	5,988	7,047
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков

Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков  
производительностью 1100 м3/час

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	75 265,049	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	30 039,755	-
1.1	в т.ч. материалы	11 281,276	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 745,819	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	11,691	0,000
Фундаменты	2,300	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	16,964	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	67,960	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,084	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час**

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	161 496,835	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 439,686	-
1.1	в т.ч. материалы	9 378,424	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 533,005	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,021	0,000
Фундаменты	0,297	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,336	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,844	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,501	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков  
производительностью 4350 м3/час**

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	354 597,129	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	131 675,503	-
1.1	в т.ч. материалы	76 693,641	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 101,755	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	17,192	0,000
Фундаменты	1,085	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	10,083	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,406	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,234	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Выгребы. Уборные**  
**Группа 1 Выгребы**  
**Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3**

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 370,273	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 370,273	-
1.1	в т.ч. материалы	2 706,503	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	581,538	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту



Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,325	0,000
Фундаменты	26,849	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	71,826	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3**

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 718,003	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 718,003	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 709,330	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	735,124	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,847	0,000
Фундаменты	15,377	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	82,776	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3**

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 841,019	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 841,019	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 587,055	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	793,014	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,652	0,000
Фундаменты	20,089	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	78,260	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Уборные****Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	392,678	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	392,678	-
1.1	в т.ч. материалы	155,763	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	95,864	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,691	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	62,921	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	17,997	0,000
Крыши, кровли	14,392	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 719,184	-

Окончание таблицы 9203-0302-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 719,184	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 042,615	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	632,504	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,798	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	34,570	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,207	0,000
Покрытия и перекрытия	15,173	0,000
Крыши, кровли	1,905	0,000
Проемы	7,414	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,485	0,000
Полы	0,448	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 743,217	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 743,217	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 353,778	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 858,366	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,597	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	25,849	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,056	0,000
Покрытия и перекрытия	36,502	0,000
Крыши, кровли	3,844	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,954	0,000
Проемы	2,091	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,327	0,000
Потолки	0,292	0,000
Полы	0,414	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,075	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м<sup>2</sup> кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса**  
**Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2**  
**Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус**

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	341,730	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	330,605	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	187,258	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	56,172	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,236	0,000
Фундаменты	4,376	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,185	0,000
Покрытия и перекрытия	8,817	0,000
Крыши, кровли	14,929	0,000
Входная группа	2,229	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,164	0,000
Наружная отделка фасадов	2,158	0,000
Проемы	3,071	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	17,340	0,000
Потолки	3,560	0,000
Полы	5,147	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,075	57,322
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,669	0,000
Водоснабжение	1,656	18,370
Канализация	0,862	0,000
Теплоснабжение	0,960	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,675	24,308
Система пожарной безопасности	0,893	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус**

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	400,702	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	363,092	-
1.1	в т.ч. материалы	189,985	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,801	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,621	-

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,950	0,000
Фундаменты	5,844	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,927	0,000
Покрытия и перекрытия	4,171	0,000
Крыши, кровли	17,251	0,000
Лестницы	0,252	0,000
Входная группа	5,801	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,966	0,000
Наружная отделка фасадов	6,508	0,000
Проемы	3,299	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,313	0,000
Потолки	1,054	0,000
Полы	3,211	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,541	33,559
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,790	0,000
Водоснабжение	1,237	1,145
Канализация	1,145	0,000
Теплоснабжение	10,455	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,954	0,000
Слаботочные сети	0,059	0,000
Система пожарной безопасности	1,273	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские**  
**Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2**  
**Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	438,269	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	339,975	-
1.1	в т.ч. материалы	197,313	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,732	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,146	0,000
Фундаменты	4,545	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,573	0,000
Покрытия и перекрытия	12,988	0,000
Крыши, кровли	9,073	0,000
Лестницы	0,882	0,000
Входная группа	0,366	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,070	0,000
Наружная отделка фасадов	7,117	0,000
Проемы	3,161	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,506	0,000
Потолки	0,461	0,000
Полы	5,099	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,758	88,221
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,700	6,437
Водоснабжение	1,444	0,226
Канализация	0,263	0,000
Теплоснабжение	4,185	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,577	3,563
Система пожарной безопасности	2,088	1,552
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	459,058	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	345,930	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	184,602	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	63,091	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	80,104	-

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,829	0,000
Фундаменты	5,010	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,080	0,000
Стены, перегородки	12,039	0,000
Покрытия и перекрытия	2,095	0,000
Крыши, кровли	4,060	0,000
Лестницы	0,609	0,000
Входная группа	0,362	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,572	0,000
Наружная отделка фасадов	9,077	0,000
Проемы	5,909	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,206	0,000
Потолки	0,845	0,000
Полы	3,739	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,647	70,808
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,516	6,471
Водоснабжение	0,914	0,137
Канализация	0,517	0,000
Теплоснабжение	10,031	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,342	1,161
Система пожарной безопасности	0,599	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты****Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа****Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2***Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	5 076,166	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 652,040	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 854,144	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	187,394	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	424,126	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	82,580	-

*Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,151	0,000
Фундаменты	0,653	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	0,908	0,000
Покрытия и перекрытия	2,557	0,000
Крыши, кровли	1,475	0,000
Входная группа	0,798	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,123	0,000
Наружная отделка фасадов	1,451	0,000
Проемы	0,864	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,761	0,000
Потолки	0,595	0,000
Полы	0,606	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,745	18,801
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,308	1,076
Водоснабжение	0,421	0,581
Канализация	0,397	0,000
Теплоснабжение	0,065	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,060	0,000
Слаботочные сети	7,744	0,670
Система пожарной безопасности	0,615	1,649
Система антитеррористической безопасности	38,786	37,270

## Окончание таблицы 9204-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система управления технологическими процессами	35,918	39,954
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа**  
**Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 716,550	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	691,290	-
1.1	в т.ч. материалы	432,256	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	99,450	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,044	0,000
Фундаменты	3,889	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,207	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,797	0,000
Стены, перегородки	6,875	0,000
Покрытия и перекрытия	0,193	0,000
Крыши, кровли	1,950	0,000
Лестницы	0,976	0,000
Входная группа	0,515	0,000
Наружная отделка фасадов	1,602	0,000
Проемы	2,890	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,510	0,000
Потолки	0,256	0,000
Полы	2,423	0,000
Прочие элементы отделки	0,085	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9204-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,849	37,820
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,479	0,000
Водоснабжение	0,362	0,114
Канализация	0,207	0,000
Теплоснабжение	0,085	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,042	0,000
Система пожарной безопасности	0,485	0,000
Система антитеррористической безопасности	37,878	58,085
Система управления технологическими процессами	11,401	3,981
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2**

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 123,061	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	510,909	-
1.1	в т.ч. материалы	340,508	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60,520	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,419	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,592	0,000
Стены, перегородки	5,582	0,000
Крыши, кровли	3,010	0,000
Наружная отделка фасадов	6,134	0,000
Проемы	3,532	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,407	0,000
Потолки	0,757	0,000
Полы	2,065	0,000

## Окончание таблицы 9204-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,054	25,842
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,403	0,000
Водоснабжение	0,226	0,078
Канализация	0,148	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,026	0,000
Система пожарной безопасности	0,334	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,817	73,309
Система управления технологическими процессами	1,414	0,770
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Прачечные

## Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2

## Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	576 544,458	702,041
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	468 468,130	570,440
1.1	в т.ч. материалы	297 578,943	362,353
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	61 538,103	74,933
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,288	0,000
Фундаменты	0,900	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,618	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,539	0,000
Стены, перегородки	36,233	0,000
Покрытия и перекрытия	2,363	0,000
Крыши, кровли	8,894	0,000

## Окончание таблицы 9204-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	4,607	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,332	0,000
Наружная отделка фасадов	0,341	0,000
Проемы	1,165	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,473	0,000
Потолки	1,663	0,000
Полы	3,054	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	20,255	94,906
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,583	2,852
Водоснабжение	0,578	0,000
Канализация	0,351	0,000
Теплоснабжение	2,130	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,880	1,491
Слаботочные сети	0,351	0,446
Система пожарной безопасности	0,873	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,528	0,159
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Операторные

## Группа 1 Операторные площадью до 20 м2

## Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 425,844	799,157
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 030,502	656,578
1.1	в т.ч. материалы	5 753,556	342,474
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 069,213	123,167
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	772,049	45,955

Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	7,740	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,180	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	27,477	0,000
Покрытия и перекрытия	2,083	0,000
Крыши, кровли	9,772	0,000
Проемы	1,405	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,377	0,000
Потолки	0,556	0,000
Полы	2,043	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,968	40,580
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	23,056	57,151
Канализация	3,291	2,269
Теплоснабжение	5,558	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,381	0,000
Система пожарной безопасности	3,113	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
  - Подраздел 2 Склады материально-технические;
  - Подраздел 3 Топливохранилища.
2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.
5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.
6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.



**Раздел 5 Объекты хранения****Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	124,969	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	123,478	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	80,361	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	19,010	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,493	0,000
Фундаменты	17,065	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	46,891	0,000
Крыши, кровли	7,026	0,000
Входная группа	0,212	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,020	0,000
Проемы	4,505	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	9,749	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,814	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,400	0,000
Система пожарной безопасности	6,825	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича***Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	189,261	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	189,261	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	100,855	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	33,931	-

Окончание таблицы 9205-0101-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,554	0,000
Фундаменты	3,926	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	36,538	0,000
Крыши, кровли	10,470	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,509	0,000
Наружная отделка фасадов	0,283	0,000
Проемы	22,189	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,688	0,000
Полы	6,878	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,567	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,429	0,000
Система пожарной безопасности	6,969	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2**  
**Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича**

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	260,190	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	260,190	-	
1.1	в т.ч. материалы	169,281	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29,313	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,298	0,000
Фундаменты	11,718	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	23,138	0,000
Крыши, кровли	34,780	0,000
Входная группа	0,748	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,531	0,000
Наружная отделка фасадов	2,353	0,000
Проемы	7,829	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,056	0,000
Полы	9,197	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,698	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,615	0,000
Система пожарной безопасности	2,040	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2

## Объект 9205-0103-01 - Склад металлический

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	167,077	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	167,077	-
1.1	в т.ч. материалы	121,704	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18,341	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,163	0,000
Фундаменты	4,066	0,000

## Окончание таблицы 9205-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	66,495	0,000
Крыши, кровли	11,552	0,000
Лестницы	0,060	0,000
Входная группа	0,259	0,000
Наружная отделка фасадов	0,134	0,000
Проемы	4,896	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	7,681	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,322	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,830	0,000
Система пожарной безопасности	1,541	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Склады материально-технические

## Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2

## Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	322,580	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	311,041	-
1.1	в т.ч. материалы	173,677	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,347	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,105	0,000
Фундаменты	7,938	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,904	0,000
Покрытия и перекрытия	25,989	0,000
Крыши, кровли	8,101	0,000
Входная группа	2,545	0,000

## Окончание таблицы 9205-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка фасадов	3,438	0,000
Проемы	3,047	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,659	0,000
Потолки	1,093	0,000
Полы	4,736	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,038	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,111	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,188	0,000
Система пожарной безопасности	1,108	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м<sup>2</sup>

## Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	236,046	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	224,583	-
1.1	в т.ч. материалы	124,028	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37,244	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,223	0,000
Фундаменты	11,037	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,129	0,000
Покрытия и перекрытия	9,323	0,000
Крыши, кровли	9,330	0,000
Входная группа	1,459	0,000
Наружная отделка фасадов	15,173	0,000

## Окончание таблицы 9205-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	8,572	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,666	0,000
Потолки	0,974	0,000
Полы	3,139	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,537	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,350	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,937	0,000
Система пожарной безопасности	1,151	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	260,836	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	246,427	-
1.1	в т.ч. материалы	134,485	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	47,514	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,102	0,000
Фундаменты	5,722	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,244	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,097	0,000
Стены, перегородки	12,334	0,000
Покрытия и перекрытия	5,187	0,000
Крыши, кровли	18,480	0,000
Наружная отделка фасадов	12,999	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		

## Окончание таблицы 9205-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	5,062	0,000
Потолки	0,837	0,000
Полы	6,477	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,784	96,847
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,429	0,000
Теплоснабжение	0,184	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,130	0,000
Система пожарной безопасности	0,933	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Топливохранилища**  
**Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3**  
**Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище**

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	78 973,162	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	66 481,795	-
1.1	в т.ч. материалы	42 423,840	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 166,900	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,071	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	23,117	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,653	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	74,159	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт***Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	65 684,350	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	31 885,535	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 802,358	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 504,882	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,728	0,000
Фундаменты	5,028	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	17,241	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,478	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,942	76,750
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,603	0,000
Система управления технологическими процессами	7,270	8,626
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,710	14,624
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м<sup>2</sup> площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

**Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС**

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

**Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС**

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-

## Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

**Раздел 6 Объекты транспорта****Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

**Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	758 635,787	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	758 635,787	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	397 094,588	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	51 381,417	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	21,178	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	66,719	0,000
Организация и безопасность движения	10,477	0,000
Прочие элементы	1,626	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Автомобильные дороги II категории**

**Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	441 120,221	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	441 120,221	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	204 068,503	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	27 203,565	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	34,263	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	55,097	0,000
Организация и безопасность движения	6,093	0,000
Прочие элементы	4,150	0,000
Искусственные сооружения	0,397	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси**

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	428 502,413	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	428 502,413	-
1.1	в т.ч. материалы	194 063,650	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27 597,754	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	35,256	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	55,043	0,000
Организация и безопасность движения	5,428	0,000
Прочие элементы	4,272	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Автомобильные дороги III категории**

**Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси**

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	250 664,093	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	250 664,093	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	103 224,795	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	21 492,947	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	36,979	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	56,867	0,000
Организация и безопасность движения	6,154	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Автомобильные дороги IV категории**

**Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей**

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	112 438,621	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	112 438,621	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	56 420,682	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9 255,811	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	26,732	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	68,910	0,000
Организация и безопасность движения	4,358	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4**

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	167 625,578	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	167 625,578	-
1.1	в т.ч. материалы	92 789,016	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 490,288	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	19,271	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	79,122	0,000
Организация и безопасность движения	1,607	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности**

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	49 806,252	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 806,252	-
1.1	в т.ч. материалы	12 725,388	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 972,887	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	41,581	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	54,900	0,000
Организация и безопасность движения	0,395	0,000
Прочие элементы	3,124	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог****Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне****Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 308,581	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 308,581	-
1.1	в т.ч. материалы	1 548,496	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	93,972	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-



Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	9,355	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	90,645	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 561,445	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 561,445	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 048,850	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	82,557	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	3,349	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	96,651	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 930,516	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 930,516	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 251,333	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	98,508	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	7,278	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	92,722	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 684,073	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 684,073	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 001,778	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	96,400	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	12,833	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	87,167	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 305,882	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 305,882	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	763,014	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	82,687	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	14,156	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	85,844	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа**

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 583,687	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 583,687	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	965,455	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	112,325	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	9,133	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	90,867	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 229,127	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 229,127	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	795,416	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	76,688	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	4,125	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	95,875	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог****Группа 1 Водопропускные трубы**

**Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м**

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	11 819,716	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 819,716	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 116,381	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 853,263	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	32 258,583	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 258,583	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	18 656,686	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 290,893	-

Окончание таблицы 9206-0301-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	40 840,732	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 840,732	-	
1.1	в т.ч. материалы	23 018,797	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 556,203	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	55 901,562	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55 901,562	-	

Окончание таблицы 9206-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
1.1	в т.ч. материалы	32 802,375	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 169,971	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	77 679,927	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	77 679,927	-	
1.1	в т.ч. материалы	45 662,960	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 582,699	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	89 165,890	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	89 165,890	-
1.1	в т.ч. материалы	49 193,989	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 473,826	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	104 781,991	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104 781,991	-
1.1	в т.ч. материалы	61 121,742	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 063,146	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м**



Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	63 353,622	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63 353,622	-
1.1	в т.ч. материалы	38 533,073	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 731,456	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	80 889,534	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	80 889,534	-
1.1	в т.ч. материалы	50 809,433	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 006,552	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	119 351,282	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	119 351,282	-
1.1	в т.ч. материалы	75 934,086	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 931,718	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м**

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	106 929,859	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	106 929,859	-
1.1	в т.ч. материалы	66 827,599	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 519,820	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	146 324,580	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	146 324,580	-
1.1	в т.ч. материалы	96 312,475	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 003,275	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	214 887,062	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	214 887,062	-
1.1	в т.ч. материалы	141 415,975	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20 040,240	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки**

**Группа 1 Площадки отдыха**

**Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2**

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 329,119	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 329,119	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 896,436	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	297,676	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	12,648	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	38,681	0,000
Прочие элементы	35,365	0,000
Искусственные сооружения	0,321	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	12,985	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	2 998,268	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 998,268	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 914,280	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	180,415	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	9,977	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9206-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезжая часть	64,189	0,000
Прочие элементы	14,355	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	11,479	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	2 909,595	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 909,595	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 885,281	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	152,506	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	10,609	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	76,634	0,000
Прочие элементы	5,447	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	7,309	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог

## Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог

## Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	38 289,902	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 289,902	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	22 266,006	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 988,630	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	4,736	0,000
Траншея	10,295	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Кабель	33,126	0,000
Опоры (надземные, надводные)	51,092	0,000
Приборы учета, оборудование	0,751	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық  
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК  
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022**

**Жамбыл облысы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**УСН РК 8.02-04-2022**

**Жамбылская область**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная