

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Батыс Қазақстан облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Западно-Казахстанская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Астана 2022

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Батыс Қазақстан облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Западно-Казахстанская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.06.2023 жылғы № 103-нқ бұйрығымен өзгерістер еңгізілді
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года №209-нқ Внесены изменения приказом КДС ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

1 Общие положения	1
Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения	23
Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания	23
Раздел 1 Жилые здания.....	24
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	24
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные	24
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича	24
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	24
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные	25
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	25
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)	26
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные	26
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	26
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	27
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	28
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	29
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	29
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные	30
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	30
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	31
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные	31
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	31
Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	32
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	33
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	33
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона	34
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	34
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные	35
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	35
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные	36

Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	36
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	37
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	38
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона	38
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	38
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	40
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	40
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	40
Подраздел 6 Общежития.....	41
Группа 1 Общежития кирпичные	41
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест	41
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест	42
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом	43
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места	43
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места	44
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	46
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий	46
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	46
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	46
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	47
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	48
Техническая часть к Разделу 2 Административные здания	50
Раздел 2 Административные здания.....	51
Подраздел 1 Административные здания	51
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м ²	51

Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	51
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	52
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2	53
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	53
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2	54
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	54
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	55
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата	56
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	58
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2	59
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	59
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2	60
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	60
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	61
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	63
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	64
Группа 6 Приемники для арестованных лиц	65
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	65
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	66
Подраздел 3 Здания общественного назначения	68
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	68
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	68
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	69
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	69
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	70
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	70
Подраздел 4 Пожарное депо.....	71
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	71

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	71
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	73
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	73
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест	74
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	74
Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....	76
Раздел 3 Объекты образования	77
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации	77
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2	77
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	77
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	78
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	78
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2 ...	79
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	79
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций	80
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	80
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	81
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	82
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы	82
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2	82
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	82
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	83
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	83
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	84
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	84
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2	85
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	85
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ	86
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	86
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	87
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	88
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования	89
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2	89

Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	89
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития	90
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2	90
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест	90
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2	91
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек	91
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации	92
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	92
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	92
Подраздел 7 Интернатные организации	94
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2	94
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест	94
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2	95
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)	95
Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения	97
Раздел 4 Объекты здравоохранения	98
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь	98
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2	98
Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	98
Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	99
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2	100
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещений в смену	100
Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	101
Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	102
Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	104
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2	105
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену	105
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	106
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2	108
Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену	108

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену	109
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь	110
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2	110
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест	110
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	112
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест	113
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	114
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест	114
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2	116
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест	116
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2	117
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест	117
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации	118
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2	118
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	118
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	120
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2	121
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	121
Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы.....	123
Раздел 5 Закрытые спортивные залы.....	124
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)	124
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2	124
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	124
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2	125
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	125
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	126

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)	128
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м ²	128
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	128
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	129
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м ² до 5 000 м ²	130
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	130
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	131
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	133
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	134
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м ² до 10 000 м ²	135
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	135
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	136
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест	136
Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения	139
Раздел 6 Открытые спортивные сооружения	140
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные	140
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м ²	140
Объект 9106-0101-01 - Стадион	140
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные	140
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м ²	140
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест	140
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	141
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест	141
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест	142
Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей	144
Раздел 7 Стоянки автомобилей	145
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей	145
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м ²	145

Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 59 машино-мест	145
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2	146
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 87 машино-мест	146
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа	147
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	147
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа местимостью 500 машино-мест	147
Подраздел 3 Гаражи-стоянки	148
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2	148
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	148
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	149
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	149
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	150
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	151
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2	152
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	152
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники	153
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2	153
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	153
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2	154
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	154
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	155
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)	156
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2	156
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто	156
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2	156
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто	156
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)	157
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2	157

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	157
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2	158
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц.....	158
Подраздел 7 Эстакады.....	158
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2.....	158
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада.....	158
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2.....	159
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада	159
Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры	160
Раздел 8 Объекты культуры.....	161
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения	161
Группа 1 Открытые амфитеатры	161
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	161
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	162
Группа 2 Здания театров.....	163
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест	163
Группа 3 Зрительные залы	164
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	164
Группа 4 Клубы	165
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест	165
Подраздел 2 Библиотеки, архивы	166
Группа 1 Библиотеки	166
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	166
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	168
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	169
Подраздел 3 Дома культуры.....	170
Группа 1 Дома культуры	170
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест.....	170
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест.....	172
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест.....	173
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест.....	174
Отдел 2 Объекты инфраструктуры.....	176

Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры	176
Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры	177
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции	177
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании	177
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400	177
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630	177
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000	178
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000	179
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки	180
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100	180
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160	180
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250	181
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400	182
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630	182
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000	183
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	183
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250	183
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630	184
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000	184
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции	185
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630	185
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000	185
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600	186
Подраздел 2 Котельные стационарные	187
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе	187
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	187
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	188
Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	189
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе	190
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	190
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа	190
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	190
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	191

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	192
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	192
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	192
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	193
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	194
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа	195
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	195
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	195
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	196
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	197
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	197
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	198
Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры	200
Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры.....	201
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)	201
Группа 1 Водные скважины	201
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м	201
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м	201
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м	202
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м	202
Группа 2 Подземные насосные станции	202
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м ³ /час	202
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м ³ /час	203
Группа 3 Надземные насосные станции	204
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м ³ /час.....	204
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м ³ /час.....	205
Подраздел 2 Станции	205

Группа 1 Насосные станции 2го подъема	205
Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	205
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	206
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	207
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	208
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м	208
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м	208
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м	209
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м	209
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м	209
Подраздел 4 Резервуары чистой воды	210
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013	210
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	210
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	211
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	211
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	212
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды	213
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	213
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	213
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	214
Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры	216
Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры.....	217
Подраздел 1 Станции	217
Группа 1 Канализационные насосные станции	217
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	217

Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	217
Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	218
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	218
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	219
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков	220
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час.....	220
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час.....	221
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час.....	221
Подраздел 3 Выгребы. Уборные	222
Группа 1 Выгребы	222
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3	222
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3	223
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3	223
Группа 2 Уборные	224
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	224
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	224
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	225
Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....	226
Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры	227
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса	227
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2	227
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус.....	227
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2	227
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус	227
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские	228
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2	228
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	228
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2	229
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	229

Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты	230
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа	230
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	230
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	231
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	231
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	232
Подраздел 4 Прачечные	233
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2	233
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	233
Подраздел 5 Операторные	234
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2	234
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	234
Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения	236
Раздел 5 Объекты хранения.....	237
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов.....	237
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2.....	237
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический	237
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича	237
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2	238
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича	238
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2.....	239
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический	239
Подраздел 2 Склады материально-технические.....	240
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2.....	240
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича	240
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	240
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича	240
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	241
Подраздел 3 Топлиохранилища	242
Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3	242
Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище	242
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт	243
Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....	244

Раздел 6 Объекты транспорта	247
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования	247
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории	247
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	247
Группа 3 Автомобильные дороги II категории	247
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	247
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	248
Группа 4 Автомобильные дороги III категории	248
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	248
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	249
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	249
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	250
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	250
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог	251
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне	251
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	251
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	251
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	252
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	253

Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	253
Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	254
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	254
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог	255
Группа 1 Водопропускные трубы	255
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	255
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	256
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	256
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	256
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	257
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	257
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	258
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	258
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	259
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	259
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	260
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	260
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	261
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки	261
Группа 1 Площадки отдыха	261
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м ²	261
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	262
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м ²	262

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог	263
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог	263
Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор	263

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Западно-Казахстанская область

COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES CONSTRUCTION
COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
West Kazakhstan region

Дата введения 2023-01-04

1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

2. Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 “Объекты инфраструктуры” содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инженеринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;

техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3. Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планиваемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта (m^2), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта (m^2) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100 m^2 »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (m^2), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик _____
(наименование организации)

Расчет стоимости строительства

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20 ____ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации _____
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения**Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)			
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	292,513
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	321,767
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные			
9101-0102-01	2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	294,752
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)			
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	323,401
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	313,253
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	285,474
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	363,510
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	282,934
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)			
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные			
9101-0301-01	9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	322,074
9101-0301-02	9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	334,101
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	395,051
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона			
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	340,979
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	287,007
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	309,464
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	323,960
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	360,573
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	397,568
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	7 128,759
		м2	263,855
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	4 091,421
		м2	207,077
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	7 281,187
		м2	312,863
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 271,824
		м2	286,893
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	334,980
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	347,314
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	348,998
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	379,349

Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	112,504
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	51,821
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	77,408
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	66,926
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	95,183
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	83,762
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	60,610
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	85,397
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	84,161
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	104,489
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	83,238
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	80,780
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	43 330,616
		м2	359,369
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	25 277,462
		м2	307,363
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	68,595
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	127,929
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	10 583,519
		м2	352,074
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	287 644,871
		м2	601,705
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	317 410,641
		м2	559,560
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	288 543,450
		м2	379,036

Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	4 787,219
		м2	238,204
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	4 051,854
		м2	233,451
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 613,113
		м2	240,742
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 475,652
		м2	243,047
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	250 645,371
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	241 266,559
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	211 254,127
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	-
		м2	335,691
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	-
		м2	317,978
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	-
		м2	315,689
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	-
		м2	289,047
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	224 620,094
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	222 350,421
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	208 213,963
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 731,217
		м2	287,724
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2			
9103-0501-02	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	10 264,349
		м2	384,116
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	9 745,854
		м2	392,991
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	8 847,208
		м2	229,573
Подраздел 7 Интернатные организации			

Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	14 483,892
		м2	286,119
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	10 416,348
		м2	253,064

Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2			
9104-0101-01	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	6 623,176
		м2	537,886
9104-0101-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	3 487,664
		м2	511,088
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 564,554
		м2	522,739
9104-0102-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	9 628,156
		м2	620,803
9104-0102-03	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	6 399,317
		м2	508,194
9104-0102-04	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	6 747,735
		м2	795,630
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	6 195,398
		м2	485,485
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	4 160,815
		м2	692,540
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	8 304,897
		м2	382,164
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	8 206,760
		м2	673,388
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	52 615,649
		м2	580,305
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	11 843,719
		м2	334,846
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	35 625,420
		м2	342,575
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	115 465,672
		м2	472,210
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	107 904,840
		м2	886,992
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	136 105,160
		м2	944,436
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	47,868
		м2	379,530
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	17,206
		м2	310,488
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	25,302
		м2	450,310

Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	18 205,244
		м2	330,273
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	22 875,901
		м2	384,839
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	11 257,415
		м2	453,528
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			

Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	4 067,441
		м2	224,982
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 689,679
		м2	451,544
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	5 153,720
		м2	369,588
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	5 204,540
		м2	371,587
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 503,651
		м2	432,970
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 276,597
		м2	698,705
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 698,422
		м2	367,686
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	10 544,940
		м2	267,890

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные			
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2			
9106-0101-01	Стадион	1 м2	31,790
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные			
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	266,598
		м2	18,688
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	739,586
		м2	24,658
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	568,799
		м2	21,775

Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей			
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2			

Окончание таблицы 7

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	12 037,577
		м2	333,639
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	9 346,319
		м2	285,511
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	4 240,312
		м2	110,985
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	232,623
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	317,930
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	288,092
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	250,532
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	275,053
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	245,643
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	252,922
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	290,836
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	278,867
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	109,245
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	95,498
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	135,726
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	115,862
Подраздел 7 Эстакады			
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	51,296
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	100,673

Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 207,937
		м2	965,418
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	524,617
		м2	125,732
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	13 132,614
		м2	635,564
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	12 321,910
		м2	537,136
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 192,724
		м2	387,133
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	10 352,969
		м2	480,628
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	7 837,994
		м2	360,086
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 447,601
		м2	421,673
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	383,448
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	487,464
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	402,187
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	452,496

Отдел 2 Объекты инфраструктуры**Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции			
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	48 586,344
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	93 329,355
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	118 687,567
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	837 259,621
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	8 583,939
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 303,922
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 092,834
9201-0102-04	ТП - 400	объект	14 359,137
9201-0102-05	ТП - 630	объект	17 601,542
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	20 680,339
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 150,521
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	27 092,052
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	36 993,985
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	162 102,171
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	182 184,561
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	215 461,047
Подраздел 2 Котельные стационарные			
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	40 629,825
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	44 343,212
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	65 196,321
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	41 311,140
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	62 275,536
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	98 820,888
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)			
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	60 701,030
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	98 808,437
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	89 953,457
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	39 876,918
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 764,572

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	45 029,755
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	45 370,181
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	52 377,101
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	53 117,547

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)			
Группа 1 Водные скважины			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	38 458,345
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	40 162,364
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	46 291,558
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	47 839,862
Группа 2 Подземные насосные станции			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м ³ /час	объект	9 387,657
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м ³ /час	объект	18 181,388
Группа 3 Надземные насосные станции			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м ³ /час	объект	7 005,413
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м ³ /час	объект	16 038,203
Подраздел 2 Станции			
Группа 1 Насосные станции 2го подъема			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м ³ /час	объект	85 742,154
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м ³ /час	объект	87 876,366
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м ³ /час	объект	252 967,699
Подраздел 3 Водонапорные башни			
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м ³ H=15,0 м	объект	13 708,165
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м ³ H=15,0 м	объект	18 402,020
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м ³ H=24,0 м	объект	27 519,577
Подраздел 4 Резервуары чистой воды			

Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	16 331,959
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	28 137,659
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	43 795,217
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	62 137,487
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	11 972,111
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	16 195,777
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	16 413,180

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Станции			
Группа 1 Канализационные насосные станции			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	объект	7 149,800
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	объект	7 657,664
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	объект	25 482,008
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	объект	71 745,991
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	объект	131 059,785
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	объект	81 075,176
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	объект	171 560,264
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	объект	380 599,660
Подраздел 3 Выгребы. Уборные			
Группа 1 Выгребы			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м3	объект	5 413,375
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м3	объект	5 764,692
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м3	объект	7 228,661
Группа 2 Уборные			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	468,360
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	2 986,344

Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	13 440,396

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	365,341
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	440,004
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	474,868
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	498,369
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	5 403,588
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 829,176
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 189,023
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	585 550,526
		м2	713,008
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16.8 м2	объект	14 826,429
		м2	882,526

Раздел 5 Объекты хранения

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов			
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	139,970
9205-0101-02	Склад из кирпича	м2	209,686
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	295,359
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2			

Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9205-0103-01	Склад металлический	м2	182,924
Подраздел 2 Склады материально-технические			
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	347,343
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	268,426
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	285,662
Подраздел 3 Топливохранилища			
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	84 969,905
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	72 604,089

Раздел 6 Объекты транспорта

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования			
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	1 022 287,435
Группа 3 Автомобильные дороги II категории			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	557 408,211
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	585 538,397
Группа 4 Автомобильные дороги III категории			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	328 857,927
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	152 522,999

Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	199 993,727
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	51 611,578
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог			
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	3 025,987
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 350,119
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	2 982,256
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 602,629
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 941,574
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	2 204,587
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 753,326
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог			
Группа 1 Водопропускные трубы			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	13 797,785
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	35 583,907
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	44 296,021
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	64 072,690
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	91 240,620
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	107 155,174

Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	139 031,562
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	74 587,878
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	77 185,222
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	110 374,021
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	123 107,238
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	137 352,907
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	194 802,084
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки			
Группа 1 Площадки отдыха			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м ²	100 м ²	4 072,926
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	100 м ²	3 933,629
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м ²	100 м ²	3 883,301
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог			
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог			
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	41 527,898

Часть 2

Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения**Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м² встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	280,292	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	279,742	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	146,157	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	55,341	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,421	0,000
Фундаменты	11,020	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,233	0,000
Покрытия и перекрытия	11,498	0,000
Крыши, кровли	15,078	0,000
Входная группа	0,433	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,339	0,000
Наружная отделка фасадов	10,592	0,000
Проемы	3,960	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,001	0,000
Потолки	3,471	0,000
Полы	6,026	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,103	0,000
Водоснабжение	2,127	100,000
Канализация	4,616	0,000
Теплоснабжение	4,844	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,237	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	308,324	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	302,850	-
1.1	в т.ч. материалы	157,654	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	55,995	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,838	0,000
Фундаменты	11,392	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,063	0,000
Покрытия и перекрытия	8,151	0,000
Крыши, кровли	15,581	0,000
Входная группа	0,436	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,052	0,000
Наружная отделка фасадов	0,135	0,000
Проемы	4,992	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,629	0,000
Потолки	3,378	0,000
Полы	4,962	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,893	0,000
Водоснабжение	1,067	0,000
Канализация	1,634	0,000
Теплоснабжение	7,401	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,122	0,000
Газоснабжение	1,276	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные**Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича**

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	282,438	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	274,957	-

Окончание таблицы 9101-0102-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	153,783	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	46,641	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,554	0,000
Фундаменты	8,537	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	23,392	0,000
Покрытия и перекрытия	10,259	0,000
Крыши, кровли	12,593	0,000
Лестницы	0,721	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,459	0,000
Проемы	5,044	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,850	0,000
Потолки	1,613	0,000
Полы	5,386	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,739	23,339
Водоснабжение	4,050	0,000
Канализация	1,437	0,000
Теплоснабжение	6,484	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,277	0,000
Слаботочные сети	3,604	76,661
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные

Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	309,890	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	299,265	-	
1.1	в т.ч. материалы	164,942	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	52,971	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-	

Окончание таблицы 9101-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,196	0,000
Фундаменты	5,791	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,266	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,201	0,000
Покрытия и перекрытия	5,788	0,000
Крыши, кровли	11,259	0,000
Лестницы	0,860	0,000
Входная группа	0,838	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,135	0,000
Наружная отделка фасадов	0,462	0,000
Проемы	7,320	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,022	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,933	0,000
Потолки	1,302	0,000
Полы	4,224	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,489	23,811
Водоснабжение	2,845	0,000
Канализация	1,916	0,853
Теплоснабжение	9,802	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,435	0,000
Слаботочные сети	0,814	1,347
Система антитеррористической безопасности	0,217	0,000
Вертикальный транспорт	2,885	70,072
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	300,165	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	298,840	-	
1.1	в т.ч. материалы	155,947	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,226	-	

Окончание таблицы 9101-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,506	0,000
Фундаменты	5,686	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,183	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	30,316	0,000
Покрытия и перекрытия	8,392	0,000
Крыши, кровли	7,006	0,000
Лестницы	1,544	0,000
Входная группа	0,634	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,404	5,545
Наружная отделка фасадов	0,234	0,000
Проемы	6,658	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,739	0,000
Потолки	1,498	0,000
Полы	4,436	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,550	27,121
Водоснабжение	2,255	0,000
Канализация	2,069	6,215
Теплоснабжение	6,376	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,391	0,000
Слаботочные сети	0,741	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,380	17,082
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	273,548	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	264,359	-	
1.1	в т.ч. материалы	138,601	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,513	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-	

Окончание таблицы 9101-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,754	0,000
Фундаменты	6,330	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,434	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	19,601	0,000
Покрытия и перекрытия	8,039	0,000
Крыши, кровли	11,117	0,000
Лестницы	1,877	0,000
Входная группа	0,815	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,458	0,000
Наружная отделка фасадов	5,208	0,000
Проемы	6,476	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,289	0,000
Потолки	0,900	0,000
Полы	5,670	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,466	25,610
Водоснабжение	2,791	19,989
Канализация	1,581	1,058
Теплоснабжение	9,731	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,190	0,000
Слаботочные сети	2,273	4,975
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	348,323	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	340,930	-
1.1	в т.ч. материалы	176,242	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	69,585	-

Окончание таблицы 9101-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,750	0,000
Фундаменты	3,343	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,236	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,768	0,000
Стены, перегородки	12,041	0,000
Покрытия и перекрытия	12,530	0,000
Крыши, кровли	3,322	0,000
Лестницы	0,908	0,000
Входная группа	0,481	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,681	0,000
Наружная отделка фасадов	8,314	0,000
Проемы	4,792	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,600	0,000
Потолки	1,842	0,000
Полы	3,553	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,203	20,895
Водоснабжение	4,195	54,550
Канализация	1,889	2,179
Теплоснабжение	6,306	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,090	0,000
Слаботочные сети	0,723	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,132	0,000
Газоснабжение	1,300	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные

Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	272,209	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	271,596	-	

Окончание таблицы 9101-0203-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	168,667	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	35,911	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,067	0,000
Фундаменты	8,331	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,052	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,088	0,000
Покрытия и перекрытия	9,803	0,000
Крыши, кровли	9,076	0,000
Лестницы	1,179	0,000
Входная группа	1,410	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,211	0,000
Наружная отделка фасадов	0,205	0,000
Проемы	7,507	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,944	0,000
Потолки	1,455	0,000
Полы	5,464	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,549	75,555
Водоснабжение	3,619	0,000
Канализация	1,691	0,000
Теплоснабжение	8,363	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,148	0,000
Слаботочные сети	1,690	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,196	0,000
Газоснабжение	1,953	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)

Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные

Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	312,088	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	300,130	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	140,533	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	65,101	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,957	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,276	0,000
Фундаменты	5,459	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,441	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	32,271	0,000
Покрытия и перекрытия	8,055	0,000
Крыши, кровли	1,847	0,000
Лестницы	1,594	0,000
Входная группа	0,490	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,040	0,000
Наружная отделка фасадов	1,497	0,000
Проемы	5,485	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,197	0,000
Потолки	1,723	0,000
Полы	6,452	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,762	10,629
Водоснабжение	2,529	0,000
Канализация	1,571	0,000
Теплоснабжение	7,982	37,445
Вентиляция и кондиционирование	0,110	0,000
Слаботочные сети	0,808	0,000
Вертикальный транспорт	2,737	51,926
Газоснабжение	1,674	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	326,335	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	308,503	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	166,068	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	55,473	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,232	0,000
Фундаменты	6,842	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,895	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,626	0,000
Покрытия и перекрытия	8,511	0,000
Крыши, кровли	1,698	0,000
Лестницы	0,607	0,000
Входная группа	0,553	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,145	0,000
Наружная отделка фасадов	0,170	0,000
Проемы	12,892	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,702	0,000
Потолки	1,574	0,000
Полы	5,723	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,814	8,431
Водоснабжение	1,997	0,000
Канализация	1,439	0,000
Теплоснабжение	9,684	40,333
Вентиляция и кондиционирование	0,206	0,000
Слаботочные сети	0,836	0,339
Система антитеррористической безопасности	0,068	0,000
Вертикальный транспорт	3,786	50,897
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	381,508	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	368,531	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	187,344	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	67,616	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,266	0,000
Фундаменты	8,420	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,233	0,000
Стены, перегородки	9,375	0,000
Покрытия и перекрытия	21,011	0,000
Крыши, кровли	0,792	0,000
Лестницы	0,877	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,883	0,000
Наружная отделка фасадов	1,631	0,000
Проемы	5,826	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,906	0,000
Потолки	1,654	0,000
Полы	8,075	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,050	8,696
Водоснабжение	1,956	0,000
Канализация	1,391	0,182
Теплоснабжение	7,042	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,174	0,000
Слаботочные сети	1,518	0,000
Вертикальный транспорт	4,177	89,914
Газоснабжение	0,744	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона

Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легковесными блоками

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	328,054	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	311,175	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	162,105	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57,567	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,522	0,000
Фундаменты	2,643	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,145	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,091	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,844	0,000
Стены, перегородки	13,688	0,000
Покрытия и перекрытия	11,295	0,000
Крыши, кровли	3,447	0,000
Лестницы	0,936	0,000
Входная группа	0,235	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,744	0,000
Наружная отделка фасадов	3,173	0,000
Проемы	6,378	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,604	0,000
Потолки	1,475	0,000
Полы	6,178	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,301	4,341
Водоснабжение	1,524	0,000
Канализация	1,472	0,000
Теплоснабжение	6,077	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,386	0,000
Слаботочные сети	2,539	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,525	0,000
Вертикальный транспорт	4,864	63,350
Газоснабжение	0,915	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	276,127	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	266,106	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	156,554	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	40,189	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,489	0,000
Фундаменты	5,602	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,078	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	19,690	0,000
Покрытия и перекрытия	17,731	0,000
Крыши, кровли	1,394	0,000
Лестницы	0,764	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,182	0,000
Наружная отделка фасадов	0,367	0,000
Проемы	9,473	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,892	0,000
Потолки	1,478	0,000
Полы	6,302	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,100	12,200
Водоснабжение	2,049	0,000
Канализация	2,258	0,252
Теплоснабжение	5,443	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,132	0,000
Слаботочные сети	1,264	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,000
Вертикальный транспорт	4,345	85,838
Газоснабжение	1,882	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным
железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных
железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	301,563	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	285,679	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	157,448	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	47,606	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,273	0,000
Фундаменты	2,557	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,295	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,732	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,358	0,000
Стены, перегородки	17,662	0,000
Покрытия и перекрытия	12,830	0,000
Крыши, кровли	3,224	0,000
Лестницы	1,036	0,000
Входная группа	0,521	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,753	0,000
Наружная отделка фасадов	2,728	0,000
Проемы	7,033	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,560	0,000
Потолки	0,633	0,000
Полы	5,458	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,310	6,746
Водоснабжение	3,941	0,000
Канализация	1,617	0,275
Теплоснабжение	6,791	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,066	0,000
Слаботочные сети	0,979	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,667	0,000
Вертикальный транспорт	3,133	46,882
Газоснабжение	0,841	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	313,915	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	305,365	-
1.1	в т.ч. материалы	159,317	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,457	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,318	0,000
Фундаменты	8,284	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,452	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,736	0,000
Стены, перегородки	12,238	0,000
Покрытия и перекрытия	15,213	0,000
Крыши, кровли	2,641	0,000
Лестницы	0,515	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,248	0,000
Наружная отделка фасадов	0,764	0,000
Проемы	5,902	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,987	0,000
Потолки	1,782	0,000
Полы	4,758	0,000
Прочие элементы отделки	0,019	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,827	19,401
Водоснабжение	3,841	7,329
Канализация	2,229	0,000
Теплоснабжение	7,345	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,799	0,000
Слаботочные сети	0,664	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,147	2,322
Вертикальный транспорт	2,291	65,259
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)

Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона

Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	348,211	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	331,298	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	180,164	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	59,194	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,540	0,000
Фундаменты	2,533	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,372	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,863	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	14,229	0,000
Стены, перегородки	8,778	0,000
Покрытия и перекрытия	7,194	0,000
Крыши, кровли	1,209	0,000
Лестницы	0,460	0,000
Входная группа	0,180	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,867	0,000
Наружная отделка фасадов	7,458	0,000
Проемы	6,594	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,795	0,000
Потолки	1,955	0,000
Полы	5,849	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,256	11,913
Водоснабжение	5,530	14,102
Канализация	2,025	0,822
Теплоснабжение	6,320	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,494	3,219
Слаботочные сети	0,763	0,098
Система пожарной безопасности	0,555	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,047	0,000
Вертикальный транспорт	3,136	44,575
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)**Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков***Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	388,325	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	378,925	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	197,817	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	70,611	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,315	0,000
Фундаменты	7,754	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,926	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	22,779	0,000
Стены, перегородки	9,143	0,000
Покрытия и перекрытия	4,658	0,000
Крыши, кровли	0,555	0,000
Лестницы	0,711	0,000
Входная группа	0,317	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,982	0,000
Наружная отделка фасадов	3,678	0,000
Проемы	9,144	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,001	0,000
Потолки	1,863	0,000
Полы	6,958	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,185	12,152
Водоснабжение	3,079	16,639
Канализация	1,070	0,828
Теплоснабжение	5,264	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,405	3,562
Слаботочные сети	1,017	0,505
Система пожарной безопасности	0,410	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,122	2,003
Вертикальный транспорт	2,661	51,324
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Общежития
Группа 1 Общежития кирпичные
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 830,930	252,832
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 272,391	232,159
1.1	в т.ч. материалы	3 194,296	118,230
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 181,801	43,742
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,406	0,000
Фундаменты	5,753	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,746	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,525	0,000
Покрытия и перекрытия	4,680	0,000
Крыши, кровли	4,774	0,000
Лестницы	1,284	0,000
Входная группа	1,312	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,538	0,000
Проемы	3,795	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,656	0,000
Потолки	1,294	0,000
Полы	5,369	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,734	48,746
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,458	5,826
Водоснабжение	6,671	18,056
Канализация	1,244	3,030
Теплоснабжение	4,224	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,331	1,791
Слаботочные сети	0,528	1,255
Система пожарной безопасности	1,432	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,444	13,593
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,299	0,000
Электроосвещение	0,360	0,503
Водоснабжение	0,681	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,173	5,011
Теплоснабжение	1,346	0,000

Окончание таблицы 9101-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	0,234	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,844	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,696	0,000
Озеленение	0,747	0,000
Ограждение	0,159	0,000
МАФы	0,266	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 964,555	200,656
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 523,450	178,330
1.1	в т.ч. материалы	1 818,679	92,048
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	664,031	33,608
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	310,252	15,703

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,245	0,000
Фундаменты	2,613	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,081	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,391	0,000
Покрытия и перекрытия	9,164	0,000
Крыши, кровли	1,263	0,000
Лестницы	0,360	0,000
Входная группа	0,091	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,845	0,000
Проемы	7,000	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,911	0,000
Потолки	1,372	0,000
Полы	7,095	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,715	70,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,374	1,426

Окончание таблицы 9101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,868	2,090
Канализация	1,730	0,245
Теплоснабжение	5,283	5,745
Слаботочные сети	1,747	3,736
Система пожарной безопасности	2,529	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,147	0,000
Вертикальный транспорт	2,326	16,423
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,272	0,000
Электроосвещение	0,240	0,000
Водоснабжение	0,746	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,254	0,000
Теплоснабжение	2,102	0,000
Сети связи	0,159	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,282	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,854	0,000
Озеленение	0,524	0,000
МАФы	0,419	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом

Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 005,183	301,003
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 458,063	277,494
1.1	в т.ч. материалы	3 507,916	150,730
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 157,082	49,718
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,244	0,000
Фундаменты	2,078	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,187	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,366	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,933	0,000
Стены, перегородки	6,781	0,000

Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	9,144	0,000
Крыши, кровли	1,790	0,000
Лестницы	1,096	0,000
Входная группа	0,952	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,465	0,000
Наружная отделка фасадов	4,832	0,000
Проемы	3,063	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,933	0,000
Потолки	1,599	0,000
Полы	4,233	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,961	57,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,519	2,464
Водоснабжение	3,063	10,280
Канализация	1,810	0,643
Теплоснабжение	5,164	0,863
Вентиляция и кондиционирование	1,899	2,646
Слаботочные сети	2,495	1,614
Система пожарной безопасности	3,431	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,281	0,000
Вертикальный транспорт	1,958	20,837
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,719	3,387
Водоснабжение	0,222	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,212	0,000
Теплоснабжение	7,299	0,000
Сети связи	0,251	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,195	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,624	0,000
Озеленение	0,068	0,000
МАФы	0,136	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 056,808	277,058
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 464,345	249,956
1.1	в т.ч. материалы	2 837,297	129,787
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 053,188	48,176
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,183	0,000
Фундаменты	2,005	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,032	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,030	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,960	0,000
Стены, перегородки	6,505	0,000
Покрытия и перекрытия	9,699	0,000
Крыши, кровли	1,422	0,000
Лестницы	1,076	0,000
Входная группа	0,829	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,479	0,000
Наружная отделка фасадов	5,368	0,000
Проемы	3,788	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,602	0,000
Потолки	1,922	0,000
Полы	4,218	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,778	62,620
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,987	1,643
Водоснабжение	3,196	7,253
Канализация	2,234	0,448
Теплоснабжение	6,079	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,933	1,896
Слаботочные сети	2,082	0,000
Система пожарной безопасности	1,438	0,000
Вертикальный транспорт	1,546	12,809
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,713	1,267
Электроосвещение	0,188	0,000
Водоснабжение	0,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,372	0,000
Теплоснабжение	4,341	0,000
Сети связи	0,152	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,073	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,385	0,000
Озеленение	0,341	0,000
Ограждение	0,848	0,000
МАФы	0,068	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий**Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий**

Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	320,985	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	315,536	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	187,679	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	45,298	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,025	0,000
Фундаменты	5,733	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,198	0,000
Стены, перегородки	8,335	0,000
Покрытия и перекрытия	15,383	0,000
Крыши, кровли	4,663	0,000
Входная группа	2,831	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,271	0,000
Наружная отделка фасадов	8,306	0,000
Проемы	14,953	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,480	0,000
Потолки	0,860	0,000
Полы	3,157	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,023	85,612
Водоснабжение	1,159	0,000
Канализация	0,513	0,000
Теплоснабжение	7,645	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,379	0,000
Слаботочные сети	0,087	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	332,804	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	299,338	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	173,882	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	46,465	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,135	0,000
Фундаменты	6,632	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,943	0,000
Стены, перегородки	10,349	0,000
Покрытия и перекрытия	11,860	0,000
Крыши, кровли	0,559	0,000
Входная группа	0,333	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,617	0,000
Наружная отделка фасадов	5,737	0,000
Проемы	16,071	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,372	0,000
Потолки	0,927	0,000
Полы	2,243	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,837	30,465
Водоснабжение	0,928	0,000
Канализация	0,108	0,000
Теплоснабжение	9,304	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,355	29,733
Слаботочные сети	0,144	0,000
Система пожарной безопасности	6,545	36,993
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	334,418	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	312,567	-
1.1	в т.ч. материалы	198,165	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,135	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,037	0,000
Фундаменты	5,323	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,033	0,000
Стены, перегородки	10,120	0,000
Покрытия и перекрытия	13,659	0,000
Крыши, кровли	2,437	0,000
Входная группа	1,588	0,000
Наружная отделка фасадов	4,884	0,000
Проемы	22,121	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,559	0,000
Потолки	0,799	0,000
Полы	1,784	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,129	39,671
Водоснабжение	1,933	8,791
Канализация	0,692	0,000
Теплоснабжение	12,196	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,491	43,437
Слаботочные сети	0,167	0,000
Система пожарной безопасности	1,049	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	363,501	-

Окончание таблицы 9101-0701-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	350,286	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	219,902	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	47,717	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,074	0,000
Фундаменты	6,165	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,746	0,000
Стены, перегородки	14,109	0,000
Покрытия и перекрытия	13,537	0,000
Крыши, кровли	1,207	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,667	0,000
Наружная отделка фасадов	3,447	0,000
Проемы	10,520	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,308	0,000
Потолки	3,911	0,000
Полы	1,388	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,793	75,007
Водоснабжение	1,760	10,127
Канализация	0,533	0,000
Теплоснабжение	15,107	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,334	0,000
Слаботочные сети	0,037	0,000
Система пожарной безопасности	0,357	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 2 Здания общественного назначения;
- Подраздел 3 Пожарные депо;

2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания
Подраздел 1 Административные здания
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2
Объект 9102-0101-01 - Административное здание

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	107,804	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102,545	-
1.1	в т.ч. материалы	48,065	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18,888	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,518	-

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,271	0,000
Фундаменты	6,615	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,654	0,000
Покрытия и перекрытия	6,865	0,000
Крыши, кровли	4,588	0,000
Лестницы	0,117	0,000
Входная группа	0,203	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,069	0,000
Наружная отделка фасадов	0,249	0,000
Проемы	1,310	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,096	0,000
Потолки	0,560	0,000
Полы	2,389	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,752	66,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,446	0,000
Водоснабжение	0,730	0,977
Канализация	0,420	0,000
Теплоснабжение	1,731	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,752	9,985
Слаботочные сети	3,847	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,842	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,665	4,988
Электроосвещение	1,462	0,000
Водоснабжение	0,574	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,748	0,000
Теплоснабжение	1,408	16,398

Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	3,528	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,154	0,000
Проезды, тротуары и площадки	11,285	0,000
Озеленение	2,615	0,000
Ограждение	11,087	0,000
МАФы	1,966	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	49,656	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48,559	-
1.1	в т.ч. материалы	40,308	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,580	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	6,287	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	60,080	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,795	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,492	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,400	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,009	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,484	0,000
Проезды, тротуары и площадки	10,580	0,000
Озеленение	0,980	0,000
МАФы	10,893	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м²**Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования***Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	74,174	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	62,234	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	33,096	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11,765	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	7,358	-

Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,642	0,000
Фундаменты	2,921	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,681	0,000
Стены, перегородки	11,736	0,000
Покрытия и перекрытия	6,402	0,000
Крыши, кровли	4,792	0,000
Лестницы	1,633	0,000
Входная группа	1,715	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,401	0,000
Наружная отделка фасадов	1,772	0,000
Проемы	3,947	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,586	0,000
Потолки	1,525	0,000
Полы	3,734	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,653	66,782
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,911	2,964
Водоснабжение	2,285	7,781
Канализация	0,294	0,110
Теплоснабжение	3,884	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,870	3,050
Слаботочные сети	1,167	0,989
Система пожарной безопасности	0,498	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,925	0,000
Вертикальный транспорт	3,776	17,291
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,281	0,000
Электроосвещение	3,137	0,580
Водоснабжение	2,630	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,327	0,000

Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,394	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,372	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,895	0,000
Озеленение	0,020	0,000
МАФы	0,194	0,013
ИТОГО	100	100

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2

Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	64,130	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57,389	-
1.1	в т.ч. материалы	30,651	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,082	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,254	0,000
Фундаменты	2,875	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,032	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,289	0,000
Покрытия и перекрытия	6,091	0,000
Крыши, кровли	4,938	0,000
Лестницы	0,802	0,000
Входная группа	2,211	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,320	0,000
Наружная отделка фасадов	0,127	0,000
Проемы	7,433	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,694	0,000
Потолки	1,184	0,000
Полы	3,872	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,034	59,908
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	4,145	6,209
Водоснабжение	0,745	0,437
Канализация	0,219	0,000
Теплоснабжение	2,505	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,687	0,852
Слаботочные сети	0,568	0,203
Система пожарной безопасности	0,383	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,022	2,447
Система управления технологическими процессами	0,327	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,936	26,272
Электроосвещение	0,391	0,000
Водоснабжение	1,935	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,570	0,000
Теплоснабжение	1,520	0,000
Сети связи	0,598	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,044	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,555	0,000
Озеленение	0,050	0,000
Ограждение	3,108	0,000
МАФы	1,539	2,426
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	91,575	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	74,421	-
1.1	в т.ч. материалы	42,039	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,298	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,816	0,000
Фундаменты	0,957	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,699	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,725	0,000
Стены, перегородки	4,286	0,000
Покрытия и перекрытия	7,886	0,000
Крыши, кровли	6,021	0,000
Лестницы	1,344	0,000
Входная группа	1,944	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,840	0,000
Наружная отделка фасадов	5,684	0,000
Проемы	10,963	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,344	0,000
Потолки	1,146	0,000
Полы	3,879	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,081	33,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,869	7,831
Водоснабжение	1,965	4,013
Канализация	1,151	0,576
Теплоснабжение	2,462	3,735
Вентиляция и кондиционирование	8,947	25,683
Слаботочные сети	0,106	0,043
Система пожарной безопасности	2,386	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,286	6,381
Система управления технологическими процессами	3,968	4,950
Вертикальный транспорт	0,307	0,958
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,151	3,461
Электроосвещение	0,161	0,000
Водоснабжение	0,329	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,460	0,000
Теплоснабжение	0,765	0,000
Сети связи	0,235	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,198	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,553	0,000
Озеленение	0,082	0,000
Ограждение	0,863	0,000
МАФы	0,144	0,037
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,263	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71,298	-
1.1	в т.ч. материалы	37,916	-

ТЫС. ТЕНГЕ

Окончание таблицы 9102-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,634	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,146	0,000
Фундаменты	4,361	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,505	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,664	0,000
Стены, перегородки	9,806	0,000
Покрытия и перекрытия	7,301	0,000
Крыши, кровли	5,119	0,000
Лестницы	4,656	0,000
Входная группа	0,146	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,998	0,000
Наружная отделка фасадов	5,845	0,000
Проемы	11,097	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,828	0,000
Потолки	0,941	0,000
Полы	4,725	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,223	77,785
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,746	12,000
Водоснабжение	0,405	0,169
Канализация	0,504	0,000
Теплоснабжение	2,849	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,119	5,862
Слаботочные сети	2,127	0,473
Система пожарной безопасности	0,436	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,046	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,208	0,000
Водоснабжение	0,522	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,151	0,000
Теплоснабжение	0,768	2,812
Сети связи	0,543	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,046	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,028	0,000
МАФы	0,141	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	58,078	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54,471	-
1.1	в т.ч. материалы	29,598	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,809	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,603	-

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,668	0,000
Фундаменты	2,212	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,630	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,133	0,000
Стены, перегородки	10,435	0,000
Покрытия и перекрытия	3,990	0,000
Крыши, кровли	3,482	0,000
Лестницы	0,374	0,000
Входная группа	0,255	0,000
Наружная отделка фасадов	10,202	0,000
Проемы	3,045	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,379	0,000
Потолки	3,469	0,000
Полы	6,800	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,464	6,690
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,746	10,271
Водоснабжение	0,870	4,398
Канализация	0,598	1,081
Теплоснабжение	2,096	2,672
Вентиляция и кондиционирование	5,997	71,228
Слаботочные сети	0,325	0,429
Система пожарной безопасности	0,549	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,877	0,744
Система управления технологическими процессами	1,667	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,114	0,000
Водоснабжение	0,468	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,233	0,000
Теплоснабжение	0,502	0,000
Сети связи	0,446	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,021	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,721	0,000
Озеленение	0,187	0,000
МАФы	0,045	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2

Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	82,469	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67,602	-
1.1	в т.ч. материалы	38,377	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,949	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,060	0,000
Фундаменты	1,140	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,503	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,178	0,000
Стены, перегородки	3,305	0,000
Покрытия и перекрытия	8,627	0,000
Крыши, кровли	7,867	0,000
Лестницы	1,293	0,000
Входная группа	1,262	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,135	0,000
Наружная отделка фасадов	3,748	0,000
Проемы	10,778	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,827	0,000
Потолки	1,640	0,000
Полы	5,269	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,204	39,872
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	5,138	6,811
Водоснабжение	1,957	3,502
Канализация	1,067	0,303
Теплоснабжение	2,266	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,627	24,543
Слаботочные сети	0,099	0,037
Система пожарной безопасности	1,904	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,033	6,854
Система управления технологическими процессами	3,794	3,498
Вертикальный транспорт	0,253	0,821
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,952	2,966
Электроосвещение	0,133	0,000
Водоснабжение	0,272	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,380	0,000
Теплоснабжение	0,631	0,000
Сети связи	0,194	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,163	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,282	0,000
Озеленение	0,067	0,000
Ограждение	0,835	0,000
МАФы	0,118	0,032
ИТОГО	100	100

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2

Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	81,551	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68,531	-
1.1	в т.ч. материалы	36,497	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,690	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,730	0,000
Фундаменты	1,594	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,563	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,292	0,000
Стены, перегородки	4,473	0,000
Покрытия и перекрытия	13,344	0,000
Крыши, кровли	5,313	0,000
Лестницы	0,236	0,000
Входная группа	1,778	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,044	0,000
Наружная отделка фасадов	9,339	0,000
Проемы	17,862	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,317	0,000
Потолки	1,607	0,000
Полы	3,588	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,537	30,166
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,544	12,778
Водоснабжение	1,319	1,740
Канализация	1,544	1,726
Теплоснабжение	1,872	0,916
Вентиляция и кондиционирование	8,038	31,089
Слаботочные сети	3,101	4,179
Система пожарной безопасности	1,139	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,075	4,503
Вертикальный транспорт	1,773	8,744
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,748	3,099
Электроосвещение	0,073	0,000
Водоснабжение	0,149	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,208	0,000
Теплоснабжение	0,345	0,000
Сети связи	0,106	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,089	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,701	0,000
Озеленение	0,037	0,000
Ограждение	0,457	0,000
МАФы	0,065	0,020
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м3 здания	м2	
	Показатель стоимости объекта	101,249	-	

Окончание таблицы 9102-0105-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	95,313	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	52,613	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	17,619	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	4,634	-

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,811	0,000
Фундаменты	7,065	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,221	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,456	0,000
Стены, перегородки	12,263	0,000
Покрытия и перекрытия	14,141	0,000
Крыши, кровли	2,766	0,000
Лестницы	0,856	0,000
Входная группа	0,119	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,696	0,000
Наружная отделка фасадов	5,088	0,000
Проемы	2,903	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,026	0,000
Потолки	0,802	0,000
Полы	4,433	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,964	78,060
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,959	17,357
Водоснабжение	0,711	2,449
Канализация	0,457	0,305
Теплоснабжение	2,411	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,092	0,070
Слаботочные сети	0,872	0,289
Система пожарной безопасности	0,878	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,305	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,732	0,000
Электроосвещение	0,900	0,000
Водоснабжение	0,687	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,834	0,000
Теплоснабжение	1,964	0,466
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,707	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,107	0,000
Озеленение	1,022	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,517	0,000
МАФы	0,232	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,657	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	75,492	-
1.1	в т.ч. материалы	41,431	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,236	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,524	0,000
Фундаменты	2,840	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,990	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,567	0,000
Стены, перегородки	14,553	0,000
Покрытия и перекрытия	9,544	0,000
Крыши, кровли	4,159	0,000
Лестницы	1,342	0,000
Входная группа	0,716	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,390	0,000
Наружная отделка фасадов	2,960	0,000
Проемы	2,228	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,801	0,000
Потолки	0,836	0,000
Полы	3,878	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,247	75,602
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,187	20,954
Водоснабжение	1,273	2,616
Канализация	0,409	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,236	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,855	0,000
Слаботочные сети	1,127	0,214
Система пожарной безопасности	0,550	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,241	0,000
Система управления технологическими процессами	0,296	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,687	0,000
Электроосвещение	0,776	0,000
Водоснабжение	0,579	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,463	0,000
Теплоснабжение	1,000	0,211
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,691	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,656	0,000
Озеленение	0,503	0,000
Ограждение	2,716	0,000
МАФы	0,179	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	78,511	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69,044	-
1.1	в т.ч. материалы	37,272	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,294	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,552	0,000
Фундаменты	3,202	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,747	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,229	0,000
Стены, перегородки	11,283	0,000
Покрытия и перекрытия	9,672	0,000
Крыши, кровли	3,617	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,891	0,000
Входная группа	0,765	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,905	0,000
Наружная отделка фасадов	2,375	0,000
Проемы	2,475	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,056	0,000
Потолки	2,665	0,000
Полы	4,542	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,300	76,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,331	13,347
Водоснабжение	0,754	0,317
Канализация	0,302	0,000
Теплоснабжение	1,909	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,746	7,770
Слаботочные сети	0,882	1,657
Система пожарной безопасности	0,580	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,186	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,787	0,000
Электроосвещение	0,199	0,139
Водоснабжение	0,555	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,444	0,000
Теплоснабжение	1,120	0,000
Сети связи	0,115	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,051	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,365	0,000
Озеленение	0,472	0,000
Ограждение	3,343	0,000
МАФы	0,584	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Приемники для арестованных лиц

Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	41 987,031	348,226
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 091,197	299,328
1.1	в т.ч. материалы	17 962,031	148,971
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 230,404	59,967
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,581	0,000
Фундаменты	1,981	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,567	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,589	0,000
Стены, перегородки	6,662	0,000
Покрытия и перекрытия	7,981	0,000
Крыши, кровли	8,136	0,000
Лестницы	0,451	0,000
Входная группа	0,293	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,279	0,000
Наружная отделка фасадов	4,897	0,000
Проемы	3,270	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,663	0,000
Потолки	0,911	0,000
Полы	3,261	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,921	42,090
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,436	9,804
Водоснабжение	1,811	2,171
Канализация	2,520	0,097
Теплоснабжение	3,061	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,823	3,324
Слаботочные сети	2,259	6,857
Система пожарной безопасности	6,811	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,399	5,566
Система управления технологическими процессами	3,919	8,231
Вертикальный транспорт	0,850	4,016
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,752	0,000
Электроосвещение	0,499	0,407
Водоснабжение	0,397	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,571	3,671
Теплоснабжение	0,867	0,000
Сети связи	0,186	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	4,396	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	24 493,665	297,832
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 157,451	257,265
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>11 827,042</i>	<i>143,812</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 536,622</i>	<i>43,004</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2 037,288</i>	<i>24,773</i>

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,622	0,000
Фундаменты	2,821	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,754	0,000
Стены, перегородки	11,131	0,000
Покрытия и перекрытия	8,870	0,000
Крыши, кровли	7,671	0,000
Лестницы	0,886	0,000
Входная группа	0,749	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,190	0,000
Наружная отделка фасадов	4,044	0,000
Проемы	3,671	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,534	0,000
Потолки	1,028	0,000
Полы	4,269	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,559	47,775
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,859	5,304
Водоснабжение	1,715	2,345
Канализация	3,702	4,171
Теплоснабжение	2,930	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,285	8,379
Слаботочные сети	3,412	10,512
Система пожарной безопасности	2,607	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,371	3,348
Вертикальный транспорт	1,367	7,348
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,643	0,000
Электроосвещение	0,415	0,359
Водоснабжение	0,332	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,267	2,726
Теплоснабжение	0,741	0,000
Сети связи	0,159	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	4,385	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Здания общественного назначения

Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	65,729	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54,980	-
1.1	в т.ч. материалы	36,950	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,670	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,390	0,000
Фундаменты	3,138	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,544	0,000
Стены, перегородки	8,465	0,000
Покрытия и перекрытия	4,189	0,000
Крыши, кровли	8,948	0,000
Лестницы	1,503	0,000
Входная группа	0,478	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,599	0,000
Наружная отделка фасадов	7,067	0,000
Проемы	12,481	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,566	0,000
Потолки	1,374	0,000
Полы	4,000	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,615	55,885
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,370	6,538
Водоснабжение	0,458	0,286
Канализация	0,524	0,000

Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,530	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,098	14,060
Слаботочные сети	0,119	0,000
Система пожарной безопасности	0,278	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,346	0,000
Вертикальный транспорт	3,991	23,232
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,286	0,000
Электроосвещение	0,396	0,000
Водоснабжение	0,565	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,438	0,000
Теплоснабжение	1,375	0,000
Сети связи	0,116	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,099	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,410	0,000
Озеленение	0,232	0,000
МАФы	5,012	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	123,962	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102,761	-
1.1	в т.ч. материалы	63,501	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,428	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,266	0,000
Фундаменты	5,854	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,241	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,085	0,000
Стены, перегородки	2,354	0,000
Покрытия и перекрытия	4,663	0,000
Крыши, кровли	6,250	0,000

Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	1,150	0,000
Входная группа	0,315	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,183	0,000
Наружная отделка фасадов	3,074	0,000
Проемы	13,426	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,939	0,000
Потолки	2,972	0,000
Полы	2,724	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,984	57,250
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,350	2,686
Водоснабжение	0,950	0,000
Канализация	1,003	0,146
Теплоснабжение	4,537	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,593	28,467
Слаботочные сети	0,865	1,228
Система пожарной безопасности	0,423	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,380	0,000
Система управления технологическими процессами	0,455	0,544
Вертикальный транспорт	1,688	7,051
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,827	0,201
Электроосвещение	2,123	0,000
Водоснабжение	0,433	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,468	0,000
Теплоснабжение	1,590	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,636	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,892	0,000
Озеленение	0,307	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 255,348	341,157
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 179,956	305,383
1.1	в т.ч. материалы	4 384,191	145,846
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 905,079	63,375
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	614,515	20,443

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,418	0,000
Фундаменты	5,676	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,309	0,000
Стены, перегородки	15,750	0,000
Покрытия и перекрытия	6,087	0,000
Крыши, кровли	7,539	0,000
Лестницы	1,228	0,000
Входная группа	0,738	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,399	0,000
Наружная отделка фасадов	5,246	0,000
Проемы	3,939	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,259	0,000
Потолки	1,013	0,000
Полы	5,459	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,447	56,860
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,365	28,348
Водоснабжение	1,049	0,606
Канализация	0,541	0,000
Теплоснабжение	2,579	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,823	4,026
Слаботочные сети	0,298	0,778
Система пожарной безопасности	2,148	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,884	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,536	0,000
Электроосвещение	0,351	0,000
Водоснабжение	0,973	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,666	0,000
Теплоснабжение	0,936	0,000
Сети связи	0,407	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,772	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,315	0,000
Озеленение	0,567	0,000
Ограждение	2,094	0,000
МАФы	0,191	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Пожарное депо

Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино- место	м2
	Показатель стоимости объекта	275 627,511	576,566
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	249 697,721	522,326
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	187 838,463	392,926
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	24 505,383	51,261
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	16 427,942	34,364

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,279	0,000
Фундаменты	3,640	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,692	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	25,516	0,000
Стены, перегородки	12,338	0,000
Покрытия и перекрытия	1,222	0,000
Крыши, кровли	4,469	0,000
Лестницы	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,265	0,000
Наружная отделка фасадов	1,434	0,000
Проемы	3,833	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	1,565	0,000
Полы	3,741	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,561	45,020
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,775	3,554
Водоснабжение	0,615	0,000
Канализация	2,223	16,054
Теплоснабжение	2,820	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,652	25,124
Слаботочные сети	1,199	5,749
Система пожарной безопасности	0,899	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,036	1,067
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,748	0,000
Электроосвещение	0,426	0,000
Водоснабжение	1,189	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,268	0,000
Теплоснабжение	1,007	0,000
Сети связи	1,961	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,874	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,604	0,000

Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,590	0,000
Ограждение	1,273	0,000
МАФы	4,240	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места

Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	305 378,719	538,349
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	280 634,673	494,728
1.1	в т.ч. материалы	165 750,452	292,200
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	38 693,086	68,212
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 133,335	19,627

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,674	0,000
Фундаменты	5,673	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,650	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,301	0,000
Стены, перегородки	4,453	0,000
Покрытия и перекрытия	2,386	0,000
Крыши, кровли	3,523	0,000
Лестницы	0,439	0,000
Входная группа	0,230	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,521	0,000
Наружная отделка фасадов	4,774	0,000
Проемы	4,202	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,461	0,000
Потолки	0,447	0,000
Полы	1,798	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,283	33,707
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,889	0,844

Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	3,220	18,291
Канализация	0,964	2,377
Теплоснабжение	2,569	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,113	15,792
Слаботочные сети	0,890	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,366	0,000
Система управления технологическими процессами	0,023	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,380	0,000
Электроосвещение	2,259	0,805
Водоснабжение	2,506	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,336	19,207
Канализация ливневая	1,259	0,000
Теплоснабжение	1,161	0,000
Сети связи	0,683	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,946	0,000
Проезды, тротуары и площадки	15,009	0,000
Озеленение	3,933	0,000
Ограждение	2,480	0,000
МАФы	2,196	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест

Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	278 651,328	366,041
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	247 489,455	325,106
1.1	в т.ч. материалы	132 755,023	174,389
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43 219,651	56,774
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,072	0,000
Фундаменты	3,398	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,068	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	8,654	0,000
Стены, перегородки	2,643	0,000
Покрытия и перекрытия	5,607	0,000
Крыши, кровли	4,595	0,000
Лестницы	2,439	0,000
Входная группа	0,034	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,815	0,000
Наружная отделка фасадов	3,758	0,000
Проемы	6,736	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,044	0,000
Потолки	1,949	0,000
Полы	4,267	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,942	53,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,631	16,190
Водоснабжение	2,162	2,631
Канализация	1,492	0,568
Теплоснабжение	3,106	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,542	9,734
Слаботочные сети	1,048	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,268	0,000
Система управления технологическими процессами	0,564	1,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,948	0,000
Электроосвещение	0,516	0,641
Водоснабжение	0,547	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,982	5,788
Теплоснабжение	1,094	0,000
Сети связи	0,234	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,122	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,484	0,000
Озеленение	0,722	0,000
Ограждение	1,252	0,000
МАФы	0,265	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
 - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
 - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
 - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
 - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
 - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования**Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 587,216	228,253
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 427,307	220,296
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 314,506	115,166
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	788,247	39,222
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,411	0,000
Фундаменты	7,429	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,330	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,234	0,000
Стены, перегородки	19,561	0,000
Покрытия и перекрытия	5,331	0,000
Крыши, кровли	13,089	0,000
Лестницы	6,568	0,000
Входная группа	1,639	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,073	0,000
Наружная отделка фасадов	3,168	0,000
Проемы	4,156	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,177	0,000
Потолки	0,931	0,000
Полы	6,333	0,000
Прочие элементы отделки	0,309	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,465	45,756
Водоснабжение	3,777	6,241
Канализация	0,596	0,000
Теплоснабжение	1,909	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,918	13,008
Слаботочные сети	0,440	0,000
Система пожарной безопасности	1,510	0,000
Система управления технологическими процессами	0,877	17,902
Вертикальный транспорт	0,768	17,093
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 882,574	223,698
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 599,301	207,376
1.1	в т.ч. материалы	2 067,248	119,106
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	614,404	35,399
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,709	0,000
Фундаменты	6,702	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,231	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,695	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,260	0,000
Стены, перегородки	12,946	0,000
Покрытия и перекрытия	8,749	0,000
Крыши, кровли	12,514	0,000
Лестницы	2,042	0,000
Входная группа	1,911	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,711	0,000
Наружная отделка фасадов	7,637	0,000
Проемы	4,222	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,641	0,000
Потолки	3,440	0,000
Полы	4,876	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,255	10,465
Водоснабжение	3,342	26,032
Канализация	1,203	0,821
Теплоснабжение	4,631	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,516	8,420
Слаботочные сети	0,436	2,352
Система пожарной безопасности	0,857	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,685	0,000
Вертикальный транспорт	4,793	50,829
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 476,153	231,617
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 311,810	220,666
1.1	в т.ч. материалы	1 744,888	116,262
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	609,437	40,607
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,312	0,000
Фундаменты	7,011	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,697	0,000
Стены, перегородки	15,032	0,000
Покрытия и перекрытия	9,703	0,000
Крыши, кровли	7,006	0,000
Лестницы	0,806	0,000
Входная группа	1,233	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,608	0,000
Проемы	14,860	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,132	0,000
Потолки	2,924	0,000
Полы	9,469	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,648	10,799
Водоснабжение	2,051	3,362
Канализация	2,958	0,258
Теплоснабжение	5,716	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,082	6,508
Слаботочные сети	0,129	0,000
Система пожарной безопасности	1,466	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,274	0,000
Система управления технологическими процессами	0,079	0,000
Вертикальный транспорт	1,805	32,574
ИТОГО	100	100

Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м²
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 305,996	233,834
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 200,464	228,103

Окончание таблицы 9103-0102-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 722,486	147,842
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	635,309	34,500
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,708	0,000
Фундаменты	5,871	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,396	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,759	0,000
Стены, перегородки	10,750	0,000
Покрытия и перекрытия	17,925	0,000
Крыши, кровли	4,479	0,000
Лестницы	3,060	0,000
Входная группа	0,781	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,332	0,000
Наружная отделка фасадов	7,456	0,000
Проемы	4,535	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,172	0,000
Потолки	1,293	0,000
Полы	9,495	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,678	17,248
Водоснабжение	1,572	11,833
Канализация	1,927	1,104
Теплоснабжение	3,382	12,484
Вентиляция и кондиционирование	2,915	12,945
Слаботочные сети	0,299	0,000
Система пожарной безопасности	0,948	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,840	0,000
Система управления технологическими процессами	0,242	0,000
Вертикальный транспорт	1,182	44,386
ИТОГО	100	100

**Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных
общеобразовательных организаций**
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	240 173,793	-

ТЫС. ТЕНГЕ

Окончание таблицы 9103-0103-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	232 108,812	-
1.1	в т.ч. материалы	134 203,371	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30 285,793	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	12,011	100,000
Водоснабжение	7,331	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,219	0,000
Теплоснабжение	11,438	0,000
Сети связи	1,645	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,940	0,000
Проезды, тротуары и площадки	23,302	0,000
Озеленение	8,005	0,000
Ограждение	6,360	0,000
МАФы	18,748	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 га	м2	
	Показатель стоимости объекта	231 186,814	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	224 734,829	-	
1.1	в т.ч. материалы	131 909,227	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29 192,177	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,990	100,000
Водоснабжение	6,097	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,835	0,000
Теплоснабжение	9,538	0,000

Окончание таблицы 9103-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	1,368	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,872	0,000
Проезды, тротуары и площадки	22,261	0,000
Озеленение	6,983	0,000
Ограждение	9,026	0,000
МАФы	25,028	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	202 428,255	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	198 126,931	-
1.1	в т.ч. материалы	122 536,638	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22 405,222	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,612	100,000
Водоснабжение	5,062	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,209	0,000
Теплоснабжение	7,532	0,000
Сети связи	1,043	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,826	0,000
Проезды, тротуары и площадки	25,795	0,000
Озеленение	5,321	0,000
Ограждение	6,878	0,000
МАФы	30,722	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2

Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	324,183
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	295,493
1.1	в т.ч. материалы	-	171,735
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	50,529
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	28,690
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,168	0,000
Фундаменты	6,566	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,106	0,000
Стены, перегородки	11,431	0,000
Покрытия и перекрытия	4,089	0,000
Крыши, кровли	11,975	0,000
Лестницы	1,274	0,000
Входная группа	1,256	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,631	0,000
Наружная отделка фасадов	11,369	0,000
Проемы	3,787	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,581	0,000
Потолки	0,948	0,000
Полы	6,187	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,149	9,577
Водоснабжение	1,014	0,544
Канализация	0,728	0,000
Теплоснабжение	3,459	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,248	15,729
Слаботочные сети	2,814	16,052
Система пожарной безопасности	2,995	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,659	11,088
Вертикальный транспорт	1,566	14,433
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	308,118

Окончание таблицы 9103-0202-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	286,806
1.1	в т.ч. материалы	-	161,601
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	45,047
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	21,313
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,176	0,000
Фундаменты	6,743	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,266	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,097	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,869	0,000
Стены, перегородки	14,827	0,000
Покрытия и перекрытия	5,836	0,000
Крыши, кровли	7,645	0,000
Лестницы	0,647	0,000
Входная группа	0,822	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,329	0,000
Наружная отделка фасадов	10,937	0,000
Проемы	2,712	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,649	0,000
Потолки	0,619	0,000
Полы	5,036	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,276	7,530
Водоснабжение	1,178	0,000
Канализация	0,640	0,788
Теплоснабжение	3,289	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,610	22,375
Слаботочные сети	3,069	18,864
Система пожарной безопасности	2,358	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,241	8,963
Вертикальный транспорт	1,127	12,827
ИТОГО	100	100

Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2

Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	307,629
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	294,188
1.1	в т.ч. материалы	-	177,884
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	40,901
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	13,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,161	0,000
Фундаменты	9,157	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,339	0,000
Стены, перегородки	5,459	0,000
Покрытия и перекрытия	14,932	0,000
Крыши, кровли	3,281	0,000
Лестницы	1,193	0,000
Входная группа	0,719	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,639	0,000
Наружная отделка фасадов	12,905	0,000
Проемы	7,000	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,436	0,000
Потолки	3,297	0,000
Полы	9,000	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,954	5,357
Водоснабжение	1,129	4,198
Канализация	0,695	0,146
Теплоснабжение	2,804	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,507	19,507
Слаботочные сети	1,974	20,878
Система пожарной безопасности	1,745	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,150	15,910
Вертикальный транспорт	0,522	9,426
ИТОГО	100	100

Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м²
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	282,327

Окончание таблицы 9103-0205-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	269,722
1.1	в т.ч. материалы	-	162,988
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	37,713
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	12,605
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,039

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,111	0,000
Фундаменты	10,355	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,135	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,725	0,000
Стены, перегородки	5,544	0,000
Покрытия и перекрытия	15,217	0,000
Крыши, кровли	4,453	0,000
Лестницы	1,300	0,000
Входная группа	0,907	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,128	0,000
Наружная отделка фасадов	9,142	0,000
Проемы	7,024	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,989	0,000
Потолки	5,748	0,000
Полы	7,253	0,000
Прочие элементы отделки	0,032	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,373	4,845
Водоснабжение	1,173	7,558
Канализация	0,769	0,087
Теплоснабжение	3,450	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,757	17,437
Слаботочные сети	2,021	19,645
Система пожарной безопасности	1,806	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,112	15,371
Вертикальный транспорт	0,477	8,425
ИТОГО	100	100

Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ

Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	215 235,812	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	205 807,492	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	111 592,935	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	26 513,066	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	12,332	90,935
Электроосвещение	3,811	0,000
Водоснабжение	3,042	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,934	0,000
Канализация ливневая	1,749	0,000
Теплоснабжение	8,637	9,065
Сети связи	3,128	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,212	0,000
Проезды, тротуары и площадки	39,245	0,000
Озеленение	5,697	0,000
Ограждение	3,766	0,000
МАФы	7,447	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	213 060,963	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	206 907,843	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	114 252,143	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	26 427,203	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,616	91,666

Окончание таблицы 9103-0206-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	3,478	0,000
Водоснабжение	3,354	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,105	0,000
Канализация ливневая	1,711	0,000
Теплоснабжение	8,291	8,334
Сети связи	1,899	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,300	0,000
Проезды, тротуары и площадки	43,709	0,000
Озеленение	6,366	0,000
Ограждение	3,743	0,000
МАФы	7,428	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	199 515,104	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	192 959,568	-
1.1	в т.ч. материалы	106 399,253	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	24 311,881	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,743	93,481
Электроосвещение	3,791	0,000
Водоснабжение	3,927	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,809	0,000
Канализация ливневая	1,838	0,000
Теплоснабжение	8,753	6,519
Сети связи	1,689	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,792	0,000
Проезды, тротуары и площадки	38,877	0,000
Озеленение	6,143	0,000
Ограждение	3,930	0,000
МАФы	7,709	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования**Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест***Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 610,423	280,378
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 301,368	261,583
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 365,913	143,880
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	733,262	44,593
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,097	0,000
Фундаменты	6,011	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,514	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,261	0,000
Стены, перегородки	5,256	0,000
Покрытия и перекрытия	14,699	0,000
Крыши, кровли	1,809	0,000
Лестницы	1,077	0,000
Входная группа	0,426	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,568	0,000
Наружная отделка фасадов	4,826	0,000
Проемы	8,275	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,647	0,000
Потолки	2,117	0,000
Полы	5,965	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,215	3,525
Водоснабжение	4,171	11,639
Канализация	1,074	1,206
Теплоснабжение	4,245	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,410	35,115
Слаботочные сети	0,282	1,611
Система пожарной безопасности	0,918	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,808	1,128
Система управления технологическими процессами	2,026	7,039
Вертикальный транспорт	2,069	21,623
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,756	6,057
Электроосвещение	0,313	0,037
Водоснабжение	0,447	0,000

Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,733	0,000
Теплоснабжение	2,133	0,000
Сети связи	1,011	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,722	0,000
Озеленение	0,091	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Организации детского творчества и развития

Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2

Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 875,264	369,556
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 366,629	350,521
1.1	в т.ч. материалы	5 320,009	199,087
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 474,192	55,168
2	Оборудование, мебель и инвентарь	508,635	19,034
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	264,377	9,894

Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,050	0,000
Фундаменты	6,378	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,210	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,368	0,000
Покрытия и перекрытия	4,234	0,000
Крыши, кровли	11,522	0,000
Входная группа	2,213	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,050	0,000
Наружная отделка фасадов	0,190	0,000
Проемы	3,209	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,297	0,000
Потолки	1,390	0,000
Полы	7,265	0,000
Прочие элементы отделки	0,056	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9103-0501-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,237	51,978
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,184	0,000
Водоснабжение	1,843	0,000
Канализация	1,607	2,565
Теплоснабжение	2,761	2,355
Вентиляция и кондиционирование	3,937	8,515
Система пожарной безопасности	1,798	13,364
Система антитеррористической безопасности	1,455	8,983
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,539	12,240
Водоснабжение	0,713	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,796	0,000
Теплоснабжение	2,917	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,177	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,857	0,000
Озеленение	1,774	0,000
Ограждение	1,567	0,000
МАФы	1,406	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м² до 15 000 м²

Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 497,032	382,958
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 263,319	333,210
1.1	в т.ч. материалы	4 878,716	196,729
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 264,071	50,972
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,291	0,000
Фундаменты	4,458	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,496	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,962	0,000

Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,963	0,000
Крыши, кровли	4,060	0,000
Лестницы	0,159	0,000
Входная группа	2,519	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,513	0,000
Наружная отделка фасадов	5,299	0,000
Проемы	8,600	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,177	0,000
Потолки	3,314	0,000
Полы	3,143	0,000
Прочие элементы отделки	3,179	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,390	65,528
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,470	1,437
Водоснабжение	0,716	0,388
Канализация	0,805	0,161
Теплоснабжение	3,482	4,965
Вентиляция и кондиционирование	4,921	10,158
Слаботочные сети	0,876	1,576
Система пожарной безопасности	2,140	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,412	1,243
Вертикальный транспорт	0,762	4,562
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,844	2,484
Электроосвещение	1,066	0,021
Водоснабжение	0,496	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,208	0,000
Теплоснабжение	2,654	0,052
Сети связи	0,477	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,214	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,470	0,000
Озеленение	2,065	0,000
Ограждение	0,022	0,000
МАФы	0,378	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м² до 10 000 м²

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	8 543,899	221,702

Окончание таблицы 9103-0602-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 338,622	190,427
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 203,676	109,080
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 048,292	27,202
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,405	0,000
Фундаменты	5,773	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,473	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	19,869	0,000
Покрытия и перекрытия	7,764	0,000
Крыши, кровли	4,050	0,000
Лестницы	0,804	0,000
Входная группа	1,756	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,375	0,000
Проемы	4,527	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,240	0,000
Потолки	1,284	0,000
Полы	6,529	0,000
Прочие элементы отделки	0,011	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,109	83,780
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,230	2,487
Водоснабжение	1,382	0,522
Канализация	1,277	0,096
Теплоснабжение	3,768	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,917	1,062
Слаботочные сети	0,038	0,000
Система пожарной безопасности	0,648	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,282	0,000
Система управления технологическими процессами	0,031	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,731	3,112
Водоснабжение	0,284	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,657	0,000
Теплоснабжение	0,845	0,712
Сети связи	0,051	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,514	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,354	0,000
Озеленение	0,954	0,000

Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,507	0,000
МАФы	4,561	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Интернатные организации

Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	14 034,779	277,247
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 886,301	254,559
1.1	в т.ч. материалы	6 425,591	126,933
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 638,078	52,113
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,718	0,000
Фундаменты	5,778	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,223	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,561	0,000
Стены, перегородки	13,480	0,000
Покрытия и перекрытия	4,819	0,000
Крыши, кровли	6,246	0,000
Лестницы	1,179	0,000
Входная группа	0,795	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,235	0,000
Наружная отделка фасадов	5,044	0,000
Проемы	5,158	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,883	0,000
Потолки	1,749	0,000
Полы	5,914	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,880	63,198
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,058	5,723

Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,256	2,846
Канализация	1,578	2,171
Теплоснабжение	2,245	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,143	3,480
Слаботочные сети	0,200	0,679
Система пожарной безопасности	0,546	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,085	0,019
Вертикальный транспорт	0,643	6,356
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,095	15,120
Электроосвещение	0,262	0,000
Водоснабжение	1,056	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,812	0,349
Теплоснабжение	0,833	0,000
Сети связи	0,108	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,290	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,773	0,000
Озеленение	0,290	0,000
Ограждение	0,907	0,000
МАФы	0,157	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м²

Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	10 021,501	243,471
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 810,717	214,055
1.1	в т.ч. материалы	4 991,629	121,271
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 363,728	33,132
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,261	0,000
Фундаменты	1,717	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,495	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,892	0,000

Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,383	0,000
Стены, перегородки	13,253	0,000
Покрытия и перекрытия	4,615	0,000
Крыши, кровли	8,713	0,000
Лестницы	0,497	0,000
Входная группа	1,353	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,053	0,000
Наружная отделка фасадов	1,278	0,000
Проемы	4,415	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,457	0,000
Потолки	1,689	0,000
Полы	4,729	0,000
Прочие элементы отделки	0,417	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,440	75,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,874	1,644
Водоснабжение	2,332	0,752
Канализация	1,261	0,273
Теплоснабжение	3,050	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,203	6,014
Слаботочные сети	0,564	1,411
Система пожарной безопасности	1,494	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,560	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,884	6,067
Электроосвещение	2,384	0,473
Водоснабжение	1,500	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,752	7,190
Теплоснабжение	4,126	0,000
Сети связи	0,113	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,632	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,717	0,000
Озеленение	0,240	0,000
Ограждение	0,467	0,000
МАФы	0,193	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
 - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
 - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения**Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену***Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 346,470	515,414
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 382,432	437,122
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 675,788	217,308
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	989,119	80,329
2	Оборудование, мебель и инвентарь	964,037	78,292
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	679,734	55,203

Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	7,162	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	9,876	0,000
Покрытия и перекрытия	3,158	0,000
Крыши, кровли	7,654	0,000
Лестницы	0,601	0,000
Входная группа	2,161	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,078	0,000
Наружная отделка фасадов	0,266	0,000
Проемы	5,324	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,196	0,000
Потолки	0,625	0,000
Полы	5,284	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,981	70,509
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,683	6,179
Водоснабжение	3,659	1,933
Канализация	1,982	0,000
Теплоснабжение	1,300	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,286	0,000
Слаботочные сети	0,155	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,285	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,270	18,907
Электроосвещение	3,314	2,472
Водоснабжение	0,994	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,022	0,000

Окончание таблицы 9104-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация ливневая	1,765	0,000
Сети связи	0,485	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,207	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,873	0,000
Озеленение	1,463	0,000
Ограждение	3,437	0,000
МАФы	0,452	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 341,954	489,735
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 889,194	423,387
1.1	в т.ч. материалы	1 465,043	214,690
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	530,079	77,679
2	Оборудование, мебель и инвентарь	452,760	66,348
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	316,062	46,316

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	7,219	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	11,843	0,000
Покрытия и перекрытия	3,230	0,000
Крыши, кровли	14,854	0,000
Лестницы	0,039	0,000
Входная группа	1,579	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,501	0,000
Наружная отделка фасадов	0,867	0,000
Проемы	3,775	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,088	0,000
Потолки	1,221	0,000
Полы	6,031	0,000
Прочие элементы отделки	0,428	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,488	69,808

Окончание таблицы 9104-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,303	7,660
Водоснабжение	2,823	6,829
Канализация	0,553	0,000
Теплоснабжение	4,614	4,870
Вентиляция и кондиционирование	0,453	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,264	0,000
Газоснабжение	0,226	0,596
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,947	9,991
Электроосвещение	0,475	0,000
Водоснабжение	1,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,346	0,000
Газоснабжение	3,276	0,246
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,422	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,231	0,000
Озеленение	0,200	0,000
Ограждение	0,472	0,000
МАФы	0,106	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²

Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену

Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	4 373,854	500,899
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 148,803	360,605
1.1	в т.ч. материалы	1 516,601	173,683
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	660,188	75,606
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 091,056	124,949

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,996	0,000
Фундаменты	2,860	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,225	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	1,806	0,000
Стены, перегородки	8,034	0,000
Покрытия и перекрытия	3,679	0,000
Крыши, кровли	5,137	0,000
Лестницы	0,699	0,000
Входная группа	2,320	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,258	0,000
Наружная отделка фасадов	2,999	0,000
Проемы	4,506	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,576	0,000
Потолки	0,955	0,000
Полы	3,191	0,000
Прочие элементы отделки	0,441	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,727	89,062
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,192	3,108
Водоснабжение	1,330	0,781
Канализация	0,733	0,000
Теплоснабжение	2,387	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,223	1,458
Слаботочные сети	0,145	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,600	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,233	5,082
Электроосвещение	0,619	0,000
Водоснабжение	0,609	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,183	0,000
Теплоснабжение	0,912	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,604	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,771	0,000
Озеленение	0,738	0,000
МАФы	1,314	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	9 225,906	594,867
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 962,583	513,410
1.1	в т.ч. материалы	3 712,991	239,406
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 748,018	112,708
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 263,324	81,456
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	842,093	54,296

Таблица 9104-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,292	0,000
Фундаменты	12,029	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,800	0,000
Стены, перегородки	6,791	0,000
Покрытия и перекрытия	5,021	0,000
Крыши, кровли	10,111	0,000
Лестницы	0,007	0,000
Входная группа	0,499	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,485	0,000
Наружная отделка фасадов	4,055	0,000
Проемы	2,108	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,994	0,000
Потолки	2,889	0,000
Полы	2,396	0,000
Прочие элементы отделки	0,484	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,799	66,657
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,766	4,240
Водоснабжение	1,812	0,423
Канализация	0,323	0,000
Теплоснабжение	3,605	0,381
Вентиляция и кондиционирование	2,259	2,572
Слаботочные сети	2,308	5,642
Система антитеррористической безопасности	2,368	0,137
Система управления технологическими процессами	4,618	8,801
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,815	10,577
Электроосвещение	0,571	0,035
Водоснабжение	0,537	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,360	0,000
Теплоснабжение	1,201	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,204	0,000
Озеленение	0,090	0,000
МАФы	0,373	0,534
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 131,964	486,963
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 569,568	442,301
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 095,756	245,846
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 023,022	81,242
2	Оборудование, мебель и инвентарь	562,396	44,662
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	306,358	24,329

Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,498	0,000
Фундаменты	1,679	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,438	0,000
Стены, перегородки	9,600	0,000
Покрытия и перекрытия	4,841	0,000
Крыши, кровли	0,989	0,000
Лестницы	0,483	0,000
Входная группа	1,098	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,703	0,000
Наружная отделка фасадов	4,472	0,000
Проемы	3,469	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,833	0,000
Потолки	1,288	0,000
Полы	4,753	0,000
Прочие элементы отделки	0,586	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,880	54,474
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,633	9,063
Водоснабжение	1,370	0,515
Канализация	1,018	0,000
Теплоснабжение	2,503	0,686
Вентиляция и кондиционирование	2,895	5,150
Слаботочные сети	1,574	8,603
Система антитеррористической безопасности	1,445	2,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,960	19,262
Электроосвещение	1,460	0,000
Водоснабжение	1,103	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,283	0,000
Теплоснабжение	15,468	0,000
Сети связи	0,439	0,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,304	0,000

Окончание таблицы 9104-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	4,236	0,000
Озеленение	0,537	0,000
Ограждение	3,841	0,000
МАФы	0,322	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 465,825	762,389
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 385,802	635,043
1.1	в т.ч. материалы	2 581,443	304,380
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 245,289	146,833
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 080,023	127,346
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	994,130	117,219

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,331	0,000
Фундаменты	3,104	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,471	0,000
Стены, перегородки	25,556	0,000
Покрытия и перекрытия	2,945	0,000
Крыши, кровли	4,169	0,000
Лестницы	0,576	0,000
Входная группа	2,188	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,172	0,000
Наружная отделка фасадов	2,533	0,000
Проемы	2,882	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,916	0,000
Потолки	0,631	0,000
Полы	1,829	0,000
Прочие элементы отделки	0,122	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,932	92,047
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,704	0,764

Окончание таблицы 9104-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,213	1,013
Канализация	1,642	0,000
Теплоснабжение	1,970	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,902	0,000
Слаботочные сети	0,080	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,763	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,691	5,764
Электроосвещение	0,655	0,412
Водоснабжение	0,238	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,382	0,000
Теплоснабжение	0,876	0,000
Сети связи	0,261	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,076	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,045	0,000
Озеленение	1,356	0,000
Ограждение	1,557	0,000
МАФы	0,234	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²

Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	5 936,564	465,202
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 761,363	373,111
1.1	в т.ч. материалы	2 155,053	168,875
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 138,066	89,181
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,314	1,314
Фундаменты	2,788	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,490	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,573	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	3,735	0,000
Стены, перегородки	5,407	0,000
Покрытия и перекрытия	4,320	0,000
Крыши, кровли	7,736	0,000
Лестницы	0,679	0,000
Входная группа	0,450	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,259	0,000
Наружная отделка фасадов	3,022	0,000
Проемы	2,642	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,915	0,000
Потолки	1,472	0,000
Полы	4,809	0,000
Прочие элементы отделки	0,401	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,593	85,226
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	13,204	1,465
Водоснабжение	3,332	1,432
Канализация	1,555	0,000
Теплоснабжение	0,977	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,353	2,424
Слаботочные сети	0,104	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,682	0,000
Вертикальный транспорт	0,333	1,193
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,881	5,539
Электроосвещение	0,263	0,000
Водоснабжение	0,538	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,753	0,000
Теплоснабжение	1,041	0,000
Сети связи	0,384	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,789	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,714	0,000
Озеленение	0,133	0,000
Ограждение	1,250	0,000
МАФы	0,107	0,060
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 986,982	663,607
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 248,911	540,760
1.1	в т.ч. материалы	1 840,852	306,398

ТЫС. ТЕНГЕ

Окончание таблицы 9104-0103-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	635,546	105,782
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,987	0,000
Фундаменты	2,137	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,526	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,621	0,000
Стены, перегородки	4,798	0,000
Покрытия и перекрытия	4,147	0,000
Крыши, кровли	2,543	0,000
Лестницы	0,033	0,000
Входная группа	0,105	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,633	0,000
Наружная отделка фасадов	5,881	0,000
Проемы	4,705	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,694	0,000
Потолки	1,322	0,000
Полы	3,520	0,000
Прочие элементы отделки	0,451	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,399	67,003
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,210	1,848
Водоснабжение	1,444	0,018
Канализация	0,815	0,506
Теплоснабжение	1,869	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,305	1,783
Слаботочные сети	0,191	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,033	2,271
Система управления технологическими процессами	0,796	0,000
Вертикальный транспорт	2,555	12,372
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,748	13,234
Электроосвещение	0,618	0,220
Водоснабжение	0,191	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,140	0,000
Канализация ливневая	0,114	0,142
Теплоснабжение	1,580	0,000
Сети связи	0,210	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,225	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,925	0,000
Озеленение	2,097	0,000
МАФы	0,429	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²

Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	8 047,380	370,314
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 744,797	310,373
1.1	в т.ч. материалы	3 315,657	152,576
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 408,062	64,794
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 160,109	53,384

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,437	0,000
Фундаменты	2,820	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,301	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,102	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,154	0,000
Стены, перегородки	4,806	0,000
Покрытия и перекрытия	5,782	0,000
Крыши, кровли	0,922	0,000
Лестницы	1,004	0,000
Входная группа	0,571	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,264	0,000
Наружная отделка фасадов	5,240	0,000
Проемы	5,257	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,966	0,000
Потолки	2,537	0,000
Полы	5,114	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,989	87,672
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,229	7,501
Водоснабжение	1,387	0,201
Канализация	1,941	0,336
Теплоснабжение	3,744	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,369	0,765
Слаботочные сети	1,566	0,946
Система антитеррористической безопасности	0,960	0,188
Вертикальный транспорт	0,711	2,128
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,203	0,000
Электроосвещение	0,905	0,208
Водоснабжение	0,285	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,222	0,000
Канализация ливневая	0,174	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,172	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,991	0,000
Озеленение	0,150	0,000
Ограждение	1,650	0,000
МАФы	0,075	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 997,233	656,196
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 911,582	485,062
1.1	в т.ч. материалы	2 285,080	187,497
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 466,506	120,331
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,218	0,000
Фундаменты	1,659	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,947	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,928	0,000
Стены, перегородки	3,051	0,000
Покрытия и перекрытия	4,142	0,000
Крыши, кровли	3,514	0,000
Лестницы	0,280	0,000
Входная группа	0,329	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,499	0,000
Наружная отделка фасадов	4,624	0,000
Проемы	3,416	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,895	0,000
Потолки	1,134	0,000
Полы	2,463	0,000
Прочие элементы отделки	0,079	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,764	81,640
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,777	0,307
Водоснабжение	2,819	0,504
Канализация	9,843	0,128
Теплоснабжение	12,246	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,091	5,230
Слаботочные сети	0,216	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,683	0,039
Система управления технологическими процессами	0,084	0,023
Вертикальный транспорт	1,929	6,231
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,420	4,593
Электроосвещение	0,591	0,000
Водоснабжение	0,146	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,108	0,000
Теплоснабжение	0,407	0,000
Сети связи	1,127	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,690	0,000
Озеленение	0,128	0,000
Ограждение	0,583	0,000
МАФы	0,140	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь

Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2

Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	51 272,315	565,489

Окончание таблицы 9104-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 313,597	389,478
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20 293,348	223,818
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 729,031	74,215
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	13 363,267	147,385

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,612	0,000
Фундаменты	2,212	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,832	0,000
Стены, перегородки	8,283	0,000
Покрытия и перекрытия	8,380	0,000
Крыши, кровли	1,109	0,000
Лестницы	0,496	0,000
Входная группа	1,443	0,000
Наружная отделка фасадов	2,158	0,000
Проемы	3,220	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,207	0,000
Потолки	1,985	0,000
Полы	5,760	0,000
Прочие элементы отделки	0,511	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,354	83,736
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,344	1,546
Водоснабжение	1,236	0,374
Канализация	0,987	0,000
Теплоснабжение	3,237	0,283
Вентиляция и кондиционирование	7,840	9,321
Слаботочные сети	0,878	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,085	0,000
Система управления технологическими процессами	0,288	0,144
Вертикальный транспорт	1,295	3,517
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,482	0,517
Электроосвещение	0,290	0,000
Водоснабжение	0,604	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,377	0,000
Теплоснабжение	0,678	0,000
Сети связи	0,145	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,156	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,051	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,255	0,000
Ограждение	0,035	0,000
МАФы	0,175	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 437,681	323,367
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 286,139	290,810
1.1	в т.ч. материалы	6 470,800	182,943
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 645,475	46,521
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	669,782	18,936

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,161	0,000
Фундаменты	3,328	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,778	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,683	0,000
Стены, перегородки	11,393	0,000
Покрытия и перекрытия	12,172	0,000
Крыши, кровли	2,857	0,000
Лестницы	1,326	0,000
Входная группа	0,492	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,236	0,000
Наружная отделка фасадов	1,782	0,000
Проемы	3,515	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,251	0,000
Потолки	0,735	0,000
Полы	6,191	0,000
Прочие элементы отделки	0,290	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,409	58,178
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,394	7,170

Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,960	3,799
Канализация	3,249	10,914
Теплоснабжение	1,682	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,700	1,458
Слаботочные сети	0,376	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,836	0,000
Вертикальный транспорт	1,211	10,880
Газоснабжение	0,080	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,947	2,485
Электроосвещение	0,397	0,000
Водоснабжение	1,872	0,190
Канализация хозяйственно-бытовая	0,664	2,296
Теплоснабжение	1,099	0,000
Сети связи	0,727	0,000
Газоснабжение	1,317	0,102
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,052	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,285	0,000
Озеленение	0,057	0,025
Ограждение	0,317	0,000
МАФы	0,181	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	34 274,986	329,589
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	31 452,761	302,451
1.1	в т.ч. материалы	16 720,489	160,785
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 145,716	59,097
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,652	0,000
Фундаменты	4,236	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,369	0,000
Стены, перегородки	11,648	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	5,628	0,000
Крыши, кровли	7,493	0,000
Лестницы	0,603	0,000
Входная группа	2,274	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,185	0,000
Наружная отделка фасадов	3,734	0,000
Проемы	3,700	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,626	0,000
Потолки	1,381	0,000
Полы	4,303	0,000
Прочие элементы отделки	1,968	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,110	75,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,875	5,345
Водоснабжение	1,021	2,514
Канализация	0,963	0,967
Теплоснабжение	2,297	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,474	6,586
Слаботочные сети	0,644	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,585	0,179
Система управления технологическими процессами	0,109	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,291	7,353
Электроосвещение	0,576	0,000
Водоснабжение	0,840	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,416	0,000
Теплоснабжение	1,609	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,265	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,022	0,000
Озеленение	0,458	0,000
Ограждение	5,239	0,000
МАФы	0,408	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м² до 20 000 м²

Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	112 781,473	461,233
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65 585,197	268,218
1.1	в т.ч. материалы	35 970,530	147,106
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 081,264	45,318
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015

Окончание таблицы 9104-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39 495,105	161,520

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,521	0,000
Фундаменты	1,428	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,207	0,000
Стены, перегородки	8,852	0,000
Покрытия и перекрытия	3,909	0,000
Крыши, кровли	2,313	0,000
Лестницы	0,244	0,000
Входная группа	1,014	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,585	0,000
Наружная отделка фасадов	0,457	0,000
Проемы	1,812	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,763	0,000
Потолки	1,005	0,000
Полы	3,675	0,000
Прочие элементы отделки	0,100	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	38,375	83,683
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,698	1,734
Водоснабжение	0,844	0,000
Канализация	0,595	0,008
Теплоснабжение	1,383	0,361
Вентиляция и кондиционирование	7,973	8,226
Слаботочные сети	0,356	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,037	0,000
Система управления технологическими процессами	0,106	0,000
Вертикальный транспорт	1,457	3,126
Газоснабжение	2,346	1,914
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,374	0,735
Электроосвещение	0,113	0,000
Водоснабжение	0,612	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,250	0,000
Теплоснабжение	0,805	0,000
Сети связи	0,582	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,598	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,645	0,000
Озеленение	1,563	0,000

Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	0,302	0,020
МАФы	0,080	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м² до 30 000 м²

Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	105 976,075	871,138
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 282,113	331,124
1.1	в т.ч. материалы	22 163,943	182,191
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 713,672	63,407
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,327	0,000
Фундаменты	1,441	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,230	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,040	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,960	0,000
Стены, перегородки	4,867	0,000
Покрытия и перекрытия	3,410	0,000
Крыши, кровли	3,245	0,000
Лестницы	0,458	0,000
Входная группа	0,297	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,562	0,000
Наружная отделка фасадов	1,931	0,000
Проемы	2,060	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,022	0,000
Потолки	0,571	0,000
Полы	2,647	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	60,875	95,203
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,849	0,501

Окончание таблицы 9104-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,573	0,001
Канализация	0,549	0,207
Теплоснабжение	0,862	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,940	0,685
Слаботочные сети	0,610	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,236	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,149	3,020
Газоснабжение	0,397	0,091
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,077	0,047
Электроосвещение	0,069	0,000
Водоснабжение	0,396	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,374	0,000
Теплоснабжение	0,907	0,000
Сети связи	0,139	0,000
Газоснабжение	0,035	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,016	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,643	0,000
Озеленение	0,046	0,000
Ограждение	0,159	0,000
МАФы	0,024	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2

Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	133 672,324	927,554
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 762,711	366,121
1.1	в т.ч. материалы	34 661,217	240,515
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 612,699	45,886
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,053	0,000
Фундаменты	0,773	0,000

Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,725	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,098	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,044	0,000
Стены, перегородки	2,453	0,000
Покрытия и перекрытия	3,428	0,000
Крыши, кровли	0,955	0,000
Лестницы	0,159	0,000
Входная группа	0,203	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,395	0,000
Наружная отделка фасадов	2,472	0,000
Проемы	2,399	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,965	0,000
Потолки	1,812	0,000
Полы	2,413	0,000
Прочие элементы отделки	1,057	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,771	87,767
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,102	0,787
Водоснабжение	0,529	0,032
Канализация	0,309	0,024
Теплоснабжение	1,079	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,485	6,716
Слаботочные сети	0,232	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,472	0,062
Вертикальный транспорт	0,482	0,678
Газоснабжение	2,185	2,781
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,016	0,960
Электроосвещение	0,121	0,008
Водоснабжение	0,155	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,181	0,000
Теплоснабжение	0,362	0,000
Сети связи	0,049	0,001
Газоснабжение	0,063	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,042	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,517	0,001
Озеленение	0,230	0,000
Ограждение	0,212	0,000
МАФы	0,002	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2

Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	46,054	365,143
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41,499	329,032
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	23,185	183,823
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,258	65,473
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,971	15,627

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,338	0,000
Фундаменты	5,860	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,077	0,000
Стены, перегородки	3,865	0,000
Покрытия и перекрытия	9,336	0,000
Крыши, кровли	2,653	0,000
Входная группа	2,826	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,202	0,000
Наружная отделка фасадов	1,751	0,000
Проемы	6,596	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,020	0,000
Потолки	1,071	0,000
Полы	4,289	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,748	43,336
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,810	12,427
Водоснабжение	1,277	0,211
Канализация	0,614	0,000
Теплоснабжение	5,961	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,234	1,601
Слаботочные сети	0,301	1,253
Система антитеррористической безопасности	3,952	15,075
Система управления технологическими процессами	0,716	0,876
Вертикальный транспорт	0,823	3,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,641	7,100
Электроосвещение	0,357	0,000
Водоснабжение	0,646	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,929	0,000
Теплоснабжение	1,031	0,000
Сети связи	0,139	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,164	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,855	0,000

Окончание таблицы 9104-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,011	0,000
Ограждение	1,843	0,000
МАФы	0,065	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	16,487	297,516
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15,436	278,551
1.1	в т.ч. материалы	8,048	145,223
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,660	48,010
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,316	0,000
Фундаменты	9,289	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,658	0,000
Стены, перегородки	13,651	0,000
Покрытия и перекрытия	3,631	0,000
Крыши, кровли	2,623	0,000
Лестницы	1,081	0,000
Входная группа	1,360	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,605	0,000
Наружная отделка фасадов	2,899	0,000
Проемы	5,641	0,031
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,990	0,000
Потолки	1,141	0,000
Полы	5,207	0,000
Прочие элементы отделки	0,731	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,184	44,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,978	7,656
Водоснабжение	2,612	16,234
Канализация	1,127	0,753

Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,266	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,040	5,074
Слаботочные сети	0,211	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,328	11,600
Система управления технологическими процессами	0,413	2,714
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,804	6,116
Электроосвещение	1,210	1,466
Водоснабжение	2,604	3,759
Канализация хозяйственно-бытовая	0,728	0,226
Теплоснабжение	1,130	0,036
Сети связи	3,370	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,720	0,000
Озеленение	4,111	0,000
Ограждение	1,203	0,000
МАФы	7,139	0,000
ИТОГО	100	100

**Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации
площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2**

Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	24,517	436,346
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22,251	396,007
1.1	в т.ч. материалы	12,212	217,341
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3,632	64,641
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,129	0,000
Фундаменты	4,953	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,798	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,206	0,000
Стены, перегородки	8,420	0,000
Покрытия и перекрытия	5,335	0,000
Крыши, кровли	5,044	0,000

Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,511	0,000
Входная группа	1,155	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,564	0,000
Наружная отделка фасадов	3,255	0,000
Проемы	3,363	0,017
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,931	0,000
Потолки	1,210	0,000
Полы	5,485	0,000
Прочие элементы отделки	0,202	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,945	66,963
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,418	2,375
Водоснабжение	2,980	15,603
Канализация	0,831	0,106
Теплоснабжение	1,884	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,853	5,257
Слаботочные сети	0,852	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,797	5,321
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,683	1,418
Электроосвещение	0,740	0,340
Водоснабжение	0,729	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,615	0,026
Теплоснабжение	1,505	0,008
Сети связи	0,487	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,196	0,000
Озеленение	2,031	0,000
Ограждение	1,241	0,000
МАФы	5,656	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
 - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Закрытые спортивные залы**Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещения в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	17 444,657	316,474
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 491,144	299,176
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 220,417	149,132
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 855,005	51,794
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	255,410	4,634

Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,331	0,000
Фундаменты	3,736	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,108	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,100	0,000
Стены, перегородки	4,896	0,000
Покрытия и перекрытия	2,511	0,000
Крыши, кровли	15,356	0,000
Лестницы	1,252	0,000
Входная группа	2,658	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,622	0,000
Наружная отделка фасадов	4,129	0,000
Проемы	0,443	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,792	0,000
Потолки	1,935	0,000
Полы	4,908	0,000
Прочие элементы отделки	1,654	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,646	26,786
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,180	7,152
Водоснабжение	1,465	3,129
Канализация	0,489	0,000
Теплоснабжение	2,941	0,000
Вентиляция и кондиционирование	5,951	41,779
Слаботочные сети	0,063	0,000
Система пожарной безопасности	0,345	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,492	0,000
Электроосвещение	1,761	21,155
Водоснабжение	0,834	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,110	0,000
Теплоснабжение	1,001	0,000
Сети связи	0,101	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,798	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,119	0,000
Озеленение	0,231	0,000
МАФы	0,042	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2

Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	21 920,181	368,761
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 671,621	347,757
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	14 075,649	236,793
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 922,374	32,340
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	149,412	2,514

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,592	0,000
Фундаменты	4,017	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,781	0,000
Стены, перегородки	9,612	0,000
Покрытия и перекрытия	1,574	0,000
Крыши, кровли	33,405	0,000
Лестницы	0,313	0,000
Входная группа	1,238	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,559	0,000
Проемы	9,143	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,677	0,000
Потолки	0,432	0,000
Полы	8,866	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,786	11,967
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,960	1,980
Водоснабжение	1,670	8,588
Канализация	0,290	0,000
Теплоснабжение	6,316	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,678	0,000
Слаботочные сети	0,150	0,000
Система пожарной безопасности	0,691	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,096	0,000
Электроосвещение	0,584	1,980
Водоснабжение	2,014	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,678	0,000
Теплоснабжение	0,682	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,723	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,676	0,000
Озеленение	0,080	0,000
Ограждение	1,520	0,000
МАФы	0,199	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	10 830,686	436,336
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 881,420	398,093
1.1	в т.ч. материалы	6 474,579	260,842
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 117,348	45,015
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943

Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,080	0,000
Фундаменты	3,392	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,302	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,596	0,000
Стены, перегородки	12,792	0,000
Покрытия и перекрытия	3,718	0,000
Крыши, кровли	8,881	0,000
Лестницы	0,460	0,000
Входная группа	0,490	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,062	0,000
Наружная отделка фасадов	0,975	0,000
Проемы	1,990	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,415	0,000
Потолки	0,669	0,000
Полы	8,018	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,980	77,154
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,905	4,019
Водоснабжение	1,957	6,554
Канализация	0,513	0,317
Теплоснабжение	1,449	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,690	4,718
Слаботочные сети	0,728	5,860
Система пожарной безопасности	0,349	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,331	0,000
Электроосвещение	1,389	0,874
Водоснабжение	0,378	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,301	0,000
Теплоснабжение	3,614	0,000
Сети связи	0,640	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,128	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,807	0,000
Озеленение	0,998	0,000
МАФы	1,003	0,052
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)**Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м²****Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 897,509	215,582
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 710,449	205,235
1.1	в т.ч. материалы	2 217,341	122,647
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	524,702	29,023
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	131,243	7,259

тыс. тенге

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,042	0,000
Фундаменты	2,148	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,456	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,861	0,000
Стены, перегородки	14,331	0,000
Крыши, кровли	19,521	0,000
Лестницы	1,284	0,000
Входная группа	0,587	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,154	0,000
Проемы	3,889	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,006	0,000
Потолки	0,760	0,000
Полы	6,055	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,776	70,161
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,100	0,000
Водоснабжение	1,396	0,000
Канализация	0,807	0,000
Теплоснабжение	4,801	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,275	14,377
Система пожарной безопасности	1,063	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,502	2,177
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,280	0,618
Электроосвещение	0,647	0,000
Водоснабжение	0,349	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,311	0,000
Теплоснабжение	0,855	8,754
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,116	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,971	0,000
Озеленение	0,527	0,000
МАФы	0,131	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 535,530	432,679
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 231,423	395,463
1.1	в т.ч. материалы	1 811,934	221,745
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	524,401	64,176
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,819	0,000
Фундаменты	3,112	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,103	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,376	0,000
Стены, перегородки	11,767	0,000
Покрытия и перекрытия	2,758	0,000
Крыши, кровли	11,128	0,000
Лестницы	0,391	0,000
Входная группа	1,052	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,441	0,000
Наружная отделка фасадов	0,241	0,000
Проемы	7,735	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,697	0,000
Потолки	0,648	0,000
Полы	5,453	0,000
Прочие элементы отделки	0,225	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,599	37,359
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,918	17,049
Водоснабжение	0,995	3,001
Канализация	0,242	0,000
Теплоснабжение	1,840	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,710	4,653
Система пожарной безопасности	0,676	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,469	37,939
Электроосвещение	0,701	0,000
Водоснабжение	0,998	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,572	0,000
Теплоснабжение	2,887	0,000
Сети связи	0,186	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,036	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,240	0,000
Озеленение	0,796	0,000
МАФы	0,186	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м² до 5 000 м²

Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 958,361	355,578
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 716,346	338,223
1.1	в т.ч. материалы	2 868,946	205,740
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	649,043	46,545
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,523	0,000
Фундаменты	5,508	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,054	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,008	0,000
Стены, перегородки	7,735	0,000
Покрытия и перекрытия	3,204	0,000
Крыши, кровли	10,805	0,000
Лестницы	1,926	0,000
Входная группа	1,924	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,073	0,000
Наружная отделка фасадов	0,265	0,000
Проемы	6,546	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,650	0,000
Потолки	9,478	0,000
Полы	6,349	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,976	72,376
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,557	0,891
Водоснабжение	1,015	3,818
Канализация	0,313	0,224
Теплоснабжение	2,766	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,210	10,721
Слаботочные сети	0,067	0,000
Система пожарной безопасности	0,969	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,273	0,341
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,322	0,000
Электроосвещение	0,372	0,000
Водоснабжение	0,336	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,547	0,000
Теплоснабжение	2,397	0,000
Сети связи	0,893	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,647	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,225	0,000
Озеленение	0,558	0,000
Ограждение	1,353	0,000
МАФы	0,156	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 026,113	358,847
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 662,079	332,857

Окончание таблицы 9105-0202-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 709,908	193,478
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	728,448	52,009
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,213	0,000
Фундаменты	2,124	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,141	0,000
Стены, перегородки	9,220	0,000
Покрытия и перекрытия	4,319	0,000
Крыши, кровли	7,079	0,000
Лестницы	0,205	0,000
Входная группа	0,791	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,191	0,000
Наружная отделка фасадов	2,779	0,000
Проемы	9,467	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,154	0,000
Потолки	2,154	0,000
Полы	5,889	0,000
Прочие элементы отделки	0,678	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,355	41,192
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,876	4,500
Водоснабжение	2,447	0,000
Канализация	2,449	0,224
Теплоснабжение	3,099	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,381	41,167
Слаботочные сети	0,059	0,000
Система пожарной безопасности	0,421	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,332	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,292	10,792
Электроосвещение	0,063	0,000
Водоснабжение	1,305	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,551	0,000
Теплоснабжение	0,768	0,000
Сети связи	0,216	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,616	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,875	0,000
Озеленение	0,577	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,542	0,000
МАФы	0,371	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 364,003	419,545
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 264,805	410,008
1.1	в т.ч. материалы	3 018,859	290,226
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	428,798	41,224
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,915	0,000
Фундаменты	6,019	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,505	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	53,176	0,000
Стены, перегородки	2,944	0,000
Покрытия и перекрытия	1,364	0,000
Крыши, кровли	1,405	0,000
Лестницы	0,570	0,000
Входная группа	0,345	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,448	0,000
Наружная отделка фасадов	3,793	0,000
Проемы	3,782	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,007	0,000
Потолки	0,454	0,000
Полы	5,565	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,426	55,930
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,379	8,601
Водоснабжение	0,784	11,531
Канализация	0,181	0,447

Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,478	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,841	10,217
Слаботочные сети	0,069	0,351
Система пожарной безопасности	0,123	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,465	12,923
Электроосвещение	0,244	0,000
Водоснабжение	0,577	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,658	0,000
Теплоснабжение	0,728	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,197	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,535	0,000
Озеленение	0,069	0,000
Ограждение	0,918	0,000
МАФы	0,037	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 112,982	677,040
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 038,647	534,781
1.1	в т.ч. материалы	2 560,449	339,044
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	455,199	60,276
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,328	0,000
Фундаменты	2,913	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,630	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,465	0,000
Стены, перегородки	4,828	0,000
Покрытия и перекрытия	4,317	0,000
Крыши, кровли	20,887	0,000
Лестницы	0,262	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,059	0,000
Проемы	1,022	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,945	0,000
Потолки	0,417	0,000
Полы	2,396	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,715	36,692
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,307	0,000
Водоснабжение	0,632	0,154
Канализация	0,231	0,029
Теплоснабжение	0,732	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,207	48,874
Слаботочные сети	0,009	0,000
Система пожарной безопасности	0,359	0,000
Система управления технологическими процессами	3,701	13,780
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,907	0,459
Электроосвещение	1,246	0,011
Водоснабжение	1,007	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,553	0,000
Теплоснабжение	0,259	0,000
Сети связи	0,888	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,387	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,351	0,000
Озеленение	1,061	0,000
Ограждение	1,802	0,000
МАФы	0,174	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м² до 10 000 м²

Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 397,696	356,285
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 661,383	290,458
1.1	в т.ч. материалы	4 680,781	177,457
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 010,153	38,297
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292

Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,359	0,000
Фундаменты	2,797	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	13,043	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,098	0,000
Стены, перегородки	5,480	0,000
Покрытия и перекрытия	2,017	0,000
Крыши, кровли	4,758	0,000
Лестницы	0,730	0,000
Входная группа	1,213	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,190	0,000
Проемы	5,822	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,314	0,000
Потолки	4,069	0,000
Полы	2,945	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,472	50,575
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,518	1,563
Водоснабжение	7,506	6,620
Канализация	0,396	0,070
Теплоснабжение	3,420	2,370
Вентиляция и кондиционирование	7,018	22,315
Слаботочные сети	0,131	0,201
Система пожарной безопасности	0,538	0,851
Система управления технологическими процессами	3,895	15,306
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,386	0,000
Электроосвещение	0,192	0,000
Водоснабжение	0,821	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,382	0,000
Теплоснабжение	0,806	0,128
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,387	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,757	0,000
Озеленение	0,104	0,000
Ограждение	1,394	0,000
МАФы	0,044	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 248,751	260,365
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 475,335	240,717
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 639,374	143,266
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 308,617	33,245
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	359,047	9,121

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,322	0,000
Фундаменты	9,370	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,882	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,300	0,000
Стены, перегородки	4,966	0,000
Покрытия и перекрытия	17,667	0,000
Крыши, кровли	8,812	0,000
Лестницы	0,765	0,000
Входная группа	0,552	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,230	0,000
Наружная отделка фасадов	4,733	0,000
Проемы	3,074	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,310	0,000
Потолки	1,241	0,000
Полы	6,623	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,449	70,880
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,276	2,274
Водоснабжение	0,714	1,080
Канализация	0,234	0,075
Теплоснабжение	1,439	1,082
Вентиляция и кондиционирование	4,889	20,650
Слаботочные сети	0,084	0,000
Система пожарной безопасности	1,055	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,863	0,000
Система управления технологическими процессами	0,190	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,396	0,000
Электроосвещение	0,412	0,000
Водоснабжение	0,331	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,162	0,000
Теплоснабжение	1,453	0,000
Сети связи	0,055	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,729	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,567	0,000
Озеленение	0,241	0,000
МАФы	0,617	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
 - Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;
2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2
Объект 9106-0101-01 - Стадион

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	30,462	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28,162	-
1.1	в т.ч. материалы	20,112	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,984	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,300	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,119	0,000
Проезды, тротуары и площадки	68,555	0,000
Ограждение	13,989	100,000
МАФы	16,337	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	255,460	17,907
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	219,738	15,403
1.1	в т.ч. материалы	119,261	8,360
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40,330	2,827
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	18,872	3,251

Окончание таблицы 9106-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	6,433	0,000
Проезды, тротуары и площадки	54,290	0,000
Озеленение	4,989	0,000
МАФы	15,416	96,749
ИТОГО	100	100

Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	708,687	23,627
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	676,043	22,539
1.1	в т.ч. материалы	451,864	15,065
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	69,114	2,304
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,174	0,000
Фундаменты	2,437	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,560	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,326	0,000
Стены, перегородки	2,749	0,000
Покрытия и перекрытия	2,362	0,000
Крыши, кровли	4,079	0,000
Входная группа	4,212	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,708	0,000
Наружная отделка фасадов	2,457	0,000
Проемы	1,690	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,723	0,000
Потолки	0,529	0,000
Полы	1,793	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,849	93,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,117	0,000

Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,775	3,972
Канализация	0,337	0,000
Теплоснабжение	1,003	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,739	0,000
Система пожарной безопасности	0,371	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,294	2,130
Электроосвещение	2,790	0,000
Водоснабжение	0,993	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,212	0,000
Теплоснабжение	1,885	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	39,798	0,000
Озеленение	2,745	0,000
Ограждение	1,266	0,000
МАФы	6,025	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	545,036	20,865
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	544,954	20,862
1.1	в т.ч. материалы	365,922	14,008
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,985	1,952
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,025	0,000
Фундаменты	1,546	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,273	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,848	0,000
Стены, перегородки	1,521	0,000
Покрытия и перекрытия	0,276	0,000
Крыши, кровли	0,678	0,000
Входная группа	0,085	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,770	0,000
Наружная отделка фасадов	0,256	0,000

Окончание таблицы 9106-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	0,296	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,505	0,000
Потолки	0,170	0,000
Полы	0,572	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,254	0,000
Система пожарной безопасности	0,141	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,528	0,000
Электроосвещение	4,113	100,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,835	0,000
Проезды, тротуары и площадки	52,083	0,000
Озеленение	5,405	0,000
Ограждение	14,617	0,000
МАФы	0,204	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
 - Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
 - Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
 - Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
 - Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
 - Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
 - Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Стоянки автомобилей**Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 534,665	319,700
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 032,313	305,777
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 206,436	172,020
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 747,173	48,425
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,319	0,037

Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,377	0,000
Фундаменты	15,720	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,696	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,896	0,000
Стены, перегородки	0,377	0,000
Покрытия и перекрытия	11,581	0,000
Крыши, кровли	7,635	0,000
Лестницы	0,233	0,000
Входная группа	1,925	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,672	0,000
Проемы	0,449	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,528	0,000
Потолки	0,745	0,000
Полы	5,690	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,985	11,925
Водоснабжение	3,776	28,360
Канализация	0,035	0,629
Теплоснабжение	1,385	19,324
Вентиляция и кондиционирование	5,955	39,762
Система пожарной безопасности	0,185	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,118	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,046	0,000
Проезды, тротуары и площадки	14,715	0,000
Озеленение	1,603	0,000
МАФы	1,674	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м²**Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест**

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	8 955,844	273,583
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 361,003	255,412
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 905,334	149,848
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 273,169	38,893
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,109	0,000
Фундаменты	10,604	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,444	0,000
Стены, перегородки	1,871	0,000
Покрытия и перекрытия	21,869	0,000
Крыши, кровли	3,616	0,000
Наружная отделка фасадов	5,205	0,000
Проемы	1,068	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,527	0,000
Потолки	0,180	0,000
Полы	7,322	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,680	5,794
Водоснабжение	4,229	41,467
Канализация	1,194	0,000
Теплоснабжение	0,337	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,137	5,519
Слаботочные сети	0,330	1,093
Система пожарной безопасности	6,418	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,345	3,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	12,929	0,000
Озеленение	4,361	0,000
МАФы	1,226	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа**Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест***Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 108,829	107,544
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 987,435	104,367
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 386,188	62,456
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	574,622	15,040
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,951	0,077

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,981	0,000
Фундаменты	2,755	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,497	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,718	0,000
Стены, перегородки	5,461	0,000
Покрытия и перекрытия	31,264	0,000
Крыши, кровли	3,275	0,000
Лестницы	0,752	0,000
Входная группа	0,852	0,000
Наружная отделка фасадов	1,901	0,000
Проемы	2,499	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,094	0,000
Потолки	3,080	0,000
Полы	11,697	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,420	2,431
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,470	7,539
Водоснабжение	2,044	28,087
Канализация	2,676	2,807
Теплоснабжение	0,008	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,035	0,000
Слаботочные сети	0,015	0,000
Система пожарной безопасности	0,231	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,504	0,621
Вертикальный транспорт	2,213	54,117
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,464	0,000
Электроосвещение	0,194	0,000
Водоснабжение	0,097	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,006	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,635	0,000
Озеленение	0,020	0,000
МАФы	0,141	3,326
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Гаражи-стоянки

Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м²

Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	222,905	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	222,905	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	118,384	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	41,185	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,377	0,000
Фундаменты	9,108	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,738	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,147	0,000
Покрытия и перекрытия	7,877	0,000
Крыши, кровли	13,949	0,000
Лестницы	0,325	0,000
Входная группа	1,415	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,193	0,000
Наружная отделка фасадов	4,102	0,000
Проемы	16,926	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,902	0,000
Потолки	1,314	0,000
Полы	2,690	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	8,510	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,427	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	304,647	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	304,647	-
1.1	в т.ч. материалы	143,604	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,987	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,555	0,000
Фундаменты	12,624	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	12,151	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,842	0,000
Покрытия и перекрытия	8,611	0,000
Крыши, кровли	12,269	0,000
Входная группа	1,503	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,870	0,000
Наружная отделка фасадов	4,447	0,000
Проемы	10,208	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,803	0,000
Потолки	1,165	0,000
Полы	3,946	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,965	0,000
Водоснабжение	0,913	0,000
Канализация	0,805	0,000
Теплоснабжение	5,323	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	276,056	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	262,149	-
1.1	в т.ч. материалы	144,694	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,959	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,039	0,000
Фундаменты	2,527	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,687	0,000
Стены, перегородки	20,399	0,000
Покрытия и перекрытия	9,976	0,000
Крыши, кровли	13,688	0,000
Лестницы	0,784	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,098	0,000
Наружная отделка фасадов	8,208	0,000
Проемы	13,666	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,100	0,000
Потолки	1,995	0,000
Полы	4,346	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,391	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,096	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	240,065	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	240,065	-
1.1	в т.ч. материалы	125,992	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37,691	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,084	0,000
Фундаменты	12,104	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,605	0,000
Покрытия и перекрытия	10,408	0,000
Крыши, кровли	14,023	0,000
Входная группа	2,546	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,034	0,000
Наружная отделка фасадов	1,426	0,000
Проемы	19,958	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,279	0,000
Потолки	1,498	0,000
Полы	5,499	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,326	0,000
Теплоснабжение	5,890	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,320	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	263,562	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	263,562	-
1.1	в т.ч. материалы	128,985	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	46,915	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,641	0,000
Фундаменты	14,592	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	14,046	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	13,329	0,000
Покрытия и перекрытия	9,412	0,000
Крыши, кровли	12,139	0,000

Окончание таблицы 9107-0301-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	1,737	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,975	0,000
Наружная отделка фасадов	5,140	0,000
Проемы	11,799	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,396	0,000
Потолки	1,346	0,000
Полы	4,561	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,157	0,000
Канализация	0,405	0,000
Теплоснабжение	3,543	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,780	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2

Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	235,381	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	235,381	-
1.1	в т.ч. материалы	122,041	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,368	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,888	0,000
Фундаменты	12,604	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,243	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,132	0,000
Покрытия и перекрытия	9,967	0,000
Крыши, кровли	12,969	0,000
Входная группа	1,718	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,265	0,000
Наружная отделка фасадов	2,271	0,000
Проемы	16,346	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,808	0,000

Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	1,433	0,000
Полы	5,511	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,324	0,000
Водоснабжение	0,127	0,000
Канализация	0,243	0,000
Теплоснабжение	6,151	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2

Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	242,355	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	241,020	-
1.1	в т.ч. материалы	151,659	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29,176	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,294	0,000
Фундаменты	4,745	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,711	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,022	0,000
Стены, перегородки	26,035	0,000
Покрытия и перекрытия	8,883	0,000
Крыши, кровли	8,265	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,364	0,000
Наружная отделка фасадов	0,128	0,000
Проемы	15,840	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,646	0,000
Потолки	0,248	0,000
Полы	7,273	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,924	0,000

Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	2,171	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,570	0,000
Система пожарной безопасности	1,882	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2

Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	278,685	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	260,661	-
1.1	в т.ч. материалы	148,898	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,989	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,464	0,000
Фундаменты	10,181	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,632	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,060	0,000
Покрытия и перекрытия	7,954	0,000
Крыши, кровли	10,578	0,000
Входная группа	1,211	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,606	0,000
Наружная отделка фасадов	9,910	0,000
Проемы	10,026	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,390	0,000
Потолки	0,914	0,000
Полы	7,263	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,073	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,062	0,000
Канализация	3,062	0,000

Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	11,733	98,070
Вентиляция и кондиционирование	0,966	0,000
Система пожарной безопасности	0,915	1,930
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	267,217	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	264,409	-
1.1	в т.ч. материалы	189,905	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29,293	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,249	0,000
Фундаменты	6,954	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,412	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	29,033	0,000
Стены, перегородки	18,720	0,000
Крыши, кровли	12,474	0,000
Входная группа	10,899	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,248	0,000
Проемы	4,816	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	0,016	0,000
Полы	5,819	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,780	60,595
Водоснабжение	1,265	0,000
Теплоснабжение	2,895	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,588	0,000
Система пожарной безопасности	1,834	39,405
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)**Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м²****Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто***Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м ²	м ²	
	Показатель стоимости объекта	104,681	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104,681	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	73,703	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10,370	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,123	0,000
Фундаменты	9,938	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	70,782	0,000
Покрытия и перекрытия	1,535	0,000
Крыши, кровли	9,127	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	8,495	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м²**Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто***Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м ²	м ²	
	Показатель стоимости объекта	91,508	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	91,508	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	65,901	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,050	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,096	0,000
Фундаменты	7,762	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	65,289	0,000
Покрытия и перекрытия	1,635	0,000
Крыши, кровли	10,367	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	14,852	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)**Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м²****Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц**

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	130,055	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	127,890	-
1.1	в т.ч. материалы	97,341	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,216	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,268	0,000
Фундаменты	12,893	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	14,990	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	67,697	0,000
Входная группа	0,376	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,885	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,892	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2

Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	111,022	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	110,504	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	75,223	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10,512	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,535	0,000
Фундаменты	11,666	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	32,807	0,000
Крыши, кровли	17,083	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	26,456	0,000
Прочие элементы отделки	10,603	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,851	100,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Эстакады

Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2

Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	49,153	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49,153	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	30,278	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5,418	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,703	0,000
Фундаменты	99,297	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2**Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада**

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	96,467	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	96,467	-
1.1	в т.ч. материалы	65,561	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,209	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,981	0,000
Фундаменты	21,776	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Покрытия и перекрытия	67,772	0,000
Входная группа	9,470	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры**Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 110,116	942,976
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 337,841	765,794
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 025,493	464,705
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	470,069	107,847
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	412,395	94,615

Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,915	0,000
Фундаменты	7,398	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,356	0,000
Стены, перегородки	3,328	0,000
Покрытия и перекрытия	2,925	0,000
Крыши, кровли	5,423	0,000
Лестницы	0,161	0,000
Входная группа	0,469	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,667	0,000
Наружная отделка фасадов	2,362	0,000
Проемы	0,941	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,664	0,000
Потолки	1,938	0,000
Полы	9,259	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,077	51,249
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,044	32,275
Водоснабжение	0,590	0,345
Канализация	1,264	0,743
Теплоснабжение	1,329	0,597
Вентиляция и кондиционирование	0,966	0,537
Слаботочные сети	0,620	2,171
Система пожарной безопасности	0,792	2,774
Система антитеррористической безопасности	0,986	2,570
Система управления технологическими процессами	1,741	3,775
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,578	0,000
Электроосвещение	2,174	0,713

Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,062	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,008	2,213
Теплоснабжение	0,189	0,025
Сети связи	0,057	0,013
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,167	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,197	0,000
Озеленение	2,241	0,000
МАФы	0,114	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	502,699	120,479
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	502,234	120,368
1.1	в т.ч. материалы	298,388	71,513
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	82,668	19,813
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,068	0,000
Фундаменты	3,288	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,146	0,000
Стены, перегородки	7,293	0,000
Покрытия и перекрытия	3,245	0,000
Крыши, кровли	3,858	0,000
Входная группа	0,120	0,000
Прочие конструктивные элементы	17,793	0,000
Наружная отделка фасадов	2,603	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	13,614	0,000
Полы	37,242	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,333	43,826
Канализация	0,629	56,174
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,715	0,000

Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	3,051	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Здания театров

Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 827,323	620,789
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 774,336	473,037
1.1	в т.ч. материалы	5 703,601	276,030
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 757,121	85,037
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,830	0,000
Фундаменты	2,465	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,911	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,263	0,000
Стены, перегородки	3,536	0,000
Покрытия и перекрытия	4,660	0,000
Крыши, кровли	11,714	0,000
Лестницы	0,985	0,000
Входная группа	1,667	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,535	0,000
Наружная отделка фасадов	9,408	0,000
Проемы	4,576	0,061
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,684	0,000
Потолки	2,998	0,000
Полы	4,297	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,141	83,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,038	3,091
Водоснабжение	0,898	0,644
Канализация	0,516	0,322
Теплоснабжение	1,352	0,037

Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	5,161	8,677
Слаботочные сети	0,369	0,283
Система пожарной безопасности	0,367	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,291	1,439
Система управления технологическими процессами	0,108	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,230	0,000
Электроосвещение	0,153	0,077
Водоснабжение	0,122	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,481	0,695
Теплоснабжение	0,265	0,000
Сети связи	0,057	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,339	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,439	0,000
Озеленение	0,127	0,000
МАФы	0,017	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Зрительные залы

Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 035,466	524,650
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 442,134	411,601
1.1	в т.ч. материалы	6 135,207	267,446
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 154,808	50,340
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,476	0,000
Фундаменты	5,449	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,728	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	2,928	0,000
Покрытия и перекрытия	2,665	0,000
Крыши, кровли	25,136	0,000
Лестницы	0,738	0,000
Входная группа	0,279	0,000

Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,576	0,000
Наружная отделка фасадов	6,028	0,000
Проемы	5,036	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,593	0,000
Потолки	1,785	0,000
Полы	2,641	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,653	90,193
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,438	1,529
Водоснабжение	0,841	0,619
Канализация	0,465	0,205
Теплоснабжение	1,320	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,810	2,367
Слаботочные сети	0,399	0,164
Система пожарной безопасности	0,251	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,280	0,981
Система управления технологическими процессами	0,071	0,000
Вертикальный транспорт	1,048	3,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,198	0,000
Электроосвещение	0,138	0,032
Водоснабжение	0,124	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,547	0,000
Теплоснабжение	3,215	0,088
Сети связи	0,038	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,135	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,767	0,000
Озеленение	0,172	0,000
МАФы	0,034	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Клубы

Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 101,115	370,960
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 877,860	331,543
1.1	в т.ч. материалы	943,815	166,634
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	334,156	58,996
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

тыс. тенге

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,594	0,000
Фундаменты	6,544	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,543	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,340	0,000
Покрытия и перекрытия	3,575	0,000
Крыши, кровли	11,926	0,000
Лестницы	0,700	0,000
Входная группа	0,381	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,062	0,000
Наружная отделка фасадов	0,266	0,000
Проемы	3,945	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,201	0,000
Потолки	1,381	0,000
Полы	4,678	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,032	75,969
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,438	18,495
Водоснабжение	1,323	2,760
Канализация	0,348	0,000
Теплоснабжение	3,856	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,515	0,312
Слаботочные сети	0,122	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,511	0,000
Система управления технологическими процессами	0,203	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,015	1,396
Электроосвещение	0,909	0,000
Водоснабжение	1,435	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,419	0,000
Теплоснабжение	1,921	0,000
Сети связи	1,890	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,528	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,865	0,000
Озеленение	1,561	0,000
МАФы	1,972	0,569
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	9 920,438	460,548
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 894,384	412,914
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 869,314	226,054
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 494,853	69,397
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	817,005	37,929

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,567	0,000
Фундаменты	15,466	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,406	0,000
Стены, перегородки	6,225	0,000
Покрытия и перекрытия	12,795	0,000
Крыши, кровли	5,662	0,000
Лестницы	0,578	0,000
Входная группа	1,409	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,331	0,000
Наружная отделка фасадов	4,415	0,000
Проемы	5,323	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,504	0,000
Потолки	1,997	0,000
Полы	5,299	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,578	83,608
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,135	5,317
Водоснабжение	0,301	0,000
Канализация	0,199	0,000
Теплоснабжение	1,845	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,522	4,352
Слаботочные сети	1,699	0,789
Система пожарной безопасности	1,201	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,305	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,092	0,000
Водоснабжение	0,766	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,047	0,000
Теплоснабжение	1,252	5,804
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,896	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,086	0,000
Озеленение	0,460	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,457	0,000
МАФы	0,178	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 510,534	345,042
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 763,570	310,726
1.1	в т.ч. материалы	3 526,568	162,014
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 176,107	54,032
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	465,449	21,383

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,930	0,000
Фундаменты	5,162	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,014	0,000
Стены, перегородки	5,769	0,000
Покрытия и перекрытия	11,688	0,000
Крыши, кровли	2,928	0,000
Лестницы	0,163	0,000
Входная группа	1,976	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,603	0,000
Наружная отделка фасадов	4,819	0,000
Проемы	2,783	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,252	0,000
Потолки	1,374	0,000
Полы	3,961	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,491	75,445
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,599	5,702
Водоснабжение	0,443	0,523
Канализация	0,383	0,000
Теплоснабжение	1,546	0,054

Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	3,299	6,308
Слаботочные сети	0,134	0,263
Система пожарной безопасности	0,180	0,000
Система антитеррористической безопасности	8,789	0,000
Вертикальный транспорт	0,424	3,293
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,551	8,411
Электроосвещение	0,196	0,000
Водоснабжение	0,685	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,841	0,000
Теплоснабжение	1,192	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,330	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,983	0,000
Озеленение	0,922	0,000
Ограждение	4,058	0,000
МАФы	0,534	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 309,691	408,598
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 607,628	342,036
1.1	в т.ч. материалы	1 969,070	186,686
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	629,896	59,720
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	290,885	27,579

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,143	0,000
Фундаменты	2,313	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,970	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,376	0,000
Стены, перегородки	3,500	0,000
Покрытия и перекрытия	5,984	0,000
Крыши, кровли	2,712	0,000
Лестницы	1,354	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	0,745	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,396	0,000
Наружная отделка фасадов	9,890	0,000
Проемы	5,680	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,690	0,000
Потолки	1,839	0,000
Полы	9,269	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,092	41,447
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,792	1,278
Водоснабжение	0,238	0,037
Канализация	0,165	0,174
Теплоснабжение	1,876	0,323
Вентиляция и кондиционирование	11,953	40,313
Слаботочные сети	1,396	1,954
Система пожарной безопасности	0,244	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,478	9,325
Вертикальный транспорт	0,966	4,449
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,099	0,032
Электроосвещение	0,120	0,000
Водоснабжение	0,332	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,342	0,241
Теплоснабжение	0,479	0,007
Сети связи	0,253	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,346	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,212	0,000
Озеленение	0,089	0,000
Ограждение	0,627	0,000
МАФы	0,039	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Дома культуры

Группа 1 Дома культуры

Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	367,428	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	349,204	-
1.1	в т.ч. материалы	192,568	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,899	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-

Окончание таблицы 9108-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,100	0,000
Фундаменты	4,743	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	8,527	0,000
Покрытия и перекрытия	1,806	0,000
Крыши, кровли	12,407	0,000
Лестницы	0,224	0,000
Входная группа	0,569	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,689	0,000
Наружная отделка фасадов	4,175	0,000
Проемы	4,905	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,680	0,000
Потолки	3,786	0,000
Полы	3,248	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,623	81,075
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,534	0,000
Водоснабжение	0,824	4,116
Канализация	0,251	0,000
Теплоснабжение	1,323	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,019	14,810
Слаботочные сети	0,043	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,229	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,785	0,000
Электроосвещение	1,307	0,000
Водоснабжение	3,998	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,590	0,000
Теплоснабжение	3,834	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,895	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,453	0,000
Озеленение	1,925	0,000
Ограждение	11,583	0,000
МАФы	0,924	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	467,098	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	422,403	-
1.1	в т.ч. материалы	229,217	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	66,088	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,593	0,000
Фундаменты	3,033	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,405	0,000
Стены, перегородки	7,159	0,000
Покрытия и перекрытия	3,031	0,000
Крыши, кровли	26,714	0,000
Лестницы	0,611	0,000
Входная группа	1,882	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,282	0,000
Наружная отделка фасадов	3,644	0,000
Проемы	2,979	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,566	0,000
Потолки	2,124	0,000
Полы	3,415	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,906	43,182
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,177	8,047
Водоснабжение	0,367	0,145
Канализация	0,292	0,000
Теплоснабжение	1,446	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,810	9,798
Слаботочные сети	0,173	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,500	0,000
Вертикальный транспорт	4,908	37,768
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,585	0,588
Электроосвещение	0,996	0,000
Водоснабжение	1,138	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,708	0,000
Теплоснабжение	2,317	0,000

Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,254	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,042	0,000
Озеленение	0,609	0,000
Ограждение	1,027	0,000
МАФы	0,309	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	385,384	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	307,037	-
1.1	в т.ч. материалы	168,323	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,943	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,339	0,000
Фундаменты	3,224	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,593	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,177	0,000
Стены, перегородки	8,125	0,000
Покрытия и перекрытия	3,929	0,000
Крыши, кровли	12,910	0,000
Лестницы	1,856	0,000
Входная группа	2,544	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,223	0,000
Наружная отделка фасадов	3,749	0,000
Проемы	3,804	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,820	0,000
Потолки	1,138	0,000
Полы	4,684	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,297	42,260
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,357	3,598
Водоснабжение	0,230	0,000
Канализация	0,450	0,000
Теплоснабжение	1,550	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,169	5,357
Слаботочные сети	0,190	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,539	0,000
Вертикальный транспорт	-0,811	20,472
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,539	28,109
Электроосвещение	0,748	0,000
Водоснабжение	0,935	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,265	0,000
Теплоснабжение	2,323	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,163	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,448	0,000
Озеленение	0,738	0,000
Ограждение	5,184	0,000
МАФы	0,573	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	433,592	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	399,298	-
1.1	в т.ч. материалы	226,216	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	67,081	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,248	0,000
Фундаменты	5,143	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	3,208	0,000
Стены, перегородки	7,536	0,000
Покрытия и перекрытия	2,543	0,000
Крыши, кровли	13,545	0,000
Лестницы	0,376	0,000
Входная группа	1,448	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,203	0,000
Наружная отделка фасадов	5,162	0,000
Проемы	3,660	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,135	0,000
Потолки	4,613	0,000
Полы	3,759	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,564	75,397
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,828	2,777
Водоснабжение	1,062	1,911
Канализация	0,504	0,000
Теплоснабжение	2,885	6,837
Вентиляция и кондиционирование	3,954	10,864
Слаботочные сети	0,078	0,341
Система пожарной безопасности	0,272	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,490	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,380	0,000
Электроосвещение	0,469	0,000
Водоснабжение	2,975	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,061	0,000
Теплоснабжение	1,560	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,096	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,849	0,000
Озеленение	1,719	0,000
Ограждение	9,066	0,000
МАФы	0,608	0,000
ИТОГО	100	100

Отдел 2 Объекты инфраструктуры

Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
 - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
 - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
 - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
 - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
 - Подраздел 2 Котельные стационарные;
 - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
 - Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
 - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.
2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.
5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.
6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).
7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.
8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	46 556,481	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 990,485	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	11 327,920	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 968,349	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,289	0,000
Фундаменты	7,594	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,672	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	6,803	0,000
Покрытия и перекрытия	1,794	0,000
Крыши, кровли	1,319	0,000
Проемы	1,089	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,872	0,000
Потолки	0,224	0,000
Полы	1,431	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,885	28,400
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	46,074	71,600
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	14,955	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	89 430,198	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 626,268	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 292,857	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 079,174	-

Окончание таблицы 9201-0101-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,161	0,000
Фундаменты	1,840	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,096	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,176	0,000
Стены, перегородки	6,273	0,000
Покрытия и перекрытия	1,073	0,000
Крыши, кровли	3,057	0,000
Входная группа	0,553	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,384	0,000
Проемы	2,030	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,600	0,000
Потолки	0,117	0,000
Полы	1,393	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,458	44,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	32,776	55,182
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,014	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	113 728,983	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 642,807	-	
1.1	в т.ч. материалы	18 348,393	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 325,573	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,274	0,000
Фундаменты	6,050	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	4,881	0,000
Покрытия и перекрытия	1,209	0,000
Крыши, кровли	3,258	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,156	0,000
Наружная отделка фасадов	1,262	0,000
Проемы	2,571	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,785	0,000
Потолки	0,300	0,000
Полы	1,769	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	46,997	67,680
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	24,451	32,320
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,036	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	802 280,204	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53 252,215	-
1.1	в т.ч. материалы	29 805,959	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 734,743	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,038	0,000
Фундаменты	0,612	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,475	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	0,696	0,000

Окончание таблицы 9201-0101-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	0,413	0,000
Крыши, кровли	0,735	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,270	0,000
Наружная отделка фасадов	0,087	0,000
Проемы	0,513	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,079	0,000
Потолки	0,024	0,000
Полы	0,025	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,723	99,066
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,486	0,934
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,826	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 225,315	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 984,625	-
1.1	в т.ч. материалы	3 101,759	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	246,097	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,823	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	53,427	95,064
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	44,750	4,936
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-02 - ТП - 160

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 915,218	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 138,536	-
1.1	в т.ч. материалы	3 051,896	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	251,249	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,715	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	56,926	95,618
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	41,359	4,382
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-03 - ТП - 250

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 671,171	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 531,175	-
1.1	в т.ч. материалы	3 437,766	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	274,965	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,717	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	58,875	95,928
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	38,407	4,072
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 759,234	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 714,403	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 729,582	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 162,371	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,814	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,467	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	49,719	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 866,176	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 674,877	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 914,648	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 212,070	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,898	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,133	100,000

Окончание таблицы 9201-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	41,969	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	19 816,346	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 458,347	-
1.1	в т.ч. материалы	4 949,007	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 219,720	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,476	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62,697	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	34,827	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 141,549	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 873,697	-
1.1	в т.ч. материалы	3 429,198	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	405,599	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,836	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,568	98,854
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,596	1,146
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	25 960,188	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 757,179	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 894,049	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 363,245	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,870	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,797	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	26,332	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 448,434	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 107,590	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 836,864	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 273,224	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,553	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,586	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	18,862	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	155 329,792	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 809,439	-
1.1	в т.ч. материалы	6 234,671	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 957,823	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,044	0,000
Фундаменты	1,470	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,215	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,272	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	174 573,171	-

Окончание таблицы 9201-0104-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 022,434	-
1.1	в т.ч. материалы	8 066,937	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 447,428	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,137	0,000
Фундаменты	1,815	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,008	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	0,228	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	92,922	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,890	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	206 459,416	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 986,563	-	
1.1	в т.ч. материалы	12 624,910	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 594,160	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,123	0,000
Фундаменты	5,492	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,063	100,000

Окончание таблицы 9201-0104-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,323	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Котельные стационарные

Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе

Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 932,374	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 927,450	-
1.1	в т.ч. материалы	19 216,393	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 803,333	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,505	0,000
Фундаменты	11,628	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,766	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,215	0,000
Стены, перегородки	9,618	0,000
Покрытия и перекрытия	3,245	0,000
Крыши, кровли	5,876	0,000
Входная группа	0,100	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,107	0,000
Наружная отделка фасадов	1,042	0,000
Проемы	2,438	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,256	0,000
Потолки	0,165	0,000
Полы	6,481	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,975	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,630	0,000
Водоснабжение	0,880	0,000

Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,627	0,000
Теплоснабжение	0,922	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,524	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 490,620	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 623,188	-
1.1	в т.ч. материалы	21 468,098	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 611,681	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,767	0,000
Фундаменты	11,145	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,741	0,000
Стены, перегородки	9,839	0,000
Покрытия и перекрытия	2,482	0,000
Крыши, кровли	4,528	0,000
Входная группа	0,245	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,010	0,000
Наружная отделка фасадов	1,365	0,000
Проемы	1,783	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,867	0,000
Потолки	0,270	0,000
Полы	6,703	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	32,133	99,655
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,159	0,345
Водоснабжение	0,533	0,000
Канализация	1,388	0,000
Теплоснабжение	0,875	0,000

Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	1,168	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	62 472,519	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 165,814	-
1.1	в т.ч. материалы	26 263,026	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 099,616	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,658	0,000
Фундаменты	7,552	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,015	0,000
Стены, перегородки	9,067	0,000
Покрытия и перекрытия	1,558	0,000
Крыши, кровли	4,721	0,000
Входная группа	0,262	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,947	0,000
Наружная отделка фасадов	1,036	0,000
Проемы	2,355	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,939	0,000
Потолки	0,291	0,000
Полы	4,650	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	45,149	99,433
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,145	0,131
Водоснабжение	1,220	0,436
Канализация	0,345	0,000
Теплоснабжение	0,520	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,569	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе**Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе
теплопроизводительностью 0,348 МВт***Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 585,225	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 001,062	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20 159,883	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 102,248	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,512	0,000
Фундаменты	11,472	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,530	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	11,198	0,000
Покрытия и перекрытия	4,338	0,000
Крыши, кровли	4,024	0,000
Входная группа	0,614	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,730	0,000
Наружная отделка фасадов	1,506	0,000
Проемы	1,617	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,386	0,000
Потолки	0,518	0,000
Полы	2,264	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,748	70,179
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,400	27,721
Водоснабжение	2,886	2,100
Канализация	1,080	0,000
Теплоснабжение	2,386	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,910	0,000
Система пожарной безопасности	5,880	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа**Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,24 МВт**

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	59 673,760	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 950,046	-
1.1	в т.ч. материалы	25 453,841	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 655,966	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,369	0,000
Фундаменты	10,016	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,193	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,061	0,000
Покрытия и перекрытия	2,870	0,000
Крыши, кровли	3,180	0,000
Входная группа	0,200	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,819	0,000
Наружная отделка фасадов	4,401	0,000
Проемы	1,107	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,059	0,000
Потолки	0,218	0,000
Полы	1,115	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,767	82,418
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,425	1,925
Водоснабжение	0,167	0,000
Канализация	0,186	0,000
Теплоснабжение	1,718	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,621	0,000
Газоснабжение	0,674	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	14,835	15,657
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	94 692,303	-

Окончание таблицы 9201-0203-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	76 533,678	-
1.1	в т.ч. материалы	39 432,027	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15 107,308	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,021	0,000
Фундаменты	9,411	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,094	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	6,514	0,000
Покрытия и перекрытия	1,885	0,000
Крыши, кровли	2,480	0,000
Входная группа	0,050	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,216	0,000
Наружная отделка фасадов	2,870	0,000
Проемы	0,910	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,179	0,000
Потолки	0,229	0,000
Полы	1,796	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	49,364	76,791
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,267	0,000
Водоснабжение	2,205	2,763
Канализация	0,320	0,000
Теплоснабжение	0,534	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,457	0,000
Система пожарной безопасности	3,547	9,994
Газоснабжение	2,630	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	9,021	10,452
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	58 165,034	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 105,053	-
1.1	в т.ч. материалы	13 091,465	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 341,480	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,899	0,000
Фундаменты	8,527	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,680	0,000
Стены, перегородки	2,258	0,000
Крыши, кровли	2,210	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,944	0,000
Проемы	0,931	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	3,576	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,378	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,598	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	94 680,373	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 601,950	-
1.1	в т.ч. материалы	14 393,337	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 701,423	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,121	0,000
Фундаменты	7,735	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,616	0,000
Стены, перегородки	1,399	0,000
Крыши, кровли	1,369	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,425	0,000
Проемы	0,577	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	2,215	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,172	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,371	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	86 195,340	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 310,811	-
1.1	в т.ч. материалы	20 697,565	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 540,422	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,570	0,000
Фундаменты	9,803	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,423	0,000
Стены, перегородки	1,569	0,000
Крыши, кровли	1,536	0,000
Входная группа	0,140	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,582	0,000
Проемы	0,647	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9201-0301-08.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,367	0,000
Полы	2,485	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,461	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,416	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,3 МВт

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 210,922	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 641,019	-
1.1	в т.ч. материалы	4 265,474	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	866,035	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,102	0,000
Фундаменты	3,020	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Входная группа	4,776	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,322	93,946
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	13,780	6,054
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,38 МВт

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 936,156	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 658,625	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>5 907,811</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 035,300</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,361	0,000
Фундаменты	3,833	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	6,902	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	75,764	94,458
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	13,140	5,542
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,5 МВт

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 148,481	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 827,040	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>6 013,621</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 063,175</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,378	0,000
Фундаменты	4,649	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9201-0303-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	6,519	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,073	94,627
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,382	5,373
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 474,685	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 998,405	-
1.1	в т.ч. материалы	4 374,232	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	949,599	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,213	0,000
Фундаменты	3,162	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	4,348	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,173	94,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,104	5,240
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 188,867	-

Окончание таблицы 9201-0303-05.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 917,970	-
1.1	в т.ч. материалы	2 958,443	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	728,494	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,171	0,000
Фундаменты	4,725	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,098	95,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	8,006	4,432
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 898,378	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 011,903	-
1.1	в т.ч. материалы	4 280,332	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 014,648	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,022	0,000
Фундаменты	4,333	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	3,933	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,535	95,035

Окончание таблицы 9201-0303-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	11,176	4,965
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
 - Группа 1 Водные скважины;
 - Группа 2 Подземные насосные станции;
 - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
 - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
 - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
 - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
 - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
 - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры**Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)****Группа 1 Водные скважины****Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м***Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	36 851,614	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 851,614	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 454,620	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 345,175	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,147	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	88,853	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м*Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 484,443	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 484,443	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 193,211	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 996,999	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	15,414	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	84,586	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м

Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	44 357,568	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 357,568	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 957,498	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 248,225	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	28,742	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	71,258	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м

Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 841,186	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 841,186	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	25 033,516	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 684,652	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	31,522	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	68,478	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные насосные станции**Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час**

Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 995,455	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 323,455	-
1.1	в т.ч. материалы	2 496,988	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	912,870	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,318	0,000
Фундаменты	4,586	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,163	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,268	46,623
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	27,899	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,766	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 421,798	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 543,310	-
1.1	в т.ч. материалы	7 289,704	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 481,175	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,922	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,964	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,303	65,537
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9202-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	11,796	30,969
Теплоснабжение	3,273	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,232	0,000
Система управления технологическими процессами	6,511	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Надземные насосные станции

**Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 4 м3/час**

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 712,738	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 088,626	-
1.1	в т.ч. материалы	3 101,603	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 079,973	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,140	0,000
Фундаменты	3,176	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	29,863	0,000
Покрытия и перекрытия	2,394	0,000
Крыши, кровли	2,518	0,000
Входная группа	0,279	0,000
Наружная отделка фасадов	4,403	0,000
Проемы	1,617	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,299	0,000
Полы	1,870	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,945	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,362	0,000
Теплоснабжение	0,466	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,668	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 368,152	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 342,409	-
1.1	в т.ч. материалы	5 656,673	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 305,090	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	-2,822	0,000
Фундаменты	8,610	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,228	0,000
Покрытия и перекрытия	1,851	0,000
Крыши, кровли	7,519	0,000
Наружная отделка фасадов	6,815	0,000
Проемы	1,116	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,703	0,000
Потолки	0,279	0,000
Полы	1,266	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,590	86,084
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,683	7,954
Система управления технологическими процессами	8,160	5,962
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Станции

Группа 1 Насосные станции 2го подъема

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	82 159,979	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	60 709,356	-
1.1	в т.ч. материалы	32 453,431	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 225,469	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-

Окончание таблицы 9202-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,537	-

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,041	0,000
Фундаменты	14,145	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	4,984	0,000
Покрытия и перекрытия	6,324	0,000
Крыши, кровли	2,869	0,000
Лестницы	1,510	0,000
Входная группа	0,413	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,931	0,000
Наружная отделка фасадов	7,258	0,000
Проемы	2,491	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,817	0,000
Потолки	0,659	0,000
Полы	1,904	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,808	57,699
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	18,483	36,509
Водоснабжение	6,489	0,000
Канализация	0,313	0,000
Теплоснабжение	0,260	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,717	0,000
Система управления технологическими процессами	5,583	5,791
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	84 205,027	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	60 868,334	-	
1.1	в т.ч. материалы	33 184,256	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 516,923	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-	

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,021	0,000
Фундаменты	13,881	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	4,891	0,000
Покрытия и перекрытия	6,206	0,000
Крыши, кровли	2,815	0,000
Лестницы	1,482	0,000
Входная группа	0,406	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,858	0,000
Наружная отделка фасадов	7,122	0,000
Проемы	2,445	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,764	0,000
Потолки	0,647	0,000
Полы	1,869	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,681	92,245
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,547	1,194
Водоснабжение	6,253	0,000
Канализация	0,236	0,000
Теплоснабжение	0,372	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,675	0,000
Система управления технологическими процессами	6,830	6,561
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	242 399,098	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	98 179,954	-
1.1	в т.ч. материалы	53 749,149	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 940,161	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,702	0,000
Фундаменты	10,666	0,000

Окончание таблицы 9202-0201-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,262	0,000
Стены, перегородки	2,989	0,000
Покрытия и перекрытия	2,956	0,000
Крыши, кровли	2,196	0,000
Лестницы	1,164	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,277	0,000
Наружная отделка фасадов	1,963	0,000
Проемы	0,720	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,399	0,000
Потолки	0,231	0,000
Полы	0,845	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	65,134	98,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,175	0,448
Водоснабжение	0,180	0,000
Канализация	0,060	0,000
Теплоснабжение	0,083	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,358	0,000
Система управления технологическими процессами	1,642	1,062
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Водонапорные башни

Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м

Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м³ Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м ²
	Показатель стоимости объекта	13 135,459	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 135,459	-
1.1	в т.ч. материалы	9 235,147	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 066,269	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,272	0,000

Окончание таблицы 9202-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	11,702	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	76,492	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,199	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	6,335	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 633,212	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 154,506	-
1.1	в т.ч. материалы	11 070,746	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 873,095	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,968	0,000
Фундаменты	14,183	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	74,511	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,751	74,901
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,588	25,099
ИТОГО	100	100

Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м

Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 369,852	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 895,459	-
1.1	в т.ч. материалы	17 248,763	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 611,371	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,134	0,000
Фундаменты	29,003	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	58,153	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,443	75,582
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,266	24,418
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Резервуары чистой воды**Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013****Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3**

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 649,635	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 533,069	-
1.1	в т.ч. материалы	7 969,506	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 583,812	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	9,015	0,000

Окончание таблицы 9202-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	17,278	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	62,361	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,432	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,706	0,000
Система управления технологическими процессами	2,207	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3

Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 962,111	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 812,158	-
1.1	в т.ч. материалы	10 395,240	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 905,354	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	20,468	0,000
Фундаменты	12,085	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	61,160	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,310	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	2,659	0,000
Система управления технологическими процессами	1,319	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 965,521	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 567,895	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	23 415,553	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 345,472	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,798	0,000
Фундаменты	31,429	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	51,369	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,081	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	5,716	0,000
Система управления технологическими процессами	1,606	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	59 541,479	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	59 181,528	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	39 991,179	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 223,426	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,734	0,000
Фундаменты	38,028	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	53,742	0,000

Окончание таблицы 9202-0401-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,911	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,533	0,000
Система управления технологическими процессами	1,052	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды

Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 471,935	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 287,179	-
1.1	в т.ч. материалы	5 012,483	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 549,458	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,157	0,000
Фундаменты	19,490	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	30,362	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	19,869	29,404
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	21,104	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,446	3,953
Система управления технологическими процессами	4,573	11,149
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 519,142	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 568,575	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 093,417	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 558,544	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,602	0,000
Фундаменты	16,978	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	22,017	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,869	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,066	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,147	31,170
Система управления технологическими процессами	3,321	4,920
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 727,462	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 776,894	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 183,335	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 612,264	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,582	0,000
Фундаменты	16,763	0,000

Окончание таблицы 9202-0402-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,738	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,796	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,863	28,398
Вентиляция и кондиционирование	12,980	31,170
Система управления технологическими процессами	3,278	4,920
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
 - Группа 1 Канализационные насосные станции;
 - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
 - Группа 1 Выгребы;
 - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры**Подраздел 1 Станции****Группа 1 Канализационные насосные станции****Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час***Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	6 851,093	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 204,943	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	874,374	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	65,122	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,163	0,000
Фундаменты	7,099	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	88,872	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,866	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час*Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	7 337,739	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 305,968	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	948,412	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	71,541	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,152	0,000
Фундаменты	6,630	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	88,376	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,841	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 417,409	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 694,441	-
1.1	в т.ч. материалы	3 060,230	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 269,613	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,927	0,000
Фундаменты	9,802	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	85,307	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,964	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	68 748,554	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55 410,345	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	34 757,284	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 161,964	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,053	0,000
Фундаменты	2,765	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	16,068	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,861	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,225	0,000
Потолки	0,104	0,000
Полы	0,620	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,510	24,063
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	20,365	60,371
Водоснабжение	0,328	0,000
Канализация	0,223	0,000
Теплоснабжение	0,078	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,413	1,115
Система управления технологическими процессами	5,387	14,451
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	125 584,309	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 822,743	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	25 909,200	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 286,172	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,192	0,000
Фундаменты	3,625	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,213	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,678	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,395	0,000
Потолки	0,080	0,000
Полы	0,098	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,946	88,256
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,042	3,633
Водоснабжение	0,088	0,000
Канализация	0,171	0,000
Теплоснабжение	0,149	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,423	1,063
Система управления технологическими процессами	5,899	7,047
ИТОГО	100	100

Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков

Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков
производительностью 1100 м3/час

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	77 687,980	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 462,686	-
1.1	в т.ч. материалы	12 290,614	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 114,582	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	12,086	0,000
Фундаменты	2,614	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	17,871	0,000

Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	66,335	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,093	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков
производительностью 1700 м3/час**

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	164 392,740	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 335,591	-
1.1	в т.ч. материалы	11 043,880	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 768,141	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,132	0,000
Фундаменты	0,310	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,396	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,652	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,511	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков
производительностью 4350 м3/час**

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	364 698,792	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	141 777,166	-
1.1	в т.ч. материалы	82 156,101	-

Окончание таблицы 9203-0102-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 911,287	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	17,175	0,000
Фундаменты	1,333	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,341	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,914	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,237	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Выгребы. Уборные

Группа 1 Выгребы

Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 187,212	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 187,212	-
1.1	в т.ч. материалы	3 334,375	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	603,220	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,218	0,000
Фундаменты	27,908	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	70,874	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 523,852	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 523,852	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 312,011	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	762,246	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,717	0,000
Фундаменты	15,530	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	82,753	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 926,659	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 926,659	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 417,438	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	823,208	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,519	0,000
Фундаменты	20,900	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	77,581	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Уборные**Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом***Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	448,793	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	448,793	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	191,406	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	100,580	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,393	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	66,335	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,911	0,000
Крыши, кровли	13,361	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом*Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 861,580	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 861,580	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 072,178	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	660,381	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,875	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,583	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,214	0,000

Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	13,440	0,000
Крыши, кровли	1,939	0,000
Проемы	7,185	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,286	0,000
Полы	0,477	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 878,877	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 878,877	-
1.1	в т.ч. материалы	7 132,793	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 939,346	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,986	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	28,393	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	20,365	0,000
Покрытия и перекрытия	33,439	0,000
Крыши, кровли	3,907	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,566	0,000
Проемы	2,117	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,359	0,000
Потолки	0,295	0,000
Полы	0,469	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,103	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м² кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	350,078	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	338,952	-
1.1	в т.ч. материалы	186,912	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,126	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,249	0,000
Фундаменты	5,322	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,100	0,000
Покрытия и перекрытия	8,676	0,000
Крыши, кровли	14,966	0,000
Входная группа	2,317	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,338	0,000
Наружная отделка фасадов	2,152	0,000
Проемы	3,051	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	17,403	0,000
Потолки	3,484	0,000
Полы	5,184	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,048	57,322
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,700	0,000
Водоснабжение	1,640	18,370
Канализация	0,855	0,000
Теплоснабжение	0,955	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,659	24,308
Система пожарной безопасности	0,899	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	421,621	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	384,012	-
1.1	в т.ч. материалы	199,585	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	71,089	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,621	-

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,962	0,000
Фундаменты	8,186	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,209	0,000
Покрытия и перекрытия	3,998	0,000
Крыши, кровли	16,895	0,000
Лестницы	0,255	0,000
Входная группа	5,965	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,642	0,000
Наружная отделка фасадов	6,293	0,000
Проемы	3,191	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,118	0,000
Потолки	1,022	0,000
Полы	3,557	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,403	33,559
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,676	0,000
Водоснабжение	1,200	1,145
Канализация	1,126	0,000
Теплоснабжение	10,072	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,921	0,000
Слаботочные сети	0,057	0,000
Система пожарной безопасности	1,252	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские**Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2****Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	455,029	-

Окончание таблицы 9204-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	356,735	-
1.1	в т.ч. материалы	204,484	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,767	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,156	0,000
Фундаменты	5,554	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,708	0,000
Покрытия и перекрытия	12,369	0,000
Крыши, кровли	8,952	0,000
Лестницы	0,874	0,000
Входная группа	0,355	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,381	0,000
Наружная отделка фасадов	6,942	0,000
Проемы	3,116	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,448	0,000
Потолки	0,453	0,000
Полы	5,528	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,217	88,221
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,626	6,437
Водоснабжение	1,413	0,226
Канализация	0,258	0,000
Теплоснабжение	4,096	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,468	3,563
Система пожарной безопасности	2,084	1,552
ИТОГО	100	100

Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2

Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	477,548	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	364,420	-	
1.1	в т.ч. материалы	192,519	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	65,076	-	

Окончание таблицы 9204-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,856	0,000
Фундаменты	5,905	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,402	0,000
Стены, перегородки	11,995	0,000
Покрытия и перекрытия	2,077	0,000
Крыши, кровли	4,009	0,000
Лестницы	0,598	0,000
Входная группа	0,433	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,828	0,000
Наружная отделка фасадов	8,848	0,000
Проемы	5,791	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,168	0,000
Потолки	0,829	0,000
Полы	4,679	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,129	70,808
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,413	6,471
Водоснабжение	0,894	0,137
Канализация	0,509	0,000
Теплоснабжение	9,756	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,287	1,161
Система пожарной безопасности	0,594	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты**Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа****Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	5 177,834	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 753,708	-	
1.1	в т.ч. материалы	3 882,104	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	193,691	-	

Окончание таблицы 9204-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	424,126	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,580	-

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,158	0,000
Фундаменты	0,874	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	0,833	0,000
Покрытия и перекрытия	2,841	0,000
Крыши, кровли	1,539	0,000
Входная группа	0,895	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,123	0,000
Наружная отделка фасадов	1,492	0,000
Проемы	0,860	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,785	0,000
Потолки	0,596	0,000
Полы	0,639	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,731	18,801
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,314	1,076
Водоснабжение	0,423	0,581
Канализация	0,397	0,000
Теплоснабжение	0,065	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,060	0,000
Слаботочные сети	7,677	0,670
Система пожарной безопасности	0,618	1,649
Система антитеррористической безопасности	38,463	37,270
Система управления технологическими процессами	35,617	39,954
ИТОГО	100	100

Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа

Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 752,756	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	727,496	-
1.1	в т.ч. материалы	449,399	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	102,866	-

Окончание таблицы 9204-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,047	0,000
Фундаменты	4,710	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,221	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,889	0,000
Стены, перегородки	6,851	0,000
Покрытия и перекрытия	0,218	0,000
Крыши, кровли	1,939	0,000
Лестницы	0,974	0,000
Входная группа	0,579	0,000
Наружная отделка фасадов	1,620	0,000
Проемы	2,862	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,506	0,000
Потолки	0,255	0,000
Полы	2,468	0,000
Прочие элементы отделки	0,085	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,504	37,820
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,481	0,000
Водоснабжение	0,359	0,114
Канализация	0,205	0,000
Теплоснабжение	0,084	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,041	0,000
Система пожарной безопасности	0,491	0,000
Система антитеррористической безопасности	37,358	58,085
Система управления технологическими процессами	11,252	3,981
ИТОГО	100	100

Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 139,348	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	527,195	-
1.1	в т.ч. материалы	345,960	-

Окончание таблицы 9204-0302-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,458	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,715	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,553	0,000
Стены, перегородки	5,637	0,000
Крыши, кровли	2,995	0,000
Наружная отделка фасадов	6,108	0,000
Проемы	3,510	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,407	0,000
Потолки	0,756	0,000
Полы	2,283	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,929	25,842
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,408	0,000
Водоснабжение	0,225	0,078
Канализация	0,147	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,026	0,000
Система пожарной безопасности	0,339	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,473	73,309
Система управления технологическими процессами	1,406	0,770
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Прачечные

Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2

Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	561 087,127	683,219
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	453 010,799	551,618
1.1	в т.ч. материалы	276 682,849	336,909
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	63 316,774	77,099
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,323	0,000
Фундаменты	1,104	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,723	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,659	0,000
Стены, перегородки	31,487	0,000
Покрытия и перекрытия	2,446	0,000
Крыши, кровли	9,373	0,000
Входная группа	6,227	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,427	0,000
Наружная отделка фасадов	0,356	0,000
Проемы	1,211	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,719	0,000
Потолки	1,753	0,000
Полы	3,428	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	20,946	94,906
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,775	2,852
Водоснабжение	0,604	0,000
Канализация	0,367	0,000
Теплоснабжение	2,209	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,016	1,491
Слаботочные сети	0,371	0,446
Система пожарной безопасности	0,919	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,556	0,159
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Операторные

Группа 1 Операторные площадью до 20 м2

Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 207,004	845,655
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 811,662	703,075
1.1	в т.ч. материалы	6 166,995	367,083
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 145,218	127,692
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	772,049	45,955

Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	10,710	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,352	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,431	0,000
Покрытия и перекрытия	1,989	0,000
Крыши, кровли	9,453	0,000
Проемы	1,355	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,216	0,000
Потолки	0,537	0,000
Полы	2,154	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,605	40,580
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	22,265	57,151
Канализация	3,161	2,269
Теплоснабжение	5,365	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,366	0,000
Система пожарной безопасности	3,041	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
 - Подраздел 2 Склады материально-технические;
 - Подраздел 3 Топливохранилища.
2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.
5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.
6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Объекты хранения**Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	134,123	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	132,632	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	86,004	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	19,702	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,511	0,000
Фундаменты	17,938	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	44,610	0,000
Крыши, кровли	6,721	0,000
Входная группа	0,228	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,562	0,000
Проемы	4,326	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	11,549	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,577	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,325	0,000
Система пожарной безопасности	6,652	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича*Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	200,926	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	200,926	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	105,923	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	35,182	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,558	0,000
Фундаменты	5,492	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	33,335	0,000
Крыши, кровли	10,094	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,241	0,000
Наружная отделка фасадов	0,273	0,000
Проемы	21,484	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,529	0,000
Полы	9,340	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,417	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,368	0,000
Система пожарной безопасности	6,869	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м² до 500 м²
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	283,020	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	283,020	-
1.1	в т.ч. материалы	183,905	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30,422	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,297	0,000
Фундаменты	14,129	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,285	0,000
Крыши, кровли	32,507	0,000
Входная группа	0,892	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,908	0,000
Наружная отделка фасадов	2,217	0,000
Проемы	7,299	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,936	0,000

Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	10,466	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,531	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,573	0,000
Система пожарной безопасности	1,959	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	175,282	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	175,282	-
1.1	в т.ч. материалы	125,936	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19,008	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,173	0,000
Фундаменты	4,533	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	64,599	0,000
Крыши, кровли	11,364	0,000
Лестницы	0,084	0,000
Входная группа	0,381	0,000
Наружная отделка фасадов	0,130	0,000
Проемы	4,779	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	9,349	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,270	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,804	0,000
Система пожарной безопасности	1,535	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Склады материально-технические**Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2****Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича**

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	332,831	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	321,292	-	
1.1	в т.ч. материалы	174,756	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	52,145	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-	

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,327	0,000
Фундаменты	10,159	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,064	0,000
Покрытия и перекрытия	23,008	0,000
Крыши, кровли	8,195	0,000
Входная группа	3,397	0,000
Наружная отделка фасадов	3,413	0,000
Проемы	3,008	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,619	0,000
Потолки	1,084	0,000
Полы	5,377	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,954	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,114	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,168	0,000
Система пожарной безопасности	1,112	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2**Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича**

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	257,212	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	245,749	-	
1.1	в т.ч. материалы	136,959	-	

Окончание таблицы 9205-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	38,562	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,213	0,000
Фундаменты	14,613	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	23,762	0,000
Покрытия и перекрытия	8,641	0,000
Крыши, кровли	8,929	0,000
Входная группа	1,963	0,000
Наружная отделка фасадов	14,138	0,000
Проемы	8,101	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,450	0,000
Потолки	0,915	0,000
Полы	4,005	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,141	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,162	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,873	0,000
Система пожарной безопасности	1,095	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	273,728	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	259,319	-	
1.1	в т.ч. материалы	139,823	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,106	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-	

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,148	0,000
Фундаменты	7,123	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,309	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,646	0,000
Стены, перегородки	11,465	0,000
Покрытия и перекрытия	5,019	0,000
Крыши, кровли	18,156	0,000
Наружная отделка фасадов	12,611	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,936	0,000
Потолки	0,814	0,000
Полы	6,571	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,574	96,847
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,403	0,000
Теплоснабжение	0,178	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,126	0,000
Система пожарной безопасности	0,921	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Топливохранилища
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3
Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	81 419,993	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68 928,627	-
1.1	в т.ч. материалы	43 488,113	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 514,772	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,075	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	23,833	0,000

Окончание таблицы 9205-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,719	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	73,373	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт

Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	69 570,802	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 771,987	-
1.1	в т.ч. материалы	15 293,317	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 813,039	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,762	0,000
Фундаменты	6,265	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	18,926	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,468	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	52,532	76,750
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,583	0,000
Система управления технологическими процессами	6,968	8,626
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,495	14,624
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
 - Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
 - Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
 - Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
 - Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.
2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).
3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, насыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.
4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.
5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.
6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м² площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.
7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.
8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.
9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано- гравийные и щебеночно- песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобето нные изделия для устройства водопрopus кных труб	Железобето нные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобе тонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

Раздел 6 Объекты транспорта**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	996 187,327	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	996 187,327	-
1.1	в т.ч. материалы	571 604,000	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54 199,095	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	17,038	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	73,567	0,000
Организация и безопасность движения	8,096	0,000
Прочие элементы	1,299	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	547 014,927	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	547 014,927	-
1.1	в т.ч. материалы	278 852,486	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	28 716,043	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	29,248	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	61,812	0,000
Организация и безопасность движения	4,999	0,000
Прочие элементы	3,598	0,000
Искусственные сооружения	0,343	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	573 045,995	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	573 045,995	-
1.1	в т.ч. материалы	301 294,873	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29 126,924	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	27,879	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	64,561	0,000
Организация и безопасность движения	4,125	0,000
Прочие элементы	3,434	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Автомобильные дороги III категории

Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	316 392,079	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	316 392,079	-

Окончание таблицы 9206-0104-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
1.1	в т.ч. материалы	149 145,091	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22 663,522	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	31,168	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	63,861	0,000
Организация и безопасность движения	4,971	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории

Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 км	м2	
	Показатель стоимости объекта	146 150,823	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	146 150,823	-	
1.1	в т.ч. материалы	80 095,064	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 765,422	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	22,022	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	74,549	0,000
Организация и безопасность движения	3,429	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	192 412,668	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	192 412,668	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	107 496,210	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 067,316	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	17,920	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	80,629	0,000
Организация и безопасность движения	1,450	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	49 655,165	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 655,165	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	9 672,402	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 369,240	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	45,440	0,000

Окончание таблицы 9206-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	50,783	0,000
Организация и безопасность движения	0,422	0,000
Прочие элементы	3,355	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 899,566	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 899,566	-
1.1	в т.ч. материалы	1 987,955	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	99,048	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	7,972	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	92,028	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 251,935	-

Окончание таблицы 9206-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 251,935	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 588,607	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	87,024	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	2,531	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	97,469	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 857,662	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 857,662	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 980,707	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	103,812	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	5,274	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	94,726	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 493,895	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 493,895	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 635,464	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	101,631	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	9,284	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	90,716	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 860,458	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 860,458	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 191,914	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	87,194	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	10,454	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	89,546	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 112,482	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 112,482	-
1.1	в т.ч. материалы	1 353,494	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	118,498	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	7,445	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	92,555	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 680,075	-

Окончание таблицы 9206-0201-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 680,075	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 133,413</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>80,858</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	3,269	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	96,731	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог

Группа 1 Водопропускные трубы

Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 0,5 м

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	13 221,335	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 221,335	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>6 929,539</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 947,143</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	34 097,267	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 097,267	-
1.1	в т.ч. материалы	19 364,363	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 507,252	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	42 445,402	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 445,402	-
1.1	в т.ч. материалы	23 247,614	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 836,883	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	61 395,831	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61 395,831	-

Окончание таблицы 9206-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
1.1	в т.ч. материалы	35 968,760	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 530,876	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	87 428,728	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	87 428,728	-
1.1	в т.ч. материалы	51 805,696	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 067,693	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	102 678,396	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102 678,396	-
1.1	в т.ч. материалы	57 995,379	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 104,779	-

Окончание таблицы 9206-0301-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	133 223,037	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	133 223,037	-
1.1	в т.ч. материалы	82 200,211	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 725,171	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	71 471,712	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71 471,712	-
1.1	в т.ч. материалы	43 844,504	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 118,698	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	73 960,542	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	73 960,542	-
1.1	в т.ч. материалы	43 147,944	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 458,184	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	105 762,764	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	105 762,764	-
1.1	в т.ч. материалы	61 861,416	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 579,583	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	117 964,007	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	117 964,007	-
1.1	в т.ч. материалы	73 565,063	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 101,726	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	131 614,514	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	131 614,514	-
1.1	в т.ч. материалы	80 851,915	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 705,536	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	186 663,554	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	186 663,554	-
1.1	в т.ч. материалы	113 097,229	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21 050,265	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки

Группа 1 Площадки отдыха

Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 902,765	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 902,765	-
1.1	в т.ч. материалы	2 292,282	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	312,441	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	11,362	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	44,235	0,000
Прочие элементы	32,436	0,000
Искусственные сооружения	0,319	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	11,648	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 769,288	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 769,288	-
1.1	в т.ч. материалы	2 492,228	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	189,496	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,355	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	68,253	0,000
Прочие элементы	14,017	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	9,376	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 721,063	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 721,063	-
1.1	в т.ч. материалы	2 498,945	-

Окончание таблицы 9206-0401-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	160,246	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,751	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	79,911	0,000
Прочие элементы	5,460	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	5,877	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог**Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог**

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	39 792,927	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 792,927	-
1.1	в т.ч. материалы	22 613,394	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 207,637	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	6,565	0,000
Траншея	10,564	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Кабель	32,062	0,000

Окончание таблицы 9206-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Опоры (надземные, надводные)	50,073	0,000
Приборы учета, оборудование	0,737	0,000
ИТОГО	100	100

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2022

Батыс Қазақстан облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2022

Западно-Казахстанская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная