

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.  
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Қарағанды облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Карагандинская область**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022  
УСН РК 8.02-04-2022**

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан

Астана 2022

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ  
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Қарағанды облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

**Карагандинская область**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022  
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Астана 2022**

## **Алғы сөз**

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.06.2023 жылғы № 103-нқ бұйрығымен өзгерістер еңгізілді
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года №209-нқ Внесены изменения приказом КДС ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Содержание

<b>1 Общие положения .....</b>	<b>1</b>
<b>Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения .....</b>	<b>23</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания .....</b>	<b>23</b>
<b>Раздел 1 Жилые здания.....</b>	<b>24</b>
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	24
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные .....	24
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича .....	24
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом .....	24
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные.....	25
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича .....	25
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) .....	26
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные .....	26
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича .....	26
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича .....	27
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича .....	28
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	29
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	29
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные .....	30
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	30
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	31
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные .....	31
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича .....	31
Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича .....	32
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	33
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	33
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона .....	34
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками .....	34
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные .....	35
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	35
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные .....	36

Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей .....	36
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	37
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	38
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона .....	38
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	38
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	40
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	40
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	40
Подраздел 6 Общежития.....	41
Группа 1 Общежития кирпичные .....	41
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест .....	41
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест .....	42
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом .....	43
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места .....	43
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места .....	44
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	46
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий .....	46
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	46
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	46
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	47
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	48
<b>Техническая часть к Разделу 2 Административные здания .....</b>	<b>50</b>
<b>Раздел 2 Административные здания.....</b>	<b>51</b>
Подраздел 1 Административные здания .....	51
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м <sup>2</sup> .....	51

Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	51
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	52
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2 .....	53
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	53
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2 .....	54
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	54
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	55
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата .....	56
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	58
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2 .....	59
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	59
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2 .....	60
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	60
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	61
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	63
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	64
Группа 6 Приемники для арестованных лиц .....	65
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	65
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	66
Подраздел 3 Здания общественного назначения .....	68
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	68
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	68
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	69
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	69
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	70
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	70
Подраздел 4 Пожарное депо.....	71
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	71

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	71
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	73
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	73
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест.....	74
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа.....	74
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....</b>	<b>76</b>
<b>Раздел 3 Объекты образования.....</b>	<b>77</b>
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации.....	77
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2.....	77
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	77
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	78
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	78
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2 ...	79
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	79
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций.....	80
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	80
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га.....	81
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	82
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы.....	82
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2.....	82
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	82
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2.....	83
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	83
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2.....	84
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	84
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2.....	85
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	85
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ.....	86
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	86
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га.....	87
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	88
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования.....	89
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2.....	89

Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест .....	89
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития .....	90
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2 .....	90
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест .....	90
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	91
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек .....	91
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации .....	92
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	92
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест .....	92
Подраздел 7 Интернатные организации .....	94
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	94
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест .....	94
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2 .....	95
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус) .....	95
<b>Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения .....</b>	<b>97</b>
<b>Раздел 4 Объекты здравоохранения .....</b>	<b>98</b>
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь ....	98
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2 .....	98
Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену .....	98
Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену .....	99
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2 .....	100
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещений в смену .....	100
Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену .....	101
Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену .....	102
Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену .....	104
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 .....	105
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену .....	105
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену .....	106
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 .....	108
Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену .....	108



Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену .....	109
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь .....	110
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2 .....	110
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест .....	110
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест .....	112
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест .....	113
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	114
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест .....	114
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2 .....	116
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест .....	116
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2 .....	117
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест .....	117
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации ....	118
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 .....	118
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год .....	118
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год .....	120
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 .....	121
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год .....	121
<b>Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы .....</b>	<b>123</b>
<b>Раздел 5 Закрытые спортивные залы .....</b>	<b>124</b>
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) .....	124
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2 .....	124
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену .....	124
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 .....	125
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену .....	125
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену .....	126

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) .....	128
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м <sup>2</sup> .....	128
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест .....	128
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест .....	129
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м <sup>2</sup> до 5 000 м <sup>2</sup> .....	130
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест .....	130
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест .....	131
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест .....	133
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест .....	134
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup> .....	135
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест .....	135
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м <sup>2</sup> до 15 000 м <sup>2</sup> .....	136
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест .....	136
<b>Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения .....</b>	<b>139</b>
<b>Раздел 6 Открытые спортивные сооружения .....</b>	<b>140</b>
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные .....	140
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м <sup>2</sup> .....	140
Объект 9106-0101-01 - Стадион .....	140
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные .....	140
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м <sup>2</sup> .....	140
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест .....	140
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м <sup>2</sup> до 15 000 м <sup>2</sup> .....	141
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест .....	141
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест .....	142
<b>Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей .....</b>	<b>144</b>
<b>Раздел 7 Стоянки автомобилей .....</b>	<b>145</b>
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей .....	145
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м <sup>2</sup> .....	145

Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 59 машино-мест .....	145
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2 .....	146
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 87 машино-мест .....	146
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа .....	147
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	147
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа местимостью 500 машино-мест .....	147
Подраздел 3 Гаражи-стоянки .....	148
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2 .....	148
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый) .....	148
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый) .....	149
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый) .....	149
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы .....	150
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы .....	151
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2 .....	152
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый) .....	152
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники .....	153
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2 ....	153
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом) .....	153
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2 .....	154
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц .....	154
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц .....	155
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) .....	156
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2 .....	156
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто .....	156
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2 .....	156
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто .....	156
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) .....	157
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2 .....	157

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц .....	157
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2 .....	158
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц.....	158
Подраздел 7 Эстакады.....	158
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2.....	158
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада.....	158
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2.....	159
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада .....	159
<b>Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры .....</b>	<b>160</b>
<b>Раздел 8 Объекты культуры.....</b>	<b>161</b>
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения .....	161
Группа 1 Открытые амфитеатры .....	161
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном .....	161
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	162
Группа 2 Здания театров.....	163
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест .....	163
Группа 3 Зрительные залы .....	164
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	164
Группа 4 Клубы .....	165
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест .....	165
Подраздел 2 Библиотеки, архивы .....	166
Группа 1 Библиотеки .....	166
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения .....	166
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения .....	168
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения .....	169
Подраздел 3 Дома культуры.....	170
Группа 1 Дома культуры .....	170
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест .....	170
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест.....	172
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест.....	173
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест.....	174
<b>Отдел 2. Объекты инфраструктуры.....</b>	<b>176</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры.....</b>	<b>176</b>

<b>Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры .....</b>	<b>177</b>
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции.....	177
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании .....	177
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400 .....	177
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630 .....	177
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000 .....	178
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000 .....	179
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки .....	180
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100 .....	180
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160 .....	180
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250 .....	181
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400 .....	182
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630 .....	182
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000 .....	183
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	183
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250 .....	183
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630 .....	184
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000 .....	184
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции .....	185
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630 .....	185
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000 .....	185
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600 .....	186
Подраздел 2 Котельные стационарные .....	187
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе .....	187
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт .....	187
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт .....	188
Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт .....	189
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....	190
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт .....	190
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	190
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт .....	190
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт .....	191
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	192

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	192
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	192
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	193
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	194
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа .....	195
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт .....	195
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт .....	195
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт .....	196
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт .....	197
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт .....	197
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт .....	198
<b>Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры .....</b>	<b>200</b>
<b>Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры.....</b>	<b>201</b>
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) .....	201
Группа 1 Водные скважины .....	201
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м .....	201
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м .....	201
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м .....	202
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м .....	202
Группа 2 Подземные насосные станции .....	202
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м <sup>3</sup> /час .....	202
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м <sup>3</sup> /час .....	203
Группа 3 Надземные насосные станции .....	204
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м <sup>3</sup> /час.....	204
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м <sup>3</sup> /час.....	205
Подраздел 2 Станции .....	205
Группа 1 Насосные станции 2го подъема.....	205

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час .....	205
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час .....	206
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час .....	207
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	208
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м .....	208
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м .....	208
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м .....	209
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м .....	209
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м .....	209
Подраздел 4 Резервуары чистой воды .....	210
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013 .....	210
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3 .....	210
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3 .....	211
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3 .....	211
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3 .....	212
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды .....	213
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 .....	213
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3 .....	213
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3 .....	214
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры .....</b>	<b>216</b>
<b>Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры.....</b>	<b>217</b>
Подраздел 1 Станции .....	217
Группа 1 Канализационные насосные станции.....	217
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час .....	217
Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час .....	217

Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час .....	218
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час .....	218
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час .....	219
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков .....	220
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час .....	220
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час .....	221
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час .....	221
Подраздел 3 Выгребы. Уборные .....	222
Группа 1 Выгребы .....	222
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3 .....	222
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3 .....	223
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3 .....	223
Группа 2 Уборные .....	224
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом .....	224
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом .....	224
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом .....	225
<b>Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....</b>	<b>226</b>
<b>Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры .....</b>	<b>227</b>
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса .....	227
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2 .....	227
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус .....	227
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2 .....	227
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус .....	227
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские .....	228
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2 .....	228
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская .....	228
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2 .....	229
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская .....	229
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты .....	230
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа .....	230



Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2 .....	230
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	231
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2 .....	231
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2 .....	232
Подраздел 4 Прачечные .....	233
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2 .....	233
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича .....	233
Подраздел 5 Операторные .....	234
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2 .....	234
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2 .....	234
<b>Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения .....</b>	<b>236</b>
<b>Раздел 5 Объекты хранения.....</b>	<b>237</b>
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов.....	237
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2.....	237
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический .....	237
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича .....	237
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2 .....	238
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича .....	238
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2.....	239
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический .....	239
Подраздел 2 Склады материально-технические .....	240
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2.....	240
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича .....	240
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	240
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича .....	240
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный .....	241
Подраздел 3 Топлиохранилища .....	242
Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3 .....	242
Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище .....	242
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт .....	243
<b>Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....</b>	<b>244</b>
<b>Раздел 6 Объекты транспорта .....</b>	<b>247</b>
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	247

Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории .....	247
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	247
Группа 3 Автомобильные дороги II категории .....	247
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	247
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси .....	248
Группа 4 Автомобильные дороги III категории .....	248
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси .....	248
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	249
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	249
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	250
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности .....	250
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог .....	251
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне .....	251
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории .....	251
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории .....	251
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов .....	252
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	253
Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории .....	253

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа .....	254
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов .....	254
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог .....	255
Группа 1 Водопропускные трубы .....	255
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м .....	255
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м .....	255
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м .....	256
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м .....	256
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м .....	257
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м .....	257
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м .....	258
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	258
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	259
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	259
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	260
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	260
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	261
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки .....	261
Группа 1 Площадки отдыха .....	261
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м <sup>2</sup> .....	261
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup> .....	262
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup> .....	262
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог .....	263
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог .....	263

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор.....	263
--	-----

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

---

---

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**  
**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ**  
**СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ**  
**НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**  
**Карагандинская область**

---

**COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES**  
**CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE**  
**Karaganda region**

---

Дата введения 2023-01-04

## 1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

## 2. Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 «Объекты инфраструктуры» содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инженеринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;

техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);



затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

### **3. Порядок применения**

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта ( $m^2$ ), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта ( $m^2$ ) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100  $m^2$ »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта ( $m^2$ ), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

### Расчет стоимости строительства

\_\_\_\_\_

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20 \_\_\_\_ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

**Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения****Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные</b>			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	299,337
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	318,843
<b>Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные</b>			
9101-0102-01	2-этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	299,325
<b>Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные</b>			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	326,226
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	321,590
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	292,737
<b>Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	362,272
<b>Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные</b>			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	286,505
<b>Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)</b>			
<b>Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные</b>			
9101-0301-01	9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	331,597
9101-0301-02	9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	342,621
<b>Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	393,144
<b>Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона</b>			
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	343,848
<b>Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные</b>			

## Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	286,087
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	313,172
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	320,528
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	364,595
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	393,942
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	7 204,375
		м2	266,654
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	4 218,300
		м2	213,498
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	7 316,608
		м2	314,385
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 317,709
		м2	288,992
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	336,416
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	346,295
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	346,966
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	377,520

## Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	110,161
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	51,385
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	78,557
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	67,453
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	94,901
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	84,289
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	61,375
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	85,010
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	84,048
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	103,490
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	82,850
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	80,956
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	43 291,401
		м2	359,044
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	25 345,158
		м2	308,186
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	69,035
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	128,978
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	10 773,507
		м2	358,394
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	287 678,079
		м2	601,774
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	311 112,471
		м2	548,457
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	288 918,097
		м2	379,528

## Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	4 872,831
		м2	242,464
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	4 143,950
		м2	238,757
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 737,471
		м2	249,028
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 283,988
		м2	232,639
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	241 934,241
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	236 605,027
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	202 775,576
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	-
		м2	341,984
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	-
		м2	323,842
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	-
		м2	313,873
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	-
		м2	286,955
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	219 935,590
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	213 761,469
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	201 327,264
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 704,397
		м2	286,093
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2			
9103-0501-02	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	10 471,686
		м2	391,875
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	9 684,121
		м2	390,502
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	8 915,062
		м2	231,333
Подраздел 7 Интернатные организации			

## Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	14 554,855
		м2	287,520
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	10 481,003
		м2	254,634

## Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2			
9104-0101-01	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	6 668,698
		м2	541,583
9104-0101-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	3 482,124
		м2	510,276
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 601,014
		м2	526,914
9104-0102-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	9 741,910
		м2	628,138
9104-0102-03	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	6 401,582
		м2	508,374
9104-0102-04	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	6 830,634
		м2	805,404
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	6 295,418
		м2	493,323
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	4 156,962
		м2	691,899
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	8 292,779
		м2	381,606
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	8 378,628
		м2	687,491
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			



## Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	52 220,777
		м2	575,950
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	11 817,082
		м2	334,093
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	35 358,424
		м2	340,008
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	116 749,573
		м2	477,461
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	108 342,904
		м2	890,593
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	136 307,434
		м2	945,839
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	47,529
		м2	376,844
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	17,227
		м2	310,867
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	25,165
		м2	447,871

## Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	18 166,038
		м2	329,561
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	22 355,868
		м2	376,090
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	11 164,170
		м2	449,771
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	4 026,483
		м2	222,716

## Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 731,706
		м2	456,687
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	5 191,335
		м2	372,285
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	5 244,776
		м2	374,459
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 536,902
		м2	436,167
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 265,964
		м2	697,297
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 642,605
		м2	365,570
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	10 435,531
		м2	265,110

## Раздел 6 Открытые спортивные сооружения

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные			
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2			
9106-0101-01	Стадион	1 м2	29,718
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные			
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	237,712
		м2	16,663
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	736,303
		м2	24,548
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	531,340
		м2	20,341

## Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей</b>			
<b>Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2</b>			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	11 558,111
		м2	320,350

## Окончание таблицы 7

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	9 090,380
		м2	277,693
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	4 079,107
		м2	106,766
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	232,090
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	315,115
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	286,918
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	250,310
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	272,920
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	244,464
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	248,102
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	294,284
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	280,487
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	108,997
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	93,938
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	134,140
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	112,632
Подраздел 7 Эстакады			
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	45,203
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	99,880

## Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения</b>			
<b>Группа 1 Открытые амфитеатры</b>			

## Окончание таблицы 8

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 160,724
		м2	954,586
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	518,532
		м2	124,274
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	13 108,930
		м2	634,417
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	12 269,842
		м2	534,867
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 229,231
		м2	393,579
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	10 136,827
		м2	470,594
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	7 798,580
		м2	358,275
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 492,767
		м2	425,955
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	384,810
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	494,543
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	407,970
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	460,318

**Отдел 2 Объекты инфраструктуры**  
**Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры**

Таблица 1 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Трансформаторные подстанции</b>			
<b>Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании</b>			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	48 815,233
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	93 064,090
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	118 488,809
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	836 375,552
<b>Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки</b>			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	8 989,178
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 729,396
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 470,108
9201-0102-04	ТП - 400	объект	14 605,942
9201-0102-05	ТП - 630	объект	17 878,481
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	20 926,581
<b>Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения</b>			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 569,290
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	27 257,407
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	37 231,424
<b>Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции</b>			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	162 187,366
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	181 933,945
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	214 349,176
<b>Подраздел 2 Котельные стационарные</b>			
<b>Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе</b>			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	40 656,021
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	44 392,230
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	65 347,511
<b>Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе</b>			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	41 407,875
<b>Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа</b>			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	64 094,738
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	100 643,963
<b>Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)</b>			
<b>Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе</b>			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	60 090,973
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	97 854,574
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	89 965,131
<b>Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа</b>			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	39 779,571
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 630,330

## Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	44 890,964
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	45 266,030
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	52 320,213
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	53 072,751

## Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)</b>			
<b>Группа 1 Водные скважины</b>			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	38 916,054
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	40 705,064
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	46 868,849
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	48 607,052
<b>Группа 2 Подземные насосные станции</b>			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	9 433,016
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	17 958,645
<b>Группа 3 Надземные насосные станции</b>			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	6 808,416
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	15 985,412
<b>Подраздел 2 Станции</b>			
<b>Группа 1 Насосные станции 2го подъема</b>			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	85 636,693
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	87 780,141
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	252 531,431
<b>Подраздел 3 Водонапорные башни</b>			
<b>Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м</b>			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 H=15,0 м	объект	13 587,554
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 H=15,0 м	объект	18 354,238
<b>Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м</b>			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 H=24,0 м	объект	27 265,474
<b>Подраздел 4 Резервуары чистой воды</b>			

Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013</b>			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	15 928,764
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	27 628,106
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	42 197,988
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	59 352,094
<b>Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды</b>			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	11 384,944
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	15 558,690
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	15 780,344

**Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры**

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Станции</b>			
<b>Группа 1 Канализационные насосные станции</b>			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	объект	6 922,232
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	объект	7 434,749
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	объект	25 245,270
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	объект	72 610,736
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	объект	131 408,491
<b>Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков</b>			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	объект	81 658,523
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	объект	171 931,772
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	объект	380 508,433
<b>Подраздел 3 Выгребы. Уборные</b>			
<b>Группа 1 Выгребы</b>			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м3	объект	4 911,585
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м3	объект	5 331,146
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м3	объект	6 581,503
<b>Группа 2 Уборные</b>			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	464,627
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	3 201,200

## Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	13 605,364

## Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	378,179
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	445,089
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	480,004
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	505,689
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	5 460,212
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 838,182
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 196,951
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	607 554,400
		м2	739,801
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16.8 м2	объект	14 931,142
		м2	888,758

## Раздел 5 Объекты хранения

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов</b>			
<b>Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2</b>			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	138,953
9205-0101-02	Склад из кирпича	м2	208,863
<b>Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2</b>			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	288,637
<b>Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2</b>			



## Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9205-0103-01	Склад металлический	м2	184,100
<b>Подраздел 2 Склады материально-технические</b>			
<b>Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2</b>			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	352,679
<b>Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2</b>			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	266,983
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	3 046,435
<b>Подраздел 3 Топливохранилища</b>			
<b>Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3</b>			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	85 808,969
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	72 288,334

## Раздел 6 Объекты транспорта

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования</b>			
<b>Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории</b>			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	861 670,753
<b>Группа 3 Автомобильные дороги II категории</b>			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	518 658,566
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	493 661,257
<b>Группа 4 Автомобильные дороги III категории</b>			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	281 311,417
<b>Группа 5 Автомобильные дороги IV категории</b>			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	139 906,580

## Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	198 285,115
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	56 158,703
<b>Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне</b>			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 787,930
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 898,003
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	2 373,089
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 049,823
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 566,864
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	1 827,649
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 428,395
<b>Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Водопропускные трубы</b>			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	12 346,700
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	34 089,377
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	46 562,374
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	59 958,350
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	86 942,811
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	101 681,368

## Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	125 368,706
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	68 337,644
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	87 093,005
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	132 683,649
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	116 578,294
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	158 533,140
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	243 879,499
<b>Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки</b>			
<b>Группа 1 Площадки отдыха</b>			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	3 879,222
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	3 556,532
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	3 494,828
<b>Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	41 988,837

## Часть 2

**Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения****Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м<sup>2</sup> общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 1 Жилые здания****Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	286,831	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	286,281	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	142,396	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57,405	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,424	0,000
Фундаменты	9,378	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,723	0,000
Покрытия и перекрытия	11,632	0,000
Крыши, кровли	15,338	0,000
Входная группа	0,356	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,407	0,000
Наружная отделка фасадов	10,774	0,000
Проемы	3,978	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,206	0,000
Потолки	3,555	0,000
Полы	6,111	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,146	0,000
Водоснабжение	2,174	100,000
Канализация	4,647	0,000
Теплоснабжение	4,908	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,242	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом**

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	305,523	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	300,049	-
1.1	в т.ч. материалы	145,183	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,102	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,889	0,000
Фундаменты	9,266	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,782	0,000
Покрытия и перекрытия	8,475	0,000
Крыши, кровли	16,281	0,000
Входная группа	0,372	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,997	0,000
Наружная отделка фасадов	0,141	0,000
Проемы	5,175	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,046	0,000
Потолки	3,571	0,000
Полы	4,864	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,092	0,000
Водоснабжение	1,127	0,000
Канализация	1,699	0,000
Теплоснабжение	7,763	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,127	0,000
Газоснабжение	1,333	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные

Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	286,820	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	279,339	-

Окончание таблицы 9101-0102-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	152,711	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,404	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,569	0,000
Фундаменты	7,183	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	23,278	0,000
Покрытия и перекрытия	11,822	0,000
Крыши, кровли	12,559	0,000
Лестницы	0,712	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,460	0,000
Проемы	5,018	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,183	0,000
Потолки	1,646	0,000
Полы	4,934	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,782	23,339
Водоснабжение	4,064	0,000
Канализация	1,440	0,000
Теплоснабжение	6,470	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,278	0,000
Слаботочные сети	3,603	76,661
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

## Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные

## Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	312,597	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	301,972	-
1.1	в т.ч. материалы	161,864	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,956	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-

тыс. тенге

## Окончание таблицы 9101-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,201	0,000
Фундаменты	4,787	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,081	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,743	0,000
Покрытия и перекрытия	6,810	0,000
Крыши, кровли	11,389	0,000
Лестницы	0,842	0,000
Входная группа	0,811	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,136	0,000
Наружная отделка фасадов	0,476	0,000
Проемы	7,349	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>	0,022	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,210	0,000
Потолки	1,338	0,000
Полы	4,151	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,575	23,811
Водоснабжение	2,894	0,000
Канализация	1,932	0,853
Теплоснабжение	9,882	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,441	0,000
Слаботочные сети	0,826	1,347
Система антитеррористической безопасности	0,218	0,000
Вертикальный транспорт	2,885	70,072
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	308,154	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	306,828	-	
1.1	в т.ч. материалы	157,312	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,331	-	



## Окончание таблицы 9101-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,508	0,000
Фундаменты	5,284	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,296	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	30,103	0,000
Покрытия и перекрытия	9,036	0,000
Крыши, кровли	6,934	0,000
Лестницы	1,625	0,000
Входная группа	0,597	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,320	5,545
Наружная отделка фасадов	0,236	0,000
Проемы	6,594	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,945	0,000
Потолки	1,515	0,000
Полы	4,298	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,539	27,121
Водоснабжение	2,252	0,000
Канализация	2,061	6,215
Теплоснабжение	6,349	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,386	0,000
Слаботочные сети	0,745	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,375	17,082
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	281,641	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	272,452	-	
1.1	в т.ч. материалы	140,800	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,376	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-	

## Окончание таблицы 9101-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,749	0,000
Фундаменты	5,093	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,568	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,259	0,000
Покрытия и перекрытия	8,871	0,000
Крыши, кровли	11,088	0,000
Лестницы	1,970	0,000
Входная группа	0,777	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,449	0,000
Наружная отделка фасадов	5,147	0,000
Проемы	6,360	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,428	0,000
Потолки	0,909	0,000
Полы	5,543	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,394	25,610
Водоснабжение	2,747	19,989
Канализация	1,560	1,058
Теплоснабжение	9,632	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,190	0,000
Слаботочные сети	2,265	4,975
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	347,137	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	339,744	-
1.1	в т.ч. материалы	168,007	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	72,224	-

Окончание таблицы 9101-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,781	0,000
Фундаменты	3,045	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,216	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,122	0,000
Стены, перегородки	12,404	0,000
Покрытия и перекрытия	11,788	0,000
Крыши, кровли	3,382	0,000
Лестницы	0,869	0,000
Входная группа	0,472	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,707	0,000
Наружная отделка фасадов	8,684	0,000
Проемы	4,858	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,906	0,000
Потолки	1,919	0,000
Полы	3,532	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,344	20,895
Водоснабжение	4,275	54,550
Канализация	1,932	2,179
Теплоснабжение	6,431	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,117	0,000
Слаботочные сети	0,751	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,134	0,000
Газоснабжение	1,330	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные

## Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	275,645	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	275,031	-	

## Окончание таблицы 9101-0203-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	167,469	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37,277	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,069	0,000
Фундаменты	8,117	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,970	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,605	0,000
Покрытия и перекрытия	10,510	0,000
Крыши, кровли	9,138	0,000
Лестницы	1,082	0,000
Входная группа	1,400	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,165	0,000
Наружная отделка фасадов	0,210	0,000
Проемы	7,510	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,018	0,000
Потолки	1,489	0,000
Полы	5,303	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,576	75,555
Водоснабжение	3,691	0,000
Канализация	1,703	0,000
Теплоснабжение	8,411	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,152	0,000
Слаботочные сети	1,720	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,198	0,000
Газоснабжение	1,964	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)

Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные

Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	321,315	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	309,358	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	142,375	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	67,534	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,957	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,275	0,000
Фундаменты	4,620	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,492	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	32,864	0,000
Покрытия и перекрытия	8,711	0,000
Крыши, кровли	1,801	0,000
Лестницы	1,623	0,000
Входная группа	0,450	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,978	0,000
Наружная отделка фасадов	1,507	0,000
Проемы	5,393	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,339	0,000
Потолки	1,733	0,000
Полы	6,240	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,716	10,629
Водоснабжение	2,524	0,000
Канализация	1,554	0,000
Теплоснабжение	7,912	37,445
Вентиляция и кондиционирование	0,110	0,000
Слаботочные сети	0,811	0,000
Вертикальный транспорт	2,694	51,926
Газоснабжение	1,655	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	334,656	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	316,825	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	167,670	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57,571	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,240	0,000
Фундаменты	6,386	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,935	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,273	0,000
Покрытия и перекрытия	9,528	0,000
Крыши, кровли	1,682	0,000
Лестницы	0,597	0,000
Входная группа	0,547	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,133	0,000
Наружная отделка фасадов	0,169	0,000
Проемы	12,755	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,869	0,000
Потолки	1,590	0,000
Полы	5,601	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,799	8,431
Водоснабжение	2,009	0,000
Канализация	1,427	0,000
Теплоснабжение	9,606	40,333
Вентиляция и кондиционирование	0,205	0,000
Слаботочные сети	0,840	0,339
Система антитеррористической безопасности	0,068	0,000
Вертикальный транспорт	3,741	50,897
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	379,666	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	366,690	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	178,619	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	70,193	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,282	0,000
Фундаменты	8,309	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,829	0,000
Стены, перегородки	9,616	0,000
Покрытия и перекрытия	20,461	0,000
Крыши, кровли	0,737	0,000
Лестницы	0,829	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,792	0,000
Наружная отделка фасадов	1,711	0,000
Проемы	5,915	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,152	0,000
Потолки	1,726	0,000
Полы	8,028	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,120	8,696
Водоснабжение	2,025	0,000
Канализация	1,422	0,182
Теплоснабжение	7,263	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,206	0,000
Слаботочные сети	1,568	0,000
Вертикальный транспорт	4,252	89,914
Газоснабжение	0,759	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона**

**Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легковесными блоками**

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	330,814	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	313,936	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	158,334	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	59,723	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,537	0,000
Фундаменты	2,625	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,152	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,872	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,764	0,000
Стены, перегородки	13,619	0,000
Покрытия и перекрытия	10,915	0,000
Крыши, кровли	3,454	0,000
Лестницы	0,885	0,000
Входная группа	0,227	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,852	0,000
Наружная отделка фасадов	3,276	0,000
Проемы	6,399	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,835	0,000
Потолки	1,533	0,000
Полы	6,125	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,383	4,341
Водоснабжение	1,546	0,000
Канализация	1,481	0,000
Теплоснабжение	6,152	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,405	0,000
Слаботочные сети	2,605	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,533	0,000
Вертикальный транспорт	4,903	63,350
Газоснабжение	0,922	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные**  
**Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом**



Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	275,242	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	265,221	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	151,251	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	41,734	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,505	0,000
Фундаменты	5,101	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,073	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	18,468	0,000
Покрытия и перекрытия	18,327	0,000
Крыши, кровли	1,384	0,000
Лестницы	0,728	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,180	0,000
Наружная отделка фасадов	0,380	0,000
Проемы	9,601	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,222	0,000
Потолки	1,538	0,000
Полы	6,348	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,233	12,200
Водоснабжение	2,132	0,000
Канализация	2,329	0,252
Теплоснабжение	5,581	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,137	0,000
Слаботочные сети	1,304	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,088	0,000
Вертикальный транспорт	4,421	85,838
Газоснабжение	1,921	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные**  
**Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным**  
**железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных**  
**железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	305,176	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	289,292	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	155,270	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	49,384	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,278	0,000
Фундаменты	2,249	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,300	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,591	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,400	0,000
Стены, перегородки	17,956	0,000
Покрытия и перекрытия	12,599	0,000
Крыши, кровли	3,240	0,000
Лестницы	1,062	0,000
Входная группа	0,482	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,742	0,000
Наружная отделка фасадов	2,792	0,000
Проемы	7,026	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,721	0,000
Потолки	0,649	0,000
Полы	5,347	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,377	6,746
Водоснабжение	4,008	0,000
Канализация	1,622	0,275
Теплоснабжение	6,836	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,076	0,000
Слаботочные сети	0,999	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,676	0,000
Вертикальный транспорт	3,129	46,882
Газоснабжение	0,845	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	310,590	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	302,040	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	150,614	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	56,525	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,329	0,000
Фундаменты	8,292	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,467	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,243	0,000
Стены, перегородки	12,129	0,000
Покрытия и перекрытия	14,636	0,000
Крыши, кровли	2,691	0,000
Лестницы	0,504	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,321	0,000
Наружная отделка фасадов	0,760	0,000
Проемы	6,028	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,225	0,000
Потолки	1,842	0,000
Полы	4,572	0,000
Прочие элементы отделки	0,019	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,030	19,401
Водоснабжение	3,976	7,329
Канализация	2,291	0,000
Теплоснабжение	7,573	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,888	0,000
Слаботочные сети	0,692	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,150	2,322
Вертикальный транспорт	2,340	65,259
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)

Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона

Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	352,096	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	335,183	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	177,457	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	61,413	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,553	0,000
Фундаменты	2,471	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,347	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,756	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,919	0,000
Стены, перегородки	8,857	0,000
Покрытия и перекрытия	7,290	0,000
Крыши, кровли	1,200	0,000
Лестницы	0,436	0,000
Входная группа	0,156	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,713	0,000
Наружная отделка фасадов	7,519	0,000
Проемы	6,591	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,113	0,000
Потолки	2,012	0,000
Полы	5,735	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,311	11,913
Водоснабжение	5,563	14,102
Канализация	2,037	0,822
Теплоснабжение	6,389	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,494	3,219
Слаботочные сети	0,778	0,098
Система пожарной безопасности	0,565	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,047	0,000
Вертикальный транспорт	3,149	44,575
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)****Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков***Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	384,784	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	375,383	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	187,434	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	73,283	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,330	0,000
Фундаменты	7,196	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,871	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	21,979	0,000
Стены, перегородки	9,483	0,000
Покрытия и перекрытия	4,400	0,000
Крыши, кровли	0,553	0,000
Лестницы	0,772	0,000
Входная группа	0,307	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,842	0,000
Наружная отделка фасадов	3,799	0,000
Проемы	9,334	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,329	0,000
Потолки	1,946	0,000
Полы	6,992	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,347	12,152
Водоснабжение	3,162	16,639
Канализация	1,101	0,828
Теплоснабжение	5,414	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,475	3,562
Слаботочные сети	1,060	0,505
Система пожарной безопасности	0,427	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,126	2,003
Вертикальный транспорт	2,754	51,324
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Общежития**  
**Группа 1 Общежития кирпичные**  
**Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест**

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 903,387	255,514
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 344,848	234,840
1.1	в т.ч. материалы	3 141,454	116,274
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 226,774	45,406
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,415	0,000
Фундаменты	5,085	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,642	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	19,408	0,000
Покрытия и перекрытия	4,920	0,000
Крыши, кровли	4,793	0,000
Лестницы	1,344	0,000
Входная группа	1,233	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,558	0,000
Проемы	3,797	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,878	0,000
Потолки	1,325	0,000
Полы	5,335	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,717	48,746
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,545	5,826
Водоснабжение	6,691	18,056
Канализация	1,250	3,030
Теплоснабжение	4,252	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,342	1,791
Слаботочные сети	0,538	1,255
Система пожарной безопасности	1,462	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,454	13,593
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,303	0,000
Электроосвещение	0,364	0,503
Водоснабжение	0,686	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,152	5,011
Теплоснабжение	1,439	0,000

## Окончание таблицы 9101-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	0,247	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,851	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,794	0,000
Озеленение	0,757	0,000
Ограждение	0,158	0,000
МАФы	0,264	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 087,500	206,878
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 646,395	184,553
1.1	в т.ч. материалы	1 861,758	94,228
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	689,513	34,898
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	310,252	15,703

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,246	0,000
Фундаменты	2,189	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,023	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,065	0,000
Покрытия и перекрытия	10,250	0,000
Крыши, кровли	1,213	0,000
Лестницы	0,384	0,000
Входная группа	0,090	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,809	0,000
Проемы	6,854	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,024	0,000
Потолки	1,377	0,000
Полы	6,917	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,493	70,335
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,295	1,426

## Окончание таблицы 9101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,838	2,090
Канализация	1,706	0,245
Теплоснабжение	5,206	5,745
Слаботочные сети	1,726	3,736
Система пожарной безопасности	2,510	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,146	0,000
Вертикальный транспорт	2,278	16,423
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,267	0,000
Электроосвещение	0,236	0,000
Водоснабжение	0,658	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,235	0,000
Теплоснабжение	2,179	0,000
Сети связи	0,157	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,279	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,416	0,000
Озеленение	0,527	0,000
МАФы	0,407	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом

## Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 039,261	302,468
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 492,141	278,959
1.1	в т.ч. материалы	3 425,882	147,206
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 200,421	51,581
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,249	0,000
Фундаменты	2,023	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,153	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,347	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,684	0,000
Стены, перегородки	6,926	0,000



## Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	8,881	0,000
Крыши, кровли	1,789	0,000
Лестницы	1,137	0,000
Входная группа	0,952	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,487	0,000
Наружная отделка фасадов	4,922	0,000
Проемы	3,076	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,106	0,000
Потолки	1,649	0,000
Полы	4,171	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,960	57,267
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,631	2,464
Водоснабжение	3,113	10,280
Канализация	1,826	0,643
Теплоснабжение	5,234	0,863
Вентиляция и кондиционирование	1,925	2,646
Слаботочные сети	2,574	1,614
Система пожарной безопасности	3,459	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,283	0,000
Вертикальный транспорт	1,963	20,837
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,730	3,387
Водоснабжение	0,217	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,207	0,000
Теплоснабжение	7,383	0,000
Сети связи	0,257	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,199	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,284	0,000
Озеленение	0,069	0,000
МАФы	0,135	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 101,119	279,085
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 508,656	251,983
1.1	в т.ч. материалы	2 776,261	126,995
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 092,570	49,978
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

*Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,187	0,000
Фундаменты	1,819	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,056	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,950	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,014	0,000
Стены, перегородки	6,622	0,000
Покрытия и перекрытия	9,364	0,000
Крыши, кровли	1,420	0,000
Лестницы	1,122	0,000
Входная группа	0,787	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,510	0,000
Наружная отделка фасадов	5,446	0,000
Проемы	3,796	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,784	0,000
Потолки	1,974	0,000
Полы	4,131	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,759	62,620
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,086	1,643
Водоснабжение	3,245	7,253
Канализация	2,248	0,448
Теплоснабжение	6,126	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,956	1,896
Слаботочные сети	2,130	0,000
Система пожарной безопасности	1,469	0,000
Вертикальный транспорт	1,548	12,809
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,718	1,267
Электроосвещение	0,189	0,000
Водоснабжение	0,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,370	0,000
Теплоснабжение	4,395	0,000
Сети связи	0,155	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,074	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,141	0,000
Озеленение	0,349	0,000
Ограждение	0,862	0,000
МАФы	0,068	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий****Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий**

**Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	322,361	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	316,912	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	183,726	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	47,038	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,164	0,000
Фундаменты	5,343	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,179	0,000
Стены, перегородки	10,217	0,000
Покрытия и перекрытия	14,542	0,000
Крыши, кровли	4,670	0,000
Входная группа	2,722	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,235	0,000
Наружная отделка фасадов	8,494	0,000
Проемы	14,998	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,545	0,000
Потолки	0,892	0,000
Полы	2,988	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,035	85,612
Водоснабжение	1,176	0,000
Канализация	0,519	0,000
Теплоснабжение	7,735	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,455	0,000
Слаботочные сети	0,089	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	331,827	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	298,361	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	168,034	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	48,218	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,140	0,000
Фундаменты	6,415	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,708	0,000
Стены, перегородки	10,733	0,000
Покрытия и перекрытия	11,076	0,000
Крыши, кровли	0,556	0,000
Входная группа	0,338	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,580	0,000
Наружная отделка фасадов	5,837	0,000
Проемы	16,268	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,479	0,000
Потолки	0,958	0,000
Полы	2,141	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,902	30,465
Водоснабжение	0,951	0,000
Канализация	0,111	0,000
Теплоснабжение	9,486	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,515	29,733
Слаботочные сети	0,149	0,000
Система пожарной безопасности	6,659	36,993
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	332,470	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	310,619	-
1.1	в т.ч. материалы	191,742	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43,703	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,038	0,000
Фундаменты	4,956	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,612	0,000
Стены, перегородки	10,520	0,000
Покрытия и перекрытия	13,067	0,000
Крыши, кровли	2,471	0,000
Входная группа	1,557	0,000
Наружная отделка фасадов	4,979	0,000
Проемы	22,489	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,581	0,000
Потолки	0,825	0,000
Полы	1,599	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,199	39,671
Водоснабжение	1,971	8,791
Канализация	0,709	0,000
Теплоснабжение	12,458	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,718	43,437
Слаботочные сети	0,172	0,000
Система пожарной безопасности	1,079	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	361,748	-

## Окончание таблицы 9101-0701-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	348,533	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	212,998	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	49,504	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,077	0,000
Фундаменты	5,959	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,097	0,000
Стены, перегородки	14,731	0,000
Покрытия и перекрытия	12,818	0,000
Крыши, кровли	1,227	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,677	0,000
Наружная отделка фасадов	3,499	0,000
Проемы	10,674	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,323	0,000
Потолки	4,100	0,000
Полы	1,231	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,898	75,007
Водоснабжение	1,803	10,127
Канализация	0,546	0,000
Теплоснабжение	15,363	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,572	0,000
Слаботочные сети	0,039	0,000
Система пожарной безопасности	0,370	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Техническая часть к Разделу 2 Административные здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 2 Здания общественного назначения;
- Подраздел 3 Пожарные депо;

2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 2 Административные здания**  
**Подраздел 1 Административные здания**  
**Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2**  
**Объект 9102-0101-01 - Административное здание**

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	105,559	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	100,301	-
1.1	в т.ч. материалы	43,649	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19,616	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,518	-

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,291	0,000
Фундаменты	6,091	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,418	0,000
Покрытия и перекрытия	7,138	0,000
Крыши, кровли	4,811	0,000
Лестницы	0,108	0,000
Входная группа	0,202	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,075	0,000
Наружная отделка фасадов	0,269	0,000
Проемы	1,389	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,379	0,000
Потолки	0,597	0,000
Полы	2,257	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,874	66,898
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,578	0,000
Водоснабжение	0,763	0,977
Канализация	0,442	0,000
Теплоснабжение	1,817	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,781	9,985
Слаботочные сети	4,063	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,892	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,897	4,988
Электроосвещение	1,527	0,000
Водоснабжение	0,624	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,754	0,000
Теплоснабжение	1,469	16,398



## Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	3,692	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,370	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,763	0,000
Озеленение	2,764	0,000
Ограждение	10,867	0,000
МАФы	2,040	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	49,238	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48,142	-
1.1	в т.ч. материалы	38,941	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,641	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	5,796	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	61,750	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,917	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,563	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,535	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,061	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,508	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,767	0,000
Озеленение	1,039	0,000
МАФы	11,065	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2****Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования***Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	75,275	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63,335	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	32,804	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12,217	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	7,358	-

*Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,659	0,000
Фундаменты	2,880	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,406	0,000
Стены, перегородки	11,805	0,000
Покрытия и перекрытия	7,165	0,000
Крыши, кровли	4,807	0,000
Лестницы	1,674	0,000
Входная группа	1,677	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,421	0,000
Наружная отделка фасадов	1,795	0,000
Проемы	3,929	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,761	0,000
Потолки	1,559	0,000
Полы	3,614	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,552	66,782
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,957	2,964
Водоснабжение	2,279	7,781
Канализация	0,296	0,110
Теплоснабжение	3,886	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,875	3,050
Слаботочные сети	1,181	0,989
Система пожарной безопасности	0,501	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,944	0,000
Вертикальный транспорт	3,775	17,291
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,283	0,000
Электроосвещение	3,206	0,580
Водоснабжение	2,616	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,319	0,000

## Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,486	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,380	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,095	0,000
Озеленение	0,021	0,000
МАФы	0,194	0,013
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2

## Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	64,635	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57,895	-
1.1	в т.ч. материалы	29,984	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,465	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,262	0,000
Фундаменты	2,870	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,514	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,742	0,000
Покрытия и перекрытия	7,077	0,000
Крыши, кровли	4,983	0,000
Лестницы	0,797	0,000
Входная группа	2,111	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,334	0,000
Наружная отделка фасадов	0,132	0,000
Проемы	7,504	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,974	0,000
Потолки	1,218	0,000
Полы	3,815	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,023	59,908
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	4,190	6,209
Водоснабжение	0,751	0,437
Канализация	0,222	0,000
Теплоснабжение	2,530	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,696	0,852
Слаботочные сети	0,577	0,203
Система пожарной безопасности	0,389	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,095	2,447
Система управления технологическими процессами	0,336	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,939	26,272
Электроосвещение	0,397	0,000
Водоснабжение	1,958	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,397	0,000
Теплоснабжение	1,559	0,000
Сети связи	0,613	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,479	0,000
Озеленение	0,051	0,000
Ограждение	2,976	0,000
МАФы	1,445	2,426
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест**

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	91,303	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	74,149	-
1.1	в т.ч. материалы	40,446	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,762	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,842	0,000
Фундаменты	0,861	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,605	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,498	0,000
Стены, перегородки	4,272	0,000
Покрытия и перекрытия	7,302	0,000
Крыши, кровли	6,004	0,000
Лестницы	1,304	0,000
Входная группа	1,950	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,840	0,000
Наружная отделка фасадов	5,825	0,000
Проемы	11,111	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,460	0,000
Потолки	1,196	0,000
Полы	3,800	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,148	33,267
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,987	7,831
Водоснабжение	1,998	4,013
Канализация	1,171	0,576
Теплоснабжение	2,512	3,735
Вентиляция и кондиционирование	9,109	25,683
Слаботочные сети	0,108	0,043
Система пожарной безопасности	2,418	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,373	6,381
Система управления технологическими процессами	4,052	4,950
Вертикальный транспорт	0,314	0,958
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,164	3,461
Электроосвещение	0,164	0,000
Водоснабжение	0,325	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,473	0,000
Теплоснабжение	0,890	0,000
Сети связи	0,240	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,204	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,373	0,000
Озеленение	0,085	0,000
Ограждение	0,875	0,000
МАФы	0,145	0,037
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,767	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71,803	-
1.1	в т.ч. материалы	36,985	-

ТЫС. ТЕНГЕ

## Окончание таблицы 9102-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,114	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,210	0,000
Фундаменты	3,638	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,471	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,552	0,000
Стены, перегородки	9,922	0,000
Покрытия и перекрытия	7,464	0,000
Крыши, кровли	5,203	0,000
Лестницы	4,647	0,000
Входная группа	0,137	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,990	0,000
Наружная отделка фасадов	5,986	0,000
Проемы	11,159	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,056	0,000
Потолки	0,970	0,000
Полы	4,574	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,222	77,785
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,859	12,000
Водоснабжение	0,413	0,169
Канализация	0,509	0,000
Теплоснабжение	2,881	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,130	5,862
Слаботочные сети	2,163	0,473
Система пожарной безопасности	0,444	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,076	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,205	0,000
Водоснабжение	0,513	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,161	0,000
Теплоснабжение	0,775	2,812
Сети связи	0,553	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,047	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,926	0,000
МАФы	0,141	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)**

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	58,810	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55,204	-
1.1	в т.ч. материалы	29,259	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,182	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,603	-

тыс. тенге

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,687	0,000
Фундаменты	1,939	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,311	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,209	0,000
Стены, перегородки	10,642	0,000
Покрытия и перекрытия	4,349	0,000
Крыши, кровли	3,501	0,000
Лестницы	0,406	0,000
Входная группа	0,242	0,000
Наружная отделка фасадов	10,256	0,000
Проемы	3,041	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,646	0,000
Потолки	3,496	0,000
Полы	6,563	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,461	6,690
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,775	10,271
Водоснабжение	0,874	4,398
Канализация	0,602	1,081
Теплоснабжение	2,103	2,672
Вентиляция и кондиционирование	5,971	71,228
Слаботочные сети	0,329	0,429
Система пожарной безопасности	0,556	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,893	0,744
Система управления технологическими процессами	1,699	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,119	0,000
Водоснабжение	0,464	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,236	0,000
Теплоснабжение	0,505	0,000
Сети связи	0,451	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,021	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,419	0,000
Озеленение	0,191	0,000
МАФы	0,043	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2

**Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест**

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	82,096	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67,229	-
1.1	в т.ч. материалы	36,827	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,363	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,096	0,000
Фундаменты	1,037	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,407	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,905	0,000
Стены, перегородки	3,204	0,000
Покрытия и перекрытия	7,986	0,000
Крыши, кровли	7,922	0,000
Лестницы	1,249	0,000
Входная группа	1,284	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,141	0,000
Наружная отделка фасадов	3,834	0,000
Проемы	10,957	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,925	0,000
Потолки	1,797	0,000
Полы	5,140	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,296	39,872
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		



## Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	5,258	6,811
Водоснабжение	1,994	3,502
Канализация	1,087	0,303
Теплоснабжение	2,315	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,833	24,543
Слаботочные сети	0,102	0,037
Система пожарной безопасности	1,932	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,119	6,854
Система управления технологическими процессами	3,887	3,498
Вертикальный транспорт	0,259	0,821
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,964	2,966
Электроосвещение	0,136	0,000
Водоснабжение	0,269	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,391	0,000
Теплоснабжение	0,735	0,000
Сети связи	0,199	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,169	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,135	0,000
Озеленение	0,070	0,000
Ограждение	0,849	0,000
МАФы	0,119	0,032
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2

Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	81,442	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68,422	-
1.1	в т.ч. материалы	35,062	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,166	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,753	0,000
Фундаменты	1,402	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,466	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,199	0,000
Стены, перегородки	4,669	0,000
Покрытия и перекрытия	12,429	0,000
Крыши, кровли	5,369	0,000
Лестницы	0,233	0,000
Входная группа	1,639	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,044	0,000
Наружная отделка фасадов	9,664	0,000
Проемы	18,195	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,422	0,000
Потолки	1,671	0,000
Полы	3,427	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,577	30,166
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,631	12,778
Водоснабжение	1,346	1,740
Канализация	1,570	1,726
Теплоснабжение	1,910	0,916
Вентиляция и кондиционирование	8,137	31,089
Слаботочные сети	3,186	4,179
Система пожарной безопасности	1,171	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,117	4,503
Вертикальный транспорт	1,795	8,744
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,755	3,099
Электроосвещение	0,074	0,000
Водоснабжение	0,147	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,213	0,000
Теплоснабжение	0,401	0,000
Сети связи	0,108	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,092	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,619	0,000
Озеленение	0,038	0,000
Ограждение	0,463	0,000
МАФы	0,065	0,020
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек**

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	100,281	-

тыс. тенге

## Окончание таблицы 9102-0105-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	94,345	-
1.1	в т.ч. материалы	49,890	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18,285	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,634	-

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,850	0,000
Фундаменты	6,252	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,154	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,375	0,000
Стены, перегородки	12,753	0,000
Покрытия и перекрытия	14,016	0,000
Крыши, кровли	2,819	0,000
Лестницы	0,884	0,000
Входная группа	0,098	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,738	0,000
Наружная отделка фасадов	5,332	0,000
Проемы	2,965	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,206	0,000
Потолки	0,835	0,000
Полы	4,483	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,039	78,060
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,078	17,357
Водоснабжение	0,732	2,449
Канализация	0,472	0,305
Теплоснабжение	2,476	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,152	0,070
Слаботочные сети	0,903	0,289
Система пожарной безопасности	0,913	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,361	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,760	0,000
Электроосвещение	0,909	0,000
Водоснабжение	0,697	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,852	0,000
Теплоснабжение	2,091	0,466
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,738	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,502	0,000
Озеленение	1,058	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,269	0,000
МАФы	0,236	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,281	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	75,115	-
1.1	в т.ч. материалы	39,627	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,771	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,546	0,000
Фундаменты	2,452	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,554	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,440	0,000
Стены, перегородки	14,771	0,000
Покрытия и перекрытия	9,407	0,000
Крыши, кровли	4,221	0,000
Лестницы	1,366	0,000
Входная группа	0,639	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,416	0,000
Наружная отделка фасадов	3,091	0,000
Проемы	2,263	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,174	0,000
Потолки	0,864	0,000
Полы	3,896	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,300	75,602
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,314	20,954
Водоснабжение	1,309	2,616
Канализация	0,419	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,287	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,875	0,000
Слаботочные сети	1,152	0,214
Система пожарной безопасности	0,570	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,290	0,000
Система управления технологическими процессами	0,306	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,708	0,000
Электроосвещение	0,781	0,000
Водоснабжение	0,579	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,447	0,000
Теплоснабжение	1,312	0,211
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,713	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,320	0,000
Озеленение	0,518	0,000
Ограждение	2,518	0,000
МАФы	0,181	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	78,682	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69,215	-
1.1	в т.ч. материалы	36,149	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,725	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,571	0,000
Фундаменты	2,729	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,482	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,292	0,000
Стены, перегородки	11,482	0,000
Покрытия и перекрытия	9,668	0,000
Крыши, кровли	3,641	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,923	0,000
Входная группа	0,699	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,916	0,000
Наружная отделка фасадов	2,469	0,000
Проемы	2,495	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,245	0,000
Потолки	2,758	0,000
Полы	4,468	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,340	76,574
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,407	13,347
Водоснабжение	0,764	0,317
Канализация	0,308	0,000
Теплоснабжение	1,936	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,803	7,770
Слаботочные сети	0,893	1,657
Система пожарной безопасности	0,590	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,220	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,813	0,000
Электроосвещение	0,205	0,139
Водоснабжение	0,552	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,426	0,000
Теплоснабжение	1,398	0,000
Сети связи	0,116	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,088	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,905	0,000
Озеленение	0,493	0,000
Ограждение	3,319	0,000
МАФы	0,586	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 6 Приемники для арестованных лиц

Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	41 949,032	347,911
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 053,198	299,013
1.1	в т.ч. материалы	17 212,917	142,758
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 503,574	62,232
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,598	0,000
Фундаменты	1,801	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,979	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,572	0,000
Стены, перегородки	6,745	0,000
Покрытия и перекрытия	7,635	0,000
Крыши, кровли	8,242	0,000
Лестницы	0,463	0,000
Входная группа	0,271	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,301	0,000
Наружная отделка фасадов	5,038	0,000
Проемы	3,302	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,849	0,000
Потолки	0,945	0,000
Полы	3,070	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,974	42,090
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,540	9,804
Водоснабжение	1,845	2,171
Канализация	2,548	0,097
Теплоснабжение	3,134	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,881	3,324
Слаботочные сети	2,296	6,857
Система пожарной безопасности	6,990	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,554	5,566
Система управления технологическими процессами	3,995	8,231
Вертикальный транспорт	0,863	4,016
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,760	0,000
Электроосвещение	0,506	0,407
Водоснабжение	0,380	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,571	3,671
Теплоснабжение	1,054	0,000
Сети связи	0,192	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	4,106	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест**

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	24 559,262	298,630
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 223,048	258,063
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	11 494,393	139,767
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 669,343	44,618
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2 037,288	24,773

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,638	0,000
Фундаменты	2,592	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,905	0,000
Стены, перегородки	10,948	0,000
Покрытия и перекрытия	8,577	0,000
Крыши, кровли	7,744	0,000
Лестницы	0,885	0,000
Входная группа	0,710	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,217	0,000
Наружная отделка фасадов	4,124	0,000
Проемы	3,697	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,747	0,000
Потолки	1,062	0,000
Полы	4,109	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,596	47,775
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,936	5,304
Водоснабжение	1,739	2,345
Канализация	3,728	4,171
Теплоснабжение	2,993	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,325	8,379
Слаботочные сети	3,447	10,512
Система пожарной безопасности	2,647	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,435	3,348
Вертикальный транспорт	1,381	7,348
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,647	0,000
Электроосвещение	0,419	0,359
Водоснабжение	0,316	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,263	2,726
Теплоснабжение	0,899	0,000
Сети связи	0,164	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		



## Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	4,096	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Здания общественного назначения

## Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

## Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	66,151	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55,402	-
1.1	в т.ч. материалы	36,202	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,959	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,403	0,000
Фундаменты	2,958	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,244	0,000
Стены, перегородки	8,551	0,000
Покрытия и перекрытия	4,648	0,000
Крыши, кровли	9,017	0,000
Лестницы	1,506	0,000
Входная группа	0,434	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,612	0,000
Наружная отделка фасадов	7,165	0,000
Проемы	12,533	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,687	0,000
Потолки	1,430	0,000
Полы	3,869	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,645	55,885
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,412	6,538
Водоснабжение	0,466	0,286
Канализация	0,529	0,000

## Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,556	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,137	14,060
Слаботочные сети	0,122	0,000
Система пожарной безопасности	0,282	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,355	0,000
Вертикальный транспорт	4,004	23,232
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,293	0,000
Электроосвещение	0,397	0,000
Водоснабжение	0,562	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,429	0,000
Теплоснабжение	1,435	0,000
Сети связи	0,116	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,102	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,829	0,000
Озеленение	0,247	0,000
МАФы	5,024	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи**

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	124,979	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	103,778	-
1.1	в т.ч. материалы	62,747	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,942	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,275	0,000
Фундаменты	5,480	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,226	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,037	0,000
Стены, перегородки	2,786	0,000
Покрытия и перекрытия	4,276	0,000
Крыши, кровли	6,308	0,000

## Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	1,147	0,000
Входная группа	0,321	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,182	0,000
Наружная отделка фасадов	3,103	0,000
Проемы	13,464	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,015	0,000
Потолки	2,996	0,000
Полы	2,674	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,959	57,250
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,380	2,686
Водоснабжение	0,964	0,000
Канализация	1,007	0,146
Теплоснабжение	4,579	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,623	28,467
Слаботочные сети	0,872	1,228
Система пожарной безопасности	0,427	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,390	0,000
Система управления технологическими процессами	0,465	0,544
Вертикальный транспорт	1,698	7,051
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,836	0,201
Электроосвещение	2,117	0,000
Водоснабжение	0,431	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,449	0,000
Теплоснабжение	1,708	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,684	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,806	0,000
Озеленение	0,315	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции**

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 439,445	347,281
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 364,052	311,507
1.1	в т.ч. материалы	4 303,706	143,168
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 979,086	65,837
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	614,515	20,443

*Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,449	0,000
Фундаменты	5,158	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,136	0,000
Стены, перегородки	15,829	0,000
Покрытия и перекрытия	6,767	0,000
Крыши, кровли	7,572	0,000
Лестницы	1,197	0,000
Входная группа	0,713	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,403	0,000
Наружная отделка фасадов	5,368	0,000
Проемы	3,932	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,479	0,000
Потолки	1,047	0,000
Полы	5,225	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,402	56,860
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,383	28,348
Водоснабжение	1,057	0,606
Канализация	0,548	0,000
Теплоснабжение	2,596	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,824	4,026
Слаботочные сети	0,302	0,778
Система пожарной безопасности	2,166	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,902	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,539	0,000
Электроосвещение	0,346	0,000
Водоснабжение	0,960	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,640	0,000
Теплоснабжение	1,028	0,000
Сети связи	0,407	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,850	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,005	0,000
Озеленение	0,577	0,000
Ограждение	2,003	0,000
МАФы	0,189	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Пожарное депо**

**Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места**

**Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций**

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино- место	м2
	Показатель стоимости объекта	275 659,332	576,633
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	249 729,542	522,392
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	183 836,997	384,556
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	25 460,157	53,258
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	16 427,942	34,364

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,290	0,000
Фундаменты	3,221	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,658	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	25,858	0,000
Стены, перегородки	12,532	0,000
Покрытия и перекрытия	1,235	0,000
Крыши, кровли	4,518	0,000
Лестницы	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,268	0,000
Наружная отделка фасадов	1,450	0,000
Проемы	3,885	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	1,583	0,000
Полы	3,567	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,603	45,020
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,844	3,554
Водоснабжение	0,627	0,000
Канализация	2,245	16,054
Теплоснабжение	2,871	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,723	25,124
Слаботочные сети	1,220	5,749
Система пожарной безопасности	0,914	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,064	1,067
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,768	0,000
Электроосвещение	0,423	0,000
Водоснабжение	1,190	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,272	0,000
Теплоснабжение	1,016	0,000
Сети связи	1,948	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,907	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,082	0,000

## Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,611	0,000
Ограждение	1,287	0,000
МАФы	4,273	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места

## Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	299 319,291	527,667
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	274 575,245	484,046
1.1	в т.ч. материалы	155 870,976	274,784
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40 195,530	70,860
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 133,335	19,627

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,712	0,000
Фундаменты	5,423	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,628	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,493	0,000
Стены, перегородки	4,728	0,000
Покрытия и перекрытия	2,244	0,000
Крыши, кровли	3,619	0,000
Лестницы	0,444	0,000
Входная группа	0,212	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,541	0,000
Наружная отделка фасадов	4,983	0,000
Проемы	4,352	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,626	0,000
Потолки	0,472	0,000
Полы	1,794	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,367	33,707
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,982	0,844

## Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	3,324	18,291
Канализация	0,996	2,377
Теплоснабжение	2,661	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,216	15,792
Слаботочные сети	0,925	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,386	0,000
Система управления технологическими процессами	0,024	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,400	0,000
Электроосвещение	2,329	0,805
Водоснабжение	2,588	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,421	19,207
Канализация ливневая	1,298	0,000
Теплоснабжение	1,215	0,000
Сети связи	0,715	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,998	0,000
Проезды, тротуары и площадки	12,836	0,000
Озеленение	4,301	0,000
Ограждение	2,501	0,000
МАФы	2,247	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест

## Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	279 013,131	366,517
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	247 851,258	325,582
1.1	в т.ч. материалы	127 444,015	167,413
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	44 863,442	58,933
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,110	0,000
Фундаменты	3,306	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,874	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	8,701	0,000
Стены, перегородки	2,694	0,000
Покрытия и перекрытия	5,568	0,000
Крыши, кровли	4,682	0,000
Лестницы	2,465	0,000
Входная группа	0,034	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,832	0,000
Наружная отделка фасадов	3,838	0,000
Проемы	6,828	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,291	0,000
Потолки	2,024	0,000
Полы	4,223	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,010	53,574
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,773	16,190
Водоснабжение	2,209	2,631
Канализация	1,518	0,568
Теплоснабжение	3,162	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,621	9,734
Слаботочные сети	1,086	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,315	0,000
Система управления технологическими процессами	0,576	1,209
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,959	0,000
Электроосвещение	0,525	0,641
Водоснабжение	0,522	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,987	5,788
Теплоснабжение	1,333	0,000
Сети связи	0,243	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,125	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,256	0,000
Озеленение	0,750	0,000
Ограждение	1,293	0,000
МАФы	0,266	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



### Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
  - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
  - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
  - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
  - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
  - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты образования****Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 669,252	232,334
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 509,342	224,378
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 299,967	114,443
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	818,037	40,704
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,432	0,000
Фундаменты	6,468	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,569	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,228	0,000
Стены, перегородки	20,363	0,000
Покрытия и перекрытия	5,662	0,000
Крыши, кровли	13,090	0,000
Лестницы	6,311	0,000
Входная группа	1,517	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,070	0,000
Наружная отделка фасадов	3,249	0,000
Проемы	4,127	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,388	0,000
Потолки	0,950	0,000
Полы	5,959	0,000
Прочие элементы отделки	0,312	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,479	45,756
Водоснабжение	3,782	6,241
Канализация	0,601	0,000
Теплоснабжение	1,914	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,927	13,008
Слаботочные сети	0,448	0,000
Система пожарной безопасности	1,521	0,000
Система управления технологическими процессами	0,870	17,902
Вертикальный транспорт	0,763	17,093
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест**

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 970,822	228,782
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 687,549	212,461
1.1	в т.ч. материалы	2 096,099	120,768
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	637,483	36,729
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,719	0,000
Фундаменты	5,625	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,216	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,856	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,244	0,000
Стены, перегородки	14,067	0,000
Покрытия и перекрытия	9,094	0,000
Крыши, кровли	12,447	0,000
Лестницы	2,031	0,000
Входная группа	1,822	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,693	0,000
Наружная отделка фасадов	7,538	0,000
Проемы	4,154	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,686	0,000
Потолки	3,463	0,000
Полы	4,874	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,204	10,465
Водоснабжение	3,291	26,032
Канализация	1,195	0,821
Теплоснабжение	4,588	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,500	8,420
Слаботочные сети	0,432	2,352
Система пожарной безопасности	0,860	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,678	0,000
Вертикальный транспорт	4,724	50,829
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест**

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 595,797	239,589
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 431,454	228,638
1.1	в т.ч. материалы	1 788,249	119,151
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	632,324	42,132
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,309	0,000
Фундаменты	6,686	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,680	0,000
Стены, перегородки	15,558	0,000
Покрытия и перекрытия	10,632	0,000
Крыши, кровли	6,925	0,000
Лестницы	0,837	0,000
Входная группа	1,169	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,498	0,000
Проемы	14,612	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,209	0,000
Потолки	2,937	0,000
Полы	9,041	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,573	10,799
Водоснабжение	2,026	3,362
Канализация	2,958	0,258
Теплоснабжение	5,594	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,062	6,508
Слаботочные сети	0,128	0,000
Система пожарной безопасности	1,460	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,269	0,000
Система управления технологическими процессами	0,079	0,000
Вертикальный транспорт	1,758	32,574
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2**  
**Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест**

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 121,597	223,820
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 016,066	218,089

Окончание таблицы 9103-0102-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 475,604	134,436
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	659,390	35,808
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,767	0,000
Фундаменты	5,216	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,371	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,469	0,000
Стены, перегородки	11,049	0,000
Покрытия и перекрытия	16,768	0,000
Крыши, кровли	4,101	0,000
Лестницы	3,082	0,000
Входная группа	0,794	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,492	0,000
Наружная отделка фасадов	8,001	0,000
Проемы	4,781	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,568	0,000
Потолки	1,401	0,000
Полы	9,155	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,849	17,248
Водоснабжение	1,667	11,833
Канализация	2,042	1,104
Теплоснабжение	3,584	12,484
Вентиляция и кондиционирование	3,101	12,945
Слаботочные сети	0,321	0,000
Система пожарной безопасности	1,023	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,892	0,000
Система управления технологическими процессами	0,259	0,000
Вертикальный транспорт	1,244	44,386
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций**  
**Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га**

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	231 826,601	-

ТЫС. ТЕНГЕ

## Окончание таблицы 9103-0103-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	223 761,620	-
1.1	в т.ч. материалы	123 129,685	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	31 488,553	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,575	100,000
Водоснабжение	7,762	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,457	0,000
Теплоснабжение	12,315	0,000
Сети связи	1,743	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,102	0,000
Проезды, тротуары и площадки	19,407	0,000
Озеленение	8,606	0,000
Ограждение	6,527	0,000
МАФы	19,505	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 га	м2	
	Показатель стоимости объекта	226 720,034	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	220 268,048	-	
1.1	в т.ч. материалы	124 389,465	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30 353,291	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,295	100,000
Водоснабжение	6,355	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,924	0,000
Теплоснабжение	10,109	0,000

## Окончание таблицы 9103-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	1,427	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,005	0,000
Проезды, тротуары и площадки	19,695	0,000
Озеленение	7,180	0,000
Ограждение	9,376	0,000
МАФы	25,634	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	194 303,925	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	190 002,602	-
1.1	в т.ч. материалы	112 507,484	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	23 289,311	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,015	100,000
Водоснабжение	5,383	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,391	0,000
Теплоснабжение	8,147	0,000
Сети связи	1,111	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	5,137	0,000
Проезды, тротуары и площадки	21,786	0,000
Озеленение	5,590	0,000
Ограждение	7,299	0,000
МАФы	32,142	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

## Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2

## Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	330,260
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	301,570
1.1	в т.ч. материалы	-	171,084
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	52,449
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	28,690
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,254	0,000
Фундаменты	5,987	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,855	0,000
Стены, перегородки	11,775	0,000
Покрытия и перекрытия	4,545	0,000
Крыши, кровли	11,999	0,000
Лестницы	1,280	0,000
Входная группа	1,193	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,632	0,000
Наружная отделка фасадов	11,316	0,000
Проемы	3,759	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,797	0,000
Потолки	0,977	0,000
Полы	6,054	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,143	9,577
Водоснабжение	1,030	0,544
Канализация	0,729	0,000
Теплоснабжение	3,453	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,237	15,729
Слаботочные сети	2,798	16,052
Система пожарной безопасности	2,987	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,643	11,088
Вертикальный транспорт	1,557	14,433
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

**Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест**

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	313,801



## Окончание таблицы 9103-0202-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	292,488
1.1	в т.ч. материалы	-	161,479
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	46,745
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	21,313
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,229	0,000
Фундаменты	6,607	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,278	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,096	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,428	0,000
Стены, перегородки	15,115	0,000
Покрытия и перекрытия	6,130	0,000
Крыши, кровли	7,630	0,000
Лестницы	0,639	0,000
Входная группа	0,807	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,325	0,000
Наружная отделка фасадов	10,870	0,000
Проемы	2,697	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,903	0,000
Потолки	0,635	0,000
Полы	4,901	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,266	7,530
Водоснабжение	1,182	0,000
Канализация	0,641	0,788
Теплоснабжение	3,283	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,590	22,375
Слаботочные сети	3,050	18,864
Система пожарной безопасности	2,351	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,227	8,963
Вертикальный транспорт	1,119	12,827
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2

Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	305,859
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	292,418
1.1	в т.ч. материалы	-	171,542
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	42,450
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	13,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,168	0,000
Фундаменты	8,788	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,234	0,000
Стены, перегородки	5,563	0,000
Покрытия и перекрытия	14,039	0,000
Крыши, кровли	3,319	0,000
Лестницы	1,166	0,000
Входная группа	0,709	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,674	0,000
Наружная отделка фасадов	13,148	0,000
Проемы	7,108	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,667	0,000
Потолки	3,408	0,000
Полы	9,071	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,092	5,357
Водоснабжение	1,161	4,198
Канализация	0,712	0,146
Теплоснабжение	2,873	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,580	19,507
Слаботочные сети	2,012	20,878
Система пожарной безопасности	1,787	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,189	15,910
Вертикальный транспорт	0,530	9,426
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест**

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	280,284

## Окончание таблицы 9103-0205-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	267,679
1.1	в т.ч. материалы	-	156,786
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	39,143
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	12,605
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,039

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,114	0,000
Фундаменты	10,040	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,142	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,567	0,000
Стены, перегородки	5,640	0,000
Покрытия и перекрытия	14,311	0,000
Крыши, кровли	4,518	0,000
Лестницы	1,257	0,000
Входная группа	0,931	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,144	0,000
Наружная отделка фасадов	9,327	0,000
Проемы	7,150	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,204	0,000
Потолки	5,920	0,000
Полы	7,245	0,000
Прочие элементы отделки	0,033	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,532	4,845
Водоснабжение	1,201	7,558
Канализация	0,788	0,087
Теплоснабжение	3,535	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,843	17,437
Слаботочные сети	2,064	19,645
Система пожарной безопасности	1,854	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,154	15,371
Вертикальный транспорт	0,485	8,425
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ**

**Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га**

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	210 747,020	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	201 318,699	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>104 006,520</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>27 609,482</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,683	90,935
Электроосвещение	3,953	0,000
Водоснабжение	3,238	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	4,089	0,000
Канализация ливневая	1,778	0,000
Теплоснабжение	8,827	9,065
Сети связи	3,304	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,518	0,000
Проезды, тротуары и площадки	37,168	0,000
Озеленение	6,008	0,000
Ограждение	3,816	0,000
МАФы	7,618	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га**

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	204 830,844	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	198 677,724	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>103 460,303</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>27 502,988</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,073	91,666

## Окончание таблицы 9103-0206-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	3,684	0,000
Водоснабжение	3,620	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,263	0,000
Канализация ливневая	1,779	0,000
Теплоснабжение	8,631	8,334
Сети связи	2,044	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,751	0,000
Проезды, тротуары и площадки	40,715	0,000
Озеленение	6,836	0,000
Ограждение	3,862	0,000
МАФы	7,742	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	192 916,121	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	186 360,585	-
1.1	в т.ч. материалы	97 275,725	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	25 309,670	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,225	93,481
Электроосвещение	3,992	0,000
Водоснабжение	4,202	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	4,010	0,000
Канализация ливневая	1,898	0,000
Теплоснабжение	9,058	6,519
Сети связи	1,807	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	8,226	0,000
Проезды, тротуары и площадки	36,005	0,000
Озеленение	6,561	0,000
Ограждение	4,031	0,000
МАФы	7,985	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования****Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест***Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 584,289	278,788
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 275,233	259,993
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 266,223	137,818
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	761,091	46,285
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,102	0,000
Фундаменты	5,821	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,479	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,070	0,000
Стены, перегородки	5,341	0,000
Покрытия и перекрытия	13,811	0,000
Крыши, кровли	1,838	0,000
Лестницы	1,191	0,000
Входная группа	0,434	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,505	0,000
Наружная отделка фасадов	4,967	0,000
Проемы	8,389	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,898	0,000
Потолки	2,197	0,000
Полы	5,985	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,348	3,525
Водоснабжение	4,280	11,639
Канализация	1,096	1,206
Теплоснабжение	4,332	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,543	35,115
Слаботочные сети	0,289	1,611
Система пожарной безопасности	0,947	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,827	1,128
Система управления технологическими процессами	2,079	7,039
Вертикальный транспорт	2,108	21,623
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,764	6,057
Электроосвещение	0,321	0,037
Водоснабжение	0,456	0,000

## Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,734	0,000
Теплоснабжение	2,221	0,000
Сети связи	1,053	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,028	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,453	0,000
Озеленение	0,096	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Организации детского творчества и развития

Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м<sup>2</sup>

## Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	10 074,741	377,020
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 566,106	357,986
1.1	в т.ч. материалы	5 295,323	198,163
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 529,661	57,243
2	Оборудование, мебель и инвентарь	508,635	19,034
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	264,377	9,894

Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,051	0,000
Фундаменты	5,779	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,276	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	17,242	0,000
Покрытия и перекрытия	4,933	0,000
Крыши, кровли	11,597	0,000
Входная группа	2,096	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,051	0,000
Наружная отделка фасадов	0,194	0,000
Проемы	3,196	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,418	0,000
Потолки	1,418	0,000
Полы	7,111	0,000
Прочие элементы отделки	0,055	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9103-0501-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,213	51,978
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,209	0,000
Водоснабжение	1,825	0,000
Канализация	1,615	2,565
Теплоснабжение	2,759	2,355
Вентиляция и кондиционирование	3,951	8,515
Система пожарной безопасности	1,809	13,364
Система антитеррористической безопасности	1,460	8,983
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,572	12,240
Водоснабжение	0,696	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,767	0,000
Теплоснабжение	3,235	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,178	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,293	0,000
Озеленение	2,055	0,000
Ограждение	1,552	0,000
МАФы	1,392	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 15 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек**

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	9 436,875	380,532
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 203,162	330,784
1.1	в т.ч. материалы	4 688,440	189,056
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 311,836	52,898
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,305	0,000
Фундаменты	4,316	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,483	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,203	0,000



## Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	3,117	0,000
Крыши, кровли	4,132	0,000
Лестницы	0,166	0,000
Входная группа	2,546	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,520	0,000
Наружная отделка фасадов	5,429	0,000
Проемы	8,772	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,328	0,000
Потолки	3,420	0,000
Полы	3,083	0,000
Прочие элементы отделки	3,242	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,497	65,528
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,529	1,437
Водоснабжение	0,736	0,388
Канализация	0,825	0,161
Теплоснабжение	3,557	4,965
Вентиляция и кондиционирование	5,009	10,158
Слаботочные сети	0,902	1,576
Система пожарной безопасности	2,192	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,421	1,243
Вертикальный транспорт	0,775	4,562
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,857	2,484
Электроосвещение	1,089	0,021
Водоснабжение	0,503	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,210	0,000
Теплоснабжение	2,667	0,052
Сети связи	0,486	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,220	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,896	0,000
Озеленение	2,164	0,000
Ограждение	0,022	0,000
МАФы	0,382	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м<sup>2</sup> до 10 000 м<sup>2</sup>

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	8 609,427	223,403

## Окончание таблицы 9103-0602-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 404,150	192,127
1.1	в т.ч. материалы	4 140,867	107,450
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 088,347	28,241
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,413	0,000
Фундаменты	4,623	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,448	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,273	0,000
Покрытия и перекрытия	8,969	0,000
Крыши, кровли	3,953	0,000
Лестницы	0,873	0,000
Входная группа	1,676	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,375	0,000
Проемы	4,534	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,399	0,000
Потолки	1,321	0,000
Полы	6,267	0,000
Прочие элементы отделки	0,011	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,078	83,780
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,261	2,487
Водоснабжение	1,392	0,522
Канализация	1,292	0,096
Теплоснабжение	3,781	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,924	1,062
Слаботочные сети	0,039	0,000
Система пожарной безопасности	0,661	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,286	0,000
Система управления технологическими процессами	0,032	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,730	3,112
Водоснабжение	0,290	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,635	0,000
Теплоснабжение	0,866	0,712
Сети связи	0,052	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,546	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,016	0,000
Озеленение	0,973	0,000

## Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,501	0,000
МАФы	4,510	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 7 Интернатные организации

## Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2

## Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	14 103,542	278,605
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 955,064	255,918
1.1	в т.ч. материалы	6 205,738	122,590
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 739,601	54,119
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,840	0,000
Фундаменты	4,827	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,226	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,395	0,000
Стены, перегородки	13,754	0,000
Покрытия и перекрытия	5,124	0,000
Крыши, кровли	6,362	0,000
Лестницы	1,149	0,000
Входная группа	0,761	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,251	0,000
Наружная отделка фасадов	5,166	0,000
Проемы	5,197	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,174	0,000
Потолки	1,811	0,000
Полы	5,803	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,894	63,198
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,111	5,723

## Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,281	2,846
Канализация	1,606	2,171
Теплоснабжение	2,268	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,156	3,480
Слаботочные сети	0,204	0,679
Система пожарной безопасности	0,561	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,019
Вертикальный транспорт	0,648	6,356
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,109	15,120
Электроосвещение	0,260	0,000
Водоснабжение	1,056	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,820	0,349
Теплоснабжение	0,909	0,000
Сети связи	0,110	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,317	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,387	0,000
Озеленение	0,298	0,000
Ограждение	0,919	0,000
МАФы	0,158	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)**

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	10 083,705	244,982
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 872,922	215,566
1.1	в т.ч. материалы	4 897,247	118,978
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 415,588	34,391
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,267	0,000
Фундаменты	1,345	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,475	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,370	0,000

## Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,338	0,000
Стены, перегородки	13,712	0,000
Покрытия и перекрытия	5,312	0,000
Крыши, кровли	8,797	0,000
Лестницы	0,533	0,000
Входная группа	1,284	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,054	0,000
Наружная отделка фасадов	1,291	0,000
Проемы	4,427	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,621	0,000
Потолки	1,736	0,000
Полы	4,674	0,000
Прочие элементы отделки	0,434	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,440	75,402
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,947	1,644
Водоснабжение	2,379	0,752
Канализация	1,275	0,273
Теплоснабжение	3,069	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,225	6,014
Слаботочные сети	0,574	1,411
Система пожарной безопасности	1,537	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,568	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,872	6,067
Электроосвещение	2,407	0,473
Водоснабжение	1,494	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,757	7,190
Теплоснабжение	4,293	0,000
Сети связи	0,115	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,641	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,836	0,000
Озеленение	0,245	0,000
Ограждение	0,461	0,000
МАФы	0,193	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
  - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
  - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м<sup>2</sup> до 1 000 м<sup>2</sup>» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Объекты здравоохранения****Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену***Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 390,090	518,957
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 426,052	440,665
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 583,210	209,790
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 026,988	83,405
2	Оборудование, мебель и инвентарь	964,037	78,292
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	679,734	55,203

*Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	6,663	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	10,197	0,000
Покрытия и перекрытия	3,717	0,000
Крыши, кровли	7,745	0,000
Лестницы	0,592	0,000
Входная группа	2,119	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,078	0,000
Наружная отделка фасадов	0,279	0,000
Проемы	5,354	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,491	0,000
Потолки	0,654	0,000
Полы	4,824	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,019	70,509
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,755	6,179
Водоснабжение	3,741	1,933
Канализация	2,006	0,000
Теплоснабжение	1,328	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,311	0,000
Слаботочные сети	0,160	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,325	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,297	18,907
Электроосвещение	3,364	2,472
Водоснабжение	0,996	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,911	0,000

## Окончание таблицы 9104-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация ливневая	2,201	0,000
Сети связи	0,524	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,248	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,614	0,000
Озеленение	1,503	0,000
Ограждение	3,529	0,000
МАФы	0,453	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 336,646	488,958
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 883,886	422,609
1.1	в т.ч. материалы	1 391,741	203,948
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	550,330	80,646
2	Оборудование, мебель и инвентарь	452,760	66,348
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	316,062	46,316

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	6,486	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,153	0,000
Покрытия и перекрытия	3,740	0,000
Крыши, кровли	15,213	0,000
Лестницы	0,039	0,000
Входная группа	1,427	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,520	0,000
Наружная отделка фасадов	0,910	0,000
Проемы	3,848	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,403	0,000
Потолки	1,274	0,000
Полы	5,830	0,000
Прочие элементы отделки	0,452	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,602	69,808



## Окончание таблицы 9104-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,383	7,660
Водоснабжение	2,894	6,829
Канализация	0,569	0,000
Теплоснабжение	4,720	4,870
Вентиляция и кондиционирование	0,464	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,310	0,000
Газоснабжение	0,230	0,596
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,982	9,991
Электроосвещение	0,483	0,000
Водоснабжение	1,132	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,331	0,000
Газоснабжение	3,398	0,246
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,434	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,977	0,000
Озеленение	0,205	0,000
Ограждение	0,484	0,000
МАФы	0,107	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м<sup>2</sup> до 1 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену**

Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	4 408,791	504,901
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 183,740	364,606
1.1	в т.ч. материалы	1 464,619	167,730
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	685,458	78,500
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 091,056	124,949

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,025	0,000
Фундаменты	2,399	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,233	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	1,725	0,000
Стены, перегородки	8,222	0,000
Покрытия и перекрытия	3,903	0,000
Крыши, кровли	5,186	0,000
Лестницы	0,703	0,000
Входная группа	2,285	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,259	0,000
Наружная отделка фасадов	3,070	0,000
Проемы	4,526	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,896	0,000
Потолки	0,986	0,000
Полы	3,087	0,000
Прочие элементы отделки	0,443	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,742	89,062
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,289	3,108
Водоснабжение	1,362	0,781
Канализация	0,748	0,000
Теплоснабжение	2,427	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,253	1,458
Слаботочные сети	0,147	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,616	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,244	5,082
Электроосвещение	0,621	0,000
Водоснабжение	0,610	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,192	0,000
Теплоснабжение	0,922	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,642	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,142	0,000
Озеленение	0,752	0,000
МАФы	1,343	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	9 334,908	601,895
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 071,584	520,438
1.1	в т.ч. материалы	3 597,794	231,978
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 814,513	116,996
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 263,324	81,456
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	842,093	54,296

Таблица 9104-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,372	0,000
Фундаменты	11,734	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,682	0,000
Стены, перегородки	6,973	0,000
Покрытия и перекрытия	4,660	0,000
Крыши, кровли	10,188	0,000
Лестницы	0,007	0,000
Входная группа	0,455	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,520	0,000
Наружная отделка фасадов	4,173	0,000
Проемы	2,119	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,155	0,000
Потолки	2,971	0,000
Полы	2,376	0,000
Прочие элементы отделки	0,505	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,814	66,657
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,839	4,240
Водоснабжение	1,851	0,423
Канализация	0,326	0,000
Теплоснабжение	3,663	0,381
Вентиляция и кондиционирование	2,290	2,572
Слаботочные сети	2,350	5,642
Система антитеррористической безопасности	2,439	0,137
Система управления технологическими процессами	4,698	8,801
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,823	10,577
Электроосвещение	0,574	0,035
Водоснабжение	0,515	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,359	0,000
Теплоснабжение	1,221	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,852	0,000
Озеленение	0,090	0,000
МАФы	0,371	0,534
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 134,134	487,135
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 571,738	442,473
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 964,013	235,384
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 062,062	84,342
2	Оборудование, мебель и инвентарь	562,396	44,662
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	306,358	24,329

Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,520	0,000
Фундаменты	1,539	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,289	0,000
Стены, перегородки	9,662	0,000
Покрытия и перекрытия	4,540	0,000
Крыши, кровли	1,007	0,000
Лестницы	0,468	0,000
Входная группа	1,065	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,779	0,000
Наружная отделка фасадов	4,593	0,000
Проемы	3,516	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,043	0,000
Потолки	1,329	0,000
Полы	4,731	0,000
Прочие элементы отделки	0,600	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,943	54,474
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,814	9,063
Водоснабжение	1,420	0,515
Канализация	1,039	0,000
Теплоснабжение	2,545	0,686
Вентиляция и кондиционирование	2,964	5,150
Слаботочные сети	1,605	8,603
Система антитеррористической безопасности	1,487	2,209
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,981	19,262
Электроосвещение	1,479	0,000
Водоснабжение	1,100	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,285	0,000
Теплоснабжение	15,350	0,000
Сети связи	0,445	0,038
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,314	0,000

## Окончание таблицы 9104-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	3,565	0,000
Озеленение	0,768	0,000
Ограждение	3,891	0,000
МАФы	0,324	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 545,261	771,756
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 465,238	644,410
1.1	в т.ч. материалы	2 507,277	295,635
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 292,057	152,347
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 080,023	127,346
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	994,130	117,219

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,337	0,000
Фундаменты	2,628	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,336	0,000
Стены, перегородки	26,311	0,000
Покрытия и перекрытия	3,097	0,000
Крыши, кровли	4,202	0,000
Лестницы	0,517	0,000
Входная группа	2,125	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,170	0,000
Наружная отделка фасадов	2,594	0,000
Проемы	2,883	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,066	0,000
Потолки	0,652	0,000
Полы	1,807	0,000
Прочие элементы отделки	0,125	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,900	92,047
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,776	0,764

## Окончание таблицы 9104-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,232	1,013
Канализация	1,663	0,000
Теплоснабжение	1,993	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,916	0,000
Слаботочные сети	0,082	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,776	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,694	5,764
Электроосвещение	0,657	0,412
Водоснабжение	0,235	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,522	0,000
Теплоснабжение	0,926	0,000
Сети связи	0,268	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,077	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,254	0,000
Озеленение	1,403	0,000
Ограждение	1,541	0,000
МАФы	0,232	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м<sup>2</sup> до 3 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену**

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	6 032,405	472,713
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 857,205	380,621
1.1	в т.ч. материалы	2 132,510	167,108
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 181,418	92,579
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,361	1,314
Фундаменты	2,695	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,437	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,565	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	3,519	0,000
Стены, перегородки	5,473	0,000
Покрытия и перекрытия	4,705	0,000
Крыши, кровли	7,854	0,000
Лестницы	0,665	0,000
Входная группа	0,427	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,257	0,000
Наружная отделка фасадов	3,072	0,000
Проемы	2,642	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,077	0,000
Потолки	1,499	0,000
Полы	4,637	0,000
Прочие элементы отделки	0,412	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,413	85,226
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	13,321	1,465
Водоснабжение	3,370	1,432
Канализация	1,567	0,000
Теплоснабжение	0,976	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,352	2,424
Слаботочные сети	0,105	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,695	0,000
Вертикальный транспорт	0,331	1,193
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,867	5,539
Электроосвещение	0,263	0,000
Водоснабжение	0,522	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,758	0,000
Теплоснабжение	1,216	0,000
Сети связи	0,385	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,607	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,480	0,000
Озеленение	0,136	0,000
Ограждение	1,232	0,000
МАФы	0,106	0,060
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 983,291	662,992
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 245,220	540,145
1.1	в т.ч. материалы	1 769,769	294,566

ТЫС. ТЕНГЕ

## Окончание таблицы 9104-0103-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	659,377	109,749
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,043	0,000
Фундаменты	1,874	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,524	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,396	0,000
Стены, перегородки	4,831	0,000
Покрытия и перекрытия	3,955	0,000
Крыши, кровли	2,537	0,000
Лестницы	0,034	0,000
Входная группа	0,097	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,510	0,000
Наружная отделка фасадов	6,048	0,000
Проемы	4,748	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,921	0,000
Потолки	1,354	0,000
Полы	3,520	0,000
Прочие элементы отделки	0,456	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,500	67,003
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,307	1,848
Водоснабжение	1,474	0,018
Канализация	0,828	0,506
Теплоснабжение	1,896	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,366	1,783
Слаботочные сети	0,195	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,073	2,271
Система управления технологическими процессами	0,818	0,000
Вертикальный транспорт	2,578	12,372
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,800	13,234
Электроосвещение	0,617	0,220
Водоснабжение	0,191	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,304	0,000
Канализация ливневая	0,117	0,142
Теплоснабжение	1,705	0,000
Сети связи	0,218	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		



## Окончание таблицы 9104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,230	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,373	0,000
Озеленение	2,133	0,000
МАФы	0,432	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену**

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	8 035,639	369,774
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 733,056	309,833
1.1	в т.ч. материалы	3 159,391	145,385
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 461,189	67,239
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 160,109	53,384

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,499	0,000
Фундаменты	2,517	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,251	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,848	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,955	0,000
Стены, перегородки	4,926	0,000
Покрытия и перекрытия	5,389	0,000
Крыши, кровли	0,938	0,000
Лестницы	1,005	0,000
Входная группа	0,571	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,296	0,000
Наружная отделка фасадов	5,367	0,000
Проемы	5,333	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,136	0,000
Потолки	2,615	0,000
Полы	5,095	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,135	87,672
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,326	7,501
Водоснабжение	1,424	0,201
Канализация	1,977	0,336
Теплоснабжение	3,854	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,428	0,765
Слаботочные сети	1,625	0,946
Система антитеррористической безопасности	0,994	0,188
Вертикальный транспорт	0,730	2,128
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,208	0,000
Электроосвещение	0,923	0,208
Водоснабжение	0,284	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,224	0,000
Канализация ливневая	0,180	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,179	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,875	0,000
Озеленение	0,156	0,000
Ограждение	1,665	0,000
МАФы	0,075	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 164,713	669,938
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 079,062	498,805
1.1	в т.ч. материалы	2 260,556	185,485
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 522,427	124,920
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,232	0,000
Фундаменты	1,599	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,881	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,648	0,000
Стены, перегородки	3,150	0,000
Покрытия и перекрытия	4,453	0,000
Крыши, кровли	3,396	0,000
Лестницы	0,270	0,000
Входная группа	0,320	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,462	0,000
Наружная отделка фасадов	4,640	0,000
Проемы	3,393	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,010	0,000
Потолки	1,143	0,000
Полы	2,338	0,000
Прочие элементы отделки	0,079	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,519	81,640
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,788	0,307
Водоснабжение	2,854	0,504
Канализация	10,074	0,128
Теплоснабжение	12,522	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,079	5,230
Слаботочные сети	0,217	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,719	0,039
Система управления технологическими процессами	0,085	0,023
Вертикальный транспорт	1,913	6,231
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,404	4,593
Электроосвещение	0,598	0,000
Водоснабжение	0,143	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,104	0,000
Теплоснабжение	0,496	0,000
Сети связи	1,127	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,471	0,000
Озеленение	0,129	0,000
Ограждение	0,573	0,000
МАФы	0,138	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь

## Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2

## Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	50 887,524	561,245

## Окончание таблицы 9104-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 928,807	385,234
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 232,339	212,116
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 982,325	77,009
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	13 363,267	147,385

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,529	0,000
Фундаменты	1,980	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,629	0,000
Стены, перегородки	8,367	0,000
Покрытия и перекрытия	7,844	0,000
Крыши, кровли	1,109	0,000
Лестницы	0,481	0,000
Входная группа	1,387	0,000
Наружная отделка фасадов	2,229	0,000
Проемы	3,274	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,429	0,000
Потолки	2,096	0,000
Полы	5,761	0,000
Прочие элементы отделки	0,523	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,684	83,736
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,500	1,546
Водоснабжение	1,265	0,374
Канализация	1,010	0,000
Теплоснабжение	3,326	0,283
Вентиляция и кондиционирование	7,989	9,321
Слаботочные сети	0,904	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,000
Система управления технологическими процессами	0,296	0,144
Вертикальный транспорт	1,317	3,517
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,493	0,517
Электроосвещение	0,297	0,000
Водоснабжение	0,613	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,380	0,000
Теплоснабжение	0,682	0,000
Сети связи	0,149	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,160	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,732	0,000

## Окончание таблицы 9104-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,267	0,000
Ограждение	0,034	0,000
МАФы	0,177	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест**

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 411,957	322,639
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 260,416	290,083
1.1	в т.ч. материалы	6 267,369	177,191
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 707,197	48,266
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	669,782	18,936

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,184	0,000
Фундаменты	3,054	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,657	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,429	0,000
Стены, перегородки	11,251	0,000
Покрытия и перекрытия	11,622	0,000
Крыши, кровли	2,879	0,000
Лестницы	1,295	0,000
Входная группа	0,481	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,241	0,000
Наружная отделка фасадов	1,850	0,000
Проемы	3,554	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,446	0,000
Потолки	0,764	0,000
Полы	6,081	0,000
Прочие элементы отделки	0,299	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,468	58,178
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,449	7,170

## Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,998	3,799
Канализация	3,302	10,914
Теплоснабжение	1,704	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,791	1,458
Слаботочные сети	0,384	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,864	0,000
Вертикальный транспорт	1,222	10,880
Газоснабжение	0,082	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,001	2,485
Электроосвещение	0,401	0,000
Водоснабжение	1,904	0,190
Канализация хозяйственно-бытовая	0,665	2,296
Теплоснабжение	1,122	0,000
Сети связи	0,746	0,000
Газоснабжение	1,350	0,102
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,053	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,846	0,000
Озеленение	0,059	0,025
Ограждение	0,318	0,000
МАФы	0,182	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	34 018,111	327,119
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	31 195,886	299,981
1.1	в т.ч. материалы	15 818,284	152,109
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 378,706	61,338
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,263	0,000
Фундаменты	3,731	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,229	0,000
Стены, перегородки	12,182	0,000

## Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	6,199	0,000
Крыши, кровли	7,693	0,000
Лестницы	0,607	0,000
Входная группа	2,266	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,189	0,000
Наружная отделка фасадов	3,921	0,000
Проемы	3,769	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,071	0,000
Потолки	1,446	0,000
Полы	4,237	0,000
Прочие элементы отделки	2,005	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,225	75,491
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,993	5,345
Водоснабжение	1,050	2,514
Канализация	0,988	0,967
Теплоснабжение	2,354	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,538	6,586
Слаботочные сети	0,667	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,640	0,179
Система управления технологическими процессами	0,112	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,318	7,353
Электроосвещение	0,589	0,000
Водоснабжение	0,843	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,399	0,000
Теплоснабжение	1,606	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,274	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,698	0,000
Озеленение	0,496	0,000
Ограждение	4,995	0,000
МАФы	0,410	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2**

**Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест**

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	114 035,527	466,362
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	66 839,251	273,347
1.1	в т.ч. материалы	35 869,452	146,692
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 497,615	47,021
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015

## Окончание таблицы 9104-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39 495,105	161,520

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,434	0,000
Фундаменты	1,203	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,196	0,000
Стены, перегородки	9,215	0,000
Покрытия и перекрытия	4,333	0,000
Крыши, кровли	2,316	0,000
Лестницы	0,251	0,000
Входная группа	0,969	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,583	0,000
Наружная отделка фасадов	0,455	0,000
Проемы	1,810	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,929	0,000
Потолки	1,031	0,000
Полы	3,514	0,000
Прочие элементы отделки	0,102	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	38,138	83,683
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,710	1,734
Водоснабжение	0,857	0,000
Канализация	0,599	0,008
Теплоснабжение	1,390	0,361
Вентиляция и кондиционирование	7,961	8,226
Слаботочные сети	0,359	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,054	0,000
Система управления технологическими процессами	0,106	0,000
Вертикальный транспорт	1,449	3,126
Газоснабжение	2,369	1,914
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,357	0,735
Электроосвещение	0,115	0,000
Водоснабжение	0,609	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,248	0,000
Теплоснабжение	0,914	0,000
Сети связи	0,607	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,602	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,245	0,000
Озеленение	1,570	0,000



## Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	0,301	0,020
МАФы	0,079	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2**

**Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест**

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	106 406,309	874,674
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 712,348	334,661
1.1	в т.ч. материалы	21 770,424	178,956
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 005,027	65,802
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,333	0,000
Фундаменты	1,264	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,183	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,038	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,890	0,000
Стены, перегородки	4,893	0,000
Покрытия и перекрытия	3,551	0,000
Крыши, кровли	3,256	0,000
Лестницы	0,442	0,000
Входная группа	0,283	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,555	0,000
Наружная отделка фасадов	1,962	0,000
Проемы	2,073	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,098	0,000
Потолки	0,589	0,000
Полы	2,603	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	60,782	95,203
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,884	0,501

## Окончание таблицы 9104-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,584	0,001
Канализация	0,554	0,207
Теплоснабжение	0,870	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,956	0,685
Слаботочные сети	0,622	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,242	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,155	3,020
Газоснабжение	0,400	0,091
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,079	0,047
Электроосвещение	0,070	0,000
Водоснабжение	0,396	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,377	0,000
Теплоснабжение	1,016	0,000
Сети связи	0,142	0,000
Газоснабжение	0,036	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,017	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,560	0,000
Озеленение	0,047	0,000
Ограждение	0,172	0,000
МАФы	0,023	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2**

**Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест**

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	133 870,982	928,933
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 961,369	367,500
1.1	в т.ч. материалы	33 812,917	234,628
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 863,171	47,624
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,055	0,000
Фундаменты	0,747	0,000

## Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,703	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,096	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,857	0,000
Стены, перегородки	2,527	0,000
Покрытия и перекрытия	3,276	0,000
Крыши, кровли	0,949	0,000
Лестницы	0,169	0,000
Входная группа	0,196	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,382	0,000
Наружная отделка фасадов	2,492	0,000
Проемы	2,411	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,031	0,000
Потолки	1,845	0,000
Полы	2,387	0,000
Прочие элементы отделки	1,066	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,921	87,767
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,123	0,787
Водоснабжение	0,537	0,032
Канализация	0,313	0,024
Теплоснабжение	1,085	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,523	6,716
Слаботочные сети	0,236	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,482	0,062
Вертикальный транспорт	0,486	0,678
Газоснабжение	2,199	2,781
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,024	0,960
Электроосвещение	0,122	0,008
Водоснабжение	0,157	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,180	0,000
Теплоснабжение	0,365	0,000
Сети связи	0,049	0,001
Газоснабжение	0,064	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,058	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,437	0,001
Озеленение	0,239	0,000
Ограждение	0,212	0,000
МАФы	0,002	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2

Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	45,544	361,100
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40,989	324,989
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21,859	173,308
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,570	67,946
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,971	15,627

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,408	0,000
Фундаменты	5,353	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,823	0,000
Стены, перегородки	4,040	0,000
Покрытия и перекрытия	8,740	0,000
Крыши, кровли	2,683	0,000
Входная группа	2,595	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,460	0,000
Наружная отделка фасадов	1,844	0,000
Проемы	6,741	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,269	0,000
Потолки	1,119	0,000
Полы	4,327	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,835	43,336
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,965	12,427
Водоснабжение	1,328	0,211
Канализация	0,634	0,000
Теплоснабжение	6,162	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,308	1,601
Слаботочные сети	0,310	1,253
Система антитеррористической безопасности	4,086	15,075
Система управления технологическими процессами	0,743	0,876
Вертикальный транспорт	0,849	3,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,677	7,100
Электроосвещение	0,371	0,000
Водоснабжение	0,652	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,911	0,000
Теплоснабжение	1,061	0,000
Сети связи	0,141	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,168	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,456	0,000

## Окончание таблицы 9104-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,011	0,000
Ограждение	1,865	0,000
МАФы	0,066	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	16,507	297,879
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15,456	278,913
1.1	в т.ч. материалы	7,758	139,998
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,764	49,883
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,414	0,000
Фундаменты	8,323	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,669	0,000
Стены, перегородки	13,471	0,000
Покрытия и перекрытия	3,859	0,000
Крыши, кровли	2,635	0,000
Лестницы	1,153	0,000
Входная группа	1,376	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,614	0,000
Наружная отделка фасадов	2,976	0,000
Проемы	5,700	0,031
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,289	0,000
Потолки	1,178	0,000
Полы	5,128	0,000
Прочие элементы отделки	0,737	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,201	44,335
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,106	7,656
Водоснабжение	2,652	16,234
Канализация	1,145	0,753

## Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,311	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,078	5,074
Слаботочные сети	0,216	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,368	11,600
Система управления технологическими процессами	0,421	2,714
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,817	6,116
Электроосвещение	1,226	1,466
Водоснабжение	2,630	3,759
Канализация хозяйственно-бытовая	0,741	0,226
Теплоснабжение	1,149	0,036
Сети связи	3,501	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,744	0,000
Озеленение	5,007	0,000
Ограждение	1,229	0,000
МАФы	5,934	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2**

**Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год**

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	24,384	433,984
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22,118	393,644
1.1	в т.ч. материалы	11,667	207,643
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3,773	67,150
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,299	0,000
Фундаменты	4,631	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,791	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,929	0,000
Стены, перегородки	8,525	0,000
Покрытия и перекрытия	5,108	0,000
Крыши, кровли	5,089	0,000

## Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,542	0,000
Входная группа	1,156	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,578	0,000
Наружная отделка фасадов	3,357	0,000
Проемы	3,417	0,017
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,221	0,000
Потолки	1,257	0,000
Полы	5,152	0,000
Прочие элементы отделки	0,205	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,026	66,963
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,544	2,375
Водоснабжение	3,038	15,603
Канализация	0,849	0,106
Теплоснабжение	1,934	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,920	5,257
Слаботочные сети	0,874	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,865	5,321
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,700	1,418
Электроосвещение	0,756	0,340
Водоснабжение	0,736	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,630	0,026
Теплоснабжение	1,542	0,008
Сети связи	0,511	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,204	0,000
Озеленение	2,505	0,000
Ограждение	1,263	0,000
МАФы	4,846	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
  - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.



**Раздел 5 Закрытые спортивные залы****Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещения в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	17 407,089	315,793
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 453,576	298,494
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>7 869,155</i>	<i>142,759</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>2 964,781</i>	<i>53,786</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>255,410</i>	<i>4,634</i>

*Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,529	0,000
Фундаменты	3,252	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,796	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,938	0,000
Стены, перегородки	5,093	0,000
Покрытия и перекрытия	2,831	0,000
Крыши, кровли	15,588	0,000
Лестницы	1,269	0,000
Входная группа	2,670	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,033	0,000
Наружная отделка фасадов	4,291	0,000
Проемы	0,459	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,009	0,000
Потолки	1,983	0,000
Полы	4,754	0,000
Прочие элементы отделки	1,682	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,661	26,786
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,265	7,152
Водоснабжение	1,493	3,129
Канализация	0,501	0,000
Теплоснабжение	3,021	0,000
Вентиляция и кондиционирование	6,053	41,779
Слаботочные сети	0,066	0,000
Система пожарной безопасности	0,358	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,501	0,000
Электроосвещение	1,780	21,155
Водоснабжение	0,829	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,113	0,000
Теплоснабжение	1,102	0,000
Сети связи	0,113	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,811	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,876	0,000
Озеленение	0,238	0,000
МАФы	0,043	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2**

**Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену**

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	21 421,874	360,378
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 173,314	339,374
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	13 291,379	223,599
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 001,252	33,667
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	149,412	2,514

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,761	0,000
Фундаменты	4,027	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,760	0,000
Стены, перегородки	10,025	0,000
Покрытия и перекрытия	1,748	0,000
Крыши, кровли	34,625	0,000
Лестницы	0,338	0,000
Входная группа	1,255	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,562	0,000
Проемы	9,485	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		

## Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,766	0,000
Потолки	0,459	0,000
Полы	8,708	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,811	11,967
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,054	1,980
Водоснабжение	1,742	8,588
Канализация	0,303	0,000
Теплоснабжение	6,545	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,709	0,000
Слаботочные сети	0,158	0,000
Система пожарной безопасности	0,731	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,102	0,000
Электроосвещение	0,609	1,980
Водоснабжение	2,103	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,700	0,000
Теплоснабжение	0,732	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,763	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,561	0,000
Озеленение	0,085	0,000
Ограждение	1,570	0,000
МАФы	0,204	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену**

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	10 740,976	432,722
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 791,710	394,479
1.1	в т.ч. материалы	6 258,465	252,135
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 160,255	46,743
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943

*Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,084	0,000
Фундаменты	3,279	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,956	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,823	0,000
Стены, перегородки	13,149	0,000
Покрытия и перекрытия	3,766	0,000
Крыши, кровли	9,043	0,000
Лестницы	0,480	0,000
Входная группа	0,488	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,050	0,000
Наружная отделка фасадов	1,001	0,000
Проемы	2,025	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,488	0,000
Потолки	0,695	0,000
Полы	7,961	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,128	77,154
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,963	4,019
Водоснабжение	2,003	6,554
Канализация	0,527	0,317
Теплоснабжение	1,487	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,730	4,718
Слаботочные сети	0,743	5,860
Система пожарной безопасности	0,362	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,340	0,000
Электроосвещение	1,419	0,874
Водоснабжение	0,369	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,306	0,000
Теплоснабжение	3,728	0,000
Сети связи	0,658	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,132	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,892	0,000
Озеленение	0,909	0,000
МАФы	1,014	0,052
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)****Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м<sup>2</sup>****Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 858,263	213,411
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 671,203	203,064
1.1	в т.ч. материалы	2 123,519	117,458
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	544,683	30,128
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	131,243	7,259

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,092	0,000
Фундаменты	1,930	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,459	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,662	0,000
Стены, перегородки	14,695	0,000
Крыши, кровли	19,901	0,000
Лестницы	1,384	0,000
Входная группа	0,558	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,157	0,000
Проемы	3,970	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,288	0,000
Потолки	0,795	0,000
Полы	6,040	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,835	70,161
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,211	0,000
Водоснабжение	1,438	0,000
Канализация	0,832	0,000
Теплоснабжение	4,956	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,367	14,377
Система пожарной безопасности	1,110	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,516	2,177
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,283	0,618
Электроосвещение	0,665	0,000
Водоснабжение	0,352	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,320	0,000
Теплоснабжение	0,876	8,754
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,121	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,505	0,000
Озеленение	0,550	0,000
МАФы	0,132	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 575,801	437,608
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 271,694	400,391
1.1	в т.ч. материалы	1 788,999	218,938
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	544,284	66,610
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,839	0,000
Фундаменты	2,948	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,869	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,587	0,000
Стены, перегородки	11,832	0,000
Покрытия и перекрытия	2,746	0,000
Крыши, кровли	11,164	0,000
Лестницы	0,422	0,000
Входная группа	0,999	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,406	0,000
Наружная отделка фасадов	0,245	0,000
Проемы	7,740	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,845	0,000
Потолки	0,660	0,000
Полы	5,319	0,000
Прочие элементы отделки	0,229	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,581	37,359
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,948	17,049
Водоснабжение	1,000	3,001
Канализация	0,245	0,000
Теплоснабжение	1,849	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,719	4,653
Система пожарной безопасности	0,690	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,460	37,939
Электроосвещение	0,696	0,000
Водоснабжение	0,994	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,571	0,000
Теплоснабжение	3,311	0,000
Сети связи	0,188	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,037	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,861	0,000
Озеленение	0,814	0,000
МАФы	0,185	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>

Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 994,549	358,173
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 752,534	340,818
1.1	в т.ч. материалы	2 828,120	202,813
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	673,916	48,328
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,538	0,000
Фундаменты	4,845	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,052	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,057	0,000
Стены, перегородки	7,870	0,000
Покрытия и перекрытия	3,129	0,000
Крыши, кровли	10,903	0,000
Лестницы	1,956	0,000
Входная группа	1,812	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,075	0,000
Наружная отделка фасадов	0,273	0,000
Проемы	6,569	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,734	0,000
Потолки	9,636	0,000
Полы	6,313	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,970	72,376
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,568	0,891
Водоснабжение	1,023	3,818
Канализация	0,317	0,224
Теплоснабжение	2,777	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,217	10,721
Слаботочные сети	0,068	0,000
Система пожарной безопасности	0,996	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,279	0,341
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,330	0,000
Электроосвещение	0,371	0,000
Водоснабжение	0,343	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,579	0,000
Теплоснабжение	2,700	0,000
Сети связи	0,925	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,658	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,056	0,000
Озеленение	0,573	0,000
Ограждение	1,334	0,000
МАФы	0,154	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 064,970	361,622
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 700,935	335,631



## Окончание таблицы 9105-0202-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 651,862	189,334
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	756,968	54,045
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,369	0,000
Фундаменты	1,886	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,008	0,000
Стены, перегородки	9,371	0,000
Покрытия и перекрытия	4,166	0,000
Крыши, кровли	7,131	0,000
Лестницы	0,189	0,000
Входная группа	0,744	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,192	0,000
Наружная отделка фасадов	2,812	0,000
Проемы	9,531	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,320	0,000
Потолки	2,184	0,000
Полы	5,814	0,000
Прочие элементы отделки	0,693	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,361	41,192
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,956	4,500
Водоснабжение	2,473	0,000
Канализация	2,473	0,224
Теплоснабжение	3,149	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,424	41,167
Слаботочные сети	0,061	0,000
Система пожарной безопасности	0,433	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,343	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,300	10,792
Электроосвещение	0,063	0,000
Водоснабжение	1,295	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,549	0,000
Теплоснабжение	0,775	0,000
Сети связи	0,219	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,632	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,573	0,000
Озеленение	0,589	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,553	0,000
МАФы	0,369	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 396,222	422,642
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 297,024	413,105
1.1	в т.ч. материалы	2 975,295	286,038
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	445,156	42,796
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,082	0,000
Фундаменты	5,720	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,477	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	53,435	0,000
Стены, перегородки	3,027	0,000
Покрытия и перекрытия	1,472	0,000
Крыши, кровли	1,422	0,000
Лестницы	0,565	0,000
Входная группа	0,338	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,388	0,000
Наружная отделка фасадов	3,833	0,000
Проемы	3,810	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,091	0,000
Потолки	0,469	0,000
Полы	5,298	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,428	55,930
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,397	8,601
Водоснабжение	0,794	11,531
Канализация	0,184	0,447

## Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,503	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,865	10,217
Слаботочные сети	0,070	0,351
Система пожарной безопасности	0,126	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,469	12,923
Электроосвещение	0,244	0,000
Водоснабжение	0,577	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,656	0,000
Теплоснабжение	0,743	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,198	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,284	0,000
Озеленение	0,070	0,000
Ограждение	0,925	0,000
МАФы	0,037	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 102,679	675,676
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 028,344	533,417
1.1	в т.ч. материалы	2 485,638	329,138
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	472,743	62,599
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,340	0,000
Фундаменты	2,785	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,460	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,494	0,000
Стены, перегородки	4,927	0,000
Покрытия и перекрытия	4,405	0,000
Крыши, кровли	21,080	0,000
Лестницы	0,267	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,070	0,000
Проемы	1,036	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,985	0,000
Потолки	0,429	0,000
Полы	2,420	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,796	36,692
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,359	0,000
Водоснабжение	0,649	0,154
Канализация	0,237	0,029
Теплоснабжение	0,746	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,421	48,874
Слаботочные сети	0,010	0,000
Система пожарной безопасности	0,373	0,000
Система управления технологическими процессами	3,744	13,780
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,022	0,459
Электроосвещение	1,269	0,011
Водоснабжение	1,021	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,545	0,000
Теплоснабжение	0,286	0,000
Сети связи	0,911	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,398	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,416	0,000
Озеленение	1,103	0,000
Ограждение	1,824	0,000
МАФы	0,176	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м<sup>2</sup> до 10 000 м<sup>2</sup>

Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 место	м2	
	Показатель стоимости объекта	9 343,609	354,234	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 607,296	288,407	
1.1	в т.ч. материалы	4 516,760	171,239	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 049,057	39,772	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292	

Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,375	0,000
Фундаменты	2,529	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,824	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,218	0,000
Стены, перегородки	5,619	0,000
Покрытия и перекрытия	1,978	0,000
Крыши, кровли	4,840	0,000
Лестницы	0,752	0,000
Входная группа	1,224	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,190	0,000
Проемы	5,918	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,378	0,000
Потолки	4,179	0,000
Полы	2,958	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,587	50,575
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,584	1,563
Водоснабжение	7,643	6,620
Канализация	0,406	0,070
Теплоснабжение	3,498	2,370
Вентиляция и кондиционирование	7,127	22,315
Слаботочные сети	0,135	0,201
Система пожарной безопасности	0,554	0,851
Система управления технологическими процессами	3,947	15,306
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,394	0,000
Электроосвещение	0,194	0,000
Водоснабжение	0,839	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,386	0,000
Теплоснабжение	0,820	0,128
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,453	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,892	0,000
Озеленение	0,106	0,000
Ограждение	1,411	0,000
МАФы	0,044	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2**

**Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест**

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 142,416	257,664
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 369,000	238,016
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>5 396,091</i>	<i>137,086</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 358,764</i>	<i>34,519</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>359,047</i>	<i>9,121</i>

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,336	0,000
Фундаменты	8,904	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,778	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,325	0,000
Стены, перегородки	5,193	0,000
Покрытия и перекрытия	17,775	0,000
Крыши, кровли	8,876	0,000
Лестницы	0,803	0,000
Входная группа	0,501	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,233	0,000
Наружная отделка фасадов	4,853	0,000
Проемы	3,137	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,467	0,000
Потолки	1,298	0,000
Полы	6,479	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,807	70,880
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,349	2,274
Водоснабжение	0,731	1,080
Канализация	0,241	0,075
Теплоснабжение	1,473	1,082
Вентиляция и кондиционирование	4,984	20,650
Слаботочные сети	0,088	0,000
Система пожарной безопасности	1,088	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,884	0,000
Система управления технологическими процессами	0,197	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,409	0,000
Электроосвещение	0,423	0,000
Водоснабжение	0,338	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,158	0,000
Теплоснабжение	1,455	0,000
Сети связи	0,057	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,755	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,734	0,000
Озеленение	0,250	0,000
МАФы	0,620	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
  - Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;
2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.



**Раздел 6 Открытые спортивные сооружения**  
**Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные**  
**Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2**  
**Объект 9106-0101-01 - Стадион**

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	28,477	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26,177	-
1.1	в т.ч. материалы	18,087	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,061	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,300	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,227	0,000
Проезды, тротуары и площадки	66,130	0,000
Ограждение	15,155	100,000
МАФы	17,488	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные**  
**Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2**  
**Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест**

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	227,781	15,967
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	192,060	13,463
1.1	в т.ч. материалы	91,554	6,418
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41,725	2,925
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	21,284	3,251

## Окончание таблицы 9106-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,436	0,000
Проезды, тротуары и площадки	47,856	0,000
Озеленение	6,110	0,000
МАФы	17,313	96,749
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2

## Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	705,542	23,523
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	672,898	22,434
1.1	в т.ч. материалы	439,937	14,667
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	71,783	2,393
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,179	0,000
Фундаменты	2,347	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,247	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,310	0,000
Стены, перегородки	2,841	0,000
Покрытия и перекрытия	2,728	0,000
Крыши, кровли	4,147	0,000
Входная группа	4,203	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,763	0,000
Наружная отделка фасадов	2,524	0,000
Проемы	1,717	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,869	0,000
Потолки	0,555	0,000
Полы	1,739	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,899	93,898
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,148	0,000

## Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,795	3,972
Канализация	0,344	0,000
Теплоснабжение	1,026	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,755	0,000
Система пожарной безопасности	0,385	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,376	2,130
Электроосвещение	2,844	0,000
Водоснабжение	0,986	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,216	0,000
Теплоснабжение	1,937	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	38,916	0,000
Озеленение	2,890	0,000
Ограждение	1,281	0,000
МАФы	6,033	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	509,141	19,491
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	509,060	19,488
1.1	в т.ч. материалы	326,716	12,507
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,063	2,031
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,028	0,000
Фундаменты	1,497	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,281	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,853	0,000
Стены, перегородки	1,685	0,000
Покрытия и перекрытия	0,319	0,000
Крыши, кровли	0,747	0,000
Входная группа	0,090	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,880	0,000
Наружная отделка фасадов	0,283	0,000

## Окончание таблицы 9106-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	0,323	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,558	0,000
Потолки	0,188	0,000
Полы	0,602	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,278	0,000
Система пожарной безопасности	0,156	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,584	0,000
Электроосвещение	4,493	100,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,138	0,000
Проезды, тротуары и площадки	47,914	0,000
Озеленение	5,951	0,000
Ограждение	15,936	0,000
МАФы	0,220	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 7 Стоянки автомобилей****Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 075,231	306,966
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 572,878	293,043
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>5 570,541</i>	<i>154,396</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 815,065</i>	<i>50,307</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1,319</i>	<i>0,037</i>

*Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,916	0,000
Фундаменты	14,650	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,912	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,752	0,000
Стены, перегородки	0,405	0,000
Покрытия и перекрытия	11,483	0,000
Крыши, кровли	7,892	0,000
Лестницы	0,232	0,000
Входная группа	1,879	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,682	0,000
Проемы	0,471	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,575	0,000
Потолки	0,817	0,000
Полы	5,556	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,112	11,925
Водоснабжение	4,000	28,360
Канализация	0,037	0,629
Теплоснабжение	1,460	19,324
Вентиляция и кондиционирование	6,282	39,762
Система пожарной безопасности	0,199	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,126	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,048	0,000
Проезды, тротуары и площадки	14,059	0,000
Озеленение	1,711	0,000
МАФы	1,745	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест**

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	8 710,598	266,091
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 115,756	247,920
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>4 539,119</i>	<i>138,661</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 321,421</i>	<i>40,367</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	<i>-</i>

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,116	0,000
Фундаменты	10,706	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,319	0,000
Стены, перегородки	1,944	0,000
Покрытия и перекрытия	21,186	0,000
Крыши, кровли	3,435	0,000
Наружная отделка фасадов	5,454	0,000
Проемы	1,109	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,694	0,000
Потолки	0,192	0,000
Полы	6,689	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,012	5,794
Водоснабжение	4,384	41,467
Канализация	1,249	0,000
Теплоснабжение	0,350	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,327	5,519
Слаботочные сети	0,347	1,093
Система пожарной безопасности	6,716	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,359	3,038
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	12,649	0,000
Озеленение	4,499	0,000
МАФы	1,265	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа****Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест***Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 952,623	103,456
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 831,229	100,278
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 157,529</i>	<i>56,471</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>596,387</i>	<i>15,610</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2,951</i>	<i>0,077</i>

*Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,060	0,000
Фундаменты	2,574	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,503	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,653	0,000
Стены, перегородки	5,478	0,000
Покрытия и перекрытия	30,005	0,000
Крыши, кровли	3,443	0,000
Лестницы	0,849	0,000
Входная группа	0,818	0,000
Наружная отделка фасадов	2,048	0,000
Проемы	2,644	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,265	0,000
Потолки	3,332	0,000
Полы	11,327	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,495	2,431
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,714	7,539
Водоснабжение	2,164	28,087
Канализация	2,832	2,807
Теплоснабжение	0,009	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,038	0,000
Слаботочные сети	0,016	0,000
Система пожарной безопасности	0,249	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,546	0,621
Вертикальный транспорт	2,349	54,117
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		



## Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,494	0,000
Электроосвещение	0,204	0,000
Водоснабжение	0,104	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,611	0,000
Озеленение	0,022	0,000
МАФы	0,149	3,326
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Гаражи-стоянки

Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м<sup>2</sup>

## Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	222,394	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	222,394	-
1.1	в т.ч. материалы	112,026	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,765	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,448	0,000
Фундаменты	8,020	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,593	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,558	0,000
Покрытия и перекрытия	8,038	0,000
Крыши, кровли	14,416	0,000
Лестницы	0,287	0,000
Входная группа	1,174	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,711	0,000
Наружная отделка фасадов	4,343	0,000
Проемы	17,336	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,038	0,000
Потолки	1,373	0,000
Полы	2,269	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	8,835	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,559	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	301,950	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	301,950	-
1.1	в т.ч. материалы	133,077	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	59,153	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,583	0,000
Фундаменты	11,282	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	12,050	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,382	0,000
Покрытия и перекрытия	9,688	0,000
Крыши, кровли	12,261	0,000
Входная группа	1,314	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,528	0,000
Наружная отделка фасадов	4,778	0,000
Проемы	10,487	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,081	0,000
Потолки	1,258	0,000
Полы	3,875	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,109	0,000
Водоснабжение	0,958	0,000
Канализация	0,842	0,000
Теплоснабжение	5,525	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	274,931	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	261,024	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	136,524	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	50,808	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,192	0,000
Фундаменты	2,280	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,584	0,000
Стены, перегородки	20,246	0,000
Покрытия и перекрытия	9,480	0,000
Крыши, кровли	13,785	0,000
Лестницы	0,802	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,100	0,000
Наружная отделка фасадов	8,564	0,000
Проемы	13,952	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,296	0,000
Потолки	2,094	0,000
Полы	3,862	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,484	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,279	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	239,852	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	239,852	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	119,785	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	39,136	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,131	0,000
Фундаменты	10,731	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,112	0,000
Покрытия и перекрытия	11,789	0,000
Крыши, кровли	13,808	0,000
Входная группа	2,218	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,903	0,000
Наружная отделка фасадов	1,520	0,000
Проемы	20,340	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,683	0,000
Потолки	1,605	0,000
Полы	5,354	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,371	0,000
Теплоснабжение	6,072	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,363	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы**

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	261,518	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	261,518	-
1.1	в т.ч. материалы	120,305	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,702	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,674	0,000
Фундаменты	13,027	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,913	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,953	0,000
Покрытия и перекрытия	10,668	0,000
Крыши, кровли	12,020	0,000

## Окончание таблицы 9107-0301-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	1,517	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,858	0,000
Наружная отделка фасадов	5,517	0,000
Проемы	12,108	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,712	0,000
Потолки	1,453	0,000
Полы	4,474	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,200	0,000
Канализация	0,418	0,000
Теплоснабжение	3,680	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,811	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2

## Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	234,251	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	234,251	-
1.1	в т.ч. материалы	114,946	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40,874	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,930	0,000
Фундаменты	11,218	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,203	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,647	0,000
Покрытия и перекрытия	11,256	0,000
Крыши, кровли	12,818	0,000
Входная группа	1,496	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,986	0,000
Наружная отделка фасадов	2,430	0,000
Проемы	16,725	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,206	0,000

## Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	1,542	0,000
Полы	5,387	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,401	0,000
Водоснабжение	0,133	0,000
Канализация	0,251	0,000
Теплоснабжение	6,370	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

## Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2

Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	237,737	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	236,402	-
1.1	в т.ч. материалы	142,537	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30,293	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,315	0,000
Фундаменты	4,405	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,855	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,125	0,000
Стены, перегородки	24,722	0,000
Покрытия и перекрытия	10,532	0,000
Крыши, кровли	8,474	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,719	0,000
Наружная отделка фасадов	0,139	0,000
Проемы	16,496	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,962	0,000
Потолки	0,267	0,000
Полы	6,070	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,074	0,000

## Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	2,263	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,599	0,000
Система пожарной безопасности	1,983	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2**

**Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц**

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	281,989	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	263,965	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	145,736	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	41,511	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,514	0,000
Фундаменты	9,150	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,582	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,947	0,000
Покрытия и перекрытия	8,136	0,000
Крыши, кровли	10,614	0,000
Входная группа	1,081	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,587	0,000
Наружная отделка фасадов	10,034	0,000
Проемы	10,112	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,515	0,000
Потолки	0,949	0,000
Полы	6,758	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,073	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,129	0,000
Канализация	3,129	0,000

## Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	11,775	98,070
Вентиляция и кондиционирование	0,980	0,000
Система пожарной безопасности	0,935	1,930
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц**

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	268,769	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	265,961	-
1.1	в т.ч. материалы	186,096	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30,413	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,259	0,000
Фундаменты	6,560	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,265	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	29,341	0,000
Стены, перегородки	19,075	0,000
Крыши, кровли	12,611	0,000
Входная группа	10,922	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,188	0,000
Проемы	4,912	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	0,017	0,000
Полы	5,296	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,819	60,595
Водоснабжение	1,287	0,000
Теплоснабжение	2,954	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,599	0,000
Система пожарной безопасности	1,895	39,405
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)****Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2****Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто***Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	104,444	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104,444	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	72,415	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10,759	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

*Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,128	0,000
Фундаменты	9,187	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	71,641	0,000
Покрытия и перекрытия	1,597	0,000
Крыши, кровли	9,247	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	8,200	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2****Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто***Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	90,013	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	90,013	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	63,687	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,353	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,101	0,000
Фундаменты	7,283	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	67,000	0,000
Покрытия и перекрытия	1,725	0,000
Крыши, кровли	10,653	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	13,237	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)****Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц**

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	128,536	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	126,371	-
1.1	в т.ч. материалы	93,611	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,646	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,283	0,000
Фундаменты	12,532	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,322	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	69,801	0,000
Входная группа	0,314	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,759	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,990	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2**

**Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц**

*Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	107,926	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	107,408	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	70,442	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10,911	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,578	0,000
Фундаменты	11,102	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	34,428	0,000
Крыши, кровли	17,936	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	23,877	0,000
Прочие элементы отделки	11,184	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,895	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 7 Эстакады**

**Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2**

**Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада**

*Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	43,314	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	43,314	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24,445	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5,651	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,830	0,000
Фундаменты	99,170	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2****Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада**

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	95,707	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	95,707	-
1.1	в т.ч. материалы	63,840	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,565	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,024	0,000
Фундаменты	20,779	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Покрытия и перекрытия	69,769	0,000
Входная группа	8,428	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 8 Объекты культуры****Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 064,001	932,395
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 291,726	755,214
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 930,803	442,980
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	488,375	112,047
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	412,395	94,615

*Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,981	0,000
Фундаменты	7,219	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,451	0,000
Стены, перегородки	3,183	0,000
Покрытия и перекрытия	2,732	0,000
Крыши, кровли	5,538	0,000
Лестницы	0,147	0,000
Входная группа	0,440	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,507	0,000
Наружная отделка фасадов	2,462	0,000
Проемы	0,960	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,756	0,000
Потолки	2,024	0,000
Полы	9,512	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,344	51,249
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,239	32,275
Водоснабжение	0,609	0,345
Канализация	1,291	0,743
Теплоснабжение	1,355	0,597
Вентиляция и кондиционирование	1,003	0,537
Слаботочные сети	0,631	2,171
Система пожарной безопасности	0,812	2,774
Система антитеррористической безопасности	1,014	2,570
Система управления технологическими процессами	1,789	3,775
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,608	0,000
Электроосвещение	2,227	0,713

## Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,064	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,006	2,213
Теплоснабжение	0,196	0,025
Сети связи	0,060	0,013
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,173	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,185	0,000
Озеленение	2,367	0,000
МАФы	0,115	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	496,869	119,082
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	496,404	118,970
1.1	в т.ч. материалы	281,301	67,418
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	85,777	20,558
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,273	0,000
Фундаменты	3,234	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,055	0,000
Стены, перегородки	6,906	0,000
Покрытия и перекрытия	3,163	0,000
Крыши, кровли	3,999	0,000
Входная группа	0,102	0,000
Прочие конструктивные элементы	16,093	0,000
Наружная отделка фасадов	2,706	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	14,170	0,000
Полы	38,550	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,419	43,826
Канализация	0,657	56,174
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,750	0,000

## Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	2,923	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Здания театров

## Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 804,191	619,669
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 751,203	471,917
1.1	в т.ч. материалы	5 501,316	266,241
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 823,153	88,233
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,864	0,000
Фундаменты	2,146	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,817	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,913	0,000
Стены, перегородки	3,593	0,000
Покрытия и перекрытия	4,376	0,000
Крыши, кровли	11,764	0,000
Лестницы	0,975	0,000
Входная группа	1,572	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,538	0,000
Наружная отделка фасадов	9,704	0,000
Проемы	4,633	0,061
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,793	0,000
Потолки	3,084	0,000
Полы	4,317	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,288	83,818
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,126	3,091
Водоснабжение	0,914	0,644
Канализация	0,522	0,322
Теплоснабжение	1,387	0,037



## Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	5,237	8,677
Слаботочные сети	0,377	0,283
Система пожарной безопасности	0,371	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,317	1,439
Система управления технологическими процессами	0,112	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,233	0,000
Электроосвещение	0,155	0,077
Водоснабжение	0,116	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,481	0,695
Теплоснабжение	0,323	0,000
Сети связи	0,059	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,350	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,395	0,000
Озеленение	0,131	0,000
МАФы	0,018	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Зрительные залы

## Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 984,608	522,433
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 391,276	409,384
1.1	в т.ч. материалы	5 955,321	259,604
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 198,679	52,253
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,493	0,000
Фундаменты	4,769	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,619	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	2,818	0,000
Покрытия и перекрытия	2,585	0,000
Крыши, кровли	25,437	0,000
Лестницы	0,713	0,000
Входная группа	0,258	0,000

## Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,584	0,000
Наружная отделка фасадов	6,178	0,000
Проемы	5,104	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,707	0,000
Потолки	1,841	0,000
Полы	2,664	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,845	90,193
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,518	1,529
Водоснабжение	0,858	0,619
Канализация	0,472	0,205
Теплоснабжение	1,359	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,891	2,367
Слаботочные сети	0,409	0,164
Система пожарной безопасности	0,256	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,310	0,981
Система управления технологическими процессами	0,073	0,000
Вертикальный транспорт	1,064	3,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,203	0,000
Электроосвещение	0,137	0,032
Водоснабжение	0,126	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,550	0,000
Теплоснабжение	3,261	0,088
Сети связи	0,039	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,141	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,502	0,000
Озеленение	0,182	0,000
МАФы	0,034	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 4 Клубы

Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 136,097	377,136
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 912,843	337,719
1.1	в т.ч. материалы	928,250	163,886
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	347,154	61,291
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,612	0,000
Фундаменты	5,950	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,528	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,620	0,000
Покрытия и перекрытия	3,774	0,000
Крыши, кровли	11,980	0,000
Лестницы	0,706	0,000
Входная группа	0,332	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,065	0,000
Наружная отделка фасадов	0,276	0,000
Проемы	3,951	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,400	0,000
Потолки	1,411	0,000
Полы	4,498	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,980	75,969
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,499	18,495
Водоснабжение	1,326	2,760
Канализация	0,351	0,000
Теплоснабжение	3,883	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,534	0,312
Слаботочные сети	0,124	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,523	0,000
Система управления технологическими процессами	0,205	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,007	1,396
Электроосвещение	0,920	0,000
Водоснабжение	1,449	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,406	0,000
Теплоснабжение	2,182	0,000
Сети связи	2,029	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,561	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,409	0,000
Озеленение	1,599	0,000
МАФы	1,912	0,569
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	9 713,326	450,933
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 687,272	403,299
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 486,693	208,291
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 551,391	72,022
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	817,005	37,929

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,606	0,000
Фундаменты	14,106	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,247	0,000
Стены, перегородки	6,268	0,000
Покрытия и перекрытия	12,654	0,000
Крыши, кровли	5,896	0,000
Лестницы	0,623	0,000
Входная группа	1,321	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,328	0,000
Наружная отделка фасадов	4,628	0,000
Проемы	5,508	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,821	0,000
Потолки	2,147	0,000
Полы	5,183	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,874	83,608
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,319	5,317
Водоснабжение	0,321	0,000
Канализация	0,208	0,000
Теплоснабжение	1,931	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,584	4,352
Слаботочные сети	1,759	0,789
Система пожарной безопасности	1,258	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,323	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,097	0,000
Водоснабжение	0,798	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,050	0,000
Теплоснабжение	1,298	5,804
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,940	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,722	0,000
Озеленение	0,486	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,514	0,000
МАФы	0,184	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 472,768	343,307
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 725,804	308,991
1.1	в т.ч. материалы	3 357,166	154,232
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 222,061	56,143
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	465,449	21,383

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,240	0,000
Фундаменты	4,613	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,873	0,000
Стены, перегородки	5,982	0,000
Покрытия и перекрытия	11,293	0,000
Крыши, кровли	2,953	0,000
Лестницы	0,162	0,000
Входная группа	1,860	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,612	0,000
Наружная отделка фасадов	4,975	0,000
Проемы	2,829	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,513	0,000
Потолки	1,432	0,000
Полы	3,939	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,586	75,445
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,657	5,702
Водоснабжение	0,455	0,523
Канализация	0,392	0,000
Теплоснабжение	1,585	0,054

## Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	3,369	6,308
Слаботочные сети	0,138	0,263
Система пожарной безопасности	0,184	0,000
Система антитеррористической безопасности	8,948	0,000
Вертикальный транспорт	0,431	3,293
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,578	8,411
Электроосвещение	0,200	0,000
Водоснабжение	0,684	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,840	0,000
Теплоснабжение	1,263	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,347	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,467	0,000
Озеленение	0,954	0,000
Ограждение	4,104	0,000
МАФы	0,541	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 353,456	412,747
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 651,393	346,185
1.1	в т.ч. материалы	1 940,279	183,956
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	653,593	61,967
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	290,885	27,579

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,147	0,000
Фундаменты	2,043	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,994	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,424	0,000
Стены, перегородки	3,549	0,000
Покрытия и перекрытия	6,056	0,000
Крыши, кровли	2,612	0,000
Лестницы	1,339	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	0,727	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,398	0,000
Наружная отделка фасадов	10,183	0,000
Проемы	5,668	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,847	0,000
Потолки	1,864	0,000
Полы	9,194	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,078	41,447
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,834	1,278
Водоснабжение	0,241	0,037
Канализация	0,167	0,174
Теплоснабжение	1,889	0,323
Вентиляция и кондиционирование	11,989	40,313
Слаботочные сети	1,410	1,954
Система пожарной безопасности	0,249	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,500	9,325
Вертикальный транспорт	0,968	4,449
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,089	0,032
Электроосвещение	0,119	0,000
Водоснабжение	0,329	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,336	0,241
Теплоснабжение	0,487	0,007
Сети связи	0,257	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,352	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,903	0,000
Озеленение	0,091	0,000
Ограждение	0,628	0,000
МАФы	0,040	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Дома культуры

## Группа 1 Дома культуры

## Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	368,734	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	350,510	-
1.1	в т.ч. материалы	186,136	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,901	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-

## Окончание таблицы 9108-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,184	0,000
Фундаменты	4,054	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	8,725	0,000
Покрытия и перекрытия	1,910	0,000
Крыши, кровли	12,642	0,000
Лестницы	0,217	0,000
Входная группа	0,550	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,726	0,000
Наружная отделка фасадов	4,304	0,000
Проемы	4,976	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,916	0,000
Потолки	3,895	0,000
Полы	3,190	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,658	81,075
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,588	0,000
Водоснабжение	0,840	4,116
Канализация	0,256	0,000
Теплоснабжение	1,350	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,051	14,810
Слаботочные сети	0,043	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,237	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,809	0,000
Электроосвещение	1,306	0,000
Водоснабжение	4,054	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,584	0,000
Теплоснабжение	3,992	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,922	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,373	0,000
Озеленение	2,094	0,000
Ограждение	11,622	0,000
МАФы	0,930	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	473,882	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	429,186	-
1.1	в т.ч. материалы	225,672	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,637	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,639	0,000
Фундаменты	2,837	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,344	0,000
Стены, перегородки	7,200	0,000
Покрытия и перекрытия	3,442	0,000
Крыши, кровли	26,709	0,000
Лестницы	0,605	0,000
Входная группа	1,787	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,264	0,000
Наружная отделка фасадов	3,711	0,000
Проемы	2,985	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,672	0,000
Потолки	2,157	0,000
Полы	3,395	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,893	43,182
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,234	8,047
Водоснабжение	0,370	0,145
Канализация	0,296	0,000
Теплоснабжение	1,456	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,825	9,798
Слаботочные сети	0,175	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,512	0,000
Вертикальный транспорт	4,923	37,768
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,626	0,588
Электроосвещение	1,003	0,000
Водоснабжение	1,106	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,695	0,000
Теплоснабжение	2,298	0,000

## Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,291	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,569	0,000
Озеленение	0,655	0,000
Ограждение	1,018	0,000
МАФы	0,307	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	390,925	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	312,578	-
1.1	в т.ч. материалы	166,177	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,942	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,376	0,000
Фундаменты	2,966	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,611	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,990	0,000
Стены, перегородки	8,673	0,000
Покрытия и перекрытия	4,300	0,000
Крыши, кровли	12,988	0,000
Лестницы	1,850	0,000
Входная группа	2,437	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,219	0,000
Наружная отделка фасадов	3,816	0,000
Проемы	3,823	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,977	0,000
Потолки	1,169	0,000
Полы	4,698	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,247	42,260
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,425	3,598
Водоснабжение	0,233	0,000
Канализация	0,453	0,000
Теплоснабжение	1,561	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,180	5,357
Слаботочные сети	0,192	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,552	0,000
Вертикальный транспорт	-0,999	20,472
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,491	28,109
Электроосвещение	0,749	0,000
Водоснабжение	0,926	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,262	0,000
Теплоснабжение	2,295	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,166	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,771	0,000
Озеленение	0,851	0,000
Ограждение	5,183	0,000
МАФы	0,571	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	441,087	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	406,793	-
1.1	в т.ч. материалы	223,583	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	69,648	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,307	0,000
Фундаменты	4,964	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	3,043	0,000
Стены, перегородки	7,696	0,000
Покрытия и перекрытия	2,914	0,000
Крыши, кровли	13,585	0,000
Лестницы	0,372	0,000
Входная группа	1,430	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,173	0,000
Наружная отделка фасадов	5,274	0,000
Проемы	3,659	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,271	0,000
Потолки	4,703	0,000
Полы	3,624	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,524	75,397
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,859	2,777
Водоснабжение	1,067	1,911
Канализация	0,508	0,000
Теплоснабжение	2,937	6,837
Вентиляция и кондиционирование	3,966	10,864
Слаботочные сети	0,079	0,341
Система пожарной безопасности	0,273	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,502	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,387	0,000
Электроосвещение	0,469	0,000
Водоснабжение	2,992	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,042	0,000
Теплоснабжение	1,637	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,098	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,237	0,000
Озеленение	1,742	0,000
Ограждение	9,064	0,000
МАФы	0,603	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Отдел 2. Объекты инфраструктуры**

### **Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
  - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
  - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
  - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
  - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
- Подраздел 2 Котельные стационарные;
  - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
  - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
  - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
- Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
  - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
  - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
  - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Трансформаторные подстанции**  
**Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании**  
**Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400**

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	46 775,808	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 209,812	-
1.1	в т.ч. материалы	11 016,737	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 124,105	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,299	0,000
Фундаменты	6,809	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,681	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	7,058	0,000
Покрытия и перекрытия	1,909	0,000
Крыши, кровли	1,327	0,000
Проемы	1,101	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,915	0,000
Потолки	0,235	0,000
Полы	1,289	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,923	28,400
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	46,237	71,600
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	15,215	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	89 176,016	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 372,085	-
1.1	в т.ч. материалы	17 933,935	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 479,918	-

## Окончание таблицы 9201-0101-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,167	0,000
Фундаменты	1,768	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	9,065	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,415	0,000
Стены, перегородки	6,422	0,000
Покрытия и перекрытия	1,147	0,000
Крыши, кровли	3,142	0,000
Входная группа	0,425	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,391	0,000
Проемы	2,065	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,627	0,000
Потолки	0,124	0,000
Полы	1,241	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,695	44,818
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	33,100	55,182
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,206	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	113 538,529	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 452,353	-	
1.1	в т.ч. материалы	17 244,866	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 646,345	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,285	0,000
Фундаменты	5,280	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	4,909	0,000
Покрытия и перекрытия	1,294	0,000
Крыши, кровли	3,327	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,134	0,000
Наружная отделка фасадов	1,300	0,000
Проемы	2,652	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,831	0,000
Потолки	0,317	0,000
Полы	1,651	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,241	67,680
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	24,612	32,320
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,168	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000**

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	801 433,070	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 405,081	-
1.1	в т.ч. материалы	27 954,693	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 073,485	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,039	0,000
Фундаменты	0,514	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,437	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	0,648	0,000



## Окончание таблицы 9201-0101-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	0,399	0,000
Крыши, кровли	0,749	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,265	0,000
Наружная отделка фасадов	0,089	0,000
Проемы	0,518	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,082	0,000
Потолки	0,025	0,000
Полы	0,023	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,875	99,066
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,495	0,934
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,841	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки**  
**Объект 9201-0102-01 - ТП - 100**

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 613,624	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 372,933	-
1.1	в т.ч. материалы	3 384,177	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	256,200	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,784	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	51,507	95,064
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	46,710	4,936
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-02 - ТП - 160**

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 322,917	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 546,234	-
1.1	в т.ч. материалы	3 334,314	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	261,543	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,681	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,995	95,618
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	43,323	4,382
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-03 - ТП - 250**

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 032,683	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 892,687	-
1.1	в т.ч. материалы	3 710,389	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	286,248	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,569	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	57,100	95,928
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	40,332	4,072
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 995,728	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 950,896	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 760,413	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 211,115	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,807	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,086	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	50,107	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 131,546	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 940,247	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 946,124	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 262,942	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,895	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,759	100,000

## Окончание таблицы 9201-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	42,347	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	20 052,301	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 694,301	-
1.1	в т.ч. материалы	4 966,744	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 270,877	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,406	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62,380	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	35,214	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения  
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 542,823	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 274,971	-
1.1	в т.ч. материалы	3 694,512	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	422,035	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,762	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	81,554	98,854
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,684	1,146
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 118,634	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 915,626	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 823,161	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 420,510	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,474	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,778	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	26,748	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 675,952	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 335,108	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 859,631	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 326,223	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,545	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,334	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	19,121	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции**  
**Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	155 411,428	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 891,075	-
1.1	в т.ч. материалы	6 011,121	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 038,575	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,045	0,000
Фундаменты	1,324	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,283	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,348	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000**

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	174 333,025	-

## Окончание таблицы 9201-0104-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 782,288	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 512,923	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 546,386	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,141	0,000
Фундаменты	1,547	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,015	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	0,194	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,135	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,967	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	205 393,998	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 921,145	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 995,321	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 814,375	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,128	0,000
Фундаменты	4,765	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,705	100,000

## Окончание таблицы 9201-0104-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,403	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Котельные стационарные

## Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе

Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 957,475	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 952,551	-
1.1	в т.ч. материалы	18 270,703	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 027,990	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	8,219	0,000
Фундаменты	10,660	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,763	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,579	0,000
Стены, перегородки	9,882	0,000
Покрытия и перекрытия	3,233	0,000
Крыши, кровли	5,994	0,000
Входная группа	0,099	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,921	0,000
Наружная отделка фасадов	1,119	0,000
Проемы	2,499	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,335	0,000
Потолки	0,174	0,000
Полы	5,197	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,526	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,755	0,000
Водоснабжение	0,918	0,000



## Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,642	0,000
Теплоснабжение	0,948	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,537	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 537,591	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 670,159	-
1.1	в т.ч. материалы	20 538,261	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 825,386	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,216	0,000
Фундаменты	10,329	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,056	0,000
Стены, перегородки	10,247	0,000
Покрытия и перекрытия	2,460	0,000
Крыши, кровли	4,535	0,000
Входная группа	0,209	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,840	0,000
Наружная отделка фасадов	1,466	0,000
Проемы	1,830	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,965	0,000
Потолки	0,287	0,000
Полы	5,447	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	32,767	99,655
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,259	0,345
Водоснабжение	0,555	0,000
Канализация	1,438	0,000
Теплоснабжение	0,901	0,000

## Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	1,195	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	62 617,392	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 310,687	-
1.1	в т.ч. материалы	25 220,916	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 411,471	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,984	0,000
Фундаменты	6,830	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,115	0,000
Стены, перегородки	9,294	0,000
Покрытия и перекрытия	1,591	0,000
Крыши, кровли	4,784	0,000
Входная группа	0,251	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,824	0,000
Наружная отделка фасадов	1,106	0,000
Проемы	2,390	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,050	0,000
Потолки	0,305	0,000
Полы	3,738	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	45,829	99,433
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,202	0,131
Водоснабжение	1,243	0,436
Канализация	0,350	0,000
Теплоснабжение	0,533	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,583	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе****Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе  
теплопроизводительностью 0,348 МВт***Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 677,917	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 093,755	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 459,536	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 296,878	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,533	0,000
Фундаменты	10,479	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,508	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	11,441	0,000
Покрытия и перекрытия	4,275	0,000
Крыши, кровли	4,061	0,000
Входная группа	0,584	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,594	0,000
Наружная отделка фасадов	1,608	0,000
Проемы	1,638	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,474	0,000
Потолки	0,549	0,000
Полы	2,045	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	41,336	70,179
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,478	27,721
Водоснабжение	2,953	2,100
Канализация	1,100	0,000
Теплоснабжение	2,446	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,928	0,000
Система пожарной безопасности	5,971	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа****Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,24 МВт**

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	61 416,959	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48 693,245	-
1.1	в т.ч. материалы	25 704,744	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 963,171	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,391	0,000
Фундаменты	8,664	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,161	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,987	0,000
Покрытия и перекрытия	3,083	0,000
Крыши, кровли	3,140	0,000
Входная группа	0,169	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,778	0,000
Наружная отделка фасадов	4,382	0,000
Проемы	1,093	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,093	0,000
Потолки	0,222	0,000
Полы	0,956	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,478	82,418
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,432	1,925
Водоснабжение	0,168	0,000
Канализация	0,185	0,000
Теплоснабжение	1,711	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,616	0,000
Газоснабжение	0,675	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	14,616	15,657
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт**

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	96 439,213	-

## Окончание таблицы 9201-0203-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	78 280,588	-
1.1	в т.ч. материалы	39 048,448	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15 701,015	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,069	0,000
Фундаменты	9,342	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,097	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	6,551	0,000
Покрытия и перекрытия	2,125	0,000
Крыши, кровли	2,447	0,000
Входная группа	0,042	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,171	0,000
Наружная отделка фасадов	2,918	0,000
Проемы	0,906	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,229	0,000
Потолки	0,238	0,000
Полы	1,673	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	49,246	76,791
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,296	0,000
Водоснабжение	2,196	2,763
Канализация	0,321	0,000
Теплоснабжение	0,536	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,457	0,000
Система пожарной безопасности	3,545	9,994
Газоснабжение	2,642	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	8,953	10,452
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	57 580,465	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	18 520,483	-
1.1	в т.ч. материалы	12 153,093	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 431,978	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,204	0,000
Фундаменты	7,931	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,896	0,000
Стены, перегородки	2,301	0,000
Крыши, кровли	2,257	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,768	0,000
Проемы	0,952	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	2,770	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,301	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,619	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	93 766,361	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 687,938	-
1.1	в т.ч. материалы	13 142,302	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 805,944	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,306	0,000
Фундаменты	7,034	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,737	0,000
Стены, перегородки	1,423	0,000
Крыши, кровли	1,395	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,353	0,000
Проемы	0,589	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	1,713	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,068	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,383	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт**

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	86 206,527	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 321,998	-
1.1	в т.ч. материалы	19 928,135	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 755,066	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,967	0,000
Фундаменты	9,432	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,504	0,000
Стены, перегородки	1,585	0,000
Крыши, кровли	1,554	0,000
Входная группа	0,136	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,473	0,000
Проемы	0,656	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		

## Окончание таблицы 9201-0301-08.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,423	0,000
Полы	1,908	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,937	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,426	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа**  
**Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,3 МВт**

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 117,642	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 547,739	-
1.1	в т.ч. материалы	4 036,808	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	900,637	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,106	0,000
Фундаменты	2,720	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Входная группа	4,821	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,646	93,946
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	13,706	6,054
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,38 МВт**



Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 807,522	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 529,991	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 613,747	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 075,366	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,373	0,000
Фундаменты	3,449	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	6,964	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,150	94,458
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	13,064	5,542
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 015,489	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 694,048	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 711,897	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 104,175	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,391	0,000
Фундаменты	4,256	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9201-0303-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	6,578	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,460	94,627
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	12,315	5,373
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 374,885	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 898,605	-
1.1	в т.ч. материалы	4 128,428	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	987,449	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,218	0,000
Фундаменты	2,881	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	4,383	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,483	94,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	12,035	5,240
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 134,355	-

## Окончание таблицы 9201-0303-05.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 863,458	-
1.1	в т.ч. материалы	2 794,481	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	757,420	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,178	0,000
Фундаменты	4,427	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,291	95,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	8,104	4,432
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 2,7 МВт

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 855,453	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 968,978	-
1.1	в т.ч. материалы	3 984,592	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 094,909	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,048	0,000
Фундаменты	3,863	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	3,941	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,815	95,035

## Окончание таблицы 9201-0303-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	11,334	4,965
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
  - Группа 1 Водные скважины;
  - Группа 2 Подземные насосные станции;
  - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
  - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
  - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
  - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
  - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
  - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры****Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)****Группа 1 Водные скважины****Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м***Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 290,201	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 290,201	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 301,230	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 522,136	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,279	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	88,721	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м***Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 004,469	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 004,469	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 038,212	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 203,093	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	15,674	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	84,326	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м**

Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	44 910,741	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 910,741	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 706,894	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 507,465	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	28,888	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	71,112	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м**

Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	46 576,324	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 576,324	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 888,872	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 964,305	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	31,901	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	68,099	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Подземные насосные станции****Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час**

Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 038,919	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 366,919	-
1.1	в т.ч. материалы	2 437,539	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	949,530	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,432	0,000
Фундаменты	4,110	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,056	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,679	46,623
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	27,949	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,775	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час**

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 208,361	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 329,873	-
1.1	в т.ч. материалы	6 823,752	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 575,110	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,870	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	34,417	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	41,362	65,537
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		



## Окончание таблицы 9202-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	12,060	30,969
Теплоснабжение	3,366	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,261	0,000
Система управления технологическими процессами	6,663	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Надземные насосные станции

**Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине  
производительностью 4 м3/час**

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 523,971	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 899,859	-
1.1	в т.ч. материалы	2 781,722	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 121,585	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,151	0,000
Фундаменты	3,392	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,650	0,000
Покрытия и перекрытия	2,908	0,000
Крыши, кровли	2,622	0,000
Входная группа	0,250	0,000
Наружная отделка фасадов	4,779	0,000
Проемы	1,691	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,818	0,000
Полы	1,830	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	43,006	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,641	0,000
Теплоснабжение	0,485	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,775	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине  
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 317,567	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 291,824	-
1.1	в т.ч. материалы	5 352,054	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 394,401	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	-3,011	0,000
Фундаменты	8,470	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,063	0,000
Покрытия и перекрытия	1,717	0,000
Крыши, кровли	6,761	0,000
Наружная отделка фасадов	7,160	0,000
Проемы	1,131	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,869	0,000
Потолки	0,293	0,000
Полы	1,084	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,280	86,084
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,884	7,954
Система управления технологическими процессами	8,301	5,962
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Станции**

**Группа 1 Насосные станции 2го подъема**

**Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час**

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	82 058,924	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	60 608,301	-
1.1	в т.ч. материалы	30 819,032	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 647,922	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-

## Окончание таблицы 9202-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,537	-

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,086	0,000
Фундаменты	12,903	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,151	0,000
Покрытия и перекрытия	6,091	0,000
Крыши, кровли	2,914	0,000
Лестницы	1,534	0,000
Входная группа	0,338	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,939	0,000
Наружная отделка фасадов	7,533	0,000
Проемы	2,526	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,980	0,000
Потолки	0,695	0,000
Полы	1,828	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,052	57,699
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	18,830	36,509
Водоснабжение	6,599	0,000
Канализация	0,320	0,000
Теплоснабжение	0,265	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,733	0,000
Система управления технологическими процессами	5,680	5,791
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	84 112,822	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	60 776,129	-	
1.1	в т.ч. материалы	31 548,803	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 913,827	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-	

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,066	0,000
Фундаменты	12,666	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,057	0,000
Покрытия и перекрытия	5,980	0,000
Крыши, кровли	2,861	0,000
Лестницы	1,506	0,000
Входная группа	0,332	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,867	0,000
Наружная отделка фасадов	7,395	0,000
Проемы	2,480	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,925	0,000
Потолки	0,683	0,000
Полы	1,794	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,029	92,245
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,717	1,194
Водоснабжение	6,382	0,000
Канализация	0,241	0,000
Теплоснабжение	0,380	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,692	0,000
Система управления технологическими процессами	6,949	6,561
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час**

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	241 981,057	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	97 761,913	-
1.1	в т.ч. материалы	50 759,497	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18 622,094	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,730	0,000
Фундаменты	9,963	0,000

## Окончание таблицы 9202-0201-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,227	0,000
Стены, перегородки	3,043	0,000
Покрытия и перекрытия	2,801	0,000
Крыши, кровли	2,229	0,000
Лестницы	1,179	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,253	0,000
Наружная отделка фасадов	2,034	0,000
Проемы	0,728	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,471	0,000
Потолки	0,244	0,000
Полы	0,831	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	65,663	98,491
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,246	0,448
Водоснабжение	0,183	0,000
Канализация	0,061	0,000
Теплоснабжение	0,083	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,364	0,000
Система управления технологическими процессами	1,665	1,062
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Водонапорные башни

## Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м

Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м<sup>3</sup> Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 019,887	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 019,887	-
1.1	в т.ч. материалы	9 002,510	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 107,712	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,324	0,000

## Окончание таблицы 9202-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	10,318	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	77,595	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,330	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	6,433	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м<sup>3</sup> Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	17 587,426	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 108,721	-
1.1	в т.ч. материалы	10 823,820	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 945,892	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,038	0,000
Фундаменты	12,650	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	75,843	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,852	74,901
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	1,617	25,099
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м**

**Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м<sup>3</sup> Н=24,0 м**

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 126,365	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 651,972	-
1.1	в т.ч. материалы	16 737,025	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 710,582	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,266	0,000
Фундаменты	27,603	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	59,215	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,616	75,582
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	1,301	24,418
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Резервуары чистой воды

## Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013

## Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 263,285	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 146,719	-
1.1	в т.ч. материалы	7 351,543	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 683,331	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	9,426	0,000

## Окончание таблицы 9202-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	17,253	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	61,514	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,595	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	4,906	0,000
Система управления технологическими процессами	2,307	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3**

Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 473,846	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 323,894	-
1.1	в т.ч. материалы	9 348,597	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 146,811	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	21,853	0,000
Фундаменты	11,245	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,464	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,301	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	2,772	0,000
Система управления технологическими процессами	1,364	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3**



Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	40 435,021	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 037,395	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 392,607	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 588,002	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,134	0,000
Фундаменты	30,438	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	51,375	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,326	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	6,038	0,000
Система управления технологическими процессами	1,689	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3**

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	56 872,455	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56 512,505	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	36 869,063	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 462,964	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,885	0,000
Фундаменты	36,705	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	54,521	0,000

## Окончание таблицы 9202-0401-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,966	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	4,805	0,000
Система управления технологическими процессами	1,117	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды

Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 909,298	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 724,543	-
1.1	в т.ч. материалы	4 371,231	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 609,055	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,353	0,000
Фундаменты	15,630	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	30,926	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,179	29,404
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	22,445	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,606	3,953
Система управления технологическими процессами	4,860	11,149
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 908,672	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 958,104	-
1.1	в т.ч. материалы	5 403,354	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 618,657	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,728	0,000
Фундаменты	13,371	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	22,607	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,187	35,512
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,887	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,729	31,170
Система управления технологическими процессами	3,490	4,920
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3**

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 121,066	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 170,498	-
1.1	в т.ч. материалы	5 492,475	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 674,361	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,705	0,000
Фундаменты	13,192	0,000

## Окончание таблицы 9202-0402-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	22,304	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,149	35,512
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,661	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,545	31,170
Система управления технологическими процессами	3,443	4,920
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
  - Группа 1 Канализационные насосные станции;
  - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
  - Группа 1 Выгребы;
  - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры****Подраздел 1 Станции****Группа 1 Канализационные насосные станции****Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час***Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 633,032	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	986,882	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	673,532	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	67,931	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,169	0,000
Фундаменты	4,064	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,561	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,207	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час***Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 124,137	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 092,366	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	750,494	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	74,643	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,157	0,000
Фундаменты	3,786	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,824	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,233	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час**

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 190,561	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 467,594	-
1.1	в т.ч. материалы	2 733,266	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 320,439	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,015	0,000
Фундаменты	8,593	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,369	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,023	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час**

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	69 577,171	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56 238,962	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	34 330,519	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 441,643	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,055	0,000
Фундаменты	2,613	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	15,746	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,089	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,275	0,000
Потолки	0,108	0,000
Полы	0,599	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,631	24,063
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	20,417	60,371
Водоснабжение	0,331	0,000
Канализация	0,226	0,000
Теплоснабжение	0,078	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,425	1,115
Система управления технологическими процессами	5,407	14,451
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час**

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	125 918,447	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47 156,880	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	25 326,935	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 570,339	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-



Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,196	0,000
Фундаменты	3,521	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,105	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,744	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,413	0,000
Потолки	0,083	0,000
Полы	0,094	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62,001	88,256
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,066	3,633
Водоснабжение	0,090	0,000
Канализация	0,172	0,000
Теплоснабжение	0,150	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,435	1,063
Система управления технологическими процессами	5,930	7,047
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков**

**Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков**  
**производительностью 1100 м3/час**

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	78 246,956	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 021,662	-
1.1	в т.ч. материалы	12 058,822	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 427,389	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	12,456	0,000
Фундаменты	2,511	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	17,823	0,000

## Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	66,086	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,123	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час**

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	164 748,728	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 691,578	-
1.1	в т.ч. материалы	10 784,551	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 996,576	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,196	0,000
Фундаменты	0,320	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,350	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,608	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,526	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час**

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	364 611,377	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	141 689,751	-
1.1	в т.ч. материалы	79 954,189	-

Окончание таблицы 9203-0102-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18 631,127	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	17,413	0,000
Фундаменты	1,254	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,107	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,982	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,245	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Выгребы. Уборные

## Группа 1 Выгребы

## Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 706,386	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 706,386	-
1.1	в т.ч. материалы	2 844,661	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	626,340	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,395	0,000
Фундаменты	26,588	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	72,017	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3**

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 108,419	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 108,419	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 866,503	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	791,421	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,930	0,000
Фундаменты	15,309	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	82,760	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3**

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 306,538	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 306,538	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 782,761	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	854,784	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,735	0,000
Фундаменты	19,842	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	78,424	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Уборные****Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом***Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	445,216	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	445,216	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	178,723	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	104,434	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,609	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	65,978	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,263	0,000
Крыши, кровли	13,150	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом***Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 067,458	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 067,458	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 187,285	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	686,063	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,643	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	38,648	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	24,574	0,000

## Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	12,982	0,000
Крыши, кровли	1,766	0,000
Проемы	6,783	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,188	0,000
Полы	0,417	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 036,953	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 036,953	-
1.1	в т.ч. материалы	7 062,625	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 014,225	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	6,140	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	27,469	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,691	0,000
Покрытия и перекрытия	34,064	0,000
Крыши, кровли	3,932	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,231	0,000
Проемы	2,125	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,469	0,000
Потолки	0,305	0,000
Полы	0,447	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,127	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
  - Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
  - Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
  - Подраздел 4 Прачечные.
2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м<sup>2</sup> кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.
5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.
6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.
7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.
8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса**  
**Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2**  
**Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус**

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	362,379	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	351,254	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	189,575	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	60,298	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,253	0,000
Фундаменты	4,603	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,286	0,000
Покрытия и перекрытия	10,056	0,000
Крыши, кровли	14,749	0,000
Входная группа	2,213	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,034	0,000
Наружная отделка фасадов	2,120	0,000
Проемы	2,999	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	17,412	0,000
Потолки	3,563	0,000
Полы	5,062	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,004	57,322
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,690	0,000
Водоснабжение	1,618	18,370
Канализация	0,849	0,000
Теплоснабжение	0,944	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,643	24,308
Система пожарной безопасности	0,903	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2**  
**Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус**



Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	426,493	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	388,883	-
1.1	в т.ч. материалы	194,256	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	73,776	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,621	-

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,984	0,000
Фундаменты	6,600	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,408	0,000
Покрытия и перекрытия	4,708	0,000
Крыши, кровли	17,050	0,000
Лестницы	0,256	0,000
Входная группа	5,772	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,927	0,000
Наружная отделка фасадов	6,377	0,000
Проемы	3,209	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,414	0,000
Потолки	1,048	0,000
Полы	3,302	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,405	33,559
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,763	0,000
Водоснабжение	1,225	1,145
Канализация	1,150	0,000
Теплоснабжение	10,124	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,935	0,000
Слаботочные сети	0,057	0,000
Система пожарной безопасности	1,287	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские****Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2****Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	459,951	-

Окончание таблицы 9204-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	361,657	-
1.1	в т.ч. материалы	199,953	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	67,240	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,161	0,000
Фундаменты	5,069	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,627	0,000
Покрытия и перекрытия	12,576	0,000
Крыши, кровли	9,069	0,000
Лестницы	0,878	0,000
Входная группа	0,361	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,227	0,000
Наружная отделка фасадов	7,008	0,000
Проемы	3,140	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,593	0,000
Потолки	0,471	0,000
Полы	5,305	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,344	88,221
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,691	6,437
Водоснабжение	1,428	0,226
Канализация	0,261	0,000
Теплоснабжение	4,134	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,519	3,563
Система пожарной безопасности	2,139	1,552
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2

Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	484,562	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	371,433	-
1.1	в т.ч. материалы	189,591	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	67,572	-

Окончание таблицы 9204-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,880	0,000
Фундаменты	5,349	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,670	0,000
Стены, перегородки	12,602	0,000
Покрытия и перекрытия	2,068	0,000
Крыши, кровли	3,988	0,000
Лестницы	0,599	0,000
Входная группа	0,400	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,846	0,000
Наружная отделка фасадов	8,924	0,000
Проемы	5,800	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,263	0,000
Потолки	0,858	0,000
Полы	3,991	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,199	70,808
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,482	6,471
Водоснабжение	0,900	0,137
Канализация	0,515	0,000
Теплоснабжение	9,752	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,306	1,161
Система пожарной безопасности	0,608	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты****Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа****Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	5 232,093	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 807,967	-	
1.1	в т.ч. материалы	3 861,459	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	200,941	-	

Окончание таблицы 9204-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	424,126	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,580	-

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,162	0,000
Фундаменты	0,754	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	0,879	0,000
Покрытия и перекрытия	2,673	0,000
Крыши, кровли	1,515	0,000
Входная группа	0,841	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,125	0,000
Наружная отделка фасадов	1,476	0,000
Проемы	0,864	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,864	0,000
Потолки	0,624	0,000
Полы	0,625	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,734	18,801
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,336	1,076
Водоснабжение	0,433	0,581
Канализация	0,405	0,000
Теплоснабжение	0,065	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,062	0,000
Слаботочные сети	7,691	0,670
Система пожарной безопасности	0,629	1,649
Система антитеррористической безопасности	38,547	37,270
Система управления технологическими процессами	35,697	39,954
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа**

**Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 761,386	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	736,126	-
1.1	в т.ч. материалы	441,002	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	106,749	-

Окончание таблицы 9204-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,049	0,000
Фундаменты	4,342	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,218	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,857	0,000
Стены, перегородки	7,041	0,000
Покрытия и перекрытия	0,206	0,000
Крыши, кровли	1,967	0,000
Лестницы	0,978	0,000
Входная группа	0,539	0,000
Наружная отделка фасадов	1,617	0,000
Проемы	2,877	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,574	0,000
Потолки	0,263	0,000
Полы	2,453	0,000
Прочие элементы отделки	0,086	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,527	37,820
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,506	0,000
Водоснабжение	0,365	0,114
Канализация	0,207	0,000
Теплоснабжение	0,084	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,042	0,000
Система пожарной безопасности	0,505	0,000
Система антитеррористической безопасности	37,418	58,085
Система управления технологическими процессами	11,279	3,981
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2**

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	1 146,944	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	534,792	-	
1.1	в т.ч. материалы	341,807	-	

Окончание таблицы 9204-0302-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,818	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,532	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,577	0,000
Стены, перегородки	5,705	0,000
Крыши, кровли	3,003	0,000
Наружная отделка фасадов	6,190	0,000
Проемы	3,517	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,419	0,000
Потолки	0,770	0,000
Полы	2,135	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,933	25,842
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,426	0,000
Водоснабжение	0,229	0,078
Канализация	0,149	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,026	0,000
Система пожарной безопасности	0,348	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,552	73,309
Система управления технологическими процессами	1,410	0,770
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Прачечные

## Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2

## Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	582 171,713	708,894
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	474 095,385	577,292
1.1	в т.ч. материалы	287 790,317	350,434
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	65 720,184	80,026
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,324	0,000
Фундаменты	1,045	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,714	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,594	0,000
Стены, перегородки	33,685	0,000
Покрытия и перекрытия	2,746	0,000
Крыши, кровли	9,220	0,000
Входная группа	5,154	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,365	0,000
Наружная отделка фасадов	0,356	0,000
Проемы	1,180	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,777	0,000
Потолки	1,740	0,000
Полы	3,208	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	20,341	94,906
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,674	2,852
Водоснабжение	0,604	0,000
Канализация	0,364	0,000
Теплоснабжение	2,164	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,916	1,491
Слаботочные сети	0,368	0,446
Система пожарной безопасности	0,910	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,552	0,159
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Операторные

## Группа 1 Операторные площадью до 20 м2

## Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 307,342	851,627
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 912,000	709,048
1.1	в т.ч. материалы	5 952,359	354,307
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 226,292	132,517
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	772,049	45,955

*Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	9,160	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,336	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,807	0,000
Покрытия и перекрытия	2,354	0,000
Крыши, кровли	9,578	0,000
Проемы	1,372	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,372	0,000
Потолки	0,557	0,000
Полы	2,071	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,639	40,580
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	22,546	57,151
Канализация	3,231	2,269
Теплоснабжение	5,465	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,373	0,000
Система пожарной безопасности	3,140	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
  - Подраздел 2 Склады материально-технические;
  - Подраздел 3 Топливохранилища.
2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.
5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.
6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Объекты хранения****Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	133,148	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	131,658	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	82,146	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	20,445	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,537	0,000
Фундаменты	17,641	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	45,853	0,000
Крыши, кровли	6,935	0,000
Входная группа	0,225	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,219	0,000
Проемы	4,476	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	10,009	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,718	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,369	0,000
Система пожарной безопасности	7,017	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича***Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	200,137	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	200,137	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	100,202	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	36,527	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,587	0,000
Фундаменты	4,431	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	34,823	0,000
Крыши, кровли	10,362	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,714	0,000
Наружная отделка фасадов	0,292	0,000
Проемы	22,050	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,858	0,000
Полы	7,678	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,571	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,410	0,000
Система пожарной безопасности	7,223	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м<sup>2</sup> до 500 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича**

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	276,579	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	276,579	-
1.1	в т.ч. материалы	172,596	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	31,594	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,319	0,000
Фундаменты	12,561	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,745	0,000
Крыши, кровли	33,852	0,000
Входная группа	0,815	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,711	0,000
Наружная отделка фасадов	2,439	0,000
Проемы	7,601	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,118	0,000

## Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	9,477	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,658	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,602	0,000
Система пожарной безопасности	2,102	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2**  
**Объект 9205-0103-01 - Склад металлический**

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	176,409	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	176,409	-
1.1	в т.ч. материалы	123,482	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19,745	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,180	0,000
Фундаменты	4,308	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	65,432	0,000
Крыши, кровли	11,582	0,000
Лестницы	0,072	0,000
Входная группа	0,294	0,000
Наружная отделка фасадов	0,138	0,000
Проемы	4,843	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	8,415	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,322	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,819	0,000
Система пожарной безопасности	1,595	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Склады материально-технические****Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2****Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича***Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	337,945	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	326,406	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	170,836	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	54,168	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	11,539	-	

*Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,458	0,000
Фундаменты	8,694	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,627	0,000
Покрытия и перекрытия	23,854	0,000
Крыши, кровли	8,125	0,000
Входная группа	3,207	0,000
Наружная отделка фасадов	3,613	0,000
Проемы	3,024	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,828	0,000
Потолки	1,137	0,000
Полы	5,015	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,950	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,142	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,182	0,000
Система пожарной безопасности	1,143	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2****Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича***Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	255,829	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	244,366	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	129,901	-	

Окончание таблицы 9205-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40,041	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,278	0,000
Фундаменты	12,136	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,572	0,000
Покрытия и перекрытия	8,780	0,000
Крыши, кровли	9,094	0,000
Входная группа	1,642	0,000
Наружная отделка фасадов	14,549	0,000
Проемы	8,328	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,706	0,000
Потолки	0,968	0,000
Полы	3,386	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,233	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,281	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,900	0,000
Система пожарной безопасности	1,146	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный**

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	2 919,160	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 904,751	-	
1.1	в т.ч. материалы	137,325	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,972	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-	

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,200	0,000
Фундаменты	6,296	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,183	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,156	0,000
Стены, перегородки	11,655	0,000
Покрытия и перекрытия	5,829	0,000
Крыши, кровли	18,292	0,000
Наружная отделка фасадов	12,805	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,133	0,000
Потолки	0,833	0,000
Полы	6,399	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,547	96,847
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,424	0,000
Теплоснабжение	0,177	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,128	0,000
Система пожарной безопасности	0,943	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Топливохранилища**  
**Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3**  
**Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище**

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	82 224,002	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69 732,636	-
1.1	в т.ч. материалы	43 314,764	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 844,456	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,077	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	24,374	0,000

## Окончание таблицы 9205-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,665	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,884	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт

Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	69 268,239	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 469,424	-
1.1	в т.ч. материалы	14 306,409	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 120,204	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,791	0,000
Фундаменты	5,495	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	18,880	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,494	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	53,143	76,750
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,600	0,000
Система управления технологическими процессами	7,085	8,626
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,513	14,624
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м<sup>2</sup> площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

**Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС**

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

**Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС**

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

## Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

**Раздел 6 Объекты транспорта****Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

**Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	839 671,363	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	839 671,363	-
1.1	в т.ч. материалы	428 555,286	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56 847,331	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	20,584	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	68,163	0,000
Организация и безопасность движения	9,680	0,000
Прочие элементы	1,573	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Автомобильные дороги II категории**

**Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	508 987,797	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	508 987,797	-
1.1	в т.ч. материалы	240 517,594	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30 167,339	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	31,791	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	58,508	0,000
Организация и безопасность движения	5,401	0,000
Прочие элементы	3,977	0,000
Искусственные сооружения	0,322	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси**

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	482 185,248	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	482 185,248	-
1.1	в т.ч. материалы	218 732,412	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30 585,141	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	33,541	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	57,318	0,000
Организация и безопасность движения	4,943	0,000
Прочие элементы	4,198	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Автомобильные дороги III категории**

**Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси**

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	269 558,659	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	269 558,659	-

Окончание таблицы 9206-0104-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
1.1	в т.ч. материалы	105 572,482	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	23 752,190	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	37,376	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	56,732	0,000
Организация и безопасность движения	5,893	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Автомобильные дороги IV категории**

**Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей**

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 км	м2	
	Показатель стоимости объекта	134 061,499	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	134 061,499	-	
1.1	в т.ч. материалы	67 902,315	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 247,860	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	24,425	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	71,792	0,000
Организация и безопасность движения	3,783	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4**

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	190 768,823	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	190 768,823	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	103 592,461	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 611,195	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	18,468	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	80,065	0,000
Организация и безопасность движения	1,467	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности**

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	54 029,924	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 029,924	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 085,744	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 763,397	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	42,751	0,000

## Окончание таблицы 9206-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	53,677	0,000
Организация и безопасность движения	0,391	0,000
Прочие элементы	3,181	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог**  
**Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне**  
**Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 671,454	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 671,454	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 769,135	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	103,701	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	8,708	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	91,292	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 818,707	-



Окончание таблицы 9206-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 818,707	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 203,555	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	91,120	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	3,236	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	96,764	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 273,945	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 273,945	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 465,467	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	108,649	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	6,695	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	93,305	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории**

*Таблица 9206-0201-04.1 Стоимостные показатели*

**тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 964,184	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 964,184	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 167,338	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	106,464	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	11,872	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	88,128	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории**

*Таблица 9206-0201-05.1 Стоимостные показатели*

**тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 501,403	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 501,403	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	871,123	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	91,374	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	13,224	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	86,776	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа**

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 751,292	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 751,292	-
1.1	в т.ч. материалы	1 025,509	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	124,316	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	9,264	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	90,736	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 368,719	-

Окончание таблицы 9206-0201-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 368,719	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	854,083	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	84,717	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	4,160	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	95,840	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог****Группа 1 Водопропускные трубы**

**Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 0,5 м**

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	11 830,874	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 830,874	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 546,926	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 023,905	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	32 665,176	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 665,176	-
1.1	в т.ч. материалы	17 654,271	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 682,361	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	44 617,070	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 617,070	-
1.1	в т.ч. материалы	24 393,161	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 065,062	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	57 453,382	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57 453,382	-

Окончание таблицы 9206-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
1.1	в т.ч. материалы	31 788,961	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 822,687	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	83 310,474	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	83 310,474	-
1.1	в т.ч. материалы	47 120,422	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 464,423	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	97 433,277	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	97 433,277	-
1.1	в т.ч. материалы	52 047,123	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 619,301	-

Окончание таблицы 9206-0301-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	120 130,995	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	120 130,995	-
1.1	в т.ч. материалы	69 488,154	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 267,349	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м**

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	65 482,603	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65 482,603	-
1.1	в т.ч. материалы	37 887,582	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 427,378	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	83 454,394	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	83 454,394	-
1.1	в т.ч. материалы	49 999,690	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 817,892	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	127 140,330	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	127 140,330	-
1.1	в т.ч. материалы	78 177,817	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 094,819	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-



Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,0х2,0 м**

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	111 707,832	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	111 707,832	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	66 812,106	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12 571,770	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	151 909,870	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	151 909,870	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	96 030,264	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	15 265,059	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	233 690,590	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	233 690,590	-
1.1	в т.ч. материалы	149 811,757	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21 864,004	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки**

**Группа 1 Площадки отдыха**

**Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2**

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 717,154	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 717,154	-
1.1	в т.ч. материалы	2 088,249	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	325,376	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	12,203	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	43,496	0,000
Прочие элементы	31,702	0,000
Искусственные сооружения	0,327	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	12,272	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 407,945	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 407,945	-
1.1	в т.ч. материалы	2 151,426	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	197,809	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	9,441	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	65,934	0,000
Прочие элементы	14,048	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	10,577	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2**

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 348,819	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 348,819	-
1.1	в т.ч. материалы	2 150,498	-

Окончание таблицы 9206-0401-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	167,661	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	9,966	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	78,306	0,000
Прочие элементы	5,063	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	6,664	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог****Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог**

**Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор**

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	40 234,608	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 234,608	-
1.1	в т.ч. материалы	22 375,882	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 419,333	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	5,489	0,000
Траншея	10,877	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Кабель	32,809	0,000

## Окончание таблицы 9206-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Опоры (надземные, надводные)	50,083	0,000
Приборы учета, оборудование	0,741	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық  
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК  
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022**

**Қарағанды облысы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**УСН РК 8.02-04-2022**

**Карагандинская область**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная