

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.  
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Маңғыстау облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Мангистауская область**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022  
УСН РК 8.02-04-2022**

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан

Астана 2022

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ  
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Маңғыстау облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

**Мангистауская область**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022  
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Астана 2022**

## **Алғы сөз**

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.06.2023 жылғы № 103-нқ бұйрығымен өзгерістер еңгізілді
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года №209-нқ Внесены изменения приказом КДС ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Содержание

<b>1 Общие положения .....</b>	<b>1</b>
<b>Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения .....</b>	<b>25</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания .....</b>	<b>25</b>
<b>Раздел 1 Жилые здания.....</b>	<b>26</b>
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	26
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные .....	26
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича .....	26
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом .....	27
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные .....	28
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича .....	28
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) .....	29
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные .....	29
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича .....	29
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича .....	30
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича .....	31
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	32
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	32
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные .....	33
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	33
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	34
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные .....	34
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича .....	34
Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича .....	35
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	36
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	36
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона .....	37
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками .....	37
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные .....	38
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	38
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные .....	40

Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей .....	40
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	41
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	42
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона .....	42
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	42
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	43
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	43
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	43
Подраздел 6 Общежития.....	44
Группа 1 Общежития кирпичные .....	44
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест .....	44
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест .....	46
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом .....	47
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места .....	47
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места .....	48
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	50
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий .....	50
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	50
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	51
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	52
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	53
<b>Техническая часть к Разделу 2 Административные здания .....</b>	<b>54</b>
<b>Раздел 2 Административные здания .....</b>	<b>55</b>
Подраздел 1 Административные здания .....	55
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м <sup>2</sup> .....	55

Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	55
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	56
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2 .....	57
Объект 9102-0102-01 - Административное здание.....	57
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	58
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2 .....	60
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	60
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	61
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата .....	63
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	64
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2 .....	65
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	65
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2 .....	67
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	67
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	68
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	70
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	71
Группа 6 Приемники для арестованных лиц .....	73
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	73
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	74
Подраздел 3 Здания общественного назначения .....	76
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	76
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	76
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	77
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	77
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	79
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	79
Подраздел 4 Пожарное депо.....	80
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	80

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	80
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	82
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	82
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест.....	83
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа.....	83
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....</b>	<b>85</b>
<b>Раздел 3 Объекты образования.....</b>	<b>86</b>
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации.....	86
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2.....	86
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	86
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	87
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	88
Объект 9103-0101-08 - Детский сад на 160 мест.....	89
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2 ...	90
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	90
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций.....	91
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	91
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га.....	92
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	93
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы.....	94
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2.....	94
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	94
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2.....	95
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	95
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2.....	96
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	96
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2.....	97
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	97
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ.....	98
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	98
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га.....	98
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	99
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования.....	100

Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2 .....	100
Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест .....	100
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития .....	101
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2 .....	101
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест .....	101
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	103
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек .....	103
Группа 5 Организации детского творчества и развития площадью свыше 20 000 м2 .....	104
Объект 9103-0505-01 - Дворец школьников для массового отдыха детей и подростков на 1500 человек .....	104
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации .....	106
Группа 1 Образовательно-социальные организации площадью до 5 000 м2 .....	106
Объект 9103-0601-01 - Коррекционный центр на 150 мест .....	106
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	107
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест .....	107
Подраздел 7 Интернатные организации .....	109
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	109
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест .....	109
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2 .....	110
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус) .....	110
<b>Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения .....</b>	<b>112</b>
<b>Раздел 4 Объекты здравоохранения .....</b>	<b>113</b>
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь ..	113
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2 .....	113
Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену .....	113
Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену .....	114
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2 .....	116
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену .....	116
Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену .....	117
Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену .....	119
Объект 9104-0102-05 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену .....	120



Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 .....	122
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену .....	122
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену .....	123
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 .....	125
Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену .....	125
Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену .....	126
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь .....	128
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2 .....	128
Объект 9104-0201-01 - Больница на 75 койко-мест .....	128
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест .....	129
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест .....	131
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест .....	132
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	134
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест .....	134
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2 .....	135
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест .....	135
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2 .....	137
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест .....	137
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации ....	138
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 .....	138
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год .....	138
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год .....	140
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 .....	141
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год .....	141
<b>Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы.....</b>	<b>143</b>
<b>Раздел 5 Закрытые спортивные залы .....</b>	<b>144</b>
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) .....	144

Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2 .....	144
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену .....	144
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 .....	145
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену .....	145
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену .....	147
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) .....	148
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2 .....	148
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест .....	148
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест .....	149
Объект 9105-0201-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест (камень-ракушечник) .....	151
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 .....	152
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест .....	152
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест .....	154
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест .....	155
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест .....	156
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	158
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест .....	158
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	159
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест .....	159
<b>Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения .....</b>	<b>161</b>
<b>Раздел 6 Открытые спортивные сооружения .....</b>	<b>162</b>
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные .....	162
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2 .....	162
Объект 9106-0101-01 - Стадион .....	162
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные .....	162
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2 .....	162

Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест .....	162
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	163
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест .....	163
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест .....	164
<b>Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей.....</b>	<b>166</b>
<b>Раздел 7 Стоянки автомобилей .....</b>	<b>167</b>
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей .....	167
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2 .....	167
Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест .....	167
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2 .....	168
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест .....	168
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа .....	169
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	169
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест .....	169
Подраздел 3 Гаражи-стоянки .....	171
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2 .....	171
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый) .....	171
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый) .....	172
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый) .....	173
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы .....	174
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы .....	175
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2 .....	176
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый) .....	176
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники .....	177
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2 ....	177
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом) .....	177
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2 .....	178
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц .....	178

Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц .....	179
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) .....	180
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2 .....	180
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто .....	180
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2 .....	180
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто .....	180
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) .....	181
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2 .....	181
Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц .....	181
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2 .....	182
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц .....	182
Подраздел 7 Эстакады .....	183
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2 .....	183
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада .....	183
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2 .....	183
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада .....	183
<b>Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры .....</b>	<b>185</b>
<b>Раздел 8 Объекты культуры .....</b>	<b>186</b>
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения .....	186
Группа 1 Открытые амфитеатры .....	186
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном .....	186
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест .....	187
Группа 2 Здания театров .....	188
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест .....	188
Группа 3 Зрительные залы .....	190
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест .....	190
Группа 4 Клубы .....	191
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест .....	191
Подраздел 2 Библиотеки, архивы .....	193
Группа 1 Библиотеки .....	193
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения .....	193
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения .....	194

Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения .....	196
Подраздел 3 Дома культуры .....	197
Группа 1 Дома культуры .....	197
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест .....	197
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест .....	199
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест .....	200
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест .....	202
<b>Отдел 2 Объекты инфраструктуры .....</b>	<b>204</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры .....</b>	<b>204</b>
<b>Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры .....</b>	<b>205</b>
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции .....	205
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании .....	205
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400 .....	205
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630 .....	206
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000 .....	207
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000 .....	208
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки .....	209
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100 .....	209
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160 .....	209
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250 .....	210
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400 .....	211
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630 .....	211
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000 .....	212
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	213
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250 .....	213
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630 .....	213
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000 .....	214
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции .....	215
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630 .....	215
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000 .....	215
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600 .....	216
Подраздел 2 Котельные стационарные .....	217
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе .....	217
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт .....	217
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт .....	218

Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт .....	219
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе .....	220
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт .....	220
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа .....	221
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт .....	221
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт .....	222
Объект 9201-0203-07 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,8 МВт .....	223
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК) .....	224
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе .....	224
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт .....	224
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт .....	224
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт .....	225
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа .....	226
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт .....	226
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт .....	227
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт .....	228
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт .....	228
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт .....	229
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт .....	230
<b>Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры .....</b>	<b>231</b>
<b>Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры .....</b>	<b>232</b>
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) .....	232
Группа 1 Водные скважины .....	232
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м .....	232
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м .....	232
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м .....	233
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м .....	233

Группа 2 Подземные насосные станции .....	234
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час .....	234
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час .....	235
Группа 3 Надземные насосные станции .....	235
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час.....	235
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час.....	236
Подраздел 2 Станции .....	237
Группа 1 Насосные станции 2го подъема.....	237
Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час .....	237
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час .....	238
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час .....	239
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	240
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м .....	240
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м .....	240
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м .....	241
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м .....	242
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м .....	242
Подраздел 4 Резервуары чистой воды .....	242
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013 .....	242
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3 .....	242
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3 .....	243
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3 .....	244
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3 .....	244
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.....	245
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 .....	245

Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м <sup>3</sup> .....	246
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м <sup>3</sup> .....	247
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры .....</b>	<b>248</b>
<b>Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры .....</b>	<b>249</b>
Подраздел 1 Станции .....	249
Группа 1 Канализационные насосные станции .....	249
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м <sup>3</sup> /час .....	249
Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м <sup>3</sup> /час .....	249
Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м <sup>3</sup> /час .....	250
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м <sup>3</sup> /час .....	251
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м <sup>3</sup> /час .....	252
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков .....	253
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м <sup>3</sup> /час .....	253
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м <sup>3</sup> /час .....	253
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м <sup>3</sup> /час .....	254
Подраздел 3 Выгребы. Уборные .....	255
Группа 1 Выгребы .....	255
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м <sup>3</sup> .....	255
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м <sup>3</sup> .....	255
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м <sup>3</sup> .....	256
Группа 2 Уборные .....	256
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом .....	256
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом .....	257
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом .....	258
<b>Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры .....</b>	<b>259</b>
<b>Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры .....</b>	<b>260</b>
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса .....	260



Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м <sup>2</sup> .....	260
Объект 9204-0101-02 - Административно-бытовой корпус из камня-ракушечника .....	260
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м <sup>2</sup> .....	261
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус .....	261
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские .....	262
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м <sup>2</sup> .....	262
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская .....	262
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м <sup>2</sup> .....	263
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская .....	263
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты .....	264
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа .....	264
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м <sup>2</sup> .....	264
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа .....	265
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м <sup>2</sup> .....	265
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м <sup>2</sup> до 100 м <sup>2</sup> .....	266
Подраздел 4 Прачечные .....	267
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м <sup>2</sup> .....	267
Объект 9204-0403-02 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из камня-ракушечника .....	267
Подраздел 5 Операторные .....	268
Группа 1 Операторные площадью до 20 м <sup>2</sup> .....	268
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м <sup>2</sup> .....	268
<b>Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения .....</b>	<b>270</b>
<b>Раздел 5 Объекты хранения .....</b>	<b>271</b>
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов .....	271
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м <sup>2</sup> .....	271
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический .....	271
Объект 9205-0101-03 - Склад из известняка-ракушечника .....	271
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м <sup>2</sup> до 500 м <sup>2</sup> .....	272
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича .....	272
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м <sup>2</sup> .....	273
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический .....	273
Подраздел 2 Склады материально-технические .....	274
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м <sup>2</sup> .....	274

Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича .....	274
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	275
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича .....	275
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный .....	276
Подраздел 3 Топлиохранилища .....	277
Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3 .....	277
Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище .....	277
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт .....	278
<b>Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....</b>	<b>279</b>
<b>Раздел 6 Объекты транспорта .....</b>	<b>282</b>
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	282
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории .....	282
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	282
Группа 3 Автомобильные дороги II категории .....	282
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	282
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси .....	283
Группа 4 Автомобильные дороги III категории .....	284
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси .....	284
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	284
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	284
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	285
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности .....	286
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог .....	286
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне .....	286

Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории .....	286
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории .....	287
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов .....	288
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	288
Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории .....	289
Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа.....	290
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов .....	290
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог .....	291
Группа 1 Водопропускные трубы.....	291
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м .....	291
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м .....	291
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м .....	292
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м .....	292
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м .....	293
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м.....	293
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м.....	294
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	294
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	295
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	295
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	296

Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	296
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	297
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки.....	297
Группа 1 Площадки отдыха .....	297
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2.....	297
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	298
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2 .....	299
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог .....	299
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог .....	299
Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор.....	299

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

---

---

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**  
**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ**  
**СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ**  
**НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**  
Мангистауская область

---

**COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES**  
**CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE**  
Mangystau region

---

Дата введения 2023-01-04

## 1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

## 2. Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 “Объекты инфраструктуры” содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инженеринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;

техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);



затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

### **3. Порядок применения**

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планиваемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта ( $m^2$ ), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта ( $m^2$ ) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100  $m^2$ »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта ( $m^2$ ), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

### Расчет стоимости строительства

\_\_\_\_\_

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20 \_\_\_\_ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

**Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения****Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные</b>			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	302,113
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	324,428
<b>Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные</b>			
9101-0102-01	2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	307,558
<b>Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные</b>			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	335,954
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	327,165
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	297,955
<b>Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	376,545
<b>Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные</b>			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	290,662
<b>Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)</b>			
<b>Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные</b>			
9101-0301-01	9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	346,302
9101-0301-02	9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	347,952

## Продолжение таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	408,299
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона			
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	357,001
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	296,058
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	327,069
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	330,311
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	379,032
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	409,290
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	7 484,450
		м2	277,020
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	4 273,144
		м2	216,274
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	7 550,234
		м2	324,424
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 582,005
		м2	301,082

## Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий</b>			
<b>Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий</b>			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	334,889
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	354,316
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	353,387
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	383,609

## Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Административные здания</b>			
<b>Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2</b>			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	114,188
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	49,193
<b>Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2</b>			
9102-0102-01	Административное здание	м3 здания	54,426
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	80,043
<b>Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2</b>			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	68,868
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	97,106
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	87,997
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	63,305
<b>Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2</b>			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	86,920
<b>Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2</b>			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	86,445

## Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	106,728
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	85,374
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	82,906
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	45 115,433
		м2	374,172
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	26 052,835
		м2	316,791
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	69,017
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	130,094
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	10 987,132
		м2	365,501
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	286 734,736
		м2	599,801
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	320 274,296
		м2	564,609
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	292 566,774
		м2	384,321

## Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации</b>			
<b>Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2</b>			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	4 995,241
		м2	248,555

## Продолжение таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	4 259,030
		м2	245,387
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 792,722
		м2	252,710
9103-0101-08	Детский сад на 160 мест	1 место	3 239,897
		м2	296,284
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 312,274
		м2	234,175
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	242 070,601
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	234 676,489
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	205 914,641
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	-
		м2	347,239
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	-
		м2	330,701
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	-
		м2	319,448
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	-
		м2	292,822
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	231 543,069
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	219 574,215
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	206 179,472
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 848,834
		м2	294,876
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2			
9103-0501-02	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	10 566,914
		м2	395,439
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	9 952,377
		м2	401,319
Группа 5 Организации детского творчества и развития площадью свыше 20 000 м2			
9103-0505-01	Дворец школьников для массового отдыха детей и подростков на 1500 человек	1 место	4 574,010
		м2	311,033



## Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 1 Образовательно-социальные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0601-01	Коррекционный центр на 150 мест	1 место	4 443,251
		м2	431,937
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	9 138,704
		м2	237,137
Подраздел 7 Интернатные организации			
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	15 341,775
		м2	303,065
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	10 601,144
		м2	257,553

## Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2			
9104-0101-01	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	6 794,633
		м2	551,811
9104-0101-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	3 563,556
		м2	522,209
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 694,501
		м2	537,620
9104-0102-03	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	6 568,142
		м2	521,601
9104-0102-04	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	7 058,379
		м2	832,258
9104-0102-05	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	10 122,829
		м2	652,749

## Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	6 508,156
		м2	509,994
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	4 265,074
		м2	709,893
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	8 557,413
		м2	393,784
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	8 608,466
		м2	706,350
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-01	Больница на 75 койко-мест	1 койко-место	94 725,025
		м2	786,230
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	53 421,424
		м2	589,192
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	12 016,289
		м2	339,725
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	36 819,297
		м2	354,056
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	118 060,111
		м2	482,821
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	109 812,656
		м2	902,675
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	136 325,162
		м2	945,962
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	48,598
		м2	385,312
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	18,325
		м2	330,686
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	26,194
		м2	466,195

**Раздел 5 Закрытые спортивные залы***Таблица 5 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	18 821,417
		м2	341,451
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	22 483,580
		м2	378,239
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	11 367,596
		м2	457,967
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	4 152,719
		м2	229,699
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 814,215
		м2	466,785
9105-0201-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест (камень-ракушечник)	1 место	3 976,200
		м2	486,608
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	5 306,190
		м2	380,522
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	5 336,342
		м2	380,997
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 533,275
		м2	435,818
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 299,624
		м2	701,754
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 806,066
		м2	371,767
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	10 640,131
		м2	270,308

**Раздел 6 Открытые спортивные сооружения***Таблица 6 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные			
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2			
9106-0101-01	Стадион	1 м2	30,909
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные			
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	248,997
		м2	17,454
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	731,556
		м2	24,390
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	567,541
		м2	21,727

**Раздел 7 Стоянки автомобилей***Таблица 7 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей			
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	12 028,258
		м2	333,381
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	9 299,968
		м2	284,095
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	4 056,062
		м2	106,163
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	239,098
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	321,539
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	296,007
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	251,093
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	277,682
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	246,585

## Окончание таблицы 7

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники</b>			
<b>Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2</b>			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	250,290
<b>Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2</b>			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	293,941
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	280,721
<b>Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)</b>			
<b>Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2</b>			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	111,753
<b>Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2</b>			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	96,955
<b>Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)</b>			
<b>Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2</b>			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	135,084
<b>Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2</b>			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	114,836
<b>Подраздел 7 Эстакады</b>			
<b>Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2</b>			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	49,785
<b>Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2</b>			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	103,772

## Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 260,491
		м2	977,476
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	535,165
		м2	128,260
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	13 436,532
		м2	650,272
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	12 512,088
		м2	545,427

## Окончание таблицы 8

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 256,181
		м2	398,337
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	10 314,141
		м2	478,826
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	8 067,280
		м2	370,620
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 630,079
		м2	438,973
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	390,642
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	500,614
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	413,458
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	468,005

**Отдел 2 Объекты инфраструктуры****Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры**

Таблица 1 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Трансформаторные подстанции</b>			
<b>Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании</b>			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	49 965,399
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	96 102,375
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	121 110,421
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	838 724,135
<b>Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки</b>			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	8 759,837
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 489,311
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 322,577
9201-0102-04	ТП - 400	объект	14 723,152
9201-0102-05	ТП - 630	объект	18 013,580
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	21 070,140

## Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Группа 3 Комплексные трансформаторные подстанции городского исполнения</b>			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 366,266
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	27 820,292
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	37 412,233
<b>Группа 4 Блочные комплексные трансформаторные подстанции</b>			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	162 590,089
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	182 506,717
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	215 455,613
<b>Подраздел 2 Котельные стационарные</b>			
<b>Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе</b>			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	42 145,872
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	45 948,713
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	67 648,917
<b>Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе</b>			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	42 397,701
<b>Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа</b>			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	64 182,650
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	102 793,135
9201-0203-07	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,8 МВт	объект	82 601,199
<b>Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)</b>			
<b>Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе</b>			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	61 191,934
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	99 311,512
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	38 769 607,658
<b>Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа</b>			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	39 887,988
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 759,454
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	45 051,705
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	45 393,113
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	52 350,442
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	53 568,999

**Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры***Таблица 2 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)</b>			
<b>Группа 1 Водные скважины</b>			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	39 690,776
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	41 538,654
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	47 927,140
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	49 567,323
<b>Группа 2 Подземные насосные станции</b>			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	9 565,584
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	18 642,853
<b>Группа 3 Надземные насосные станции</b>			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	7 054,513
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	16 375,422
<b>Подраздел 2 Станции</b>			
<b>Группа 1 Насосные станции 2го подъема</b>			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	86 140,794
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	88 124,206
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	253 230,533
<b>Подраздел 3 Водонапорные башни</b>			
<b>Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м</b>			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 H=15,0 м	объект	13 686,966
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 H=15,0 м	объект	18 676,842
<b>Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м</b>			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 H=24,0 м	объект	27 678,661
<b>Подраздел 4 Резервуары чистой воды</b>			
<b>Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013</b>			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	16 301,247
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	28 523,384
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	42 516,930



## Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	57 124,767
<b>Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды</b>			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	12 022,740
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	16 141,176
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	16 374,924

## Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Станции</b>			
<b>Группа 1 Канализационные насосные станции</b>			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	объект	7 004,120
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	объект	7 514,366
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	объект	25 705,450
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	объект	72 401,334
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	объект	132 437,498
<b>Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков</b>			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	объект	83 307,300
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	объект	172 662,935
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	объект	382 299,804
<b>Подраздел 3 Выгребы. Уборные</b>			
<b>Группа 1 Выгребы</b>			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м3	объект	5 066,261
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м3	объект	5 447,250
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м3	объект	6 747,250
<b>Группа 2 Уборные</b>			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	481,209
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	3 127,926

## Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	13 576,387

## Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2			
9204-0101-02	Административно-бытовой корпус из камня-ракушечника	м2	387,122
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	457,328
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	489,704
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	512,958
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	5 350,109
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 847,727
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 199,461
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-02	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из камня-ракушечника	объект	456 938,897
		м2	556,401
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	объект	15 275,394
		м2	909,250

**Раздел 5 Объекты хранения***Таблица 5 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов</b>			
<b>Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2</b>			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	142,252
9205-0101-03	Склад из известняка-ракушечника	м2	193,859
<b>Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2</b>			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	287,960
<b>Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2</b>			
9205-0103-01	Склад металлический	м2	184,070
<b>Подраздел 2 Склады материально-технические</b>			
<b>Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2</b>			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	352,388
<b>Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2</b>			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	251 740,626
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	297,668
<b>Подраздел 3 Топливохранилища</b>			
<b>Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3</b>			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	89 607,174
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	73 620,342

**Раздел 6 Объекты транспорта***Таблица 6 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования</b>			
<b>Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории</b>			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	880 831,893
<b>Группа 3 Автомобильные дороги II категории</b>			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	450 144,519

## Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	476 494,043
<b>Группа 4 Автомобильные дороги III категории</b>			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	296 795,929
<b>Группа 5 Автомобильные дороги IV категории</b>			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	118 238,414
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	169 136,892
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	61 838,759
<b>Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне</b>			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 284,352
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 769,571
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	2 050,518
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 844,290
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 509,883

## Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	2 102,060
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 634,464
<b>Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Водопропускные трубы</b>			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	13 696,320
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	39 430,187
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	49 810,377
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	63 952,352
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	98 136,859
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	106 214,072
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	136 141,128
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	73 973,223
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	91 372,190
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	127 127,526
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	121 990,442
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	167 536,728
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	229 027,028
<b>Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки</b>			
<b>Группа 1 Площадки отдыха</b>			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м2	100 м2	3 574,503
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	100 м2	2 970,526
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2	100 м2	2 852,334
<b>Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	43 373,210

## Часть 2

**Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения****Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м<sup>2</sup> общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 1 Жилые здания****Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	289,491	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	288,942	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	145,066	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	65,887	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,394	0,000
Фундаменты	10,487	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,862	0,000
Покрытия и перекрытия	11,476	0,000
Крыши, кровли	15,140	0,000
Входная группа	0,385	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,324	0,000
Наружная отделка фасадов	10,856	0,000
Проемы	3,791	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,506	0,000
Потолки	3,659	0,000
Полы	6,125	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,098	0,000
Водоснабжение	2,248	100,000
Канализация	4,498	0,000
Теплоснабжение	4,904	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,247	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом**

*Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	310,874	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	305,400	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>151,147</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>66,508</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

*Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,874	0,000
Фундаменты	9,942	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,613	0,000
Покрытия и перекрытия	8,121	0,000
Крыши, кровли	15,929	0,000
Входная группа	0,405	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,065	0,000
Наружная отделка фасадов	0,140	0,000
Проемы	4,895	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,391	0,000
Потолки	3,652	0,000
Полы	4,961	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,008	0,000
Водоснабжение	1,160	0,000
Канализация	1,646	0,000
Теплоснабжение	7,769	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,126	0,000
Газоснабжение	1,303	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные****Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	294,709	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	287,228	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>151,341</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>55,606</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

*Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,581	0,000
Фундаменты	7,647	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	23,995	0,000
Покрытия и перекрытия	9,698	0,000
Крыши, кровли	12,448	0,000
Лестницы	0,750	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,473	0,000
Проемы	4,884	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,959	0,000
Потолки	1,797	0,000
Полы	5,112	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,843	23,339
Водоснабжение	4,125	0,000
Канализация	1,456	0,000
Теплоснабжение	6,407	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,282	0,000
Слаботочные сети	3,541	76,661
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)****Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные****Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	321,918	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	311,293	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	160,355	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	63,077	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,197	0,000
Фундаменты	5,168	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,219	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,770	0,000
Покрытия и перекрытия	5,431	0,000
Крыши, кровли	11,279	0,000
Лестницы	0,959	0,000
Входная группа	0,821	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,106	0,000
Наружная отделка фасадов	0,509	0,000
Проемы	7,198	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>	0,021	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,811	0,000
Потолки	1,455	0,000
Полы	4,140	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,627	23,811
Водоснабжение	3,020	0,000
Канализация	1,943	0,853
Теплоснабжение	10,021	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,457	0,000
Слаботочные сети	0,842	1,347

## Окончание таблицы 9101-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система антитеррористической безопасности	0,215	0,000
Вертикальный транспорт	2,792	70,072
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	313,497	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	312,171	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>151,193</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>66,931</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,495	0,000
Фундаменты	5,069	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,073	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	29,741	0,000
Покрытия и перекрытия	7,991	0,000
Крыши, кровли	6,976	0,000
Лестницы	1,580	0,000
Входная группа	0,592	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,338	5,545
Наружная отделка фасадов	0,246	0,000
Проемы	6,599	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,748	0,000
Потолки	1,682	0,000
Полы	4,458	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,719	27,121

## Окончание таблицы 9101-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	2,355	0,000
Канализация	2,153	6,215
Теплоснабжение	6,584	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,441	0,000
Слаботочные сети	0,787	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,374	17,082
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге			
№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	286,660	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	277,472	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	136,024	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	58,905	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,725	0,000
Фундаменты	5,363	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,305	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,122	0,000
Покрытия и перекрытия	7,394	0,000
Крыши, кровли	11,495	0,000
Лестницы	1,876	0,000
Входная группа	0,796	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,437	0,000
Наружная отделка фасадов	5,271	0,000
Проемы	6,268	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,081	0,000

## Окончание таблицы 9101-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	1,012	0,000
Полы	5,695	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,417	25,610
Водоснабжение	2,741	19,989
Канализация	1,584	1,058
Теплоснабжение	9,860	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,206	0,000
Слаботочные сети	2,353	4,975
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	360,813	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	353,420	-
1.1	в т.ч. материалы	167,999	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	82,812	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,783	0,000
Фундаменты	3,217	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,237	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,771	0,000
Стены, перегородки	12,362	0,000
Покрытия и перекрытия	11,487	0,000

## Окончание таблицы 9101-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	3,324	0,000
Лестницы	0,832	0,000
Входная группа	0,467	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,647	0,000
Наружная отделка фасадов	8,962	0,000
Проемы	4,675	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,355	0,000
Потолки	2,080	0,000
Полы	3,508	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,370	20,895
Водоснабжение	4,222	54,550
Канализация	1,944	2,179
Теплоснабжение	6,364	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,130	0,000
Слаботочные сети	0,787	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,133	0,000
Газоснабжение	1,342	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные

## Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	279,644	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	279,031	-
1.1	в т.ч. материалы	165,346	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,894	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,070	0,000
Фундаменты	8,216	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,784	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,752	0,000
Покрытия и перекрытия	9,135	0,000
Крыши, кровли	9,191	0,000
Лестницы	1,135	0,000
Входная группа	1,392	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,152	0,000
Наружная отделка фасадов	0,226	0,000
Проемы	7,453	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,346	0,000
Потолки	1,643	0,000
Полы	5,290	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,660	75,555
Водоснабжение	3,997	0,000
Канализация	1,759	0,000
Теплоснабжение	8,638	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,169	0,000
Слаботочные сети	1,776	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,205	0,000
Газоснабжение	2,010	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)****Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные****Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича**

Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	335,564	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	323,607	-
1.1	в т.ч. материалы	141,189	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	77,866	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,957	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,260	0,000
Фундаменты	4,881	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,456	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	33,027	0,000
Покрытия и перекрытия	7,804	0,000
Крыши, кровли	1,760	0,000
Лестницы	1,568	0,000
Входная группа	0,465	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,947	0,000
Наружная отделка фасадов	1,575	0,000
Проемы	5,182	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,968	0,000
Потолки	1,859	0,000
Полы	6,285	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,658	10,629
Водоснабжение	2,603	0,000
Канализация	1,548	0,000
Теплоснабжение	7,961	37,445
Вентиляция и кондиционирование	0,117	0,000
Слаботочные сети	0,841	0,000
Вертикальный транспорт	2,596	51,926
Газоснабжение	1,640	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича**

*Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	339,863	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	322,032	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>162,040</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>66,221</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-



Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,237	0,000
Фундаменты	6,514	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,865	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	24,833	0,000
Покрытия и перекрытия	8,180	0,000
Крыши, кровли	1,685	0,000
Лестницы	0,601	0,000
Входная группа	0,554	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,106	0,000
Наружная отделка фасадов	0,172	0,000
Проемы	12,737	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,651	0,000
Потолки	1,757	0,000
Полы	5,883	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,930	8,431
Водоснабжение	2,167	0,000
Канализация	1,455	0,000
Теплоснабжение	9,808	40,333
Вентиляция и кондиционирование	0,212	0,000
Слаботочные сети	0,883	0,339
Система антитеррористической безопасности	0,069	0,000
Вертикальный транспорт	3,701	50,897
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	394,301	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	381,325	-
1.1	в т.ч. материалы	179,083	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	80,581	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

*Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,277	0,000
Фундаменты	8,126	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,668	0,000
Стены, перегородки	9,730	0,000
Покрытия и перекрытия	20,115	0,000
Крыши, кровли	0,653	0,000
Лестницы	0,815	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,812	0,000
Наружная отделка фасадов	1,778	0,000
Проемы	5,702	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,553	0,000
Потолки	1,863	0,000
Полы	8,042	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,111	8,696
Водоснабжение	2,129	0,000
Канализация	1,422	0,182
Теплоснабжение	7,499	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,230	0,000
Слаботочные сети	1,615	0,000
Вертикальный транспорт	4,113	89,914
Газоснабжение	0,747	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона**

**Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками**

*Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	343,468	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	326,590	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	158,599	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	68,694	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,536	0,000
Фундаменты	2,538	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,126	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,006	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,547	0,000
Стены, перегородки	13,363	0,000
Покрытия и перекрытия	10,852	0,000
Крыши, кровли	3,423	0,000
Лестницы	0,884	0,000
Входная группа	0,223	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,884	0,000
Наружная отделка фасадов	3,397	0,000
Проемы	6,172	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,254	0,000
Потолки	1,662	0,000
Полы	6,008	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,511	4,341
Водоснабжение	1,575	0,000
Канализация	1,458	0,000
Теплоснабжение	6,219	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,431	0,000
Слаботочные сети	2,695	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,541	0,000
Вертикальный транспорт	4,788	63,350
Газоснабжение	0,908	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные**  
**Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом**

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	284,835	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	274,813	-
1.1	в т.ч. материалы	152,528	-

## Окончание таблицы 9101-0305-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,062	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,493	0,000
Фундаменты	4,588	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,075	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	18,082	0,000
Покрытия и перекрытия	18,636	0,000
Крыши, кровли	1,351	0,000
Лестницы	0,733	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,123	0,000
Наружная отделка фасадов	0,402	0,000
Проемы	9,284	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,775	0,000
Потолки	1,661	0,000
Полы	6,414	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,315	12,200
Водоснабжение	2,254	0,000
Канализация	2,297	0,252
Теплоснабжение	5,704	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,151	0,000
Слаботочные сети	1,352	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,088	0,000
Вертикальный транспорт	4,296	85,838
Газоснабжение	1,926	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные**  
**Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным**  
**железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных**  
**железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	318,718	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	302,834	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	158,455	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	56,690	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,265	0,000
Фундаменты	2,394	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,253	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,685	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,008	0,000
Стены, перегородки	17,788	0,000
Покрытия и перекрытия	13,045	0,000
Крыши, кровли	3,198	0,000
Лестницы	0,995	0,000
Входная группа	0,498	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,658	0,000
Наружная отделка фасадов	2,857	0,000
Проемы	6,727	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,040	0,000
Потолки	0,696	0,000
Полы	5,263	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,436	6,746
Водоснабжение	4,156	0,000
Канализация	1,585	0,275
Теплоснабжение	6,808	46,097

## Окончание таблицы 9101-0306-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	1,088	0,000
Слаботочные сети	1,040	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,685	0,000
Вертикальный транспорт	3,003	46,882
Газоснабжение	0,831	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	320,068	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	311,519	-
1.1	в т.ч. материалы	149,515	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,647	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,316	0,000
Фундаменты	8,074	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,472	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,097	0,000
Стены, перегородки	12,144	0,000
Покрытия и перекрытия	14,625	0,000
Крыши, кровли	2,606	0,000
Лестницы	0,504	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,284	0,000
Наружная отделка фасадов	0,794	0,000
Проемы	5,858	0,000

## Окончание таблицы 9101-0306-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,664	0,000
Потолки	1,899	0,000
Полы	4,316	0,000
Прочие элементы отделки	0,019	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,139	19,401
Водоснабжение	4,106	7,329
Канализация	2,300	0,000
Теплоснабжение	7,696	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,943	0,000
Слаботочные сети	0,718	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,145	2,322
Вертикальный транспорт	2,280	65,259
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)

## Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона

## Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	367,279	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	350,366	-
1.1	в т.ч. материалы	179,200	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	70,935	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,537	0,000
Фундаменты	2,419	0,000

## Окончание таблицы 9101-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,305	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,854	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,516	0,000
Стены, перегородки	8,798	0,000
Покрытия и перекрытия	7,316	0,000
Крыши, кровли	1,177	0,000
Лестницы	0,431	0,000
Входная группа	0,166	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,557	0,000
Наружная отделка фасадов	7,545	0,000
Проемы	6,332	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,827	0,000
Потолки	2,196	0,000
Полы	5,729	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,300	11,913
Водоснабжение	5,523	14,102
Канализация	2,024	0,822
Теплоснабжение	6,489	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,482	3,219
Слаботочные сети	0,803	0,098
Система пожарной безопасности	0,578	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,048	0,000
Вертикальный транспорт	3,049	44,575
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)****Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	399,775	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	390,375	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	187,409	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	84,198	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге



Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,332	0,000
Фундаменты	6,977	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,899	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	21,544	0,000
Стены, перегородки	9,646	0,000
Покрытия и перекрытия	4,393	0,000
Крыши, кровли	0,529	0,000
Лестницы	0,747	0,000
Входная группа	0,307	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,798	0,000
Наружная отделка фасадов	3,891	0,000
Проемы	9,027	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,764	0,000
Потолки	2,088	0,000
Полы	7,107	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,324	12,152
Водоснабжение	3,150	16,639
Канализация	1,107	0,828
Теплоснабжение	5,442	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,494	3,562
Слаботочные сети	1,107	0,505
Система пожарной безопасности	0,445	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,124	2,003
Вертикальный транспорт	2,757	51,324
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 6 Общежития

## Группа 1 Общежития кирпичные

## Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 171,761	265,447
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 613,221	244,774
1.1	в т.ч. материалы	3 158,542	116,906
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 409,005	52,151
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

*Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,408	0,000
Фундаменты	5,306	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,813	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	18,547	0,000
Покрытия и перекрытия	4,999	0,000
Крыши, кровли	4,778	0,000
Лестницы	1,292	0,000
Входная группа	1,287	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,551	0,000
Проемы	3,686	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,347	0,000
Потолки	1,434	0,000
Полы	5,370	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,527	48,746
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,607	5,826
Водоснабжение	6,573	18,056
Канализация	1,247	3,030
Теплоснабжение	4,265	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,354	1,791
Слаботочные сети	0,557	1,255
Система пожарной безопасности	1,525	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,405	13,593
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,307	0,000
Электроосвещение	0,361	0,503
Водоснабжение	0,687	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,142	5,011
Теплоснабжение	1,355	0,000
Сети связи	0,274	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,809	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,025	0,000
Озеленение	0,760	0,000
Ограждение	0,150	0,000
МАФы	0,252	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест**

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 140,644	209,568
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 699,539	187,243
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 777,720</i>	<i>89,975</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>793,159</i>	<i>40,144</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>310,252</i>	<i>15,703</i>

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,254	0,000
Фундаменты	2,393	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,202	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,507	0,000
Покрытия и перекрытия	8,732	0,000
Крыши, кровли	1,249	0,000
Лестницы	0,376	0,000
Входная группа	0,090	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,883	0,000
Проемы	6,788	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,807	0,000
Потолки	1,530	0,000
Полы	7,253	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,277	70,335
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,450	1,426
Водоснабжение	1,868	2,090
Канализация	1,757	0,245
Теплоснабжение	5,333	5,745
Слаботочные сети	1,784	3,736
Система пожарной безопасности	2,637	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,150	0,000
Вертикальный транспорт	2,263	16,423
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,264	0,000

## Окончание таблицы 9101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	0,243	0,000
Водоснабжение	0,656	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,225	0,000
Теплоснабжение	2,212	0,000
Сети связи	0,159	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,270	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,427	0,000
Озеленение	0,563	0,000
МАФы	0,400	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом**  
**Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места**

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 264,031	312,126
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 716,911	288,617
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 395,399	145,896
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 380,505	59,318
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,245	0,000
Фундаменты	1,959	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,085	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,413	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,168	0,000
Стены, перегородки	7,056	0,000
Покрытия и перекрытия	8,912	0,000
Крыши, кровли	1,751	0,000
Лестницы	1,106	0,000
Входная группа	0,939	0,000

## Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	3,405	0,000
Наружная отделка фасадов	5,093	0,000
Проемы	2,991	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,576	0,000
Потолки	1,788	0,000
Полы	4,139	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,747	57,267
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,761	2,464
Водоснабжение	3,200	10,280
Канализация	1,824	0,643
Теплоснабжение	5,329	0,863
Вентиляция и кондиционирование	1,956	2,646
Слаботочные сети	2,785	1,614
Система пожарной безопасности	3,431	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,278	0,000
Вертикальный транспорт	1,900	20,837
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,740	3,387
Водоснабжение	0,210	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,203	0,000
Теплоснабжение	7,217	0,000
Сети связи	0,263	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,192	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,129	0,000
Озеленение	0,072	0,000
МАФы	0,136	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 356,354	290,760
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 763,891	263,659
1.1	в т.ч. материалы	2 785,084	127,399
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 257,492	57,522
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

*Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,182	0,000
Фундаменты	1,958	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,998	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,018	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,662	0,000
Стены, перегородки	6,690	0,000
Покрытия и перекрытия	9,293	0,000
Крыши, кровли	1,391	0,000
Лестницы	1,101	0,000
Входная группа	0,812	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,452	0,000
Наружная отделка фасадов	5,596	0,000
Проемы	3,662	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,257	0,000
Потолки	2,115	0,000
Полы	4,076	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,412	62,620
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,151	1,643
Водоснабжение	3,335	7,253
Канализация	2,220	0,448
Теплоснабжение	6,099	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,977	1,896
Слаботочные сети	2,236	0,000
Система пожарной безопасности	1,536	0,000
Вертикальный транспорт	1,490	12,809
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,699	1,267
Электроосвещение	0,193	0,000
Водоснабжение	0,125	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,349	0,000
Теплоснабжение	4,272	0,000
Сети связи	0,157	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,070	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,109	0,000
Озеленение	0,364	0,000
Ограждение	0,875	0,000
МАФы	0,070	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий****Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий**

**Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	320,898	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	315,449	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>175,564</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>53,861</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,203	0,000
Фундаменты	5,273	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,189	0,000
Стены, перегородки	8,287	0,000
Покрытия и перекрытия	14,881	0,000
Крыши, кровли	4,738	0,000
Входная группа	2,883	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,260	0,000
Наружная отделка фасадов	9,129	0,000
Проемы	14,913	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,716	0,000
Потолки	1,006	0,000
Полы	2,938	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,027	85,612
Водоснабжение	1,225	0,000
Канализация	0,535	0,000
Теплоснабжение	7,991	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,710	0,000
Слаботочные сети	0,095	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	339,513	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	306,046	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	167,438	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	55,113	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,140	0,000
Фундаменты	6,230	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,730	0,000
Стены, перегородки	11,135	0,000
Покрытия и перекрытия	11,094	0,000
Крыши, кровли	0,542	0,000
Входная группа	0,334	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,573	0,000
Наружная отделка фасадов	5,868	0,000
Проемы	15,907	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,685	0,000
Потолки	1,028	0,000
Полы	2,062	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,816	30,465
Водоснабжение	0,980	0,000
Канализация	0,117	0,000
Теплоснабжение	9,579	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,376	29,733
Слаботочные сети	0,156	0,000
Система пожарной безопасности	6,648	36,993
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	338,623	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	316,772	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	190,735	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	49,964	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,037	0,000
Фундаменты	4,806	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,507	0,000
Стены, перегородки	10,861	0,000
Покрытия и перекрытия	13,071	0,000
Крыши, кровли	2,455	0,000
Входная группа	1,555	0,000
Наружная отделка фасадов	4,987	0,000
Проемы	22,168	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,633	0,000
Потолки	0,854	0,000
Полы	1,501	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,145	39,671
Водоснабжение	1,973	8,791
Канализация	0,724	0,000
Теплоснабжение	12,576	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,857	43,437
Слаботочные сети	0,179	0,000
Система пожарной безопасности	1,113	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

*Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	367,583	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	354,368	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	211,085	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	56,402	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,076	0,000
Фундаменты	5,758	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,941	0,000
Стены, перегородки	15,152	0,000
Покрытия и перекрытия	12,932	0,000
Крыши, кровли	1,236	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,661	0,000
Наружная отделка фасадов	3,462	0,000
Проемы	10,495	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,353	0,000
Потолки	4,110	0,000
Полы	1,081	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,739	75,007
Водоснабжение	1,847	10,127
Канализация	0,563	0,000
Теплоснабжение	15,306	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,852	0,000
Слаботочные сети	0,042	0,000
Система пожарной безопасности	0,395	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Техническая часть к Разделу 2 Административные здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 2 Здания общественного назначения;
- Подраздел 3 Пожарные депо;

2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 2 Административные здания**  
**Подраздел 1 Административные здания**  
**Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2**  
**Объект 9102-0101-01 - Административное здание**

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	109,418	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104,160	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	45,377	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	22,368	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	3,518	-

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,296	0,000
Фундаменты	6,405	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,417	0,000
Покрытия и перекрытия	6,931	0,000
Крыши, кровли	4,697	0,000
Лестницы	0,118	0,000
Входная группа	0,213	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,079	0,000
Наружная отделка фасадов	0,282	0,000
Проемы	1,419	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,560	0,000
Потолки	0,645	0,000
Полы	2,392	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,632	66,898
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,613	0,000
Водоснабжение	0,752	0,977
Канализация	0,444	0,000
Теплоснабжение	1,827	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,753	9,985
Слаботочные сети	4,149	0,755

## Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система антитеррористической безопасности	0,922	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,802	4,988
Электроосвещение	1,479	0,000
Водоснабжение	0,679	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,666	0,000
Теплоснабжение	1,445	16,398
Сети связи	3,557	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,051	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,621	0,000
Озеленение	2,805	0,000
Ограждение	11,300	0,000
МАФы	2,048	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей**

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	47,138	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46,041	-
1.1	в т.ч. материалы	38,934	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,872	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	5,748	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	61,312	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,925	0,000

## Окончание таблицы 9102-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,543	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,649	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,148	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,503	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,964	0,000
Озеленение	1,133	0,000
МАФы	11,074	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2

## Объект 9102-0102-01 - Административное здание

Таблица 9102-0102-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	52,152	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46,855	-
1.1	в т.ч. материалы	22,116	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,257	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,297	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,135	-

Таблица 9102-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,385	0,000
Фундаменты	3,565	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	7,122	0,000
Покрытия и перекрытия	5,151	0,000
Крыши, кровли	5,393	0,000
Лестницы	1,009	0,000
Входная группа	0,779	0,000
Наружная отделка фасадов	9,001	0,000

## Окончание таблицы 9102-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	2,185	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,074	0,000
Потолки	1,230	0,000
Полы	5,426	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,672	59,186
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,414	4,965
Водоснабжение	0,654	0,000
Канализация	0,303	0,000
Теплоснабжение	4,504	14,992
Вентиляция и кондиционирование	3,757	6,095
Слаботочные сети	1,171	6,450
Система антитеррористической безопасности	1,176	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,476	2,593
Электроосвещение	0,314	0,000
Водоснабжение	3,003	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,392	3,541
Теплоснабжение	11,807	1,968
Сети связи	1,969	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,907	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,419	0,000
Озеленение	0,289	0,000
Ограждение	3,237	0,000
МАФы	0,215	0,210
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования

Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	76,699	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	64,759	-
1.1	в т.ч. материалы	32,169	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,003	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,358	-

*Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,673	0,000
Фундаменты	2,862	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,312	0,000
Стены, перегородки	12,303	0,000
Покрытия и перекрытия	6,112	0,000
Крыши, кровли	4,815	0,000
Лестницы	1,657	0,000
Входная группа	1,710	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,467	0,000
Наружная отделка фасадов	1,820	0,000
Проемы	3,857	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,250	0,000
Потолки	1,728	0,000
Полы	3,682	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,186	66,782
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,085	2,964
Водоснабжение	2,265	7,781
Канализация	0,307	0,110
Теплоснабжение	3,899	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,908	3,050
Слаботочные сети	1,230	0,989
Система пожарной безопасности	0,511	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,015	0,000
Вертикальный транспорт	3,729	17,291
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,287	0,000
Электроосвещение	3,338	0,580
Водоснабжение	2,566	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,314	0,000
Теплоснабжение	2,470	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,378	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,052	0,000
Озеленение	0,022	0,000
МАФы	0,189	0,013
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2****Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции**

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	65,991	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	59,251	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	29,512	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11,995	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,267	0,000
Фундаменты	2,782	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,783	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,694	0,000
Покрытия и перекрытия	5,809	0,000
Крыши, кровли	5,003	0,000
Лестницы	0,793	0,000
Входная группа	2,169	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,343	0,000
Наружная отделка фасадов	0,143	0,000
Проемы	7,468	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,664	0,000
Потолки	1,344	0,000
Полы	3,832	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,779	59,908
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,234	6,209
Водоснабжение	0,756	0,437
Канализация	0,228	0,000
Теплоснабжение	2,569	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,716	0,852
Слаботочные сети	0,594	0,203
Система пожарной безопасности	0,403	1,119

## Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система антитеррористической безопасности	3,298	2,447
Система управления технологическими процессами	0,363	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,749	26,272
Электроосвещение	0,418	0,000
Водоснабжение	1,971	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,528	0,000
Теплоснабжение	1,495	0,000
Сети связи	0,657	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,044	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,415	0,000
Озеленение	0,053	0,000
Ограждение	3,127	0,000
МАФы	1,510	2,426
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	93,425	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	76,272	-
1.1	в т.ч. материалы	40,388	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,637	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,824	0,000
Фундаменты	0,933	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,699	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,440	0,000

## Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	4,304	0,000
Покрытия и перекрытия	7,190	0,000
Крыши, кровли	6,006	0,000
Лестницы	1,316	0,000
Входная группа	2,078	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,845	0,000
Наружная отделка фасадов	5,955	0,000
Проемы	10,882	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,687	0,000
Потолки	1,318	0,000
Полы	3,945	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,917	33,267
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,926	7,831
Водоснабжение	1,995	4,013
Канализация	1,174	0,576
Теплоснабжение	2,554	3,735
Вентиляция и кондиционирование	9,123	25,683
Слаботочные сети	0,109	0,043
Система пожарной безопасности	2,377	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,409	6,381
Система управления технологическими процессами	4,055	4,950
Вертикальный транспорт	0,318	0,958
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,145	3,461
Электроосвещение	0,167	0,000
Водоснабжение	0,314	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,479	0,000
Теплоснабжение	0,798	0,000
Сети связи	0,243	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,204	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,150	0,000
Озеленение	0,089	0,000
Ограждение	0,893	0,000
МАФы	0,140	0,037
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата**

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	84,321	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	75,356	-
1.1	в т.ч. материалы	37,942	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15,061	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,148	0,000
Фундаменты	4,046	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,471	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,489	0,000
Стены, перегородки	10,087	0,000
Покрытия и перекрытия	7,634	0,000
Крыши, кровли	5,200	0,000
Лестницы	4,508	0,000
Входная группа	0,141	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,965	0,000
Наружная отделка фасадов	6,204	0,000
Проемы	10,750	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,453	0,000
Потолки	1,046	0,000
Полы	4,587	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,599	77,785
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,775	12,000
Водоснабжение	0,424	0,169
Канализация	0,506	0,000
Теплоснабжение	2,861	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,119	5,862
Слаботочные сети	2,146	0,473
Система пожарной безопасности	0,447	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,110	0,000

## Окончание таблицы 9102-0103-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,203	0,000
Водоснабжение	0,488	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,139	0,000
Теплоснабжение	0,764	2,812
Сети связи	0,552	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,957	0,000
МАФы	0,136	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	60,660	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57,053	-
1.1	в т.ч. материалы	29,128	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,708	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,603	-

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,677	0,000
Фундаменты	2,065	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,451	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,955	0,000
Стены, перегородки	10,658	0,000
Покрытия и перекрытия	3,770	0,000
Крыши, кровли	3,486	0,000
Лестницы	0,394	0,000
Входная группа	0,249	0,000
Наружная отделка фасадов	10,358	0,000

## Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	2,959	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,246	0,000
Потолки	3,556	0,000
Полы	6,790	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,440	6,690
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,639	10,271
Водоснабжение	0,879	4,398
Канализация	0,611	1,081
Теплоснабжение	2,104	2,672
Вентиляция и кондиционирование	5,765	71,228
Слаботочные сети	0,340	0,429
Система пожарной безопасности	0,569	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,935	0,744
Система управления технологическими процессами	1,776	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,110	0,000
Водоснабжение	0,465	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,241	0,000
Теплоснабжение	0,500	0,000
Сети связи	0,463	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,020	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,286	0,000
Озеленение	0,199	0,000
МАФы	0,044	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м<sup>2</sup>

Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	83,940	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69,073	-
1.1	в т.ч. материалы	36,797	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,019	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

тыс. тенге

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,073	0,000
Фундаменты	1,110	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,493	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,821	0,000
Стены, перегородки	3,321	0,000
Покрытия и перекрытия	7,883	0,000
Крыши, кровли	7,909	0,000
Лестницы	1,281	0,000
Входная группа	1,379	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,148	0,000
Наружная отделка фасадов	3,884	0,000
Проемы	10,783	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,077	0,000
Потолки	1,775	0,000
Полы	5,283	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,034	39,872
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,292	6,811
Водоснабжение	1,999	3,502
Канализация	1,093	0,303
Теплоснабжение	2,350	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,913	24,543
Слаботочные сети	0,102	0,037
Система пожарной безопасности	1,901	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,146	6,854
Система управления технологическими процессами	3,908	3,498
Вертикальный транспорт	0,263	0,821
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,949	2,966
Электроосвещение	0,138	0,000
Водоснабжение	0,260	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,396	0,000
Теплоснабжение	0,660	0,000
Сети связи	0,201	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,169	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,951	0,000
Озеленение	0,074	0,000

## Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	0,864	0,000
МАФы	0,115	0,032
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2

**Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест**

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	83,764	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70,744	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	34,955	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	15,132	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,724	0,000
Фундаменты	1,529	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,451	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,176	0,000
Стены, перегородки	4,581	0,000
Покрытия и перекрытия	12,050	0,000
Крыши, кровли	5,319	0,000
Лестницы	0,229	0,000
Входная группа	1,671	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,044	0,000
Наружная отделка фасадов	10,336	0,000
Проемы	18,075	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,592	0,000
Потолки	1,764	0,000
Полы	3,553	0,000



## Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,352	30,166
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,546	12,778
Водоснабжение	1,365	1,740
Канализация	1,568	1,726
Теплоснабжение	1,935	0,916
Вентиляция и кондиционирование	7,978	31,089
Слаботочные сети	3,270	4,179
Система пожарной безопасности	1,211	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,130	4,503
Вертикальный транспорт	1,742	8,744
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,735	3,099
Электроосвещение	0,075	0,000
Водоснабжение	0,141	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,215	0,000
Теплоснабжение	0,358	0,000
Сети связи	0,109	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,092	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,515	0,000
Озеленение	0,040	0,000
Ограждение	0,468	0,000
МАФы	0,063	0,020
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек**

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м3 здания	м2	
	Показатель стоимости объекта	103,419	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	97,483	-	
1.1	в т.ч. материалы	49,883	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20,857	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,634	-	

*Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,842	0,000
Фундаменты	6,714	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,150	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,311	0,000
Стены, перегородки	13,132	0,000
Покрытия и перекрытия	13,692	0,000
Крыши, кровли	2,796	0,000
Лестницы	0,863	0,000
Входная группа	0,099	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,726	0,000
Наружная отделка фасадов	5,465	0,000
Проемы	2,893	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,453	0,000
Потолки	0,888	0,000
Полы	4,545	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,816	78,060
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,075	17,357
Водоснабжение	0,742	2,449
Канализация	0,483	0,305
Теплоснабжение	2,478	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,176	0,070
Слаботочные сети	0,921	0,289
Система пожарной безопасности	0,956	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,430	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,768	0,000
Электроосвещение	0,896	0,000
Водоснабжение	0,695	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,816	0,000
Теплоснабжение	1,884	0,466
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,699	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,889	0,000
Озеленение	1,070	0,000
Ограждение	2,409	0,000
МАФы	0,228	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	82,976	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	77,810	-
1.1	в т.ч. материалы	39,668	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16,886	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,534	0,000
Фундаменты	2,698	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,712	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,210	0,000
Стены, перегородки	15,074	0,000
Покрытия и перекрытия	9,115	0,000
Крыши, кровли	4,138	0,000
Лестницы	1,337	0,000
Входная группа	0,662	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,432	0,000
Наружная отделка фасадов	3,158	0,000
Проемы	2,194	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,638	0,000
Потолки	0,912	0,000
Полы	3,977	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,055	75,602
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,297	20,954
Водоснабжение	1,334	2,616
Канализация	0,423	0,000
Теплоснабжение	2,294	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,879	0,000
Слаботочные сети	1,149	0,214
Система пожарной безопасности	0,596	0,404

## Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система антитеррористической безопасности	1,357	0,000
Система управления технологическими процессами	0,317	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,709	0,000
Электроосвещение	0,767	0,000
Водоснабжение	0,558	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,417	0,000
Теплоснабжение	1,066	0,211
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,675	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,997	0,000
Озеленение	0,523	0,000
Ограждение	2,621	0,000
МАФы	0,175	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,578	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71,111	-
1.1	в т.ч. материалы	36,016	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,429	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,570	0,000
Фундаменты	2,959	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,531	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,152	0,000
Стены, перегородки	11,926	0,000
Покрытия и перекрытия	9,230	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	3,619	0,000
Лестницы	0,900	0,000
Входная группа	0,717	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,932	0,000
Наружная отделка фасадов	2,607	0,000
Проемы	2,438	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,573	0,000
Потолки	2,950	0,000
Полы	4,689	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,956	76,574
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,387	13,347
Водоснабжение	0,769	0,317
Канализация	0,317	0,000
Теплоснабжение	1,949	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,841	7,770
Слаботочные сети	0,892	1,657
Система пожарной безопасности	0,600	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,289	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,822	0,000
Электроосвещение	0,203	0,139
Водоснабжение	0,536	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,401	0,000
Теплоснабжение	1,165	0,000
Сети связи	0,115	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,003	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,443	0,000
Озеленение	0,508	0,000
Ограждение	3,428	0,000
МАФы	0,584	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Приемники для арестованных лиц****Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест***Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	43 716,505	362,570
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 820,671	313,672
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>17 483,989</i>	<i>145,006</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>8 612,026</i>	<i>71,425</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2 480,252</i>	<i>20,570</i>

*Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,575	0,000
Фундаменты	1,899	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,249	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,554	0,000
Стены, перегородки	6,785	0,000
Покрытия и перекрытия	7,681	0,000
Крыши, кровли	8,144	0,000
Лестницы	0,445	0,000
Входная группа	0,279	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,227	0,000
Наружная отделка фасадов	5,159	0,000
Проемы	3,169	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,092	0,000
Потолки	1,023	0,000
Полы	3,202	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,646	42,090
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,471	9,804
Водоснабжение	1,844	2,171
Канализация	2,468	0,097
Теплоснабжение	3,195	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,899	3,324

## Окончание таблицы 9102-0106-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	2,253	6,857
Система пожарной безопасности	7,085	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,693	5,566
Система управления технологическими процессами	3,935	8,231
Вертикальный транспорт	0,848	4,016
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,725	0,000
Электроосвещение	0,499	0,407
Водоснабжение	0,352	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,512	3,671
Теплоснабжение	0,893	0,000
Сети связи	0,197	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	4,003	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест**

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	25 244,996	306,968
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 908,782	266,401
1.1	в т.ч. материалы	11 516,181	140,032
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 211,649	51,212
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 037,288	24,773

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,621	0,000
Фундаменты	2,669	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,657	0,000
Стены, перегородки	11,131	0,000

## Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	8,540	0,000
Крыши, кровли	7,677	0,000
Лестницы	0,874	0,000
Входная группа	0,734	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,156	0,000
Наружная отделка фасадов	4,201	0,000
Проемы	3,590	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,099	0,000
Потолки	1,157	0,000
Полы	4,309	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,323	47,775
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,952	5,304
Водоснабжение	1,746	2,345
Канализация	3,637	4,171
Теплоснабжение	3,112	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,311	8,379
Слаботочные сети	3,396	10,512
Система пожарной безопасности	2,663	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,500	3,348
Вертикальный транспорт	1,361	7,348
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,626	0,000
Электроосвещение	0,419	0,359
Водоснабжение	0,296	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,232	2,726
Теплоснабжение	0,771	0,000
Сети связи	0,171	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	4,058	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Подраздел 3 Здания общественного назначения****Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания****Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек***Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	66,134	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55,384	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	35,695	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9,142	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	5,566	-

*Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,418	0,000
Фундаменты	3,062	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,352	0,000
Стены, перегородки	9,017	0,000
Покрытия и перекрытия	4,090	0,000
Крыши, кровли	9,037	0,000
Лестницы	1,509	0,000
Входная группа	0,470	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,602	0,000
Наружная отделка фасадов	7,350	0,000
Проемы	12,302	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,961	0,000
Потолки	1,598	0,000
Полы	4,136	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,432	55,885
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,465	6,538
Водоснабжение	0,486	0,286
Канализация	0,530	0,000
Теплоснабжение	1,622	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,166	14,060
Слаботочные сети	0,130	0,000

Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система пожарной безопасности	0,289	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,379	0,000
Вертикальный транспорт	3,914	23,232
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,297	0,000
Электроосвещение	0,401	0,000
Водоснабжение	0,567	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,407	0,000
Теплоснабжение	1,335	0,000
Сети связи	0,117	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,099	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,136	0,000
Озеленение	0,257	0,000
МАФы	5,068	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи**

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	126,060	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104,859	-
1.1	в т.ч. материалы	61,931	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15,973	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,288	0,000
Фундаменты	5,542	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,280	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,975	0,000

## Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,251	0,000
Покрытия и перекрытия	4,205	0,000
Крыши, кровли	6,394	0,000
Лестницы	1,147	0,000
Входная группа	0,326	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,186	0,000
Наружная отделка фасадов	3,189	0,000
Проемы	13,389	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,221	0,000
Потолки	3,070	0,000
Полы	2,752	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,721	57,250
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,417	2,686
Водоснабжение	1,016	0,000
Канализация	1,015	0,146
Теплоснабжение	4,714	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,658	28,467
Слаботочные сети	0,884	1,228
Система пожарной безопасности	0,437	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,419	0,000
Система управления технологическими процессами	0,498	0,544
Вертикальный транспорт	1,700	7,051
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,847	0,201
Электроосвещение	2,113	0,000
Водоснабжение	0,430	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,449	0,000
Теплоснабжение	1,601	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,699	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,828	0,000
Озеленение	0,341	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции**

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 646,446	354,167
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 571,054	318,393
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 290,362	142,724
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 271,169	75,553
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	614,515	20,443

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,455	0,000
Фундаменты	5,591	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,129	0,000
Стены, перегородки	16,290	0,000
Покрытия и перекрытия	5,804	0,000
Крыши, кровли	7,625	0,000
Лестницы	1,197	0,000
Входная группа	0,726	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,406	0,000
Наружная отделка фасадов	5,679	0,000
Проемы	3,822	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,007	0,000
Потолки	1,130	0,000
Полы	5,411	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,112	56,860
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,265	28,348
Водоснабжение	1,078	0,606
Канализация	0,565	0,000
Теплоснабжение	2,635	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,817	4,026
Слаботочные сети	0,308	0,778
Система пожарной безопасности	2,180	8,509

## Окончание таблицы 9102-0304-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система антитеррористической безопасности	0,952	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,533	0,000
Электроосвещение	0,344	0,000
Водоснабжение	0,938	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,624	0,000
Теплоснабжение	0,794	0,000
Сети связи	0,389	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,634	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,737	0,000
Озеленение	0,597	0,000
Ограждение	2,041	0,000
МАФы	0,183	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Пожарное депо

## Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	274 755,401	574,742
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	248 825,610	520,501
1.1	в т.ч. материалы	183 020,761	382,849
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29 047,698	60,763
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 427,942	34,364

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,305	0,000
Фундаменты	3,240	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,714	0,000

## Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	25,844	0,000
Стены, перегородки	12,418	0,000
Покрытия и перекрытия	1,220	0,000
Крыши, кровли	4,478	0,000
Лестницы	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,266	0,000
Наружная отделка фасадов	1,445	0,000
Проемы	3,886	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	1,572	0,000
Полы	3,813	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,545	45,020
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,936	3,554
Водоснабжение	0,647	0,000
Канализация	2,230	16,054
Теплоснабжение	2,946	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,797	25,124
Слаботочные сети	1,243	5,749
Система пожарной безопасности	0,934	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,121	1,067
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,786	0,000
Электроосвещение	0,444	0,000
Водоснабжение	1,206	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,257	0,000
Теплоснабжение	1,025	0,000
Сети связи	1,810	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,877	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,661	0,000
Озеленение	0,646	0,000
Ограждение	1,300	0,000
МАФы	4,344	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места****Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля**

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	308 133,824	543,206
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	283 389,778	499,585
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>158 750,430</i>	<i>279,860</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>45 948,704</i>	<i>81,003</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>11 133,335</i>	<i>19,627</i>

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,708	0,000
Фундаменты	5,212	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,634	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,117	0,000
Стены, перегородки	4,741	0,000
Покрытия и перекрытия	2,211	0,000
Крыши, кровли	3,496	0,000
Лестницы	0,436	0,000
Входная группа	0,217	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,541	0,000
Наружная отделка фасадов	5,119	0,000
Проемы	4,306	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,833	0,000
Потолки	0,515	0,000
Полы	1,899	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,222	33,707
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,923	0,844
Водоснабжение	3,268	18,291
Канализация	0,985	2,377
Теплоснабжение	2,656	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,182	15,792

## Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	0,921	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,408	0,000
Система управления технологическими процессами	0,024	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,412	0,000
Электроосвещение	2,299	0,805
Водоснабжение	2,558	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,226	19,207
Канализация ливневая	1,198	0,000
Теплоснабжение	1,239	0,000
Сети связи	0,724	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,964	0,000
Проезды, тротуары и площадки	13,453	0,000
Озеленение	4,629	0,000
Ограждение	2,534	0,000
МАФы	2,189	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест

## Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	282 536,720	371,145
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	251 374,847	330,210
1.1	в т.ч. материалы	125 748,725	165,186
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51 555,595	67,724
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,082	0,000
Фундаменты	3,195	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,193	0,000



## Окончание таблицы 9102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,492	0,000
Стены, перегородки	2,779	0,000
Покрытия и перекрытия	5,383	0,000
Крыши, кровли	4,717	0,000
Лестницы	2,405	0,000
Входная группа	0,035	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,830	0,000
Наружная отделка фасадов	3,897	0,000
Проемы	6,665	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,764	0,000
Потолки	2,220	0,000
Полы	4,428	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,784	53,574
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,824	16,190
Водоснабжение	2,251	2,631
Канализация	1,524	0,568
Теплоснабжение	3,175	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,631	9,734
Слаботочные сети	1,128	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,397	0,000
Система управления технологическими процессами	0,579	1,209
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,932	0,000
Электроосвещение	0,532	0,641
Водоснабжение	0,489	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,944	5,788
Теплоснабжение	1,149	0,000
Сети связи	0,254	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,120	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,888	0,000
Озеленение	0,790	0,000
Ограждение	1,267	0,000
МАФы	0,259	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
  - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
  - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
  - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
  - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
  - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты образования****Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 786,547	238,171
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 626,638	230,214
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 262,565	112,582
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	939,229	46,735
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,424	0,000
Фундаменты	6,704	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,289	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,224	0,000
Стены, перегородки	19,420	0,000
Покрытия и перекрытия	5,069	0,000
Крыши, кровли	13,138	0,000
Лестницы	6,637	0,000
Входная группа	1,562	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,081	0,000
Наружная отделка фасадов	3,478	0,000
Проемы	4,013	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,882	0,000
Потолки	1,044	0,000
Полы	6,195	0,000
Прочие элементы отделки	0,309	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,508	45,756
Водоснабжение	3,828	6,241
Канализация	0,630	0,000
Теплоснабжение	1,951	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,984	13,008
Слаботочные сети	0,477	0,000

## Окончание таблицы 9103-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система пожарной безопасности	1,562	0,000
Система управления технологическими процессами	0,847	17,902
Вертикальный транспорт	0,746	17,093
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 081,094	235,135
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 797,821	218,814
1.1	в т.ч. материалы	2 072,812	119,427
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	730,432	42,084
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,754	0,000
Фундаменты	5,937	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,210	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,457	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,239	0,000
Стены, перегородки	14,118	0,000
Покрытия и перекрытия	8,283	0,000
Крыши, кровли	12,395	0,000
Лестницы	2,012	0,000
Входная группа	1,862	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,753	0,000
Наружная отделка фасадов	7,607	0,000
Проемы	4,059	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,094	0,000
Потолки	3,711	0,000
Полы	5,003	0,000

## Окончание таблицы 9103-0101-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,213	10,465
Водоснабжение	3,245	26,032
Канализация	1,231	0,821
Теплоснабжение	4,642	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,512	8,420
Слаботочные сети	0,435	2,352
Система пожарной безопасности	0,906	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,678	0,000
Вертикальный транспорт	4,644	50,829
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 648,954	243,130
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 484,611	232,180
1.1	в т.ч. материалы	1 726,028	115,006
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	724,755	48,291
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,304	0,000
Фундаменты	6,819	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,665	0,000
Стены, перегородки	14,957	0,000
Покрытия и перекрытия	9,152	0,000
Крыши, кровли	6,973	0,000
Лестницы	0,811	0,000
Входная группа	1,217	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,627	0,000
Проемы	14,720	0,000

## Окончание таблицы 9103-0101-07.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,806	0,000
Потолки	3,241	0,000
Полы	9,408	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,630	10,799
Водоснабжение	2,097	3,362
Канализация	3,137	0,258
Теплоснабжение	5,600	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,075	6,508
Слаботочные сети	0,132	0,000
Система пожарной безопасности	1,556	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,270	0,000
Система управления технологическими процессами	0,085	0,000
Вертикальный транспорт	1,717	32,574
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0101-08 - Детский сад на 160 мест

Таблица 9103-0101-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 104,539	283,905
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 954,305	270,167
1.1	в т.ч. материалы	1 380,624	126,256
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	631,627	57,761
2	Оборудование, мебель и инвентарь	150,234	13,739
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,010	0,000
Фундаменты	5,456	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,468	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,083	0,000
Стены, перегородки	16,036	0,000

## Окончание таблицы 9103-0101-08.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	9,128	0,000
Крыши, кровли	13,235	0,000
Лестницы	0,298	0,000
Входная группа	1,675	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,045	0,000
Наружная отделка фасадов	0,255	0,000
Проемы	4,577	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,638	0,000
Потолки	2,655	0,000
Полы	8,082	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,152	30,271
Водоснабжение	4,854	47,776
Канализация	0,350	0,000
Теплоснабжение	3,574	0,602
Вентиляция и кондиционирование	1,840	11,116
Слаботочные сети	0,330	0,000
Система пожарной безопасности	2,306	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,364	0,000
Вертикальный транспорт	0,591	10,234
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест**

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 148,811	225,298
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 043,279	219,567
1.1	в т.ч. материалы	2 397,979	130,220
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	757,835	41,154
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,786	0,000
Фундаменты	5,141	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,361	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,282	0,000
Стены, перегородки	11,158	0,000
Покрытия и перекрытия	16,261	0,000
Крыши, кровли	3,574	0,000
Лестницы	3,057	0,000
Входная группа	0,803	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,604	0,000
Наружная отделка фасадов	8,497	0,000
Проемы	4,734	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,045	0,000
Потолки	1,562	0,000
Полы	8,736	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,919	17,248
Водоснабжение	1,698	11,833
Канализация	2,087	1,104
Теплоснабжение	3,640	12,484
Вентиляция и кондиционирование	3,195	12,945
Слаботочные сети	0,339	0,000
Система пожарной безопасности	1,112	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,912	0,000
Система управления технологическими процессами	0,271	0,000
Вертикальный транспорт	1,224	44,386
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций**

**Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га**

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	231 957,264	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	223 892,283	-
1.1	в т.ч. материалы	120 453,628	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	35 644,617	-



## Окончание таблицы 9103-0103-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,621	100,000
Водоснабжение	8,094	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,601	0,000
Теплоснабжение	12,279	0,000
Сети связи	1,770	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	18,190	0,000
Озеленение	9,378	0,000
Ограждение	6,652	0,000
МАФы	19,381	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 га	м2	
	Показатель стоимости объекта	224 872,067	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	218 420,082	-	
1.1	в т.ч. материалы	119 820,840	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	34 447,411	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,422	100,000
Водоснабжение	6,684	0,000

## Окончание таблицы 9103-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	7,102	0,000
Теплоснабжение	10,166	0,000
Сети связи	1,461	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,998	0,000
Проезды, тротуары и площадки	17,903	0,000
Озеленение	7,692	0,000
Ограждение	9,881	0,000
МАФы	25,691	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	197 311,844	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	193 010,521	-
1.1	в т.ч. материалы	113 733,314	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	26 530,165	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,925	100,000
Водоснабжение	5,504	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,400	0,000
Теплоснабжение	7,998	0,000
Сети связи	1,111	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	5,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	22,231	0,000
Озеленение	5,849	0,000
Ограждение	7,513	0,000
МАФы	31,462	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы****Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м<sup>2</sup>****Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест***Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	-	335,335
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	306,645
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	-	168,947
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	-	60,215
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	28,690
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	-	0,190

тыс. тенге

*Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,219	0,000
Фундаменты	6,418	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,842	0,000
Стены, перегородки	11,382	0,000
Покрытия и перекрытия	3,926	0,000
Крыши, кровли	11,905	0,000
Лестницы	1,261	0,000
Входная группа	1,224	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,638	0,000
Наружная отделка фасадов	11,195	0,000
Проемы	3,666	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,433	0,000
Потолки	1,077	0,000
Полы	6,284	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,137	9,577
Водоснабжение	1,113	0,544
Канализация	0,741	0,000
Теплоснабжение	3,462	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,237	15,729
Слаботочные сети	2,750	16,052
Система пожарной безопасности	2,965	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,593	11,088
Вертикальный транспорт	1,532	14,433
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

**Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест**

*Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	320,446
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	299,134
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	-	160,528
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	-	53,421
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	21,313
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	-	0,111

*Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,249	0,000
Фундаменты	6,409	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,264	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,097	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,649	0,000
Стены, перегородки	14,724	0,000
Покрытия и перекрытия	6,267	0,000
Крыши, кровли	7,695	0,000
Лестницы	0,635	0,000
Входная группа	0,807	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,332	0,000
Наружная отделка фасадов	10,744	0,000
Проемы	2,659	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,171	0,000
Потолки	0,710	0,000
Полы	4,908	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,272	7,530
Водоснабжение	1,219	0,000
Канализация	0,657	0,788
Теплоснабжение	3,309	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,583	22,375
Слаботочные сети	3,003	18,864
Система пожарной безопасности	2,345	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,192	8,963
Вертикальный транспорт	1,099	12,827
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест***Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	312,022
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	298,580
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	-	170,565
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	-	48,663
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	13,441
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	-	0,046

тыс. тенге

*Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,161	0,000
Фундаменты	8,460	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,210	0,000
Стены, перегородки	5,643	0,000
Покрытия и перекрытия	14,051	0,000
Крыши, кровли	3,285	0,000
Лестницы	1,165	0,000
Входная группа	0,731	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,773	0,000
Наружная отделка фасадов	13,011	0,000
Проемы	6,928	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,008	0,000
Потолки	3,567	0,000
Полы	9,002	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,111	5,357
Водоснабжение	1,198	4,198
Канализация	0,726	0,146
Теплоснабжение	2,919	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,579	19,507
Слаботочные сети	1,991	20,878
Система пожарной безопасности	1,802	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,156	15,910
Вертикальный транспорт	0,521	9,426
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест**

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	-	286,015
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	273,410
1.1	в т.ч. материалы	-	155,924
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	44,862
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	12,605
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,039

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,111	0,000
Фундаменты	9,711	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,154	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,537	0,000
Стены, перегородки	5,735	0,000
Покрытия и перекрытия	14,304	0,000
Крыши, кровли	4,532	0,000
Лестницы	1,248	0,000
Входная группа	0,996	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,131	0,000
Наружная отделка фасадов	9,247	0,000
Проемы	6,995	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,531	0,000
Потолки	6,057	0,000
Полы	7,176	0,000
Прочие элементы отделки	0,032	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,556	4,845
Водоснабжение	1,209	7,558
Канализация	0,798	0,087
Теплоснабжение	3,572	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,849	17,437
Слаботочные сети	2,046	19,645
Система пожарной безопасности	1,873	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,125	15,371
Вертикальный транспорт	0,476	8,425
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ****Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га**

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	221 869,556	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	212 441,236	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>111 570,856</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>31 564,154</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	11,841	90,935
Электроосвещение	3,867	0,000
Водоснабжение	3,138	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,846	0,000
Канализация ливневая	1,687	0,000
Теплоснабжение	8,426	9,065
Сети связи	3,336	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	6,990	0,000
Проезды, тротуары и площадки	39,923	0,000
Озеленение	6,069	0,000
Ограждение	3,696	0,000
МАФы	7,180	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га**

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	210 400,743	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	204 247,623	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>105 601,916</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>31 487,823</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	9,619	91,666
Электроосвещение	3,698	0,000
Водоснабжение	3,572	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,124	0,000
Канализация ливневая	1,732	0,000
Теплоснабжение	8,444	8,334
Сети связи	2,114	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,383	0,000
Проезды, тротуары и площадки	41,944	0,000
Озеленение	7,065	0,000
Ограждение	3,833	0,000
МАФы	7,472	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га**

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	197 565,611	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	191 010,075	-
1.1	в т.ч. материалы	99 058,114	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	28 944,569	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	11,707	93,481
Электроосвещение	4,017	0,000
Водоснабжение	4,151	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,883	0,000
Канализация ливневая	1,853	0,000
Теплоснабжение	8,891	6,519



## Окончание таблицы 9103-0206-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	1,875	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,859	0,000
Проезды, тротуары и площадки	37,207	0,000
Озеленение	6,810	0,000
Ограждение	4,014	0,000
МАФы	7,733	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования

## Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2

## Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест

Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 725,038	287,348
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 415,982	268,553
1.1	в т.ч. материалы	2 264,240	137,697
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	872,972	53,089
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,105	0,000
Фундаменты	5,618	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,497	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,971	0,000
Стены, перегородки	5,483	0,000
Покрытия и перекрытия	13,700	0,000
Крыши, кровли	1,817	0,000
Лестницы	1,129	0,000
Входная группа	0,419	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,466	0,000

## Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка фасадов	5,108	0,000
Проемы	8,086	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,274	0,000
Потолки	2,326	0,000
Полы	6,074	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,287	3,525
Водоснабжение	4,336	11,639
Канализация	1,092	1,206
Теплоснабжение	4,308	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,511	35,115
Слаботочные сети	0,291	1,611
Система пожарной безопасности	0,976	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,824	1,128
Система управления технологическими процессами	2,099	7,039
Вертикальный транспорт	2,077	21,623
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,741	6,057
Электроосвещение	0,325	0,037
Водоснабжение	0,445	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,712	0,000
Теплоснабжение	2,309	0,000
Сети связи	1,064	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,399	0,000
Озеленение	0,104	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Организации детского творчества и развития

Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м<sup>2</sup>

## Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	10 166,359	380,449
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 657,724	361,415
1.1	в т.ч. материалы	5 227,828	195,638
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 752,070	65,567
2	Оборудование, мебель и инвентарь	508,635	19,034
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	264,377	9,894

тыс. тенге

Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,052	0,000
Фундаменты	5,984	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,210	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	17,050	0,000
Покрытия и перекрытия	3,983	0,000
Крыши, кровли	11,652	0,000
Входная группа	2,207	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,054	0,000
Наружная отделка фасадов	0,214	0,000
Проемы	3,136	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,866	0,000
Потолки	1,555	0,000
Полы	7,561	0,000
Прочие элементы отделки	0,059	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,121	51,978
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,264	0,000
Водоснабжение	1,967	0,000
Канализация	1,659	2,565
Теплоснабжение	2,766	2,355
Вентиляция и кондиционирование	4,002	8,515
Система пожарной безопасности	1,856	13,364
Система антитеррористической безопасности	1,461	8,983
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,499	12,240
Водоснабжение	0,681	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,721	0,000
Теплоснабжение	2,975	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,171	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,563	0,000
Озеленение	1,870	0,000
Ограждение	1,497	0,000
МАФы	1,343	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 15 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек**

*Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	9 721,017	391,990
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 487,304	342,242
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 734,088	190,897
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 503,447	60,625
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	808,425	32,599

*Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,308	0,000
Фундаменты	4,252	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,480	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,750	0,000
Стены, перегородки	3,165	0,000
Крыши, кровли	4,073	0,000
Лестницы	0,164	0,000
Входная группа	2,651	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,523	0,000
Наружная отделка фасадов	5,507	0,000
Проемы	8,658	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,563	0,000
Потолки	3,523	0,000
Полы	3,188	0,000
Прочие элементы отделки	3,201	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,099	65,528
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,534	1,437
Водоснабжение	0,752	0,388
Канализация	0,836	0,161
Теплоснабжение	3,556	4,965
Вентиляция и кондиционирование	4,933	10,158

## Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	0,923	1,576
Система пожарной безопасности	2,207	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,422	1,243
Вертикальный транспорт	0,752	4,562
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,830	2,484
Электроосвещение	1,080	0,021
Водоснабжение	0,488	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,219	0,000
Теплоснабжение	2,672	0,052
Сети связи	0,467	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,213	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,307	0,000
Озеленение	2,318	0,000
Ограждение	0,022	0,000
МАФы	0,366	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Организации детского творчества и развития площадью свыше 20 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0505-01 - Дворец школьников для массового отдыха детей и подростков**  
**на 1500 человек**

Таблица 9103-0505-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	4 467,679	303,803
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 087,515	277,951
1.1	в т.ч. материалы	2 086,104	141,855
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	778,119	52,912
2	Оборудование, мебель и инвентарь	380,165	25,851
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	123,684	8,411

Таблица 9103-0505-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,894	0,000
Фундаменты	2,784	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,538	0,000

## Окончание таблицы 9103-0505-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,417	0,000
Стены, перегородки	5,595	0,000
Покрытия и перекрытия	12,187	0,000
Крыши, кровли	4,278	0,000
Лестницы	0,107	0,000
Входная группа	3,418	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,085	0,000
Наружная отделка фасадов	3,176	0,000
Проемы	4,774	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,655	0,000
Потолки	2,991	0,000
Полы	5,777	0,000
Прочие элементы отделки	0,287	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,344	37,992
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,656	0,756
Водоснабжение	0,706	0,548
Канализация	0,116	0,063
Теплоснабжение	1,556	0,993
Вентиляция и кондиционирование	8,108	49,080
Слаботочные сети	0,086	0,114
Система пожарной безопасности	1,129	0,090
Система антитеррористической безопасности	0,160	0,029
Система управления технологическими процессами	0,342	0,850
Вертикальный транспорт	0,884	6,161
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,650	3,224
Электроосвещение	0,082	0,071
Водоснабжение	0,518	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,685	0,000
Теплоснабжение	0,985	0,029
Сети связи	0,050	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,616	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,125	0,000
Озеленение	2,649	0,000
Ограждение	0,540	0,000
МАФы	0,049	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Образовательно-социальные организации**  
**Группа 1 Образовательно-социальные организации площадью до 5 000 м2**  
**Объект 9103-0601-01 - Коррекционный центр на 150 мест**

Таблица 9103-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 257,619	413,891
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 244,913	315,444
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 583,308</i>	<i>153,916</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>639,883</i>	<i>62,204</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 012,705	98,447
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>761,891</i>	<i>74,065</i>

тыс. тенге

Таблица 9103-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,449	0,000
Фундаменты	3,960	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,383	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,131	0,000
Стены, перегородки	12,057	0,000
Покрытия и перекрытия	5,447	0,000
Крыши, кровли	6,351	0,000
Лестницы	0,676	0,000
Входная группа	0,797	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,524	0,000
Проемы	3,025	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,138	0,000
Потолки	1,019	0,000
Полы	4,982	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	19,537	75,233
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,636	1,436
Водоснабжение	1,856	0,280
Канализация	0,764	0,000
Теплоснабжение	2,048	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,375	7,752
Слаботочные сети	0,337	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,667	0,000

## Окончание таблицы 9103-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальный транспорт	3,016	11,112
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,298	4,098
Водоснабжение	0,207	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,513	0,000
Теплоснабжение	1,696	0,000
Сети связи	0,530	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,410	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,744	0,000
Озеленение	0,399	0,000
Ограждение	2,187	0,000
МАФы	1,841	0,087
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

**Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест**

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 825,402	229,007
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 620,125	197,732
1.1	в т.ч. материалы	4 181,661	108,508
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 244,379	32,290
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,397	0,000
Фундаменты	5,075	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,463	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,907	0,000
Покрытия и перекрытия	7,459	0,000



## Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	3,863	0,000
Лестницы	0,847	0,000
Входная группа	1,703	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,366	0,000
Проемы	4,425	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,746	0,000
Потолки	1,441	0,000
Полы	6,594	0,000
Прочие элементы отделки	0,012	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,589	83,780
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,278	2,487
Водоснабжение	1,397	0,522
Канализация	1,320	0,096
Теплоснабжение	3,730	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,930	1,062
Слаботочные сети	0,040	0,000
Система пожарной безопасности	0,694	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,293	0,000
Система управления технологическими процессами	0,034	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,706	3,112
Водоснабжение	0,298	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,615	0,000
Теплоснабжение	0,867	0,712
Сети связи	0,053	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,439	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,560	0,000
Озеленение	1,004	0,000
Ограждение	2,406	0,000
МАФы	4,450	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 7 Интернатные организации****Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2****Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест***Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	14 866,061	293,668
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 717,583	270,981
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>6 448,218</i>	<i>127,380</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 141,040</i>	<i>62,049</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>725,817</i>	<i>14,338</i>

*Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,660	0,000
Фундаменты	5,357	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,219	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,506	0,000
Стены, перегородки	13,857	0,000
Покрытия и перекрытия	5,260	0,000
Крыши, кровли	6,269	0,000
Лестницы	1,085	0,000
Входная группа	0,776	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,247	0,000
Наружная отделка фасадов	5,306	0,000
Проемы	4,959	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,555	0,000
Потолки	1,934	0,000
Полы	5,884	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,527	63,198
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,017	5,723
Водоснабжение	1,295	2,846
Канализация	1,610	2,171
Теплоснабжение	2,199	0,000

## Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	1,131	3,480
Слаботочные сети	0,206	0,679
Система пожарной безопасности	0,580	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,089	0,019
Вертикальный транспорт	0,612	6,356
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,993	15,120
Электроосвещение	0,255	0,000
Водоснабжение	1,011	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,777	0,349
Теплоснабжение	0,855	0,000
Сети связи	0,106	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,252	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,251	0,000
Озеленение	0,303	0,000
Ограждение	0,909	0,000
МАФы	0,147	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)**

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	10 199,292	247,790
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 988,508	218,374
1.1	в т.ч. материалы	4 772,572	115,949
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 623,518	39,443
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,264	0,000
Фундаменты	1,478	0,000

## Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,473	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,370	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,298	0,000
Стены, перегородки	13,645	0,000
Покрытия и перекрытия	4,412	0,000
Крыши, кровли	9,024	0,000
Лестницы	0,505	0,000
Входная группа	1,314	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,057	0,000
Наружная отделка фасадов	1,355	0,000
Проемы	4,373	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,995	0,000
Потолки	1,906	0,000
Полы	4,865	0,000
Прочие элементы отделки	0,469	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,217	75,402
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,042	1,644
Водоснабжение	2,496	0,752
Канализация	1,313	0,273
Теплоснабжение	3,093	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,256	6,014
Слаботочные сети	0,598	1,411
Система пожарной безопасности	1,663	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,585	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,860	6,067
Электроосвещение	2,428	0,473
Водоснабжение	1,521	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,741	7,190
Теплоснабжение	4,013	0,000
Сети связи	0,118	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,610	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,730	0,000
Озеленение	0,256	0,000
Ограждение	0,464	0,000
МАФы	0,190	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
  - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
  - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м<sup>2</sup> до 1 000 м<sup>2</sup>» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Объекты здравоохранения****Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену***Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 510,764	528,757
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 546,726	450,465
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 575,586	209,171
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 177,331	95,614
2	Оборудование, мебель и инвентарь	964,037	78,292
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	679,734	55,203

*Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	6,956	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	10,383	0,000
Покрытия и перекрытия	3,006	0,000
Крыши, кровли	7,763	0,000
Лестницы	0,604	0,000
Входная группа	2,208	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,077	0,000
Наружная отделка фасадов	0,298	0,000
Проемы	5,188	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,997	0,000
Потолки	0,718	0,000
Полы	5,332	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,503	70,509
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,766	6,179
Водоснабжение	3,867	1,933
Канализация	1,999	0,000
Теплоснабжение	1,378	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,342	0,000

## Окончание таблицы 9104-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	0,168	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,408	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,155	18,907
Электроосвещение	3,364	2,472
Водоснабжение	1,016	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,856	0,000
Канализация ливневая	1,704	0,000
Сети связи	0,520	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,254	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,708	0,000
Озеленение	1,524	0,000
Ограждение	3,497	0,000
МАФы	0,441	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 414,677	500,392
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 961,916	434,044
1.1	в т.ч. материалы	1 399,532	205,090
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	631,784	92,583
2	Оборудование, мебель и инвентарь	452,760	66,348
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	316,062	46,316

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	7,275	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	11,833	0,000
Покрытия и перекрытия	3,192	0,000
Крыши, кровли	15,074	0,000

## Окончание таблицы 9104-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,038	0,000
Входная группа	1,545	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,536	0,000
Наружная отделка фасадов	0,965	0,000
Проемы	3,775	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,885	0,000
Потолки	1,391	0,000
Полы	6,217	0,000
Прочие элементы отделки	0,486	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,113	69,808
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,342	7,660
Водоснабжение	2,932	6,829
Канализация	0,588	0,000
Теплоснабжение	4,745	4,870
Вентиляция и кондиционирование	0,469	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,373	0,000
Газоснабжение	0,227	0,596
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,885	9,991
Электроосвещение	0,489	0,000
Водоснабжение	1,103	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,318	0,000
Газоснабжение	3,491	0,246
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,412	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,506	0,000
Озеленение	0,207	0,000
Ограждение	0,485	0,000
МАФы	0,103	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2**

**Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену**

*Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 498,372	515,159
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 273,321	374,865
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 455,301</i>	<i>166,663</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>789,413</i>	<i>90,405</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1 091,056</i>	<i>124,949</i>

*Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,013	0,000
Фундаменты	2,716	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,190	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,780	0,000
Стены, перегородки	8,592	0,000
Покрытия и перекрытия	3,558	0,000
Крыши, кровли	5,261	0,000
Лестницы	0,724	0,000
Входная группа	2,435	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,267	0,000
Наружная отделка фасадов	3,240	0,000
Проемы	4,405	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,519	0,000
Потолки	1,089	0,000
Полы	3,252	0,000
Прочие элементы отделки	0,429	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,684	89,062
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,377	3,108
Водоснабжение	1,444	0,781
Канализация	0,785	0,000

## Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,501	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,295	1,458
Слаботочные сети	0,150	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,641	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,178	5,082
Электроосвещение	0,618	0,000
Водоснабжение	0,615	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,172	0,000
Теплоснабжение	0,851	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,646	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,421	0,000
Озеленение	0,765	0,000
МАФы	1,389	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 293,736	499,810
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 731,340	455,148
1.1	в т.ч. материалы	3 006,107	238,726
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 216,620	96,616
2	Оборудование, мебель и инвентарь	562,396	44,662
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	306,358	24,329

Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,527	0,000
Фундаменты	1,634	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,374	0,000
Стены, перегородки	9,803	0,000

## Окончание таблицы 9104-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	4,692	0,000
Крыши, кровли	0,999	0,000
Лестницы	0,477	0,000
Входная группа	1,090	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,716	0,000
Наружная отделка фасадов	4,695	0,000
Проемы	3,381	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,387	0,000
Потолки	1,394	0,000
Полы	4,765	0,000
Прочие элементы отделки	0,602	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,671	54,474
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,853	9,063
Водоснабжение	1,503	0,515
Канализация	1,036	0,000
Теплоснабжение	2,500	0,686
Вентиляция и кондиционирование	2,991	5,150
Слаботочные сети	1,579	8,603
Система антитеррористической безопасности	1,512	2,209
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,886	19,262
Электроосвещение	1,481	0,000
Водоснабжение	1,058	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,246	0,000
Теплоснабжение	15,275	0,000
Сети связи	0,443	0,038
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,299	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,212	0,000
Озеленение	0,761	0,000
Ограждение	3,848	0,000
МАФы	0,313	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену**

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 763,491	797,487
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 683,468	670,141
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 546,635	300,275
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 474,398	173,847
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 080,023	127,346
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	994,130	117,219

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,326	0,000
Фундаменты	2,833	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,176	0,000
Стены, перегородки	27,175	0,000
Покрытия и перекрытия	2,672	0,000
Крыши, кровли	4,147	0,000
Лестницы	0,495	0,000
Входная группа	2,140	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,170	0,000
Наружная отделка фасадов	2,716	0,000
Проемы	2,760	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,331	0,000
Потолки	0,701	0,000
Полы	1,854	0,000
Прочие элементы отделки	0,132	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,051	92,047
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,803	0,764
Водоснабжение	1,270	1,013
Канализация	1,651	0,000
Теплоснабжение	2,004	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,938	0,000
Слаботочные сети	0,086	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,787	0,000

## Окончание таблицы 9104-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,621	5,764
Электроосвещение	0,643	0,412
Водоснабжение	0,231	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,798	0,000
Теплоснабжение	0,928	0,000
Сети связи	0,266	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,073	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,074	0,000
Озеленение	1,419	0,000
Ограждение	1,507	0,000
МАФы	0,222	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-05 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	9 699,913	625,478
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 272,287	533,421
1.1	в т.ч. материалы	3 125,363	201,532
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 156,779	139,075
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 427,626	92,057
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	896,959	57,838

Таблица 9104-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,890	0,000
Фундаменты	6,916	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,219	0,000
Стены, перегородки	2,524	0,000
Покрытия и перекрытия	4,149	0,000
Крыши, кровли	7,795	0,000

## Окончание таблицы 9104-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,007	0,000
Входная группа	0,665	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,331	0,000
Наружная отделка фасадов	6,013	0,000
Проемы	2,193	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,391	0,000
Потолки	3,551	0,000
Полы	2,232	0,000
Прочие элементы отделки	0,751	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,339	62,829
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,654	10,186
Водоснабжение	1,560	0,000
Канализация	0,524	0,000
Теплоснабжение	3,333	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,255	1,954
Слаботочные сети	2,181	3,244
Система антитеррористической безопасности	0,883	0,081
Система управления технологическими процессами	8,800	12,675
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,851	8,722
Электроосвещение	1,112	0,000
Водоснабжение	0,809	0,266
Канализация хозяйственно-бытовая	0,248	0,000
Теплоснабжение	1,152	0,000
Сети связи	0,426	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,435	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,815	0,000
Озеленение	1,211	0,000
Ограждение	2,543	0,000
МАФы	0,241	0,044
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2**

**Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену**

*Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 236,256	488,687
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 061,055	396,596
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 100,334</i>	<i>164,587</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 355,887</i>	<i>106,250</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1 001,573</i>	<i>78,485</i>

*Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,416	1,314
Фундаменты	2,694	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,417	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,549	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,518	0,000
Стены, перегородки	5,668	0,000
Покрытия и перекрытия	4,060	0,000
Крыши, кровли	8,244	0,000
Лестницы	0,670	0,000
Входная группа	0,443	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,259	0,000
Наружная отделка фасадов	3,265	0,000
Проемы	2,619	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,535	0,000
Потолки	1,624	0,000
Полы	4,829	0,000
Прочие элементы отделки	0,438	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,694	85,226
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	13,529	1,465
Водоснабжение	3,521	1,432

## Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	1,619	0,000
Теплоснабжение	0,976	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,356	2,424
Слаботочные сети	0,106	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,740	0,000
Вертикальный транспорт	0,319	1,193
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,820	5,539
Электроосвещение	0,265	0,000
Водоснабжение	0,499	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,762	0,000
Теплоснабжение	1,058	0,000
Сети связи	0,386	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,262	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,395	0,000
Озеленение	0,141	0,000
Ограждение	1,201	0,000
МАФы	0,102	0,060
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 086,885	680,235
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 348,814	557,388
1.1	в т.ч. материалы	1 753,901	291,925
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	756,983	125,995
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,982	0,000
Фундаменты	1,766	0,000



## Окончание таблицы 9104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
аркас здания ниже отметки 0,000	1,523	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,232	0,000
Стены, перегородки	4,922	0,000
Покрытия и перекрытия	3,929	0,000
Крыши, кровли	2,463	0,000
Лестницы	0,033	0,000
Входная группа	0,104	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,503	0,000
Наружная отделка фасадов	6,398	0,000
Проемы	4,606	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,469	0,000
Потолки	1,404	0,000
Полы	3,589	0,000
Прочие элементы отделки	0,444	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,027	67,003
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,340	1,848
Водоснабжение	1,504	0,018
Канализация	0,828	0,506
Теплоснабжение	1,887	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,405	1,783
Слаботочные сети	0,196	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,092	2,271
Система управления технологическими процессами	0,845	0,000
Вертикальный транспорт	2,503	12,372
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,697	13,234
Электроосвещение	0,611	0,220
Водоснабжение	0,191	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,621	0,000
Канализация ливневая	0,121	0,142
Теплоснабжение	1,467	0,000
Сети связи	0,220	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,225	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,338	0,000
Озеленение	2,097	0,000
МАФы	0,416	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2**

**Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену**

*Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 292,067	381,574
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 989,484	321,633
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>3 127,605</i>	<i>143,922</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 680,419</i>	<i>77,327</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1 160,109</i>	<i>53,384</i>

*Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,355	0,000
Фундаменты	2,455	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,229	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,805	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,787	0,000
Стены, перегородки	5,089	0,000
Покрытия и перекрытия	5,222	0,000
Крыши, кровли	0,925	0,000
Лестницы	0,994	0,000
Входная группа	0,558	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,276	0,000
Наружная отделка фасадов	5,626	0,000
Проемы	5,226	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,479	0,000
Потолки	2,768	0,000
Полы	5,357	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,552	87,672
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,396	7,501
Водоснабжение	1,473	0,201
Канализация	1,985	0,336

## Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	4,032	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,479	0,765
Слаботочные сети	1,744	0,946
Система антитеррористической безопасности	1,061	0,188
Вертикальный транспорт	0,727	2,128
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,207	0,000
Электроосвещение	0,927	0,208
Водоснабжение	0,284	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,250	0,000
Канализация ливневая	0,184	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,172	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,513	0,000
Озеленение	0,165	0,000
Ограждение	1,626	0,000
МАФы	0,073	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 388,683	688,316
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 303,032	517,182
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 192,651</i>	<i>179,913</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 765,399</i>	<i>144,856</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1 702,735</i>	<i>139,714</i>

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,175	0,000
Фундаменты	1,556	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,898	0,000

## Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,512	0,000
Стены, перегородки	3,198	0,000
Покрытия и перекрытия	3,946	0,000
Крыши, кровли	3,304	0,000
Лестницы	0,265	0,000
Входная группа	0,315	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,446	0,000
Наружная отделка фасадов	4,680	0,000
Проемы	3,286	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,309	0,000
Потолки	1,187	0,000
Полы	2,268	0,000
Прочие элементы отделки	0,078	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,511	81,640
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,802	0,307
Водоснабжение	2,995	0,504
Канализация	10,999	0,128
Теплоснабжение	13,477	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,036	5,230
Слаботочные сети	0,219	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,829	0,039
Система управления технологическими процессами	0,086	0,023
Вертикальный транспорт	1,847	6,231
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,344	4,593
Электроосвещение	0,576	0,000
Водоснабжение	0,139	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,098	0,000
Теплоснабжение	0,413	0,000
Сети связи	1,103	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,033	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,242	0,000
Озеленение	0,128	0,000
Ограждение	0,566	0,000
МАФы	0,132	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь****Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2****Объект 9104-0201-01 - Больница на 75 койко-мест***Таблица 9104-0201-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	92 522,978	767,953
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61 812,693	513,054
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>27 600,981</i>	<i>229,092</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>14 081,852</i>	<i>116,881</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	30 710,285	254,899
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>26 709,750</i>	<i>221,694</i>

тыс. тенге

*Таблица 9104-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,321	0,000
Фундаменты	5,167	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,978	0,000
Стены, перегородки	8,168	0,000
Покрытия и перекрытия	2,303	0,000
Крыши, кровли	6,454	0,000
Лестницы	0,669	0,000
Входная группа	1,058	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,010	0,000
Наружная отделка фасадов	0,911	0,000
Проемы	1,735	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,048	0,000
Потолки	1,661	0,000
Полы	4,502	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,484	86,977
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,296	3,554
Водоснабжение	0,696	0,000
Канализация	0,519	0,251
Теплоснабжение	1,542	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,274	4,827
Слаботочные сети	1,728	1,487

## Окончание таблицы 9104-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система антитеррористической безопасности	1,287	0,536
Газоснабжение	1,796	1,770
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,980	0,576
Электроосвещение	0,552	0,000
Водоснабжение	0,880	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,343	0,000
Теплоснабжение	0,648	0,000
Сети связи	0,272	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,412	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,183	0,000
Озеленение	1,402	0,000
Ограждение	0,457	0,000
МАФы	0,264	0,022
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	52 057,517	574,149
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 098,800	398,138
1.1	в т.ч. материалы	19 083,871	210,478
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 023,378	88,491
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13 363,267	147,385

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,571	0,000
Фундаменты	1,959	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,553	0,000
Стены, перегородки	8,467	0,000
Покрытия и перекрытия	7,680	0,000

## Окончание таблицы 9104-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	1,104	0,000
Лестницы	0,477	0,000
Входная группа	1,408	0,000
Наружная отделка фасадов	2,326	0,000
Проемы	3,225	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,826	0,000
Потолки	2,230	0,000
Полы	5,934	0,000
Прочие элементы отделки	0,524	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,842	83,736
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,670	1,546
Водоснабжение	1,304	0,374
Канализация	1,024	0,000
Теплоснабжение	3,441	0,283
Вентиляция и кондиционирование	7,984	9,321
Слаботочные сети	0,938	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,088	0,000
Система управления технологическими процессами	0,303	0,144
Вертикальный транспорт	1,290	3,517
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,490	0,517
Электроосвещение	0,303	0,000
Водоснабжение	0,613	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,371	0,000
Теплоснабжение	0,689	0,000
Сети связи	0,147	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,155	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,589	0,000
Озеленение	0,268	0,000
Ограждение	0,035	0,000
МАФы	0,173	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест**

*Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели*

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 604,335	328,078
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 452,794	295,522
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>6 175,636</i>	<i>174,598</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 954,587</i>	<i>55,260</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>669,782</i>	<i>18,936</i>

*Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,170	0,000
Фундаменты	3,210	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,645	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,358	0,000
Стены, перегородки	11,488	0,000
Покрытия и перекрытия	11,633	0,000
Крыши, кровли	2,988	0,000
Лестницы	1,292	0,000
Входная группа	0,504	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,248	0,000
Наружная отделка фасадов	1,999	0,000
Проемы	3,488	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,821	0,000
Потолки	0,848	0,000
Полы	6,274	0,000
Прочие элементы отделки	0,309	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,313	58,178
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,459	7,170
Водоснабжение	2,038	3,799
Канализация	3,326	10,914
Теплоснабжение	1,693	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,826	1,458
Слаботочные сети	0,389	0,000



## Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система антитеррористической безопасности	0,920	0,000
Вертикальный транспорт	1,195	10,880
Газоснабжение	0,083	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,847	2,485
Электроосвещение	0,409	0,000
Водоснабжение	1,906	0,190
Канализация хозяйственно-бытовая	0,653	2,296
Теплоснабжение	1,090	0,000
Сети связи	0,752	0,000
Газоснабжение	1,386	0,102
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,052	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,832	0,000
Озеленение	0,063	0,025
Ограждение	0,313	0,000
МАФы	0,178	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	35 423,607	340,635
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 601,382	313,496
1.1	в т.ч. материалы	16 022,200	154,070
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 325,285	70,440
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,116	0,000
Фундаменты	4,097	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,279	0,000
Стены, перегородки	12,738	0,000

## Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	5,577	0,000
Крыши, кровли	7,587	0,000
Лестницы	0,588	0,000
Входная группа	2,253	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,198	0,000
Наружная отделка фасадов	4,148	0,000
Проемы	3,619	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,619	0,000
Потолки	1,569	0,000
Полы	4,355	0,000
Прочие элементы отделки	1,927	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,899	75,491
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,002	5,345
Водоснабжение	1,058	2,514
Канализация	0,989	0,967
Теплоснабжение	2,334	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,529	6,586
Слаботочные сети	0,673	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,669	0,179
Система управления технологическими процессами	0,109	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,267	7,353
Электроосвещение	0,579	0,000
Водоснабжение	0,825	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,372	0,000
Теплоснабжение	1,631	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,258	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,035	0,000
Озеленение	0,513	0,000
Ограждение	5,196	0,000
МАФы	0,392	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2**

**Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест**

*Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	115 315,600	471,597
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68 119,323	278,582
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>35 019,935</i>	<i>143,218</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>13 227,522</i>	<i>54,096</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>39 495,105</i>	<i>161,520</i>

*Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,480	0,000
Фундаменты	1,321	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,197	0,000
Стены, перегородки	9,119	0,000
Покрытия и перекрытия	3,769	0,000
Крыши, кровли	2,369	0,000
Лестницы	0,252	0,000
Входная группа	1,004	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,600	0,000
Наружная отделка фасадов	0,459	0,000
Проемы	1,809	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,443	0,000
Потолки	1,141	0,000
Полы	3,694	0,000
Прочие элементы отделки	0,108	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,452	83,683
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,781	1,734
Водоснабжение	0,927	0,000
Канализация	0,621	0,008
Теплоснабжение	1,431	0,361
Вентиляция и кондиционирование	7,985	8,226

## Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	0,373	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,130	0,000
Система управления технологическими процессами	0,107	0,000
Вертикальный транспорт	1,427	3,126
Газоснабжение	2,481	1,914
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,305	0,735
Электроосвещение	0,119	0,000
Водоснабжение	0,621	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,252	0,000
Теплоснабжение	0,863	0,000
Сети связи	0,618	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,587	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,164	0,000
Озеленение	1,586	0,000
Ограждение	0,308	0,020
МАФы	0,079	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2**

**Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест**

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	107 849,790	886,540
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 155,828	346,527
1.1	в т.ч. материалы	21 687,911	178,278
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 202,392	75,645
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,331	0,000
Фундаменты	1,369	0,000

## Окончание таблицы 9104-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,210	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,042	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,974	0,000
Стены, перегородки	5,197	0,000
Покрытия и перекрытия	3,324	0,000
Крыши, кровли	3,286	0,000
Лестницы	0,445	0,000
Входная группа	0,298	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,583	0,000
Наружная отделка фасадов	2,063	0,000
Проемы	2,090	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,304	0,000
Потолки	0,653	0,000
Полы	2,765	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	59,695	95,203
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,975	0,501
Водоснабжение	0,624	0,001
Канализация	0,571	0,207
Теплоснабжение	0,896	0,079
Вентиляция и кондиционирование	2,005	0,685
Слаботочные сети	0,661	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,260	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,137	3,020
Газоснабжение	0,407	0,091
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,081	0,047
Электроосвещение	0,072	0,000
Водоснабжение	0,400	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,372	0,000
Теплоснабжение	0,976	0,000
Сети связи	0,150	0,000
Газоснабжение	0,037	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,016	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,475	0,000
Озеленение	0,049	0,000
Ограждение	0,179	0,000
МАФы	0,023	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2**

**Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест**

*Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	133 888,394	929,054
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 978,781	367,621
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	33 628,820	233,351
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 864,527	54,572
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	71 012,202	492,755

*Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,059	0,000
Фундаменты	0,734	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,707	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,096	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,872	0,000
Стены, перегородки	2,658	0,000
Покрытия и перекрытия	3,332	0,000
Крыши, кровли	0,954	0,000
Лестницы	0,168	0,000
Входная группа	0,202	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,385	0,000
Наружная отделка фасадов	2,524	0,000
Проемы	2,400	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,170	0,000
Потолки	1,920	0,000
Полы	2,467	0,000
Прочие элементы отделки	1,074	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,300	87,767
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,150	0,787
Водоснабжение	0,561	0,032
Канализация	0,323	0,024

## Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,090	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,537	6,716
Слаботочные сети	0,248	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,508	0,062
Вертикальный транспорт	0,488	0,678
Газоснабжение	2,208	2,781
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,022	0,960
Электроосвещение	0,127	0,008
Водоснабжение	0,163	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,184	0,000
Теплоснабжение	0,377	0,000
Сети связи	0,051	0,001
Газоснабжение	0,065	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,021	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,388	0,001
Озеленение	0,252	0,000
Ограждение	0,214	0,000
МАФы	0,002	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации**  
**Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации**  
**площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2**

**Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год**

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	46,755	370,707
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42,201	334,596
1.1	в т.ч. материалы	21,600	171,255
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,862	78,190
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,971	15,627

*Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,382	0,000
Фундаменты	5,076	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,410	0,000
Стены, перегородки	4,214	0,000
Покрытия и перекрытия	8,292	0,000
Крыши, кровли	2,694	0,000
Входная группа	2,607	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,597	0,000
Наружная отделка фасадов	2,004	0,000
Проемы	6,580	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,619	0,000
Потолки	1,212	0,000
Полы	4,478	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,680	43,336
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,064	12,427
Водоснабжение	1,401	0,211
Канализация	0,648	0,000
Теплоснабжение	6,304	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,355	1,601
Слаботочные сети	0,317	1,253
Система антитеррористической безопасности	4,253	15,075
Система управления технологическими процессами	0,775	0,876
Вертикальный транспорт	0,847	3,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,642	7,100
Электроосвещение	0,415	0,000
Водоснабжение	0,632	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,914	0,000
Теплоснабжение	1,052	0,000
Сети связи	0,140	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,164	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,239	0,000
Озеленение	0,012	0,000
Ограждение	1,916	0,000
МАФы	0,064	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год**

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	17,560	316,871
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16,509	297,905
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8,286	149,525
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3,176	57,306
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,378	0,000
Фундаменты	8,278	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,641	0,000
Стены, перегородки	13,198	0,000
Покрытия и перекрытия	3,810	0,000
Крыши, кровли	2,517	0,000
Лестницы	1,087	0,000
Входная группа	1,351	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,589	0,000
Наружная отделка фасадов	3,006	0,000
Проемы	5,376	0,031
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,549	0,000
Потолки	1,226	0,000
Полы	5,190	0,000
Прочие элементы отделки	0,691	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,965	44,335
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,021	7,656
Водоснабжение	2,565	16,234
Канализация	1,111	0,753
Теплоснабжение	2,277	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,029	5,074
Слаботочные сети	0,215	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,302	11,600
Система управления технологическими процессами	0,413	2,714

## Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,781	6,116
Электроосвещение	1,197	1,466
Водоснабжение	2,500	3,759
Канализация хозяйственно-бытовая	0,690	0,226
Теплоснабжение	1,097	0,036
Сети связи	3,416	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,687	0,000
Озеленение	7,326	0,000
Ограждение	1,227	0,000
МАФы	5,297	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2**

**Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год**

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	25,382	451,739
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23,115	411,399
1.1	в т.ч. материалы	11,992	213,430
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4,328	77,020
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,194	0,000
Фундаменты	4,674	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,720	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,704	0,000
Стены, перегородки	8,488	0,000
Покрытия и перекрытия	4,996	0,000

## Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	4,961	0,000
Лестницы	0,517	0,000
Входная группа	1,160	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,574	0,000
Наружная отделка фасадов	3,444	0,000
Проемы	3,286	0,017
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,619	0,000
Потолки	1,329	0,000
Полы	5,268	0,000
Прочие элементы отделки	0,197	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,653	66,963
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,587	2,375
Водоснабжение	2,973	15,603
Канализация	0,839	0,106
Теплоснабжение	1,951	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,899	5,257
Слаботочные сети	0,876	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,659	5,321
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,687	1,418
Электроосвещение	0,757	0,340
Водоснабжение	0,712	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,600	0,026
Теплоснабжение	1,477	0,008
Сети связи	0,507	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,194	0,000
Озеленение	3,791	0,000
Ограждение	1,235	0,000
МАФы	4,474	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
  - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Закрытые спортивные залы****Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещения в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	18 035,087	327,186
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 081,575	309,887
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 934,743	143,949
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 406,109	61,792
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	255,410	4,634

*Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,387	0,000
Фундаменты	3,579	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,011	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,996	0,000
Стены, перегородки	5,347	0,000
Покрытия и перекрытия	2,405	0,000
Крыши, кровли	15,209	0,000
Лестницы	1,286	0,000
Входная группа	2,806	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,030	0,000
Наружная отделка фасадов	4,514	0,000
Проемы	0,476	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,288	0,000
Потолки	2,002	0,000
Полы	4,902	0,000
Прочие элементы отделки	1,704	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,578	26,786
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,287	7,152

## Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,485	3,129
Канализация	0,507	0,000
Теплоснабжение	3,102	0,000
Вентиляция и кондиционирование	5,973	41,779
Слаботочные сети	0,069	0,000
Система пожарной безопасности	0,377	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,487	0,000
Электроосвещение	1,708	21,155
Водоснабжение	0,788	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,025	0,000
Теплоснабжение	0,978	0,000
Сети связи	0,109	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,781	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,519	0,000
Озеленение	0,243	0,000
МАФы	0,041	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2**

**Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену**

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	21 544,251	362,437
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 295,691	341,432
1.1	в т.ч. материалы	13 437,455	226,057
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 283,164	38,409
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	149,412	2,514

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,722	0,000
Фундаменты	4,018	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,841	0,000
Стены, перегородки	9,871	0,000
Покрытия и перекрытия	1,591	0,000
Крыши, кровли	33,978	0,000
Лестницы	0,329	0,000
Входная группа	1,258	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,565	0,000
Проемы	9,364	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,882	0,000
Потолки	0,505	0,000
Полы	8,788	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,789	11,967
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,095	1,980
Водоснабжение	1,770	8,588
Канализация	0,314	0,000
Теплоснабжение	6,459	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,730	0,000
Слаботочные сети	0,165	0,000
Система пожарной безопасности	0,772	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,107	0,000
Электроосвещение	0,627	1,980
Водоснабжение	2,114	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,672	0,000
Теплоснабжение	0,759	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,756	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,333	0,000
Озеленение	0,089	0,000
Ограждение	1,533	0,000
МАФы	0,202	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену**

*Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	10 936,691	440,607
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 987,425	402,364
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 307,623	254,116
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 325,379	53,396
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	346,095	13,943

*Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,084	0,000
Фундаменты	3,389	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,171	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,481	0,000
Стены, перегородки	12,839	0,000
Покрытия и перекрытия	3,708	0,000
Крыши, кровли	8,856	0,000
Лестницы	0,475	0,000
Входная группа	0,481	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,047	0,000
Наружная отделка фасадов	1,027	0,000
Проемы	1,989	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,617	0,000
Потолки	0,741	0,000
Полы	8,270	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,941	77,154
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,933	4,019
Водоснабжение	2,018	6,554
Канализация	0,539	0,317
Теплоснабжение	1,519	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,751	4,718
Слаботочные сети	0,736	5,860



## Окончание таблицы 9105-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система пожарной безопасности	0,384	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,339	0,000
Электроосвещение	1,455	0,874
Водоснабжение	0,352	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,306	0,000
Теплоснабжение	3,777	0,000
Сети связи	0,684	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,128	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,008	0,000
Озеленение	0,966	0,000
МАФы	0,989	0,052
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)**

**Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2**

**Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 979,225	220,102
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 792,165	209,755
1.1	в т.ч. материалы	2 147,486	118,783
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	625,174	34,580
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	131,243	7,259

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,095	0,000
Фундаменты	1,932	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,882	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,160	0,000
Стены, перегородки	14,812	0,000
Крыши, кровли	19,213	0,000
Лестницы	1,312	0,000
Входная группа	0,579	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,152	0,000
Проемы	3,849	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,684	0,000
Потолки	0,853	0,000
Полы	6,388	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,665	70,161
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,187	0,000
Водоснабжение	1,464	0,000
Канализация	0,849	0,000
Теплоснабжение	5,083	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,396	14,377
Система пожарной безопасности	1,174	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,518	2,177
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,280	0,618
Электроосвещение	0,667	0,000
Водоснабжение	0,343	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,310	0,000
Теплоснабжение	0,869	8,754
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,116	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,470	0,000
Озеленение	0,569	0,000
МАФы	0,127	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 654,863	447,283
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 350,757	410,067

## Окончание таблицы 9105-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	1 781,356	218,003
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	621,097	76,010
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,848	0,000
Фундаменты	3,060	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,958	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,787	0,000
Стены, перегородки	11,413	0,000
Покрытия и перекрытия	2,724	0,000
Крыши, кровли	11,054	0,000
Лестницы	0,399	0,000
Входная группа	1,016	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,410	0,000
Наружная отделка фасадов	0,269	0,000
Проемы	7,608	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,248	0,000
Потолки	0,696	0,000
Полы	5,586	0,000
Прочие элементы отделки	0,240	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,452	37,359
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,980	17,049
Водоснабжение	1,005	3,001
Канализация	0,256	0,000
Теплоснабжение	1,860	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,733	4,653
Система пожарной безопасности	0,724	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,350	37,939
Электроосвещение	0,700	0,000
Водоснабжение	0,979	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,541	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	3,210	0,000
Сети связи	0,192	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,630	0,000
Озеленение	0,854	0,000
МАФы	0,181	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9105-0201-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест (камень-ракушечник)

Таблица 9105-0201-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 810,080	466,279
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 629,670	444,200
1.1	в т.ч. материалы	2 067,064	252,968
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	568,390	69,560
2	Оборудование, мебель и инвентарь	180,411	22,079
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	100,486	12,297

Таблица 9105-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,150	0,000
Фундаменты	4,260	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	27,434	0,000
Стены, перегородки	7,151	0,000
Покрытия и перекрытия	0,260	0,000
Крыши, кровли	6,158	0,000
Входная группа	1,525	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,392	0,000
Наружная отделка фасадов	5,941	0,000
Проемы	6,766	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,947	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	0,753	0,000
Полы	5,439	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,032	57,299
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,879	5,837
Водоснабжение	0,679	0,000
Канализация	0,330	0,000
Теплоснабжение	0,950	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,035	36,864
Слаботочные сети	0,034	0,000
Система пожарной безопасности	0,724	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,429	0,000
Электроосвещение	1,117	0,000
Водоснабжение	1,047	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,275	0,000
Теплоснабжение	1,679	0,000
Сети связи	1,010	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,780	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,132	0,000
Озеленение	0,184	0,000
Ограждение	4,351	0,000
МАФы	0,157	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2**

**Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 105,051	366,098
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 863,036	348,742
1.1	в т.ч. материалы	2 844,225	203,967
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	767,381	55,031
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

*Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,537	0,000
Фундаменты	5,221	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,055	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,557	0,000
Стены, перегородки	7,709	0,000
Покрытия и перекрытия	3,225	0,000
Крыши, кровли	10,897	0,000
Лестницы	1,987	0,000
Входная группа	1,882	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,077	0,000
Наружная отделка фасадов	0,292	0,000
Проемы	6,447	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,946	0,000
Потолки	9,731	0,000
Полы	6,411	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,830	72,376
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,594	0,891
Водоснабжение	1,028	3,818
Канализация	0,324	0,224
Теплоснабжение	2,741	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,214	10,721
Слаботочные сети	0,068	0,000
Система пожарной безопасности	1,064	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,294	0,341
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,343	0,000
Электроосвещение	0,374	0,000
Водоснабжение	0,353	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,649	0,000
Теплоснабжение	2,666	0,000
Сети связи	0,934	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,594	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,842	0,000
Озеленение	0,595	0,000
Ограждение	1,369	0,000
МАФы	0,150	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 153,396	367,935
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 789,362	341,944
1.1	в т.ч. материалы	2 655,420	189,588
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	867,398	61,929
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,197	0,000
Фундаменты	2,076	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,782	0,000
Стены, перегородки	9,523	0,000
Покрытия и перекрытия	4,361	0,000
Крыши, кровли	6,928	0,000
Лестницы	0,186	0,000
Входная группа	0,786	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,190	0,000
Наружная отделка фасадов	2,855	0,000
Проемы	9,384	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,668	0,000
Потолки	2,230	0,000
Полы	5,840	0,000
Прочие элементы отделки	0,723	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,246	41,192
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,015	4,500
Водоснабжение	2,489	0,000
Канализация	2,472	0,224
Теплоснабжение	3,240	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,388	41,167
Слаботочные сети	0,062	0,000
Система пожарной безопасности	0,458	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,367	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,275	10,792
Электроосвещение	0,063	0,000
Водоснабжение	1,274	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,522	0,000
Теплоснабжение	0,763	0,000
Сети связи	0,218	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,627	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,251	0,000
Озеленение	0,603	0,000
Ограждение	1,578	0,000
МАФы	0,363	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 392,708	422,304
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 293,509	412,768
1.1	в т.ч. материалы	2 974,895	285,999
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	509,578	48,990
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,734	0,000
Фундаменты	5,938	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,517	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	52,941	0,000
Стены, перегородки	3,250	0,000
Покрытия и перекрытия	1,357	0,000
Крыши, кровли	1,432	0,000



## Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,568	0,000
Входная группа	0,348	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,449	0,000
Наружная отделка фасадов	3,907	0,000
Проемы	3,807	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,309	0,000
Потолки	0,528	0,000
Полы	5,628	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,397	55,930
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,428	8,601
Водоснабжение	0,817	11,531
Канализация	0,191	0,447
Теплоснабжение	1,576	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,924	10,217
Слаботочные сети	0,072	0,351
Система пожарной безопасности	0,136	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,465	12,923
Электроосвещение	0,251	0,000
Водоснабжение	0,588	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,646	0,000
Теплоснабжение	0,739	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,194	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,802	0,000
Озеленение	0,070	0,000
Ограждение	0,955	0,000
МАФы	0,037	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 135,294	679,995
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 060,960	537,736
1.1	в т.ч. материалы	2 483,287	328,827
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	541,263	71,672
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

*Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,334	0,000
Фундаменты	2,794	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,320	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,503	0,000
Стены, перегородки	4,989	0,000
Покрытия и перекрытия	4,442	0,000
Крыши, кровли	20,716	0,000
Лестницы	0,269	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,497	0,000
Проемы	1,028	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,091	0,000
Потолки	0,460	0,000
Полы	2,526	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,605	36,692
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,396	0,000
Водоснабжение	0,683	0,154
Канализация	0,246	0,029
Теплоснабжение	0,762	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,276	48,874
Слаботочные сети	0,010	0,000
Система пожарной безопасности	0,411	0,000
Система управления технологическими процессами	3,699	13,780
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,945	0,459
Электроосвещение	1,340	0,011
Водоснабжение	1,031	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,547	0,000
Теплоснабжение	0,279	0,000
Сети связи	0,937	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,378	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,311	0,000
Озеленение	1,168	0,000
Ограждение	1,833	0,000
МАФы	0,174	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2**

**Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест**

*Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 502,002	360,239
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 765,689	294,412
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 519,882	171,357
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 201,966	45,569
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	878,143	33,292

*Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,392	0,000
Фундаменты	2,693	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,893	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,014	0,000
Стены, перегородки	5,648	0,000
Покрытия и перекрытия	1,942	0,000
Крыши, кровли	4,798	0,000
Лестницы	0,736	0,000
Входная группа	1,221	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,202	0,000
Проемы	5,867	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,499	0,000
Потолки	4,294	0,000
Полы	3,085	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,297	50,575
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,646	1,563
Водоснабжение	7,666	6,620
Канализация	0,421	0,070
Теплоснабжение	3,583	2,370
Вентиляция и кондиционирование	7,075	22,315
Слаботочные сети	0,139	0,201
Система пожарной безопасности	0,580	0,851

Окончание таблицы 9105-0203-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система управления технологическими процессами	3,876	15,306
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,392	0,000
Электроосвещение	0,197	0,000
Водоснабжение	0,836	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,388	0,000
Теплоснабжение	0,833	0,128
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,370	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,853	0,000
Озеленение	0,113	0,000
Ограждение	1,409	0,000
МАФы	0,044	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2**

**Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест**

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 341,268	262,716
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 567,853	243,067
1.1	в т.ч. материалы	5 387,181	136,859
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 553,612	39,469
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	359,047	9,121

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,335	0,000
Фундаменты	8,525	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,678	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,257	0,000
Стены, перегородки	5,388	0,000

## Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	17,631	0,000
Крыши, кровли	8,663	0,000
Лестницы	0,784	0,000
Входная группа	0,541	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,239	0,000
Наружная отделка фасадов	4,890	0,000
Проемы	3,080	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,760	0,000
Потолки	1,428	0,000
Полы	6,388	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,218	70,880
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,309	2,274
Водоснабжение	0,735	1,080
Канализация	0,249	0,075
Теплоснабжение	1,473	1,082
Вентиляция и кондиционирование	4,888	20,650
Слаботочные сети	0,092	0,000
Система пожарной безопасности	1,113	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,884	0,000
Система управления технологическими процессами	0,202	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,414	0,000
Электроосвещение	0,442	0,000
Водоснабжение	0,337	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,156	0,000
Теплоснабжение	1,403	0,000
Сети связи	0,057	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,727	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,849	0,000
Озеленение	0,254	0,000
МАФы	0,611	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
  - Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;
2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 6 Открытые спортивные сооружения**  
**Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные**  
**Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2**  
**Объект 9106-0101-01 - Стадион**

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	29,618	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27,318	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	18,881	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2,329	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,300	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,191	0,000
Проезды, тротуары и площадки	66,818	0,000
Ограждение	15,147	100,000
МАФы	16,844	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные**  
**Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2**  
**Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест**

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	238,594	16,725
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	202,872	14,221
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	94,408	6,618
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	48,529	3,402
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	20,604	3,251
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,395	0,000
Проезды, тротуары и площадки	49,458	0,000
Озеленение	6,096	0,000
МАФы	16,448	96,749
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м<sup>2</sup> до 15 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест**

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	700,993	23,371
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	668,349	22,283
1.1	в т.ч. материалы	429,885	14,332
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	82,040	2,735
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,180	0,000
Фундаменты	2,465	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,626	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,312	0,000
Стены, перегородки	3,057	0,000
Покрытия и перекрытия	2,353	0,000
Крыши, кровли	4,311	0,000
Входная группа	4,387	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,839	0,000
Наружная отделка фасадов	2,698	0,000
Проемы	1,734	0,000



## Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,199	0,000
Потолки	0,627	0,000
Полы	1,862	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,854	93,898
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,210	0,000
Водоснабжение	0,841	3,972
Канализация	0,359	0,000
Теплоснабжение	1,077	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,784	0,000
Система пожарной безопасности	0,417	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,585	2,130
Электроосвещение	2,863	0,000
Водоснабжение	1,001	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,215	0,000
Теплоснабжение	1,864	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	37,800	0,000
Озеленение	2,068	0,000
Ограждение	1,304	0,000
МАФы	6,109	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	543,830	20,819
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	543,748	20,816
1.1	в т.ч. материалы	355,670	13,616
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60,206	2,305
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,027	0,000
Фундаменты	1,514	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,279	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,067	0,000
Стены, перегородки	1,621	0,000
Покрытия и перекрытия	0,304	0,000
Крыши, кровли	0,721	0,000
Входная группа	0,086	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,787	0,000
Наружная отделка фасадов	0,294	0,000
Проемы	0,308	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,572	0,000
Потолки	0,195	0,000
Полы	0,608	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,272	0,000
Система пожарной безопасности	0,159	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,573	0,000
Электроосвещение	4,361	100,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,888	0,000
Проезды, тротуары и площадки	49,946	0,000
Озеленение	5,880	0,000
Ограждение	15,335	0,000
МАФы	0,202	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 7 Стоянки автомобилей****Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	11 525,736	319,452
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 023,383	305,529
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 761,322	159,683
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 070,135	57,377
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,319	0,037

*Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,586	0,000
Фундаменты	15,627	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,769	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,396	0,000
Стены, перегородки	0,408	0,000
Покрытия и перекрытия	11,311	0,000
Крыши, кровли	7,520	0,000
Лестницы	0,230	0,000
Входная группа	1,919	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,689	0,000
Проемы	0,448	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,619	0,000
Потолки	0,883	0,000
Полы	6,226	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,103	11,925
Водоснабжение	3,944	28,360
Канализация	0,036	0,629
Теплоснабжение	1,416	19,324
Вентиляция и кондиционирование	6,114	39,762
Система пожарной безопасности	0,203	0,000

## Окончание таблицы 9107-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система антитеррористической безопасности	0,129	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,046	0,000
Проезды, тротуары и площадки	14,012	0,000
Озеленение	1,698	0,000
МАФы	1,670	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м<sup>2</sup>**

**Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест**

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 машино-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	8 911,429	272,226
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 316,588	254,055
1.1	в т.ч. материалы	4 523,366	138,180
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 513,200	46,225
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,113	0,000
Фундаменты	10,538	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,258	0,000
Стены, перегородки	2,020	0,000
Покрытия и перекрытия	21,028	0,000
Крыши, кровли	3,375	0,000
Наружная отделка фасадов	5,545	0,000
Проемы	1,080	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,857	0,000

## Окончание таблицы 9107-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	0,211	0,000
Полы	7,444	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,915	5,794
Водоснабжение	4,255	41,467
Канализация	1,250	0,000
Теплоснабжение	0,339	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,372	5,519
Слаботочные сети	0,359	1,093
Система пожарной безопасности	6,750	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,352	3,038
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	12,257	0,000
Озеленение	4,456	0,000
МАФы	1,227	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа

Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 20 000 м<sup>2</sup>

Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест

Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	3 930,292	102,871
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 808,898	99,694
1.1	в т.ч. материалы	2 115,926	55,382
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	682,137	17,854
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,951	0,077

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,060	0,000
Фундаменты	2,807	0,000

## Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,532	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,506	0,000
Стены, перегородки	5,491	0,000
Покрытия и перекрытия	29,368	0,000
Крыши, кровли	3,466	0,000
Лестницы	0,830	0,000
Входная группа	0,880	0,000
Наружная отделка фасадов	2,201	0,000
Проемы	2,622	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,464	0,000
Потолки	3,658	0,000
Полы	11,007	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,454	2,431
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,808	7,539
Водоснабжение	2,157	28,087
Канализация	2,845	2,807
Теплоснабжение	0,009	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,040	0,000
Слаботочные сети	0,017	0,000
Система пожарной безопасности	0,261	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,582	0,621
Вертикальный транспорт	2,328	54,117
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,499	0,000
Электроосвещение	0,208	0,000
Водоснабжение	0,108	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,617	0,000
Озеленение	0,023	0,000
МАФы	0,147	3,326
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Гаражи-стоянки****Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2****Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)***Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	229,108	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	229,108	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>115,887</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>48,775</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

*Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,482	0,000
Фундаменты	8,679	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,676	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,902	0,000
Покрытия и перекрытия	6,810	0,000
Крыши, кровли	14,301	0,000
Лестницы	0,314	0,000
Входная группа	1,325	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,086	0,000
Наружная отделка фасадов	4,488	0,000
Проемы	16,516	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,159	0,000
Потолки	1,419	0,000
Полы	2,638	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,653	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,550	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)**

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	308,105	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	308,105	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>133,254</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>67,672</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,556	0,000
Фундаменты	11,875	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	12,636	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,493	0,000
Покрытия и перекрытия	8,408	0,000
Крыши, кровли	11,669	0,000
Входная группа	1,431	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,502	0,000
Наружная отделка фасадов	4,999	0,000
Проемы	10,029	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,379	0,000
Потолки	1,347	0,000
Полы	4,030	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,205	0,000
Водоснабжение	1,015	0,000
Канализация	0,877	0,000
Теплоснабжение	5,550	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)***Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	283,640	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	269,733	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>141,718</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>58,024</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>13,907</i>	-

*Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,194	0,000
Фундаменты	2,462	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,588	0,000
Стены, перегородки	20,447	0,000
Покрытия и перекрытия	9,710	0,000
Крыши, кровли	13,402	0,000
Лестницы	0,762	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,096	0,000
Наружная отделка фасадов	8,859	0,000
Проемы	13,223	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,509	0,000
Потолки	2,250	0,000
Полы	4,105	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,139	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,253	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы**

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	240,603	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	240,603	-
1.1	в т.ч. материалы	118,285	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	44,833	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,097	0,000
Фундаменты	11,489	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,442	0,000
Покрытия и перекрытия	10,325	0,000
Крыши, кровли	13,209	0,000
Входная группа	2,367	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,909	0,000
Наружная отделка фасадов	1,617	0,000
Проемы	19,785	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,295	0,000
Потолки	1,748	0,000
Полы	5,669	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,395	0,000
Теплоснабжение	6,240	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,411	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы***Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	266,081	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	266,081	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>120,384</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>55,725</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

*Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,644	0,000
Фундаменты	13,751	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	14,631	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,073	0,000
Покрытия и перекрытия	9,208	0,000
Крыши, кровли	11,313	0,000
Входная группа	1,658	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,851	0,000
Наружная отделка фасадов	5,788	0,000
Проемы	11,613	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,070	0,000
Потолки	1,559	0,000
Полы	4,667	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,192	0,000
Канализация	0,418	0,000
Теплоснабжение	3,735	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,828	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2****Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)**

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	236,283	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	236,283	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>114,110</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>46,807</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,897	0,000
Фундаменты	11,945	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,398	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,919	0,000
Покрытия и перекрытия	9,857	0,000
Крыши, кровли	12,192	0,000
Входная группа	1,649	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,989	0,000
Наружная отделка фасадов	2,572	0,000
Проемы	16,180	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,737	0,000
Потолки	1,670	0,000
Полы	5,673	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,402	0,000
Водоснабжение	0,142	0,000
Канализация	0,253	0,000
Теплоснабжение	6,528	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники****Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2****Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)***Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	239,834	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	238,498	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	144,683	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	34,638	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,332	0,000
Фундаменты	4,590	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,239	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,104	0,000
Стены, перегородки	24,459	0,000
Покрытия и перекрытия	8,601	0,000
Крыши, кровли	8,428	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,205	0,000
Наружная отделка фасадов	0,153	0,000
Проемы	15,949	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,289	0,000
Потолки	0,295	0,000
Полы	7,277	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,147	0,000
Водоснабжение	2,258	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,621	0,000
Система пожарной безопасности	2,054	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2****Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц***Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	281,661	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	263,637	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	143,518	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	47,601	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,569	0,000
Фундаменты	10,278	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,615	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,163	0,000
Покрытия и перекрытия	6,899	0,000
Крыши, кровли	10,627	0,000
Входная группа	1,113	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,621	0,000
Наружная отделка фасадов	10,281	0,000
Проемы	9,916	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,739	0,000
Потолки	1,062	0,000
Полы	6,839	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,071	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,281	0,000
Канализация	3,281	0,000
Теплоснабжение	11,644	98,070
Вентиляция и кондиционирование	1,010	0,000
Система пожарной безопасности	0,991	1,930
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц**

*Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	268,993	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	266,185	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	187,774	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	34,769	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,241	0,000
Фундаменты	6,758	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,395	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	28,587	0,000
Стены, перегородки	19,183	0,000
Крыши, кровли	12,292	0,000
Входная группа	11,047	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,222	0,000
Проемы	4,963	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	0,018	0,000
Полы	5,513	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,862	60,595
Водоснабжение	1,302	0,000
Теплоснабжение	3,013	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,614	0,000
Система пожарной безопасности	1,990	39,405
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)****Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2****Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто***Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	107,084	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	107,084	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	73,326	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12,172	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,129	0,000
Фундаменты	10,202	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	70,593	0,000
Покрытия и перекрытия	1,653	0,000
Крыши, кровли	9,134	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	8,287	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2****Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто***Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	92,905	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	92,905	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	65,319	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9,451	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,102	0,000
Фундаменты	8,009	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	65,456	0,000
Покрытия и перекрытия	1,775	0,000
Крыши, кровли	10,448	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	14,210	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)****Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц**

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	129,440	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	127,275	-
1.1	в т.ч. материалы	96,001	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,298	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,261	0,000
Фундаменты	12,687	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	14,444	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	68,434	0,000
Входная группа	0,356	0,000

## Окончание таблицы 9107-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,845	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,974	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2**

**Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц**

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	110,038	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	109,520	-
1.1	в т.ч. материалы	73,061	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,470	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,576	0,000
Фундаменты	10,916	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	33,081	0,000
Крыши, кровли	17,402	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	26,023	0,000
Прочие элементы отделки	11,124	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,878	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 7 Эстакады****Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2****Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада***Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	47,705	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47,705	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	27,511	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6,414	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,815	0,000
Фундаменты	99,185	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2****Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада***Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	99,436	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	99,436	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	65,746	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10,918	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,035	0,000
Фундаменты	20,997	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Покрытия и перекрытия	68,637	0,000
Входная группа	9,332	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 8 Объекты культуры****Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 161,448	954,753
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 389,173	777,571
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 953,328</i>	<i>448,148</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>558,706</i>	<i>128,183</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>412,395</i>	<i>94,615</i>

*Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,993	0,000
Фундаменты	7,436	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,203	0,000
Стены, перегородки	3,181	0,000
Покрытия и перекрытия	2,653	0,000
Крыши, кровли	5,394	0,000
Лестницы	0,142	0,000
Входная группа	0,471	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,558	0,000
Наружная отделка фасадов	2,610	0,000
Проемы	0,939	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,904	0,000
Потолки	2,130	0,000
Полы	9,803	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,903	51,249
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	9,992	32,275
Водоснабжение	0,628	0,345
Канализация	1,274	0,743
Теплоснабжение	1,329	0,597
Вентиляция и кондиционирование	1,049	0,537

## Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	0,614	2,171
Система пожарной безопасности	0,811	2,774
Система антитеррористической безопасности	1,018	2,570
Система управления технологическими процессами	1,795	3,775
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,562	0,000
Электроосвещение	2,225	0,713
Водоснабжение	0,066	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,977	2,213
Теплоснабжение	0,199	0,025
Сети связи	0,062	0,013
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,167	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,226	0,000
Озеленение	2,573	0,000
МАФы	0,111	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	512,806	122,901
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	512,342	122,790
1.1	в т.ч. материалы	285,883	68,516
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	99,398	23,822
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,679	0,000
Фундаменты	3,080	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,971	0,000
Стены, перегородки	6,656	0,000



## Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	3,077	0,000
Крыши, кровли	3,841	0,000
Входная группа	0,110	0,000
Прочие конструктивные элементы	17,101	0,000
Наружная отделка фасадов	2,721	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	14,040	0,000
Полы	39,088	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,400	43,826
Канализация	0,665	56,174
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,688	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,882	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Здания театров

## Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	13 124,177	635,155
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 071,189	487,403
1.1	в т.ч. материалы	5 478,828	265,152
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 097,708	101,520
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,912	0,000
Фундаменты	2,097	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,803	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,798	0,000
Стены, перегородки	3,675	0,000

## Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	4,278	0,000
Крыши, кровли	11,505	0,000
Лестницы	0,974	0,000
Входная группа	1,666	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,542	0,000
Наружная отделка фасадов	10,386	0,000
Проемы	4,556	0,061
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,010	0,000
Потолки	3,205	0,000
Полы	4,474	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,470	83,818
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,158	3,091
Водоснабжение	0,923	0,644
Канализация	0,524	0,322
Теплоснабжение	1,450	0,037
Вентиляция и кондиционирование	5,246	8,677
Слаботочные сети	0,385	0,283
Система пожарной безопасности	0,369	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,339	1,439
Система управления технологическими процессами	0,119	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,226	0,000
Электроосвещение	0,156	0,077
Водоснабжение	0,110	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,472	0,695
Теплоснабжение	0,278	0,000
Сети связи	0,062	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,344	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,335	0,000
Озеленение	0,137	0,000
МАФы	0,017	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Зрительные залы****Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест***Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 221,223	532,747
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 627,891	419,699
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 997,486	261,442
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 378,192	60,078
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2 338,999	101,962

*Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,502	0,000
Фундаменты	4,868	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,651	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	3,125	0,000
Покрытия и перекрытия	2,537	0,000
Крыши, кровли	24,906	0,000
Лестницы	0,710	0,000
Входная группа	0,270	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,584	0,000
Наружная отделка фасадов	6,443	0,000
Проемы	5,021	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,925	0,000
Потолки	1,942	0,000
Полы	2,792	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,183	90,193
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,539	1,529
Водоснабжение	0,873	0,619
Канализация	0,479	0,205
Теплоснабжение	1,438	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,982	2,367
Слаботочные сети	0,421	0,164
Система пожарной безопасности	0,260	0,000

## Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система антитеррористической безопасности	1,345	0,981
Система управления технологическими процессами	0,077	0,000
Вертикальный транспорт	1,049	3,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,207	0,000
Электроосвещение	0,138	0,032
Водоснабжение	0,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,545	0,000
Теплоснабжение	3,217	0,088
Сети связи	0,040	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,142	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,440	0,000
Озеленение	0,189	0,000
МАФы	0,033	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 4 Клубы

## Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 161,921	381,695
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 938,666	342,279
1.1	в т.ч. материалы	920,564	162,529
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	397,631	70,203
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,642	0,000
Фундаменты	6,094	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,558	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,326	0,000
Покрытия и перекрытия	3,429	0,000

## Окончание таблицы 9108-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	11,931	0,000
Лестницы	0,693	0,000
Входная группа	0,334	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,102	0,000
Наружная отделка фасадов	0,299	0,000
Проемы	3,899	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,884	0,000
Потолки	1,529	0,000
Полы	4,680	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,644	75,969
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,619	18,495
Водоснабжение	1,323	2,760
Канализация	0,357	0,000
Теплоснабжение	3,956	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,593	0,312
Слаботочные сети	0,130	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,562	0,000
Система управления технологическими процессами	0,210	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,007	1,396
Электроосвещение	0,965	0,000
Водоснабжение	1,460	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,377	0,000
Теплоснабжение	1,987	0,000
Сети связи	2,016	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,493	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,363	0,000
Озеленение	1,625	0,000
МАФы	1,912	0,569
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Библиотеки, архивы****Группа 1 Библиотеки****Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения***Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	9 883,232	458,821
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 857,178	411,187
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>4 481,144</i>	<i>208,033</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 779,098</i>	<i>82,593</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>817,005</i>	<i>37,929</i>

*Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,612	0,000
Фундаменты	13,839	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,099	0,000
Стены, перегородки	6,145	0,000
Покрытия и перекрытия	12,551	0,000
Крыши, кровли	5,887	0,000
Лестницы	0,603	0,000
Входная группа	1,410	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,337	0,000
Наружная отделка фасадов	4,773	0,000
Проемы	5,350	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,180	0,000
Потолки	2,334	0,000
Полы	5,610	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,463	83,608
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,334	5,317
Водоснабжение	0,355	0,000
Канализация	0,211	0,000
Теплоснабжение	1,978	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,586	4,352

## Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	1,711	0,789
Система пожарной безопасности	1,276	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,343	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,097	0,000
Водоснабжение	0,789	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,050	0,000
Теплоснабжение	1,274	5,804
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,892	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,714	0,000
Озеленение	0,498	0,000
Ограждение	1,519	0,000
МАФы	0,178	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 730,242	355,136
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 983,277	320,819
1.1	в т.ч. материалы	3 393,193	155,887
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 401,870	64,403
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	465,449	21,383

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,059	0,000
Фундаменты	5,212	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,046	0,000
Стены, перегородки	6,182	0,000
Покрытия и перекрытия	11,700	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	2,894	0,000
Лестницы	0,161	0,000
Входная группа	2,028	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,591	0,000
Наружная отделка фасадов	5,137	0,000
Проемы	2,741	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,929	0,000
Потолки	1,562	0,000
Полы	4,040	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,182	75,445
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,639	5,702
Водоснабжение	0,463	0,523
Канализация	0,396	0,000
Теплоснабжение	1,609	0,054
Вентиляция и кондиционирование	3,357	6,308
Слаботочные сети	0,140	0,263
Система пожарной безопасности	0,187	0,000
Система антитеррористической безопасности	8,769	0,000
Вертикальный транспорт	0,418	3,293
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,525	8,411
Электроосвещение	0,197	0,000
Водоснабжение	0,663	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,778	0,000
Теплоснабжение	1,123	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,322	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,402	0,000
Озеленение	0,966	0,000
Ограждение	4,054	0,000
МАФы	0,528	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения**

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 486,511	425,362
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 784,447	358,800
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 936,873</i>	<i>183,633</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>755,098</i>	<i>71,590</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>290,885</i>	<i>27,579</i>

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,151	0,000
Фундаменты	2,169	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,950	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,355	0,000
Стены, перегородки	3,561	0,000
Покрытия и перекрытия	5,922	0,000
Крыши, кровли	2,467	0,000
Лестницы	1,327	0,000
Входная группа	0,735	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,399	0,000
Наружная отделка фасадов	11,100	0,000
Проемы	5,469	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,151	0,000
Потолки	1,938	0,000
Полы	9,064	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,807	41,447
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,808	1,278
Водоснабжение	0,251	0,037
Канализация	0,169	0,174
Теплоснабжение	1,902	0,323
Вентиляция и кондиционирование	11,855	40,313
Слаботочные сети	1,424	1,954
Система пожарной безопасности	0,259	0,037

## Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система антитеррористической безопасности	6,408	9,325
Вертикальный транспорт	0,963	4,449
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,932	0,032
Электроосвещение	0,119	0,000
Водоснабжение	0,322	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,331	0,241
Теплоснабжение	0,475	0,007
Сети связи	0,261	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,341	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,859	0,000
Озеленение	0,094	0,000
Ограждение	0,623	0,000
МАФы	0,040	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Дома культуры

## Группа 1 Дома культуры

## Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	374,322	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	356,098	-
1.1	в т.ч. материалы	187,557	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	61,670	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,194	0,000
Фундаменты	4,581	0,000

## Окончание таблицы 9108-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	8,985	0,000
Покрытия и перекрытия	1,978	0,000
Крыши, кровли	12,532	0,000
Лестницы	0,221	0,000
Входная группа	0,574	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,728	0,000
Наружная отделка фасадов	4,516	0,000
Проемы	4,870	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,311	0,000
Потолки	4,003	0,000
Полы	3,338	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,459	81,075
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,602	0,000
Водоснабжение	0,845	4,116
Канализация	0,262	0,000
Теплоснабжение	1,364	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,038	14,810
Слаботочные сети	0,043	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,251	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,811	0,000
Электроосвещение	1,306	0,000
Водоснабжение	4,028	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,538	0,000
Теплоснабжение	3,581	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,899	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,759	0,000
Озеленение	1,981	0,000
Ограждение	11,504	0,000
МАФы	0,900	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест***Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	479,699	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	435,003	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	225,804	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	78,509	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	16,524	-

*Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,598	0,000
Фундаменты	3,048	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,385	0,000
Стены, перегородки	7,444	0,000
Покрытия и перекрытия	2,950	0,000
Крыши, кровли	26,700	0,000
Лестницы	0,604	0,000
Входная группа	1,867	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,311	0,000
Наружная отделка фасадов	3,883	0,000
Проемы	2,923	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,850	0,000
Потолки	2,230	0,000
Полы	3,454	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,723	43,182
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,280	8,047
Водоснабжение	0,373	0,145
Канализация	0,308	0,000
Теплоснабжение	1,467	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,830	9,798
Слаботочные сети	0,176	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,543	0,000

## Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальный транспорт	4,808	37,768
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,676	0,588
Электроосвещение	1,011	0,000
Водоснабжение	1,058	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,660	0,000
Теплоснабжение	2,340	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,308	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,315	0,000
Озеленение	0,564	0,000
Ограждение	1,013	0,000
МАФы	0,300	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	396,185	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	317,837	-
1.1	в т.ч. материалы	166,138	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	61,680	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,382	0,000
Фундаменты	3,216	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,595	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,949	0,000
Стены, перегородки	9,049	0,000

## Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	3,862	0,000
Крыши, кровли	12,959	0,000
Лестницы	1,921	0,000
Входная группа	2,577	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,254	0,000
Наружная отделка фасадов	4,047	0,000
Проемы	3,826	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,370	0,000
Потолки	1,297	0,000
Полы	4,881	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,925	42,260
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,541	3,598
Водоснабжение	0,242	0,000
Канализация	0,465	0,000
Теплоснабжение	1,585	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,198	5,357
Слаботочные сети	0,195	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,587	0,000
Вертикальный транспорт	-1,762	20,472
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,303	28,109
Электроосвещение	0,781	0,000
Водоснабжение	0,924	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,257	0,000
Теплоснабжение	2,169	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,162	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,767	0,000
Озеленение	0,778	0,000
Ограждение	5,126	0,000
МАФы	0,571	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест**

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	448,453	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	414,158	-
1.1	в т.ч. материалы	224,396	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	80,024	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,284	0,000
Фундаменты	5,046	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,044	0,000
Стены, перегородки	8,148	0,000
Покрытия и перекрытия	2,446	0,000
Крыши, кровли	13,364	0,000
Лестницы	0,370	0,000
Входная группа	1,424	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,186	0,000
Наружная отделка фасадов	5,534	0,000
Проемы	3,569	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,614	0,000
Потолки	5,034	0,000
Полы	3,801	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,240	75,397
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,886	2,777
Водоснабжение	1,070	1,911
Канализация	0,518	0,000
Теплоснабжение	2,940	6,837
Вентиляция и кондиционирование	3,953	10,864
Слаботочные сети	0,080	0,341
Система пожарной безопасности	0,271	0,000

## Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система антитеррористической безопасности	0,526	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,391	0,000
Электроосвещение	0,460	0,000
Водоснабжение	2,987	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,005	0,000
Теплоснабжение	1,529	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,094	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,723	0,000
Озеленение	1,696	0,000
Ограждение	9,184	0,000
МАФы	0,583	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## Отдел 2 Объекты инфраструктуры

### Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

– Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:

- Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
- Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
- Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
- Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.

– Подраздел 2 Котельные стационарные;

- Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
- Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
- Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.

– Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):

- Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
- Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
- Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Трансформаторные подстанции**  
**Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании**  
**Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400**

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	47 877,921	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 311,925	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	11 493,857	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 715,084	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,319	0,000
Фундаменты	7,348	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,691	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	7,289	0,000
Покрытия и перекрытия	1,990	0,000
Крыши, кровли	1,346	0,000
Проемы	1,108	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,015	0,000
Потолки	0,260	0,000
Полы	1,374	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,515	28,400
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	45,341	71,600
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	15,403	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	92 087,366	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47 283,436	-
1.1	в т.ч. материалы	18 979,091	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 928,723	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,169	0,000
Фундаменты	1,774	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	9,868	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,759	0,000
Стены, перегородки	6,621	0,000
Покрытия и перекрытия	1,199	0,000
Крыши, кровли	3,172	0,000
Входная группа	0,491	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,393	0,000
Проемы	2,007	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,772	0,000
Потолки	0,136	0,000
Полы	1,419	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,894	44,818
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	32,103	55,182
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,223	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000***Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	116 050,614	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 964,438	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>18 189,314</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>9 878,868</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

*Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,302	0,000
Фундаменты	5,820	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,090	0,000
Покрытия и перекрытия	1,354	0,000
Крыши, кровли	3,429	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,151	0,000
Наружная отделка фасадов	1,418	0,000
Проемы	2,779	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,912	0,000
Потолки	0,349	0,000
Полы	1,890	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	46,104	67,680
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	24,133	32,320
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,271	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000**

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	803 683,533	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 655,544	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	28 950,163	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 350,208	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,041	0,000
Фундаменты	0,577	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,484	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	0,699	0,000
Покрытия и перекрытия	0,434	0,000
Крыши, кровли	0,777	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,268	0,000
Наружная отделка фасадов	0,101	0,000
Проемы	0,520	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,093	0,000
Потолки	0,028	0,000
Полы	0,024	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,562	99,066
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,517	0,934
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,876	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки**  
**Объект 9201-0102-01 - ТП - 100**

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 393,864	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 153,174	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 250,065	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	290,453	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,890	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	52,172	95,064
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	45,938	4,936
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-02 - ТП - 160**

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 092,862	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 316,179	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 200,203	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	296,596	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,780	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,662	95,618
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	42,558	4,382
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-03 - ТП - 250

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 891,316	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 751,320	-
1.1	в т.ч. материалы	3 580,852	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	324,677	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,750	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	57,688	95,928
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	39,563	4,072
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-04 - ТП - 400***Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 108,041	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 063,209	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>4 851,600</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 386,595</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

*Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,809	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,133	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	51,058	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-05 - ТП - 630***Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 261,000	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 069,701	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>5 042,174</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 445,866</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-



Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,922	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	53,808	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	43,270	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	20 189,862	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 831,863	-
1.1	в т.ч. материалы	5 069,585	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 454,988	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,472	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,430	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	36,098	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения**  
**Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250**

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 348,281	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 080,429	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 568,982	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	479,376	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,869	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	81,859	98,854
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,272	1,146
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 658,003	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 454,995	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 980,026	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 626,442	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,753	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	70,797	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	27,450	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 849,207	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 508,363	-
1.1	в т.ч. материалы	4 952,387	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 517,696	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,611	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,623	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	19,766	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции**  
**Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	155 797,325	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 276,973	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 278,386	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 324,289	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,047	0,000
Фундаменты	1,479	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,953	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,522	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000**

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	174 881,868	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 331,131	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 832,789	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 902,754	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,144	0,000
Фундаменты	1,732	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,039	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	0,200	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	92,752	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,133	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600**

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	206 454,209	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 981,356	-
1.1	в т.ч. материалы	11 317,386	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 647,758	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,132	0,000
Фундаменты	4,968	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,364	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,535	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Котельные стационарные**  
**Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе**  
**Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе**  
**теплопроизводительностью 0,12 МВт**

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	40 385,083	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 380,159	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 447,684	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 882,830	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	9,309	0,000
Фундаменты	11,147	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,771	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,709	0,000
Стены, перегородки	9,713	0,000
Покрытия и перекрытия	3,039	0,000
Крыши, кровли	5,797	0,000
Входная группа	0,097	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,884	0,000
Наружная отделка фасадов	1,173	0,000
Проемы	2,377	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,406	0,000
Потолки	0,189	0,000
Полы	5,904	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,681	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,735	0,000
Водоснабжение	0,970	0,000
Канализация	0,629	0,000
Теплоснабжение	0,941	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,528	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	44 029,046	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 161,614	-
1.1	в т.ч. материалы	21 779,533	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 669,383	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,387	0,000
Фундаменты	10,763	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,295	0,000
Стены, перегородки	10,307	0,000
Покрытия и перекрытия	2,293	0,000
Крыши, кровли	4,296	0,000
Входная группа	0,239	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,808	0,000
Наружная отделка фасадов	1,538	0,000
Проемы	1,748	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,049	0,000
Потолки	0,307	0,000
Полы	6,212	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	31,366	99,655
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,251	0,345
Водоснабжение	0,584	0,000
Канализация	1,483	0,000
Теплоснабжение	0,905	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,168	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

*Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	64 822,650	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	51 515,944	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	26 485,298	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9 631,401	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,802	0,000
Фундаменты	7,274	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,723	0,000
Стены, перегородки	9,364	0,000
Покрытия и перекрытия	1,397	0,000
Крыши, кровли	4,661	0,000
Входная группа	0,261	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,793	0,000
Наружная отделка фасадов	1,172	0,000
Проемы	2,286	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,180	0,000
Потолки	0,335	0,000
Полы	4,324	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	44,493	99,433
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,219	0,131
Водоснабжение	1,232	0,436
Канализация	0,350	0,000
Теплоснабжение	0,539	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,593	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе**  
**Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе**  
**теплопроизводительностью 0,348 МВт**

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	40 626,390	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 042,228	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 866,728	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 095,864	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,542	0,000
Фундаменты	10,630	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,541	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	11,753	0,000
Покрытия и перекрытия	4,237	0,000
Крыши, кровли	3,977	0,000
Входная группа	0,556	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,517	0,000
Наружная отделка фасадов	1,717	0,000
Проемы	1,578	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,580	0,000
Потолки	0,596	0,000
Полы	2,307	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,863	70,179
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,283	27,721
Водоснабжение	2,983	2,100
Канализация	1,091	0,000
Теплоснабжение	2,496	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,923	0,000
Система пожарной безопасности	5,830	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа**  
**Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,24 МВт**

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	61 501,198	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48 777,484	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	25 733,828	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9 098,904	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,442	0,000
Фундаменты	9,793	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,210	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,536	0,000
Покрытия и перекрытия	2,743	0,000
Крыши, кровли	3,142	0,000
Входная группа	0,189	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,823	0,000
Наружная отделка фасадов	4,489	0,000
Проемы	1,073	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,193	0,000
Потолки	0,247	0,000
Полы	1,118	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,222	82,418
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,471	1,925
Водоснабжение	0,180	0,000
Канализация	0,188	0,000
Теплоснабжение	1,755	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,623	0,000
Газоснабжение	0,707	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	14,856	15,657
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 2,0 МВт**

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	98 498,596	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	80 339,971	-
1.1	в т.ч. материалы	39 277,380	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 995,585	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,058	0,000
Фундаменты	9,378	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,094	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	6,830	0,000
Покрытия и перекрытия	1,800	0,000
Крыши, кровли	2,420	0,000
Входная группа	0,047	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,174	0,000
Наружная отделка фасадов	3,128	0,000
Проемы	0,884	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,329	0,000
Потолки	0,261	0,000
Полы	1,830	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,763	76,791
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,369	0,000
Водоснабжение	2,151	2,763
Канализация	0,324	0,000
Теплоснабжение	0,546	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,455	0,000
Система пожарной безопасности	3,514	9,994
Газоснабжение	2,643	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	9,001	10,452
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0203-07 - Котельные стационарные на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 2,8 МВт**

*Таблица 9201-0203-07.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	79 150,248	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	62 767,032	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	31 674,485	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 601,596	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16 383,216	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9201-0203-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,191	0,000
Фундаменты	5,026	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	4,403	0,000
Покрытия и перекрытия	3,112	0,000
Крыши, кровли	3,222	0,000
Входная группа	0,318	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,767	0,000
Проемы	2,345	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,939	0,000
Потолки	0,743	0,000
Полы	2,286	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,581	38,222
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,361	0,000
Водоснабжение	0,158	0,000
Канализация	0,091	0,000
Теплоснабжение	0,883	0,745
Вентиляция и кондиционирование	0,288	0,000
Система пожарной безопасности	0,525	0,006
Газоснабжение	16,250	54,630
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	18,512	6,398
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)****Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе****Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт***Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	58 635,429	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 575,447	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	13 184,701	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 758,335	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,114	0,000
Фундаменты	8,381	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,813	0,000
Стены, перегородки	2,268	0,000
Крыши, кровли	2,252	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,806	0,000
Проемы	0,935	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	3,333	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	67,450	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,649	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт***Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	95 162,430	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 084,008	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	14 394,361	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 181,645	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,885	0,000
Фундаменты	7,664	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,732	0,000
Стены, перегородки	1,412	0,000
Крыши, кровли	1,402	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,356	0,000
Проемы	0,582	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	2,075	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	77,489	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,404	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт**

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 076 613,296	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 026 728,767	-
1.1	в т.ч. материалы	21 069,685	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 543,142	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,144	0,000
Фундаменты	9,456	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,433	0,000

## Окончание таблицы 9201-0301-08.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,559	0,000
Крыши, кровли	1,548	0,000
Входная группа	0,137	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,443	0,000
Проемы	0,643	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,484	0,000
Полы	2,291	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,416	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,446	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа**  
**Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,3 МВт**

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 221,530	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 651,627	-
1.1	в т.ч. материалы	4 103,108	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 021,138	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,110	0,000
Фундаменты	2,947	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Входная группа	4,938	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,100	93,946

## Окончание таблицы 9201-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	13,904	6,054
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 931,251	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 653,720	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 707,482	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 218,610	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,385	0,000
Фундаменты	3,748	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	7,082	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	75,542	94,458
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	13,243	5,542
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 169,515	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 848,074	-
1.1	в т.ч. материалы	5 831,930	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 251,285	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,404	0,000
Фундаменты	4,610	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	6,690	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	75,808	94,627
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	12,488	5,373
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 496,659	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 020,379	-
1.1	в т.ч. материалы	4 203,133	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 119,201	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,221	0,000
Фундаменты	3,125	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	4,498	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,944	94,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	12,212	5,240
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 163,321	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 892,424	-
1.1	в т.ч. материалы	2 786,082	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	858,188	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,187	0,000
Фундаменты	4,429	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,068	95,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	8,316	4,432
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	51 330,968	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 444,493	-
1.1	в т.ч. материалы	4 216,593	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 370,722	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,065	0,000
Фундаменты	4,279	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	3,979	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,046	95,035
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	11,631	4,965
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
    - Группа 1 Водные скважины;
    - Группа 2 Подземные насосные станции;
    - Группа 3 Надземные насосные станции.
  - Подраздел 2 Станции
    - Группа 1 Насосные станции II подъема.
  - Подраздел 3 Водонапорные башни:
    - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
    - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
  - Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
    - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
    - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.
2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.
5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.
6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.
7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».
8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».
9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры****Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)****Группа 1 Водные скважины****Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м***Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 032,557	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 032,557	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 365,637	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 113,010	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,265	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	88,735	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м***Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 803,233	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 803,233	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 108,463	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 881,926	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	15,708	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	84,292	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м**

Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 924,817	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 924,817	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 833,200	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 355,235	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	29,062	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	70,938	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м**

Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	47 496,476	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47 496,476	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 955,403	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 867,048	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	31,880	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	68,120	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Подземные насосные станции****Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час**

Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 165,949	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 493,949	-
1.1	в т.ч. материалы	2 443,771	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 077,436	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,601	0,000
Фундаменты	4,400	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,048	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,512	46,623
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	27,612	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,826	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час**

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 863,983	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 985,495	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 026,548	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 945,850	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,907	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,860	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,664	65,537
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	11,591	30,969
Теплоснабжение	3,334	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,224	0,000
Система управления технологическими процессами	6,420	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Надземные насосные станции****Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час**

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 759,786	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 135,674	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 933,517	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 286,299	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-



Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,148	0,000
Фундаменты	3,490	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	27,463	0,000
Покрытия и перекрытия	2,331	0,000
Крыши, кровли	2,518	0,000
Входная группа	0,276	0,000
Наружная отделка фасадов	4,882	0,000
Проемы	1,588	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,112	0,000
Полы	1,958	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	41,330	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,627	0,000
Теплоснабжение	0,452	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,824	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине  
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 691,282	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 665,539	-
1.1	в т.ч. материалы	5 226,893	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 746,779	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	-2,637	0,000
Фундаменты	8,657	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,258	0,000
Покрытия и перекрытия	1,774	0,000
Крыши, кровли	5,791	0,000
Наружная отделка фасадов	7,629	0,000
Проемы	1,112	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,138	0,000
Потолки	0,325	0,000
Полы	1,181	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,559	86,084
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,904	7,954
Система управления технологическими процессами	8,308	5,962
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Станции

## Группа 1 Насосные станции 2го подъема

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	82 541,964	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61 091,341	-
1.1	в т.ч. материалы	30 534,653	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 372,160	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,537	-

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,110	0,000
Фундаменты	12,424	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,384	0,000
Покрытия и перекрытия	6,007	0,000
Крыши, кровли	2,952	0,000
Лестницы	1,500	0,000
Входная группа	0,347	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,928	0,000
Наружная отделка фасадов	8,095	0,000
Проемы	2,468	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,255	0,000
Потолки	0,773	0,000
Полы	1,977	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,632	57,699
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	18,715	36,509
Водоснабжение	6,517	0,000
Канализация	0,324	0,000
Теплоснабжение	0,264	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,745	0,000
Система управления технологическими процессами	5,583	5,791
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час**

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	84 442,513	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61 105,820	-
1.1	в т.ч. материалы	31 265,632	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 538,621	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,093	0,000
Фундаменты	12,228	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,300	0,000
Покрытия и перекрытия	5,912	0,000
Крыши, кровли	2,905	0,000
Лестницы	1,476	0,000
Входная группа	0,341	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,866	0,000
Наружная отделка фасадов	7,967	0,000
Проемы	2,429	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,204	0,000
Потолки	0,761	0,000
Полы	1,946	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,231	92,245
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,720	1,194
Водоснабжение	6,435	0,000
Канализация	0,249	0,000
Теплоснабжение	0,381	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,709	0,000
Система управления технологическими процессами	6,846	6,561
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час**

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	242 650,951	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	98 431,807	-
1.1	в т.ч. материалы	50 515,201	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21 278,197	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,760	0,000
Фундаменты	10,093	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,225	0,000
Стены, перегородки	3,240	0,000
Покрытия и перекрытия	2,839	0,000
Крыши, кровли	2,272	0,000
Лестницы	1,175	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,288	0,000
Наружная отделка фасадов	2,218	0,000
Проемы	0,723	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,620	0,000
Потолки	0,274	0,000
Полы	0,897	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	64,701	98,491
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,295	0,448
Водоснабжение	0,187	0,000
Канализация	0,064	0,000
Теплоснабжение	0,082	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,373	0,000
Система управления технологическими процессами	1,673	1,062
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Водонапорные башни****Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м**

**Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 115,146	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 115,146	-
1.1	в т.ч. материалы	9 041,651	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 258,385	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,280	0,000
Фундаменты	10,217	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	77,637	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,523	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	6,342	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 896,553	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 417,847	-
1.1	в т.ч. материалы	10 949,236	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 201,435	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,017	0,000
Фундаменты	13,788	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	74,783	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,779	74,901
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	1,634	25,099
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м****Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м**

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 522,289	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 047,896	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	16 873,673	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 071,971	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,297	0,000
Фундаменты	27,903	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	58,786	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,687	75,582
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	1,327	24,418
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Резервуары чистой воды****Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013****Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3**

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 620,206	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 503,640	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 314,250	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 045,951	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	9,115	0,000
Фундаменты	17,888	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	61,259	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,532	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	4,869	0,000
Система управления технологическими процессами	2,338	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3**

Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	27 331,721	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27 181,769	-
1.1	в т.ч. материалы	9 228,774	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 012,088	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	21,457	0,000
Фундаменты	10,981	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,983	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,390	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	2,834	0,000
Система управления технологическими процессами	1,355	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3**

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	40 740,638	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 343,012	-
1.1	в т.ч. материалы	20 795,642	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 466,548	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,149	0,000
Фундаменты	30,727	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	51,013	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,309	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	6,096	0,000
Система управления технологическими процессами	1,705	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3**

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	54 738,182	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 378,231	-
1.1	в т.ч. материалы	34 262,814	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 325,629	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,953	0,000
Фундаменты	38,122	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	52,668	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,017	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	5,057	0,000
Система управления технологическими процессами	1,183	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды**  
**Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3**

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 520,448	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 335,693	-
1.1	в т.ч. материалы	4 652,023	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 837,327	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,403	0,000
Фундаменты	17,909	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	29,939	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	20,754	29,404
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	21,729	55,495

## Окончание таблицы 9202-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	2,565	3,953
Система управления технологическими процессами	4,700	11,149
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3**

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 466,822	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 516,255	-
1.1	в т.ч. материалы	5 650,852	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 849,015	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,796	0,000
Фундаменты	15,612	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,578	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,673	35,512
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,648	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,249	31,170
Система управления технологическими процессами	3,443	4,920
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м<sup>3</sup>**

*Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	15 690,805	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 740,238	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 740,604	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 913,073	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,772	0,000
Фундаменты	15,398	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,282	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,665	35,512
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,420	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,068	31,170
Система управления технологическими процессами	3,396	4,920
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
  - Группа 1 Канализационные насосные станции;
  - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
  - Группа 1 Выгребы;
  - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры****Подраздел 1 Станции****Группа 1 Канализационные насосные станции****Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час***Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 711,499	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 065,349	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	744,423	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	77,824	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,168	0,000
Фундаменты	5,318	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,413	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,101	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час***Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 200,427	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 168,656	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	819,520	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	85,535	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,157	0,000
Фундаменты	4,959	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	89,769	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,116	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час**

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 631,516	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 908,548	-
1.1	в т.ч. материалы	2 942,491	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 494,040	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,141	0,000
Фундаменты	9,553	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	85,228	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,077	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час**

*Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	69 376,518	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56 038,309	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	34 284,405	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 521,781	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,057	0,000
Фундаменты	2,515	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	15,847	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,553	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,398	0,000
Потолки	0,120	0,000
Полы	0,649	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,307	24,063
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	20,151	60,371
Водоснабжение	0,342	0,000
Канализация	0,237	0,000
Теплоснабжение	0,079	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,401	1,115
Система управления технологическими процессами	5,345	14,451
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час**

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	126 904,463	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48 142,897	-
1.1	в т.ч. материалы	25 475,181	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 613,911	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,195	0,000
Фундаменты	3,650	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,089	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,297	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,459	0,000
Потолки	0,094	0,000
Полы	0,103	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,204	88,256
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,084	3,633
Водоснабжение	0,094	0,000
Канализация	0,177	0,000
Теплоснабжение	0,153	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,464	1,063
Система управления технологическими процессами	5,938	7,047
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков****Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков  
производительностью 1100 м3/час***Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	79 826,849	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 601,556	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 217,820	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9 542,821	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	13,250	0,000
Фундаменты	2,555	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	18,250	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	64,728	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,218	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков  
производительностью 1700 м3/час***Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	165 449,344	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	29 392,194	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 630,140	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 825,639	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,292	0,000
Фундаменты	0,339	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,551	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,238	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,580	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час**

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	366 327,907	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	143 406,281	-
1.1	в т.ч. материалы	79 750,618	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21 114,413	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	17,631	0,000
Фундаменты	1,264	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,273	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,563	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,269	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Выгребы. Уборные**  
**Группа 1 Выгребы**  
**Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3**

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 854,600	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 854,600	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 902,046	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	716,168	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,384	0,000
Фундаменты	29,256	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	69,360	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3**

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 219,673	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 219,673	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 854,883	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	905,247	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,947	0,000
Фундаменты	16,872	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	81,181	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3**

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 465,360	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 465,360	-
1.1	в т.ч. материалы	3 817,444	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	976,669	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,732	0,000
Фундаменты	21,967	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	76,301	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Уборные****Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	461,105	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	461,105	-
1.1	в т.ч. материалы	174,760	-

Окончание таблицы 9203-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	118,130	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,809	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	66,312	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,720	0,000
Крыши, кровли	13,158	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 997,246	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 997,246	-
1.1	в т.ч. материалы	1 001,288	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	779,737	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	8,607	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	36,113	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,655	0,000
Покрытия и перекрытия	11,147	0,000
Крыши, кровли	1,831	0,000

## Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	6,984	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,234	0,000
Полы	0,429	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 009,186	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 009,186	-
1.1	в т.ч. материалы	6 786,706	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 289,520	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	6,357	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	30,928	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,037	0,000
Покрытия и перекрытия	28,040	0,000
Крыши, кровли	4,065	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,493	0,000
Проемы	2,176	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,758	0,000
Потолки	0,350	0,000
Полы	0,550	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,246	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные;
- Подраздел 5 Операторные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м<sup>2</sup> кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.



**Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры****Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса****Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2****Объект 9204-0101-02 - Административно-бытовой корпус из камня-ракушечника***Таблица 9204-0101-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	370,949	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	359,823	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	178,708	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	69,152	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	6,377	-

*Таблица 9204-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,267	0,000
Фундаменты	4,994	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,698	0,000
Покрытия и перекрытия	8,229	0,000
Крыши, кровли	15,114	0,000
Входная группа	2,289	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,164	0,000
Наружная отделка фасадов	2,364	0,000
Проемы	3,001	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	18,598	0,000
Потолки	3,685	0,000
Полы	5,223	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,974	57,322
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,115	0,000
Водоснабжение	1,656	18,370
Канализация	0,893	0,000
Теплоснабжение	0,966	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,789	24,308
Система пожарной безопасности	0,982	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус**

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	438,222	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	400,612	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	197,986	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	84,652	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	12,621	-

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,975	0,000
Фундаменты	7,353	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,642	0,000
Покрытия и перекрытия	3,721	0,000
Крыши, кровли	16,757	0,000
Лестницы	0,245	0,000
Входная группа	5,784	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,018	0,000
Наружная отделка фасадов	6,351	0,000
Проемы	3,083	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,824	0,000
Потолки	1,099	0,000
Полы	3,589	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,213	33,559
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,813	0,000
Водоснабжение	1,258	1,145
Канализация	1,165	0,000
Теплоснабжение	9,764	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,940	0,000
Слаботочные сети	0,056	0,000
Система пожарной безопасности	1,351	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские**  
**Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2**  
**Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	469,245	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	370,951	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	203,882	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	77,224	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,148	0,000
Фундаменты	5,296	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,466	0,000
Покрытия и перекрытия	12,725	0,000
Крыши, кровли	9,036	0,000
Лестницы	0,855	0,000
Входная группа	0,357	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,321	0,000
Наружная отделка фасадов	7,009	0,000
Проемы	3,041	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,837	0,000
Потолки	0,523	0,000
Полы	5,396	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,667	88,221
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,737	6,437
Водоснабжение	1,429	0,226
Канализация	0,263	0,000
Теплоснабжение	4,107	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,554	3,563
Система пожарной безопасности	2,232	1,552
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2**  
**Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	491,527	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	378,399	-
1.1	в т.ч. материалы	190,858	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	77,684	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,904	0,000
Фундаменты	6,001	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,511	0,000
Стены, перегородки	11,910	0,000
Покрытия и перекрытия	1,946	0,000
Крыши, кровли	3,924	0,000
Лестницы	0,586	0,000
Входная группа	0,419	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,758	0,000
Наружная отделка фасадов	9,079	0,000
Проемы	5,645	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,437	0,000
Потолки	0,958	0,000
Полы	4,592	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,784	70,808
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,577	6,471
Водоснабжение	0,908	0,137
Канализация	0,529	0,000
Теплоснабжение	9,542	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,341	1,161
Система пожарной безопасности	0,649	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты****Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа****Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2***Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	5 126,590	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 702,464	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 866,035	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	230,489	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	424,126	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	82,580	-

ТЫС. ТЕНГЕ

*Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,164	0,000
Фундаменты	0,857	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	0,954	0,000
Покрытия и перекрытия	2,691	0,000
Крыши, кровли	1,558	0,000
Входная группа	0,842	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,130	0,000
Наружная отделка фасадов	1,503	0,000
Проемы	0,863	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,055	0,000
Потолки	0,695	0,000
Полы	0,681	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,717	18,801
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,392	1,076
Водоснабжение	0,469	0,581
Канализация	0,432	0,000
Теплоснабжение	0,064	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,066	0,000
Слаботочные сети	7,612	0,670
Система пожарной безопасности	0,658	1,649
Система антитеррористической безопасности	38,217	37,270
Система управления технологическими процессами	35,382	39,954
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа**  
**Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа**  
**площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 770,531	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	745,272	-
1.1	в т.ч. материалы	446,633	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	122,352	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,046	0,000
Фундаменты	4,632	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,235	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,893	0,000
Стены, перегородки	7,156	0,000
Покрытия и перекрытия	0,216	0,000
Крыши, кровли	2,000	0,000
Лестницы	0,976	0,000
Входная группа	0,572	0,000
Наружная отделка фасадов	1,683	0,000
Проемы	2,870	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,762	0,000
Потолки	0,296	0,000
Полы	2,567	0,000
Прочие элементы отделки	0,088	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,136	37,820
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,563	0,000
Водоснабжение	0,385	0,114
Канализация	0,215	0,000
Теплоснабжение	0,085	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,044	0,000

## Окончание таблицы 9204-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Система пожарной безопасности	0,549	0,000
Система антитеррористической безопасности	36,889	58,085
Система управления технологическими процессами	11,144	3,981
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2**

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 149,349	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	537,197	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	344,173	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	74,469	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,550	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,507	0,000
Стены, перегородки	5,793	0,000
Крыши, кровли	2,973	0,000
Наружная отделка фасадов	6,447	0,000
Проемы	3,481	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,465	0,000
Потолки	0,819	0,000
Полы	2,474	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,706	25,842
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,467	0,000
Водоснабжение	0,241	0,078

## Окончание таблицы 9204-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,153	0,000
Теплоснабжение	0,081	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,027	0,000
Система пожарной безопасности	0,376	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,043	73,309
Система управления технологическими процессами	1,396	0,770
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Прачечные

Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м<sup>2</sup>

Объект 9204-0403-02 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из камня-ракушечника

Таблица 9204-0403-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	437 848,694	533,156
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	329 772,365	401,554
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>148 983,513</i>	<i>181,413</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>75 780,501</i>	<i>92,276</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	<i>-</i>

Таблица 9204-0403-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,430	0,000
Фундаменты	1,377	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,895	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,843	0,000
Стены, перегородки	9,174	0,000
Покрытия и перекрытия	3,054	0,000
Крыши, кровли	12,691	0,000
Входная группа	7,688	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,552	0,000
Наружная отделка фасадов	1,031	0,000
Проемы	1,559	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,481	0,000



## Окончание таблицы 9204-0403-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	2,482	0,000
Полы	4,640	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,612	94,906
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,304	2,852
Водоснабжение	0,898	0,000
Канализация	0,519	0,000
Теплоснабжение	2,948	0,000
Вентиляция и кондиционирование	5,222	1,491
Слаботочные сети	0,520	0,446
Система пожарной безопасности	1,291	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,789	0,159
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Операторные

Группа 1 Операторные площадью до 20 м<sup>2</sup>Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м<sup>2</sup>

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	14 637,211	871,263
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 241,870	728,683
1.1	в т.ч. материалы	6 065,538	361,044
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 546,178	151,558
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	772,049	45,955

Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	9,818	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,335	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,947	0,000
Покрытия и перекрытия	1,874	0,000
Крыши, кровли	9,430	0,000

## Окончание таблицы 9204-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	1,336	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,619	0,000
Потолки	0,607	0,000
Полы	2,207	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,262	40,580
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	22,072	57,151
Канализация	3,322	2,269
Теплоснабжение	5,487	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,377	0,000
Система пожарной безопасности	3,306	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
  - Подраздел 2 Склады материально-технические;
  - Подраздел 3 Топливохранилища.
2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.
5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.
6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Объекты хранения****Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	136,309	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	134,818	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	84,417	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	23,391	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,490	0,000
Фундаменты	17,708	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	44,436	0,000
Крыши, кровли	6,828	0,000
Входная группа	0,229	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,400	0,000
Проемы	4,449	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	11,011	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,639	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,374	0,000
Система пожарной безопасности	7,436	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0101-03 - Склад из известняка-ракушечника***Таблица 9205-0101-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	185,760	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	185,760	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	88,284	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	36,667	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,710	0,000
Фундаменты	5,648	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,955	0,000
Крыши, кровли	11,622	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,374	0,000
Наружная отделка фасадов	0,364	0,000
Проемы	24,224	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,951	0,000
Полы	10,442	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,296	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,625	0,000
Система пожарной безопасности	8,790	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2**  
**Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича**

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	275,930	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	275,930	-
1.1	в т.ч. материалы	173,230	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	36,101	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,325	0,000
Фундаменты	12,347	0,000

## Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,864	0,000
Крыши, кровли	33,050	0,000
Входная группа	0,866	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,746	0,000
Наружная отделка фасадов	2,647	0,000
Проемы	7,475	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,311	0,000
Полы	9,780	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,693	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,617	0,000
Система пожарной безопасности	2,278	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9205-0103-01 - Склад металлический**

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	176,380	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	176,380	-
1.1	в т.ч. материалы	124,868	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22,595	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,167	0,000
Фундаменты	4,484	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	64,413	0,000
Крыши, кровли	11,583	0,000
Лестницы	0,079	0,000

## Окончание таблицы 9205-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	0,354	0,000
Наружная отделка фасадов	0,147	0,000
Проемы	4,720	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	9,105	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,391	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,837	0,000
Система пожарной безопасности	1,720	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Склады материально-технические

## Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2

## Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	337,666	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	326,127	-
1.1	в т.ч. материалы	168,625	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,028	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,412	0,000
Фундаменты	9,766	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	28,585	0,000
Покрытия и перекрытия	19,141	0,000
Крыши, кровли	8,119	0,000
Входная группа	3,276	0,000
Наружная отделка фасадов	3,918	0,000
Проемы	2,985	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,294	0,000

## Окончание таблицы 9205-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	1,257	0,000
Полы	5,776	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,821	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,198	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,213	0,000
Система пожарной безопасности	1,240	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича**

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	247 240,843	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	247 229,381	-
1.1	в т.ч. материалы	130,476	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45,860	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,310	0,000
Фундаменты	13,659	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	23,864	0,000
Покрытия и перекрытия	8,003	0,000
Крыши, кровли	8,962	0,000
Входная группа	1,924	0,000
Наружная отделка фасадов	14,643	0,000
Проемы	8,059	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,002	0,000



## Окончание таблицы 9205-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	1,080	0,000
Полы	3,975	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,006	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,371	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,913	0,000
Система пожарной безопасности	1,227	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	285,232	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	270,823	-
1.1	в т.ч. материалы	139,867	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,474	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,099	0,000
Фундаменты	6,999	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,096	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,071	0,000
Стены, перегородки	11,839	0,000
Покрытия и перекрытия	4,720	0,000
Крыши, кровли	18,160	0,000
Наружная отделка фасадов	13,178	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,491	0,000
Потолки	0,888	0,000

## Окончание таблицы 9205-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	6,486	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,240	96,847
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,434	0,000
Теплоснабжение	0,167	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,134	0,000
Система пожарной безопасности	0,997	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Топливохранилища**  
**Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3**  
**Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище**

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	85 863,524	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	73 372,158	-
1.1	в т.ч. материалы	45 181,511	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 064,432	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,077	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	25,575	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,626	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,723	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт**

Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	70 544,597	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 745,782	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>14 066,613</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>9 254,183</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,743	0,000
Фундаменты	6,025	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	18,287	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,595	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	53,062	76,750
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,636	0,000
Система управления технологическими процессами	7,140	8,626
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,514	14,624
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м<sup>2</sup> площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, насыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

**Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС**

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

**Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС**

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-

## Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

**Раздел 6 Объекты транспорта****Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

**Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	858 343,299	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	858 343,299	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	457 870,416	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	64 161,982	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	19,795	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	69,359	0,000
Организация и безопасность движения	9,340	0,000
Прочие элементы	1,506	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Автомобильные дороги II категории**

**Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	441 188,395	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	441 188,395	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	191 761,643	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	34 044,347	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	36,280	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	52,686	0,000
Организация и безопасность движения	6,178	0,000
Прочие элементы	4,432	0,000
Искусственные сооружения	0,424	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси**

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	465 417,115	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	465 417,115	-
1.1	в т.ч. материалы	212 863,712	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	34 517,405	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	34,363	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	56,376	0,000
Организация и безопасность движения	5,059	0,000
Прочие элементы	4,201	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Группа 4 Автомобильные дороги III категории**

**Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси**

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	284 396,253	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	284 396,253	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	122 216,913	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	26 811,415	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	34,786	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	59,663	0,000
Организация и безопасность движения	5,552	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Автомобильные дороги IV категории**

**Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей**

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	113 298,596	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	113 298,596	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	52 880,491	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 566,118	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	28,535	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	67,001	0,000
Организация и безопасность движения	4,464	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4**

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	162 725,507	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	162 725,507	-
1.1	в т.ч. материалы	83 648,818	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 104,507	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	21,334	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	76,922	0,000
Организация и безопасность движения	1,745	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности**

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	59 494,669	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	59 494,669	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	17 789,787	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 759,328	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	38,652	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	58,134	0,000
Организация и безопасность движения	0,367	0,000
Прочие элементы	2,847	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог**  
**Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне**  
**Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 188,915	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 188,915	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 403,383	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	117,059	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	10,546	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	89,454	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 695,641	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 695,641	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 125,267</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>102,856</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	3,552	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	96,448	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 964,851	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 964,851	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 234,328	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	122,648	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	7,758	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	92,242	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 767,238	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 767,238	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 027,933	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	120,173	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	13,156	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	86,844	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 446,803	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 446,803	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	845,684	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	103,134	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	13,751	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	86,249	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа**

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 014,239	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 014,239	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 278,360	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	140,309	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	8,127	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	91,873	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 566,178	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 566,178	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 045,021	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	95,625	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	3,715	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	96,285	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог****Группа 1 Водопропускные трубы**

**Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 0,5 м**

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	13 124,109	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 124,109	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 447,166	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 285,990	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	37 782,855	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 782,855	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 562,695	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 289,103	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-



Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	47 729,376	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47 729,376	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	26 554,049	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 850,869	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	61 280,521	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61 280,521	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	34 387,150	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 836,264	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	94 036,853	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	94 036,853	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	55 540,075	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 819,475	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	101 776,611	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	101 776,611	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	54 636,308	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	15 382,977	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	130 453,362	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	130 453,362	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	77 424,456	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	16 114,664	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м**

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	70 882,736	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70 882,736	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	41 739,001	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9 519,780	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	87 554,801	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	87 554,801	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	52 732,597	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 090,461	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	121 816,334	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	121 816,334	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	72 693,915	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	15 921,632	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м**

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	116 893,869	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	116 893,869	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	70 510,128	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	14 200,649	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	160 537,301	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	160 537,301	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	102 576,181	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	17 243,755	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	219 458,631	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	219 458,631	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	137 020,811	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	24 697,639	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки**

**Группа 1 Площадки отдыха**

**Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2**

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 425,166	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 425,166	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 846,883	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	368,161	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	13,112	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	36,843	0,000
Прочие элементы	36,100	0,000
Искусственные сооружения	0,366	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	13,579	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	2 846,422	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 846,422	-
1.1	в т.ч. материалы	1 704,943	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	223,838	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	11,098	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	59,319	0,000
Прочие элементы	16,555	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	13,028	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2**

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	2 733,168	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 733,168	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 667,547	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	189,788	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	11,981	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	73,211	0,000
Прочие элементы	6,310	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	8,498	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог****Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог****Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор**

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	41 561,144	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 561,144	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	23 037,628	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 162,714	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-



Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	5,876	0,000
Траншея	11,460	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Кабель	33,557	0,000
Опоры (надземные, надводные)	48,373	0,000
Приборы учета, оборудование	0,734	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық  
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК  
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022**

**Маңғыстау облысы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**УСН РК 8.02-04-2022**

**Мангистауская область**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная