

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.  
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Жетісу облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Область Жетісу**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022  
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Астана 2022**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ  
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Жетісу облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

**Область Жетісу**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022  
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Астана 2022**

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.06.2023 жылғы № 103-нқ бұйрығымен өзгерістер еңгізілді
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года №209-нқ Внесены изменения приказом КДС ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Содержание

<b>1 Общие положения .....</b>	<b>1</b>
<b>Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения .....</b>	<b>23</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания .....</b>	<b>23</b>
Раздел 1 Жилые здания .....	24
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	24
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные .....	24
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича .....	24
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом .....	24
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные .....	25
Объект 9101-0102-01 - 2-этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича .....	25
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) .....	26
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные .....	26
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича .....	26
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича .....	27
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича .....	28
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	29
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	29
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные .....	30
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	30
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	31
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные .....	31
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича .....	31
Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича .....	32
Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные .....	33
Объект 9101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона...	33
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	34
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	34
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона .....	35
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легковесными блоками .....	35
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные .....	36
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	36
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные .....	37
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей .....	37

Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	39
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	40
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона .....	40
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	40
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	41
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	41
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	41
Подраздел 6 Общежития.....	42
Группа 1 Общежития кирпичные .....	42
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест .....	42
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест .....	43
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом .....	44
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места .....	44
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места .....	45
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	47
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий.....	47
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	47
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	48
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	48
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	49
<b>Техническая часть к Разделу 2 Административные здания .....</b>	<b>51</b>
Раздел 2 Административные здания .....	52
Подраздел 1 Административные здания .....	52
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м <sup>2</sup> .....	52
Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	52
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	53
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м <sup>2</sup> .....	54
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	54
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м <sup>2</sup> .....	55
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	55
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	56
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата .....	57
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	59

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м <sup>2</sup> .....	60
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	60
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м <sup>2</sup> .....	61
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	61
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	62
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	64
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	65
Группа 6 Приемники для арестованных лиц .....	66
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	66
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	67
Подраздел 3 Здания общественного назначения .....	69
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	69
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	69
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	70
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	70
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	71
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	71
Подраздел 4 Пожарное депо .....	73
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	73
Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	73
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	74
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	74
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест .....	75
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа .....	75
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....</b>	<b>77</b>
Раздел 3 Объекты образования .....	78
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации .....	78
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м <sup>2</sup> .....	78
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	78
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	78
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	79
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> ...	80
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	80
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций .....	81
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	81
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га .....	82
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	83
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы .....	83

Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м <sup>2</sup> .....	83
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест .....	83
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup> .....	84
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест .....	84
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup> до 20 000 м <sup>2</sup> .....	85
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест .....	85
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м <sup>2</sup> .....	86
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест .....	86
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ .....	87
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га .....	87
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га .....	88
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га .....	89
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования .....	90
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м <sup>2</sup> до 20 000 м <sup>2</sup> .....	90
Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест .....	90
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития .....	91
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м <sup>2</sup> .....	91
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест .....	91
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup> до 15 000 м <sup>2</sup> .....	92
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек .....	92
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации .....	93
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup> .....	93
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест .....	93
Подраздел 7 Интернатные организации .....	95
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup> до 15 000 м <sup>2</sup> .....	95
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест .....	95
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м <sup>2</sup> .....	96
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус) .....	96

## **Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения ..... 98**

Раздел 4 Объекты здравоохранения .....	99
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь ....	99
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м <sup>2</sup> .....	99
Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену .....	99
Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену .....	100
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м <sup>2</sup> до 1 000 м <sup>2</sup> .....	101
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещений в смену .....	101
Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену .....	102
Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену .....	103

Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену .....	105
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 .....	106
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену .....	106
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену .....	107
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 .....	109
Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену .....	109
Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену .....	110
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь .....	111
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2 .....	111
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест .....	111
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест .....	113
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест .....	114
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	115
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест .....	115
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2 .....	117
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест .....	117
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2 .....	118
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест .....	118
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации ....	119
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 .....	119
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год .....	119
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год .....	121
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 .....	122
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год .....	122

## **Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы.....124**

Раздел 5 Закрытые спортивные залы .....	125
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) .....	125
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2 .....	125
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену .....	125
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 .....	126
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену .....	126
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену .....	127



Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) .....	129
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м <sup>2</sup> .....	129
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест .....	129
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест .....	130
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м <sup>2</sup> до 5 000 м <sup>2</sup> .....	131
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест .....	131
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест .....	132
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест .....	134
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест .....	135
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup> .....	136
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест .....	136
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м <sup>2</sup> до 15 000 м <sup>2</sup> .....	137
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест .....	137
<b>Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения .....</b>	<b>140</b>
Раздел 6 Открытые спортивные сооружения .....	141
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные .....	141
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м <sup>2</sup> .....	141
Объект 9106-0101-01 - Стадион .....	141
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные .....	141
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м <sup>2</sup> .....	141
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест .....	141
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м <sup>2</sup> до 15 000 м <sup>2</sup> .....	142
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест .....	142
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест .....	143
<b>Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей .....</b>	<b>145</b>
Раздел 7 Стоянки автомобилей .....	146
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей .....	146
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м <sup>2</sup> .....	146
Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест .....	146
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м <sup>2</sup> .....	147
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест .....	147
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа .....	148
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup> до 20 000 м <sup>2</sup> .....	148

Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест.....	148
Подраздел 3 Гаражи-стоянки .....	149
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2 .....	149
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый) .....	149
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый) .....	150
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый) .....	151
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы .....	152
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы .....	152
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2 .....	153
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый) .....	153
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники .....	154
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2 ....	154
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом) .....	154
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2 .....	155
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц .....	155
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц .....	156
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) .....	157
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2 .....	157
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто .....	157
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2 .....	157
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто .....	157
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) .....	158
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2 .....	158
Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц .....	158
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2 .....	159
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц .....	159
Подраздел 7 Эстакады .....	159
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2 .....	159
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада .....	159
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2 .....	160
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада .....	160
<b>Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры .....</b>	<b>161</b>
Раздел 8 Объекты культуры .....	162
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения .....	162
Группа 1 Открытые амфитеатры .....	162
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном .....	162
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест .....	163
Группа 2 Здания театров .....	164

Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест .....	164
Группа 3 Зрительные залы .....	165
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	165
Группа 4 Клубы .....	166
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест .....	166
Подраздел 2 Библиотеки, архивы .....	167
Группа 1 Библиотеки .....	167
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения .....	167
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения .....	169
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения .....	170
Подраздел 3 Дома культуры .....	171
Группа 1 Дома культуры .....	171
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест .....	171
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест .....	173
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест .....	174
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест .....	175
<b>Отдел 2. Объекты инфраструктуры .....</b>	<b>177</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры .....</b>	<b>177</b>
Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры .....	178
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции .....	178
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании .....	178
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400 .....	178
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630 .....	178
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000 .....	179
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000 .....	180
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки .....	181
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100 .....	181
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160 .....	181
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250 .....	182
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400 .....	183
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630 .....	183
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000 .....	184
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	184
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250 .....	184
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630 .....	185
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000 .....	185
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции .....	186
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630 .....	186
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000 .....	187
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600 .....	187
Подраздел 2 Котельные стационарные .....	188
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе .....	188
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт .....	188

Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт .....	189
Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт .....	190
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе .....	191
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт .....	191
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа .....	192
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт .....	192
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт .....	193
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК) .....	194
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе .....	194
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт .....	194
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт .....	195
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт .....	195
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа .....	196
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт .....	196
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт .....	197
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт .....	197
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт .....	198
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт .....	199
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт .....	199
<b>Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры .....</b>	<b>201</b>
Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры .....	202
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) .....	202
Группа 1 Водные скважины .....	202
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м .....	202
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м .....	202
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м .....	203
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м .....	203
Группа 2 Подземные насосные станции .....	203
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м <sup>3</sup> /час .....	203
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м <sup>3</sup> /час .....	204
Группа 3 Надземные насосные станции .....	205
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м <sup>3</sup> /час .....	205

Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м <sup>3</sup> /час.....	206
Подраздел 2 Станции .....	206
Группа 1 Насосные станции 2го подъема.....	206
Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м <sup>3</sup> /час .....	206
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м <sup>3</sup> /час .....	207
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м <sup>3</sup> /час .....	208
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	209
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м .....	209
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м <sup>3</sup> Н=15,0 м .....	209
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м <sup>3</sup> Н=15,0 м .....	210
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м .....	211
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м <sup>3</sup> Н=24,0 м .....	211
Подраздел 4 Резервуары чистой воды .....	211
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013 .....	211
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м <sup>3</sup> .....	211
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м <sup>3</sup> .....	212
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м <sup>3</sup> .....	212
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м <sup>3</sup> .....	213
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды .....	214
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м <sup>3</sup> .....	214
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м <sup>3</sup> .....	214
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м <sup>3</sup> .....	215
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры .....</b>	<b>217</b>
Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры .....	218
Подраздел 1 Станции .....	218
Группа 1 Канализационные насосные станции.....	218
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м <sup>3</sup> /час .....	218
Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м <sup>3</sup> /час .....	218
Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м <sup>3</sup> /час .....	219
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м <sup>3</sup> /час .....	219

Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час .....	220
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков .....	221
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час.....	221
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час.....	222
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час.....	222
Подраздел 3 Выгребы. Уборные .....	223
Группа 1 Выгребы .....	223
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3 .....	223
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3 .....	223
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3 .....	224
Группа 2 Уборные .....	224
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом .....	224
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом .....	225
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом .....	226

## **Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....227**

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры .....	228
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса .....	228
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2 .....	228
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус.....	228
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2 .....	228
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус .....	228
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские .....	229
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2 .....	229
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	229
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2 .....	230
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	230
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты .....	231
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа .....	231
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2.....	231
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	232
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2.....	232
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2 .....	233
Подраздел 4 Прачечные .....	234
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2 .....	234
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича .....	234
Подраздел 5 Операторные .....	235
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2 .....	235

Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м <sup>2</sup>	235
<b>Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения</b>	<b>237</b>
Раздел 5 Объекты хранения	238
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов	238
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м <sup>2</sup>	238
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический	238
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича	238
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м <sup>2</sup> до 500 м <sup>2</sup>	239
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича	239
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м <sup>2</sup>	240
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический	240
Подраздел 2 Склады материально-технические	240
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м <sup>2</sup>	240
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича	240
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м <sup>2</sup>	241
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича	241
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	242
Подраздел 3 Топливохранилища	243
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м <sup>3</sup>	243
Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище	243
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт	244
<b>Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта</b>	<b>245</b>
Раздел 6 Объекты транспорта	248
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования	248
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории	248
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	248
Группа 3 Автомобильные дороги II категории	248
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	248
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	249
Группа 4 Автомобильные дороги III категории	249
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	249
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории	250
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	250

Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	251
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности .....	251
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог .....	252
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне .....	252
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории .....	252
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории .....	252
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов .....	253
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	254
Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории .....	254
Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа .....	255
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов .....	255
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог .....	256
Группа 1 Водопропускные трубы.....	256
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м .....	256
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м .....	256
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м .....	257
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м .....	257
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м .....	258
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м.....	258
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м.....	259
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	259
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	260
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	260



Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	261
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	261
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	262
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки.....	262
Группа 1 Площадки отдыха .....	262
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2.....	262
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	263
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2 .....	263
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог .....	264
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог .....	264
Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор.....	264

---

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**  
**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ**  
**СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ**  
**НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**  
**Область Жетісу**

---

**COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES**  
**CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE**  
**Jetisu region**

---

Дата введения 2023-01-04

## 1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

## 2. Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 «Объекты инфраструктуры» содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инженеринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;

техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

### **3. Порядок применения**

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта ( $m^2$ ), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта ( $m^2$ ) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100  $m^2$ »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта ( $m^2$ ), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

### Расчет стоимости строительства

\_\_\_\_\_

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20 \_\_\_\_ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

**Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения****Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные</b>			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	289,377
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	324,854
<b>Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные</b>			
9101-0102-01	2-этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	305,895
<b>Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные</b>			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	331,200
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	319,680
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	296,800
<b>Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	359,390
<b>Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные</b>			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	293,220
<b>Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)</b>			
<b>Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные</b>			
9101-0301-01	9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	337,080
9101-0301-02	9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	348,617
<b>Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные</b>			
9101-0302-01	9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона	1 м2 общей площади квартир	387,985
<b>Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	395,455
<b>Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона</b>			



## Продолжение таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	342,092
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	283,400
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	313,098
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	317,812
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	367,193
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	395,498
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	7 248,440
		м2	268,285
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	4 206,752
		м2	212,914
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	7 273,600
		м2	312,537
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 328,886
		м2	289,503
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	325,598
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	343,561
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	345,671

## Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	374,059

## Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	111,404
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	50,794
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	78,739
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	68,726
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	94,417
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	84,458
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	61,540
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	84,602
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	83,778
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	104,398
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	83,235
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	81,204
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	43 469,178
		м2	360,519
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	25 204,136
		м2	306,471
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	68,893
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	126,446
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			

## Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	10 738,360
		м2	357,225
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	285 411,253
		м2	597,032
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	317 586,772
		м2	559,871
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	284 421,559
		м2	373,621

## Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	4 844,118
		м2	241,036
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	4 242,625
		м2	244,442
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 701,703
		м2	246,645
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 235,959
		м2	230,030
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	246 323,482
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	237 844,731
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	208 913,045
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	-
		м2	336,545
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	-
		м2	315,952
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	-
		м2	311,100
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	-
		м2	287,032
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	234 898,573
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	222 878,267

## Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	208 745,654
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 707,752
		м2	286,297
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2			
9103-0501-02	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	10 567,704
		м2	395,468
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	9 770,303
		м2	393,977
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	9 171,849
		м2	237,997
Подраздел 7 Интернатные организации			
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	14 686,480
		м2	290,120
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	10 646,341
		м2	258,651

## Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2			
9104-0101-01	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	6 780,324
		м2	550,649
9104-0101-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	3 508,021
		м2	514,071
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 601,496
		м2	526,969
9104-0102-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	9 465,651
		м2	610,325
9104-0102-03	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	6 387,821
		м2	507,281
9104-0102-04	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	6 814,234
		м2	803,471

## Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	6 260,204
		м2	490,564
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	4 158,415
		м2	692,141
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	8 268,785
		м2	380,502
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	8 360,873
		м2	686,034
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	52 273,285
		м2	576,529
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	11 789,488
		м2	333,313
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	35 239,621
		м2	338,865
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	117 532,298
		м2	480,662
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	108 577,641
		м2	892,523
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	135 691,759
		м2	941,567
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	47,147
		м2	373,814
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	17,887
		м2	322,781
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	25,529
		м2	454,359

## Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	18 199,021
		м2	330,160
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	22 617,611
		м2	380,494
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	11 199,081
		м2	451,178
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	4 062,107
		м2	224,687
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 726,780
		м2	456,084
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	5 183,324
		м2	371,711
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	5 226,046
		м2	373,122
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 499,243
		м2	432,546
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 234,801
		м2	693,171
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 598,933
		м2	363,914
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	10 276,244
		м2	261,064

**Раздел 6 Открытые спортивные сооружения**

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные</b>			
<b>Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2</b>			
9106-0101-01	Стадион	1 м2	31,123
<b>Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные</b>			
<b>Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2</b>			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	248,392
		м2	17,412

## Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2</b>			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	746,672
		м2	24,894
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	555,649
		м2	21,271

## Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей			
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	11 765,850
		м2	326,108
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	9 205,030
		м2	281,195
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	4 049,542
		м2	105,992
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	231,014
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	312,937
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	289,015
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	249,251
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	271,564
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	243,375
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	249,114
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	285,116
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	276,358
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	107,550
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	93,015
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	132,454

## Окончание таблицы 7

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2</b>			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	112,067
<b>Подраздел 7 Эстакады</b>			
<b>Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2</b>			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	52,952
<b>Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2</b>			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	98,267

## Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 182,198
		м2	959,513
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	526,146
		м2	126,098
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	13 062,552
		м2	632,173
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	12 260,171
		м2	534,445
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 229,674
		м2	393,657
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	10 089,024
		м2	468,375
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	7 815,877
		м2	359,070
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 477,092
		м2	424,469
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	386,867
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	494,868
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	407,432
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	456,646



**Отдел 2 Объекты инфраструктуры****Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры**

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Трансформаторные подстанции</b>			
<b>Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании</b>			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	45 625,609
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	86 551,334
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	110 975,467
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	736 358,612
<b>Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки</b>			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	7 694,644
9201-0102-02	ТП - 160	объект	8 408,416
9201-0102-03	ТП - 250	объект	9 019,614
9201-0102-04	ТП - 400	объект	12 667,287
9201-0102-05	ТП - 630	объект	15 491,233
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	18 057,672
<b>Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения</b>			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	21 293,257
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	25 260,509
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	34 376,583
<b>Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции</b>			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	44 033,452
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	178 832,057
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	207 191,346
<b>Подраздел 2 Котельные стационарные</b>			
<b>Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе</b>			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	45 298,026
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	42 697,117
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	60 741,179
<b>Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе</b>			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	39 236,018
<b>Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа</b>			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	61 031,479
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	94 430,862
<b>Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)</b>			
<b>Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе</b>			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	59 722,336
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	97 424,493
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	88 011,730
<b>Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа</b>			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	39 381,147
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 159,349
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	44 419,664

*Окончание таблицы*

<b>Код объекта</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Стоимость строительства (тыс. тенге)</b>
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	44 835,392
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	51 695,467
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	52 441,668

**Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры**

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)</b>			
<b>Группа 1 Водные скважины</b>			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	37 275,811
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	38 614,216
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	44 567,421
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	45 928,341
<b>Группа 2 Подземные насосные станции</b>			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	18 243,998
9202-0102-03	Подземная насосная станция производительностью 12,5 м3/час	объект	78 168,244
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	29 224,392
<b>Группа 3 Надземные насосные станции</b>			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	6 972,243
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	14 918,219
<b>Подраздел 2 Станции</b>			
<b>Группа 1 Насосные станции 2го подъема</b>			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	80 801,512
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	81 641,057
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	234 104,698
<b>Подраздел 3 Водонапорные башни</b>			
<b>Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м</b>			
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м	объект	17 907,516
<b>Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м</b>			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м	объект	25 306,122
<b>Подраздел 4 Резервуары чистой воды</b>			
<b>Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013</b>			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	15 059,618
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	25 638,140
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	39 960,284
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	55 383,198
<b>Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды</b>			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	11 423,103
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	15 526,919
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	15 733,387

**Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры**

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Станции</b>			
<b>Группа 1 Канализационные насосные станции</b>			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	объект	7 081,437
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	объект	7 683,906
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	объект	24 849,705
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	объект	69 251,009
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	объект	128 580,242
<b>Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков</b>			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	объект	68 736,647
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	объект	131 818,968
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	объект	350 438,866
<b>Подраздел 3 Выгребы. Уборные</b>			
<b>Группа 1 Выгребы</b>			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м3	объект	4 769,592
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м3	объект	5 118,333
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м3	объект	6 393,161
<b>Группа 2 Уборные</b>			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	425,883
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	2 833,951
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	8 807,546

**Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса</b>			
<b>Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2</b>			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	364,049
<b>Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2</b>			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	429,964
<b>Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские</b>			
<b>Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2</b>			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	457,076
<b>Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2</b>			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	473,473
<b>Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты</b>			
<b>Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа</b>			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 431,120
<b>Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа</b>			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	2 176,335

## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 177,127
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	590 589,177
		м2	719,143
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	объект	14 294,037
		м2	850,836

## Раздел 5 Объекты хранения

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов</b>			
<b>Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2</b>			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	131,783
9205-0101-02	Склад из кирпича	м2	198,222
<b>Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2</b>			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	281,456
<b>Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2</b>			
9205-0103-01	Склад металлический	м2	172,812
<b>Подраздел 2 Склады материально-технические</b>			
<b>Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2</b>			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	325,398
<b>Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2</b>			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	249,058
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	276,693
<b>Подраздел 3 Топлиохранилища</b>			
<b>Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3</b>			
9205-0301-01	Топлиохранилище	объект	84 955,259
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	71 620,355

## Раздел 6 Объекты транспорта

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования</b>			
<b>Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории</b>			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	924 337,556
<b>Группа 3 Автомобильные дороги II категории</b>			

## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	510 613,019
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	496 377,655
<b>Группа 4 Автомобильные дороги III категории</b>			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	323 927,642
<b>Группа 5 Автомобильные дороги IV категории</b>			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	158 970,818
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	172 715,516
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	76 351,043
<b>Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне</b>			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 729,744
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 037,078
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	2 563,579
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 276,774
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 709,959

## Окончание таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	2 033,543
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 572,626
<b>Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Водопропускные трубы</b>			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	15 091,232
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	36 738,691
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	48 489,465
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	65 638,424
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	91 878,338
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	106 073,697
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	142 190,253
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	72 168,230
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	92 401,523
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	142 413,266
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	119 204,859
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	167 441,253
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	254 988,548
<b>Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки</b>			
<b>Группа 1 Площадки отдыха</b>			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м2	100 м2	4 140,825
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	100 м2	3 623,528
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2	100 м2	3 534,143
<b>Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одnorядном расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	37 751,000

## Часть 2

**Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения****Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м<sup>2</sup> общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.



**Раздел 1 Жилые здания****Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	277,288	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	276,738	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	139,855	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57,723	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,424	0,000
Фундаменты	9,857	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,222	0,000
Покрытия и перекрытия	11,787	0,000
Крыши, кровли	15,583	0,000
Входная группа	0,382	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,331	0,000
Наружная отделка фасадов	10,922	0,000
Проемы	4,013	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,241	0,000
Потолки	3,597	0,000
Полы	6,328	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,172	0,000
Водоснабжение	2,213	100,000
Канализация	4,694	0,000
Теплоснабжение	4,989	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,246	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом**

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	311,282	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	305,808	-
1.1	в т.ч. материалы	156,856	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,366	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,845	0,000
Фундаменты	11,261	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,926	0,000
Покрытия и перекрытия	8,261	0,000
Крыши, кровли	15,719	0,000
Входная группа	0,395	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,967	0,000
Наружная отделка фасадов	0,136	0,000
Проемы	4,956	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,809	0,000
Потолки	3,431	0,000
Полы	4,762	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,918	0,000
Водоснабжение	1,089	0,000
Канализация	1,634	0,000
Теплоснабжение	7,487	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,123	0,000
Газоснабжение	1,282	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные**  
**Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из**  
**керамического кирпича**

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	293,115	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	285,635	-

## Окончание таблицы 9101-0102-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	160,519	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,713	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,540	0,000
Фундаменты	8,229	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,520	0,000
Покрытия и перекрытия	12,933	0,000
Крыши, кровли	12,270	0,000
Лестницы	0,787	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,446	0,000
Проемы	4,867	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,809	0,000
Потолки	1,615	0,000
Полы	4,954	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,610	23,339
Водоснабжение	3,962	0,000
Канализация	1,403	0,000
Теплоснабжение	6,293	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,271	0,000
Слаботочные сети	3,493	76,661
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

## Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные

## Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	317,363	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	306,738	-
1.1	в т.ч. материалы	168,402	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	55,272	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-

тыс. тенге

## Окончание таблицы 9101-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,190	0,000
Фундаменты	5,734	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,170	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,132	0,000
Покрытия и перекрытия	7,528	0,000
Крыши, кровли	11,172	0,000
Лестницы	1,015	0,000
Входная группа	0,795	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,110	0,000
Наружная отделка фасадов	0,466	0,000
Проемы	7,174	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>	0,021	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,011	0,000
Потолки	1,322	0,000
Полы	4,054	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,393	23,811
Водоснабжение	2,847	0,000
Канализация	1,895	0,853
Теплоснабжение	9,698	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,434	0,000
Слаботочные сети	0,807	1,347
Система антитеррористической безопасности	0,213	0,000
Вертикальный транспорт	2,819	70,072
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	306,325	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	304,999	-	
1.1	в т.ч. материалы	157,900	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,658	-	

Окончание таблицы 9101-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,494	0,000
Фундаменты	4,572	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,474	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	29,724	0,000
Покрытия и перекрытия	9,916	0,000
Крыши, кровли	6,948	0,000
Лестницы	1,706	0,000
Входная группа	0,598	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,335	5,545
Наружная отделка фасадов	0,234	0,000
Проемы	6,566	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,856	0,000
Потолки	1,530	0,000
Полы	4,332	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,520	27,121
Водоснабжение	2,256	0,000
Канализация	2,069	6,215
Теплоснабжение	6,361	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,390	0,000
Слаботочные сети	0,743	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,374	17,082
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича**

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	285,549	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	276,360	-	
1.1	в т.ч. материалы	146,333	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,649	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-	

Окончание таблицы 9101-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,718	0,000
Фундаменты	5,686	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,738	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	19,913	0,000
Покрытия и перекрытия	9,681	0,000
Крыши, кровли	10,888	0,000
Лестницы	1,968	0,000
Входная группа	0,820	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,409	0,000
Наружная отделка фасадов	5,064	0,000
Проемы	6,217	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,222	0,000
Потолки	0,899	0,000
Полы	5,420	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,274	25,610
Водоснабжение	2,692	19,989
Канализация	1,532	1,058
Теплоснабжение	9,455	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,188	0,000
Слаботочные сети	2,218	4,975
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	344,375	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	336,982	-
1.1	в т.ч. материалы	168,244	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	72,624	-

тыс. тенге

Окончание таблицы 9101-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,768	0,000
Фундаменты	3,063	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,233	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,964	0,000
Стены, перегородки	12,363	0,000
Покрытия и перекрытия	11,845	0,000
Крыши, кровли	3,405	0,000
Лестницы	0,866	0,000
Входная группа	0,473	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,709	0,000
Наружная отделка фасадов	8,744	0,000
Проемы	4,853	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,878	0,000
Потолки	1,939	0,000
Полы	3,544	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,345	20,895
Водоснабжение	4,283	54,550
Канализация	1,939	2,179
Теплоснабжение	6,442	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,122	0,000
Слаботочные сети	0,752	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,134	0,000
Газоснабжение	1,337	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные**  
**Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом**

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	282,105	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	281,492	-	

## Окончание таблицы 9101-0203-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	175,381	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37,552	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,065	0,000
Фундаменты	9,245	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,111	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,475	0,000
Покрытия и перекрытия	11,032	0,000
Крыши, кровли	8,867	0,000
Лестницы	1,910	0,000
Входная группа	1,365	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,141	0,000
Наружная отделка фасадов	0,204	0,000
Проемы	7,270	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,898	0,000
Потолки	1,458	0,000
Полы	5,156	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,439	75,555
Водоснабжение	3,609	0,000
Канализация	1,658	0,000
Теплоснабжение	8,186	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,149	0,000
Слаботочные сети	1,660	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,192	0,000
Газоснабжение	1,910	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)

Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные

Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича



Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	326,628	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	314,670	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	149,020	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	68,067	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,957	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,262	0,000
Фундаменты	5,235	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,560	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	32,679	0,000
Покрытия и перекрытия	9,389	0,000
Крыши, кровли	1,739	0,000
Лестницы	1,615	0,000
Входная группа	0,459	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,977	0,000
Наружная отделка фасадов	1,468	0,000
Проемы	5,255	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,057	0,000
Потолки	1,710	0,000
Полы	6,054	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,631	10,629
Водоснабжение	2,480	0,000
Канализация	1,522	0,000
Теплоснабжение	7,759	37,445
Вентиляция и кондиционирование	0,108	0,000
Слаботочные сети	0,793	0,000
Вертикальный транспорт	2,627	51,926
Газоснабжение	1,619	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	340,513	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	322,681	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	175,229	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57,977	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,229	0,000
Фундаменты	7,504	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,981	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	24,432	0,000
Покрытия и перекрытия	10,302	0,000
Крыши, кровли	1,671	0,000
Лестницы	0,768	0,000
Входная группа	0,538	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,084	0,000
Наружная отделка фасадов	0,164	0,000
Проемы	12,422	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,622	0,000
Потолки	1,569	0,000
Полы	5,527	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,682	8,431
Водоснабжение	1,976	0,000
Канализация	1,398	0,000
Теплоснабжение	9,402	40,333
Вентиляция и кондиционирование	0,201	0,000
Слаботочные сети	0,819	0,339
Система антитеррористической безопасности	0,066	0,000
Вертикальный транспорт	3,644	50,897
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные**  
**Объект 9101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона**

Таблица 9101-0302-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	373,277	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	359,417	-
1.1	в т.ч. материалы	188,127	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	76,257	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,861	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,621	0,000
Фундаменты	3,326	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	32,388	0,000
Покрытия и перекрытия	12,743	0,000
Крыши, кровли	1,003	0,000
Лестницы	1,201	0,000
Входная группа	0,095	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,110	0,000
Наружная отделка фасадов	7,270	0,000
Проемы	5,202	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,381	0,000
Потолки	1,079	0,000
Полы	5,625	0,000
Прочие элементы отделки	0,064	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,854	5,027
Водоснабжение	2,470	0,000
Канализация	1,388	0,199
Теплоснабжение	7,657	7,014
Вентиляция и кондиционирование	0,981	0,000
Слаботочные сети	0,535	0,000
Система пожарной безопасности	0,094	0,000
Вертикальный транспорт	4,229	87,760
Газоснабжение	0,683	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	381,897	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	368,921	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	183,386	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	70,633	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,273	0,000
Фундаменты	9,576	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,582	0,000
Стены, перегородки	9,468	0,000
Покрытия и перекрытия	20,110	0,000
Крыши, кровли	0,726	0,000
Лестницы	0,810	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,775	0,000
Наружная отделка фасадов	1,697	0,000
Проемы	5,828	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,100	0,000
Потолки	1,717	0,000
Полы	7,943	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,083	8,696
Водоснабжение	2,014	0,000
Канализация	1,408	0,182
Теплоснабжение	7,206	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,196	0,000
Слаботочные сети	1,550	0,000
Вертикальный транспорт	4,189	89,914
Газоснабжение	0,749	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона**

**Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками**

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	329,124	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	312,246	-
1.1	в т.ч. материалы	159,384	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60,126	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,524	0,000
Фундаменты	2,581	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,145	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,947	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,689	0,000
Стены, перегородки	13,093	0,000
Покрытия и перекрытия	11,288	0,000
Крыши, кровли	3,450	0,000
Лестницы	1,332	0,000
Входная группа	0,219	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,800	0,000
Наружная отделка фасадов	3,232	0,000
Проемы	6,368	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,783	0,000
Потолки	1,529	0,000
Полы	6,118	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,378	4,341
Водоснабжение	1,548	0,000
Канализация	1,479	0,000
Теплоснабжение	6,159	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,408	0,000
Слаботочные сети	2,596	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,532	0,000
Вертикальный транспорт	4,881	63,350
Газоснабжение	0,921	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные**  
**Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом**

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	272,657	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	262,635	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	150,776	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	42,068	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,496	0,000
Фундаменты	4,209	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,076	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	17,918	0,000
Покрытия и перекрытия	19,144	0,000
Крыши, кровли	1,407	0,000
Лестницы	1,157	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,179	0,000
Наружная отделка фасадов	0,383	0,000
Проемы	9,606	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,271	0,000
Потолки	1,557	0,000
Полы	6,365	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,250	12,200
Водоснабжение	2,148	0,000
Канализация	2,324	0,252
Теплоснабжение	5,619	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,139	0,000
Слаботочные сети	1,309	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,089	0,000
Вертикальный транспорт	4,421	85,838
Газоснабжение	1,931	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные**  
**Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным**  
**железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных**  
**железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	305,104	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	289,220	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	157,615	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	49,666	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,270	0,000
Фундаменты	2,356	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,285	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,658	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,292	0,000
Стены, перегородки	17,518	0,000
Покрытия и перекрытия	13,227	0,000
Крыши, кровли	3,222	0,000
Лестницы	1,155	0,000
Входная группа	0,492	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,722	0,000
Наружная отделка фасадов	2,756	0,000
Проемы	6,960	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,671	0,000
Потолки	0,650	0,000
Полы	5,328	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,342	6,746
Водоснабжение	4,003	0,000
Канализация	1,611	0,275
Теплоснабжение	6,804	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,073	0,000
Слаботочные сети	0,994	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,671	0,000
Вертикальный транспорт	3,103	46,882
Газоснабжение	0,840	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	307,957	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	299,407	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	152,400	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	56,769	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,319	0,000
Фундаменты	8,961	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,464	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,046	0,000
Стены, перегородки	11,886	0,000
Покрытия и перекрытия	14,493	0,000
Крыши, кровли	2,644	0,000
Лестницы	0,635	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,270	0,000
Наружная отделка фасадов	0,780	0,000
Проемы	5,990	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,245	0,000
Потолки	1,843	0,000
Полы	4,547	0,000
Прочие элементы отделки	0,019	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,990	19,401
Водоснабжение	3,976	7,329
Канализация	2,287	0,000
Теплоснабжение	7,560	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,884	0,000
Слаботочные сети	0,686	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,149	2,322
Вертикальный транспорт	2,327	65,259
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)**  
**Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона**  
**Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом**

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	355,807	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	338,894	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	182,912	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	61,958	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,535	0,000
Фундаменты	2,783	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,335	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,855	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,812	0,000
Стены, перегородки	9,096	0,000
Покрытия и перекрытия	7,606	0,000
Крыши, кровли	1,193	0,000
Лестницы	0,628	0,000
Входная группа	0,168	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,579	0,000
Наружная отделка фасадов	7,413	0,000
Проемы	6,467	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,942	0,000
Потолки	1,999	0,000
Полы	5,636	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,218	11,913
Водоснабжение	5,481	14,102
Канализация	2,007	0,822
Теплоснабжение	6,307	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,487	3,219
Слаботочные сети	0,765	0,098
Система пожарной безопасности	0,556	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,047	0,000
Вертикальный транспорт	3,088	44,575
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)**  
**Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона**  
**Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	386,304	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	376,903	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	191,505	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	73,758	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,322	0,000
Фундаменты	8,025	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,850	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	21,591	0,000
Стены, перегородки	9,701	0,000
Покрытия и перекрытия	4,320	0,000
Крыши, кровли	0,546	0,000
Лестницы	0,769	0,000
Входная группа	0,308	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,812	0,000
Наружная отделка фасадов	3,777	0,000
Проемы	9,213	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,263	0,000
Потолки	1,941	0,000
Полы	6,910	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,281	12,152
Водоснабжение	3,134	16,639
Канализация	1,092	0,828
Теплоснабжение	5,372	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,456	3,562
Слаботочные сети	1,050	0,505
Система пожарной безопасности	0,423	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,124	2,003
Вертикальный транспорт	2,718	51,324
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Общежития**  
**Группа 1 Общежития кирпичные**  
**Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест**

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 945,611	257,076
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 387,071	236,403
1.1	в т.ч. материалы	3 223,047	119,294
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 234,728	45,701
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,402	0,000
Фундаменты	6,165	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,745	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	17,757	0,000
Покрытия и перекрытия	5,282	0,000
Крыши, кровли	4,751	0,000
Лестницы	1,337	0,000
Входная группа	1,318	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,545	0,000
Проемы	3,745	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,772	0,000
Потолки	1,323	0,000
Полы	5,269	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,657	48,746
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,462	5,826
Водоснабжение	6,614	18,056
Канализация	1,238	3,030
Теплоснабжение	4,212	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,329	1,791
Слаботочные сети	0,532	1,255
Система пожарной безопасности	1,446	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,422	13,593
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,308	0,000
Электроосвещение	0,362	0,503
Водоснабжение	0,705	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,192	5,011
Теплоснабжение	1,374	0,000

## Окончание таблицы 9101-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	0,285	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,830	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,458	0,000
Озеленение	0,743	0,000
Ограждение	0,156	0,000
МАФы	0,261	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 076,310	206,312
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 635,205	183,986
1.1	в т.ч. материалы	1 874,241	94,860
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	694,602	35,155
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	310,252	15,703

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,241	0,000
Фундаменты	2,619	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,041	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,420	0,000
Покрытия и перекрытия	11,403	0,000
Крыши, кровли	1,208	0,000
Лестницы	0,389	0,000
Входная группа	0,086	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,831	0,000
Проемы	6,822	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,964	0,000
Потолки	1,388	0,000
Полы	6,911	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,457	70,335
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,281	1,426

## Окончание таблицы 9101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,835	2,090
Канализация	1,707	0,245
Теплоснабжение	5,205	5,745
Слаботочные сети	1,727	3,736
Система пожарной безопасности	2,507	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,146	0,000
Вертикальный транспорт	2,269	16,423
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,266	0,000
Электроосвещение	0,235	0,000
Водоснабжение	0,681	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,238	0,000
Теплоснабжение	2,147	0,000
Сети связи	0,157	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,272	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,619	0,000
Озеленение	0,522	0,000
МАФы	0,405	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом**  
**Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места**

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 997,883	300,690
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 450,763	277,181
1.1	в т.ч. материалы	3 428,447	147,316
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 208,438	51,925
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,246	0,000
Фундаменты	1,807	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,127	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,318	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,482	0,000
Стены, перегородки	6,873	0,000

## Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	9,269	0,000
Крыши, кровли	1,793	0,000
Лестницы	1,144	0,000
Входная группа	0,895	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,486	0,000
Наружная отделка фасадов	4,956	0,000
Проемы	3,071	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,135	0,000
Потолки	1,661	0,000
Полы	4,171	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,953	57,267
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,630	2,464
Водоснабжение	3,126	10,280
Канализация	1,830	0,643
Теплоснабжение	5,254	0,863
Вентиляция и кондиционирование	1,932	2,646
Слаботочные сети	2,584	1,614
Система пожарной безопасности	3,459	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,282	0,000
Вертикальный транспорт	1,961	20,837
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,739	3,387
Водоснабжение	0,221	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,212	0,000
Теплоснабжение	7,348	0,000
Сети связи	0,257	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,195	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,382	0,000
Озеленение	0,069	0,000
МАФы	0,136	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 111,914	279,578
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 519,451	252,477
1.1	в т.ч. материалы	2 817,662	128,889
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 100,257	50,329
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,182	0,000
Фундаменты	1,913	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,022	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,989	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,916	0,000
Стены, перегородки	6,520	0,000
Покрытия и перекрытия	9,687	0,000
Крыши, кровли	1,416	0,000
Лестницы	1,118	0,000
Входная группа	0,798	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,481	0,000
Наружная отделка фасадов	5,444	0,000
Проемы	3,761	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,774	0,000
Потолки	1,973	0,000
Полы	4,107	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,700	62,620
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,040	1,643
Водоснабжение	3,238	7,253
Канализация	2,235	0,448
Теплоснабжение	6,097	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,950	1,896
Слаботочные сети	2,120	0,000
Система пожарной безопасности	1,462	0,000
Вертикальный транспорт	1,535	12,809
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,717	1,267
Электроосвещение	0,191	0,000
Водоснабжение	0,128	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,366	0,000
Теплоснабжение	4,315	0,000
Сети связи	0,155	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,072	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,310	0,000
Озеленение	0,344	0,000
Ограждение	0,853	0,000
МАФы	0,068	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий****Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий**

**Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	311,995	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	306,546	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	177,180	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	47,282	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,160	0,000
Фундаменты	4,949	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,353	0,000
Стены, перегородки	8,453	0,000
Покрытия и перекрытия	15,084	0,000
Крыши, кровли	4,759	0,000
Входная группа	2,805	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,265	0,000
Наружная отделка фасадов	8,756	0,000
Проемы	15,358	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,576	0,000
Потолки	0,920	0,000
Полы	3,062	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,108	85,612
Водоснабжение	1,208	0,000
Канализация	0,533	0,000
Теплоснабжение	7,943	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,615	0,000
Слаботочные сети	0,091	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	329,208	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	295,741	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>168,111</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>48,410</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,137	0,000
Фундаменты	6,523	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,657	0,000
Стены, перегородки	10,696	0,000
Покрытия и перекрытия	11,010	0,000
Крыши, кровли	0,548	0,000
Входная группа	0,339	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,564	0,000
Наружная отделка фасадов	5,858	0,000
Проемы	16,262	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,481	0,000
Потолки	0,966	0,000
Полы	2,138	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,902	30,465
Водоснабжение	0,955	0,000
Канализация	0,112	0,000
Теплоснабжение	9,513	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,530	29,733
Слаботочные сети	0,149	0,000
Система пожарной безопасности	6,662	36,993
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	331,229	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	309,379	-
1.1	в т.ч. материалы	193,064	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43,867	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,037	0,000
Фундаменты	5,189	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,549	0,000
Стены, перегородки	10,453	0,000
Покрытия и перекрытия	13,168	0,000
Крыши, кровли	2,452	0,000
Входная группа	1,549	0,000
Наружная отделка фасадов	4,971	0,000
Проемы	22,377	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,584	0,000
Потолки	0,819	0,000
Полы	1,606	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,179	39,671
Водоснабжение	1,966	8,791
Канализация	0,708	0,000
Теплоснабжение	12,435	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,711	43,437
Слаботочные сети	0,171	0,000
Система пожарной безопасности	1,075	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения  
монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота  
помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	358,432	-

## Окончание таблицы 9101-0701-04.1

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	345,216	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	212,907	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	49,615	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,075	0,000
Фундаменты	5,926	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,035	0,000
Стены, перегородки	14,748	0,000
Покрытия и перекрытия	12,763	0,000
Крыши, кровли	1,219	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,679	0,000
Наружная отделка фасадов	3,507	0,000
Проемы	10,677	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,324	0,000
Потолки	4,140	0,000
Полы	1,226	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,902	75,007
Водоснабжение	1,810	10,127
Канализация	0,549	0,000
Теплоснабжение	15,401	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,609	0,000
Слаботочные сети	0,039	0,000
Система пожарной безопасности	0,371	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 2 Административные здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Административные здания;
  - Подраздел 2 Здания общественного назначения;
  - Подраздел 3 Пожарные депо;
2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 2 Административные здания**  
**Подраздел 1 Административные здания**  
**Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2**  
**Объект 9102-0101-01 - Административное здание**

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	106,750	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	101,491	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	46,095	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	19,683	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	3,518	-

тыс. тенге

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,280	0,000
Фундаменты	6,453	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,903	0,000
Покрытия и перекрытия	6,999	0,000
Крыши, кровли	4,760	0,000
Лестницы	0,114	0,000
Входная группа	0,208	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,073	0,000
Наружная отделка фасадов	0,259	0,000
Проемы	1,356	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,228	0,000
Потолки	0,591	0,000
Полы	2,348	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,781	66,898
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,526	0,000
Водоснабжение	0,747	0,977
Канализация	0,433	0,000
Теплоснабжение	1,784	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,765	9,985
Слаботочные сети	3,978	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,874	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,927	4,988
Электроосвещение	1,485	0,000
Водоснабжение	0,658	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,724	0,000
Теплоснабжение	1,440	16,398

## Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	3,659	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,152	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,893	0,000
Озеленение	2,689	0,000
Ограждение	10,896	0,000
МАФы	2,016	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей**

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	48,672	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47,575	-
1.1	в т.ч. материалы	39,404	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,647	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	5,808	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	61,159	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,875	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,538	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,499	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,053	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,494	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,658	0,000
Озеленение	1,024	0,000
МАФы	10,892	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2****Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования***Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	75,449	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63,509	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	33,513	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12,287	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	7,358	-

*Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,640	0,000
Фундаменты	2,526	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,277	0,000
Стены, перегородки	11,611	0,000
Покрытия и перекрытия	7,902	0,000
Крыши, кровли	4,880	0,000
Лестницы	1,684	0,000
Входная группа	1,676	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,420	0,000
Наружная отделка фасадов	1,762	0,000
Проемы	3,889	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,672	0,000
Потолки	1,563	0,000
Полы	3,636	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,441	66,782
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,913	2,964
Водоснабжение	2,260	7,781
Канализация	0,295	0,110
Теплоснабжение	3,858	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,864	3,050
Слаботочные сети	1,172	0,989
Система пожарной безопасности	0,496	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,938	0,000
Вертикальный транспорт	3,735	17,291
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,284	0,000
Электроосвещение	3,156	0,580
Водоснабжение	2,591	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,322	0,000
Теплоснабжение	2,391	0,000

## Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,372	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,567	0,000
Озеленение	0,021	0,000
МАФы	0,186	0,013
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2**  
**Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции**

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	65,855	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	59,114	-
1.1	в т.ч. материалы	31,527	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,522	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,250	0,000
Фундаменты	2,854	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,116	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,990	0,000
Покрытия и перекрытия	7,769	0,000
Крыши, кровли	4,907	0,000
Лестницы	1,014	0,000
Входная группа	2,094	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,323	0,000
Наружная отделка фасадов	0,127	0,000
Проемы	7,298	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,780	0,000
Потолки	1,202	0,000
Полы	3,732	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,840	59,908
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,087	6,209



## Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,734	0,437
Канализация	0,217	0,000
Теплоснабжение	2,473	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,681	0,852
Слаботочные сети	0,563	0,203
Система пожарной безопасности	0,380	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,026	2,447
Система управления технологическими процессами	0,329	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,758	26,272
Электроосвещение	0,388	0,000
Водоснабжение	1,930	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,502	0,000
Теплоснабжение	1,483	0,000
Сети связи	0,631	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,043	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,993	0,000
Озеленение	0,049	0,000
Ограждение	2,973	0,000
МАФы	1,463	2,426
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест**

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	90,838	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	73,684	-
1.1	в т.ч. материалы	40,603	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,834	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,825	0,000
Фундаменты	0,882	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,633	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,449	0,000

## Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	4,153	0,000
Покрытия и перекрытия	7,422	0,000
Крыши, кровли	6,000	0,000
Лестницы	1,312	0,000
Входная группа	1,966	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,841	0,000
Наружная отделка фасадов	5,819	0,000
Проемы	11,078	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,453	0,000
Потолки	1,202	0,000
Полы	3,872	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,134	33,267
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,974	7,831
Водоснабжение	1,999	4,013
Канализация	1,172	0,576
Теплоснабжение	2,518	3,735
Вентиляция и кондиционирование	9,104	25,683
Слаботочные сети	0,108	0,043
Система пожарной безопасности	2,415	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,370	6,381
Система управления технологическими процессами	4,043	4,950
Вертикальный транспорт	0,314	0,958
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,167	3,461
Электроосвещение	0,164	0,000
Водоснабжение	0,326	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,467	0,000
Теплоснабжение	0,815	0,000
Сети связи	0,240	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,201	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,451	0,000
Озеленение	0,084	0,000
Ограждение	0,883	0,000
МАФы	0,145	0,037
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,930	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71,965	-
1.1	в т.ч. материалы	37,674	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,197	-

## Окончание таблицы 9102-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,152	0,000
Фундаменты	3,827	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,466	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,525	0,000
Стены, перегородки	9,783	0,000
Покрытия и перекрытия	7,900	0,000
Крыши, кровли	5,189	0,000
Лестницы	4,612	0,000
Входная группа	0,140	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,976	0,000
Наружная отделка фасадов	5,963	0,000
Проемы	11,045	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,992	0,000
Потолки	0,972	0,000
Полы	4,604	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,113	77,785
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,787	12,000
Водоснабжение	0,412	0,169
Канализация	0,507	0,000
Теплоснабжение	2,864	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,124	5,862
Слаботочные сети	2,142	0,473
Система пожарной безопасности	0,440	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,067	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,209	0,000
Водоснабжение	0,508	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,163	0,000
Теплоснабжение	0,770	2,812
Сети связи	0,555	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,010	0,000
МАФы	0,140	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)***Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	58,969	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55,362	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	29,721	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10,253	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,603	-

*Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,663	0,000
Фундаменты	1,980	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,607	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,986	0,000
Стены, перегородки	10,414	0,000
Покрытия и перекрытия	4,753	0,000
Крыши, кровли	3,462	0,000
Лестницы	0,407	0,000
Входная группа	0,247	0,000
Наружная отделка фасадов	10,205	0,000
Проемы	3,009	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,538	0,000
Потолки	3,480	0,000
Полы	6,632	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,456	6,690
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,703	10,271
Водоснабжение	0,869	4,398
Канализация	0,599	1,081
Теплоснабжение	2,091	2,672
Вентиляция и кондиционирование	5,917	71,228
Слаботочные сети	0,327	0,429
Система пожарной безопасности	0,551	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,887	0,744
Система управления технологическими процессами	1,684	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,123	0,000
Водоснабжение	0,471	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,228	0,000
Теплоснабжение	0,498	0,000
Сети связи	0,449	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,020	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,510	0,000
Озеленение	0,188	0,000
МАФы	0,044	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест**

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	81,701	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	66,834	-
1.1	в т.ч. материалы	37,014	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,422	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,073	0,000
Фундаменты	1,057	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,430	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,839	0,000
Стены, перегородки	3,285	0,000
Покрытия и перекрытия	8,119	0,000
Крыши, кровли	7,922	0,000
Лестницы	1,262	0,000
Входная группа	1,295	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,141	0,000
Наружная отделка фасадов	3,835	0,000
Проемы	10,918	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,903	0,000
Потолки	1,638	0,000
Полы	5,218	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,276	39,872
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	5,248	6,811
Водоснабжение	1,995	3,502
Канализация	1,088	0,303
Теплоснабжение	2,319	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,823	24,543
Слаботочные сети	0,102	0,037
Система пожарной безопасности	1,929	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,115	6,854
Система управления технологическими процессами	3,876	3,498
Вертикальный транспорт	0,259	0,821
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,966	2,966
Электроосвещение	0,135	0,000
Водоснабжение	0,269	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,386	0,000
Теплоснабжение	0,673	0,000
Сети связи	0,198	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,166	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,199	0,000
Озеленение	0,069	0,000
Ограждение	0,856	0,000
МАФы	0,119	0,032
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест**

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	81,181	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68,160	-
1.1	в т.ч. материалы	35,328	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,252	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,728	0,000
Фундаменты	1,439	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,457	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,177	0,000
Стены, перегородки	4,719	0,000
Покрытия и перекрытия	12,471	0,000
Крыши, кровли	5,358	0,000
Лестницы	0,234	0,000
Входная группа	1,675	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,044	0,000
Наружная отделка фасадов	9,699	0,000
Проемы	18,093	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,404	0,000
Потолки	1,658	0,000
Полы	3,524	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,554	30,166
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,609	12,778
Водоснабжение	1,346	1,740
Канализация	1,568	1,726
Теплоснабжение	1,910	0,916
Вентиляция и кондиционирование	8,116	31,089
Слаботочные сети	3,178	4,179
Система пожарной безопасности	1,169	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,112	4,503
Вертикальный транспорт	1,786	8,744
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,755	3,099
Электроосвещение	0,074	0,000
Водоснабжение	0,147	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,210	0,000
Теплоснабжение	0,367	0,000
Сети связи	0,108	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,091	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,653	0,000
Озеленение	0,038	0,000
Ограждение	0,466	0,000
МАФы	0,065	0,020
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек**

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	101,161	-

ТЫС. ТЕНГЕ

## Окончание таблицы 9102-0105-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	95,225	-
1.1	в т.ч. материалы	51,503	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18,339	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,634	-

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,814	0,000
Фундаменты	6,704	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,211	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,319	0,000
Стены, перегородки	12,578	0,000
Покрытия и перекрытия	13,997	0,000
Крыши, кровли	2,758	0,000
Лестницы	0,888	0,000
Входная группа	0,107	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,715	0,000
Наружная отделка фасадов	5,321	0,000
Проемы	2,917	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,136	0,000
Потолки	0,828	0,000
Полы	4,452	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,959	78,060
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,014	17,357
Водоснабжение	0,724	2,449
Канализация	0,467	0,305
Теплоснабжение	2,443	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,127	0,070
Слаботочные сети	0,890	0,289
Система пожарной безопасности	0,901	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,342	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,765	0,000
Электроосвещение	0,898	0,000
Водоснабжение	0,699	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,834	0,000
Теплоснабжение	1,981	0,466
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,702	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,665	0,000
Озеленение	1,038	0,000



## Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,572	0,000
МАФы	0,232	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,654	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	75,489	-
1.1	в т.ч. материалы	40,562	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,830	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,522	0,000
Фундаменты	2,722	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,789	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,343	0,000
Стены, перегородки	14,613	0,000
Покрытия и перекрытия	9,427	0,000
Крыши, кровли	4,161	0,000
Лестницы	1,374	0,000
Входная группа	0,695	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,411	0,000
Наружная отделка фасадов	3,102	0,000
Проемы	2,235	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,044	0,000
Потолки	0,861	0,000
Полы	3,868	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,237	75,602
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,252	20,954
Водоснабжение	1,295	2,616
Канализация	0,416	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,266	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,869	0,000
Слаботочные сети	1,140	0,214
Система пожарной безопасности	0,564	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,277	0,000
Система управления технологическими процессами	0,303	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,713	0,000
Электроосвещение	0,774	0,000
Водоснабжение	0,569	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,440	0,000
Теплоснабжение	1,167	0,211
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,687	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,412	0,000
Озеленение	0,511	0,000
Ограждение	2,763	0,000
МАФы	0,179	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	78,923	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69,456	-
1.1	в т.ч. материалы	36,941	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,786	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,553	0,000
Фундаменты	3,041	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,589	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,214	0,000
Стены, перегородки	11,278	0,000
Покрытия и перекрытия	9,875	0,000
Крыши, кровли	3,585	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,924	0,000
Входная группа	0,736	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,911	0,000
Наружная отделка фасадов	2,462	0,000
Проемы	2,469	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,168	0,000
Потолки	2,740	0,000
Полы	4,495	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,230	76,574
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,353	13,347
Водоснабжение	0,759	0,317
Канализация	0,306	0,000
Теплоснабжение	1,922	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,779	7,770
Слаботочные сети	0,885	1,657
Система пожарной безопасности	0,585	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,211	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,820	0,000
Электроосвещение	0,213	0,139
Водоснабжение	0,543	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,420	0,000
Теплоснабжение	1,222	0,000
Сети связи	0,117	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,023	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,182	0,000
Озеленение	0,487	0,000
Ограждение	3,324	0,000
МАФы	0,581	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Приемники для арестованных лиц**  
**Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с**  
**лимитом наполнения 50 мест**

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	42 121,296	349,340
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 225,462	300,442
1.1	в т.ч. материалы	17 603,349	145,996
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 548,336	62,603
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

*Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,581	0,000
Фундаменты	1,826	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,572	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,537	0,000
Стены, перегородки	6,679	0,000
Покрытия и перекрытия	7,894	0,000
Крыши, кровли	8,188	0,000
Лестницы	0,465	0,000
Входная группа	0,288	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,277	0,000
Наружная отделка фасадов	4,986	0,000
Проемы	3,266	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,777	0,000
Потолки	0,946	0,000
Полы	3,177	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,901	42,090
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,484	9,804
Водоснабжение	1,833	2,171
Канализация	2,525	0,097
Теплоснабжение	3,118	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,863	3,324
Слаботочные сети	2,273	6,857
Система пожарной безопасности	6,924	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,506	5,566
Система управления технологическими процессами	3,951	8,231
Вертикальный транспорт	0,855	4,016
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,751	0,000
Электроосвещение	0,501	0,407
Водоснабжение	0,376	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,543	3,671
Теплоснабжение	0,933	0,000
Сети связи	0,188	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	4,017	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест**

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	24 422,612	296,968
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 086,398	256,401
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>11 532,174</i>	<i>140,226</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 690,649</i>	<i>44,877</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2 037,288</i>	<i>24,773</i>

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,625	0,000
Фундаменты	2,651	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,729	0,000
Стены, перегородки	10,879	0,000
Покрытия и перекрытия	8,807	0,000
Крыши, кровли	7,759	0,000
Лестницы	0,886	0,000
Входная группа	0,737	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,211	0,000
Наружная отделка фасадов	4,100	0,000
Проемы	3,688	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,709	0,000
Потолки	1,071	0,000
Полы	4,242	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,581	47,775
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,933	5,304
Водоснабжение	1,741	2,345
Канализация	3,725	4,171
Теплоснабжение	3,008	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,326	8,379
Слаботочные сети	3,443	10,512
Система пожарной безопасности	2,646	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,436	3,348
Вертикальный транспорт	1,380	7,348
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,646	0,000
Электроосвещение	0,419	0,359
Водоснабжение	0,315	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,251	2,726
Теплоснабжение	0,803	0,000
Сети связи	0,162	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	4,077	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Здания общественного назначения

## Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

## Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	66,015	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55,266	-
1.1	в т.ч. материалы	36,742	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,009	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,393	0,000
Фундаменты	2,669	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,298	0,000
Стены, перегородки	8,451	0,000
Покрытия и перекрытия	5,064	0,000
Крыши, кровли	8,944	0,000
Лестницы	1,495	0,000
Входная группа	0,447	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,597	0,000
Наружная отделка фасадов	7,129	0,000
Проемы	12,423	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,646	0,000
Потолки	1,425	0,000
Полы	3,923	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,562	55,885
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,388	6,538
Водоснабжение	0,465	0,286

## Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,525	0,000
Теплоснабжение	1,552	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,111	14,060
Слаботочные сети	0,121	0,000
Система пожарной безопасности	0,280	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,353	0,000
Вертикальный транспорт	3,969	23,232
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,289	0,000
Электроосвещение	0,395	0,000
Водоснабжение	0,574	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,429	0,000
Теплоснабжение	1,385	0,000
Сети связи	0,117	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,099	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,239	0,000
Озеленение	0,236	0,000
МАФы	5,008	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи**

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	122,525	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	101,323	-
1.1	в т.ч. материалы	61,444	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,018	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,272	0,000
Фундаменты	5,294	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,115	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,921	0,000
Стены, перегородки	2,292	0,000

## Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	4,281	0,000
Крыши, кровли	6,311	0,000
Лестницы	1,131	0,000
Входная группа	0,292	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,186	0,000
Наружная отделка фасадов	3,148	0,000
Проемы	13,617	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,032	0,000
Потолки	3,045	0,000
Полы	2,712	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,093	57,250
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,466	2,686
Водоснабжение	0,982	0,000
Канализация	1,022	0,146
Теплоснабжение	4,654	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,745	28,467
Слаботочные сети	0,884	1,228
Система пожарной безопасности	0,433	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,395	0,000
Система управления технологическими процессами	0,472	0,544
Вертикальный транспорт	1,718	7,051
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,854	0,201
Электроосвещение	2,150	0,000
Водоснабжение	0,435	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,458	0,000
Теплоснабжение	1,673	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,664	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,937	0,000
Озеленение	0,318	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции**

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 405,387	346,148
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 329,995	310,374
1.1	в т.ч. материалы	4 398,177	146,311
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 992,062	66,268
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774



## Окончание таблицы 9102-0304-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	614,515	20,443

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,417	0,000
Фундаменты	5,186	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,128	0,000
Стены, перегородки	15,606	0,000
Покрытия и перекрытия	7,378	0,000
Крыши, кровли	7,537	0,000
Лестницы	1,200	0,000
Входная группа	0,714	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,400	0,000
Наружная отделка фасадов	5,328	0,000
Проемы	3,896	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,405	0,000
Потолки	1,036	0,000
Полы	5,311	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,344	56,860
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,320	28,348
Водоснабжение	1,052	0,606
Канализация	0,544	0,000
Теплоснабжение	2,586	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,819	4,026
Слаботочные сети	0,300	0,778
Система пожарной безопасности	2,148	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,897	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,534	0,000
Электроосвещение	0,345	0,000
Водоснабжение	0,952	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,643	0,000
Теплоснабжение	0,923	0,000
Сети связи	0,410	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,697	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,220	0,000
Озеленение	0,570	0,000
Ограждение	1,967	0,000
МАФы	0,187	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Пожарное депо****Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места****Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций***Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	273 487,211	572,089
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	247 557,420	517,848
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	184 675,095	386,309
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	25 560,094	53,467
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	16 427,942	34,364

*Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,285	0,000
Фундаменты	3,207	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,683	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	25,793	0,000
Стены, перегородки	12,452	0,000
Покрытия и перекрытия	1,232	0,000
Крыши, кровли	4,507	0,000
Лестницы	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,267	0,000
Наружная отделка фасадов	1,449	0,000
Проемы	3,874	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	1,579	0,000
Полы	3,671	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,595	45,020
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,843	3,554
Водоснабжение	0,628	0,000
Канализация	2,243	16,054
Теплоснабжение	2,875	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,727	25,124
Слаботочные сети	1,219	5,749
Система пожарной безопасности	0,914	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,064	1,067
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,764	0,000
Электроосвещение	0,427	0,000
Водоснабжение	1,207	0,000

## Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,266	0,000
Теплоснабжение	1,027	0,000
Сети связи	1,866	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,875	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,235	0,000
Озеленение	0,606	0,000
Ограждение	1,286	0,000
МАФы	4,289	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места**  
**Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля**

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	305 548,174	538,648
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	280 804,128	495,027
1.1	в т.ч. материалы	163 734,390	288,646
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40 384,137	71,193
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 133,335	19,627

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,679	0,000
Фундаменты	5,633	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,574	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,138	0,000
Стены, перегородки	4,644	0,000
Покрытия и перекрытия	2,184	0,000
Крыши, кровли	3,516	0,000
Лестницы	0,427	0,000
Входная группа	0,209	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,453	0,000
Наружная отделка фасадов	4,865	0,000
Проемы	4,230	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,554	0,000
Потолки	0,465	0,000

## Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	1,770	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,275	33,707
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,900	0,844
Водоснабжение	3,239	18,291
Канализация	0,971	2,377
Теплоснабжение	2,596	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,137	15,792
Слаботочные сети	0,900	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,376	0,000
Система управления технологическими процессами	0,024	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,409	0,000
Электроосвещение	2,285	0,805
Водоснабжение	2,561	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,352	19,207
Канализация ливневая	1,269	0,000
Теплоснабжение	1,232	0,000
Сети связи	0,712	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,955	0,000
Проезды, тротуары и площадки	14,405	0,000
Озеленение	4,419	0,000
Ограждение	2,453	0,000
МАФы	2,192	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест**  
**Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа**

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	274 670,748	360,812
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	243 508,874	319,877
1.1	в т.ч. материалы	126 352,047	165,978
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45 164,107	59,328
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,089	0,000
Фундаменты	2,929	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,040	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,469	0,000
Стены, перегородки	2,699	0,000
Покрытия и перекрытия	5,310	0,000
Крыши, кровли	4,720	0,000
Лестницы	2,470	0,000
Входная группа	0,035	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,831	0,000
Наружная отделка фасадов	3,866	0,000
Проемы	6,847	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,309	0,000
Потолки	2,058	0,000
Полы	4,324	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,040	53,574
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,809	16,190
Водоснабжение	2,227	2,631
Канализация	1,530	0,568
Теплоснабжение	3,185	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,656	9,734
Слаботочные сети	1,089	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,324	0,000
Система управления технологическими процессами	0,579	1,209
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,963	0,000
Электроосвещение	0,529	0,641
Водоснабжение	0,523	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,980	5,788
Теплоснабжение	1,198	0,000
Сети связи	0,241	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,123	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,761	0,000
Озеленение	0,749	0,000
Ограждение	1,228	0,000
МАФы	0,268	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
  - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
  - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
  - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
  - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
  - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты образования****Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест**

Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 641,738	230,965
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 481,828	223,009
1.1	в т.ч. материалы	2 309,920	114,938
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	823,061	40,954
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,400	0,000
Фундаменты	7,842	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,768	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,229	0,000
Стены, перегородки	18,278	0,000
Покрытия и перекрытия	5,996	0,000
Крыши, кровли	13,129	0,000
Лестницы	6,373	0,000
Входная группа	1,543	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,070	0,000
Наружная отделка фасадов	3,227	0,000
Проемы	4,114	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,308	0,000
Потолки	0,959	0,000
Полы	6,139	0,000
Прочие элементы отделки	0,312	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,470	45,756
Водоснабжение	3,788	6,241
Канализация	0,604	0,000
Теплоснабжение	1,919	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,934	13,008
Слаботочные сети	0,448	0,000
Система пожарной безопасности	1,520	0,000
Система управления технологическими процессами	0,868	17,902
Вертикальный транспорт	0,762	17,093
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест**

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 065,375	234,230
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 782,102	217,909
1.1	в т.ч. материалы	2 191,822	126,284
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	640,639	36,911
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,690	0,000
Фундаменты	6,223	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,209	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,106	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,237	0,000
Стены, перегородки	14,190	0,000
Покрытия и перекрытия	9,540	0,000
Крыши, кровли	12,129	0,000
Лестницы	1,996	0,000
Входная группа	1,880	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,665	0,000
Наружная отделка фасадов	7,368	0,000
Проемы	4,045	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,603	0,000
Потолки	3,388	0,000
Полы	4,796	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,068	10,465
Водоснабжение	3,212	26,032
Канализация	1,178	0,821
Теплоснабжение	4,486	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,467	8,420
Слаботочные сети	0,421	2,352
Система пожарной безопасности	0,839	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,660	0,000
Вертикальный транспорт	4,603	50,829
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 561,385	237,296



## Окончание таблицы 9103-0101-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 397,042	226,346
1.1	в т.ч. материалы	1 780,277	118,620
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	635,580	42,349
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,304	0,000
Фундаменты	6,238	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,681	0,000
Стены, перегородки	14,308	0,000
Покрытия и перекрытия	11,772	0,000
Крыши, кровли	7,146	0,000
Лестницы	0,865	0,000
Входная группа	1,190	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,531	0,000
Проемы	14,628	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,190	0,000
Потолки	2,963	0,000
Полы	9,205	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,589	10,799
Водоснабжение	2,037	3,362
Канализация	2,957	0,258
Теплоснабжение	5,618	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,068	6,508
Слаботочные сети	0,128	0,000
Система пожарной безопасности	1,468	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,269	0,000
Система управления технологическими процессами	0,079	0,000
Вертикальный транспорт	1,762	32,574
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2**

**Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест**

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 075,389	221,311
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 969,857	215,580

тыс. тенге

## Окончание таблицы 9103-0102-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 461,644	133,678
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	663,789	36,047
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,754	0,000
Фундаменты	5,207	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,369	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,420	0,000
Стены, перегородки	11,050	0,000
Покрытия и перекрытия	16,577	0,000
Крыши, кровли	4,049	0,000
Лестницы	3,086	0,000
Входная группа	0,795	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,556	0,000
Наружная отделка фасадов	8,053	0,000
Проемы	4,797	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,567	0,000
Потолки	1,420	0,000
Полы	9,210	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,865	17,248
Водоснабжение	1,678	11,833
Канализация	2,057	1,104
Теплоснабжение	3,607	12,484
Вентиляция и кондиционирование	3,122	12,945
Слаботочные сети	0,323	0,000
Система пожарной безопасности	1,031	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,897	0,000
Система управления технологическими процессами	0,261	0,000
Вертикальный транспорт	1,249	44,386
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций**  
**Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га**

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	236 032,466	-

тыс. тенге

## Окончание таблицы 9103-0103-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	227 967,485	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	129 218,008	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	31 511,594	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,209	100,000
Водоснабжение	7,713	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,321	0,000
Теплоснабжение	11,843	0,000
Сети связи	1,711	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,972	0,000
Проезды, тротуары и площадки	21,468	0,000
Озеленение	8,347	0,000
Ограждение	6,378	0,000
МАФы	19,039	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	227 907,945	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	221 455,959	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	127 611,557	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	30 415,303	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,123	100,000
Водоснабжение	6,395	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,899	0,000
Теплоснабжение	9,845	0,000

## Окончание таблицы 9103-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	1,419	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,908	0,000
Проезды, тротуары и площадки	20,664	0,000
Озеленение	7,174	0,000
Ограждение	9,232	0,000
МАФы	25,341	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	200 184,980	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	195 883,657	-
1.1	в т.ч. материалы	119 655,489	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	23 387,667	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,689	100,000
Водоснабжение	5,277	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,241	0,000
Теплоснабжение	7,745	0,000
Сети связи	1,078	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,858	0,000
Проезды, тротуары и площадки	24,649	0,000
Озеленение	5,450	0,000
Ограждение	7,013	0,000
МАФы	31,001	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

## Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2

## Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	325,007
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	296,317
1.1	в т.ч. материалы	-	169,133
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	52,774
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	28,690
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,215	0,000
Фундаменты	6,093	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,905	0,000
Стены, перегородки	10,403	0,000
Покрытия и перекрытия	5,067	0,000
Крыши, кровли	12,205	0,000
Лестницы	1,302	0,000
Входная группа	1,220	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,634	0,000
Наружная отделка фасадов	11,403	0,000
Проемы	3,781	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,813	0,000
Потолки	0,984	0,000
Полы	6,193	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,181	9,577
Водоснабжение	1,046	0,544
Канализация	0,737	0,000
Теплоснабжение	3,483	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,283	15,729
Слаботочные сети	2,816	16,052
Система пожарной безопасности	3,007	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,660	11,088
Вертикальный транспорт	1,568	14,433
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**  
**Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест**

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	306,155

## Окончание таблицы 9103-0202-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	284,843
1.1	в т.ч. материалы	-	157,230
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	46,925
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	21,313
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,212	0,000
Фундаменты	5,901	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,241	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,097	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,637	0,000
Стены, перегородки	13,757	0,000
Покрытия и перекрытия	6,791	0,000
Крыши, кровли	7,803	0,000
Лестницы	0,652	0,000
Входная группа	0,826	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,333	0,000
Наружная отделка фасадов	11,066	0,000
Проемы	2,741	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,083	0,000
Потолки	0,652	0,000
Полы	5,037	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,370	7,530
Водоснабжение	1,208	0,000
Канализация	0,655	0,788
Теплоснабжение	3,347	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,696	22,375
Слаботочные сети	3,102	18,864
Система пожарной безопасности	2,391	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,264	8,963
Вертикальный транспорт	1,138	12,827
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2**  
**Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест**

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	303,157
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	289,716
1.1	в т.ч. материалы	-	171,333
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	42,679
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	13,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,161	0,000
Фундаменты	8,804	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,206	0,000
Стены, перегородки	5,501	0,000
Покрытия и перекрытия	13,963	0,000
Крыши, кровли	3,329	0,000
Лестницы	1,161	0,000
Входная группа	0,718	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,726	0,000
Наружная отделка фасадов	13,179	0,000
Проемы	7,108	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,650	0,000
Потолки	3,421	0,000
Полы	9,094	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,095	5,357
Водоснабжение	1,167	4,198
Канализация	0,716	0,146
Теплоснабжение	2,884	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,590	19,507
Слаботочные сети	2,014	20,878
Система пожарной безопасности	1,790	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,190	15,910
Вертикальный транспорт	0,531	9,426
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2**

**Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест**

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	280,360
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	267,754
1.1	в т.ч. материалы	-	158,839
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	39,352
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	12,605
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,039

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,112	0,000
Фундаменты	10,877	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,140	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,499	0,000
Стены, перегородки	5,580	0,000
Покрытия и перекрытия	14,104	0,000
Крыши, кровли	4,485	0,000
Лестницы	1,237	0,000
Входная группа	0,934	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,132	0,000
Наружная отделка фасадов	9,264	0,000
Проемы	7,086	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,148	0,000
Потолки	5,879	0,000
Полы	7,196	0,000
Прочие элементы отделки	0,032	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,476	4,845
Водоснабжение	1,194	7,558
Канализация	0,785	0,087
Теплоснабжение	3,516	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,820	17,437
Слаботочные сети	2,047	19,645
Система пожарной безопасности	1,840	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,136	15,371
Вертикальный транспорт	0,481	8,425
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Благоустройство и внутримплощадочные сети для  
общеобразовательных организаций: школ  
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га**



Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	225 084,873	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	215 656,553	-
1.1	в т.ч. материалы	118 979,465	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27 788,764	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	11,768	90,935
Электроосвещение	3,716	0,000
Водоснабжение	2,993	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,747	0,000
Канализация ливневая	1,624	0,000
Теплоснабжение	8,436	9,065
Сети связи	3,081	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	6,843	0,000
Проезды, тротуары и площадки	41,630	0,000
Озеленение	5,542	0,000
Ограждение	3,553	0,000
МАФы	7,067	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	213 566,756	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	207 413,636	-
1.1	в т.ч. материалы	113 287,305	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27 688,876	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	9,557	91,666

## Окончание таблицы 9103-0206-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	3,568	0,000
Водоснабжение	3,426	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,054	0,000
Канализация ливневая	1,662	0,000
Теплоснабжение	8,452	8,334
Сети связи	1,952	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,224	0,000
Проезды, тротуары и площадки	43,610	0,000
Озеленение	6,457	0,000
Ограждение	3,682	0,000
МАФы	7,356	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	200 024,582	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	193 469,046	-
1.1	в т.ч. материалы	105 587,835	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	25 473,176	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	11,668	93,481
Электроосвещение	3,887	0,000
Водоснабжение	4,002	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,782	0,000
Канализация ливневая	1,783	0,000
Теплоснабжение	8,927	6,519
Сети связи	1,736	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,710	0,000
Проезды, тротуары и площадки	38,782	0,000
Озеленение	6,231	0,000
Ограждение	3,864	0,000
МАФы	7,628	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования**  
**Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2**  
**Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест**

Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 587,558	278,987
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 278,502	260,192
1.1	в т.ч. материалы	2 297,187	139,701
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	765,454	46,550
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,100	0,000
Фундаменты	6,177	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,450	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,984	0,000
Стены, перегородки	5,471	0,000
Покрытия и перекрытия	13,623	0,000
Крыши, кровли	1,803	0,000
Лестницы	1,199	0,000
Входная группа	0,434	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,493	0,000
Наружная отделка фасадов	4,954	0,000
Проемы	8,320	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,838	0,000
Потолки	2,190	0,000
Полы	5,956	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,296	3,525
Водоснабжение	4,260	11,639
Канализация	1,091	1,206
Теплоснабжение	4,309	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,511	35,115
Слаботочные сети	0,287	1,611
Система пожарной безопасности	0,941	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,820	1,128
Система управления технологическими процессами	2,063	7,039
Вертикальный транспорт	2,094	21,623
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,764	6,057
Электроосвещение	0,324	0,037
Водоснабжение	0,451	0,000

## Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,719	0,000
Теплоснабжение	2,356	0,000
Сети связи	1,046	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,547	0,000
Озеленение	0,103	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Организации детского творчества и развития**  
**Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2**  
**Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест**

Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 167,120	380,477
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 658,485	361,443
1.1	в т.ч. материалы	5 482,451	205,166
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 537,200	57,526
2	Оборудование, мебель и инвентарь	508,635	19,034
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	264,377	9,894

Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,049	0,000
Фундаменты	6,289	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,271	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	17,034	0,000
Покрытия и перекрытия	5,483	0,000
Крыши, кровли	11,631	0,000
Входная группа	2,050	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,050	0,000
Наружная отделка фасадов	0,192	0,000
Проемы	3,128	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,277	0,000
Потолки	1,404	0,000
Полы	7,002	0,000
Прочие элементы отделки	0,054	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9103-0501-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,145	51,978
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,163	0,000
Водоснабжение	1,812	0,000
Канализация	1,589	2,565
Теплоснабжение	2,709	2,355
Вентиляция и кондиционирование	3,873	8,515
Система пожарной безопасности	1,775	13,364
Система антитеррористической безопасности	1,428	8,983
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,619	12,240
Водоснабжение	0,684	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,739	0,000
Теплоснабжение	3,019	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,172	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,722	0,000
Озеленение	1,754	0,000
Ограждение	1,519	0,000
МАФы	1,363	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 15 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек**

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	9 520,856	383,918
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 287,144	334,170
1.1	в т.ч. материалы	4 820,460	194,380
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 318,792	53,179
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,293	0,000
Фундаменты	4,798	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,481	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,044	0,000

## Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,999	0,000
Крыши, кровли	4,073	0,000
Лестницы	0,166	0,000
Входная группа	2,538	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,518	0,000
Наружная отделка фасадов	5,369	0,000
Проемы	8,632	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,274	0,000
Потолки	3,369	0,000
Полы	3,084	0,000
Прочие элементы отделки	3,194	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,351	65,528
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,494	1,437
Водоснабжение	0,728	0,388
Канализация	0,816	0,161
Теплоснабжение	3,512	4,965
Вентиляция и кондиционирование	4,941	10,158
Слаботочные сети	0,890	1,576
Система пожарной безопасности	2,163	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,414	1,243
Вертикальный транспорт	0,763	4,562
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,844	2,484
Электроосвещение	1,067	0,021
Водоснабжение	0,496	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,225	0,000
Теплоснабжение	2,713	0,052
Сети связи	0,486	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,215	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,426	0,000
Озеленение	2,229	0,000
Ограждение	0,022	0,000
МАФы	0,376	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м<sup>2</sup> до 10 000 м<sup>2</sup>

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 857,411	229,837
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 652,133	198,562
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 420,872	114,715
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 093,122	28,365
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,387	0,000
Фундаменты	5,516	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,433	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	19,532	0,000
Покрытия и перекрытия	9,765	0,000
Крыши, кровли	3,888	0,000
Лестницы	0,859	0,000
Входная группа	1,662	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,362	0,000
Проемы	4,378	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,233	0,000
Потолки	1,284	0,000
Полы	6,232	0,000
Прочие элементы отделки	0,011	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,633	83,780
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,148	2,487
Водоснабжение	1,349	0,522
Канализация	1,253	0,096
Теплоснабжение	3,658	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,896	1,062
Слаботочные сети	0,038	0,000
Система пожарной безопасности	0,639	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,277	0,000
Система управления технологическими процессами	0,031	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,705	3,112
Водоснабжение	0,285	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,620	0,000
Теплоснабжение	0,864	0,712
Сети связи	0,052	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,418	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,873	0,000

## Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,936	0,000
Ограждение	2,415	0,000
МАФы	4,368	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 7 Интернатные организации

## Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2

## Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	14 231,085	281,125
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 082,607	258,437
1.1	в т.ч. материалы	6 434,633	127,111
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 755,767	54,438
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,700	0,000
Фундаменты	5,097	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,222	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,598	0,000
Стены, перегородки	13,440	0,000
Покрытия и перекрытия	5,540	0,000
Крыши, кровли	6,297	0,000
Лестницы	1,136	0,000
Входная группа	0,768	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,229	0,000
Наружная отделка фасадов	5,111	0,000
Проемы	5,107	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,031	0,000
Потолки	1,797	0,000
Полы	5,831	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,795	63,198
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		



## Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	4,049	5,723
Водоснабжение	1,267	2,846
Канализация	1,588	2,171
Теплоснабжение	2,235	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,141	3,480
Слаботочные сети	0,202	0,679
Система пожарной безопасности	0,553	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,086	0,019
Вертикальный транспорт	0,636	6,356
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,072	15,120
Электроосвещение	0,258	0,000
Водоснабжение	1,037	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,800	0,349
Теплоснабжение	0,876	0,000
Сети связи	0,109	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,281	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,762	0,000
Озеленение	0,291	0,000
Ограждение	0,904	0,000
МАФы	0,155	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)**

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	10 242,776	248,847
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 031,992	219,431
1.1	в т.ч. материалы	5 101,879	123,949
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 423,743	34,590
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,255	0,000
Фундаменты	1,349	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,465	0,000

## Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,378	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,316	0,000
Стены, перегородки	13,291	0,000
Покрытия и перекрытия	5,851	0,000
Крыши, кровли	8,671	0,000
Лестницы	0,539	0,000
Входная группа	1,266	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,053	0,000
Наружная отделка фасадов	1,279	0,000
Проемы	4,329	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,492	0,000
Потолки	1,712	0,000
Полы	4,610	0,000
Прочие элементы отделки	0,419	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,209	75,402
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,812	1,644
Водоснабжение	2,332	0,752
Канализация	1,252	0,273
Теплоснабжение	3,009	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,163	6,014
Слаботочные сети	0,562	1,411
Система пожарной безопасности	1,507	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,556	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,865	6,067
Электроосвещение	2,385	0,473
Водоснабжение	1,472	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,719	7,190
Теплоснабжение	4,066	0,000
Сети связи	0,113	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,612	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,211	0,000
Озеленение	0,238	0,000
Ограждение	0,452	0,000
МАФы	0,189	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
  - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
  - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м<sup>2</sup> до 1 000 м<sup>2</sup>» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Объекты здравоохранения****Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену***Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 497,053	527,644
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 533,015	449,352
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 741,347	222,632
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 032,935	83,887
2	Оборудование, мебель и инвентарь	964,037	78,292
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	679,734	55,203

*Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	7,205	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	10,037	0,000
Покрытия и перекрытия	4,102	0,000
Крыши, кровли	7,599	0,000
Лестницы	0,589	0,000
Входная группа	2,175	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,076	0,000
Наружная отделка фасадов	0,268	0,000
Проемы	5,206	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,269	0,000
Потолки	0,636	0,000
Полы	5,016	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,690	70,509
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,634	6,179
Водоснабжение	3,657	1,933
Канализация	1,958	0,000
Теплоснабжение	1,301	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,281	0,000
Слаботочные сети	0,156	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,293	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,238	18,907
Электроосвещение	3,287	2,472
Водоснабжение	0,973	0,000

## Окончание таблицы 9104-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,878	0,000
Канализация ливневая	2,188	0,000
Сети связи	0,494	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,199	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,339	0,000
Озеленение	1,451	0,000
Ограждение	3,364	0,000
МАФы	0,442	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 361,462	492,594
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 908,701	426,246
1.1	в т.ч. материалы	1 447,352	212,097
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	553,835	81,160
2	Оборудование, мебель и инвентарь	452,760	66,348
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	316,062	46,316

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	6,611	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,059	0,000
Покрытия и перекрытия	4,127	0,000
Крыши, кровли	15,060	0,000
Лестницы	0,039	0,000
Входная группа	1,482	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,507	0,000
Наружная отделка фасадов	0,888	0,000
Проемы	3,775	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,274	0,000
Потолки	1,265	0,000
Полы	5,832	0,000
Прочие элементы отделки	0,440	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,410	69,808

## Окончание таблицы 9104-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,321	7,660
Водоснабжение	2,856	6,829
Канализация	0,563	0,000
Теплоснабжение	4,655	4,870
Вентиляция и кондиционирование	0,458	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,290	0,000
Газоснабжение	0,227	0,596
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,979	9,991
Электроосвещение	0,477	0,000
Водоснабжение	1,118	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,332	0,000
Газоснабжение	3,373	0,246
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,418	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,382	0,000
Озеленение	0,201	0,000
Ограждение	0,475	0,000
МАФы	0,105	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м<sup>2</sup> до 1 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену**

Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	4 409,252	504,953
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 184,201	364,659
1.1	в т.ч. материалы	1 501,788	171,987
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	690,922	79,125
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 091,056	124,949

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,991	0,000
Фундаменты	2,569	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,214	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	1,728	0,000
Стены, перегородки	8,111	0,000
Покрытия и перекрытия	4,119	0,000
Крыши, кровли	5,175	0,000
Лестницы	0,702	0,000
Входная группа	2,306	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,255	0,000
Наружная отделка фасадов	3,063	0,000
Проемы	4,481	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,779	0,000
Потолки	0,990	0,000
Полы	3,141	0,000
Прочие элементы отделки	0,438	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,482	89,062
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,241	3,108
Водоснабжение	1,361	0,781
Канализация	0,746	0,000
Теплоснабжение	2,417	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,243	1,458
Слаботочные сети	0,146	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,610	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,221	5,082
Электроосвещение	0,615	0,000
Водоснабжение	0,626	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,197	0,000
Теплоснабжение	0,880	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,605	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,502	0,000
Озеленение	0,742	0,000
МАФы	1,307	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 посещение в смену	м2	
	Показатель стоимости объекта	9 070,190	584,826	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 806,866	503,370	
1.1	в т.ч. материалы	3 455,465	222,801	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 826,239	117,752	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 263,324	81,456	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	842,093	54,296	

Таблица 9104-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,350	0,000
Фундаменты	9,894	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,752	0,000
Стены, перегородки	6,918	0,000
Покрытия и перекрытия	4,687	0,000
Крыши, кровли	10,430	0,000
Лестницы	0,007	0,000
Входная группа	0,479	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,576	0,000
Наружная отделка фасадов	4,251	0,000
Проемы	2,153	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,205	0,000
Потолки	3,056	0,000
Полы	2,437	0,000
Прочие элементы отделки	0,507	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,001	66,657
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,927	4,240
Водоснабжение	1,896	0,423
Канализация	0,333	0,000
Теплоснабжение	3,746	0,381
Вентиляция и кондиционирование	2,338	2,572
Слаботочные сети	2,391	5,642
Система антитеррористической безопасности	2,487	0,137
Система управления технологическими процессами	4,790	8,801
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,869	10,577
Электроосвещение	0,584	0,035
Водоснабжение	0,527	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,359	0,000
Теплоснабжение	1,212	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,335	0,000
Озеленение	0,092	0,000
МАФы	0,378	0,534
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену



Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 120,947	486,088
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 558,552	441,426
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 020,658	239,882
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 067,684	84,789
2	Оборудование, мебель и инвентарь	562,396	44,662
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	306,358	24,329

Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,509	0,000
Фундаменты	1,557	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,298	0,000
Стены, перегородки	9,527	0,000
Покрытия и перекрытия	4,699	0,000
Крыши, кровли	1,015	0,000
Лестницы	0,474	0,000
Входная группа	1,078	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,743	0,000
Наружная отделка фасадов	4,544	0,000
Проемы	3,482	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,017	0,000
Потолки	1,329	0,000
Полы	4,736	0,000
Прочие элементы отделки	0,596	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,888	54,474
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,757	9,063
Водоснабжение	1,419	0,515
Канализация	1,034	0,000
Теплоснабжение	2,528	0,686
Вентиляция и кондиционирование	2,949	5,150
Слаботочные сети	1,593	8,603
Система антитеррористической безопасности	1,485	2,209
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,962	19,262
Электроосвещение	1,473	0,000
Водоснабжение	1,086	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,278	0,000
Теплоснабжение	15,188	0,000
Сети связи	0,451	0,038
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,306	0,000

## Окончание таблицы 9104-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	4,058	0,000
Озеленение	0,758	0,000
Ограждение	3,863	0,000
МАФы	0,321	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 529,546	769,903
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 449,523	642,557
1.1	в т.ч. материалы	2 562,648	302,163
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 295,978	152,810
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 080,023	127,346
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	994,130	117,219

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,327	0,000
Фундаменты	2,964	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,240	0,000
Стены, перегородки	25,849	0,000
Покрытия и перекрытия	3,291	0,000
Крыши, кровли	4,192	0,000
Лестницы	0,502	0,000
Входная группа	2,164	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,170	0,000
Наружная отделка фасадов	2,587	0,000
Проемы	2,859	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,019	0,000
Потолки	0,649	0,000
Полы	1,795	0,000
Прочие элементы отделки	0,125	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,764	92,047
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,743	0,764
Водоснабжение	1,226	1,013

## Окончание таблицы 9104-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	1,644	0,000
Теплоснабжение	1,986	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,913	0,000
Слаботочные сети	0,082	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,771	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,678	5,764
Электроосвещение	0,653	0,412
Водоснабжение	0,237	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,461	0,000
Теплоснабжение	0,919	0,000
Сети связи	0,262	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,075	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,721	0,000
Озеленение	1,368	0,000
Ограждение	1,535	0,000
МАФы	0,231	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м<sup>2</sup> до 3 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену**

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	5 998,662	470,069
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 823,461	377,977
1.1	в т.ч. материалы	2 134,806	167,288
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 188,704	93,150
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,321	1,314
Фундаменты	2,452	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,265	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,552	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,553	0,000

## Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	5,428	0,000
Покрытия и перекрытия	5,123	0,000
Крыши, кровли	7,844	0,000
Лестницы	0,673	0,000
Входная группа	0,434	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,257	0,000
Наружная отделка фасадов	3,032	0,000
Проемы	2,637	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,060	0,000
Потолки	1,515	0,000
Полы	4,689	0,000
Прочие элементы отделки	0,409	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,403	85,226
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	13,316	1,465
Водоснабжение	3,392	1,432
Канализация	1,575	0,000
Теплоснабжение	0,979	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,357	2,424
Слаботочные сети	0,105	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,697	0,000
Вертикальный транспорт	0,337	1,193
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,874	5,539
Электроосвещение	0,263	0,000
Водоснабжение	0,523	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,750	0,000
Теплоснабжение	1,099	0,000
Сети связи	0,385	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,657	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,569	0,000
Озеленение	0,135	0,000
Ограждение	1,234	0,000
МАФы	0,106	0,060
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 984,683	663,224
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 246,612	540,377
1.1	в т.ч. материалы	1 796,223	298,969
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	663,266	110,396

## Окончание таблицы 9104-0103-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,196	0,000
Фундаменты	1,774	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,513	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,308	0,000
Стены, перегородки	4,778	0,000
Покрытия и перекрытия	3,973	0,000
Крыши, кровли	2,513	0,000
Лестницы	0,033	0,000
Входная группа	0,099	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,517	0,000
Наружная отделка фасадов	6,058	0,000
Проемы	4,712	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,922	0,000
Потолки	1,353	0,000
Полы	3,501	0,000
Прочие элементы отделки	0,453	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,401	67,003
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,275	1,848
Водоснабжение	1,469	0,018
Канализация	0,824	0,506
Теплоснабжение	1,887	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,353	1,783
Слаботочные сети	0,194	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,061	2,271
Система управления технологическими процессами	0,814	0,000
Вертикальный транспорт	2,560	12,372
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,784	13,234
Электроосвещение	0,615	0,220
Водоснабжение	0,192	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,258	0,000
Канализация ливневая	0,117	0,142
Теплоснабжение	1,601	0,000
Сети связи	0,213	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,226	0,000

## Окончание таблицы 9104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	2,914	0,000
Озеленение	2,109	0,000
МАФы	0,428	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2**

**Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену**

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 012,388	368,704
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 709,805	308,763
1.1	в т.ч. материалы	3 186,464	146,631
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 471,288	67,704
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 160,109	53,384

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,451	0,000
Фундаменты	2,489	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,246	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,868	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,936	0,000
Стены, перегородки	4,887	0,000
Покрытия и перекрытия	5,451	0,000
Крыши, кровли	0,932	0,000
Лестницы	1,001	0,000
Входная группа	0,570	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,296	0,000
Наружная отделка фасадов	5,392	0,000
Проемы	5,307	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,138	0,000
Потолки	2,627	0,000
Полы	5,158	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,067	87,672

## Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,316	7,501
Водоснабжение	1,425	0,201
Канализация	1,975	0,336
Теплоснабжение	3,863	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,427	0,765
Слаботочные сети	1,625	0,946
Система антитеррористической безопасности	0,994	0,188
Вертикальный транспорт	0,724	2,128
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,207	0,000
Электроосвещение	0,917	0,208
Водоснабжение	0,285	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,229	0,000
Канализация ливневая	0,177	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,175	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,956	0,000
Озеленение	0,155	0,000
Ограждение	1,660	0,000
МАФы	0,075	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 147,411	668,519
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 061,761	497,385
1.1	в т.ч. материалы	2 297,885	188,548
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 539,312	126,305
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,204	0,000
Фундаменты	1,442	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,867	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,646	0,000
Стены, перегородки	3,185	0,000

## Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	4,841	0,000
Крыши, кровли	3,409	0,000
Лестницы	0,267	0,000
Входная группа	0,311	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,455	0,000
Наружная отделка фасадов	4,608	0,000
Проемы	3,365	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,964	0,000
Потолки	1,143	0,000
Полы	2,321	0,000
Прочие элементы отделки	0,079	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,336	81,640
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,773	0,307
Водоснабжение	2,848	0,504
Канализация	10,087	0,128
Теплоснабжение	12,527	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,063	5,230
Слаботочные сети	0,215	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,708	0,039
Система управления технологическими процессами	0,084	0,023
Вертикальный транспорт	1,899	6,231
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,394	4,593
Электроосвещение	0,611	0,000
Водоснабжение	0,145	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,104	0,000
Теплоснабжение	0,448	0,000
Сети связи	1,127	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,655	0,000
Озеленение	0,127	0,000
Ограждение	0,571	0,000
МАФы	0,137	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь

Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м<sup>2</sup>

Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	50 938,691	561,809
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 979,974	385,799



## Окончание таблицы 9104-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
1.1	в т.ч. материалы	19 520,880	215,298
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 027,023	77,502
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13 363,267	147,385

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,596	0,000
Фундаменты	1,958	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,604	0,000
Стены, перегородки	8,412	0,000
Покрытия и перекрытия	7,919	0,000
Крыши, кровли	1,109	0,000
Лестницы	0,481	0,000
Входная группа	1,390	0,000
Наружная отделка фасадов	2,216	0,000
Проемы	3,252	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,388	0,000
Потолки	2,075	0,000
Полы	5,775	0,000
Прочие элементы отделки	0,518	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,511	83,736
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,477	1,546
Водоснабжение	1,265	0,374
Канализация	1,007	0,000
Теплоснабжение	3,321	0,283
Вентиляция и кондиционирование	7,957	9,321
Слаботочные сети	0,901	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,000
Система управления технологическими процессами	0,294	0,144
Вертикальный транспорт	1,308	3,517
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,489	0,517
Электроосвещение	0,296	0,000
Водоснабжение	0,606	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,375	0,000
Теплоснабжение	0,673	0,000
Сети связи	0,149	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,157	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,965	0,000
Озеленение	0,260	0,000

## Окончание таблицы 9104-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	0,035	0,000
МАФы	0,176	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест**

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 385,310	321,886
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 233,768	289,330
1.1	в т.ч. материалы	6 318,381	178,634
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 714,966	48,486
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	669,782	18,936

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,167	0,000
Фундаменты	3,026	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,642	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,437	0,000
Стены, перегородки	11,128	0,000
Покрытия и перекрытия	11,701	0,000
Крыши, кровли	2,866	0,000
Лестницы	1,296	0,000
Входная группа	0,486	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,239	0,000
Наружная отделка фасадов	1,842	0,000
Проемы	3,536	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,413	0,000
Потолки	0,769	0,000
Полы	6,138	0,000
Прочие элементы отделки	0,297	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,439	58,178
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,436	7,170
Водоснабжение	1,996	3,799

## Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	3,295	10,914
Теплоснабжение	1,699	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,780	1,458
Слаботочные сети	0,382	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,861	0,000
Вертикальный транспорт	1,217	10,880
Газоснабжение	0,082	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,989	2,485
Электроосвещение	0,409	0,000
Водоснабжение	1,918	0,190
Канализация хозяйственно-бытовая	0,667	2,296
Теплоснабжение	1,093	0,000
Сети связи	0,799	0,000
Газоснабжение	1,384	0,102
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,052	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,963	0,000
Озеленение	0,060	0,025
Ограждение	0,317	0,000
МАФы	0,181	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	33 903,811	326,020
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	31 081,586	298,882
1.1	в т.ч. материалы	15 966,192	153,531
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 418,897	61,724
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,325	0,000
Фундаменты	3,952	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,313	0,000
Стены, перегородки	11,926	0,000
Покрытия и перекрытия	6,738	0,000
Крыши, кровли	7,709	0,000

## Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,609	0,000
Входная группа	2,291	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,192	0,000
Наружная отделка фасадов	3,897	0,000
Проемы	3,748	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,987	0,000
Потолки	1,456	0,000
Полы	4,302	0,000
Прочие элементы отделки	1,994	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,193	75,491
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,981	5,345
Водоснабжение	1,050	2,514
Канализация	0,988	0,967
Теплоснабжение	2,351	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,537	6,586
Слаботочные сети	0,664	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,635	0,179
Система управления технологическими процессами	0,111	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,310	7,353
Электроосвещение	0,587	0,000
Водоснабжение	0,853	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,399	0,000
Теплоснабжение	1,605	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,268	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,008	0,000
Озеленение	0,492	0,000
Ограждение	5,119	0,000
МАФы	0,408	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 20 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест**

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	114 800,056	469,488
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67 603,780	276,474
1.1	в т.ч. материалы	37 005,699	151,339
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 578,452	47,351
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39 495,105	161,520

тыс. тенге

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,494	0,000
Фундаменты	1,329	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,195	0,000
Стены, перегородки	9,153	0,000
Покрытия и перекрытия	4,758	0,000
Крыши, кровли	2,300	0,000
Лестницы	0,334	0,000
Входная группа	1,022	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,579	0,000
Наружная отделка фасадов	0,452	0,000
Проемы	1,789	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,853	0,000
Потолки	1,024	0,000
Полы	3,562	0,000
Прочие элементы отделки	0,101	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,713	83,683
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,663	1,734
Водоснабжение	0,855	0,000
Канализация	0,595	0,008
Теплоснабжение	1,379	0,361
Вентиляция и кондиционирование	7,885	8,226
Слаботочные сети	0,356	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,046	0,000
Система управления технологическими процессами	0,105	0,000
Вертикальный транспорт	1,433	3,126
Газоснабжение	2,349	1,914
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,321	0,735
Электроосвещение	0,113	0,000
Водоснабжение	0,612	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,248	0,000
Теплоснабжение	0,850	0,000
Сети связи	0,590	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,587	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,414	0,000
Озеленение	1,547	0,000
Ограждение	0,299	0,020
МАФы	0,079	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м<sup>2</sup> до 30 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест**

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	106 636,851	876,569
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 942,889	336,556
1.1	в т.ч. материалы	22 258,870	182,971
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 058,722	66,244
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,326	0,000
Фундаменты	1,323	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,236	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,039	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,910	0,000
Стены, перегородки	4,852	0,000
Покрытия и перекрытия	3,805	0,000
Крыши, кровли	3,250	0,000
Лестницы	0,441	0,000
Входная группа	0,279	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,546	0,000
Наружная отделка фасадов	1,958	0,000
Проемы	2,061	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,079	0,000
Потолки	0,589	0,000
Полы	2,637	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	60,482	95,203
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,874	0,501
Водоснабжение	0,585	0,001
Канализация	0,553	0,207
Теплоснабжение	0,869	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,953	0,685
Слаботочные сети	0,620	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,241	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,143	3,020
Газоснабжение	0,399	0,091
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,078	0,047
Электроосвещение	0,071	0,000
Водоснабжение	0,395	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,372	0,000
Теплоснабжение	0,963	0,000
Сети связи	0,142	0,000
Газоснабжение	0,036	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,016	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,626	0,000
Озеленение	0,046	0,000
Ограждение	0,176	0,000
МАФы	0,023	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2**  
**Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест**

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	133 266,312	924,737
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 356,700	363,304
1.1	в т.ч. материалы	33 905,580	235,271
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 898,754	47,871
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,054	0,000
Фундаменты	0,658	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,688	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,089	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,869	0,000
Стены, перегородки	2,541	0,000
Покрытия и перекрытия	3,309	0,000
Крыши, кровли	0,945	0,000
Лестницы	0,170	0,000
Входная группа	0,204	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,380	0,000

## Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка фасадов	2,495	0,000
Проемы	2,409	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,027	0,000
Потолки	1,844	0,000
Полы	2,410	0,000
Прочие элементы отделки	1,065	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,890	87,767
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,122	0,787
Водоснабжение	0,539	0,032
Канализация	0,314	0,024
Теплоснабжение	1,086	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,526	6,716
Слаботочные сети	0,236	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,482	0,062
Вертикальный транспорт	0,485	0,678
Газоснабжение	2,199	2,781
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,022	0,960
Электроосвещение	0,122	0,008
Водоснабжение	0,156	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,180	0,000
Теплоснабжение	0,372	0,000
Сети связи	0,049	0,001
Газоснабжение	0,064	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,518	0,001
Озеленение	0,235	0,000
Ограждение	0,207	0,000
МАФы	0,002	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

## Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2

## Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	45,178	358,197
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40,623	322,086
1.1	в т.ч. материалы	21,820	173,005



## Окончание таблицы 9104-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,634	68,456
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,971	15,627

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,523	0,000
Фундаменты	5,175	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,564	0,000
Стены, перегородки	4,023	0,000
Покрытия и перекрытия	8,560	0,000
Крыши, кровли	2,690	0,000
Входная группа	2,613	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,462	0,000
Наружная отделка фасадов	1,850	0,000
Проемы	6,741	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,280	0,000
Потолки	1,132	0,000
Полы	4,408	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,842	43,336
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,981	12,427
Водоснабжение	1,339	0,211
Канализация	0,638	0,000
Теплоснабжение	6,193	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,318	1,601
Слаботочные сети	0,312	1,253
Система антитеррористической безопасности	4,116	15,075
Система управления технологическими процессами	0,746	0,876
Вертикальный транспорт	0,848	3,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,678	7,100
Электроосвещение	0,400	0,000
Водоснабжение	0,657	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,931	0,000
Теплоснабжение	1,057	0,000
Сети связи	0,145	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,167	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,656	0,000
Озеленение	0,011	0,000
Ограждение	1,878	0,000
МАФы	0,066	0,000

## Окончание таблицы 9104-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год**

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	17,140	309,296
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16,089	290,330
1.1	в т.ч. материалы	8,457	152,613
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,784	50,246
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,385	0,000
Фундаменты	8,202	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,638	0,000
Стены, перегородки	12,812	0,000
Покрытия и перекрытия	4,002	0,000
Крыши, кровли	2,511	0,000
Лестницы	1,101	0,000
Входная группа	1,293	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,586	0,000
Наружная отделка фасадов	2,864	0,000
Проемы	5,444	0,031
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,947	0,000
Потолки	1,138	0,000
Полы	5,044	0,000
Прочие элементы отделки	0,704	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,058	44,335
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,849	7,656
Водоснабжение	2,542	16,234
Канализация	1,099	0,753
Теплоснабжение	2,218	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,989	5,074

## Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	0,207	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,267	11,600
Система управления технологическими процессами	0,405	2,714
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,790	6,116
Электроосвещение	1,190	1,466
Водоснабжение	2,541	3,759
Канализация хозяйственно-бытовая	0,706	0,226
Теплоснабжение	1,132	0,036
Сети связи	3,363	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,692	0,000
Озеленение	7,916	0,000
Ограждение	1,175	0,000
МАФы	6,190	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год**

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	24,738	440,270
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22,471	399,930
1.1	в т.ч. материалы	12,164	216,484
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3,797	67,582
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,216	0,000
Фундаменты	4,385	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,669	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,774	0,000
Стены, перегородки	8,260	0,000
Покрытия и перекрытия	5,057	0,000
Крыши, кровли	4,961	0,000
Лестницы	0,533	0,000

## Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	1,124	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,565	0,000
Наружная отделка фасадов	3,304	0,000
Проемы	3,341	0,017
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,083	0,000
Потолки	1,239	0,000
Полы	5,204	0,000
Прочие элементы отделки	0,201	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,871	66,963
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,457	2,375
Водоснабжение	2,978	15,603
Канализация	0,833	0,106
Теплоснабжение	1,901	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,862	5,257
Слаботочные сети	0,857	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,761	5,321
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,696	1,418
Электроосвещение	0,752	0,340
Водоснабжение	0,726	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,615	0,026
Теплоснабжение	1,561	0,008
Сети связи	0,501	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,195	0,000
Озеленение	4,109	0,000
Ограждение	1,236	0,000
МАФы	5,176	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
  - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Закрытые спортивные залы**  
**Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)**  
**Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)**  
**площадью до 2 000 м2**  
**Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену**

Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	17 438,694	316,366
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 485,181	299,068
1.1	в т.ч. материалы	8 024,654	145,580
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 985,138	54,155
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	255,410	4,634

Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,398	0,000
Фундаменты	3,433	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,907	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,904	0,000
Стены, перегородки	4,971	0,000
Покрытия и перекрытия	3,119	0,000
Крыши, кровли	15,446	0,000
Лестницы	1,266	0,000
Входная группа	2,687	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,014	0,000
Наружная отделка фасадов	4,254	0,000
Проемы	0,453	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,939	0,000
Потолки	1,966	0,000
Полы	4,809	0,000
Прочие элементы отделки	1,671	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,644	26,786
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,235	7,152
Водоснабжение	1,483	3,129
Канализация	0,498	0,000
Теплоснабжение	3,009	0,000
Вентиляция и кондиционирование	6,010	41,779
Слаботочные сети	0,065	0,000
Система пожарной безопасности	0,355	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,495	0,000
Электроосвещение	1,763	21,155
Водоснабжение	0,820	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,094	0,000
Теплоснабжение	1,057	0,000
Сети связи	0,106	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,799	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,053	0,000
Озеленение	0,234	0,000
МАФы	0,042	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)  
площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2  
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25  
посещений в смену**

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	21 672,682	364,597
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 424,121	343,593
1.1	в т.ч. материалы	13 749,783	231,311
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 012,067	33,849
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	149,412	2,514

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,690	0,000
Фундаменты	3,728	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,730	0,000
Стены, перегородки	9,747	0,000
Покрытия и перекрытия	1,871	0,000
Крыши, кровли	33,817	0,000
Лестницы	0,333	0,000
Входная группа	1,230	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,556	0,000
Проемы	9,266	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		

## Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,744	0,000
Потолки	0,453	0,000
Полы	8,756	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,793	11,967
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,009	1,980
Водоснабжение	1,707	8,588
Канализация	0,298	0,000
Теплоснабжение	6,403	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,696	0,000
Слаботочные сети	0,155	0,000
Система пожарной безопасности	0,716	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,103	0,000
Электроосвещение	0,605	1,980
Водоснабжение	2,084	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,678	0,000
Теплоснабжение	0,732	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,738	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,542	0,000
Озеленение	0,083	0,000
Ограждение	1,536	0,000
МАФы	0,200	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену**

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	10 774,563	434,075
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 825,297	395,832
1.1	в т.ч. материалы	6 363,443	256,364
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 165,084	46,938
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943



Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,081	0,000
Фундаменты	3,273	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,980	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,673	0,000
Стены, перегородки	12,769	0,000
Покрытия и перекрытия	3,773	0,000
Крыши, кровли	8,957	0,000
Лестницы	0,478	0,000
Входная группа	0,524	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,049	0,000
Наружная отделка фасадов	0,996	0,000
Проемы	2,004	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,472	0,000
Потолки	0,690	0,000
Полы	8,044	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,044	77,154
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,932	4,019
Водоснабжение	1,988	6,554
Канализация	0,524	0,317
Теплоснабжение	1,479	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,719	4,718
Слаботочные сети	0,735	5,860
Система пожарной безопасности	0,359	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,340	0,000
Электроосвещение	1,424	0,874
Водоснабжение	0,367	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,301	0,000
Теплоснабжение	3,792	0,000
Сети связи	0,674	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,128	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,477	0,000
Озеленение	0,950	0,000
МАФы	1,004	0,052
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)**

**Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2**

**Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 892,399	215,299
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 705,339	204,953
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 179,685	120,564
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	548,033	30,313
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	131,243	7,259

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,059	0,000
Фундаменты	1,894	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,580	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,344	0,000
Стены, перегородки	14,362	0,000
Крыши, кровли	19,571	0,000
Лестницы	1,448	0,000
Входная группа	0,566	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,155	0,000
Проемы	3,903	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,189	0,000
Потолки	0,787	0,000
Полы	6,084	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,774	70,161
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,141	0,000
Водоснабжение	1,423	0,000
Канализация	0,823	0,000
Теплоснабжение	4,904	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,328	14,377
Система пожарной безопасности	1,094	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,508	2,177
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,290	0,618
Электроосвещение	0,669	0,000
Водоснабжение	0,346	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,329	0,000
Теплоснабжение	0,864	8,754
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,117	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,781	0,000
Озеленение	0,537	0,000
МАФы	0,130	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 571,081	437,030
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 266,975	399,813
1.1	в т.ч. материалы	1 812,859	221,858
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	546,096	66,831
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,819	0,000
Фундаменты	2,808	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,082	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,421	0,000
Стены, перегородки	11,501	0,000
Покрытия и перекрытия	2,841	0,000
Крыши, кровли	11,076	0,000
Лестницы	0,428	0,000
Входная группа	1,001	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,412	0,000
Наружная отделка фасадов	0,249	0,000
Проемы	7,685	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,810	0,000
Потолки	0,658	0,000
Полы	5,394	0,000
Прочие элементы отделки	0,228	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,557	37,359
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,921	17,049
Водоснабжение	0,997	3,001
Канализация	0,245	0,000
Теплоснабжение	1,843	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,714	4,653
Система пожарной безопасности	0,687	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,445	37,939
Электроосвещение	0,695	0,000
Водоснабжение	0,991	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,554	0,000
Теплоснабжение	3,214	0,000
Сети связи	0,187	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,036	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,516	0,000
Озеленение	0,804	0,000
МАФы	0,184	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	4 986,843	357,621
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 744,827	340,265
1.1	в т.ч. материалы	2 859,693	205,077
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	675,570	48,447
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,522	0,000
Фундаменты	5,145	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,055	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,923	0,000
Стены, перегородки	7,837	0,000
Покрытия и перекрытия	3,192	0,000
Крыши, кровли	10,827	0,000
Лестницы	1,953	0,000
Входная группа	1,929	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,076	0,000
Наружная отделка фасадов	0,272	0,000
Проемы	6,527	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,720	0,000
Потолки	9,544	0,000
Полы	6,331	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,947	72,376
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,566	0,891
Водоснабжение	1,020	3,818
Канализация	0,317	0,224
Теплоснабжение	2,765	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,213	10,721
Слаботочные сети	0,067	0,000
Система пожарной безопасности	0,993	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,278	0,341
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,338	0,000
Электроосвещение	0,372	0,000
Водоснабжение	0,343	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,571	0,000
Теплоснабжение	2,614	0,000
Сети связи	0,952	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,635	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,090	0,000
Озеленение	0,564	0,000
Ограждение	1,348	0,000
МАФы	0,153	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 046,882	360,330
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 682,847	334,339

## Окончание таблицы 9105-0202-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 686,039	191,774
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	761,538	54,371
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,194	0,000
Фундаменты	1,968	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,944	0,000
Стены, перегородки	9,273	0,000
Покрытия и перекрытия	4,302	0,000
Крыши, кровли	7,117	0,000
Лестницы	0,186	0,000
Входная группа	0,760	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,191	0,000
Наружная отделка фасадов	2,807	0,000
Проемы	9,468	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,281	0,000
Потолки	2,181	0,000
Полы	5,836	0,000
Прочие элементы отделки	0,691	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,339	41,192
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,927	4,500
Водоснабжение	2,463	0,000
Канализация	2,460	0,224
Теплоснабжение	3,142	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,400	41,167
Слаботочные сети	0,060	0,000
Система пожарной безопасности	0,431	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,342	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,292	10,792
Электроосвещение	0,063	0,000
Водоснабжение	1,307	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,550	0,000
Теплоснабжение	0,757	0,000
Сети связи	0,219	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,619	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,916	0,000
Озеленение	0,583	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,560	0,000
МАФы	0,367	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 359,732	419,134
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 260,533	409,597
1.1	в т.ч. материалы	2 989,229	287,377
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	447,335	43,006
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,983	0,000
Фундаменты	5,294	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,488	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	53,265	0,000
Стены, перегородки	2,975	0,000
Покрытия и перекрытия	1,596	0,000
Крыши, кровли	1,432	0,000
Лестницы	0,567	0,000
Входная группа	0,341	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,387	0,000
Наружная отделка фасадов	3,836	0,000
Проемы	3,800	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,083	0,000
Потолки	0,474	0,000
Полы	5,444	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,425	55,930
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,396	8,601
Водоснабжение	0,796	11,531
Канализация	0,185	0,447

## Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,508	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,869	10,217
Слаботочные сети	0,070	0,351
Система пожарной безопасности	0,126	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,468	12,923
Электроосвещение	0,245	0,000
Водоснабжение	0,587	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,658	0,000
Теплоснабжение	0,723	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,197	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,742	0,000
Озеленение	0,070	0,000
Ограждение	0,933	0,000
МАФы	0,037	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 072,481	671,677
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 998,147	529,418
1.1	в т.ч. материалы	2 499,503	330,974
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	475,282	62,935
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,331	0,000
Фундаменты	2,571	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,101	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,488	0,000
Стены, перегородки	4,964	0,000
Покрытия и перекрытия	4,386	0,000
Крыши, кровли	21,016	0,000
Лестницы	0,266	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,126	0,000
Проемы	1,032	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		



## Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	0,989	0,000
Потолки	0,432	0,000
Полы	2,413	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,773	36,692
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,353	0,000
Водоснабжение	0,651	0,154
Канализация	0,237	0,029
Теплоснабжение	0,746	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,393	48,874
Слаботочные сети	0,010	0,000
Система пожарной безопасности	0,374	0,000
Система управления технологическими процессами	3,736	13,780
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,058	0,459
Электроосвещение	1,310	0,011
Водоснабжение	1,034	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,548	0,000
Теплоснабжение	0,275	0,000
Сети связи	0,908	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,386	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,022	0,000
Озеленение	1,094	0,000
Ограждение	1,804	0,000
МАФы	0,175	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м<sup>2</sup> до 10 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест**

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 место	м2	
	Показатель стоимости объекта	9 301,291	352,630	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 564,978	286,803	
1.1	в т.ч. материалы	4 534,536	171,913	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 054,947	39,995	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292	

*Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,369	0,000
Фундаменты	2,684	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,470	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,197	0,000
Стены, перегородки	5,604	0,000
Покрытия и перекрытия	1,940	0,000
Крыши, кровли	4,826	0,000
Лестницы	0,752	0,000
Входная группа	1,218	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,190	0,000
Проемы	5,904	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,373	0,000
Потолки	4,173	0,000
Полы	2,967	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,567	50,575
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,581	1,563
Водоснабжение	7,642	6,620
Канализация	0,407	0,070
Теплоснабжение	3,506	2,370
Вентиляция и кондиционирование	7,126	22,315
Слаботочные сети	0,135	0,201
Система пожарной безопасности	0,554	0,851
Система управления технологическими процессами	3,941	15,306
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,393	0,000
Электроосвещение	0,194	0,000
Водоснабжение	0,848	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,388	0,000
Теплоснабжение	0,845	0,128
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,400	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,263	0,000
Озеленение	0,107	0,000
Ограждение	1,390	0,000
МАФы	0,044	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2**  
**Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест**

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 987,602	253,731
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 214,187	234,083
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 329,183	135,386
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 364,774	34,672
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	359,047	9,121

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,331	0,000
Фундаменты	7,835	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,608	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,190	0,000
Стены, перегородки	5,226	0,000
Покрытия и перекрытия	16,939	0,000
Крыши, кровли	8,920	0,000
Лестницы	0,813	0,000
Входная группа	0,538	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,224	0,000
Наружная отделка фасадов	4,908	0,000
Проемы	3,161	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,514	0,000
Потолки	1,324	0,000
Полы	6,578	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,635	70,880
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,374	2,274
Водоснабжение	0,740	1,080
Канализация	0,245	0,075
Теплоснабжение	1,489	1,082
Вентиляция и кондиционирование	5,030	20,650
Слаботочные сети	0,088	0,000
Система пожарной безопасности	1,097	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,891	0,000
Система управления технологическими процессами	0,198	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,424	0,000
Электроосвещение	0,440	0,000
Водоснабжение	0,347	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,162	0,000
Теплоснабжение	1,451	0,000
Сети связи	0,057	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,745	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,598	0,000
Озеленение	0,251	0,000
МАФы	0,628	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
  - Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;
2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 6 Открытые спортивные сооружения**  
**Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные**  
**Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2**  
**Объект 9106-0101-01 - Стадион**

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	29,823	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27,523	-
1.1	в т.ч. материалы	19,473	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,060	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,300	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,147	0,000
Проезды, тротуары и площадки	67,815	0,000
Ограждение	14,401	100,000
МАФы	16,636	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные**  
**Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2**  
**Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест**

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	238,015	16,684
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	202,293	14,180
1.1	в т.ч. материалы	101,868	7,141
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,270	2,963
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	20,474	3,251
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9106-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	6,954	0,000
Проезды, тротуары и площадки	50,314	0,000
Озеленение	5,751	0,000
МАФы	16,508	96,749
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2**  
**Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест**

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	715,477	23,854
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	682,834	22,765
1.1	в т.ч. материалы	454,394	15,149
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	72,105	2,404
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,172	0,000
Фундаменты	2,056	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,302	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,304	0,000
Стены, перегородки	2,760	0,000
Покрытия и перекрытия	2,998	0,000
Крыши, кровли	4,081	0,000
Входная группа	4,176	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,690	0,000
Наружная отделка фасадов	2,488	0,000
Проемы	1,680	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,791	0,000
Потолки	0,545	0,000
Полы	1,748	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,795	93,898
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,122	0,000
Водоснабжение	0,782	3,972

## Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,339	0,000
Теплоснабжение	1,009	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,742	0,000
Система пожарной безопасности	0,377	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,525	2,130
Электроосвещение	2,775	0,000
Водоснабжение	0,968	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,209	0,000
Теплоснабжение	1,842	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	40,139	0,000
Озеленение	2,419	0,000
Ограждение	1,255	0,000
МАФы	5,914	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	532,434	20,383
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	532,353	20,379
1.1	в т.ч. материалы	352,706	13,502
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,189	2,036
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,026	0,000
Фундаменты	1,445	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,280	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,233	0,000
Стены, перегородки	1,612	0,000
Покрытия и перекрытия	0,333	0,000
Крыши, кровли	0,716	0,000
Входная группа	0,086	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,833	0,000
Наружная отделка фасадов	0,271	0,000
Проемы	0,306	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		



## Окончание таблицы 9106-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	0,534	0,000
Потолки	0,180	0,000
Полы	0,584	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,264	0,000
Система пожарной безопасности	0,148	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,563	0,000
Электроосвещение	4,315	100,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,903	0,000
Проезды, тротуары и площадки	50,486	0,000
Озеленение	5,625	0,000
Ограждение	15,047	0,000
МАФы	0,208	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 7 Стоянки автомобилей****Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 274,291	312,483
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 771,939	298,560
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>5 868,404</i>	<i>162,651</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 821,672</i>	<i>50,490</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1,319</i>	<i>0,037</i>

*Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,575	0,000
Фундаменты	14,933	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,785	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,507	0,000
Стены, перегородки	0,393	0,000
Покрытия и перекрытия	11,278	0,000
Крыши, кровли	7,604	0,000
Лестницы	0,229	0,000
Входная группа	1,871	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,676	0,000
Проемы	0,459	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,561	0,000
Потолки	0,792	0,000
Полы	5,721	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,055	11,925
Водоснабжение	3,904	28,360
Канализация	0,036	0,629
Теплоснабжение	1,425	19,324
Вентиляция и кондиционирование	6,134	39,762
Система пожарной безопасности	0,194	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,123	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,047	0,000
Проезды, тротуары и площадки	15,340	0,000
Озеленение	1,658	0,000
МАФы	1,701	0,000

## Окончание таблицы 9107-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2** Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2  
**Объект 9107-0102-01** - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 820,458	269,447
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 225,617	251,276
1.1	в т.ч. материалы	4 703,427	143,680
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 327,870	40,564
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,112	0,000
Фундаменты	12,239	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,242	0,000
Стены, перегородки	1,889	0,000
Покрытия и перекрытия	20,856	0,000
Крыши, кровли	3,337	0,000
Наружная отделка фасадов	5,366	0,000
Проемы	1,086	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,639	0,000
Потолки	0,190	0,000
Полы	7,035	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,850	5,794
Водоснабжение	4,297	41,467
Канализация	1,225	0,000
Теплоснабжение	0,343	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,257	5,519
Слаботочные сети	0,341	1,093
Система пожарной безопасности	6,591	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,352	3,038
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9107-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	12,193	0,000
Озеленение	4,322	0,000
МАФы	1,240	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа

## Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2

## Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест

Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 923,975	102,706
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 802,581	99,528
1.1	в т.ч. материалы	2 186,263	57,223
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	598,960	15,677
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,951	0,077

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,029	0,000
Фундаменты	2,622	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,509	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,606	0,000
Стены, перегородки	5,405	0,000
Покрытия и перекрытия	30,007	0,000
Крыши, кровли	3,436	0,000
Лестницы	0,853	0,000
Входная группа	0,852	0,000
Наружная отделка фасадов	2,048	0,000
Проемы	2,625	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,267	0,000
Потолки	3,346	0,000
Полы	11,398	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,484	2,431

## Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,689	7,539
Водоснабжение	2,153	28,087
Канализация	2,818	2,807
Теплоснабжение	0,009	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,038	0,000
Слаботочные сети	0,016	0,000
Система пожарной безопасности	0,248	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,543	0,621
Вертикальный транспорт	2,330	54,117
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,497	0,000
Электроосвещение	0,208	0,000
Водоснабжение	0,101	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,687	0,000
Озеленение	0,021	0,000
МАФы	0,148	3,326
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Гаражи-стоянки

## Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2

## Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	221,363	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	221,363	-
1.1	в т.ч. материалы	114,538	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,906	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,415	0,000
Фундаменты	8,404	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,700	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,254	0,000
Покрытия и перекрытия	7,701	0,000

## Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	14,353	0,000
Лестницы	0,302	0,000
Входная группа	1,266	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,135	0,000
Наружная отделка фасадов	4,227	0,000
Проемы	17,096	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,982	0,000
Потолки	1,359	0,000
Полы	2,560	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,713	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,534	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	299,863	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	299,863	-
1.1	в т.ч. материалы	135,816	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	59,421	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,563	0,000
Фундаменты	12,189	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,772	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,094	0,000
Покрытия и перекрытия	10,370	0,000
Крыши, кровли	11,484	0,000
Входная группа	1,394	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,485	0,000
Наружная отделка фасадов	4,641	0,000
Проемы	10,381	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,007	0,000
Потолки	1,225	0,000
Полы	4,006	0,000

## Окончание таблицы 9107-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,088	0,000
Водоснабжение	0,959	0,000
Канализация	0,841	0,000
Теплоснабжение	5,501	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	276,941	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	263,034	-
1.1	в т.ч. материалы	142,624	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,987	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,061	0,000
Фундаменты	2,342	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,589	0,000
Стены, перегородки	20,777	0,000
Покрытия и перекрытия	9,848	0,000
Крыши, кровли	13,543	0,000
Лестницы	0,784	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,098	0,000
Наружная отделка фасадов	8,411	0,000
Проемы	13,639	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,210	0,000
Потолки	2,074	0,000
Полы	4,093	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,363	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,169	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы**

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	238,838	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	238,838	-
1.1	в т.ч. материалы	122,541	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,345	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,088	0,000
Фундаменты	11,563	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,822	0,000
Покрытия и перекрытия	12,647	0,000
Крыши, кровли	12,795	0,000
Входная группа	2,277	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,885	0,000
Наружная отделка фасадов	1,472	0,000
Проемы	20,080	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,545	0,000
Потолки	1,560	0,000
Полы	5,523	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,356	0,000
Теплоснабжение	6,032	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,355	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы**

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	260,218	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	260,218	-
1.1	в т.ч. материалы	123,096	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,929	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,648	0,000
Фундаменты	14,046	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,566	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,698	0,000
Покрытия и перекрытия	11,440	0,000
Крыши, кровли	11,129	0,000
Входная группа	1,606	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,842	0,000
Наружная отделка фасадов	5,348	0,000
Проемы	11,963	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,617	0,000
Потолки	1,412	0,000
Полы	4,616	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,188	0,000
Канализация	0,416	0,000
Теплоснабжение	3,659	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,807	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)**

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	233,207	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	233,207	-
1.1	в т.ч. материалы	117,632	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41,084	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,895	0,000
Фундаменты	12,090	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,121	0,000

## Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,337	0,000
Покрытия и перекрытия	12,052	0,000
Крыши, кровли	11,882	0,000
Входная группа	1,583	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,948	0,000
Наружная отделка фасадов	2,355	0,000
Проемы	16,515	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,079	0,000
Потолки	1,498	0,000
Полы	5,558	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,375	0,000
Водоснабжение	0,132	0,000
Канализация	0,249	0,000
Теплоснабжение	6,331	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м<sup>2</sup>

## Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	238,707	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	237,371	-
1.1	в т.ч. материалы	146,732	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30,430	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,305	0,000
Фундаменты	4,549	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,869	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,061	0,000
Стены, перегородки	23,195	0,000
Покрытия и перекрытия	11,799	0,000

## Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	8,186	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,097	0,000
Наружная отделка фасадов	0,135	0,000
Проемы	16,112	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,838	0,000
Потолки	0,262	0,000
Полы	6,796	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,024	0,000
Водоснабжение	2,228	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,592	0,000
Система пожарной безопасности	1,952	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2**

**Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц**

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	273,204	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	255,180	-
1.1	в т.ч. материалы	141,525	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41,747	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,514	0,000
Фундаменты	10,770	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,580	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,291	0,000
Покрытия и перекрытия	7,913	0,000
Крыши, кровли	10,822	0,000
Входная группа	0,997	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,542	0,000
Наружная отделка фасадов	10,262	0,000
Проемы	10,251	0,000

## Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,521	0,000
Потолки	0,974	0,000
Полы	6,143	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,074	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,192	0,000
Канализация	3,192	0,000
Теплоснабжение	12,006	98,070
Вентиляция и кондиционирование	1,003	0,000
Система пожарной безопасности	0,955	1,930
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц**

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	264,813	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	262,005	-
1.1	в т.ч. материалы	186,078	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30,545	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,248	0,000
Фундаменты	6,584	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,282	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	29,322	0,000
Стены, перегородки	19,078	0,000
Крыши, кровли	12,600	0,000
Входная группа	10,957	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,219	0,000
Проемы	4,908	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	0,017	0,000
Полы	5,203	0,000

## Окончание таблицы 9107-0402-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,826	60,595
Водоснабжение	1,292	0,000
Теплоснабжение	2,964	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,603	0,000
Система пожарной безопасности	1,897	39,405
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)

## Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2

## Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто

Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	103,057	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	103,057	-
1.1	в т.ч. материалы	71,802	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,748	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,126	0,000
Фундаменты	9,617	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	72,141	0,000
Покрытия и перекрытия	1,600	0,000
Крыши, кровли	9,311	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	7,204	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2

## Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто

Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	89,129	-

Окончание таблицы 9107-0502-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	89,129	-
1.1	в т.ч. материалы	63,469	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,344	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,099	0,000
Фундаменты	7,589	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	67,224	0,000
Покрытия и перекрытия	1,723	0,000
Крыши, кровли	10,687	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	12,677	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)

Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)

площадью до 100 м2

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	126,921	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	124,756	-
1.1	в т.ч. материалы	93,909	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,692	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,270	0,000
Фундаменты	12,540	0,000

## Окончание таблицы 9107-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,431	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	69,673	0,000
Входная группа	0,333	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,762	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,990	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)  
площадью свыше 100 м<sup>2</sup>  
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц**

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	107,385	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	106,867	-
1.1	в т.ч. материалы	71,497	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,954	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,560	0,000
Фундаменты	10,993	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	34,009	0,000
Крыши, кровли	17,734	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	24,707	0,000
Прочие элементы отделки	11,108	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,888	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 7 Эстакады  
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м<sup>2</sup>  
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада**

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели



тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	50,739	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	50,739	-
1.1	в т.ч. материалы	31,360	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5,673	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,696	0,000
Фундаменты	99,304	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2**  
**Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада**

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	94,162	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	94,162	-
1.1	в т.ч. материалы	63,039	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,602	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,016	0,000
Фундаменты	18,635	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Покрытия и перекрытия	71,731	0,000
Входная группа	8,618	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
  - Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
  - Подраздел 3 Дома культуры.
2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

## Раздел 8 Объекты культуры

## Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения

## Группа 1 Открытые амфитеатры

## Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном

Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 084,976	937,208
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 312,701	760,026
1.1	в т.ч. материалы	1 973,725	452,828
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	490,925	112,632
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	412,395	94,615

Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,958	0,000
Фундаменты	7,628	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,329	0,000
Стены, перегородки	3,208	0,000
Покрытия и перекрытия	2,722	0,000
Крыши, кровли	5,474	0,000
Лестницы	0,147	0,000
Входная группа	0,448	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,525	0,000
Наружная отделка фасадов	2,453	0,000
Проемы	0,949	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,734	0,000
Потолки	2,001	0,000
Полы	9,450	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,178	51,249
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,126	32,275
Водоснабжение	0,605	0,345
Канализация	1,278	0,743
Теплоснабжение	1,341	0,597
Вентиляция и кондиционирование	0,992	0,537
Слаботочные сети	0,624	2,171
Система пожарной безопасности	0,806	2,774
Система антитеррористической безопасности	1,004	2,570
Система управления технологическими процессами	1,770	3,775
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,596	0,000
Электроосвещение	2,213	0,713

## Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,065	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,999	2,213
Теплоснабжение	0,198	0,025
Сети связи	0,063	0,013
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,166	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,367	0,000
Озеленение	2,468	0,000
МАФы	0,114	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	504,164	120,830
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	503,700	120,719
1.1	в т.ч. материалы	293,433	70,326
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	86,667	20,771
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,042	0,000
Фундаменты	2,783	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,974	0,000
Стены, перегородки	6,799	0,000
Покрытия и перекрытия	3,108	0,000
Крыши, кровли	3,872	0,000
Входная группа	0,107	0,000
Прочие конструктивные элементы	16,510	0,000
Наружная отделка фасадов	2,644	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	13,754	0,000
Полы	37,850	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,356	43,826
Канализация	0,641	56,174
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,706	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,853	0,000

## Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Здания театров

## Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 758,891	617,477
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 705,904	469,725
1.1	в т.ч. материалы	5 521,638	267,224
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 835,971	88,853
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,851	0,000
Фундаменты	2,126	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,808	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,876	0,000
Стены, перегородки	3,601	0,000
Покрытия и перекрытия	4,421	0,000
Крыши, кровли	11,720	0,000
Лестницы	0,978	0,000
Входная группа	1,619	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,535	0,000
Наружная отделка фасадов	9,752	0,000
Проемы	4,617	0,061
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,794	0,000
Потолки	3,075	0,000
Полы	4,356	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,231	83,818
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,121	3,091
Водоснабжение	0,914	0,644
Канализация	0,523	0,322
Теплоснабжение	1,392	0,037
Вентиляция и кондиционирование	5,240	8,677

## Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	0,376	0,283
Система пожарной безопасности	0,371	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,317	1,439
Система управления технологическими процессами	0,112	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,232	0,000
Электроосвещение	0,155	0,077
Водоснабжение	0,116	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,476	0,695
Теплоснабжение	0,288	0,000
Сети связи	0,058	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,344	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,456	0,000
Озеленение	0,130	0,000
МАФы	0,018	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Зрительные залы

## Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 975,162	522,021
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 381,831	408,973
1.1	в т.ч. материалы	6 008,748	261,933
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 207,023	52,617
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,485	0,000
Фундаменты	4,929	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,613	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	3,060	0,000
Покрытия и перекрытия	2,558	0,000
Крыши, кровли	25,296	0,000
Лестницы	0,704	0,000
Входная группа	0,260	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,589	0,000

## Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка фасадов	6,180	0,000
Проемы	5,073	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,689	0,000
Потолки	1,834	0,000
Полы	2,654	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,730	90,193
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,500	1,529
Водоснабжение	0,856	0,619
Канализация	0,472	0,205
Теплоснабжение	1,361	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,888	2,367
Слаботочные сети	0,408	0,164
Система пожарной безопасности	0,255	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,306	0,981
Система управления технологическими процессами	0,073	0,000
Вертикальный транспорт	1,058	3,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,202	0,000
Электроосвещение	0,138	0,032
Водоснабжение	0,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,553	0,000
Теплоснабжение	3,246	0,088
Сети связи	0,039	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,137	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,518	0,000
Озеленение	0,176	0,000
МАФы	0,034	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 4 Клубы

Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 136,522	377,211
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 913,267	337,794
1.1	в т.ч. материалы	954,536	168,527
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	349,151	61,644
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,596	0,000
Фундаменты	6,815	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,531	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	11,742	0,000
Покрытия и перекрытия	3,927	0,000
Крыши, кровли	11,935	0,000
Лестницы	0,861	0,000
Входная группа	0,323	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,060	0,000
Наружная отделка фасадов	0,270	0,000
Проемы	3,900	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,308	0,000
Потолки	1,409	0,000
Полы	4,601	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,869	75,969
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,413	18,495
Водоснабжение	1,313	2,760
Канализация	0,348	0,000
Теплоснабжение	3,853	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,517	0,312
Слаботочные сети	0,123	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,519	0,000
Система управления технологическими процессами	0,203	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,983	1,396
Электроосвещение	0,912	0,000
Водоснабжение	1,460	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,387	0,000
Теплоснабжение	1,969	0,000
Сети связи	1,940	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,487	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,947	0,000
Озеленение	1,557	0,000
МАФы	1,924	0,569
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения



Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	9 667,520	448,807
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 641,466	401,173
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 548,737	211,171
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 559,945	72,419
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	817,005	37,929

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,587	0,000
Фундаменты	14,133	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,099	0,000
Стены, перегородки	6,204	0,000
Покрытия и перекрытия	12,687	0,000
Крыши, кровли	5,903	0,000
Лестницы	0,623	0,000
Входная группа	1,378	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,331	0,000
Наружная отделка фасадов	4,625	0,000
Проемы	5,470	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,779	0,000
Потолки	2,127	0,000
Полы	5,328	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,808	83,608
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,285	5,317
Водоснабжение	0,323	0,000
Канализация	0,208	0,000
Теплоснабжение	1,929	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,580	4,352
Слаботочные сети	1,747	0,789
Система пожарной безопасности	1,251	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,322	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,096	0,000
Водоснабжение	0,793	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,049	0,000
Теплоснабжение	1,291	5,804
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,912	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,967	0,000
Озеленение	0,478	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,502	0,000
МАФы	0,183	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения**

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 489,342	344,069
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 742,378	309,752
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>3 425,200</i>	<i>157,357</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 230,219</i>	<i>56,518</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>465,449</i>	<i>21,383</i>

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,115	0,000
Фундаменты	4,727	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,903	0,000
Стены, перегородки	5,858	0,000
Покрытия и перекрытия	11,529	0,000
Крыши, кровли	2,937	0,000
Лестницы	0,162	0,000
Входная группа	1,904	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,606	0,000
Наружная отделка фасадов	4,941	0,000
Проемы	2,799	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,460	0,000
Потолки	1,436	0,000
Полы	3,885	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,500	75,445
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,635	5,702
Водоснабжение	0,452	0,523
Канализация	0,390	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,578	0,054
Вентиляция и кондиционирование	3,348	6,308
Слаботочные сети	0,137	0,263
Система пожарной безопасности	0,183	0,000
Система антитеррористической безопасности	8,868	0,000
Вертикальный транспорт	0,427	3,293
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,561	8,411
Электроосвещение	0,196	0,000
Водоснабжение	0,678	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,802	0,000
Теплоснабжение	1,206	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,342	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,874	0,000
Озеленение	0,932	0,000
Ограждение	4,088	0,000
МАФы	0,540	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения**

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 338,267	411,307
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 636,204	344,745
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 948,767</i>	<i>184,761</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>659,500</i>	<i>62,527</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>290,885</i>	<i>27,579</i>

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,144	0,000
Фундаменты	2,261	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,030	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,432	0,000
Стены, перегородки	3,582	0,000
Покрытия и перекрытия	6,163	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	2,533	0,000
Лестницы	1,330	0,000
Входная группа	0,729	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,396	0,000
Наружная отделка фасадов	10,230	0,000
Проемы	5,645	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,797	0,000
Потолки	1,870	0,000
Полы	8,948	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,047	41,447
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,817	1,278
Водоснабжение	0,242	0,037
Канализация	0,167	0,174
Теплоснабжение	1,889	0,323
Вентиляция и кондиционирование	11,972	40,313
Слаботочные сети	1,406	1,954
Система пожарной безопасности	0,249	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,480	9,325
Вертикальный транспорт	0,968	4,449
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,072	0,032
Электроосвещение	0,119	0,000
Водоснабжение	0,326	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,332	0,241
Теплоснабжение	0,475	0,007
Сети связи	0,258	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,343	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,997	0,000
Озеленение	0,090	0,000
Ограждение	0,621	0,000
МАФы	0,039	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 3 Дома культуры  
Группа 1 Дома культуры  
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	370,704	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	352,481	-
1.1	в т.ч. материалы	192,301	-

## Окончание таблицы 9108-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,171	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,104	0,000
Фундаменты	4,254	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	8,493	0,000
Покрытия и перекрытия	2,025	0,000
Крыши, кровли	12,437	0,000
Лестницы	0,218	0,000
Входная группа	0,555	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,701	0,000
Наружная отделка фасадов	4,247	0,000
Проемы	4,882	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,808	0,000
Потолки	3,840	0,000
Полы	3,213	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,574	81,075
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,546	0,000
Водоснабжение	0,828	4,116
Канализация	0,253	0,000
Теплоснабжение	1,331	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,020	14,810
Слаботочные сети	0,043	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,233	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,792	0,000
Электроосвещение	1,291	0,000
Водоснабжение	3,973	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,548	0,000
Теплоснабжение	3,773	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,893	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,832	0,000
Озеленение	1,914	0,000
Ограждение	11,466	0,000
МАФы	0,916	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	474,194	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	429,498	-
1.1	в т.ч. материалы	231,287	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,972	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,578	0,000
Фундаменты	2,687	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,351	0,000
Стены, перегородки	7,058	0,000
Покрытия и перекрытия	3,782	0,000
Крыши, кровли	26,862	0,000
Лестницы	0,602	0,000
Входная группа	1,800	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,270	0,000
Наружная отделка фасадов	3,677	0,000
Проемы	2,945	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,564	0,000
Потолки	2,146	0,000
Полы	3,386	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,830	43,182
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,180	8,047
Водоснабжение	0,366	0,145
Канализация	0,294	0,000
Теплоснабжение	1,442	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,798	9,798
Слаботочные сети	0,173	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,506	0,000
Вертикальный транспорт	4,856	37,768
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,605	0,588
Электроосвещение	0,990	0,000
Водоснабжение	1,095	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,677	0,000

## Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,311	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,259	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,742	0,000
Озеленение	0,851	0,000
Ограждение	1,010	0,000
МАФы	0,304	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	390,410	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	312,062	-
1.1	в т.ч. материалы	169,609	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,191	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,336	0,000
Фундаменты	2,843	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,591	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,971	0,000
Стены, перегородки	8,386	0,000
Покрытия и перекрытия	4,678	0,000
Крыши, кровли	12,929	0,000
Лестницы	1,845	0,000
Входная группа	2,462	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,229	0,000
Наружная отделка фасадов	3,804	0,000
Проемы	3,787	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,919	0,000
Потолки	1,173	0,000
Полы	4,933	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,166	42,260
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,381	3,598
Водоснабжение	0,232	0,000
Канализация	0,452	0,000
Теплоснабжение	1,552	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,163	5,357
Слаботочные сети	0,191	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,548	0,000
Вертикальный транспорт	-1,023	20,472
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,437	28,109
Электроосвещение	0,748	0,000
Водоснабжение	0,920	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,258	0,000
Теплоснабжение	2,226	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,162	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,269	0,000
Озеленение	0,741	0,000
Ограждение	5,123	0,000
МАФы	0,568	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	437,568	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	403,274	-
1.1	в т.ч. материалы	225,422	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	70,121	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,256	0,000
Фундаменты	4,536	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,046	0,000



## Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	7,541	0,000
Покрытия и перекрытия	3,242	0,000
Крыши, кровли	13,550	0,000
Лестницы	0,373	0,000
Входная группа	1,436	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,184	0,000
Наружная отделка фасадов	5,250	0,000
Проемы	3,640	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,249	0,000
Потолки	4,729	0,000
Полы	3,725	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,493	75,397
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,848	2,777
Водоснабжение	1,066	1,911
Канализация	0,508	0,000
Теплоснабжение	2,904	6,837
Вентиляция и кондиционирование	3,962	10,864
Слаботочные сети	0,079	0,341
Система пожарной безопасности	0,272	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,500	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,383	0,000
Электроосвещение	0,467	0,000
Водоснабжение	2,955	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,028	0,000
Теплоснабжение	1,593	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,096	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,652	0,000
Озеленение	1,714	0,000
Ограждение	9,124	0,000
МАФы	0,600	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Отдел 2. Объекты инфраструктуры

### Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
  - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
  - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
  - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
  - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
- Подраздел 2 Котельные стационарные;
  - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
  - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
  - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
- Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
  - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
  - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
  - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Трансформаторные подстанции**  
**Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании**  
**Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400**

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	47 060,305	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 494,309	-	
1.1	в т.ч. материалы	11 570,542	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 145,179	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,294	0,000
Фундаменты	7,394	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,671	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	7,037	0,000
Покрытия и перекрытия	2,059	0,000
Крыши, кровли	1,330	0,000
Проемы	1,089	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,898	0,000
Потолки	0,230	0,000
Полы	1,351	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,722	28,400
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	45,696	71,600
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	15,228	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	90 189,643	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 385,713	-	
1.1	в т.ч. материалы	19 404,387	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 514,509	-	

## Окончание таблицы 9201-0101-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,161	0,000
Фундаменты	1,777	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	9,998	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,317	0,000
Стены, перегородки	6,344	0,000
Покрытия и перекрытия	1,230	0,000
Крыши, кровли	3,155	0,000
Входная группа	0,495	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,385	0,000
Проемы	2,021	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,655	0,000
Потолки	0,121	0,000
Полы	1,347	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,271	44,818
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	32,554	55,182
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,171	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	114 597,230	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 511,054	-	
1.1	в т.ч. материалы	18 664,206	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 683,526	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,278	0,000
Фундаменты	6,040	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	4,891	0,000
Покрытия и перекрытия	1,399	0,000
Крыши, кровли	3,361	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,140	0,000
Наружная отделка фасадов	1,297	0,000
Проемы	2,605	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,808	0,000
Потолки	0,309	0,000
Полы	1,757	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	46,643	67,680
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	24,304	32,320
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,168	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	802 238,392	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53 210,402	-
1.1	в т.ч. материалы	29 360,086	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 106,981	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,038	0,000
Фундаменты	0,619	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,455	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	0,653	0,000

## Окончание таблицы 9201-0101-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	0,414	0,000
Крыши, кровли	0,759	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,265	0,000
Наружная отделка фасадов	0,091	0,000
Проемы	0,514	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,082	0,000
Потолки	0,025	0,000
Полы	0,024	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,718	99,066
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,494	0,934
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,851	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки**  
**Объект 9201-0102-01 - ТП - 100**

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 591,085	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 350,394	-
1.1	в т.ч. материалы	3 433,619	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	256,768	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,828	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	51,202	95,064
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	46,971	4,936
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-02 - ТП - 160**

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 300,086	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 523,403	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 383,756	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	262,145	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,723	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,689	95,618
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	43,587	4,382
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-03 - ТП - 250**

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 044,826	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 904,830	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 768,399	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	286,943	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,688	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	56,759	95,928
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	40,553	4,072
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-04 - ТП - 400**

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 954,132	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 909,301	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 856,747	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 220,240	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,799	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,774	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	50,427	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-05 - ТП - 630**

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 089,234	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 897,935	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 050,034	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 272,456	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,927	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,433	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		



## Окончание таблицы 9201-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	42,640	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	20 029,603	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 671,603	-
1.1	в т.ч. материалы	5 081,484	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 280,442	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,491	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62,036	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	35,473	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения  
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 528,815	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 260,964	-
1.1	в т.ч. материалы	3 760,019	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	423,211	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,844	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	81,327	98,854
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,828	1,146
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 212,183	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 009,174	-
1.1	в т.ч. материалы	5 050,589	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 431,321	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,981	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,158	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	26,861	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000**

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 650,666	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 309,821	-
1.1	в т.ч. материалы	4 963,397	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 335,669	-

Окончание таблицы 9201-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,562	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,121	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	19,317	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции**  
**Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	155 494,768	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 974,415	-
1.1	в т.ч. материалы	6 290,702	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 048,984	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,044	0,000
Фундаменты	1,434	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,125	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,397	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000**

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	174 769,879	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 219,142	-
1.1	в т.ч. материалы	8 133,714	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 557,846	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,138	0,000
Фундаменты	1,832	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,001	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	0,208	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	92,818	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,004	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600**

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	205 901,849	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 428,995	-
1.1	в т.ч. материалы	11 838,632	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 844,608	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,124	0,000

## Окончание таблицы 9201-0104-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	5,092	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,352	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,432	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Котельные стационарные**  
**Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе**  
**Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе**  
**теплопроизводительностью 0,12 МВт**

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 211,112	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 206,188	-
1.1	в т.ч. материалы	19 208,644	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 052,783	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	9,473	0,000
Фундаменты	10,443	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,727	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,122	0,000
Стены, перегородки	9,584	0,000
Покрытия и перекрытия	3,148	0,000
Крыши, кровли	5,817	0,000
Входная группа	0,098	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,982	0,000
Наружная отделка фасадов	1,065	0,000
Проемы	2,428	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,289	0,000
Потолки	0,171	0,000
Полы	6,060	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,936	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,664	0,000
Водоснабжение	0,906	0,000
Канализация	0,629	0,000
Теплоснабжение	0,930	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,527	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 836,826	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 969,394	-
1.1	в т.ч. материалы	21 510,396	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 854,389	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,560	0,000
Фундаменты	10,150	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,626	0,000
Стены, перегородки	9,844	0,000
Покрытия и перекрытия	2,431	0,000
Крыши, кровли	4,407	0,000
Входная группа	0,216	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,896	0,000
Наружная отделка фасадов	1,394	0,000
Проемы	1,776	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,906	0,000
Потолки	0,277	0,000
Полы	6,326	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	31,997	99,655
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	3,177	0,345
Водоснабжение	0,547	0,000
Канализация	1,414	0,000
Теплоснабжение	0,884	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,170	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	62 904,020	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 597,314	-
1.1	в т.ч. материалы	26 223,380	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 456,267	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,899	0,000
Фундаменты	6,810	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,921	0,000
Стены, перегородки	9,063	0,000
Покрытия и перекрытия	1,520	0,000
Крыши, кровли	4,652	0,000
Входная группа	0,256	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,852	0,000
Наружная отделка фасадов	1,060	0,000
Проемы	2,343	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,990	0,000
Потолки	0,302	0,000
Полы	4,401	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	45,097	99,433
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,162	0,131
Водоснабжение	1,226	0,436

## Окончание таблицы 9201-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,346	0,000
Теплоснабжение	0,526	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,577	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе**  
**Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе**  
**теплопроизводительностью 0,348 МВт**

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 537,714	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 953,552	-
1.1	в т.ч. материалы	19 837,003	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 336,495	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,518	0,000
Фундаменты	11,237	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,521	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	11,207	0,000
Покрытия и перекрытия	4,277	0,000
Крыши, кровли	3,991	0,000
Входная группа	0,495	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,622	0,000
Наружная отделка фасадов	1,552	0,000
Проемы	1,619	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,432	0,000
Потолки	0,538	0,000
Полы	2,213	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	41,078	70,179
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,414	27,721
Водоснабжение	2,932	2,100
Канализация	1,091	0,000



## Окончание таблицы 9201-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,434	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,920	0,000
Система пожарной безопасности	5,909	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа**  
**Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,24 МВт**

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	62 370,623	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 646,909	-
1.1	в т.ч. материалы	27 466,660	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 007,177	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,327	0,000
Фундаменты	9,903	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,124	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,477	0,000
Покрытия и перекрытия	3,219	0,000
Крыши, кровли	3,048	0,000
Входная группа	0,163	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,670	0,000
Наружная отделка фасадов	4,273	0,000
Проемы	1,060	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,048	0,000
Потолки	0,218	0,000
Полы	1,027	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	36,385	82,418
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,355	1,925
Водоснабжение	0,165	0,000
Канализация	0,180	0,000

## Окончание таблицы 9201-0203-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,669	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,600	0,000
Газоснабжение	0,659	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	14,431	15,657
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт**

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	94 719,355	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	76 560,730	-
1.1	в т.ч. материалы	38 573,675	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15 800,717	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,062	0,000
Фундаменты	8,365	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,095	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	6,541	0,000
Покрытия и перекрытия	2,376	0,000
Крыши, кровли	2,460	0,000
Входная группа	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,177	0,000
Наружная отделка фасадов	2,961	0,000
Проемы	0,910	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,218	0,000
Потолки	0,237	0,000
Полы	1,733	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	49,574	76,791
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,320	0,000
Водоснабжение	2,212	2,763

## Окончание таблицы 9201-0203-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,324	0,000
Теплоснабжение	0,542	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,461	0,000
Система пожарной безопасности	3,569	9,994
Газоснабжение	2,656	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	9,161	10,452
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

## Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

## Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	58 275,766	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 215,784	-
1.1	в т.ч. материалы	13 128,319	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 434,317	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,141	0,000
Фундаменты	7,783	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,704	0,000
Стены, перегородки	2,260	0,000
Крыши, кровли	2,218	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,839	0,000
Проемы	0,931	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	3,356	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,158	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,609	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт**

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	94 633,924	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 555,501	-
1.1	в т.ч. материалы	14 267,385	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 808,312	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,897	0,000
Фундаменты	7,116	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,649	0,000
Стены, перегородки	1,404	0,000
Крыши, кровли	1,378	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,381	0,000
Проемы	0,579	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	2,085	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,132	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,378	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт**

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	86 344,754	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 460,225	-
1.1	в т.ч. материалы	20 596,626	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 767,882	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,287	0,000
Фундаменты	8,555	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,439	0,000
Стены, перегородки	1,570	0,000
Крыши, кровли	1,541	0,000
Входная группа	0,122	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,491	0,000
Проемы	0,647	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,403	0,000
Полы	2,332	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,188	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,423	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа**  
**Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,3 МВт**

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 018,158	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 448,255	-
1.1	в т.ч. материалы	4 052,071	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	902,322	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,103	0,000
Фундаменты	2,667	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Входная группа	4,813	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,646	93,946
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9201-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Газоснабжение	13,771	6,054
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 685,720	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 408,189	-
1.1	в т.ч. материалы	5 637,890	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 076,170	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,366	0,000
Фундаменты	3,420	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	6,953	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,136	94,458
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	13,125	5,542
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 903,237	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 581,796	-
1.1	в т.ч. материалы	5 747,558	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 104,948	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,383	0,000
Фундаменты	4,225	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	6,566	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,426	94,627
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	12,401	5,373
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 280,694	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 804,414	-
1.1	в т.ч. материалы	4 155,647	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	989,071	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,215	0,000
Фундаменты	2,859	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	4,373	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,464	94,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	12,089	5,240
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	49 788,078	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 517,181	-
1.1	в т.ч. материалы	2 550,828	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	758,244	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,175	0,000
Фундаменты	3,873	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,745	95,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	8,207	4,432
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 883,841	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 997,366	-
1.1	в т.ч. материалы	4 163,228	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 096,447	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,030	0,000
Фундаменты	4,033	0,000



## Окончание таблицы 9201-0303-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	3,930	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,603	95,035
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	11,404	4,965
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
  - Группа 1 Водные скважины;
  - Группа 2 Подземные насосные станции;
  - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
  - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
  - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
  - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
  - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
  - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)**  
**Группа 1 Водные скважины**  
**Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м**

Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	36 859,215	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 859,215	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 370,092	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 525,474	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,277	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	88,723	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м**

Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 488,599	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 488,599	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 085,879	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 208,264	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	15,530	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	84,470	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м***Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	44 382,646	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 382,646	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 822,541	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 514,383	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	28,872	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	71,128	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м***Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 892,824	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 892,824	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 923,813	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 971,409	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	31,685	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	68,315	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Подземные насосные станции****Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час**

Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 947,944	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 275,944	-
1.1	в т.ч. материалы	2 435,004	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	951,523	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,393	0,000
Фундаменты	4,089	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,063	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,651	46,623
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	28,021	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,783	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час**

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 306,216	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 427,727	-
1.1	в т.ч. материалы	7 079,399	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 586,282	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,918	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,297	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9202-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,804	65,537
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	11,862	30,969
Теплоснабжение	3,322	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,242	0,000
Система управления технологическими процессами	6,555	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Надземные насосные станции**  
**Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине**  
**производительностью 4 м3/час**

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 840,553	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 216,441	-
1.1	в т.ч. материалы	3 172,037	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 128,309	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,139	0,000
Фундаменты	3,225	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	29,948	0,000
Покрытия и перекрытия	3,057	0,000
Крыши, кровли	2,417	0,000
Входная группа	0,252	0,000
Наружная отделка фасадов	4,411	0,000
Проемы	1,582	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,358	0,000
Полы	1,823	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,304	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,351	0,000
Теплоснабжение	0,455	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,677	0,000

## Окончание таблицы 9202-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине  
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 023,075	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 997,332	-
1.1	в т.ч. материалы	5 251,084	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 409,680	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	-3,075	0,000
Фундаменты	7,723	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,071	0,000
Покрытия и перекрытия	1,738	0,000
Крыши, кровли	6,910	0,000
Наружная отделка фасадов	7,134	0,000
Проемы	1,140	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,875	0,000
Потолки	0,296	0,000
Полы	1,194	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,647	86,084
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,974	7,954
Система управления технологическими процессами	8,374	5,962
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Станции**

**Группа 1 Насосные станции 2го подъема**

**Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час**

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	80 420,618	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58 969,995	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	30 436,163	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 717,982	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	72,537	-

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,069	0,000
Фундаменты	12,491	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,123	0,000
Покрытия и перекрытия	6,049	0,000
Крыши, кровли	2,950	0,000
Лестницы	1,540	0,000
Входная группа	0,360	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,958	0,000
Наружная отделка фасадов	7,615	0,000
Проемы	2,538	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,971	0,000
Потолки	0,700	0,000
Полы	1,884	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,149	57,699
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	18,934	36,509
Водоснабжение	6,634	0,000
Канализация	0,323	0,000
Теплоснабжение	0,267	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,740	0,000
Система управления технологическими процессами	5,707	5,791
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час**

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	82 407,774	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	59 071,081	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	31 167,312	-



## Окончание таблицы 9202-0201-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 983,617	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,049	0,000
Фундаменты	12,260	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,028	0,000
Покрытия и перекрытия	5,937	0,000
Крыши, кровли	2,896	0,000
Лестницы	1,512	0,000
Входная группа	0,353	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,885	0,000
Наружная отделка фасадов	7,474	0,000
Проемы	2,491	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,916	0,000
Потолки	0,687	0,000
Полы	1,849	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,172	92,245
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,753	1,194
Водоснабжение	6,433	0,000
Канализация	0,244	0,000
Теплоснабжение	0,382	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,698	0,000
Система управления технологическими процессами	6,981	6,561
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час**

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	240 083,342	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	95 864,198	-
1.1	в т.ч. материалы	50 988,806	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18 696,248	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,716	0,000
Фундаменты	9,966	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,228	0,000
Стены, перегородки	3,026	0,000
Покрытия и перекрытия	2,824	0,000
Крыши, кровли	2,264	0,000
Лестницы	1,177	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,271	0,000
Наружная отделка фасадов	2,047	0,000
Проемы	0,726	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,457	0,000
Потолки	0,242	0,000
Полы	0,844	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	65,612	98,491
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,243	0,448
Водоснабжение	0,183	0,000
Канализация	0,062	0,000
Теплоснабжение	0,083	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,365	0,000
Система управления технологическими процессами	1,664	1,062
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Водонапорные башни****Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м****Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 887,291	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 887,291	-
1.1	в т.ч. материалы	9 036,011	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 109,775	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,284	0,000
Фундаменты	10,280	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	77,673	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,337	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	6,425	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 510,282	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 031,577	-
1.1	в т.ч. материалы	10 964,469	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 945,644	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,982	0,000
Фундаменты	13,300	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	75,307	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,803	74,901
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	1,608	25,099
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м**  
**Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления**  
**(системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м**

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 913,162	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 438,769	-
1.1	в т.ч. материалы	15 976,688	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 711,031	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,320	0,000
Фундаменты	25,082	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	61,294	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,953	75,582
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	1,351	24,418
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Резервуары чистой воды**  
**Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3-**  
**2013**  
**Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные**  
**емкостью 150 м3**

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 958,113	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 841,546	-
1.1	в т.ч. материалы	7 274,622	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 686,549	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	9,369	0,000
Фундаменты	17,773	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,952	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,637	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	4,939	0,000
Система управления технологическими процессами	2,330	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3**

Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	25 885,716	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 735,763	-
1.1	в т.ч. материалы	9 165,903	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 179,747	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	21,782	0,000
Фундаменты	11,075	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,593	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,360	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	2,809	0,000
Система управления технологическими процессами	1,381	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3**

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 200,833	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 803,207	-
1.1	в т.ч. материалы	20 803,346	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 589,483	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,130	0,000
Фундаменты	30,427	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	51,144	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	6,144	0,000
Система управления технологическими процессами	1,724	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3**

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	54 702,820	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 342,870	-
1.1	в т.ч. материалы	35 588,235	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 466,076	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,875	0,000
Фундаменты	36,772	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	54,272	0,000

## Окончание таблицы 9202-0401-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,993	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	4,939	0,000
Система управления технологическими процессами	1,149	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды**  
**Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды**  
**емкостью 500 м3**

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 478,966	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 294,211	-
1.1	в т.ч. материалы	4 966,741	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 615,558	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,200	0,000
Фундаменты	19,999	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	29,553	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	20,012	29,404
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	21,180	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,468	3,953
Система управления технологическими процессами	4,588	11,149
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды**  
**емкостью 900 м3**

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 560,372	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 609,804	-
1.1	в т.ч. материалы	6 083,974	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 625,567	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,631	0,000
Фундаменты	17,400	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,567	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,886	35,512
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,100	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,089	31,170
Система управления технологическими процессами	3,328	4,920
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3**

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 771,601	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 821,033	-
1.1	в т.ч. материалы	6 174,005	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 681,632	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,610	0,000
Фундаменты	17,176	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,290	0,000



## Окончание таблицы 9202-0402-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,825	35,512
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	15,893	28,398
Вентиляция и кондиционирование	12,921	31,170
Система управления технологическими процессами	3,285	4,920
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
  - Группа 1 Канализационные насосные станции;
  - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
  - Группа 1 Выгребы;
  - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Станции**  
**Группа 1 Канализационные насосные станции**  
**Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция**  
**производительностью 1 м3/час**

Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 738,181	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 092,031	-
1.1	в т.ч. материалы	778,153	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,516	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,165	0,000
Фундаменты	5,706	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,112	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,017	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция**  
**производительностью 4 м3/час**

Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 225,902	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 194,131	-
1.1	в т.ч. материалы	853,250	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	75,304	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,154	0,000
Фундаменты	5,323	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	89,507	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,016	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция  
производительностью 30 м3/час**

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 128,015	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 405,047	-
1.1	в т.ч. материалы	2 769,047	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 321,548	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,983	0,000
Фундаменты	8,711	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,283	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,023	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция  
производительностью 160 м3/час**

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	68 152,341	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 814,132	-
1.1	в т.ч. материалы	34 055,345	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 483,974	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,054	0,000
Фундаменты	2,255	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	15,671	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,156	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,276	0,000
Потолки	0,108	0,000
Полы	0,609	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,826	24,063
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	20,517	60,371
Водоснабжение	0,334	0,000
Канализация	0,229	0,000
Теплоснабжение	0,079	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,454	1,115
Система управления технологическими процессами	5,431	14,451
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция  
производительностью 450 м3/час**

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	124 434,534	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 672,968	-
1.1	в т.ч. материалы	24 690,146	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 590,211	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,194	0,000
Фундаменты	3,434	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,693	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,798	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,412	0,000
Потолки	0,084	0,000
Полы	0,097	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62,364	88,256
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,091	3,633
Водоснабжение	0,091	0,000
Канализация	0,174	0,000
Теплоснабжение	0,151	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,447	1,063
Система управления технологическими процессами	5,969	7,047
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков**  
**Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков**  
**производительностью 1100 м3/час**

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	77 229,865	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 004,572	-
1.1	в т.ч. материалы	11 629,675	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 428,122	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	12,410	0,000
Фундаменты	2,420	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	17,433	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	66,594	100,000

## Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,142	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час**

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	163 198,889	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27 141,740	-
1.1	в т.ч. материалы	9 836,136	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 016,067	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,164	0,000
Фундаменты	0,318	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,799	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,184	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,535	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час**

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	360 033,014	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	137 111,388	-
1.1	в т.ч. материалы	77 755,678	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18 659,743	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	17,509	0,000
Фундаменты	1,154	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	10,493	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	70,596	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,249	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Выгребы. Уборные

## Группа 1 Выгребы

## Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 735,285	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 735,285	-
1.1	в т.ч. материалы	2 923,376	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	629,183	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,327	0,000
Фундаменты	28,265	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	70,408	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 068,590	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 068,590	-



## Окончание таблицы 9203-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 888,482	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	795,133	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,867	0,000
Фундаменты	16,102	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	82,031	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 304,554	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 304,554	-
1.1	в т.ч. материалы	3 852,040	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	858,396	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,661	0,000
Фундаменты	21,229	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	77,109	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Уборные

Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	445,839	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	445,839	-
1.1	в т.ч. материалы	184,955	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	104,390	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,506	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	65,790	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,415	0,000
Крыши, кровли	13,290	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 936,666	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 936,666	-
1.1	в т.ч. материалы	1 109,181	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	687,481	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,861	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	37,806	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,003	0,000
Покрытия и перекрытия	12,750	0,000
Крыши, кровли	1,825	0,000
Проемы	6,998	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		

## Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	7,326	0,000
Полы	0,432	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 747,184	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 747,184	-
1.1	в т.ч. материалы	6 975,762	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 018,011	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	6,090	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	28,466	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,639	0,000
Покрытия и перекрытия	32,782	0,000
Крыши, кровли	4,014	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,434	0,000
Проемы	2,151	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,462	0,000
Потолки	0,311	0,000
Полы	0,505	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,144	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м<sup>2</sup> кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса**  
**Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус**

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	365,387	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	354,261	-
1.1	в т.ч. материалы	197,360	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60,587	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,241	0,000
Фундаменты	5,139	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,993	0,000
Покрытия и перекрытия	11,172	0,000
Крыши, кровли	14,579	0,000
Входная группа	2,206	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,989	0,000
Наружная отделка фасадов	2,153	0,000
Проемы	2,925	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	17,009	0,000
Потолки	3,504	0,000
Полы	4,770	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,955	57,322
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,547	0,000
Водоснабжение	1,584	18,370
Канализация	0,833	0,000
Теплоснабжение	0,922	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,593	24,308
Система пожарной безопасности	0,885	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус**

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	432,739	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	395,129	-
1.1	в т.ч. материалы	205,370	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	74,204	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,621	-

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,942	0,000
Фундаменты	8,194	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	11,932	0,000
Покрытия и перекрытия	5,182	0,000
Крыши, кровли	16,669	0,000
Лестницы	0,241	0,000
Входная группа	5,772	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,830	0,000
Наружная отделка фасадов	6,210	0,000
Проемы	3,114	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,156	0,000
Потолки	1,026	0,000
Полы	3,408	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,305	33,559
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,636	0,000
Водоснабжение	1,197	1,145
Канализация	1,118	0,000
Теплоснабжение	9,846	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,913	0,000
Слаботочные сети	0,056	0,000
Система пожарной безопасности	1,255	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские**  
**Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2**  
**Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	454,643	-

Окончание таблицы 9204-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	356,349	-
1.1	в т.ч. материалы	199,836	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	67,678	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,154	0,000
Фундаменты	5,087	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,628	0,000
Покрытия и перекрытия	12,457	0,000
Крыши, кровли	9,110	0,000
Лестницы	0,876	0,000
Входная группа	0,365	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,260	0,000
Наружная отделка фасадов	7,037	0,000
Проемы	3,129	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,566	0,000
Потолки	0,475	0,000
Полы	5,276	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,352	88,221
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,707	6,437
Водоснабжение	1,432	0,226
Канализация	0,262	0,000
Теплоснабжение	4,143	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,541	3,563
Система пожарной безопасности	2,142	1,552
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2**  
**Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		ТЫС. ТЕНГЕ
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	476,859	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	363,730	-	
1.1	в т.ч. материалы	187,567	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,052	-	

Окончание таблицы 9204-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,869	0,000
Фундаменты	6,243	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,071	0,000
Стены, перегородки	10,843	0,000
Покрытия и перекрытия	2,027	0,000
Крыши, кровли	4,049	0,000
Лестницы	0,600	0,000
Входная группа	0,410	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,545	0,000
Наружная отделка фасадов	9,003	0,000
Проемы	5,814	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,244	0,000
Потолки	0,870	0,000
Полы	4,419	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,302	70,808
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,520	6,471
Водоснабжение	0,907	0,137
Канализация	0,519	0,000
Теплоснабжение	9,809	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,326	1,161
Система пожарной безопасности	0,613	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты****Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа****Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	5 167,866	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 743,740	-	
1.1	в т.ч. материалы	3 867,345	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	202,047	-	



Окончание таблицы 9204-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	424,126	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,580	-

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,159	0,000
Фундаменты	0,776	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	0,887	0,000
Покрытия и перекрытия	2,692	0,000
Крыши, кровли	1,516	0,000
Входная группа	0,908	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,125	0,000
Наружная отделка фасадов	1,489	0,000
Проемы	0,862	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,844	0,000
Потолки	0,619	0,000
Полы	0,627	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,732	18,801
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,336	1,076
Водоснабжение	0,435	0,581
Канализация	0,407	0,000
Теплоснабжение	0,065	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,062	0,000
Слаботочные сети	7,681	0,670
Система пожарной безопасности	0,629	1,649
Система антитеррористической безопасности	38,499	37,270
Система управления технологическими процессами	35,651	39,954
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа**  
**Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 754,629	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	729,369	-
1.1	в т.ч. материалы	444,804	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	107,310	-

тыс. тенге

Окончание таблицы 9204-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,046	0,000
Фундаменты	4,354	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,219	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,854	0,000
Стены, перегородки	7,133	0,000
Покрытия и перекрытия	0,207	0,000
Крыши, кровли	1,986	0,000
Лестницы	0,975	0,000
Входная группа	0,567	0,000
Наружная отделка фасадов	1,622	0,000
Проемы	2,870	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,567	0,000
Потолки	0,266	0,000
Полы	2,475	0,000
Прочие элементы отделки	0,086	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,476	37,820
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,503	0,000
Водоснабжение	0,366	0,114
Канализация	0,208	0,000
Теплоснабжение	0,084	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,042	0,000
Система пожарной безопасности	0,505	0,000
Система антитеррористической безопасности	37,336	58,085
Система управления технологическими процессами	11,254	3,981
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2**

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 141,677	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	529,525	-
1.1	в т.ч. материалы	344,233	-

Окончание таблицы 9204-0302-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	65,236	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,526	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,551	0,000
Стены, перегородки	5,676	0,000
Крыши, кровли	2,993	0,000
Наружная отделка фасадов	6,202	0,000
Проемы	3,507	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,422	0,000
Потолки	0,773	0,000
Полы	2,366	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,896	25,842
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,423	0,000
Водоснабжение	0,230	0,078
Канализация	0,149	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,026	0,000
Система пожарной безопасности	0,348	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,426	73,309
Система управления технологическими процессами	1,406	0,770
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Прачечные

## Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2

## Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	583 910,045	711,010
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	475 833,716	579,409
1.1	в т.ч. материалы	292 583,267	356,270
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	66 246,247	80,666
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,309	0,000
Фундаменты	0,943	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,651	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,598	0,000
Стены, перегородки	33,009	0,000
Покрытия и перекрытия	3,054	0,000
Крыши, кровли	9,207	0,000
Входная группа	6,056	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,389	0,000
Наружная отделка фасадов	0,353	0,000
Проемы	1,167	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,698	0,000
Потолки	1,729	0,000
Полы	3,242	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	20,142	94,906
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,633	2,852
Водоснабжение	0,605	0,000
Канализация	0,363	0,000
Теплоснабжение	2,151	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,884	1,491
Слаботочные сети	0,365	0,446
Система пожарной безопасности	0,904	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,549	0,159
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Операторные

Группа 1 Операторные площадью до 20 м<sup>2</sup>Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м<sup>2</sup>

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	14 302,559	851,343
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 907,217	708,763
1.1	в т.ч. материалы	6 145,384	365,797
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 235,767	133,081
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	772,049	45,955

Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	10,276	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,231	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,239	0,000
Покрытия и перекрытия	2,630	0,000
Крыши, кровли	9,501	0,000
Проемы	1,350	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,309	0,000
Потолки	0,555	0,000
Полы	2,106	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,525	40,580
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	22,206	57,151
Канализация	3,204	2,269
Теплоснабжение	5,395	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,369	0,000
Система пожарной безопасности	3,104	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
  - Подраздел 2 Склады материально-технические;
  - Подраздел 3 Топливохранилища.
2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.
5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.
6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Объекты хранения****Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	132,509	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	131,019	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	83,395	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	20,536	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,510	0,000
Фундаменты	17,487	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	45,390	0,000
Крыши, кровли	6,861	0,000
Входная группа	0,223	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,377	0,000
Проемы	4,427	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	10,719	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,682	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,363	0,000
Система пожарной безопасности	6,961	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича***Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	201,367	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	201,367	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	104,249	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	36,691	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,570	0,000
Фундаменты	5,614	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	33,670	0,000
Крыши, кровли	10,147	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,018	0,000
Наружная отделка фасадов	0,282	0,000
Проемы	21,487	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,674	0,000
Полы	8,578	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,487	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,388	0,000
Система пожарной безопасности	7,086	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м<sup>2</sup> до 500 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича**

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	278,441	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	278,441	-
1.1	в т.ч. материалы	178,252	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	31,730	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,306	0,000
Фундаменты	12,141	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	24,414	0,000
Крыши, кровли	33,062	0,000
Входная группа	0,808	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,651	0,000
Наружная отделка фасадов	2,323	0,000
Проемы	7,436	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,035	0,000



## Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	9,568	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,606	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,592	0,000
Система пожарной безопасности	2,059	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2**  
**Объект 9205-0103-01 - Склад металлический**

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	174,374	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	174,374	-
1.1	в т.ч. материалы	124,112	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19,845	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,172	0,000
Фундаменты	4,368	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	65,194	0,000
Крыши, кровли	11,516	0,000
Лестницы	0,073	0,000
Входная группа	0,344	0,000
Наружная отделка фасадов	0,135	0,000
Проемы	4,810	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	8,651	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,325	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,820	0,000
Система пожарной безопасности	1,593	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Склады материально-технические**  
**Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2**  
**Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича**

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	328,101	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	316,562	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	167,373	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	54,464	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	11,539	-

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,430	0,000
Фундаменты	9,422	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,558	0,000
Покрытия и перекрытия	22,895	0,000
Крыши, кровли	8,195	0,000
Входная группа	2,874	0,000
Наружная отделка фасадов	3,569	0,000
Проемы	3,063	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,860	0,000
Потолки	1,143	0,000
Полы	5,459	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,003	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,159	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,204	0,000
Система пожарной безопасности	1,164	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2**  
**Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича**

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	252,040	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	240,578	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	129,961	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	40,253	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	11,462	-

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,254	0,000
Фундаменты	15,271	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,052	0,000
Покрытия и перекрытия	8,655	0,000
Крыши, кровли	9,002	0,000
Входная группа	1,817	0,000
Наружная отделка фасадов	14,624	0,000
Проемы	8,289	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,646	0,000
Потолки	0,978	0,000
Полы	3,828	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,236	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,291	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,905	0,000
Система пожарной безопасности	1,153	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный**

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	277,772	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	263,363	-
1.1	в т.ч. материалы	140,403	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,267	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,113	0,000
Фундаменты	6,439	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,198	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9205-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	17,125	0,000
Стены, перегородки	11,347	0,000
Покрытия и перекрытия	6,481	0,000
Крыши, кровли	18,143	0,000
Наружная отделка фасадов	12,750	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,049	0,000
Потолки	0,832	0,000
Полы	6,390	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,483	96,847
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,410	0,000
Теплоснабжение	0,175	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,128	0,000
Система пожарной безопасности	0,937	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Топливохранилища**  
**Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3**  
**Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище**

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	83 304,782	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70 813,416	-
1.1	в т.ч. материалы	44 683,331	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 866,693	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,074	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	24,748	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,615	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,563	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт***Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	70 672,445	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 873,630	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>15 815,481</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>8 149,771</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

*Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,740	0,000
Фундаменты	5,613	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	20,293	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,445	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	52,050	76,750
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,589	0,000
Система управления технологическими процессами	6,951	8,626
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,319	14,624
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м<sup>2</sup> площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, насыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

**Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС**

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

**Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС**

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-

## Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11



**Раздел 6 Объекты транспорта****Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

**Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 км	м2	
	Показатель стоимости объекта	921 653,115	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	921 653,115	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	512 862,337	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57 132,705	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	18,240	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	71,651	0,000
Организация и безопасность движения	8,711	0,000
Прочие элементы	1,398	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Автомобильные дороги II категории**

**Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 км	м2	
	Показатель стоимости объекта	500 892,808	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	500 892,808	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	242 597,577	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	30 348,233	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	31,637	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	58,653	0,000
Организация и безопасность движения	5,428	0,000
Прочие элементы	3,875	0,000
Искусственные сооружения	0,406	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси**

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	484 340,287	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	484 340,287	-
1.1	в т.ч. материалы	229 252,255	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30 761,301	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	32,682	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	58,451	0,000
Организация и безопасность движения	4,860	0,000
Прочие элементы	4,007	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Автомобильные дороги III категории**  
**Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси**

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	315 010,494	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	315 010,494	-
1.1	в т.ч. материалы	149 350,065	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	23 860,788	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	31,938	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	63,079	0,000
Организация и безопасность движения	4,983	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Автомобильные дороги IV категории**

**Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей**

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	154 487,526	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	154 487,526	-
1.1	в т.ч. материалы	87 904,473	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 302,673	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	20,646	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	76,115	0,000
Организация и безопасность движения	3,239	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4**

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	169 291,859	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	169 291,859	-
1.1	в т.ч. материалы	89 154,350	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 671,026	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	20,162	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	78,201	0,000
Организация и безопасность движения	1,638	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности**

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	72 770,984	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	72 770,984	-
1.1	в т.ч. материалы	29 339,432	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 823,213	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	30,753	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9206-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезжая часть	66,658	0,000
Организация и безопасность движения	0,295	0,000
Прочие элементы	2,294	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог**  
**Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне**  
**Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 625,222	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 625,222	-
1.1	в т.ч. материалы	1 770,127	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	104,111	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	8,713	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	91,287	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 961,111	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 961,111	-

Окончание таблицы 9206-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1.1	в т.ч. материалы	1 351,214	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	91,489	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	2,906	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	97,094	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 465,915	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 465,915	-
1.1	в т.ч. материалы	1 661,155	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	109,055	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	6,063	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	93,937	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 190,463	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 190,463	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 388,979	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	106,920	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	10,469	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	89,531	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 644,190	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 644,190	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 015,413	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	91,790	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	11,812	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	88,188	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа**

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 989,671	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 989,671	-
1.1	в т.ч. материалы	1 259,097	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	124,968	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	7,902	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	92,098	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 541,015	-



Окончание таблицы 9206-0201-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 541,015	-
1.1	в т.ч. материалы	1 023,846	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	85,097	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	3,581	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	96,419	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог****Группа 1 Водопропускные трубы**

**Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые  
одноочковые диаметром 0,5 м**

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	14 821,056	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 821,056	-
1.1	в т.ч. материалы	8 237,583	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 022,807	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые  
одноочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	36 004,663	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 004,663	-
1.1	в т.ч. материалы	20 881,610	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 678,468	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	47 577,010	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47 577,010	-
1.1	в т.ч. материалы	27 471,361	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 060,934	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	64 108,015	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	64 108,015	-
1.1	в т.ч. материалы	38 142,670	-

Окончание таблицы 9206-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 815,409	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	89 676,089	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	89 676,089	-
1.1	в т.ч. материалы	53 568,121	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 458,386	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	103 935,002	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	103 935,002	-
1.1	в т.ч. материалы	58 823,093	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 610,940	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

## Окончание таблицы 9206-0301-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		ТЫС. ТЕНГЕ
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	138 202,470	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	138 202,470	-	
1.1	в т.ч. материалы	86 297,153	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 259,909	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		ТЫС. ТЕНГЕ
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	70 417,806	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70 417,806	-	
1.1	в т.ч. материалы	42 835,839	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 416,925	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	89 786,666	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	89 786,666	-
1.1	в т.ч. материалы	56 335,359	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 805,918	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	138 306,462	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	138 306,462	-
1.1	в т.ч. материалы	89 099,589	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 076,914	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м**

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	115 978,224	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	115 978,224	-
1.1	в т.ч. материалы	71 804,242	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 562,600	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	162 154,701	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	162 154,701	-
1.1	в т.ч. материалы	106 469,100	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15 246,658	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	247 204,797	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	247 204,797	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	163 999,779	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	21 845,400	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки**

**Группа 1 Площадки отдыха**

**Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2**

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	4 028,356	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 028,356	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 402,251	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	325,918	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	10,979	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	44,948	0,000
Прочие элементы	32,580	0,000
Искусственные сооружения	0,301	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	11,193	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 520,573	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 520,573	-
1.1	в т.ч. материалы	2 293,044	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	198,443	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	8,905	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	66,552	0,000
Прочие элементы	14,270	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	10,273	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2**

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 413,098	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 413,098	-
1.1	в т.ч. материалы	2 251,866	-



Окончание таблицы 9206-0401-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	168,472	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	9,516	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	78,302	0,000
Прочие элементы	5,614	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	6,567	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог

## Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог

## Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	40 343,780	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 343,780	-
1.1	в т.ч. материалы	22 940,917	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 438,169	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	5,516	0,000
Траншея	10,645	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Кабель	33,774	0,000

## Окончание таблицы 9206-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Опоры (надземные, надводные)	49,333	0,000
Приборы учета, оборудование	0,731	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық  
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК  
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022**

**Жетісу облысы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**УСН РК 8.02-04-2022**

**Область Жетісу**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная