

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Солтүстік Қазақстан облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Северо-Казахстанская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Астана 2022

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Солтүстік Қазақстан облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Северо-Казахстанская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.06.2023 жылғы № 103-нқ бұйрығымен өзгерістер еңгізілді
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года №209-нқ Внесены изменения приказом КДС ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

1 Общие положения	1
Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения	1
Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания	1
Раздел 1 Жилые здания.....	2
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	2
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные	2
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича	2
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	2
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные.....	3
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	3
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)	4
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные	4
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	4
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	5
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	6
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	7
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	7
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные	8
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	8
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	9
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные	9
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	9
Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	10
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	11
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	11
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона	12
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	12
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные	13
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	13
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные	14

Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	14
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	15
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	16
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона	16
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	16
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	17
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	17
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	17
Подраздел 6 Общежития.....	18
Группа 1 Общежития кирпичные	18
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест	18
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест	19
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом	21
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места	21
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места	22
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	23
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий	23
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	23
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	24
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	25
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	26
Техническая часть к Разделу 2 Административные здания	28
Раздел 2 Административные здания.....	29
Подраздел 1 Административные здания	29
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м ²	29

Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	29
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	30
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2	31
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	31
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2	32
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	32
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	33
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата	34
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	36
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2	37
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	37
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2	38
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	38
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	39
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	41
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	42
Группа 6 Приемники для арестованных лиц	43
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	43
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	44
Подраздел 3 Здания общественного назначения.....	46
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	46
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	46
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	47
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	47
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	48
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	48
Подраздел 4 Пожарное депо.....	50
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	50

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	50
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	51
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	51
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест	52
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	52
Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....	54
Раздел 3 Объекты образования	55
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации	55
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2	55
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	55
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	56
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	56
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2 ...	57
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	57
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций	58
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	58
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	59
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	60
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы	60
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2	60
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	60
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	61
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	61
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	62
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	62
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2	63
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	63
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ	64
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	64
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	65
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	66
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования	67
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2	67

Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	67
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития	68
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2	68
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест	68
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2	69
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек	69
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации.....	70
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	70
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест.....	70
Подраздел 7 Интернатные организации.....	72
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2	72
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест	72
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2	73
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)	73
Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения	75
Раздел 4 Объекты здравоохранения.....	76
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь	76
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2	76
Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	76
Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	77
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2.....	78
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещений в смену	78
Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	79
Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	80
Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	82
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2.....	83
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену	83
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	84
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2.....	86
Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену	86

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену	87
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь	88
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2	88
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест	88
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	90
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест	91
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	92
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест	92
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2	94
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест	94
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2	95
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест	95
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации	96
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2	96
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	96
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	98
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2	99
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	99
Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы.....	101
Раздел 5 Закрытые спортивные залы	102
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)	102
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2	102
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	102
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2	103
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	103
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	104

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)	106
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м ²	106
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	106
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	107
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м ² до 5 000 м ²	108
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	108
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	109
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	111
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	112
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м ² до 10 000 м ²	113
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	113
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	114
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест	114
Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения	117
Раздел 6 Открытые спортивные сооружения	118
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные	118
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м ²	118
Объект 9106-0101-01 - Стадион	118
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные	118
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м ²	118
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест	118
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	119
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест	119
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест	120
Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей	122
Раздел 7 Стоянки автомобилей	123
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей	123
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м ²	123

Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 59 машино-мест	123
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2	124
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 87 машино-мест	124
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа	125
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	125
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа местимостью 500 машино-мест	125
Подраздел 3 Гаражи-стоянки	126
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2	126
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	126
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	127
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	128
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	129
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	129
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2	130
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	130
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники	131
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2	131
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	131
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2	132
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	132
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	133
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)	134
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2	134
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто	134
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2	134
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто	134
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)	135
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2	135

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	135
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2	136
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц.....	136
Подраздел 7 Эстакады.....	136
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2.....	136
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада.....	136
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2.....	137
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада	137
Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры	138
Раздел 8 Объекты культуры.....	139
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения	139
Группа 1 Открытые амфитеатры	139
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	139
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	140
Группа 2 Здания театров.....	141
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест	141
Группа 3 Зрительные залы	142
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	142
Группа 4 Клубы	143
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест	143
Подраздел 2 Библиотеки, архивы	144
Группа 1 Библиотеки	144
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	144
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	146
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	147
Подраздел 3 Дома культуры.....	148
Группа 1 Дома культуры	148
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест	148
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест.....	150
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест.....	151
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест.....	152
Отдел 2. Объекты инфраструктуры.....	154
Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры.....	154

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры	155
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции.....	155
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании	155
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400	155
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630	155
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000	156
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000	157
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки	158
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100	158
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160	158
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250	159
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400	160
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630	160
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000	161
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	161
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250	161
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630	162
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000	162
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции	163
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630	163
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000	164
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600	164
Подраздел 2 Котельные стационарные	165
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе	165
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	165
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	166
Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	167
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....	168
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	168
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	169
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	169
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	170
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	171

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	171
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	171
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	172
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	172
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа	173
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	173
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	174
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	174
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	175
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	176
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	176
Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры	178
Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры	179
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)	179
Группа 1 Водные скважины	179
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м	179
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м	179
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м	180
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м	180
Группа 2 Подземные насосные станции	180
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м ³ /час	180
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м ³ /час	181
Группа 3 Надземные насосные станции	182
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м ³ /час.....	182
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м ³ /час.....	183
Подраздел 2 Станции	183
Группа 1 Насосные станции 2го подъема	183

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	183
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	184
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	185
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	186
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м	186
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м	186
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м	187
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м	188
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м	188
Подраздел 4 Резервуары чистой воды	188
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013	188
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	188
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	189
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	189
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	190
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды	191
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	191
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	191
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	192
Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры	194
Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры.....	195
Подраздел 1 Станции	195
Группа 1 Канализационные насосные станции.....	195
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	195
Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	195

Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	196
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	196
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	197
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков	198
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	198
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	199
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	199
Подраздел 3 Выгребы. Уборные	200
Группа 1 Выгребы	200
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3	200
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3	200
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3	201
Группа 2 Уборные	201
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	201
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	202
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	203
Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....	204
Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры	205
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса	205
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2	205
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус.....	205
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2	205
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус	205
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские	206
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2	206
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	206
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2	207
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	207
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты	208
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа	208

Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	208
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	209
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	209
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	210
Подраздел 4 Прачечные	211
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2	211
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	211
Подраздел 5 Операторные	212
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2	212
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	212
Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения	214
Раздел 5 Объекты хранения.....	215
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов.....	215
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2.....	215
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический	215
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича	215
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2	216
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича	216
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2.....	217
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический	217
Подраздел 2 Склады материально-технические	217
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2.....	217
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича	217
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	218
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича	218
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	219
Подраздел 3 Топлиохранилища	220
Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3	220
Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище	220
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт	221
Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....	222
Раздел 6 Объекты транспорта	225
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	225

Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории	225
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	225
Группа 3 Автомобильные дороги II категории	225
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	225
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	226
Группа 4 Автомобильные дороги III категории	226
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	226
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	227
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	227
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	228
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	228
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог	229
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне	229
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	229
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	229
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	230
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	231
Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	231

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	232
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	232
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог	233
Группа 1 Водопропускные трубы	233
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	233
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	233
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	234
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	234
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	235
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	235
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	236
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	236
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	237
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	237
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	238
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	238
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	239
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки	239
Группа 1 Площадки отдыха	239
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м ²	239
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	240
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м ²	240
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог	241
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог	241

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор.....	241
--	-----

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Северо-Казахстанская область

COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
North Kazakhstan region

Дата введения **2023-01-04**

1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными актами и нормативными правовыми документами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 Стоимость строительства объектов образования и здравоохранения, не требующих разработки технико-экономического обоснования, определенная в соответствии с нормативными документами по ценообразованию в строительстве, не должна превышать норматив предельной стоимости строительства (далее – НПСС) по стройке в целом. НПСС приведены в Сборнике НДЦС РК 8.02-01-20XX.

По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Размер индекса принимается в соответствии с НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

2 Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 «Объекты инфраструктуры» содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части - часть 1 и часть 2. Измерители УПСС приведены в таблицах.

2.8 Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование), а Часть 1 включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инжиниринговые услуги (авторский надзор, технический надзор).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;
- техническую часть по каждому разделу;
- таблицы УПСС Часть 2.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутримплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

- строительно-монтажные работы (СМР);
- затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии);

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

- 1.1 в т.ч. материалы;
- 1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

- 2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают в себя следующие затраты:

- стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;
- затраты на оплату труда основных рабочих;
- затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;
- накладные расходы;
- сметную прибыль;
- стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);
- затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;
- непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в Таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

- всего от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),
- в том числе процент затрат на оборудование (мебель, инвентарь) в составе группы затрат.

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях, согласно Нормативному документу, составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. В сборниках УПСС для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3 Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в

целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;

4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;

5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;

2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);

3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является «объект» без второго измерителя на «м2», применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является «м2» без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100 м2»).

3.4.3 Для УПСС рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (м²), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в Таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат, может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников и/или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется в соответствии формой 1.

Форма 1

Заказчик _____
(наименование организации)

Расчет стоимости строительства

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20 ____ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации _____
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения**Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)			
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	315,423
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	336,528
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные			
9101-0102-01	2-этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	317,186
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)			
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	335,013
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	331,908
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	295,667
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	373,144
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	290,195
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)			
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные			
9101-0301-01	9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	338,739
9101-0301-02	9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	343,715
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	404,684
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона			
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	350,965
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	294,586
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	325,087
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	328,424
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	372,189
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	408,320
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	7 577,496
		м2	280,464
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	4 366,467
		м2	220,997
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	7 436,829
		м2	319,551
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 507,686
		м2	297,682
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	339,823
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	355,095
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	356,099
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	389,509

Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	118,863
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	52,300
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	81,282
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	70,227
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	97,243
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	87,871
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	62,496
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	87,251
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	86,625
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	109,304
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	86,850
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	84,815
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	44 383,303
		м2	368,100
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	26 362,935
		м2	320,562
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	71,100
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	130,534
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	11 307,911
		м2	376,172
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	291 214,830
		м2	609,172
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	321 237,918
		м2	566,307
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	293 814,701
		м2	385,960

Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	5 165,253
		м2	257,015
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	4 190,221
		м2	241,423
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 828,446
		м2	255,090
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 402,229
		м2	239,060
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	250 892,063
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	242 482,189
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	209 271,922
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	-
		м2	352,012
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	-
		м2	335,975
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	-
		м2	318,934
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	-
		м2	292,326
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	233 107,497
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	225 840,481
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	211 538,019
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 818,165
		м2	293,011
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2			
9103-0501-02	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	10 579,483
		м2	395,909
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	9 943,181
		м2	400,948
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	9 464,597
		м2	245,593
Подраздел 7 Интернатные организации			

Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	15 359,063
		м2	303,407
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	10 614,601
		м2	257,880

Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2			
9104-0101-01	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	6 917,727
		м2	561,808
9104-0101-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	3 738,951
		м2	547,912
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 789,674
		м2	548,520
9104-0102-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	9 923,948
		м2	639,875
9104-0102-03	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	6 621,838
		м2	525,865
9104-0102-04	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	7 394,799
		м2	871,925
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	6 451,000
		м2	505,515
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	4 260,338
		м2	709,105
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	8 533,444
		м2	392,681
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	8 519,725
		м2	699,068
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	53 408,112
		м2	589,045
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	12 167,817
		м2	344,009
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	37 351,273
		м2	359,171
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	117 713,004
		м2	481,401
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	110 402,950
		м2	907,527
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	137 769,992
		м2	955,988
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	49,092
		м2	389,231
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	18,259
		м2	329,486
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	26,211
		м2	466,497

Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	18 880,106
		м2	342,516
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	23 018,589
		м2	387,239
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	11 451,129
		м2	461,332
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	4 229,585
		м2	233,950

Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 827,029
		м2	468,353
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	5 295,014
		м2	379,721
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	5 374,709
		м2	383,736
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 627,882
		м2	444,913
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 340,205
		м2	707,128
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 848,193
		м2	373,364
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	10 621,633
		м2	269,838

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные			
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2			
9106-0101-01	Стадион	1 м2	31,122
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные			
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	255,786
		м2	17,930
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	774,025
		м2	25,806
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	569,920
		м2	21,818

Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей			
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	12 220,245
		м2	338,702

Окончание таблицы 7

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	9 425,635
		м2	287,934
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	4 276,986
		м2	111,945
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	250,721
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	326,527
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	299,203
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	257,175
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	283,061
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	252,035
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	265,521
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	308,253
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	286,472
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	110,058
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	95,778
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	138,691
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	117,284
Подраздел 7 Эстакады			
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	52,095
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	101,276

Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			

Окончание таблицы 8

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 273,974
		м2	980,569
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	550,406
		м2	131,913
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	13 385,618
		м2	647,808
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	12 521,205
		м2	545,824
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 315,507
		м2	408,811
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	10 454,339
		м2	485,334
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	8 188,725
		м2	376,199
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 553,976
		м2	431,758
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	405,934
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	508,267
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	424,285
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	476,535

Отдел 2 Объекты инфраструктуры

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры

Таблица 1 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции			
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	50 573,248
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	96 341,334
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	121 431,370
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	839 754,812
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	8 846,478
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 579,553

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 323,990
9201-0102-04	ТП - 400	объект	14 752,261
9201-0102-05	ТП - 630	объект	18 041,353
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	21 094,622
Группа 3 Комплексные трансформаторные подстанции городского исполнения			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 440,570
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	9 429 224,899
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	37 379,044
Группа 4 Блочные комплексные трансформаторные подстанции			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	162 732,922
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	182 783,766
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	216 102,308
Подраздел 2 Котельные стационарные			
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	42 889,801
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	46 889,021
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	68 297,343
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	43 713,230
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	66 006,566
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	102 981,517
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)			
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	61 174,312
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	99 377,886
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	91 059,685
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	39 982,344
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 893,540
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	45 160,287
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	45 483,693
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	52 373,326
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	53 489,106

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)			
Группа 1 Водные скважины			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	39 245,754
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	41 016,708
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	47 267,202
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	48 945,627
Группа 2 Подземные насосные станции			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	9 516,605
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	18 453,696
Группа 3 Надземные насосные станции			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	7 349,151
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	16 269,893
Подраздел 2 Станции			
Группа 1 Насосные станции 2го подъема			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	88 688,644
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	90 840,298
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	257 804,774
Подраздел 3 Водонапорные башни			
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 H=15,0 м	объект	13 758,481
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 H=15,0 м	объект	18 634,286
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 H=24,0 м	объект	27 513,287
Подраздел 4 Резервуары чистой воды			
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	16 329,546
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	28 133,734
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	43 156,746
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	59 680,454
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	12 129,926
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	16 319,835
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	16 543,169

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры*Таблица 3 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Станции			
Группа 1 Канализационные насосные станции			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	объект	7 051,104
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	объект	7 563,925
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	объект	25 571,504
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	объект	74 389,591
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	объект	132 890,125
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	объект	82 482,701
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	объект	172 008,372
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	объект	380 947,936
Подраздел 3 Выгребы. Уборные			
Группа 1 Выгребы			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м3	объект	5 073,143
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м3	объект	5 513,140
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м3	объект	6 804,511
Группа 2 Уборные			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	465,902
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	3 048,394
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	14 614,013

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры*Таблица 4 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	394,100
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	473,174
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	501,353
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	530,761
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	5 537,360
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 878,775
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 206,953
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	733 740,688
		м2	893,455
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16.8 м2	объект	15 722,434
		м2	935,859

Раздел 5 Объекты хранения

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов			
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	143,855
9205-0101-02	Склад из кирпича	м2	241,676
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	303,041
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2			
9205-0103-01	Склад металлический	м2	188,090
Подраздел 2 Склады материально-технические			
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	378,063
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	293,301
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	308,240
Подраздел 3 Топливохранилища			
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	828 067,121
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	74 813,269

Раздел 6 Объекты транспорта

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования			
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	970 015,448
Группа 3 Автомобильные дороги II категории			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	567 873,948
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	545 850,914
Группа 4 Автомобильные дороги III категории			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	326 917,717
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	175 911,206
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	201 866,380
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	71 903,583
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог			
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	3 187,462
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 173,310
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	2 869,641

Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 506,156
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 790,283
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	2 155,075
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 692,361
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог			
Группа 1 Водопропускные трубы			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	14 108,483
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	36 047,473
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	48 202,645
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	64 263,495
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	93 305,029
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	108 857,671
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	139 176,682
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	74 166,749
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	93 477,863
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	136 959,046
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	123 663,729
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	168 302,753
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	244 929,827
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки			
Группа 1 Площадки отдыха			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м2	100 м2	4 445,555
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	100 м2	4 141,373
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2	100 м2	4 151,605
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог			
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог			

Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	42 683,263

Часть 2

Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения
Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

3. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

4. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

5. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

6. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м² встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

7. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	302,245	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	301,696	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>151,754</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>58,331</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,407	0,000
Фундаменты	10,496	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,351	0,000
Покрытия и перекрытия	11,096	0,000
Крыши, кровли	14,447	0,000
Входная группа	0,395	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,479	0,000
Наружная отделка фасадов	10,418	0,000
Проемы	3,822	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,089	0,000
Потолки	3,447	0,000
Полы	5,991	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,035	0,000
Водоснабжение	2,106	100,000
Канализация	4,470	0,000
Теплоснабжение	4,717	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,234	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	322,468	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	316,994	-
1.1	в т.ч. материалы	155,573	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	59,022	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,856	0,000
Фундаменты	11,448	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,915	0,000
Покрытия и перекрытия	7,982	0,000
Крыши, кровли	15,279	0,000
Входная группа	0,414	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,283	0,000
Наружная отделка фасадов	0,136	0,000
Проемы	4,963	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,836	0,000
Потолки	3,457	0,000
Полы	4,884	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,936	0,000
Водоснабжение	1,089	0,000
Канализация	1,634	0,000
Теплоснабжение	7,483	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,123	0,000
Газоснабжение	1,282	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из
керамического кирпича

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	303,935	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	296,454	-

Окончание таблицы 9101-0102-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	165,085	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,163	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,545	0,000
Фундаменты	8,176	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,589	0,000
Покрытия и перекрытия	9,889	0,000
Крыши, кровли	11,837	0,000
Лестницы	0,699	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,449	0,000
Проемы	4,774	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,872	0,000
Потолки	1,583	0,000
Полы	4,957	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,519	23,339
Водоснабжение	3,881	0,000
Канализация	1,375	0,000
Теплоснабжение	6,162	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,265	0,000
Слаботочные сети	3,429	76,661
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные

Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	321,017	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	310,392	-
1.1	в т.ч. материалы	166,153	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	55,835	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-

Окончание таблицы 9101-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,198	0,000
Фундаменты	5,781	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,352	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,443	0,000
Покрытия и перекрытия	5,770	0,000
Крыши, кровли	11,063	0,000
Лестницы	0,849	0,000
Входная группа	0,815	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,116	0,000
Наружная отделка фасадов	0,474	0,000
Проемы	7,220	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,021	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,186	0,000
Потолки	1,328	0,000
Полы	4,109	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,468	23,811
Водоснабжение	2,860	0,000
Канализация	1,902	0,853
Теплоснабжение	9,748	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,436	0,000
Слаботочные сети	0,815	1,347
Система антитеррористической безопасности	0,214	0,000
Вертикальный транспорт	2,830	70,072
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	318,041	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	316,715	-
1.1	в т.ч. материалы	162,754	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	59,263	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-

Окончание таблицы 9101-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,497	0,000
Фундаменты	5,094	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,116	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	32,320	0,000
Покрытия и перекрытия	8,167	0,000
Крыши, кровли	6,693	0,000
Лестницы	1,503	0,000
Входная группа	0,612	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,267	5,545
Наружная отделка фасадов	0,234	0,000
Проемы	6,462	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,908	0,000
Потолки	1,498	0,000
Полы	4,254	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,442	27,121
Водоснабжение	2,213	0,000
Канализация	2,025	6,215
Теплоснабжение	6,234	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,361	0,000
Слаботочные сети	0,734	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,367	17,082
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	284,460	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	275,271	-
1.1	в т.ч. материалы	140,387	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	52,192	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,748	0,000
Фундаменты	6,084	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,412	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	20,309	0,000
Покрытия и перекрытия	7,928	0,000
Крыши, кровли	11,053	0,000
Лестницы	1,848	0,000
Входная группа	0,832	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,447	0,000
Наружная отделка фасадов	5,160	0,000
Проемы	6,349	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,551	0,000
Потолки	0,920	0,000
Полы	5,543	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,397	25,610
Водоснабжение	2,744	19,989
Канализация	1,562	1,058
Теплоснабжение	9,649	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,192	0,000
Слаботочные сети	2,275	4,975
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	357,555	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	350,162	-
1.1	в т.ч. материалы	173,834	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	73,349	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,769	0,000
Фундаменты	3,269	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,243	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,299	0,000
Стены, перегородки	12,481	0,000
Покрытия и перекрытия	12,116	0,000
Крыши, кровли	3,272	0,000
Лестницы	0,877	0,000
Входная группа	0,475	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,669	0,000
Наружная отделка фасадов	8,562	0,000
Проемы	4,753	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,891	0,000
Потолки	1,902	0,000
Полы	3,490	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,251	20,895
Водоснабжение	4,193	54,550
Канализация	1,899	2,179
Теплоснабжение	6,309	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,098	0,000
Слаботочные сети	0,742	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,132	0,000
Газоснабжение	1,307	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	279,195	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	278,582	-
1.1	в т.ч. материалы	169,602	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37,855	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,069	0,000
Фундаменты	8,234	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,039	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,594	0,000
Покрытия и перекрытия	9,656	0,000
Крыши, кровли	8,942	0,000
Лестницы	1,169	0,000
Входная группа	1,395	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,169	0,000
Наружная отделка фасадов	0,210	0,000
Проемы	7,436	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,002	0,000
Потолки	1,491	0,000
Полы	5,314	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,541	75,555
Водоснабжение	3,684	0,000
Канализация	1,696	0,000
Теплоснабжение	8,351	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,152	0,000
Слаботочные сети	1,710	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,197	0,000
Газоснабжение	1,949	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	328,236	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	316,279	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	144,883	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	68,614	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,957	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,271	0,000
Фундаменты	5,347	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,464	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	33,128	0,000
Покрытия и перекрытия	8,053	0,000
Крыши, кровли	1,792	0,000
Лестницы	1,555	0,000
Входная группа	0,474	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,001	0,000
Наружная отделка фасадов	1,504	0,000
Проемы	5,324	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,366	0,000
Потолки	1,729	0,000
Полы	6,216	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,676	10,629
Водоснабжение	2,507	0,000
Канализация	1,538	0,000
Теплоснабжение	7,840	37,445
Вентиляция и кондиционирование	0,110	0,000
Слаботочные сети	0,807	0,000
Вертикальный транспорт	2,659	51,926
Газоснабжение	1,638	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	335,725	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	317,893	-
1.1	в т.ч. материалы	167,038	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,471	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,832	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,235	0,000
Фундаменты	6,783	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,895	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,658	0,000
Покрытия и перекрытия	8,522	0,000
Крыши, кровли	1,678	0,000
Лестницы	0,600	0,000
Входная группа	0,545	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,111	0,000
Наружная отделка фасадов	0,170	0,000
Проемы	12,763	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,005	0,000
Потолки	1,607	0,000
Полы	5,680	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,814	8,431
Водоснабжение	2,024	0,000
Канализация	1,430	0,000
Теплоснабжение	9,624	40,333
Вентиляция и кондиционирование	0,206	0,000
Слаботочные сети	0,846	0,339
Система антитеррористической безопасности	0,068	0,000
Вертикальный транспорт	3,736	50,897
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	390,810	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	377,834	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	184,595	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	71,276	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,272	0,000
Фундаменты	8,219	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,967	0,000
Стены, перегородки	9,933	0,000
Покрытия и перекрытия	20,561	0,000
Крыши, кровли	0,735	0,000
Лестницы	0,848	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,967	0,000
Наружная отделка фасадов	1,703	0,000
Проемы	5,792	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,098	0,000
Потолки	1,711	0,000
Полы	7,933	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,066	8,696
Водоснабжение	2,000	0,000
Канализация	1,397	0,182
Теплоснабжение	7,158	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,187	0,000
Слаботочные сети	1,546	0,000
Вертикальный транспорт	4,163	89,914
Газоснабжение	0,744	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	337,661	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	320,783	-
1.1	в т.ч. материалы	161,008	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60,678	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,533	0,000
Фундаменты	2,699	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,139	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,961	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,746	0,000
Стены, перегородки	13,531	0,000
Покрытия и перекрытия	11,144	0,000
Крыши, кровли	3,422	0,000
Лестницы	0,925	0,000
Входная группа	0,228	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,843	0,000
Наружная отделка фасадов	3,292	0,000
Проемы	6,318	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,872	0,000
Потолки	1,540	0,000
Полы	6,078	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,358	4,341
Водоснабжение	1,535	0,000
Канализация	1,465	0,000
Теплоснабжение	6,099	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,395	0,000
Слаботочные сети	2,590	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,529	0,000
Вертикальный транспорт	4,845	63,350
Газоснабжение	0,911	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	283,419	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	273,397	-
1.1	в т.ч. материалы	155,944	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,368	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,496	0,000
Фундаменты	4,883	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,077	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	19,161	0,000
Покрытия и перекрытия	18,229	0,000
Крыши, кровли	1,366	0,000
Лестницы	0,759	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,585	0,000
Наружная отделка фасадов	0,375	0,000
Проемы	9,397	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,150	0,000
Потолки	1,522	0,000
Полы	6,280	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,147	12,200
Водоснабжение	2,099	0,000
Канализация	2,263	0,252
Теплоснабжение	5,490	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,136	0,000
Слаботочные сети	1,286	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,000
Вертикальный транспорт	4,327	85,838
Газоснабжение	1,886	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	316,787	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	300,902	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	162,506	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	50,177	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,270	0,000
Фундаменты	2,433	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,265	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,692	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,140	0,000
Стены, перегородки	18,964	0,000
Покрытия и перекрытия	12,843	0,000
Крыши, кровли	3,132	0,000
Лестницы	1,012	0,000
Входная группа	0,516	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,681	0,000
Наружная отделка фасадов	2,734	0,000
Проемы	6,820	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,665	0,000
Потолки	0,637	0,000
Полы	5,241	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,249	6,746
Водоснабжение	3,920	0,000
Канализация	1,577	0,275
Теплоснабжение	6,660	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,050	0,000
Слаботочные сети	0,979	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,660	0,000
Вертикальный транспорт	3,038	46,882
Газоснабжение	0,822	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	318,240	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	309,691	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	154,238	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57,405	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,324	0,000
Фундаменты	8,157	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,462	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,492	0,000
Стены, перегородки	12,252	0,000
Покрытия и перекрытия	14,944	0,000
Крыши, кровли	2,642	0,000
Лестницы	0,516	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,271	0,000
Наружная отделка фасадов	0,778	0,000
Проемы	5,929	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,202	0,000
Потолки	1,822	0,000
Полы	4,555	0,000
Прочие элементы отделки	0,019	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,968	19,401
Водоснабжение	3,934	7,329
Канализация	2,261	0,000
Теплоснабжение	7,483	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,854	0,000
Слаботочные сети	0,686	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,148	2,322
Вертикальный транспорт	2,302	65,259
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	360,649	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	343,736	-
1.1	в т.ч. материалы	181,513	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,393	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,541	0,000
Фундаменты	2,485	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,345	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,876	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,942	0,000
Стены, перегородки	8,942	0,000
Покрытия и перекрытия	7,340	0,000
Крыши, кровли	1,194	0,000
Лестницы	0,452	0,000
Входная группа	0,175	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,944	0,000
Наружная отделка фасадов	7,433	0,000
Проемы	6,486	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,110	0,000
Потолки	2,006	0,000
Полы	5,700	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,245	11,913
Водоснабжение	5,490	14,102
Канализация	2,010	0,822
Теплоснабжение	6,319	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,487	3,219
Слаботочные сети	0,771	0,098
Система пожарной безопасности	0,560	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,047	0,000
Вертикальный транспорт	3,100	44,575
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)**Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным****железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	398,828	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	389,427	-
1.1	в т.ч. материалы	195,831	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	74,429	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,322	0,000
Фундаменты	7,363	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,895	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	22,094	0,000
Стены, перегородки	10,223	0,000
Покрытия и перекрытия	4,491	0,000
Крыши, кровли	0,541	0,000
Лестницы	0,713	0,000
Входная группа	0,311	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,907	0,000
Наружная отделка фасадов	3,716	0,000
Проемы	9,082	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,220	0,000
Потолки	1,914	0,000
Полы	6,863	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,216	12,152
Водоснабжение	3,084	16,639
Канализация	1,075	0,828
Теплоснабжение	5,285	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,417	3,562
Слаботочные сети	1,040	0,505
Система пожарной безопасности	0,419	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,122	2,003
Вертикальный транспорт	2,686	51,324
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Общежития
Группа 1 Общежития кирпичные
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 260,920	268,747
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 702,380	248,074
1.1	в т.ч. материалы	3 396,224	125,704
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 245,760	46,109
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,399	0,000
Фундаменты	5,565	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,663	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	20,965	0,000
Покрытия и перекрытия	4,754	0,000
Крыши, кровли	4,558	0,000
Лестницы	1,249	0,000
Входная группа	1,283	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,499	0,000
Проемы	3,638	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,696	0,000
Потолки	1,283	0,000
Полы	5,144	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,513	48,746
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,293	5,826
Водоснабжение	6,414	18,056
Канализация	1,200	3,030
Теплоснабжение	4,085	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,291	1,791
Слаботочные сети	0,519	1,255
Система пожарной безопасности	1,412	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,352	13,593
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,294	0,000
Электроосвещение	0,354	0,503
Водоснабжение	0,665	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,115	5,011
Теплоснабжение	1,337	0,000
Сети связи	0,251	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,814	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,270	0,000
Озеленение	0,719	0,000
Ограждение	0,151	0,000
МАФы	0,253	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 231,072	214,145

Окончание таблицы 9101-0601-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 789,967	191,819
1.1	в т.ч. материалы	1 954,019	98,898
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	700,059	35,432
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	310,252	15,703

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,241	0,000
Фундаменты	2,553	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,076	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,220	0,000
Покрытия и перекрытия	8,889	0,000
Крыши, кровли	1,185	0,000
Лестницы	0,344	0,000
Входная группа	0,093	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,778	0,000
Проемы	6,668	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,949	0,000
Потолки	1,355	0,000
Полы	6,788	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,245	70,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,143	1,426
Водоснабжение	1,792	2,090
Канализация	1,665	0,245
Теплоснабжение	5,080	5,745
Слаботочные сети	1,685	3,736
Система пожарной безопасности	2,458	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,143	0,000
Вертикальный транспорт	2,216	16,423
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,259	0,000
Электроосвещение	0,232	0,000
Водоснабжение	0,682	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,226	0,000
Теплоснабжение	2,115	0,000
Сети связи	0,153	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,271	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,583	0,000
Озеленение	0,517	0,000
МАФы	0,396	0,000

Окончание таблицы 9101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 154,925	307,438
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 607,805	283,929
1.1	в т.ч. материалы	3 465,173	148,894
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 219,641	52,406
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,247	0,000
Фундаменты	2,004	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,042	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,449	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,784	0,000
Стены, перегородки	7,911	0,000
Покрытия и перекрытия	9,072	0,000
Крыши, кровли	1,782	0,000
Лестницы	1,095	0,000
Входная группа	0,939	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,462	0,000
Наружная отделка фасадов	4,920	0,000
Проемы	3,047	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,131	0,000
Потолки	1,653	0,000
Полы	4,164	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,902	57,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,604	2,464
Водоснабжение	3,100	10,280
Канализация	1,813	0,643
Теплоснабжение	5,206	0,863

Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	1,914	2,646
Слаботочные сети	2,582	1,614
Система пожарной безопасности	3,433	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,280	0,000
Вертикальный транспорт	1,943	20,837
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,730	3,387
Водоснабжение	0,220	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,207	0,000
Теплоснабжение	7,292	0,000
Сети связи	0,256	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,197	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,419	0,000
Озеленение	0,066	0,000
МАФы	0,136	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 284,583	287,477
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 692,120	260,376
1.1	в т.ч. материалы	2 882,908	131,873
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 110,115	50,780
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,183	0,000
Фундаменты	1,968	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,011	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,056	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,821	0,000
Стены, перегородки	7,548	0,000
Покрытия и перекрытия	9,448	0,000
Крыши, кровли	1,396	0,000
Лестницы	1,064	0,000
Входная группа	0,812	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,445	0,000

Окончание таблицы 9101-0602-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка фасадов	5,370	0,000
Проемы	3,711	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,734	0,000
Потолки	1,952	0,000
Полы	4,075	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,594	62,620
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,975	1,643
Водоснабжение	3,192	7,253
Канализация	2,201	0,448
Теплоснабжение	6,005	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,921	1,896
Слаботочные сети	2,103	0,000
Система пожарной безопасности	1,450	0,000
Вертикальный транспорт	1,512	12,809
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,703	1,267
Электроосвещение	0,188	0,000
Водоснабжение	0,125	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,363	0,000
Теплоснабжение	4,324	0,000
Сети связи	0,153	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,073	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,264	0,000
Озеленение	0,345	0,000
Ограждение	0,849	0,000
МАФы	0,068	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий

Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий

Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	325,626	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	320,177	-
1.1	в т.ч. материалы	183,656	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	47,754	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,164	0,000
Фундаменты	5,343	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,789	0,000
Стены, перегородки	8,733	0,000
Покрытия и перекрытия	15,204	0,000
Крыши, кровли	4,701	0,000
Входная группа	2,821	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,265	0,000
Наружная отделка фасадов	8,529	0,000
Проемы	14,945	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,569	0,000
Потолки	0,903	0,000
Полы	3,022	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,025	85,612
Водоснабжение	1,178	0,000
Канализация	0,519	0,000
Теплоснабжение	7,738	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,463	0,000
Слаботочные сети	0,090	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	340,259	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	306,793	-
1.1	в т.ч. материалы	172,596	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,973	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,138	0,000
Фундаменты	6,298	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,786	0,000
Стены, перегородки	11,350	0,000
Покрытия и перекрытия	11,412	0,000
Крыши, кровли	0,551	0,000
Входная группа	0,332	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,599	0,000
Наружная отделка фасадов	5,748	0,000
Проемы	15,984	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,472	0,000
Потолки	0,950	0,000
Полы	2,136	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,818	30,465
Водоснабжение	0,940	0,000
Канализация	0,110	0,000
Теплоснабжение	9,348	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,323	29,733
Слаботочные сети	0,148	0,000
Система пожарной безопасности	6,558	36,993
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	341,222	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	319,371	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	196,576	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	44,407	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,037	0,000
Фундаменты	5,080	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,812	0,000
Стены, перегородки	10,834	0,000
Покрытия и перекрытия	13,422	0,000
Крыши, кровли	2,429	0,000
Входная группа	1,562	0,000
Наружная отделка фасадов	4,898	0,000
Проемы	22,091	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,576	0,000
Потолки	0,815	0,000
Полы	1,631	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,125	39,671
Водоснабжение	1,938	8,791
Канализация	0,699	0,000
Теплоснабжение	12,262	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,552	43,437
Слаботочные сети	0,170	0,000
Система пожарной безопасности	1,066	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	373,236	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	360,021	-
1.1	в т.ч. материалы	219,899	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,293	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,076	0,000
Фундаменты	5,816	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,353	0,000
Стены, перегородки	15,617	0,000
Покрытия и перекрытия	13,055	0,000
Крыши, кровли	1,206	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,647	0,000
Наружная отделка фасадов	3,418	0,000
Проемы	10,425	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,321	0,000
Потолки	4,007	0,000
Полы	1,230	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,710	75,007
Водоснабжение	1,768	10,127
Канализация	0,536	0,000
Теплоснабжение	15,020	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,393	0,000
Слаботочные сети	0,038	0,000
Система пожарной безопасности	0,364	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 2 Здания общественного назначения;
- Подраздел 3 Пожарные депо;

2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания
Подраздел 1 Административные здания
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2
Объект 9102-0101-01 - Административное здание

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	113,897	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	108,639	-
1.1	в т.ч. материалы	49,800	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19,911	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,518	-

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,274	0,000
Фундаменты	6,296	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,008	0,000
Покрытия и перекрытия	6,689	0,000
Крыши, кровли	4,324	0,000
Лестницы	0,113	0,000
Входная группа	0,201	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,088	0,000
Наружная отделка фасадов	0,256	0,000
Проемы	1,309	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,242	0,000
Потолки	0,565	0,000
Полы	2,278	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,610	66,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,422	0,000
Водоснабжение	0,714	0,977
Канализация	0,415	0,000
Теплоснабжение	1,705	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,730	9,985
Слаботочные сети	3,823	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,840	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,598	4,988
Электроосвещение	1,433	0,000
Водоснабжение	0,605	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,642	0,000
Теплоснабжение	1,375	16,398

Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	3,458	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,075	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,639	0,000
Озеленение	2,603	0,000
Ограждение	10,743	0,000
МАФы	1,930	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	50,115	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49,018	-
1.1	в т.ч. материалы	39,629	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,665	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	6,088	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	60,761	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,857	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,521	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,494	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,054	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,499	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,805	0,000
Озеленение	1,034	0,000
МАФы	10,886	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования

Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	77,887	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65,947	-
1.1	в т.ч. материалы	34,560	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,402	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,358	-

Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,646	0,000
Фундаменты	2,734	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,373	0,000
Стены, перегородки	14,195	0,000
Покрытия и перекрытия	6,282	0,000
Крыши, кровли	4,633	0,000
Лестницы	1,591	0,000
Входная группа	1,665	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,483	0,000
Наружная отделка фасадов	1,762	0,000
Проемы	3,821	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,678	0,000
Потолки	1,535	0,000
Полы	3,579	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,217	66,782
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,841	2,964
Водоснабжение	2,219	7,781
Канализация	0,289	0,110
Теплоснабжение	3,786	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,830	3,050
Слаботочные сети	1,156	0,989
Система пожарной безопасности	0,489	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,928	0,000
Вертикальный транспорт	3,672	17,291
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,277	0,000
Электроосвещение	3,142	0,580
Водоснабжение	2,540	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,315	0,000
Теплоснабжение	2,387	0,000

Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,369	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,365	0,000
Озеленение	0,019	0,000
МАФы	0,179	0,013
ИТОГО	100	100

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	67,293	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	60,553	-
1.1	в т.ч. материалы	31,832	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,627	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,255	0,000
Фундаменты	2,783	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,086	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,396	0,000
Покрытия и перекрытия	5,996	0,000
Крыши, кровли	4,789	0,000
Лестницы	0,776	0,000
Входная группа	2,125	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,358	0,000
Наружная отделка фасадов	0,130	0,000
Проемы	7,256	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,866	0,000
Потолки	1,191	0,000
Полы	3,717	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,773	59,908
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,060	6,209

Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,727	0,437
Канализация	0,215	0,000
Теплоснабжение	2,453	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,676	0,852
Слаботочные сети	0,560	0,203
Система пожарной безопасности	0,379	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,019	2,447
Система управления технологическими процессами	0,328	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,698	26,272
Электроосвещение	0,388	0,000
Водоснабжение	1,906	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,484	0,000
Теплоснабжение	1,425	0,000
Сети связи	0,608	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,044	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,008	0,000
Озеленение	0,050	0,000
Ограждение	3,034	0,000
МАФы	1,440	2,426
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	93,557	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	76,403	-
1.1	в т.ч. материалы	41,687	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,963	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,830	0,000
Фундаменты	0,940	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,693	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,587	0,000

Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	4,476	0,000
Покрытия и перекрытия	7,639	0,000
Крыши, кровли	6,021	0,000
Лестницы	1,328	0,000
Входная группа	1,982	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,839	0,000
Наружная отделка фасадов	5,761	0,000
Проемы	10,924	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,460	0,000
Потолки	1,194	0,000
Полы	3,848	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,016	33,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,874	7,831
Водоснабжение	1,967	4,013
Канализация	1,153	0,576
Теплоснабжение	2,478	3,735
Вентиляция и кондиционирование	8,976	25,683
Слаботочные сети	0,107	0,043
Система пожарной безопасности	2,378	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,312	6,381
Система управления технологическими процессами	3,993	4,950
Вертикальный транспорт	0,310	0,958
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,156	3,461
Электроосвещение	0,163	0,000
Водоснабжение	0,317	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,469	0,000
Теплоснабжение	0,788	0,000
Сети связи	0,237	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,201	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,497	0,000
Озеленение	0,083	0,000
Ограждение	0,861	0,000
МАФы	0,142	0,037
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	84,200	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	75,235	-
1.1	в т.ч. материалы	39,377	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,318	-

Окончание таблицы 9102-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,141	0,000
Фундаменты	4,115	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,458	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,549	0,000
Стены, перегородки	11,714	0,000
Покрытия и перекрытия	7,392	0,000
Крыши, кровли	4,966	0,000
Лестницы	4,525	0,000
Входная группа	0,140	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,943	0,000
Наружная отделка фасадов	5,826	0,000
Проемы	10,781	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,943	0,000
Потолки	0,947	0,000
Полы	4,534	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,809	77,785
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,604	12,000
Водоснабжение	0,401	0,169
Канализация	0,493	0,000
Теплоснабжение	2,789	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,094	5,862
Слаботочные сети	2,094	0,473
Система пожарной безопасности	0,431	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,046	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,205	0,000
Водоснабжение	0,494	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,139	0,000
Теплоснабжение	0,750	2,812
Сети связи	0,537	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,961	0,000
МАФы	0,136	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	59,885	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56,278	-
1.1	в т.ч. материалы	29,685	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,340	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,603	-

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,681	0,000
Фундаменты	2,109	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,643	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,020	0,000
Стены, перегородки	10,820	0,000
Покрытия и перекрытия	3,971	0,000
Крыши, кровли	3,474	0,000
Лестницы	0,372	0,000
Входная группа	0,252	0,000
Наружная отделка фасадов	10,178	0,000
Проемы	3,008	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,690	0,000
Потолки	3,471	0,000
Полы	6,685	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,455	6,690
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,698	10,271
Водоснабжение	0,867	4,398
Канализация	0,598	1,081
Теплоснабжение	2,085	2,672
Вентиляция и кондиционирование	5,898	71,228
Слаботочные сети	0,328	0,429
Система пожарной безопасности	0,553	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,890	0,744
Система управления технологическими процессами	1,694	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,112	0,000
Водоснабжение	0,463	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,236	0,000
Теплоснабжение	0,500	0,000
Сети связи	0,450	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,021	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,542	0,000
Озеленение	0,191	0,000
МАФы	0,044	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м²
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	84,260	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69,393	-
1.1	в т.ч. материалы	38,065	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,541	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,078	0,000
Фундаменты	1,119	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,493	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,001	0,000
Стены, перегородки	3,399	0,000
Покрытия и перекрытия	8,358	0,000
Крыши, кровли	7,901	0,000
Лестницы	1,282	0,000
Входная группа	1,290	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,136	0,000
Наружная отделка фасадов	3,785	0,000
Проемы	10,762	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,928	0,000
Потолки	1,859	0,000
Полы	5,181	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,130	39,872
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	5,173	6,811
Водоснабжение	1,961	3,502
Канализация	1,070	0,303
Теплоснабжение	2,280	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,682	24,543
Слаботочные сети	0,100	0,037
Система пожарной безопасности	1,897	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,053	6,854
Система управления технологическими процессами	3,825	3,498
Вертикальный транспорт	0,255	0,821
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,956	2,966
Электроосвещение	0,134	0,000
Водоснабжение	0,262	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,387	0,000
Теплоснабжение	0,650	0,000
Сети связи	0,195	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,166	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,235	0,000
Озеленение	0,068	0,000
Ограждение	0,833	0,000
МАФы	0,117	0,032
ИТОГО	100	100

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м²
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	83,939	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70,919	-
1.1	в т.ч. материалы	36,542	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,376	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,736	0,000
Фундаменты	1,545	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,512	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,233	0,000
Стены, перегородки	5,297	0,000
Покрытия и перекрытия	12,782	0,000
Крыши, кровли	5,278	0,000
Лестницы	0,231	0,000
Входная группа	1,710	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,044	0,000
Наружная отделка фасадов	9,549	0,000
Проемы	17,826	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,407	0,000
Потолки	1,657	0,000
Полы	3,493	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,442	30,166
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,509	12,778
Водоснабжение	1,321	1,740
Канализация	1,538	1,726
Теплоснабжение	1,874	0,916
Вентиляция и кондиционирование	7,957	31,089
Слаботочные сети	3,132	4,179
Система пожарной безопасности	1,153	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,076	4,503
Вертикальный транспорт	1,753	8,744
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,743	3,099
Электроосвещение	0,073	0,000
Водоснабжение	0,142	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,210	0,000
Теплоснабжение	0,353	0,000
Сети связи	0,106	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,090	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,671	0,000
Озеленение	0,037	0,000
Ограждение	0,453	0,000
МАФы	0,064	0,020
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	105,915	-

ТЫС. ТЕНГЕ

Окончание таблицы 9102-0105-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	99,979	-
1.1	в т.ч. материалы	54,094	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18,570	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,634	-

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,815	0,000
Фундаменты	6,810	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,980	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,334	0,000
Стены, перегородки	14,470	0,000
Покрытия и перекрытия	13,681	0,000
Крыши, кровли	2,700	0,000
Лестницы	0,833	0,000
Входная группа	0,105	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,674	0,000
Наружная отделка фасадов	5,121	0,000
Проемы	2,829	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,115	0,000
Потолки	0,804	0,000
Полы	4,308	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,795	78,060
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,898	17,357
Водоснабжение	0,701	2,449
Канализация	0,452	0,305
Теплоснабжение	2,367	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,060	0,070
Слаботочные сети	0,866	0,289
Система пожарной безопасности	0,878	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,309	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,732	0,000
Электроосвещение	0,876	0,000
Водоснабжение	0,667	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,811	0,000
Теплоснабжение	1,810	0,466
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,703	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,753	0,000
Озеленение	1,009	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,510	0,000
МАФы	0,225	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	84,411	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	79,245	-
1.1	в т.ч. материалы	42,644	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15,004	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,525	0,000
Фундаменты	2,764	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,731	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,262	0,000
Стены, перегородки	16,255	0,000
Покрытия и перекрытия	9,193	0,000
Крыши, кровли	4,055	0,000
Лестницы	1,306	0,000
Входная группа	0,686	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,383	0,000
Наружная отделка фасадов	2,981	0,000
Проемы	2,167	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,007	0,000
Потолки	0,835	0,000
Полы	3,777	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,066	75,602
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,102	20,954
Водоснабжение	1,261	2,616
Канализация	0,403	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,198	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,841	0,000
Слаботочные сети	1,107	0,214
Система пожарной безопасности	0,550	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,247	0,000
Система управления технологическими процессами	0,296	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,684	0,000
Электроосвещение	0,755	0,000
Водоснабжение	0,550	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,427	0,000
Теплоснабжение	1,072	0,211
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,682	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,473	0,000
Озеленение	0,497	0,000
Ограждение	2,689	0,000
МАФы	0,173	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	82,433	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	72,966	-
1.1	в т.ч. материалы	38,863	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,905	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,551	0,000
Фундаменты	3,055	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,631	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,012	0,000
Стены, перегородки	13,486	0,000
Покрытия и перекрытия	9,301	0,000
Крыши, кровли	3,515	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,862	0,000
Входная группа	0,725	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,898	0,000
Наружная отделка фасадов	2,392	0,000
Проемы	2,391	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,153	0,000
Потолки	2,678	0,000
Полы	4,413	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,911	76,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,200	13,347
Водоснабжение	0,736	0,317
Канализация	0,297	0,000
Теплоснабжение	1,864	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,663	7,770
Слаботочные сети	0,860	1,657
Система пожарной безопасности	0,569	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,182	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,791	0,000
Электроосвещение	0,198	0,139
Водоснабжение	0,526	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,408	0,000
Теплоснабжение	1,159	0,000
Сети связи	0,112	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,003	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,135	0,000
Озеленение	0,476	0,000
Ограждение	3,281	0,000
МАФы	0,566	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Приемники для арестованных лиц
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 50 мест

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	43 007,076	356,686
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 111,242	307,788
1.1	в т.ч. материалы	17 782,243	147,480
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 620,890	63,205
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

тыс. тенге

Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,589	0,000
Фундаменты	1,951	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,612	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,572	0,000
Стены, перегородки	6,568	0,000
Покрытия и перекрытия	7,905	0,000
Крыши, кровли	8,056	0,000
Лестницы	0,448	0,000
Входная группа	0,299	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,264	0,000
Наружная отделка фасадов	5,003	0,000
Проемы	3,242	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,853	0,000
Потолки	0,939	0,000
Полы	3,181	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,839	42,090
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,452	9,804
Водоснабжение	1,819	2,171
Канализация	2,503	0,097
Теплоснабжение	3,095	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,841	3,324
Слаботочные сети	2,258	6,857
Система пожарной безопасности	6,901	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,491	5,566
Система управления технологическими процессами	3,931	8,231
Вертикальный транспорт	0,849	4,016
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,745	0,000
Электроосвещение	0,499	0,407
Водоснабжение	0,363	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,554	3,671
Теплоснабжение	0,914	0,000
Сети связи	0,209	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	4,258	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	25 545,480	310,622
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 209,266	270,055
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 145,647	147,686
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 727,637	45,326
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2 037,288	24,773

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,619	0,000
Фундаменты	2,703	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,656	0,000
Стены, перегородки	12,883	0,000
Покрытия и перекрытия	8,574	0,000
Крыши, кровли	7,447	0,000
Лестницы	0,865	0,000
Входная группа	0,740	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,122	0,000
Наружная отделка фасадов	4,032	0,000
Проемы	3,581	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,686	0,000
Потолки	1,041	0,000
Полы	4,142	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,349	47,775
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,796	5,304
Водоснабжение	1,690	2,345
Канализация	3,611	4,171
Теплоснабжение	2,918	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,227	8,379
Слаботочные сети	3,344	10,512
Система пожарной безопасности	2,573	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,344	3,348
Вертикальный транспорт	1,340	7,348
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,627	0,000
Электроосвещение	0,409	0,359
Водоснабжение	0,298	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,234	2,726
Теплоснабжение	0,769	0,000
Сети связи	0,176	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	4,192	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Здания общественного назначения

Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	68,130	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57,380	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	37,528	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,085	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,397	0,000
Фундаменты	3,010	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,377	0,000
Стены, перегородки	9,653	0,000
Покрытия и перекрытия	4,171	0,000
Крыши, кровли	8,855	0,000
Лестницы	1,484	0,000
Входная группа	0,463	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,577	0,000
Наружная отделка фасадов	7,029	0,000
Проемы	12,240	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,682	0,000
Потолки	1,421	0,000
Полы	3,915	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,415	55,885
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,345	6,538
Водоснабжение	0,458	0,286

Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,517	0,000
Теплоснабжение	1,529	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,051	14,060
Слаботочные сети	0,120	0,000
Система пожарной безопасности	0,277	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,350	0,000
Вертикальный транспорт	3,908	23,232
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,287	0,000
Электроосвещение	0,391	0,000
Водоснабжение	0,546	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,408	0,000
Теплоснабжение	1,292	0,000
Сети связи	0,115	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,099	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,459	0,000
Озеленение	0,234	0,000
МАФы	4,924	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	126,486	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	105,285	-
1.1	в т.ч. материалы	63,240	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,155	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,276	0,000
Фундаменты	5,933	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,232	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,961	0,000
Стены, перегородки	2,489	0,000

Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	4,464	0,000
Крыши, кровли	6,371	0,000
Лестницы	1,136	0,000
Входная группа	0,307	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,184	0,000
Наружная отделка фасадов	3,097	0,000
Проемы	13,391	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,040	0,000
Потолки	2,986	0,000
Полы	2,692	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,875	57,250
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,350	2,686
Водоснабжение	0,964	0,000
Канализация	1,002	0,146
Теплоснабжение	4,567	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,580	28,467
Слаботочные сети	0,869	1,228
Система пожарной безопасности	0,426	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,391	0,000
Система управления технологическими процессами	0,466	0,544
Вертикальный транспорт	1,689	7,051
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,835	0,201
Электроосвещение	2,113	0,000
Водоснабжение	0,423	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,446	0,000
Теплоснабжение	1,605	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,679	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,846	0,000
Озеленение	0,317	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 957,278	364,508
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 881,886	328,733
1.1	в т.ч. материалы	4 677,894	155,616
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 008,421	66,813
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774

Окончание таблицы 9102-0304-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	614,515	20,443

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,397	0,000
Фундаменты	5,480	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,132	0,000
Стены, перегородки	18,527	0,000
Покрытия и перекрытия	5,911	0,000
Крыши, кровли	7,225	0,000
Лестницы	1,178	0,000
Входная группа	0,708	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,416	0,000
Наружная отделка фасадов	5,216	0,000
Проемы	3,771	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,330	0,000
Потолки	1,022	0,000
Полы	5,160	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,129	56,860
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,090	28,348
Водоснабжение	1,019	0,606
Канализация	0,529	0,000
Теплоснабжение	2,501	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,792	4,026
Слаботочные сети	0,291	0,778
Система пожарной безопасности	2,086	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,874	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,518	0,000
Электроосвещение	0,337	0,000
Водоснабжение	0,917	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,621	0,000
Теплоснабжение	0,801	0,000
Сети связи	0,391	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,647	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,243	0,000
Озеленение	0,557	0,000
Ограждение	2,003	0,000
МАФы	0,182	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Пожарное депо**Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места****Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций***Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	279 048,323	583,722
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	253 118,533	529,481
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>186 176,353</i>	<i>389,450</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>25 834,274</i>	<i>54,041</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>16 427,942</i>	<i>34,364</i>

тыс. тенге

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,290	0,000
Фундаменты	3,453	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,698	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	25,616	0,000
Стены, перегородки	12,412	0,000
Покрытия и перекрытия	1,222	0,000
Крыши, кровли	4,472	0,000
Лестницы	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,266	0,000
Наружная отделка фасадов	1,436	0,000
Проемы	3,850	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	1,567	0,000
Полы	3,710	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,554	45,020
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,818	3,554
Водоснабжение	0,623	0,000
Канализация	2,222	16,054
Теплоснабжение	2,851	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,686	25,124
Слаботочные сети	1,211	5,749
Система пожарной безопасности	0,908	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,061	1,067
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,762	0,000
Электроосвещение	0,429	0,000
Водоснабжение	1,210	0,000

Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,263	0,000
Теплоснабжение	1,004	0,000
Сети связи	1,926	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,897	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,409	0,000
Озеленение	0,608	0,000
Ограждение	1,280	0,000
МАФы	4,243	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	309 060,918	544,841
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	284 316,872	501,220
1.1	в т.ч. материалы	162 147,250	285,848
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40 792,216	71,912
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 133,335	19,627

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,698	0,000
Фундаменты	5,499	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,735	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,284	0,000
Стены, перегородки	4,671	0,000
Покрытия и перекрытия	2,327	0,000
Крыши, кровли	3,529	0,000
Лестницы	0,437	0,000
Входная группа	0,223	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,522	0,000
Наружная отделка фасадов	4,890	0,000
Проемы	4,253	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,602	0,000
Потолки	0,466	0,000

Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	1,798	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,277	33,707
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,911	0,844
Водоснабжение	3,244	18,291
Канализация	0,973	2,377
Теплоснабжение	2,601	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,140	15,792
Слаботочные сети	0,904	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,380	0,000
Система управления технологическими процессами	0,024	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,398	0,000
Электроосвещение	2,286	0,805
Водоснабжение	2,540	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,255	19,207
Канализация ливневая	1,208	0,000
Теплоснабжение	1,205	0,000
Сети связи	0,704	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,971	0,000
Проезды, тротуары и площадки	14,082	0,000
Озеленение	4,263	0,000
Ограждение	2,504	0,000
МАФы	2,195	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест

Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	283 741,864	372,728
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	252 579,991	331,793
1.1	в т.ч. материалы	129 049,693	169,522
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45 558,650	59,847
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,102	0,000
Фундаменты	3,197	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,164	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,560	0,000
Стены, перегородки	2,693	0,000
Покрытия и перекрытия	5,459	0,000
Крыши, кровли	4,658	0,000
Лестницы	2,446	0,000
Входная группа	0,035	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,832	0,000
Наружная отделка фасадов	3,829	0,000
Проемы	6,763	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,330	0,000
Потолки	2,025	0,000
Полы	4,297	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,934	53,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,728	16,190
Водоснабжение	2,197	2,631
Канализация	1,507	0,568
Теплоснабжение	3,139	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,586	9,734
Слаботочные сети	1,083	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,315	0,000
Система управления технологическими процессами	0,572	1,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,949	0,000
Электроосвещение	0,524	0,641
Водоснабжение	0,501	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,983	5,788
Теплоснабжение	1,166	0,000
Сети связи	0,267	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,124	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,873	0,000
Озеленение	0,718	0,000
Ограждение	1,180	0,000
МАФы	0,264	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
 - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
 - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
 - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
 - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
 - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования**Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 949,457	246,277
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 789,547	238,320
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 505,963	124,693
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	830,867	41,343
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,366	0,000
Фундаменты	7,921	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,243	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,219	0,000
Стены, перегородки	21,974	0,000
Покрытия и перекрытия	5,054	0,000
Крыши, кровли	12,358	0,000
Лестницы	6,599	0,000
Входная группа	1,536	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,001	0,000
Наружная отделка фасадов	3,135	0,000
Проемы	3,915	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,141	0,000
Потолки	0,912	0,000
Полы	5,893	0,000
Прочие элементы отделки	0,297	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,165	45,756
Водоснабжение	3,601	6,241
Канализация	0,575	0,000
Теплоснабжение	1,824	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,838	13,008
Слаботочные сети	0,430	0,000
Система пожарной безопасности	1,452	0,000
Система управления технологическими процессами	0,825	17,902
Вертикальный транспорт	0,724	17,093
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 015,160	231,337
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 731,887	215,016
1.1	в т.ч. материалы	2 128,802	122,653
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	647,616	37,313
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,718	0,000
Фундаменты	6,657	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,221	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,618	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,250	0,000
Стены, перегородки	14,128	0,000
Покрытия и перекрытия	8,579	0,000
Крыши, кровли	12,220	0,000
Лестницы	1,999	0,000
Входная группа	1,933	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,718	0,000
Наружная отделка фасадов	7,481	0,000
Проемы	4,104	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,686	0,000
Потолки	3,458	0,000
Полы	4,968	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,158	10,465
Водоснабжение	3,254	26,032
Канализация	1,190	0,821
Теплоснабжение	4,548	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,486	8,420
Слаботочные сети	0,428	2,352
Система пожарной безопасности	0,858	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,672	0,000
Вертикальный транспорт	4,669	50,829
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 683,323	245,420
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 518,980	234,470
1.1	в т.ч. материалы	1 832,177	122,078
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	642,366	42,801
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,304	0,000
Фундаменты	6,691	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,668	0,000
Стены, перегородки	17,298	0,000
Покрытия и перекрытия	9,446	0,000
Крыши, кровли	6,810	0,000
Лестницы	0,775	0,000
Входная группа	1,222	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,489	0,000
Проемы	14,404	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,207	0,000
Потолки	2,924	0,000
Полы	9,122	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,505	10,799
Водоснабжение	2,002	3,362
Канализация	2,935	0,258
Теплоснабжение	5,509	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,046	6,508
Слаботочные сети	0,126	0,000
Система пожарной безопасности	1,447	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,265	0,000
Система управления технологическими процессами	0,078	0,000
Вертикальный транспорт	1,726	32,574
ИТОГО	100	100

Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2

Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 235,356	229,998

Окончание таблицы 9103-0102-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 129,824	224,267
1.1	в т.ч. материалы	2 565,497	139,317
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	669,662	36,365
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,752	0,000
Фундаменты	5,610	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,378	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,528	0,000
Стены, перегородки	11,050	0,000
Покрытия и перекрытия	17,074	0,000
Крыши, кровли	4,060	0,000
Лестницы	3,084	0,000
Входная группа	0,795	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,446	0,000
Наружная отделка фасадов	7,880	0,000
Проемы	4,660	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,539	0,000
Потолки	1,383	0,000
Полы	9,154	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,785	17,248
Водоснабжение	1,629	11,833
Канализация	1,996	1,104
Теплоснабжение	3,501	12,484
Вентиляция и кондиционирование	3,035	12,945
Слаботочные сети	0,315	0,000
Система пожарной безопасности	1,008	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,873	0,000
Система управления технологическими процессами	0,254	0,000
Вертикальный транспорт	1,211	44,386
ИТОГО	100	100

**Группа 3 Благоустройство и внутривозрастные сети для дошкольных
общеобразовательных организаций
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га**

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	240 410,179	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	232 345,198	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	128 865,556	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	31 927,501	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	12,225	100,000
Водоснабжение	7,681	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,272	0,000
Теплоснабжение	11,636	0,000
Сети связи	1,696	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	3,008	0,000
Проезды, тротуары и площадки	21,758	0,000
Озеленение	8,378	0,000
Ограждение	6,406	0,000
МАФы	18,940	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	232 351,657	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	225 899,671	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	127 587,660	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	30 774,672	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,128	100,000
Водоснабжение	6,363	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,852	0,000

Окончание таблицы 9103-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	9,665	0,000
Сети связи	1,405	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,949	0,000
Проезды, тротуары и площадки	21,222	0,000
Озеленение	6,930	0,000
Ограждение	9,300	0,000
МАФы	25,185	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	200 528,864	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	196 227,540	-
1.1	в т.ч. материалы	116 586,306	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	23 602,576	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,830	100,000
Водоснабжение	5,343	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,298	0,000
Теплоснабжение	7,742	0,000
Сети связи	1,087	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	5,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	23,782	0,000
Озеленение	5,358	0,000
Ограждение	7,190	0,000
МАФы	31,364	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2

Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	339,944
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	311,254
1.1	в т.ч. материалы	-	178,008
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	53,263
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	28,690
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,156	0,000
Фундаменты	6,317	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,917	0,000
Стены, перегородки	13,446	0,000
Покрытия и перекрытия	4,029	0,000
Крыши, кровли	11,613	0,000
Лестницы	1,235	0,000
Входная группа	1,211	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,623	0,000
Наружная отделка фасадов	11,044	0,000
Проемы	3,664	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,756	0,000
Потолки	0,970	0,000
Полы	6,050	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,005	9,577
Водоснабжение	1,015	0,544
Канализация	0,713	0,000
Теплоснабжение	3,375	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,117	15,729
Слаботочные сети	2,729	16,052
Система пожарной безопасности	2,917	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,578	11,088
Вертикальный транспорт	1,519	14,433
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	325,557
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	304,244

Окончание таблицы 9103-0202-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	-	169,438
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	47,480
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	21,313
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,147	0,000
Фундаменты	6,415	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,320	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,094	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,598	0,000
Стены, перегородки	17,099	0,000
Покрытия и перекрытия	5,953	0,000
Крыши, кровли	7,347	0,000
Лестницы	0,624	0,000
Входная группа	0,805	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,322	0,000
Наружная отделка фасадов	10,547	0,000
Проемы	2,617	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,699	0,000
Потолки	0,626	0,000
Полы	4,810	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,091	7,530
Водоснабжение	1,152	0,000
Канализация	0,624	0,788
Теплоснабжение	3,192	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,430	22,375
Слаботочные сети	2,958	18,864
Система пожарной безопасности	2,284	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,160	8,963
Вертикальный транспорт	1,085	12,827
ИТОГО	100	100

Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 место	м2	
	Показатель стоимости объекта	-		311,519

Окончание таблицы 9103-0204-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	298,078
1.1	в т.ч. материалы	-	174,302
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	43,113
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	13,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,166	0,000
Фундаменты	8,698	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,265	0,000
Стены, перегородки	5,639	0,000
Покрытия и перекрытия	14,515	0,000
Крыши, кровли	3,306	0,000
Лестницы	1,182	0,000
Входная группа	0,721	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,703	0,000
Наружная отделка фасадов	12,991	0,000
Проемы	7,015	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,683	0,000
Потолки	3,392	0,000
Полы	8,997	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,032	5,357
Водоснабжение	1,153	4,198
Канализация	0,706	0,146
Теплоснабжение	2,847	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,542	19,507
Слаботочные сети	1,988	20,878
Система пожарной безопасности	1,771	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,163	15,910
Вертикальный транспорт	0,524	9,426
ИТОГО	100	100

Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2

Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 место	м2	
	Показатель стоимости объекта	-	285,530	

Окончание таблицы 9103-0205-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	272,925
1.1	в т.ч. материалы	-	159,370
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	39,752
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	12,605
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,039

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,113	0,000
Фундаменты	9,952	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,143	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,627	0,000
Стены, перегородки	5,685	0,000
Покрытия и перекрытия	14,798	0,000
Крыши, кровли	4,509	0,000
Лестницы	1,281	0,000
Входная группа	0,936	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,138	0,000
Наружная отделка фасадов	9,217	0,000
Проемы	7,059	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,220	0,000
Потолки	5,870	0,000
Полы	7,197	0,000
Прочие элементы отделки	0,032	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,468	4,845
Водоснабжение	1,189	7,558
Канализация	0,781	0,087
Теплоснабжение	3,501	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,802	17,437
Слаботочные сети	2,040	19,645
Система пожарной безопасности	1,837	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,128	15,371
Вертикальный транспорт	0,479	8,425
ИТОГО	100	100

**Группа 6 Благоустройство и внутривозрадные сети для
общеобразовательных организаций: школ
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га**

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	223 368,625	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	213 940,304	-
1.1	в т.ч. материалы	113 774,261	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27 960,360	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,771	90,935
Электроосвещение	3,783	0,000
Водоснабжение	3,052	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,811	0,000
Канализация ливневая	1,684	0,000
Теплоснабжение	8,715	9,065
Сети связи	3,167	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,128	0,000
Проезды, тротуары и площадки	40,277	0,000
Озеленение	5,724	0,000
Ограждение	3,660	0,000
МАФы	7,228	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	216 405,214	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	210 252,094	-
1.1	в т.ч. материалы	112 277,137	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27 867,327	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,321	91,666

Окончание таблицы 9103-0206-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	3,540	0,000
Водоснабжение	3,411	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,040	0,000
Канализация ливневая	1,691	0,000
Теплоснабжение	8,558	8,334
Сети связи	1,965	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,372	0,000
Проезды, тротуары и площадки	43,487	0,000
Озеленение	6,530	0,000
Ограждение	3,716	0,000
МАФы	7,369	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	202 700,286	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	196 144,750	-
1.1	в т.ч. материалы	104 658,534	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	25 637,579	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,408	93,481
Электроосвещение	3,857	0,000
Водоснабжение	3,986	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,766	0,000
Канализация ливневая	1,814	0,000
Теплоснабжение	9,041	6,519
Сети связи	1,747	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,866	0,000
Проезды, тротуары и площадки	38,667	0,000
Озеленение	6,305	0,000
Ограждение	3,901	0,000
МАФы	7,642	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2
Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест

Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 695,152	285,530
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 386,096	266,736
1.1	в т.ч. материалы	2 343,617	142,524
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	772,939	47,005
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,101	0,000
Фундаменты	5,730	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,524	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,109	0,000
Стены, перегородки	5,994	0,000
Покрытия и перекрытия	14,143	0,000
Крыши, кровли	1,810	0,000
Лестницы	1,071	0,000
Входная группа	0,425	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,519	0,000
Наружная отделка фасадов	4,888	0,000
Проемы	8,201	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,880	0,000
Потолки	2,171	0,000
Полы	5,929	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,226	3,525
Водоснабжение	4,205	11,639
Канализация	1,075	1,206
Теплоснабжение	4,248	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,417	35,115
Слаботочные сети	0,284	1,611
Система пожарной безопасности	0,933	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,812	1,128
Система управления технологическими процессами	2,045	7,039
Вертикальный транспорт	2,066	21,623
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,752	6,057
Электроосвещение	0,318	0,037
Водоснабжение	0,446	0,000

Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,715	0,000
Теплоснабжение	2,228	0,000
Сети связи	1,037	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,575	0,000
Озеленение	0,097	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Организации детского творчества и развития
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 178,452	380,902
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 669,817	361,867
1.1	в т.ч. материалы	5 291,059	198,004
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 553,856	58,149
2	Оборудование, мебель и инвентарь	508,635	19,034
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	264,377	9,894

Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,052	0,000
Фундаменты	6,407	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,265	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,127	0,000
Покрытия и перекрытия	4,271	0,000
Крыши, кровли	11,485	0,000
Входная группа	2,213	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,051	0,000
Наружная отделка фасадов	0,197	0,000
Проемы	3,188	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,478	0,000
Потолки	1,430	0,000
Полы	7,215	0,000
Прочие элементы отделки	0,058	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9103-0501-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,201	51,978
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,211	0,000
Водоснабжение	1,866	0,000
Канализация	1,618	2,565
Теплоснабжение	2,757	2,355
Вентиляция и кондиционирование	3,955	8,515
Система пожарной безопасности	1,813	13,364
Система антитеррористической безопасности	1,459	8,983
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,563	12,240
Водоснабжение	0,683	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,741	0,000
Теплоснабжение	3,038	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,177	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,816	0,000
Озеленение	1,733	0,000
Ограждение	1,545	0,000
МАФы	1,386	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м² до 15 000 м²
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 689,320	390,712
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 455,608	340,963
1.1	в т.ч. материалы	4 838,570	195,110
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 332,418	53,728
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,301	0,000
Фундаменты	4,359	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,494	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,533	0,000

Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	3,256	0,000
Крыши, кровли	4,072	0,000
Лестницы	0,161	0,000
Входная группа	2,545	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,519	0,000
Наружная отделка фасадов	5,344	0,000
Проемы	8,617	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,313	0,000
Потолки	3,379	0,000
Полы	3,110	0,000
Прочие элементы отделки	3,181	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,293	65,528
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,486	1,437
Водоснабжение	0,725	0,388
Канализация	0,812	0,161
Теплоснабжение	3,495	4,965
Вентиляция и кондиционирование	4,915	10,158
Слаботочные сети	0,889	1,576
Система пожарной безопасности	2,156	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,414	1,243
Вертикальный транспорт	0,759	4,562
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,840	2,484
Электроосвещение	1,069	0,021
Водоснабжение	0,492	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,211	0,000
Теплоснабжение	2,677	0,052
Сети связи	0,477	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,216	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,318	0,000
Озеленение	2,172	0,000
Ограждение	0,022	0,000
МАФы	0,374	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 140,123	237,173
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 934,845	205,898
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 543,557	117,899
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 105,071	28,675
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,392	0,000
Фундаменты	5,292	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,448	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	23,479	0,000
Покрытия и перекрытия	7,527	0,000
Крыши, кровли	3,781	0,000
Лестницы	0,764	0,000
Входная группа	1,653	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,361	0,000
Проемы	4,301	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,246	0,000
Потолки	1,269	0,000
Полы	6,092	0,000
Прочие элементы отделки	0,011	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,385	83,780
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,106	2,487
Водоснабжение	1,324	0,522
Канализация	1,231	0,096
Теплоснабжение	3,589	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,879	1,062
Слаботочные сети	0,037	0,000
Система пожарной безопасности	0,633	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,273	0,000
Система управления технологическими процессами	0,030	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,692	3,112
Водоснабжение	0,279	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,599	0,000
Теплоснабжение	0,835	0,712
Сети связи	0,050	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,412	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,298	0,000

Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,929	0,000
Ограждение	2,368	0,000
МАФы	4,436	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Интернатные организации

Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	14 882,813	293,999
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 734,335	271,312
1.1	в т.ч. материалы	6 785,195	134,036
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 780,963	54,936
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,667	0,000
Фундаменты	5,398	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,217	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,385	0,000
Стены, перегородки	15,639	0,000
Покрытия и перекрытия	5,013	0,000
Крыши, кровли	5,933	0,000
Лестницы	1,118	0,000
Входная группа	0,763	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,278	0,000
Наружная отделка фасадов	4,972	0,000
Проемы	4,962	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,968	0,000
Потолки	1,752	0,000
Полы	5,684	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,615	63,198
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	3,933	5,723
Водоснабжение	1,230	2,846
Канализация	1,541	2,171
Теплоснабжение	2,168	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,106	3,480
Слаботочные сети	0,196	0,679
Система пожарной безопасности	0,541	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,084	0,019
Вертикальный транспорт	0,617	6,356
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,011	15,120
Электроосвещение	0,252	0,000
Водоснабжение	0,998	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,785	0,349
Теплоснабжение	0,825	0,000
Сети связи	0,105	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,255	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,669	0,000
Озеленение	0,287	0,000
Ограждение	0,884	0,000
МАФы	0,150	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м²
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	10 212,239	248,105
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 001,455	218,689
1.1	в т.ч. материалы	4 931,670	119,814
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 437,509	34,924
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,266	0,000
Фундаменты	1,599	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,460	0,000

Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,007	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,237	0,000
Стены, перегородки	13,668	0,000
Покрытия и перекрытия	4,659	0,000
Крыши, кровли	8,674	0,000
Лестницы	0,498	0,000
Входная группа	1,338	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,054	0,000
Наружная отделка фасадов	1,302	0,000
Проемы	4,398	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,669	0,000
Потолки	1,744	0,000
Полы	4,716	0,000
Прочие элементы отделки	0,441	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,359	75,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,926	1,644
Водоснабжение	2,379	0,752
Канализация	1,272	0,273
Теплоснабжение	3,054	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,209	6,014
Слаботочные сети	0,574	1,411
Система пожарной безопасности	1,543	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,567	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,879	6,067
Электроосвещение	2,406	0,473
Водоснабжение	1,499	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,748	7,190
Теплоснабжение	3,940	0,000
Сети связи	0,115	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,636	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,267	0,000
Озеленение	0,244	0,000
Ограждение	0,462	0,000
МАФы	0,192	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
 - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
 - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения**Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену***Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 628,715	538,336
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 664,677	460,044
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 736,511</i>	<i>222,240</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 042,637</i>	<i>84,675</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	964,037	78,292
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>679,734</i>	<i>55,203</i>

Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	7,135	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	11,598	0,000
Покрытия и перекрытия	3,145	0,000
Крыши, кровли	7,444	0,000
Лестницы	0,593	0,000
Входная группа	2,139	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,076	0,000
Наружная отделка фасадов	0,276	0,000
Проемы	5,195	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,428	0,000
Потолки	0,648	0,000
Полы	5,105	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,644	70,509
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,629	6,179
Водоснабжение	3,654	1,933
Канализация	1,951	0,000
Теплоснабжение	1,297	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,279	0,000
Слаботочные сети	0,157	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,300	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,170	18,907
Электроосвещение	3,282	2,472
Водоснабжение	0,986	0,000

Окончание таблицы 9104-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,827	0,000
Канализация ливневая	2,013	0,000
Сети связи	0,493	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,216	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,151	0,000
Озеленение	1,332	0,000
Ограждение	3,397	0,000
МАФы	0,440	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 582,743	525,021
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 129,983	458,673
1.1	в т.ч. материалы	1 437,050	210,588
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	558,769	81,883
2	Оборудование, мебель и инвентарь	452,760	66,348
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	316,062	46,316

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	7,233	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,032	0,000
Покрытия и перекрытия	3,313	0,000
Крыши, кровли	14,812	0,000
Лестницы	0,039	0,000
Входная группа	1,530	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,557	0,000
Наружная отделка фасадов	0,911	0,000
Проемы	3,785	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,396	0,000
Потолки	1,267	0,000
Полы	6,003	0,000
Прочие элементы отделки	0,454	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,391	69,808

Окончание таблицы 9104-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,326	7,660
Водоснабжение	2,853	6,829
Канализация	0,562	0,000
Теплоснабжение	4,649	4,870
Вентиляция и кондиционирование	0,458	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,298	0,000
Газоснабжение	0,226	0,596
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,920	9,991
Электроосвещение	0,481	0,000
Водоснабжение	1,108	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,322	0,000
Газоснабжение	3,377	0,246
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,425	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,486	0,000
Озеленение	0,203	0,000
Ограждение	0,478	0,000
МАФы	0,105	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену

Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	4 589,569	525,603
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 364,518	385,309
1.1	в т.ч. материалы	1 587,160	181,764
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	695,925	79,698
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 091,056	124,949

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,998	0,000
Фундаменты	2,705	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,186	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	1,751	0,000
Стены, перегородки	9,915	0,000
Покрытия и перекрытия	3,603	0,000
Крыши, кровли	5,038	0,000
Лестницы	0,690	0,000
Входная группа	2,293	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,282	0,000
Наружная отделка фасадов	2,996	0,000
Проемы	4,381	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,760	0,000
Потолки	0,967	0,000
Полы	3,098	0,000
Прочие элементы отделки	0,428	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,846	89,062
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,141	3,108
Водоснабжение	1,330	0,781
Канализация	0,729	0,000
Теплоснабжение	2,363	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,190	1,458
Слаботочные сети	0,143	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,600	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,171	5,082
Электроосвещение	0,607	0,000
Водоснабжение	0,598	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,171	0,000
Теплоснабжение	0,825	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,594	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,622	0,000
Озеленение	0,695	0,000
МАФы	1,283	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	9 509,341	613,142
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 246,017	531,685
1.1	в т.ч. материалы	3 755,333	242,136
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 842,626	118,809
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 263,324	81,456
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	842,093	54,296

тыс. тенге

Таблица 9104-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,303	0,000
Фундаменты	11,163	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,759	0,000
Стены, перегородки	8,289	0,000
Покрытия и перекрытия	4,770	0,000
Крыши, кровли	9,850	0,000
Лестницы	0,007	0,000
Входная группа	0,482	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,471	0,000
Наружная отделка фасадов	4,137	0,000
Проемы	2,074	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,134	0,000
Потолки	2,929	0,000
Полы	2,366	0,000
Прочие элементы отделки	0,505	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,570	66,657
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,752	4,240
Водоснабжение	1,825	0,423
Канализация	0,321	0,000
Теплоснабжение	3,603	0,381
Вентиляция и кондиционирование	2,251	2,572
Слаботочные сети	2,310	5,642
Система антитеррористической безопасности	2,412	0,137
Система управления технологическими процессами	4,623	8,801
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,758	10,577
Электроосвещение	0,564	0,035
Водоснабжение	0,492	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,356	0,000
Теплоснабжение	1,140	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,297	0,000
Озеленение	0,089	0,000
МАФы	0,364	0,534
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 345,188	503,896
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 782,792	459,234
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 097,690	245,999
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 078,346	85,636
2	Оборудование, мебель и инвентарь	562,396	44,662
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	306,358	24,329

Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,511	0,000
Фундаменты	1,642	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,383	0,000
Стены, перегородки	10,647	0,000
Покрытия и перекрытия	4,770	0,000
Крыши, кровли	0,937	0,000
Лестницы	0,479	0,000
Входная группа	1,087	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,691	0,000
Наружная отделка фасадов	4,504	0,000
Проемы	3,424	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,980	0,000
Потолки	1,305	0,000
Полы	4,696	0,000
Прочие элементы отделки	0,586	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,781	54,474
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,663	9,063
Водоснабжение	1,396	0,515
Канализация	1,015	0,000
Теплоснабжение	2,483	0,686
Вентиляция и кондиционирование	2,899	5,150
Слаботочные сети	1,567	8,603
Система антитеррористической безопасности	1,457	2,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,930	19,262
Электроосвещение	1,475	0,000
Водоснабжение	1,058	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,263	0,000
Теплоснабжение	15,264	0,000
Сети связи	0,438	0,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,305	0,000

Окончание таблицы 9104-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	3,690	0,000
Озеленение	0,540	0,000
Ограждение	3,818	0,000
МАФы	0,316	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 085,856	835,498
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 005,832	708,151
1.1	в т.ч. материалы	2 936,397	346,232
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 312,468	154,754
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 080,023	127,346
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	994,130	117,219

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,316	0,000
Фундаменты	2,897	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,175	0,000
Стены, перегородки	30,171	0,000
Покрытия и перекрытия	2,729	0,000
Крыши, кровли	3,889	0,000
Лестницы	0,504	0,000
Входная группа	2,037	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,162	0,000
Наружная отделка фасадов	2,442	0,000
Проемы	2,685	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,857	0,000
Потолки	0,618	0,000
Полы	1,711	0,000
Прочие элементы отделки	0,118	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,723	92,047
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,469	0,764
Водоснабжение	1,158	1,013

Окончание таблицы 9104-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	1,556	0,000
Теплоснабжение	1,864	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,860	0,000
Слаботочные сети	0,077	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,727	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,578	5,764
Электроосвещение	0,615	0,412
Водоснабжение	0,222	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,160	0,000
Теплоснабжение	0,863	0,000
Сети связи	0,248	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,072	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,532	0,000
Озеленение	1,301	0,000
Ограждение	1,445	0,000
МАФы	0,217	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²

Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	6 181,487	484,395
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 006,286	392,304
1.1	в т.ч. материалы	2 215,578	173,618
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 199,568	94,001
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,326	1,314
Фундаменты	2,648	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,402	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,555	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,603	0,000

Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	6,767	0,000
Покрытия и перекрытия	4,252	0,000
Крыши, кровли	7,747	0,000
Лестницы	0,666	0,000
Входная группа	0,440	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,271	0,000
Наружная отделка фасадов	3,047	0,000
Проемы	2,602	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,074	0,000
Потолки	1,488	0,000
Полы	4,640	0,000
Прочие элементы отделки	0,413	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,058	85,226
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	13,134	1,465
Водоснабжение	3,332	1,432
Канализация	1,548	0,000
Теплоснабжение	0,961	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,332	2,424
Слаботочные сети	0,103	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,690	0,000
Вертикальный транспорт	0,325	1,193
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,852	5,539
Электроосвещение	0,260	0,000
Водоснабжение	0,508	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,751	0,000
Теплоснабжение	1,055	0,000
Сети связи	0,379	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,809	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,512	0,000
Озеленение	0,132	0,000
Ограждение	1,213	0,000
МАФы	0,104	0,060
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 082,348	679,480
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 344,276	556,633
1.1	в т.ч. материалы	1 825,774	303,888
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	669,863	111,494

Окончание таблицы 9104-0103-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,219	0,000
Фундаменты	1,973	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,535	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,461	0,000
Стены, перегородки	4,919	0,000
Покрытия и перекрытия	4,061	0,000
Крыши, кровли	2,498	0,000
Лестницы	0,033	0,000
Входная группа	0,103	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,573	0,000
Наружная отделка фасадов	5,999	0,000
Проемы	4,662	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,899	0,000
Потолки	1,338	0,000
Полы	3,510	0,000
Прочие элементы отделки	0,448	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,245	67,003
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,230	1,848
Водоснабжение	1,454	0,018
Канализация	0,816	0,506
Теплоснабжение	1,866	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,318	1,783
Слаботочные сети	0,192	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,044	2,271
Система управления технологическими процессами	0,808	0,000
Вертикальный транспорт	2,531	12,372
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,744	13,234
Электроосвещение	0,610	0,220
Водоснабжение	0,190	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,284	0,000
Канализация ливневая	0,116	0,142
Теплоснабжение	1,565	0,000
Сети связи	0,213	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,226	0,000

Окончание таблицы 9104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	2,801	0,000
Озеленение	2,092	0,000
МАФы	0,423	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2

Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 268,841	380,505
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 966,258	320,564
1.1	в т.ч. материалы	3 301,334	151,917
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 484,177	68,297
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 160,109	53,384

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,420	0,000
Фундаменты	2,655	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,270	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,002	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,996	0,000
Стены, перегородки	5,216	0,000
Покрытия и перекрытия	5,561	0,000
Крыши, кровли	0,919	0,000
Лестницы	0,995	0,000
Входная группа	0,563	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,258	0,000
Наружная отделка фасадов	5,302	0,000
Проемы	5,223	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,105	0,000
Потолки	2,578	0,000
Полы	5,075	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,765	87,672

Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,252	7,501
Водоснабжение	1,401	0,201
Канализация	1,939	0,336
Теплоснабжение	3,797	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,385	0,765
Слаботочные сети	1,608	0,946
Система антитеррористической безопасности	0,983	0,188
Вертикальный транспорт	0,716	2,128
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,207	0,000
Электроосвещение	0,913	0,208
Водоснабжение	0,281	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,225	0,000
Канализация ливневая	0,177	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,174	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,180	0,000
Озеленение	0,154	0,000
Ограждение	1,633	0,000
МАФы	0,073	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 302,207	681,220
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 216,557	510,086
1.1	в т.ч. материалы	2 311,379	189,655
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 546,100	126,862
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,216	0,000
Фундаменты	1,546	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,920	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,761	0,000
Стены, перегородки	3,639	0,000

Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	4,121	0,000
Крыши, кровли	3,332	0,000
Лестницы	0,272	0,000
Входная группа	0,322	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,479	0,000
Наружная отделка фасадов	4,615	0,000
Проемы	3,358	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,041	0,000
Потолки	1,139	0,000
Полы	2,339	0,000
Прочие элементы отделки	0,079	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,236	81,640
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,776	0,307
Водоснабжение	2,848	0,504
Канализация	10,095	0,128
Теплоснабжение	12,515	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,051	5,230
Слаботочные сети	0,215	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,720	0,039
Система управления технологическими процессами	0,084	0,023
Вертикальный транспорт	1,892	6,231
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,388	4,593
Электроосвещение	0,591	0,000
Водоснабжение	0,144	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,106	0,000
Теплоснабжение	0,425	0,000
Сети связи	1,117	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,750	0,000
Озеленение	0,128	0,000
Ограждение	0,570	0,000
МАФы	0,137	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь

Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м²

Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	52 044,545	574,006
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 085,828	397,995

Окончание таблицы 9104-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
1.1	в т.ч. материалы	19 962,704	220,171
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 092,867	78,228
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13 363,267	147,385

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,580	0,000
Фундаменты	2,106	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,724	0,000
Стены, перегородки	8,434	0,000
Покрытия и перекрытия	8,134	0,000
Крыши, кровли	1,107	0,000
Лестницы	0,489	0,000
Входная группа	1,428	0,000
Наружная отделка фасадов	2,212	0,000
Проемы	3,220	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,433	0,000
Потолки	2,088	0,000
Полы	5,769	0,000
Прочие элементы отделки	0,514	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,176	83,736
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,434	1,546
Водоснабжение	1,251	0,374
Канализация	0,996	0,000
Теплоснабжение	3,287	0,283
Вентиляция и кондиционирование	7,867	9,321
Слаботочные сети	0,894	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,086	0,000
Система управления технологическими процессами	0,292	0,144
Вертикальный транспорт	1,294	3,517
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,493	0,517
Электроосвещение	0,301	0,000
Водоснабжение	0,602	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,376	0,000
Теплоснабжение	0,679	0,000
Сети связи	0,148	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,158	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,960	0,000
Озеленение	0,259	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	0,035	0,000
МАФы	0,174	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 750,668	332,215
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 599,127	299,659
1.1	в т.ч. материалы	6 489,845	183,481
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 734,353	49,034
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	669,782	18,936

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,159	0,000
Фундаменты	3,219	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,708	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,511	0,000
Стены, перегородки	12,127	0,000
Покрытия и перекрытия	11,864	0,000
Крыши, кровли	2,873	0,000
Лестницы	1,301	0,000
Входная группа	0,490	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,243	0,000
Наружная отделка фасадов	1,835	0,000
Проемы	3,473	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,416	0,000
Потолки	0,755	0,000
Полы	6,075	0,000
Прочие элементы отделки	0,294	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,314	58,178
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,378	7,170
Водоснабжение	1,960	3,799

Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	3,234	10,914
Теплоснабжение	1,666	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,671	1,458
Слаботочные сети	0,377	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,853	0,000
Вертикальный транспорт	1,194	10,880
Газоснабжение	0,080	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,862	2,485
Электроосвещение	0,399	0,000
Водоснабжение	1,867	0,190
Канализация хозяйственно-бытовая	0,648	2,296
Теплоснабжение	1,080	0,000
Сети связи	0,730	0,000
Газоснабжение	1,339	0,102
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,052	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,404	0,000
Озеленение	0,059	0,025
Ограждение	0,312	0,000
МАФы	0,178	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	35 935,418	345,556
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 113,193	318,418
1.1	в т.ч. материалы	17 255,319	165,928
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 478,086	62,293
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,113	0,000
Фундаменты	4,114	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,233	0,000
Стены, перегородки	14,705	0,000
Покрытия и перекрытия	5,582	0,000
Крыши, кровли	7,237	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,585	0,000
Входная группа	2,219	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,197	0,000
Наружная отделка фасадов	3,799	0,000
Проемы	3,592	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,843	0,000
Потолки	1,396	0,000
Полы	4,165	0,000
Прочие элементы отделки	1,911	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,880	75,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,821	5,345
Водоснабжение	1,005	2,514
Канализация	0,945	0,967
Теплоснабжение	2,250	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,427	6,586
Слаботочные сети	0,639	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,573	0,179
Система управления технологическими процессами	0,107	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,256	7,353
Электроосвещение	0,563	0,000
Водоснабжение	0,803	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,381	0,000
Теплоснабжение	1,578	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,260	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,001	0,000
Озеленение	0,450	0,000
Ограждение	4,977	0,000
МАФы	0,392	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м² до 20 000 м²

Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	114 976,562	470,210
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67 780,285	277,195
1.1	в т.ч. материалы	36 075,780	147,536
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 680,095	47,767
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39 495,105	161,520

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,518	0,000
Фундаменты	1,399	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,203	0,000
Стены, перегородки	9,163	0,000
Покрытия и перекрытия	3,935	0,000
Крыши, кровли	2,313	0,000
Лестницы	0,243	0,000
Входная группа	1,015	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,591	0,000
Наружная отделка фасадов	0,455	0,000
Проемы	1,805	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,007	0,000
Потолки	1,042	0,000
Полы	3,603	0,000
Прочие элементы отделки	0,103	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,954	83,683
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,703	1,734
Водоснабжение	0,862	0,000
Канализация	0,599	0,008
Теплоснабжение	1,390	0,361
Вентиляция и кондиционирование	7,940	8,226
Слаботочные сети	0,359	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,060	0,000
Система управления технологическими процессами	0,106	0,000
Вертикальный транспорт	1,443	3,126
Газоснабжение	2,375	1,914
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,357	0,735
Электроосвещение	0,115	0,000
Водоснабжение	0,615	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,256	0,000
Теплоснабжение	0,848	0,000
Сети связи	0,596	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,599	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,465	0,000
Озеленение	1,564	0,000
Ограждение	0,303	0,020
МАФы	0,079	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м² до 30 000 м²

Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	108 429,533	891,305
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 735,571	351,292
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	23 225,193	190,914
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 130,890	66,837
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,328	0,000
Фундаменты	1,415	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,234	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,038	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,956	0,000
Стены, перегородки	5,801	0,000
Покрытия и перекрытия	3,383	0,000
Крыши, кровли	3,238	0,000
Лестницы	0,449	0,000
Входная группа	0,294	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,620	0,000
Наружная отделка фасадов	1,948	0,000
Проемы	2,062	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,109	0,000
Потолки	0,588	0,000
Полы	2,621	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	59,816	95,203
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,852	0,501
Водоснабжение	0,579	0,001
Канализация	0,548	0,207
Теплоснабжение	0,860	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,933	0,685
Слаботочные сети	0,618	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,240	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,123	3,020
Газоснабжение	0,395	0,091
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9104-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,081	0,047
Электроосвещение	0,070	0,000
Водоснабжение	0,393	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,372	0,000
Теплоснабжение	0,947	0,000
Сети связи	0,142	0,000
Газоснабжение	0,035	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,016	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,645	0,000
Озеленение	0,044	0,000
Ограждение	0,175	0,000
МАФы	0,023	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	135 307,398	938,900
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 397,785	377,467
1.1	в т.ч. материалы	34 639,339	240,363
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 970,329	48,367
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,055	0,000
Фундаменты	0,723	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,711	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,095	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,971	0,000
Стены, перегородки	2,770	0,000
Покрытия и перекрытия	3,385	0,000
Крыши, кровли	0,954	0,000
Лестницы	0,160	0,000
Входная группа	0,209	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,390	0,000

Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка фасадов	2,478	0,000
Проемы	2,394	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,027	0,000
Потолки	1,844	0,000
Полы	2,402	0,000
Прочие элементы отделки	1,060	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,493	87,767
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,111	0,787
Водоснабжение	0,536	0,032
Канализация	0,312	0,024
Теплоснабжение	1,079	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,481	6,716
Слаботочные сети	0,236	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,482	0,062
Вертикальный транспорт	0,483	0,678
Газоснабжение	2,185	2,781
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,016	0,960
Электроосвещение	0,123	0,008
Водоснабжение	0,156	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,178	0,000
Теплоснабжение	0,366	0,000
Сети связи	0,049	0,001
Газоснабжение	0,064	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,050	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,526	0,001
Озеленение	0,233	0,000
Ограждение	0,211	0,000
МАФы	0,002	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²

Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м ²
	Показатель стоимости объекта	47,231	374,477
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42,676	338,366
1.1	в т.ч. материалы	23,035	182,634

Окончание таблицы 9104-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,701	68,988
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,971	15,627

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,523	0,000
Фундаменты	5,481	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,775	0,000
Стены, перегородки	4,781	0,000
Покрытия и перекрытия	8,877	0,000
Крыши, кровли	2,637	0,000
Входная группа	2,700	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,268	0,000
Наружная отделка фасадов	1,819	0,000
Проемы	6,544	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,178	0,000
Потолки	1,097	0,000
Полы	4,279	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,688	43,336
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,842	12,427
Водоснабжение	1,299	0,211
Канализация	0,618	0,000
Теплоснабжение	6,003	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,249	1,601
Слаботочные сети	0,302	1,253
Система антитеррористической безопасности	3,992	15,075
Система управления технологическими процессами	0,727	0,876
Вертикальный транспорт	0,825	3,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,633	7,100
Электроосвещение	0,398	0,000
Водоснабжение	0,624	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,893	0,000
Теплоснабжение	1,032	0,000
Сети связи	0,138	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,163	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,689	0,000
Озеленение	0,011	0,000
Ограждение	1,848	0,000
МАФы	0,064	0,000

Окончание таблицы 9104-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	17,496	315,720
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16,445	296,755
1.1	в т.ч. материалы	8,501	153,403
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,805	50,616
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,323	0,000
Фундаменты	8,694	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,636	0,000
Стены, перегородки	14,955	0,000
Покрытия и перекрытия	3,686	0,000
Крыши, кровли	2,519	0,000
Лестницы	1,038	0,000
Входная группа	1,320	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,585	0,000
Наружная отделка фасадов	2,845	0,000
Проемы	5,413	0,031
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,034	0,000
Потолки	1,130	0,000
Полы	5,027	0,000
Прочие элементы отделки	0,700	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,033	44,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,825	7,656
Водоснабжение	2,524	16,234
Канализация	1,090	0,753
Теплоснабжение	2,204	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,981	5,074

Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	0,206	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,256	11,600
Система управления технологическими процессами	0,401	2,714
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,779	6,116
Электроосвещение	1,176	1,466
Водоснабжение	2,499	3,759
Канализация хозяйственно-бытовая	0,695	0,226
Теплоснабжение	1,108	0,036
Сети связи	3,355	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,705	0,000
Озеленение	5,875	0,000
Ограждение	1,182	0,000
МАФы	6,202	0,000
ИТОГО	100	100

**Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации
площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов
в год**

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м ²
	Показатель стоимости объекта	25,399	452,032
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23,132	411,692
1.1	в т.ч. материалы	12,392	220,550
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3,829	68,143
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,146	0,000
Фундаменты	4,626	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,726	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,969	0,000
Стены, перегородки	9,411	0,000
Покрытия и перекрытия	5,158	0,000
Крыши, кровли	4,948	0,000
Лестницы	0,500	0,000

Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	1,136	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,580	0,000
Наружная отделка фасадов	3,264	0,000
Проемы	3,300	0,017
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,104	0,000
Потолки	1,227	0,000
Полы	5,188	0,000
Прочие элементы отделки	0,198	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,773	66,963
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,411	2,375
Водоснабжение	2,938	15,603
Канализация	0,822	0,106
Теплоснабжение	1,877	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,830	5,257
Слаботочные сети	0,848	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,696	5,321
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,680	1,418
Электроосвещение	0,739	0,340
Водоснабжение	0,708	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,606	0,026
Теплоснабжение	1,509	0,008
Сети связи	0,498	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,197	0,000
Озеленение	3,008	0,000
Ограждение	1,226	0,000
МАФы	5,156	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
 - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Закрытые спортивные залы**Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	18 091,325	328,206
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 137,812	310,908
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 329,897	151,118
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 009,674	54,600
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	255,410	4,634

Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,307	0,000
Фундаменты	3,593	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,001	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,959	0,000
Стены, перегородки	6,163	0,000
Покрытия и перекрытия	2,495	0,000
Крыши, кровли	15,150	0,000
Лестницы	1,243	0,000
Входная группа	2,658	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,288	0,000
Наружная отделка фасадов	4,207	0,000
Проемы	0,449	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,928	0,000
Потолки	1,927	0,000
Полы	4,759	0,000
Прочие элементы отделки	1,636	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,604	26,786
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,172	7,152
Водоснабжение	1,449	3,129
Канализация	0,487	0,000
Теплоснабжение	2,942	0,000
Вентиляция и кондиционирование	5,870	41,779
Слаботочные сети	0,064	0,000
Система пожарной безопасности	0,350	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,485	0,000
Электроосвещение	1,722	21,155
Водоснабжение	0,793	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,052	0,000
Теплоснабжение	0,968	0,000
Сети связи	0,104	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,784	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,120	0,000
Озеленение	0,227	0,000
МАФы	0,041	0,000
ИТОГО	100	100

**Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)
площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25
посещений в смену**

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	22 056,908	371,061
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 808,347	350,057
1.1	в т.ч. материалы	13 640,843	229,478
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 027,249	34,104
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	149,412	2,514

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,672	0,000
Фундаменты	4,018	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,807	0,000
Стены, перегородки	9,850	0,000
Покрытия и перекрытия	1,621	0,000
Крыши, кровли	33,982	0,000
Лестницы	0,319	0,000
Входная группа	1,256	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,561	0,000
Проемы	9,319	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,736	0,000
Потолки	0,456	0,000
Полы	8,901	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,795	11,967
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,024	1,980
Водоснабжение	1,716	8,588
Канализация	0,299	0,000
Теплоснабжение	6,427	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,699	0,000
Слаботочные сети	0,156	0,000
Система пожарной безопасности	0,722	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,102	0,000
Электроосвещение	0,605	1,980
Водоснабжение	2,052	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,668	0,000
Теплоснабжение	0,723	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,749	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,940	0,000
Озеленение	0,084	0,000
Ограждение	1,540	0,000
МАФы	0,201	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	11 017,057	443,845
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 067,791	405,602
1.1	в т.ч. материалы	6 426,157	258,891
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 177,793	47,450
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943

Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,083	0,000
Фундаменты	3,462	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,240	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,555	0,000
Стены, перегородки	13,175	0,000
Покрытия и перекрытия	3,719	0,000
Крыши, кровли	8,866	0,000
Лестницы	0,463	0,000
Входная группа	0,526	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,055	0,000
Наружная отделка фасадов	0,986	0,000
Проемы	1,988	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,483	0,000
Потолки	0,689	0,000
Полы	7,962	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,951	77,154
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,911	4,019
Водоснабжение	1,970	6,554
Канализация	0,519	0,317
Теплоснабжение	1,465	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,703	4,718
Слаботочные сети	0,730	5,860
Система пожарной безопасности	0,359	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,335	0,000
Электроосвещение	1,412	0,874
Водоснабжение	0,351	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,301	0,000
Теплоснабжение	3,698	0,000
Сети связи	0,656	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,130	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,305	0,000
Озеленение	0,958	0,000
МАФы	0,996	0,052
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)**Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 052,880	224,176
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 865,820	213,829
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 262,986	125,172
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	553,135	30,595
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	131,243	7,259

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,052	0,000
Фундаменты	2,017	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,472	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,386	0,000
Стены, перегородки	16,165	0,000
Крыши, кровли	19,062	0,000
Лестницы	1,251	0,000
Входная группа	0,566	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,151	0,000
Проемы	3,805	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,157	0,000
Потолки	0,772	0,000
Полы	5,963	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,670	70,161
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,049	0,000
Водоснабжение	1,385	0,000
Канализация	0,801	0,000
Теплоснабжение	4,776	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,238	14,377
Система пожарной безопасности	1,076	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,497	2,177
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,274	0,618
Электроосвещение	0,645	0,000
Водоснабжение	0,331	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,263	0,000
Теплоснабжение	0,842	8,754
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,116	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,559	0,000
Озеленение	0,531	0,000
МАФы	0,127	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 667,142	448,786
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 363,035	411,569
1.1	в т.ч. материалы	1 843,087	225,558
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	552,726	67,643
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,827	0,000
Фундаменты	2,965	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,099	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,292	0,000
Стены, перегородки	12,363	0,000
Покрытия и перекрытия	2,738	0,000
Крыши, кровли	10,963	0,000
Лестницы	0,383	0,000
Входная группа	1,020	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,414	0,000
Наружная отделка фасадов	0,247	0,000
Проемы	7,596	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,822	0,000
Потолки	0,652	0,000
Полы	5,387	0,000
Прочие элементы отделки	0,226	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,505	37,359
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,868	17,049
Водоснабжение	0,983	3,001
Канализация	0,242	0,000
Теплоснабжение	1,818	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,690	4,653
Система пожарной безопасности	0,682	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,375	37,939
Электроосвещение	0,692	0,000
Водоснабжение	0,978	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,557	0,000
Теплоснабжение	3,095	0,000
Сети связи	0,185	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,036	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,327	0,000
Озеленение	0,793	0,000
МАФы	0,181	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м² до 5 000 м²
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	5 094,299	365,327
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 852,284	347,971
1.1	в т.ч. материалы	2 877,522	206,355
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	684,184	49,065
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,536	0,000
Фундаменты	5,483	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,053	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,788	0,000
Стены, перегородки	7,792	0,000
Покрытия и перекрытия	3,200	0,000
Крыши, кровли	10,792	0,000
Лестницы	1,936	0,000
Входная группа	1,956	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,076	0,000
Наружная отделка фасадов	0,273	0,000
Проемы	6,487	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,736	0,000
Потолки	9,537	0,000
Полы	6,320	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,912	72,376
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,564	0,891
Водоснабжение	1,012	3,818
Канализация	0,314	0,224
Теплоснабжение	2,742	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,203	10,721
Слаботочные сети	0,067	0,000
Система пожарной безопасности	0,993	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,278	0,341
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,330	0,000
Электроосвещение	0,370	0,000
Водоснабжение	0,342	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,574	0,000
Теплоснабжение	2,553	0,000
Сети связи	0,898	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,634	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,193	0,000
Озеленение	0,566	0,000
Ограждение	1,337	0,000
МАФы	0,153	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 190,448	370,580
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 826,414	344,590

Окончание таблицы 9105-0202-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 737,521	195,450
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	768,008	54,833
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,260	0,000
Фундаменты	2,069	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,884	0,000
Стены, перегородки	9,880	0,000
Покрытия и перекрытия	4,296	0,000
Крыши, кровли	7,020	0,000
Лестницы	0,196	0,000
Входная группа	0,772	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,189	0,000
Наружная отделка фасадов	2,764	0,000
Проемы	9,345	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,303	0,000
Потолки	2,148	0,000
Полы	5,772	0,000
Прочие элементы отделки	0,683	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,288	41,192
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,870	4,500
Водоснабжение	2,430	0,000
Канализация	2,429	0,224
Теплоснабжение	3,101	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,320	41,167
Слаботочные сети	0,060	0,000
Система пожарной безопасности	0,428	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,339	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,273	10,792
Электроосвещение	0,062	0,000
Водоснабжение	1,268	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,534	0,000
Теплоснабжение	0,757	0,000
Сети связи	0,215	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,620	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,971	0,000
Озеленение	0,568	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,521	0,000
МАФы	0,363	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 484,382	431,118
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 385,183	421,581
1.1	в т.ч. материалы	3 047,233	292,954
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	452,032	43,457
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,884	0,000
Фундаменты	5,717	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,492	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	52,596	0,000
Стены, перегородки	3,656	0,000
Покрытия и перекрытия	1,366	0,000
Крыши, кровли	1,391	0,000
Лестницы	0,564	0,000
Входная группа	0,341	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,427	0,000
Наружная отделка фасадов	3,778	0,000
Проемы	3,749	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,092	0,000
Потолки	0,468	0,000
Полы	5,449	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,402	55,930
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,377	8,601
Водоснабжение	0,783	11,531
Канализация	0,182	0,447

Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,486	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,840	10,217
Слаботочные сети	0,069	0,351
Система пожарной безопасности	0,125	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,461	12,923
Электроосвещение	0,243	0,000
Водоснабжение	0,568	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,645	0,000
Теплоснабжение	0,721	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,195	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,928	0,000
Озеленение	0,060	0,000
Ограждение	0,910	0,000
МАФы	0,037	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 174,617	685,202
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 100,283	542,943
1.1	в т.ч. материалы	2 528,412	334,802
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	479,844	63,539
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,336	0,000
Фундаменты	2,732	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,354	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,480	0,000
Стены, перегородки	4,903	0,000
Покрытия и перекрытия	4,367	0,000
Крыши, кровли	20,896	0,000
Лестницы	0,265	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,161	0,000
Проемы	1,025	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	0,989	0,000
Потолки	0,427	0,000
Полы	2,428	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,692	36,692
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,339	0,000
Водоснабжение	0,646	0,154
Канализация	0,235	0,029
Теплоснабжение	0,740	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,238	48,874
Слаботочные сети	0,010	0,000
Система пожарной безопасности	0,374	0,000
Система управления технологическими процессами	3,704	13,780
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,967	0,459
Электроосвещение	1,285	0,011
Водоснабжение	1,018	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,543	0,000
Теплоснабжение	0,272	0,000
Сети связи	0,906	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,394	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,196	0,000
Озеленение	1,094	0,000
Ограждение	1,811	0,000
МАФы	0,174	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м² до 10 000 м²
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 542,822	361,787
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 806,509	295,960
1.1	в т.ч. материалы	4 630,630	175,556
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 064,823	40,369
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292

Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,373	0,000
Фундаменты	2,802	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,961	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,073	0,000
Стены, перегородки	5,645	0,000
Покрытия и перекрытия	1,984	0,000
Крыши, кровли	4,774	0,000
Лестницы	0,729	0,000
Входная группа	1,215	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,221	0,000
Проемы	5,836	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,380	0,000
Потолки	4,128	0,000
Полы	2,947	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,414	50,575
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,556	1,563
Водоснабжение	7,542	6,620
Канализация	0,402	0,070
Теплоснабжение	3,459	2,370
Вентиляция и кондиционирование	7,025	22,315
Слаботочные сети	0,134	0,201
Система пожарной безопасности	0,550	0,851
Система управления технологическими процессами	3,887	15,306
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,388	0,000
Электроосвещение	0,193	0,000
Водоснабжение	0,819	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,381	0,000
Теплоснабжение	0,819	0,128
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,415	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,394	0,000
Озеленение	0,117	0,000
Ограждение	1,395	0,000
МАФы	0,044	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м² до 15 000 м²
 Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 323,290	262,259
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 549,875	242,611
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 477,758	139,160
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 379,490	35,045
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	359,047	9,121

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,334	0,000
Фундаменты	8,626	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,738	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,251	0,000
Стены, перегородки	5,504	0,000
Покрытия и перекрытия	17,395	0,000
Крыши, кровли	8,804	0,000
Лестницы	0,774	0,000
Входная группа	0,543	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,229	0,000
Наружная отделка фасадов	4,812	0,000
Проемы	3,103	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,471	0,000
Потолки	1,299	0,000
Полы	6,511	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,951	70,880
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,315	2,274
Водоснабжение	0,725	1,080
Канализация	0,240	0,075
Теплоснабжение	1,459	1,082
Вентиляция и кондиционирование	4,927	20,650
Слаботочные сети	0,088	0,000
Система пожарной безопасности	1,081	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,877	0,000
Система управления технологическими процессами	0,196	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,409	0,000
Электроосвещение	0,425	0,000
Водоснабжение	0,335	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,156	0,000
Теплоснабжение	1,453	0,000
Сети связи	0,056	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,746	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,304	0,000
Озеленение	0,248	0,000
МАФы	0,617	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
- Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;

2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2
Объект 9106-0101-01 - Стадион

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	29,821	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27,522	-
1.1	в т.ч. материалы	19,210	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,092	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,300	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,176	0,000
Проезды, тротуары и площадки	67,472	0,000
Ограждение	14,605	100,000
МАФы	16,746	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	245,099	17,181
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	209,378	14,677
1.1	в т.ч. материалы	105,863	7,421
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,364	2,970
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	19,929	3,251
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9106-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	6,976	0,000
Проезды, тротуары и площадки	51,529	0,000
Озеленение	5,450	0,000
МАФы	16,116	96,749
ИТОГО	100	100

Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	741,687	24,728
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	709,043	23,639
1.1	в т.ч. материалы	466,816	15,564
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	72,862	2,429
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,172	0,000
Фундаменты	2,319	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,401	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,309	0,000
Стены, перегородки	3,382	0,000
Покрытия и перекрытия	2,332	0,000
Крыши, кровли	4,064	0,000
Входная группа	4,098	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,604	0,000
Наружная отделка фасадов	2,432	0,000
Проемы	1,645	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,802	0,000
Потолки	0,541	0,000
Полы	1,725	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,684	93,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,107	0,000
Водоснабжение	0,765	3,972

Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,331	0,000
Теплоснабжение	0,987	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,725	0,000
Система пожарной безопасности	0,372	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,383	2,130
Электроосвещение	2,725	0,000
Водоснабжение	0,944	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,208	0,000
Теплоснабжение	1,737	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	41,290	0,000
Озеленение	1,872	0,000
Ограждение	1,235	0,000
МАФы	5,811	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	546,110	20,906
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	546,028	20,903
1.1	в т.ч. материалы	355,897	13,624
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,758	2,058
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,026	0,000
Фундаменты	1,538	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,284	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,919	0,000
Стены, перегородки	1,600	0,000
Покрытия и перекрытия	0,296	0,000
Крыши, кровли	0,690	0,000
Входная группа	0,086	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,792	0,000
Наружная отделка фасадов	0,268	0,000
Проемы	0,304	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9106-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	0,530	0,000
Потолки	0,178	0,000
Полы	0,581	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,262	0,000
Система пожарной безопасности	0,147	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,554	0,000
Электроосвещение	4,254	100,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,940	0,000
Проезды, тротуары и площадки	50,919	0,000
Озеленение	5,620	0,000
Ограждение	15,007	0,000
МАФы	0,206	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Стоянки автомобилей**Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 709,702	324,551
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 207,349	310,628
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>6 066,726</i>	<i>168,148</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 841,903</i>	<i>51,051</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1,319</i>	<i>0,037</i>

Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,540	0,000
Фундаменты	15,487	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,725	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,684	0,000
Стены, перегородки	0,411	0,000
Покрытия и перекрытия	11,472	0,000
Крыши, кровли	7,573	0,000
Лестницы	0,231	0,000
Входная группа	1,907	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,684	0,000
Проемы	0,448	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,557	0,000
Потолки	0,794	0,000
Полы	5,747	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,019	11,925
Водоснабжение	3,814	28,360
Канализация	0,035	0,629
Теплоснабжение	1,390	19,324
Вентиляция и кондиционирование	5,982	39,762
Система пожарной безопасности	0,190	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,121	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,046	0,000
Проезды, тротуары и площадки	14,840	0,000
Озеленение	1,640	0,000
МАФы	1,664	0,000

Окончание таблицы 9107-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 031,847	275,905
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 437,005	257,733
1.1	в т.ч. материалы	4 743,207	144,895
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 342,043	40,997
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,112	0,000
Фундаменты	10,516	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,371	0,000
Стены, перегородки	2,176	0,000
Покрытия и перекрытия	21,594	0,000
Крыши, кровли	3,531	0,000
Наружная отделка фасадов	5,320	0,000
Проемы	1,078	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,651	0,000
Потолки	0,189	0,000
Полы	7,141	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,795	5,794
Водоснабжение	4,257	41,467
Канализация	1,216	0,000
Теплоснабжение	0,340	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,218	5,519
Слаботочные сети	0,340	1,093
Система пожарной безопасности	6,545	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,349	3,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9107-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	12,634	0,000
Озеленение	4,398	0,000
МАФы	1,230	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа

Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м² до 20 000 м²

Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест

Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	4 144,366	108,474
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 022,972	105,297
1.1	в т.ч. материалы	2 282,585	59,744
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	605,672	15,853
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,951	0,077

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,024	0,000
Фундаменты	2,742	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,507	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,705	0,000
Стены, перегородки	5,666	0,000
Покрытия и перекрытия	30,585	0,000
Крыши, кровли	3,343	0,000
Лестницы	0,767	0,000
Входная группа	0,853	0,000
Наружная отделка фасадов	1,999	0,000
Проемы	2,548	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,204	0,000
Потолки	3,242	0,000
Полы	11,271	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,437	2,431

Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,589	7,539
Водоснабжение	2,086	28,087
Канализация	2,728	2,807
Теплоснабжение	0,008	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,037	0,000
Слаботочные сети	0,015	0,000
Система пожарной безопасности	0,241	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,530	0,621
Вертикальный транспорт	2,262	54,117
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,478	0,000
Электроосвещение	0,198	0,000
Водоснабжение	0,101	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,662	0,000
Озеленение	0,021	0,000
МАФы	0,144	3,326
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Гаражи-стоянки

Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м²

Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	240,247	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	240,247	-
1.1	в т.ч. материалы	125,365	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43,414	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,368	0,000
Фундаменты	8,488	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,648	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,149	0,000
Покрытия и перекрытия	6,919	0,000

Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	13,216	0,000
Лестницы	0,305	0,000
Входная группа	1,306	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,951	0,000
Наружная отделка фасадов	4,152	0,000
Проемы	16,209	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,957	0,000
Потолки	1,298	0,000
Полы	2,482	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,271	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,281	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	312,885	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	312,885	-
1.1	в т.ч. материалы	138,619	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60,066	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,569	0,000
Фундаменты	12,589	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	12,209	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,418	0,000
Покрытия и перекрытия	8,741	0,000
Крыши, кровли	12,163	0,000
Входная группа	1,406	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,551	0,000
Наружная отделка фасадов	4,767	0,000
Проемы	10,213	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,067	0,000
Потолки	1,258	0,000
Полы	3,823	0,000

Окончание таблицы 9107-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,051	0,000
Водоснабжение	0,943	0,000
Канализация	0,827	0,000
Теплоснабжение	5,405	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	286,703	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	272,796	-
1.1	в т.ч. материалы	144,225	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,602	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,112	0,000
Фундаменты	2,494	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,630	0,000
Стены, перегородки	20,713	0,000
Покрытия и перекрытия	9,883	0,000
Крыши, кровли	13,545	0,000
Лестницы	0,775	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,097	0,000
Наружная отделка фасадов	8,367	0,000
Проемы	13,488	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,251	0,000
Потолки	2,051	0,000
Полы	4,172	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,295	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,128	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	246,431	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	246,431	-
1.1	в т.ч. материалы	122,657	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,731	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,113	0,000
Фундаменты	12,076	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,250	0,000
Покрытия и перекрытия	10,617	0,000
Крыши, кровли	13,831	0,000
Входная группа	2,327	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,919	0,000
Наружная отделка фасадов	1,529	0,000
Проемы	19,977	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,718	0,000
Потолки	1,620	0,000
Полы	5,329	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,352	0,000
Теплоснабжение	5,995	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,347	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	271,235	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	271,235	-
1.1	в т.ч. материалы	125,387	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,450	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,657	0,000
Фундаменты	14,522	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	14,084	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,966	0,000
Покрытия и перекрытия	9,548	0,000
Крыши, кровли	11,931	0,000
Входная группа	1,621	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,865	0,000
Наружная отделка фасадов	5,499	0,000
Проемы	11,781	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,692	0,000
Потолки	1,452	0,000
Полы	4,410	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,171	0,000
Канализация	0,409	0,000
Теплоснабжение	3,600	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,794	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м²
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	241,505	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	241,505	-
1.1	в т.ч. материалы	118,440	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41,497	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,912	0,000
Фундаменты	12,581	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,262	0,000

Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,749	0,000
Покрытия и перекрытия	10,156	0,000
Крыши, кровли	12,795	0,000
Входная группа	1,609	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,015	0,000
Наружная отделка фасадов	2,437	0,000
Проемы	16,370	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,217	0,000
Потолки	1,550	0,000
Полы	5,343	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,357	0,000
Водоснабжение	0,131	0,000
Канализация	0,247	0,000
Теплоснабжение	6,269	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2

Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	254,428	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	253,093	-
1.1	в т.ч. материалы	154,570	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30,753	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,301	0,000
Фундаменты	4,591	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,603	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,969	0,000
Стены, перегородки	26,381	0,000
Покрытия и перекрытия	8,834	0,000

Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	8,102	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,086	0,000
Наружная отделка фасадов	0,134	0,000
Проемы	15,558	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,828	0,000
Потолки	0,256	0,000
Полы	6,849	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,915	0,000
Водоснабжение	2,140	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,569	0,000
Система пожарной безопасности	1,885	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2

Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	295,375	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	277,351	-
1.1	в т.ч. материалы	154,383	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,152	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,471	0,000
Фундаменты	10,208	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,571	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	19,030	0,000
Покрытия и перекрытия	7,048	0,000
Крыши, кровли	10,307	0,000
Входная группа	1,073	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,562	0,000
Наружная отделка фасадов	9,709	0,000
Проемы	9,744	0,000

Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,482	0,000
Потолки	0,928	0,000
Полы	6,507	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,070	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,037	0,000
Канализация	3,037	0,000
Теплоснабжение	11,359	98,070
Вентиляция и кондиционирование	0,949	0,000
Система пожарной безопасности	0,909	1,930
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	274,504	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	271,697	-
1.1	в т.ч. материалы	188,623	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30,880	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,256	0,000
Фундаменты	6,846	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,389	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	28,980	0,000
Стены, перегородки	18,904	0,000
Крыши, кровли	12,457	0,000
Входная группа	10,939	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,228	0,000
Проемы	4,876	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	0,017	0,000
Полы	5,612	0,000

Окончание таблицы 9107-0402-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,806	60,595
Водоснабжение	1,276	0,000
Теплоснабжение	2,932	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,595	0,000
Система пожарной безопасности	1,888	39,405
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)

Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м²

Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто

Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	105,460	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	105,460	-
1.1	в т.ч. материалы	73,042	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,928	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,128	0,000
Фундаменты	10,029	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	71,122	0,000
Покрытия и перекрытия	1,584	0,000
Крыши, кровли	9,182	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	7,955	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м²

Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто

Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	91,777	-

Окончание таблицы 9107-0502-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	91,777	-
1.1	в т.ч. материалы	65,039	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,484	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,100	0,000
Фундаменты	7,869	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	65,859	0,000
Покрытия и перекрытия	1,695	0,000
Крыши, кровли	10,476	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	14,001	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)

Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)

площадью до 100 м2

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	132,897	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	130,732	-
1.1	в т.ч. материалы	96,376	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,825	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,276	0,000
Фундаменты	12,787	0,000

Окончание таблицы 9107-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	14,593	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	68,199	0,000
Входная группа	0,362	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,858	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,925	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	112,384	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	111,866	-
1.1	в т.ч. материалы	73,241	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,081	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,564	0,000
Фундаменты	11,357	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	33,361	0,000
Крыши, кровли	17,414	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	25,556	0,000
Прочие элементы отделки	10,878	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,870	100,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Эстакады
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	49,918	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49,918	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	30,150	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5,716	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,730	0,000
Фундаменты	99,270	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	97,045	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	97,045	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	64,776	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9,706	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,019	0,000
Фундаменты	20,999	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Покрытия и перекрытия	69,065	0,000
Входная группа	8,916	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры**Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 174,618	957,774
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 402,343	780,593
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 002,055	459,327
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	495,559	113,695
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	412,395	94,615

Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,947	0,000
Фундаменты	7,783	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,290	0,000
Стены, перегородки	3,240	0,000
Покрытия и перекрытия	2,784	0,000
Крыши, кровли	5,417	0,000
Лестницы	0,151	0,000
Входная группа	0,463	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,584	0,000
Наружная отделка фасадов	2,434	0,000
Проемы	0,941	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,747	0,000
Потолки	2,001	0,000
Полы	9,401	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,018	51,249
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,025	32,275
Водоснабжение	0,600	0,345
Канализация	1,266	0,743
Теплоснабжение	1,328	0,597
Вентиляция и кондиционирование	0,991	0,537
Слаботочные сети	0,618	2,171
Система пожарной безопасности	0,798	2,774
Система антитеррористической безопасности	0,996	2,570
Система управления технологическими процессами	1,757	3,775
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,575	0,000
Электроосвещение	2,194	0,713

Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,064	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,985	2,213
Теплоснабжение	0,194	0,025
Сети связи	0,059	0,013
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,169	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,686	0,000
Озеленение	2,383	0,000
МАФы	0,113	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	527,411	126,402
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	526,947	126,290
1.1	в т.ч. материалы	303,480	72,733
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	87,149	20,887
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,246	0,000
Фундаменты	3,073	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,037	0,000
Стены, перегородки	6,953	0,000
Покрытия и перекрытия	3,132	0,000
Крыши, кровли	3,818	0,000
Входная группа	0,112	0,000
Прочие конструктивные элементы	17,100	0,000
Наружная отделка фасадов	2,585	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	13,556	0,000
Полы	36,939	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,313	43,826
Канализация	0,628	56,174
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,712	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,796	0,000

Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ИТОГО	100	100

Группа 2 Здания театров

Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	13 074,447	632,749
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 021,459	484,997
1.1	в т.ч. материалы	5 655,294	273,693
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 852,166	89,637
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,861	0,000
Фундаменты	2,301	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,866	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,098	0,000
Стены, перегородки	3,850	0,000
Покрытия и перекрытия	4,523	0,000
Крыши, кровли	11,631	0,000
Лестницы	0,979	0,000
Входная группа	1,646	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,534	0,000
Наружная отделка фасадов	9,655	0,000
Проемы	4,568	0,061
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,791	0,000
Потолки	3,061	0,000
Полы	4,298	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,900	83,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,063	3,091
Водоснабжение	0,903	0,644
Канализация	0,516	0,322
Теплоснабжение	1,375	0,037
Вентиляция и кондиционирование	5,170	8,677

Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	0,373	0,283
Система пожарной безопасности	0,366	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,302	1,439
Система управления технологическими процессами	0,111	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,229	0,000
Электроосвещение	0,153	0,077
Водоснабжение	0,112	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,478	0,695
Теплоснабжение	0,281	0,000
Сети связи	0,064	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,345	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,450	0,000
Озеленение	0,130	0,000
МАФы	0,017	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Зрительные залы

Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 230,128	533,135
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 636,796	420,087
1.1	в т.ч. материалы	6 097,796	265,815
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 217,321	53,065
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,489	0,000
Фундаменты	5,078	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,691	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	3,257	0,000
Покрытия и перекрытия	2,610	0,000
Крыши, кровли	25,063	0,000
Лестницы	0,723	0,000
Входная группа	0,273	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,591	0,000

Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка фасадов	6,136	0,000
Проемы	5,034	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,711	0,000
Потолки	1,830	0,000
Полы	2,654	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,499	90,193
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,463	1,529
Водоснабжение	0,848	0,619
Канализация	0,468	0,205
Теплоснабжение	1,350	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,851	2,367
Слаботочные сети	0,405	0,164
Система пожарной безопасности	0,254	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,297	0,981
Система управления технологическими процессами	0,073	0,000
Вертикальный транспорт	1,049	3,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,201	0,000
Электроосвещение	0,138	0,032
Водоснабжение	0,125	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,546	0,000
Теплоснабжение	3,220	0,088
Сети связи	0,038	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,139	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,687	0,000
Озеленение	0,178	0,000
МАФы	0,034	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Клубы

Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 218,769	391,732
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 995,514	352,315
1.1	в т.ч. материалы	978,981	172,843
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	352,265	62,194
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,601	0,000
Фундаменты	6,763	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,536	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	13,522	0,000
Покрытия и перекрытия	3,481	0,000
Крыши, кровли	11,589	0,000
Лестницы	0,679	0,000
Входная группа	0,352	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,152	0,000
Наружная отделка фасадов	0,274	0,000
Проемы	3,841	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,346	0,000
Потолки	1,384	0,000
Полы	4,531	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,704	75,969
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,285	18,495
Водоснабжение	1,290	2,760
Канализация	0,342	0,000
Теплоснабжение	3,785	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,471	0,312
Слаботочные сети	0,122	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,513	0,000
Система управления технологическими процессами	0,200	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,990	1,396
Электроосвещение	0,903	0,000
Водоснабжение	1,412	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,386	0,000
Теплоснабжение	1,950	0,000
Сети связи	1,906	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,516	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,707	0,000
Озеленение	1,563	0,000
МАФы	1,904	0,569
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	10 017,573	465,058
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 991,518	417,424
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 664,303	216,536
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 575,638	73,148
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	817,005	37,929

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,596	0,000
Фундаменты	14,668	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,315	0,000
Стены, перегородки	6,170	0,000
Покрытия и перекрытия	12,819	0,000
Крыши, кровли	5,681	0,000
Лестницы	0,586	0,000
Входная группа	1,398	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,334	0,000
Наружная отделка фасадов	4,547	0,000
Проемы	5,381	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,787	0,000
Потолки	2,136	0,000
Полы	5,321	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,629	83,608
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,237	5,317
Водоснабжение	0,318	0,000
Канализация	0,204	0,000
Теплоснабжение	1,895	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,552	4,352
Слаботочные сети	1,718	0,789
Система пожарной безопасности	1,235	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,319	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,095	0,000
Водоснабжение	0,780	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,049	0,000
Теплоснабжение	1,269	5,804
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,917	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,903	0,000
Озеленение	0,470	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,490	0,000
МАФы	0,179	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 846,612	360,482
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 099,648	326,166
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>3 632,147</i>	<i>166,865</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 239,877</i>	<i>56,961</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>465,449</i>	<i>21,383</i>

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,940	0,000
Фундаменты	5,040	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,877	0,000
Стены, перегородки	7,452	0,000
Покрытия и перекрытия	11,447	0,000
Крыши, кровли	2,861	0,000
Лестницы	0,159	0,000
Входная группа	1,938	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,586	0,000
Наружная отделка фасадов	4,805	0,000
Проемы	2,712	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,369	0,000
Потолки	1,389	0,000
Полы	3,808	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,212	75,445
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,552	5,702
Водоснабжение	0,438	0,523
Канализация	0,377	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,526	0,054
Вентиляция и кондиционирование	3,236	6,308
Слаботочные сети	0,133	0,263
Система пожарной безопасности	0,178	0,000
Система антитеррористической безопасности	8,585	0,000
Вертикальный транспорт	0,413	3,293
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,511	8,411
Электроосвещение	0,192	0,000
Водоснабжение	0,644	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,723	0,000
Теплоснабжение	1,084	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,328	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,093	0,000
Озеленение	0,932	0,000
Ограждение	3,942	0,000
МАФы	0,519	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 412,768	418,370
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 710,705	351,808
1.1	в т.ч. материалы	1 957,874	185,624
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	663,972	62,951
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	290,885	27,579

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,147	0,000
Фундаменты	2,249	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,991	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,403	0,000
Стены, перегородки	3,502	0,000
Покрытия и перекрытия	6,045	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	2,605	0,000
Лестницы	1,343	0,000
Входная группа	0,736	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,397	0,000
Наружная отделка фасадов	10,246	0,000
Проемы	5,622	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,899	0,000
Потолки	1,862	0,000
Полы	9,142	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,013	41,447
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,800	1,278
Водоснабжение	0,241	0,037
Канализация	0,166	0,174
Теплоснабжение	1,881	0,323
Вентиляция и кондиционирование	11,918	40,313
Слаботочные сети	1,406	1,954
Система пожарной безопасности	0,249	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,461	9,325
Вертикальный транспорт	0,963	4,449
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,053	0,032
Электроосвещение	0,120	0,000
Водоснабжение	0,325	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,330	0,241
Теплоснабжение	0,476	0,007
Сети связи	0,257	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,349	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,050	0,000
Озеленение	0,091	0,000
Ограждение	0,625	0,000
МАФы	0,039	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Дома культуры
Группа 1 Дома культуры
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	388,974	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	370,751	-
1.1	в т.ч. материалы	200,382	-

Окончание таблицы 9108-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,709	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,096	0,000
Фундаменты	4,492	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	10,703	0,000
Покрытия и перекрытия	1,850	0,000
Крыши, кровли	11,985	0,000
Лестницы	0,215	0,000
Входная группа	0,552	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,693	0,000
Наружная отделка фасадов	4,145	0,000
Проемы	4,754	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,779	0,000
Потолки	3,703	0,000
Полы	3,120	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,439	81,075
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,478	0,000
Водоснабжение	0,804	4,116
Канализация	0,246	0,000
Теплоснабжение	1,293	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,962	14,810
Слаботочные сети	0,042	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,228	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,774	0,000
Электроосвещение	1,267	0,000
Водоснабжение	3,881	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,515	0,000
Теплоснабжение	3,426	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,880	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,739	0,000
Озеленение	1,905	0,000
Ограждение	11,147	0,000
МАФы	0,888	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	487,033	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	442,337	-
1.1	в т.ч. материалы	233,182	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	69,668	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,608	0,000
Фундаменты	2,986	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,379	0,000
Стены, перегородки	8,886	0,000
Покрытия и перекрытия	3,035	0,000
Крыши, кровли	25,219	0,000
Лестницы	0,601	0,000
Входная группа	1,841	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,273	0,000
Наружная отделка фасадов	3,666	0,000
Проемы	2,926	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,820	0,000
Потолки	2,100	0,000
Полы	3,368	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,786	43,182
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,160	8,047
Водоснабжение	0,363	0,145
Канализация	0,292	0,000
Теплоснабжение	1,430	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,773	9,798
Слаботочные сети	0,172	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,506	0,000
Вертикальный транспорт	4,820	37,768
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,618	0,588
Электроосвещение	0,989	0,000
Водоснабжение	1,060	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,687	0,000

Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,314	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,269	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,860	0,000
Озеленение	0,887	0,000
Ограждение	1,003	0,000
МАФы	0,301	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	406,559	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	328,211	-
1.1	в т.ч. материалы	176,705	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,761	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,340	0,000
Фундаменты	3,106	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,582	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,014	0,000
Стены, перегородки	10,650	0,000
Покрытия и перекрытия	3,875	0,000
Крыши, кровли	12,805	0,000
Лестницы	1,828	0,000
Входная группа	2,482	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,217	0,000
Наружная отделка фасадов	3,727	0,000
Проемы	3,717	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,905	0,000
Потолки	1,148	0,000
Полы	4,659	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,948	42,260
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,279	3,598
Водоснабжение	0,227	0,000
Канализация	0,441	0,000
Теплоснабжение	1,518	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,090	5,357
Слаботочные сети	0,187	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,540	0,000
Вертикальный транспорт	-1,055	20,472
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,269	28,109
Электроосвещение	0,737	0,000
Водоснабжение	0,885	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,258	0,000
Теплоснабжение	2,117	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,161	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,998	0,000
Озеленение	0,733	0,000
Ограждение	5,055	0,000
МАФы	0,557	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	456,626	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	422,332	-
1.1	в т.ч. материалы	233,758	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	70,717	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,247	0,000
Фундаменты	4,933	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,080	0,000

Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	9,417	0,000
Покрытия и перекрытия	2,522	0,000
Крыши, кровли	13,195	0,000
Лестницы	0,368	0,000
Входная группа	1,409	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,156	0,000
Наружная отделка фасадов	5,189	0,000
Проемы	3,560	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,224	0,000
Потолки	4,608	0,000
Полы	3,672	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,333	75,397
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,790	2,777
Водоснабжение	1,041	1,911
Канализация	0,496	0,000
Теплоснабжение	2,828	6,837
Вентиляция и кондиционирование	3,865	10,864
Слаботочные сети	0,077	0,341
Система пожарной безопасности	0,266	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,492	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,377	0,000
Электроосвещение	0,458	0,000
Водоснабжение	2,926	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,029	0,000
Теплоснабжение	1,563	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,095	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,718	0,000
Озеленение	1,656	0,000
Ограждение	8,823	0,000
МАФы	0,586	0,000
ИТОГО	100	100

Отдел 2. Объекты инфраструктуры

Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
 - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
 - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
 - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
 - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
- Подраздел 2 Котельные стационарные;
 - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
- Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
 - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	48 460,376	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 894,380	-	
1.1	в т.ч. материалы	12 268,583	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 184,021	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,294	0,000
Фундаменты	7,470	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,665	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	8,513	0,000
Покрытия и перекрытия	1,871	0,000
Крыши, кровли	1,300	0,000
Проемы	1,073	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,909	0,000
Потолки	0,234	0,000
Полы	1,325	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,430	28,400
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	44,910	71,600
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,007	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	92 316,341	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47 512,411	-	
1.1	в т.ч. материалы	20 194,339	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 626,780	-	

Окончание таблицы 9201-0101-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,164	0,000
Фундаменты	1,762	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,092	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,306	0,000
Стены, перегородки	7,305	0,000
Покрытия и перекрытия	1,130	0,000
Крыши, кровли	2,995	0,000
Входная группа	0,504	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,381	0,000
Проемы	2,005	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,646	0,000
Потолки	0,124	0,000
Полы	1,356	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,970	44,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	32,164	55,182
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,096	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	116 358,155	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 271,979	-
1.1	в т.ч. материалы	19 263,902	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 776,906	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,283	0,000
Фундаменты	6,068	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,656	0,000
Покрытия и перекрытия	1,280	0,000
Крыши, кровли	3,168	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,151	0,000
Наружная отделка фасадов	1,293	0,000
Проемы	2,621	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,836	0,000
Потолки	0,319	0,000
Полы	1,753	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	46,298	67,680
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	24,131	32,320
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,143	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	804 671,149	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55 643,160	-
1.1	в т.ч. материалы	30 301,080	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 208,472	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,039	0,000
Фундаменты	0,624	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,472	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	0,775	0,000

Окончание таблицы 9201-0101-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	0,420	0,000
Крыши, кровли	0,739	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,268	0,000
Наружная отделка фасадов	0,091	0,000
Проемы	0,517	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,084	0,000
Потолки	0,026	0,000
Полы	0,024	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,577	99,066
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,493	0,934
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,853	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 476,886	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 236,195	-
1.1	в т.ч. материалы	3 248,786	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	259,502	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,835	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	52,356	95,064
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	45,809	4,936
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-02 - ТП - 160

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 179,334	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 402,652	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 198,923	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	264,929	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,728	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,849	95,618
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	42,423	4,382
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-03 - ТП - 250

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 892,670	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 752,674	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 580,764	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	289,939	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,687	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	57,873	95,928
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	39,440	4,072
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 135,934	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 091,103	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 852,229	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 226,155	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,799	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,697	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	50,504	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 287,613	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 096,314	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 040,230	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 278,585	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,896	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,375	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9201-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	42,729	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	20 213,322	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 855,322	-
1.1	в т.ч. материалы	5 068,825	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 286,645	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,451	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,988	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	35,561	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 419,481	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 151,629	-
1.1	в т.ч. материалы	3 569,437	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	427,641	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,828	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	81,988	98,854
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,184	1,146
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 228 053,337	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 210 850,328	-
1.1	в т.ч. материалы	5 039,538	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 438,055	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,959	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,112	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	26,929	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 817,405	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 476,561	-
1.1	в т.ч. материалы	4 955,826	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 342,964	-

Окончание таблицы 9201-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,562	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,068	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	19,369	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	155 934,192	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 413,839	-	
1.1	в т.ч. материалы	6 406,765	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 064,835	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,045	0,000
Фундаменты	1,526	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,022	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,407	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	175 147,342	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 596,605	-
1.1	в т.ч. материалы	8 158,309	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 580,911	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,141	0,000
Фундаменты	1,850	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,015	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	0,212	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	92,765	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,017	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	207 073,887	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27 601,034	-
1.1	в т.ч. материалы	12 311,723	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 898,316	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,128	0,000

Окончание таблицы 9201-0104-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	5,349	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,089	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,434	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Котельные стационарные
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 097,931	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 093,007	-
1.1	в т.ч. материалы	19 751,032	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 117,618	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	8,447	0,000
Фундаменты	11,133	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,749	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,834	0,000
Стены, перегородки	11,069	0,000
Покрытия и перекрытия	3,079	0,000
Крыши, кровли	5,752	0,000
Входная группа	0,098	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,980	0,000
Наружная отделка фасадов	1,101	0,000
Проемы	2,393	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,304	0,000
Потолки	0,169	0,000
Полы	5,879	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,467	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,612	0,000
Водоснабжение	0,889	0,000
Канализация	0,617	0,000
Теплоснабжение	0,911	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,516	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	44 930,070	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 062,638	-
1.1	в т.ч. материалы	22 226,820	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 915,226	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,588	0,000
Фундаменты	10,664	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,335	0,000
Стены, перегородки	11,673	0,000
Покрытия и перекрытия	2,337	0,000
Крыши, кровли	4,352	0,000
Входная группа	0,236	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,893	0,000
Наружная отделка фасадов	1,441	0,000
Проемы	1,751	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,912	0,000
Потолки	0,280	0,000
Полы	6,136	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	31,333	99,655
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	3,135	0,345
Водоснабжение	0,536	0,000
Канализация	1,386	0,000
Теплоснабжение	0,865	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,145	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	65 443,986	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 137,280	-
1.1	в т.ч. материалы	27 353,669	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 537,872	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,227	0,000
Фундаменты	7,211	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,717	0,000
Стены, перегородки	10,895	0,000
Покрытия и перекрытия	1,432	0,000
Крыши, кровли	4,616	0,000
Входная группа	0,257	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,838	0,000
Наружная отделка фасадов	1,094	0,000
Проемы	2,297	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,014	0,000
Потолки	0,298	0,000
Полы	4,260	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	44,097	99,433
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,130	0,131
Водоснабжение	1,199	0,436

Окончание таблицы 9201-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,339	0,000
Теплоснабжение	0,515	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,564	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе
теплопроизводительностью 0,348 МВт

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 886,959	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 302,797	-
1.1	в т.ч. материалы	21 158,353	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 378,354	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,512	0,000
Фундаменты	10,749	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,522	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,186	0,000
Покрытия и перекрытия	4,175	0,000
Крыши, кровли	3,885	0,000
Входная группа	0,546	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,621	0,000
Наружная отделка фасадов	1,574	0,000
Проемы	1,558	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,440	0,000
Потолки	0,534	0,000
Полы	2,165	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39,541	70,179
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,209	27,721
Водоснабжение	2,822	2,100
Канализация	1,049	0,000

Окончание таблицы 9201-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,340	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,886	0,000
Система пожарной безопасности	5,688	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,24 МВт

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	63 248,913	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	50 525,199	-
1.1	в т.ч. материалы	26 822,241	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 072,105	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,374	0,000
Фундаменты	9,986	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,166	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,927	0,000
Покрытия и перекрытия	2,812	0,000
Крыши, кровли	3,097	0,000
Входная группа	0,182	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,751	0,000
Наружная отделка фасадов	4,309	0,000
Проемы	1,070	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,095	0,000
Потолки	0,220	0,000
Полы	1,070	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	36,731	82,418
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,388	1,925
Водоснабжение	0,166	0,000
Канализация	0,182	0,000

Окончание таблицы 9201-0203-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,683	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,605	0,000
Газоснабжение	0,665	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	14,522	15,657
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	98 679,108	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	80 520,483	-
1.1	в т.ч. материалы	40 698,109	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15 927,370	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,027	0,000
Фундаменты	9,183	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,091	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	8,137	0,000
Покрытия и перекрытия	1,871	0,000
Крыши, кровли	2,422	0,000
Входная группа	0,047	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,192	0,000
Наружная отделка фасадов	2,890	0,000
Проемы	0,888	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,233	0,000
Потолки	0,239	0,000
Полы	1,741	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,364	76,791
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,247	0,000
Водоснабжение	2,153	2,763

Окончание таблицы 9201-0203-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,316	0,000
Теплоснабжение	0,528	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,449	0,000
Система пожарной безопасности	3,482	9,994
Газоснабжение	2,598	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	8,903	10,452
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	58 618,544	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 558,562	-
1.1	в т.ч. материалы	13 024,364	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 468,228	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,533	0,000
Фундаменты	8,332	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,745	0,000
Стены, перегородки	2,267	0,000
Крыши, кровли	2,227	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,864	0,000
Проемы	0,938	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	3,309	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,171	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,615	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	95 226,031	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 147,608	-
1.1	в т.ч. материалы	14 312,410	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 847,688	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,514	0,000
Фундаменты	7,630	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,663	0,000
Стены, перегородки	1,406	0,000
Крыши, кровли	1,381	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,388	0,000
Проемы	0,581	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	2,052	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,004	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,381	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	87 255,352	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 370,823	-
1.1	в т.ч. материалы	20 683,389	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 840,182	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,418	0,000
Фундаменты	9,379	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,442	0,000
Стены, перегородки	1,570	0,000
Крыши, кровли	1,542	0,000
Входная группа	0,137	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,521	0,000
Проемы	0,649	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,419	0,000
Полы	2,292	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,206	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,426	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,3 МВт

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 311,943	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 742,040	-
1.1	в т.ч. материалы	4 183,286	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	912,754	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,107	0,000
Фундаменты	2,951	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Входная группа	4,829	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,294	93,946
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9201-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Газоснабжение	13,820	6,054
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 059,736	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 782,205	-
1.1	в т.ч. материалы	5 805,504	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 091,022	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,373	0,000
Фундаменты	3,747	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	6,962	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	75,745	94,458
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	13,172	5,542
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 273,560	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 952,119	-
1.1	в т.ч. материалы	5 907,998	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 120,343	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,391	0,000
Фундаменты	4,573	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	6,578	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,056	94,627
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,402	5,373
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 583,455	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 107,175	-
1.1	в т.ч. материалы	4 285,769	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 000,829	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,218	0,000
Фундаменты	3,105	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	4,396	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,143	94,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,138	5,240
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 185,249	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 914,352	-
1.1	в т.ч. материалы	2 813,425	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	767,966	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,179	0,000
Фундаменты	4,435	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,226	95,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	8,161	4,432
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	51 254,413	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 367,938	-
1.1	в т.ч. материалы	4 248,061	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 123,566	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,047	0,000
Фундаменты	4,287	0,000

Окончание таблицы 9201-0303-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	3,946	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,341	95,035
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	11,379	4,965
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
 - Группа 1 Водные скважины;
 - Группа 2 Подземные насосные станции;
 - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
 - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
 - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
 - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
 - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
 - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)
Группа 1 Водные скважины
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м

Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 606,127	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 606,127	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 452,112	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 580,348	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,306	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	88,694	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м

Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 303,093	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 303,093	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 164,909	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 268,091	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	15,631	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	84,369	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м

Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 292,451	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 292,451	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 894,033	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 587,706	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	28,911	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	71,089	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м

Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	46 900,754	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 900,754	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	25 020,320	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 048,469	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	31,820	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	68,180	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные насосные станции**Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час**

Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 119,015	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 447,015	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 484,025	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	962,499	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,433	0,000
Фундаменты	4,439	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,242	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,370	46,623
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	27,743	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,773	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 682,729	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 804,241	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 100,540	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 615,536	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,904	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,597	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9202-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,610	65,537
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,815	30,969
Теплоснабжение	3,308	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,237	0,000
Система управления технологическими процессами	6,529	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Надземные насосные станции
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 4 м3/час

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 042,115	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 418,003	-
1.1	в т.ч. материалы	3 156,433	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 138,577	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,143	0,000
Фундаменты	3,263	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	30,183	0,000
Покрытия и перекрытия	2,392	0,000
Крыши, кровли	2,475	0,000
Входная группа	0,269	0,000
Наружная отделка фасадов	4,559	0,000
Проемы	1,581	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,494	0,000
Полы	1,837	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,312	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,365	0,000
Теплоснабжение	0,453	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,674	0,000

Окончание таблицы 9202-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ИТОГО	100	100

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 590,162	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 564,419	-
1.1	в т.ч. материалы	5 474,850	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 429,933	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	-2,747	0,000
Фундаменты	8,482	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,073	0,000
Покрытия и перекрытия	1,777	0,000
Крыши, кровли	6,965	0,000
Наружная отделка фасадов	7,212	0,000
Проемы	1,119	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,892	0,000
Потолки	0,295	0,000
Полы	1,195	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,734	86,084
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,780	7,954
Система управления технологическими процессами	8,223	5,962
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Станции

Группа 1 Насосные станции 2го подъема

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	84 983,369	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63 532,745	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	32 637,272	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 831,753	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	72,537	-

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,064	0,000
Фундаменты	13,302	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	6,247	0,000
Покрытия и перекрытия	6,154	0,000
Крыши, кровли	2,867	0,000
Лестницы	1,493	0,000
Входная группа	0,388	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,901	0,000
Наружная отделка фасадов	7,415	0,000
Проемы	2,460	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,964	0,000
Потолки	0,690	0,000
Полы	1,873	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,569	57,699
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	18,364	36,509
Водоснабжение	6,431	0,000
Канализация	0,313	0,000
Теплоснабжение	0,258	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,716	0,000
Система управления технологическими процессами	5,531	5,791
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	87 045,130	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63 708,438	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	33 367,191	-

Окончание таблицы 9202-0201-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 085,713	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,046	0,000
Фундаменты	13,068	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	6,137	0,000
Покрытия и перекрытия	6,045	0,000
Крыши, кровли	2,816	0,000
Лестницы	1,466	0,000
Входная группа	0,381	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,833	0,000
Наружная отделка фасадов	7,284	0,000
Проемы	2,416	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,912	0,000
Потолки	0,678	0,000
Полы	1,840	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,257	92,245
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,531	1,194
Водоснабжение	6,233	0,000
Канализация	0,237	0,000
Теплоснабжение	0,371	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,677	0,000
Система управления технологическими процессами	6,771	6,561
ИТОГО	100	100

**Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055
м3/час**

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	247 034,088	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102 814,944	-	
1.1	в т.ч. материалы	54 069,196	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18 908,787	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-	

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,725	0,000
Фундаменты	10,338	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,236	0,000
Стены, перегородки	3,690	0,000
Покрытия и перекрытия	2,895	0,000
Крыши, кровли	2,231	0,000
Лестницы	1,161	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,279	0,000
Наружная отделка фасадов	2,024	0,000
Проемы	0,717	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,478	0,000
Потолки	0,246	0,000
Полы	0,841	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	64,625	98,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,189	0,448
Водоснабжение	0,181	0,000
Канализация	0,061	0,000
Теплоснабжение	0,082	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,360	0,000
Система управления технологическими процессами	1,642	1,062
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Водонапорные башни**Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м****Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 183,673	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 183,673	-
1.1	в т.ч. материалы	9 119,093	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 123,836	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,310	0,000
Фундаменты	10,989	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	77,034	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,308	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	6,359	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 855,775	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 377,069	-
1.1	в т.ч. материалы	11 009,862	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 974,237	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,016	0,000
Фундаменты	13,796	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	74,833	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,755	74,901
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,600	25,099
ИТОГО	100	100

Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления
(системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 363,824	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 889,431	-
1.1	в т.ч. материалы	16 882,422	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 752,302	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,264	0,000
Фундаменты	28,013	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	58,832	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,595	75,582
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,296	24,418
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Резервуары чистой воды
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3-2013
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 647,323	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 530,756	-
1.1	в т.ч. материалы	7 629,768	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 723,385	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	9,213	0,000
Фундаменты	17,600	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	61,632	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,494	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,798	0,000
Система управления технологическими процессами	2,262	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3

Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 958,350	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 808,397	-
1.1	в т.ч. материалы	9 706,507	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 226,183	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	21,226	0,000
Фундаменты	11,728	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,605	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,354	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	2,743	0,000
Система управления технологическими процессами	1,345	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 353,723	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 956,098	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	22 035,241	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 687,851	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,046	0,000
Фундаменты	31,300	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	50,860	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,219	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	5,919	0,000
Система управления технологическими процессами	1,657	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	57 187,097	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56 827,146	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	36 978,388	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 558,277	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,885	0,000
Фундаменты	38,469	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	52,773	0,000

Окончание таблицы 9202-0401-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,963	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,794	0,000
Система управления технологическими процессами	1,115	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
емкостью 500 м3

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 623,156	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 438,400	-
1.1	в т.ч. материалы	4 951,407	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 633,123	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,237	0,000
Фундаменты	20,128	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	29,410	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	20,003	29,404
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	21,175	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,462	3,953
Система управления технологическими процессами	4,585	11,149
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
емкостью 900 м3

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 638,018	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 687,450	-
1.1	в т.ч. материалы	5 997,354	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 642,728	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,669	0,000
Фундаменты	17,591	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,075	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,003	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,187	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,129	31,170
Система управления технологическими процессами	3,345	4,920
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 852,021	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 901,453	-
1.1	в т.ч. материалы	6 086,685	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 699,347	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,648	0,000
Фундаменты	17,364	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	20,803	0,000

Окончание таблицы 9202-0402-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,945	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,978	28,398
Вентиляция и кондиционирование	12,960	31,170
Система управления технологическими процессами	3,302	4,920
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
 - Группа 1 Канализационные насосные станции;
 - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
 - Группа 1 Выгребы;
 - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры
Подраздел 1 Станции
Группа 1 Канализационные насосные станции
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция
производительностью 1 м3/час

Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 756,520	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 110,370	-
1.1	в т.ч. материалы	779,640	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,699	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,166	0,000
Фундаменты	5,604	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,076	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,154	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция
производительностью 4 м3/час

Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 247,916	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 216,145	-
1.1	в т.ч. материалы	856,745	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	75,474	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,155	0,000
Фундаменты	5,227	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	89,447	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,172	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция
производительностью 30 м3/час**

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 503,166	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 780,198	-
1.1	в т.ч. материалы	2 973,618	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 338,665	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,016	0,000
Фундаменты	9,569	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	85,409	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,006	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция
производительностью 160 м3/час**

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	71 281,708	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57 943,500	-
1.1	в т.ч. материалы	35 288,575	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 551,061	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,054	0,000
Фундаменты	2,521	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	15,809	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,220	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,278	0,000
Потолки	0,109	0,000
Полы	0,613	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,019	24,063
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	20,076	60,371
Водоснабжение	0,327	0,000
Канализация	0,224	0,000
Теплоснабжение	0,077	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,355	1,115
Система управления технологическими процессами	5,317	14,451
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция
производительностью 450 м3/час**

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	127 338,180	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48 576,614	-
1.1	в т.ч. материалы	26 117,069	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 681,015	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,195	0,000
Фундаменты	3,554	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,990	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,376	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,420	0,000
Потолки	0,084	0,000
Полы	0,098	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,511	88,256
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,041	3,633
Водоснабжение	0,089	0,000
Канализация	0,172	0,000
Теплоснабжение	0,149	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,428	1,063
Система управления технологическими процессами	5,892	7,047
ИТОГО	100	100

Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков
производительностью 1100 м3/час

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	79 036,701	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 811,407	-
1.1	в т.ч. материалы	12 539,306	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 553,937	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	12,496	0,000
Фундаменты	2,493	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	18,379	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	65,501	100,000

Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,130	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	164 822,127	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 764,977	-
1.1	в т.ч. материалы	10 714,714	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 081,664	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,213	0,000
Фундаменты	0,323	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,343	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,587	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,534	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	365 032,518	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	142 110,892	-
1.1	в т.ч. материалы	79 959,029	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18 883,765	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	17,432	0,000
Фундаменты	1,261	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,075	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,984	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,248	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Выгребы. Уборные

Группа 1 Выгребы

Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 861,194	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 861,194	-
1.1	в т.ч. материалы	2 968,607	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	635,721	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,361	0,000
Фундаменты	26,535	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	72,104	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 282,810	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 282,810	-

Окончание таблицы 9203-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.1	в т.ч. материалы	3 003,008	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	803,319	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,883	0,000
Фундаменты	15,320	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	82,797	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 520,229	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 520,229	-
1.1	в т.ч. материалы	3 952,139	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	867,549	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,691	0,000
Фундаменты	19,784	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	78,526	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Уборные

Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	446,437	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	446,437	-
1.1	в т.ч. материалы	176,843	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	105,980	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,657	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	66,889	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,996	0,000
Крыши, кровли	13,458	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 921,037	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 921,037	-
1.1	в т.ч. материалы	1 039,902	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	696,086	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	8,145	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	36,198	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,412	0,000
Покрытия и перекрытия	12,020	0,000
Крыши, кровли	1,881	0,000
Проемы	7,143	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	7,753	0,000
Полы	0,448	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 003,462	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 003,462	-
1.1	в т.ч. материалы	7 853,829	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 044,198	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,760	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	30,209	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,142	0,000
Покрытия и перекрытия	27,711	0,000
Крыши, кровли	3,558	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,465	0,000
Проемы	1,988	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,354	0,000
Потолки	0,289	0,000
Полы	0,461	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,063	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м² кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м²
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	377,636	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	366,510	-
1.1	в т.ч. материалы	198,618	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	61,264	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,247	0,000
Фундаменты	5,113	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,547	0,000
Покрытия и перекрытия	8,405	0,000
Крыши, кровли	13,818	0,000
Входная группа	2,195	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,000	0,000
Наружная отделка фасадов	2,126	0,000
Проемы	2,907	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	17,010	0,000
Потолки	3,465	0,000
Полы	4,932	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,938	57,322
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,524	0,000
Водоснабжение	1,571	18,370
Канализация	0,827	0,000
Теплоснабжение	0,917	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,574	24,308
Система пожарной безопасности	0,883	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м²
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	453,405	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	415,795	-
1.1	в т.ч. материалы	212,797	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	74,934	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,621	-

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,940	0,000
Фундаменты	8,084	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,999	0,000
Покрытия и перекрытия	3,882	0,000
Крыши, кровли	15,975	0,000
Лестницы	0,241	0,000
Входная группа	5,757	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,557	0,000
Наружная отделка фасадов	6,083	0,000
Проемы	3,049	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,171	0,000
Потолки	1,004	0,000
Полы	3,405	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,228	33,559
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,550	0,000
Водоснабжение	1,172	1,145
Канализация	1,099	0,000
Теплоснабжение	9,621	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,892	0,000
Слаботочные сети	0,054	0,000
Система пожарной безопасности	1,235	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	480,408	-

Окончание таблицы 9204-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	382,114	-
1.1	в т.ч. материалы	214,226	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,276	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,155	0,000
Фундаменты	5,280	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,412	0,000
Покрытия и перекрытия	14,713	0,000
Крыши, кровли	8,644	0,000
Лестницы	0,849	0,000
Входная группа	0,354	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,312	0,000
Наружная отделка фасадов	6,788	0,000
Проемы	3,033	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,539	0,000
Потолки	0,462	0,000
Полы	5,298	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,508	88,221
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,550	6,437
Водоснабжение	1,384	0,226
Канализация	0,253	0,000
Теплоснабжение	4,001	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,380	3,563
Система пожарной безопасности	2,084	1,552
ИТОГО	100	100

Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	508,587	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	395,459	-
1.1	в т.ч. материалы	205,745	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,600	-

Окончание таблицы 9204-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,854	0,000
Фундаменты	5,915	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,329	0,000
Стены, перегородки	14,557	0,000
Покрытия и перекрытия	1,937	0,000
Крыши, кровли	3,864	0,000
Лестницы	0,576	0,000
Входная группа	0,397	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,882	0,000
Наружная отделка фасадов	8,626	0,000
Проемы	5,581	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,226	0,000
Потолки	0,838	0,000
Полы	4,254	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,331	70,808
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,263	6,471
Водоснабжение	0,869	0,137
Канализация	0,499	0,000
Теплоснабжение	9,385	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,227	1,161
Система пожарной безопасности	0,591	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты**Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа****Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	5 306,018	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 881,892	-
1.1	в т.ч. материалы	3 886,931	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	204,142	-

тыс. тенге

Окончание таблицы 9204-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	424,126	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,580	-

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,161	0,000
Фундаменты	0,854	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	1,088	0,000
Покрытия и перекрытия	2,787	0,000
Крыши, кровли	1,547	0,000
Входная группа	0,863	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,125	0,000
Наружная отделка фасадов	1,477	0,000
Проемы	0,859	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,885	0,000
Потолки	0,633	0,000
Полы	0,642	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,723	18,801
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,334	1,076
Водоснабжение	0,434	0,581
Канализация	0,406	0,000
Теплоснабжение	0,064	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,062	0,000
Слаботочные сети	7,641	0,670
Система пожарной безопасности	0,629	1,649
Система антитеррористической безопасности	38,306	37,270
Система управления технологическими процессами	35,480	39,954
ИТОГО	100	100

Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля
доступа площадью до 50 м2

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	1 800,283	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	775,023	-	
1.1	в т.ч. материалы	467,044	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	108,424	-	

Окончание таблицы 9204-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,048	0,000
Фундаменты	4,587	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,222	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,877	0,000
Стены, перегородки	8,131	0,000
Покрытия и перекрытия	0,214	0,000
Крыши, кровли	1,855	0,000
Лестницы	0,964	0,000
Входная группа	0,568	0,000
Наружная отделка фасадов	1,603	0,000
Проемы	2,834	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,581	0,000
Потолки	0,263	0,000
Полы	2,456	0,000
Прочие элементы отделки	0,085	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,133	37,820
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,490	0,000
Водоснабжение	0,361	0,114
Канализация	0,205	0,000
Теплоснабжение	0,083	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,041	0,000
Система пожарной безопасности	0,502	0,000
Система антитеррористической безопасности	36,802	58,085
Система управления технологическими процессами	11,096	3,981
ИТОГО	100	100

Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	1 156,528	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	544,376	-	
1.1	в т.ч. материалы	344,652	-	

Окончание таблицы 9204-0302-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	65,835	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,640	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,550	0,000
Стены, перегородки	5,704	0,000
Крыши, кровли	2,992	0,000
Наружная отделка фасадов	6,200	0,000
Проемы	3,505	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,422	0,000
Потолки	0,772	0,000
Полы	2,293	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,873	25,842
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,427	0,000
Водоснабжение	0,230	0,078
Канализация	0,149	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,026	0,000
Система пожарной безопасности	0,350	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,381	73,309
Система управления технологическими процессами	1,405	0,770
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Прачечные

Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2

Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	703 086,133	856,127	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	595 009,805	724,526	
1.1	в т.ч. материалы	389 915,407	474,789	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	66 742,823	81,271	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,272	0,000
Фундаменты	0,868	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,576	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,532	0,000
Стены, перегородки	43,833	0,000
Покрытия и перекрытия	2,021	0,000
Крыши, кровли	7,684	0,000
Входная группа	5,066	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,332	0,000
Наружная отделка фасадов	0,301	0,000
Проемы	0,986	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,920	0,000
Потолки	1,468	0,000
Полы	2,798	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,980	94,906
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,914	2,852
Водоснабжение	0,511	0,000
Канализация	0,307	0,000
Теплоснабжение	1,814	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,275	1,491
Слаботочные сети	0,310	0,446
Система пожарной безопасности	0,767	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,466	0,159
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Операторные

Группа 1 Операторные площадью до 20 м²Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м²

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м ²
	Показатель стоимости объекта	15 065,575	896,760
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 670,234	754,181
1.1	в т.ч. материалы	6 461,807	384,631
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 261,165	134,593
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	772,049	45,955

Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	10,446	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,276	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	28,353	0,000
Покрытия и перекрытия	1,957	0,000
Крыши, кровли	9,040	0,000
Проемы	1,317	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,252	0,000
Потолки	0,540	0,000
Полы	2,089	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,311	40,580
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	21,642	57,151
Канализация	3,116	2,269
Теплоснабжение	5,261	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,359	0,000
Система пожарной безопасности	3,040	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
- Подраздел 2 Склады материально-технические;
- Подраздел 3 Топливохранилища.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.

5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.

6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Объекты хранения
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический

Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	137,845	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	136,355	-
1.1	в т.ч. материалы	84,930	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20,767	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,523	0,000
Фундаменты	17,829	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	44,764	0,000
Крыши, кровли	6,787	0,000
Входная группа	0,229	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,444	0,000
Проемы	4,385	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	11,162	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,611	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,341	0,000
Система пожарной безопасности	6,925	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича

Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	231,579	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	231,579	-
1.1	в т.ч. материалы	125,145	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37,086	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,520	0,000
Фундаменты	5,004	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	40,093	0,000
Крыши, кровли	9,036	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,862	0,000
Наружная отделка фасадов	0,260	0,000
Проемы	19,239	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,353	0,000
Полы	8,012	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,009	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,235	0,000
Система пожарной безопасности	6,379	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	290,380	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	290,380	-
1.1	в т.ч. материалы	181,672	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32,070	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,309	0,000
Фундаменты	13,168	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	23,518	0,000
Крыши, кровли	32,530	0,000
Входная группа	0,860	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,809	0,000
Наружная отделка фасадов	2,415	0,000
Проемы	7,311	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,091	0,000

Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	9,799	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,564	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,581	0,000
Система пожарной безопасности	2,045	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	180,232	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	180,232	-
1.1	в т.ч. материалы	125,228	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20,041	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,177	0,000
Фундаменты	4,500	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	64,676	0,000
Крыши, кровли	11,476	0,000
Лестницы	0,081	0,000
Входная группа	0,353	0,000
Наружная отделка фасадов	0,139	0,000
Проемы	4,783	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	9,101	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,307	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,812	0,000
Система пожарной безопасности	1,595	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Склады материально-технические
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	362,268	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	350,729	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	188,419	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	54,974	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	11,539	-

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,205	0,000
Фундаменты	9,391	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	31,953	0,000
Покрытия и перекрытия	19,384	0,000
Крыши, кровли	7,732	0,000
Входная группа	3,098	0,000
Наружная отделка фасадов	3,501	0,000
Проемы	2,851	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,647	0,000
Потолки	1,096	0,000
Полы	5,138	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,714	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,082	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,118	0,000
Система пожарной безопасности	1,089	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	281,047	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	269,585	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	148,993	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	40,650	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	11,462	-

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,185	0,000
Фундаменты	14,148	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	27,870	0,000
Покрытия и перекрытия	7,741	0,000
Крыши, кровли	8,416	0,000
Входная группа	1,770	0,000
Наружная отделка фасадов	13,420	0,000
Проемы	7,655	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,492	0,000
Потолки	0,904	0,000
Полы	3,666	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,802	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,034	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,831	0,000
Система пожарной безопасности	1,066	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	295,362	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	280,954	-
1.1	в т.ч. материалы	149,395	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,765	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,055	0,000
Фундаменты	6,833	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,080	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9205-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	17,142	0,000
Стены, перегородки	14,577	0,000
Покрытия и перекрытия	4,867	0,000
Крыши, кровли	17,309	0,000
Наружная отделка фасадов	12,273	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,983	0,000
Потолки	0,801	0,000
Полы	6,249	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,271	96,847
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,362	0,000
Теплоснабжение	0,168	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,123	0,000
Система пожарной безопасности	0,908	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Топливохранилища
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3
Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	793 471,753	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	780 980,386	-
1.1	в т.ч. материалы	44 221,571	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 973,834	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,076	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	24,592	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,670	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,662	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт*Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	71 687,686	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 888,870	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	16 238,293	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 236,600	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,766	0,000
Фундаменты	5,955	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	20,645	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,455	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	51,573	76,750
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,586	0,000
Система управления технологическими процессами	6,871	8,626
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,149	14,624
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м² площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-

Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

Раздел 6 Объекты транспорта**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	945 249,901	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	945 249,901	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	516 229,787	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57 222,208	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	18,313	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	71,685	0,000
Организация и безопасность движения	8,605	0,000
Прочие элементы	1,397	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	557 723,382	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	557 723,382	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	280 948,892	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	30 326,578	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	29,126	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	61,983	0,000
Организация и безопасность движения	4,927	0,000
Прочие элементы	3,628	0,000
Искусственные сооружения	0,336	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	534 205,239	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	534 205,239	-
1.1	в т.ч. материалы	261 819,748	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30 757,105	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	30,380	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	61,366	0,000
Организация и безопасность движения	4,466	0,000
Прочие элементы	3,788	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Автомобильные дороги III категории
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	314 525,416	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	314 525,416	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	142 858,248	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	23 924,035	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	33,092	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	61,847	0,000
Организация и безопасность движения	5,062	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории

Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	168 561,907	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	168 561,907	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	96 607,423	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 310,950	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	19,519	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	77,464	0,000
Организация и безопасность движения	3,017	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	194 214,335	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	194 214,335	-
1.1	в т.ч. материалы	106 325,056	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 684,426	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	18,181	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	80,378	0,000
Организация и безопасность движения	1,442	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	69 438,516	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69 438,516	-
1.1	в т.ч. материалы	24 901,811	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 786,628	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	33,317	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9206-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезжая часть	63,890	0,000
Организация и безопасность движения	0,319	0,000
Прочие элементы	2,474	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	3 054,295	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 054,295	-
1.1	в т.ч. материалы	2 087,684	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	104,541	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	7,686	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	92,314	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 082,513	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 082,513	-

Окончание таблицы 9206-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1.1	в т.ч. материалы	1 423,616	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	91,854	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	2,844	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	97,156	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 749,752	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 749,752	-
1.1	в т.ч. материалы	1 861,578	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	109,565	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	5,586	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	94,414	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 401,453	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 401,453	-
1.1	в т.ч. материалы	1 531,460	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	107,280	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	9,799	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	90,201	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 715,488	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 715,488	-
1.1	в т.ч. материалы	1 049,655	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	92,044	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	11,589	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	88,411	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 065,039	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 065,039	-
1.1	в т.ч. материалы	1 285,832	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	125,112	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	7,883	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	92,117	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 621,656	-

Окончание таблицы 9206-0201-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 621,656	-
1.1	в т.ч. материалы	1 063,960	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	85,351	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	3,531	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	96,469	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог
Группа 1 Водопропускные трубы
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 0,5 м

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	13 519,053	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 519,053	-
1.1	в т.ч. материалы	6 904,064	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 052,697	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	34 541,465	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 541,465	-
1.1	в т.ч. материалы	19 096,699	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 750,980	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	46 188,813	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 188,813	-
1.1	в т.ч. материалы	25 546,838	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 152,899	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	61 578,665	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61 578,665	-
1.1	в т.ч. материалы	35 024,497	-

Окончание таблицы 9206-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 938,320	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	89 406,888	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	89 406,888	-	
1.1	в т.ч. материалы	51 940,384	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 613,739	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчочковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	104 309,765	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104 309,765	-	
1.1	в т.ч. материалы	57 432,925	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 814,420	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	133 362,094	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	133 362,094	-	
1.1	в т.ч. материалы	80 164,919	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 469,712	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	71 068,176	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71 068,176	-	
1.1	в т.ч. материалы	42 321,063	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 555,784	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	89 572,501	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	89 572,501	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	54 839,523	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9 966,850	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	131 237,109	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	131 237,109	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	81 214,153	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	14 309,860	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	118 497,249	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	118 497,249	-
1.1	в т.ч. материалы	72 152,528	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 754,532	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	161 271,323	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	161 271,323	-
1.1	в т.ч. материалы	103 430,712	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15 496,597	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	234 697,036	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	234 697,036	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	150 080,092	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	22 185,770	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки

Группа 1 Площадки отдыха

Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	4 259,826	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 259,826	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 534,094	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	329,471	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	10,675	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	48,408	0,000
Прочие элементы	29,777	0,000
Искусственные сооружения	0,290	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	10,850	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 968,353	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 968,353	-
1.1	в т.ч. материалы	2 615,679	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	199,910	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,118	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	69,814	0,000
Прочие элементы	12,889	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	9,179	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 978,157	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 978,157	-
1.1	в т.ч. материалы	2 673,853	-

Окончание таблицы 9206-0401-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	169,127	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,386	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	81,010	0,000
Прочие элементы	4,918	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	5,686	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог
Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	40 900,022	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 900,022	-
1.1	в т.ч. материалы	22 811,092	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 491,962	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	6,142	0,000
Траншея	10,854	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Кабель	32,916	0,000
Опоры (надземные, надводные)	49,355	0,000

Окончание таблицы 9206-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Приборы учета, оборудование	0,732	0,000
ИТОГО	100	100

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2022

Солтүстік Қазақстан облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2022

Северо-Казахстанская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная