

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Астана қаласы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Город Астана

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Астана 2022

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Астана қаласы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Город Астана

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.06.2023 жылғы № 103-нқ бұйрығымен өзгерістер еңгізілді
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года №209-нқ Внесены изменения приказом КДС ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

1 Общие положения	19
Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения	41
Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания	41
Раздел 1 Жилые здания.....	42
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	42
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные	42
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича	42
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	43
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные	44
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	44
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)	45
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные	45
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	45
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	46
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	47
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	48
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	48
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные	49
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	49
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	50
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные	50
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	50
Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	51
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	52
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	52
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона	53
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	53
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные	54
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	54
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные	55

Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	55
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	56
Группа 7 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) из объемных блоков	57
Объект 9101-0307-01 - 9-ти этажный жилой дом из объемных блоков из керамзитобетона.....	57
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	58
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона	58
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	58
Группа 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) из объемных блоков	59
Объект 9101-0404-02 - 14-ти этажный жилой дом из объемных блоков из керамзитобетона.....	59
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	60
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	60
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	60
Группа 2 Жилые здания высотные (более 16 этажей) из объемных блоков	61
Объект 9101-0502-01 - 17-ти этажный жилой дом из объемных блоков из керамзитобетона.....	61
Подраздел 6 Общежития.....	62
Группа 1 Общежития кирпичные	62
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест	62
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест	63
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом	64
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места	64
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места	65
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	67
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий.....	67
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	67
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	68

Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	69
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	70
Техническая часть к Разделу 2 Административные здания	71
Раздел 2 Административные здания	72
Подраздел 1 Административные здания	72
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м ²	72
Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	72
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	73
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м ²	74
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	74
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м ²	75
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	75
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	76
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата	77
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	79
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м ²	80
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	80
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м ²	81
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	81
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	83
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	84
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	85
Группа 6 Приемники для арестованных лиц	86
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	86
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	88
Подраздел 3 Здания общественного назначения	89
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	89

Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	89
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	90
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	90
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания	91
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	91
Подраздел 4 Пожарное депо.....	93
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	93
Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	93
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	94
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	94
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест	95
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	95
Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....	98
Раздел 3 Объекты образования	99
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации	99
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2	99
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	99
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	100
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	101
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2 .	102
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	102
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций	103
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	103
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	103
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	104
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы	105
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2	105
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	105
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	106
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	106
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	107
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	107

Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м ²	108
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест	108
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ	109
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га	109
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	109
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га	110
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования	111
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м ² до 20 000 м ²	111
Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	111
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития	112
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м ² до 15 000 м ²	112
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек	112
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации	113
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	113
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	113
Подраздел 7 Интернатные организации	115
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м ² до 15 000 м ²	115
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест	115
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м ²	116
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)	116
Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения	118
Раздел 4 Объекты здравоохранения	119
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь	119
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м ² до 1 000 м ²	119
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену	119
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м ² до 3 000 м ²	120
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену	120
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	121
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м ² до 5 000 м ²	123

Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену	123
Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену	124
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь	125
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2	125
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест	125
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	127
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест	128
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	129
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест	129
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2	131
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест	131
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2	132
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест	132
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации	133
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2	133
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	133
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	135
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2	136
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	136
Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы.....	138
Раздел 5 Закрытые спортивные залы	139
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)	139
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2	139
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	139
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2	140
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	140
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	141

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)	143
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м ²	143
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	143
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	144
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м ² до 5 000 м ²	145
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	145
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	146
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	148
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	149
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м ² до 10 000 м ²	150
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	150
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	152
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест	152
Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения	154
Раздел 6 Открытые спортивные сооружения	155
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные	155
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м ²	155
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест	155
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	155
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест	155
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест	156
Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей	158
Раздел 7 Стоянки автомобилей	159
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей	159
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м ²	159
Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	159
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м ²	160

Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	160
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа	161
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м ² до 20 000 м ²	161
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	161
Подраздел 3 Гаражи-стоянки	162
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м ²	162
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	162
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	163
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	164
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	164
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	165
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м ²	166
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	166
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники	167
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м ²	167
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	167
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м ² до 1 000 м ²	168
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	168
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	169
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)	170
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м ²	170
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто	170
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м ²	170
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто	170
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)	171
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м ²	171
Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	171
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м ²	172

Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц.....	172
Подраздел 7 Эстакады.....	172
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2.....	172
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада.....	172
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2.....	173
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада	173
Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры	174
Раздел 8 Объекты культуры.....	175
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения	175
Группа 1 Открытые амфитеатры	175
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	175
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	176
Группа 2 Здания театров.....	177
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест	177
Группа 3 Зрительные залы	178
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	178
Группа 4 Клубы	179
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест	179
Подраздел 2 Библиотеки, архивы	181
Группа 1 Библиотеки	181
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	181
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	182
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	183
Подраздел 3 Дома культуры.....	185
Группа 1 Дома культуры	185
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест.....	185
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест.....	186
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест.....	187
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест.....	188
Отдел 2. Объекты инфраструктуры.....	191
Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры.....	191
Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры	192
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции.....	192
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании	192

Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400	192
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630	192
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000	193
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000	194
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки	195
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100	195
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160	196
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250	196
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400	197
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630	197
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000	198
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	198
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250	198
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630	199
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000	200
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции	200
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630	200
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000	201
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600	201
Подраздел 2 Котельные стационарные	202
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе	202
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	202
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	203
Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	204
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....	205
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	205
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	206
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	206
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	207
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	208
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	208
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	208

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	209
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	210
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа	210
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	210
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	211
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	212
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	212
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	213
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	213
Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры	215
Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры	216
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)	216
Группа 1 Водные скважины	216
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м	216
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м	216
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м	217
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м	217
Группа 2 Подземные насосные станции	218
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м ³ /час	218
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м ³ /час	218
Группа 3 Надземные насосные станции	219
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м ³ /час.....	219
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м ³ /час.....	220
Подраздел 2 Станции	221
Группа 1 Насосные станции 2го подъема.....	221
Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м ³ /час	221
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м ³ /час	222

Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	223
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	224
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м	224
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м	224
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м	224
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м	225
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м	225
Подраздел 4 Резервуары чистой воды	226
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013	226
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	226
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	226
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	227
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	228
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды	228
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	228
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	229
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	230
Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры	231
Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры	232
Подраздел 1 Станции	232
Группа 1 Канализационные насосные станции	232
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	232
Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	232
Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	233
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	234

Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	234
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков	235
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час.....	235
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час.....	236
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час.....	236
Подраздел 3 Выгребы. Уборные	237
Группа 1 Выгребы	237
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3	237
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3	238
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3	238
Группа 2 Уборные	239
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	239
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	239
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	240
Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....	241
Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры	242
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса	242
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2	242
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус.....	242
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2	243
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус	243
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские	244
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2	244
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	244
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2	245
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	245
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты	246
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа	246
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2.....	246
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	247

Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	247
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	248
Подраздел 4 Прачечные	248
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2	248
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	248
Подраздел 5 Операторные	249
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2	249
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	249
Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения	251
Раздел 5 Объекты хранения	252
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов	252
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2	252
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический	252
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича	252
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2	253
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича	253
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2	254
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический	254
Подраздел 2 Склады материально-технические	255
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2	255
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича	255
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2	255
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича	255
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	256
Подраздел 3 Топлиохранилища	257
Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3	257
Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище	257
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт	258
Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта	259
Раздел 6 Объекты транспорта	262
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования	262
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории	262
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного	

асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	262
Группа 3 Автомобильные дороги II категории	262
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно- песчаной смеси С-4.....	262
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	263
Группа 4 Автомобильные дороги III категории	263
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	263
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	264
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно- щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	264
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	265
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	265
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог	266
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне	266
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	266
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	266
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	267
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	268
Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	268
Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа.....	269

Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	269
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог	270
Группа 1 Водопропускные трубы.....	270
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	270
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	271
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	271
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	272
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	272
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м.....	273
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м.....	273
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	274
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	274
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	275
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	275
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	276
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	276
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки.....	277
Группа 1 Площадки отдыха	277
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м ²	277
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	277
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м ²	278
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог	278
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог	278
Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор.....	278

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Город Астана

**COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE**

Astana city

Дата введения 2023-01-04

1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

2. Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непромышленного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непромышленного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непромышленного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непромышленного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 «Объекты инфраструктуры» содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инженеринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;
 техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);
 затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3. Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;

2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;

3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;

4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;

5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;

2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);

3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта (m^2), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта (m^2) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100 m^2 »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (m^2), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик _____
(наименование организации)

Расчет стоимости строительства

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20 ____ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации _____
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения**Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)			
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	324,341
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	359,926
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные			
9101-0102-01	2-этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	326,745
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)			
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	355,469
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	342,699
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	312,939
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	389,537
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	300,868
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)			
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные			
9101-0301-01	9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	359,925
9101-0301-02	9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	360,025
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	417,966
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона			
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	365,669

Продолжение таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	304,727
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	339,038
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	341,189
Группа 7 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) из объемных блоков			
9101-0307-01	9-ти этажный жилой дом из объемных блоков из керамзитобетона	1 м2 общей площади квартир	380,826
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	388,008
Группа 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) из объемных блоков			
9101-0404-02	14-ти этажный жилой дом из объемных блоков из керамзитобетона	1 м2 общей площади квартир	377,491
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	422,025
Группа 2 Жилые здания высотные (более 16 этажей) из объемных блоков			
9101-0502-01	17-ти этажный жилой дом из объемных блоков из керамзитобетона	1 м2 общей площади квартир	366,137
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	7 831,179
		м2	289,854
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	4 508,130
		м2	228,167
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	7 764,895
		м2	333,647
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 807,854
		м2	311,413
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	350,064

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	363,881
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	364,797
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	398,384

Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	122,306
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	52,826
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	83,600
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	73,046
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	100,190
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	90,587
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	65,017
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	89,754
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	89,410
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	114,069
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	90,446
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	87,443
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	46 573,497
		м2	386,265
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	27 085,523
		м2	329,348

Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	72,607
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	133,339
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	11 664,053
		м2	388,019
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	298 928,332
		м2	625,308
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	333 866,763
		м2	588,571
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	306 067,273
		м2	402,055

Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	5 305,751
		м2	264,006
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	4 523,460
		м2	260,623
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 959,695
		м2	263,835
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 569,792
		м2	248,159
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	261 513,758
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	251 950,928
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	218 071,126
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	-
		м2	362,095
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	-
		м2	343,351

Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	-
		м2	327,557
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	-
		м2	299,258
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	241 029,215
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	234 202,680
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	219 269,191
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 990,351
		м2	303,483
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	10 211,312
		м2	411,760
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	9 706,075
		м2	251,859
Подраздел 7 Интернатные организации			
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	15 868,513
		м2	313,471
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	11 127,053
		м2	270,330

Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 928,632
		м2	564,433
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	6 710,341
		м2	525,837
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	4 403,165
		м2	732,878

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	8 874,287
		м2	408,365
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	8 942,456
		м2	733,754
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	54 968,932
		м2	606,259
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	12 582,595
		м2	355,736
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	38 308,435
		м2	368,375
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	120 959,246
		м2	494,677
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	112 063,183
		м2	921,175
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	139 082,845
		м2	965,098
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	50,621
		м2	401,357
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	18,932
		м2	341,645
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	27,093
		м2	482,191

Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	19 579,774
		м2	355,209
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			

Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	23 286,622
		м2	391,748
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	11 709,404
		м2	471,737
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	4 384,522
		м2	242,520
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 955,556
		м2	484,082
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	5 497,600
		м2	394,249
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	5 560,344
		м2	396,990
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 707,416
		м2	452,559
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 459,597
		м2	722,938
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	10 119,130
		м2	383,636
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	10 902,204
		м2	276,966

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные			
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	264,684
		м2	18,554
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	777,751
		м2	25,930
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	576,165
		м2	22,057

Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей			
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	12 686,686
		м2	351,630
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	9 636,124
		м2	294,364
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	4 404,745
		м2	115,289
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	255,657
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	347,828
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	310,575
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	272,207
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	301,241
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	267,297
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	269,081
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	315,781
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	291,622
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	112,650
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	97,716
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	139,726
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	120,148
Подраздел 7 Эстакады			
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	59,144
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	103,432

Раздел 8 Объекты культуры*Таблица 8 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 364,883
		м2	1 001,426
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	560,056
		м2	134,225
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	13 799,693
		м2	667,847
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	12 789,704
		м2	557,528
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 409,923
		м2	425,481
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	10 903,622
		м2	506,192
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	8 441,200
		м2	387,798
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 732,705
		м2	448,703
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	416,244
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	529,213
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	434,108
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	492,744

Отдел 2. Объекты инфраструктуры**Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции			
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	51 278,109
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	99 734,574
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	124 194,600

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	842 254,131
Группа 2 Комплексные трансформаторные подстанции наружной установки			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	8 966,241
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 706,641
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 476,229
9201-0102-04	ТП - 400	объект	15 016,168
9201-0102-05	ТП - 630	объект	18 395,104
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	21 434,011
Группа 3 Комплексные трансформаторные подстанции городского исполнения			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 651,672
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	27 995,935
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	37 639,223
Группа 4 Блочные комплексные трансформаторные подстанции			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	163 081,038
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	183 998,306
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	218 243,145
Подраздел 2 Котельные стационарные			
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	43 809,321
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	47 648,179
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	69 907,002
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	45 145,431
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	68 330,506
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	106 329,376
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)			
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	61 576,807
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	100 184,529
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	92 187,006
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	40 207,228
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	44 150,060
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	45 402,887
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	45 730,070
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	52 501,737
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	53 962,310

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)			
Группа 1 Водные скважины			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	40 823,417
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	42 834,224
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	49 460,577
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	51 258,423
Группа 2 Подземные насосные станции			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	9 833,185
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	19 162,563
Группа 3 Надземные насосные станции			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	8 108,313
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	16 814,479
Подраздел 2 Станции			
Группа 1 Насосные станции 2го подъема			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	90 587,281
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	92 624,928
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	261 182,661
Подраздел 3 Водонапорные башни			
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м	объект	14 064,669
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м	объект	19 261,172
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м	объект	27 904,948
Подраздел 4 Резервуары чистой воды			
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	17 126,091
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	29 899,788
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	45 013,054
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	61 837,101
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	13 319,454
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	17 721,333

Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м ³	объект	17 956,057

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Станции			
Группа 1 Канализационные насосные станции			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м ³ /час	объект	7 014,406
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м ³ /час	объект	7 527,121
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м ³ /час	объект	25 916,721
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м ³ /час	объект	75 439,372
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м ³ /час	объект	134 152,889
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м ³ /час	объект	84 496,466
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м ³ /час	объект	173 315,919
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м ³ /час	объект	385 572,034
Подраздел 3 Выгребы. Уборные			
Группа 1 Выгребы			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м ³	объект	5 315,296
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м ³	объект	5 782,808
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м ³	объект	7 121,218
Группа 2 Уборные			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	519,258
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	3 468,386
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	14 866,335

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м²			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м ²	409,713

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	495,951
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	509,891
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	539,831
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	5 541,999
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 889,576
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 220,644
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	697 066,216
		м2	848,797
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	объект	16 450,269
		м2	979,183

Раздел 5 Объекты хранения

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов			
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	147,979
9205-0101-02	Склад из кирпича	м2	240,480
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	315,905
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2			
9205-0103-01	Склад металлический	м2	191,281
Подраздел 2 Склады материально-технические			
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	382,345
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	302,521
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	315,226
Подраздел 3 Топливохранилища			
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	89 357,639
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	75 582,940

Раздел 6 Объекты транспорта

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования			
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	955 902,159
Группа 3 Автомобильные дороги II категории			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	564 110,116
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	543 030,175
Группа 4 Автомобильные дороги III категории			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	323 463,606
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	160 466,659
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	210 092,919
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	64 909,167
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог			
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	3 081,198
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 130,225
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	2 660,898

Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 305,841
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 759,124
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	2 138,298
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 674,189
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог			
Группа 1 Водопропускные трубы			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	15 454,690
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	38 759,425
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	49 039,310
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	65 870,921
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	94 019,207
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	111 480,788
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	137 184,752
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	76 050,870
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	95 503,068
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	139 911,051
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	125 844,541
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	171 240,883
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	249 700,026
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки			
Группа 1 Площадки отдыха			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м2	100 м2	4 283,935
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	100 м2	4 188,464
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2	100 м2	4 152,020
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог			
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог			

Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	44 023,045

Часть 2

Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения**Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м² встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	310,790	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	310,241	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>146,933</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>66,384</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,397	0,000
Фундаменты	9,908	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,007	0,000
Покрытия и перекрытия	11,455	0,000
Крыши, кровли	15,179	0,000
Входная группа	0,380	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,336	0,000
Наружная отделка фасадов	10,668	0,000
Проемы	3,758	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,398	0,000
Потолки	3,640	0,000
Полы	6,083	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,077	0,000
Водоснабжение	2,205	100,000
Канализация	4,432	0,000
Теплоснабжение	4,833	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,243	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	344,889	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	339,415	-
1.1	в т.ч. материалы	162,558	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	67,157	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,866	0,000
Фундаменты	13,093	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,995	0,000
Покрытия и перекрытия	7,836	0,000
Крыши, кровли	15,446	0,000
Входная группа	0,386	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,040	0,000
Наружная отделка фасадов	0,133	0,000
Проемы	4,693	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,996	0,000
Потолки	3,514	0,000
Полы	4,768	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,828	0,000
Водоснабжение	1,099	0,000
Канализация	1,568	0,000
Теплоснабжение	7,380	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,120	0,000
Газоснабжение	1,240	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из
керамического кирпича

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	313,094	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	305,613	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	165,108	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	55,879	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,571	0,000
Фундаменты	9,647	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,606	0,000
Покрытия и перекрытия	10,078	0,000
Крыши, кровли	11,928	0,000
Лестницы	0,683	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,448	0,000
Проемы	4,640	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,312	0,000
Потолки	1,683	0,000
Полы	4,961	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,510	23,339
Водоснабжение	3,890	0,000
Канализация	1,373	0,000
Теплоснабжение	6,054	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,266	0,000
Слаботочные сети	3,349	76,661
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	340,618	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	329,993	-
1.1	в т.ч. материалы	171,070	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	63,516	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,198	0,000
Фундаменты	6,480	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,159	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,609	0,000
Покрытия и перекрытия	5,792	0,000
Крыши, кровли	10,982	0,000
Лестницы	0,800	0,000
Входная группа	0,792	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,066	0,000
Наружная отделка фасадов	0,485	0,000
Проемы	6,939	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,020	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,409	0,000
Потолки	1,385	0,000
Полы	4,063	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,370	23,811
Водоснабжение	2,883	0,000
Канализация	1,858	0,853
Теплоснабжение	9,586	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,436	0,000
Слаботочные сети	0,806	1,347
Система антитеррористической безопасности	0,206	0,000
Вертикальный транспорт	2,675	70,072
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	328,381	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	327,055	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	158,315	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	67,436	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,504	0,000
Фундаменты	4,905	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,145	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	31,020	0,000
Покрытия и перекрытия	8,293	0,000
Крыши, кровли	6,852	0,000
Лестницы	1,497	0,000
Входная группа	0,647	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,257	5,545
Наружная отделка фасадов	0,238	0,000
Проемы	6,410	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,400	0,000
Потолки	1,614	0,000
Полы	4,388	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,580	27,121
Водоснабжение	2,280	0,000
Канализация	2,075	6,215
Теплоснабжение	6,374	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,391	0,000
Слаботочные сети	0,769	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,361	17,082
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	301,076	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	291,888	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	143,423	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	59,363	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,724	0,000
Фундаменты	6,564	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,460	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	20,106	0,000
Покрытия и перекрытия	7,841	0,000
Крыши, кровли	11,363	0,000
Лестницы	1,836	0,000
Входная группа	0,881	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,397	0,000
Наружная отделка фасадов	5,067	0,000
Проемы	6,086	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,768	0,000
Потолки	0,967	0,000
Полы	5,543	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,256	25,610
Водоснабжение	2,647	19,989
Канализация	1,527	1,058
Теплоснабжение	9,514	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,198	0,000
Слаботочные сети	2,256	4,975
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	373,263	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	365,870	-
1.1	в т.ч. материалы	171,821	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	83,426	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,804	0,000
Фундаменты	3,154	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,236	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,340	0,000
Стены, перегородки	12,053	0,000
Покрытия и перекрытия	12,032	0,000
Крыши, кровли	3,293	0,000
Лестницы	0,849	0,000
Входная группа	0,459	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,615	0,000
Наружная отделка фасадов	8,961	0,000
Проемы	4,605	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,195	0,000
Потолки	2,021	0,000
Полы	3,543	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,235	20,895
Водоснабжение	4,142	54,550
Канализация	1,903	2,179
Теплоснабжение	6,246	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,104	0,000
Слаботочные сети	0,767	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,130	0,000
Газоснабжение	1,311	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	289,463	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	288,850	-
1.1	в т.ч. материалы	168,968	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43,027	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,072	0,000
Фундаменты	7,603	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,984	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,367	0,000
Покрытия и перекрытия	9,782	0,000
Крыши, кровли	9,096	0,000
Лестницы	1,075	0,000
Входная группа	1,382	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,175	0,000
Наружная отделка фасадов	0,220	0,000
Проемы	7,357	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,211	0,000
Потолки	1,597	0,000
Полы	5,404	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,545	75,555
Водоснабжение	3,899	0,000
Канализация	1,719	0,000
Теплоснабжение	8,440	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,164	0,000
Слаботочные сети	1,744	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,199	0,000
Газоснабжение	1,963	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	348,764	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	336,807	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	147,234	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	77,998	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,957	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,263	0,000
Фундаменты	6,020	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,460	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	32,922	0,000
Покрытия и перекрытия	8,010	0,000
Крыши, кровли	1,740	0,000
Лестницы	1,502	0,000
Входная группа	0,471	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,921	0,000
Наружная отделка фасадов	1,556	0,000
Проемы	5,095	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,631	0,000
Потолки	1,798	0,000
Полы	6,232	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,551	10,629
Водоснабжение	2,527	0,000
Канализация	1,508	0,000
Теплоснабжение	7,741	37,445
Вентиляция и кондиционирование	0,113	0,000
Слаботочные сети	0,812	0,000
Вертикальный транспорт	2,534	51,926
Газоснабжение	1,593	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	351,655	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	333,823	-
1.1	в т.ч. материалы	166,480	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	66,432	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,832	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,247	0,000
Фундаменты	6,506	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,901	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,502	0,000
Покрытия и перекрытия	8,656	0,000
Крыши, кровли	1,687	0,000
Лестницы	0,585	0,000
Входная группа	0,540	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,070	0,000
Наружная отделка фасадов	0,170	0,000
Проемы	12,574	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,408	0,000
Потолки	1,707	0,000
Полы	5,731	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,826	8,431
Водоснабжение	2,114	0,000
Канализация	1,423	0,000
Теплоснабжение	9,589	40,333
Вентиляция и кондиционирование	0,207	0,000
Слаботочные сети	0,860	0,339
Система антитеррористической безопасности	0,068	0,000
Вертикальный транспорт	3,630	50,897
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	403,636	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	390,660	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	179,604	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	81,092	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,286	0,000
Фундаменты	7,439	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,084	0,000
Стены, перегородки	9,724	0,000
Покрытия и перекрытия	20,576	0,000
Крыши, кровли	0,732	0,000
Лестницы	0,854	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,886	0,000
Наружная отделка фасадов	1,778	0,000
Проемы	5,676	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,445	0,000
Потолки	1,830	0,000
Полы	8,095	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,062	8,696
Водоснабжение	2,100	0,000
Канализация	1,404	0,182
Теплоснабжение	7,416	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,214	0,000
Слаботочные сети	1,583	0,000
Вертикальный транспорт	4,077	89,914
Газоснабжение	0,741	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона

Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	353,133	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	336,254	-
1.1	в т.ч. материалы	161,259	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,788	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,547	0,000
Фундаменты	2,534	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,136	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,947	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,888	0,000
Стены, перегородки	13,400	0,000
Покрытия и перекрытия	11,245	0,000
Крыши, кровли	3,425	0,000
Лестницы	0,856	0,000
Входная группа	0,222	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,858	0,000
Наружная отделка фасадов	3,357	0,000
Проемы	6,120	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,132	0,000
Потолки	1,627	0,000
Полы	6,025	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,397	4,341
Водоснабжение	1,550	0,000
Канализация	1,435	0,000
Теплоснабжение	6,110	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,405	0,000
Слаботочные сети	2,639	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,528	0,000
Вертикальный транспорт	4,720	63,350
Газоснабжение	0,894	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	293,176	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	283,155	-
1.1	в т.ч. материалы	155,158	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,141	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,510	0,000
Фундаменты	4,546	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,076	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,818	0,000
Покрытия и перекрытия	18,572	0,000
Крыши, кровли	1,355	0,000
Лестницы	0,706	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,294	0,000
Наружная отделка фасадов	0,394	0,000
Проемы	9,191	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,601	0,000
Потолки	1,627	0,000
Полы	6,337	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,191	12,200
Водоснабжение	2,217	0,000
Канализация	2,289	0,252
Теплоснабжение	5,595	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,147	0,000
Слаботочные сети	1,317	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,086	0,000
Вертикальный транспорт	4,238	85,838
Газоснабжение	1,894	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	330,382	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	314,498	-
1.1	в т.ч. материалы	163,212	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,914	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,273	0,000
Фундаменты	2,343	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,309	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,673	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,556	0,000
Стены, перегородки	18,298	0,000
Покрытия и перекрытия	12,969	0,000
Крыши, кровли	3,165	0,000
Лестницы	0,995	0,000
Входная группа	0,494	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,641	0,000
Наружная отделка фасадов	2,836	0,000
Проемы	6,610	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,899	0,000
Потолки	0,674	0,000
Полы	5,300	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,266	6,746
Водоснабжение	4,042	0,000
Канализация	1,551	0,275
Теплоснабжение	6,636	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,059	0,000
Слаботочные сети	1,003	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,663	0,000
Вертикальный транспорт	2,933	46,882
Газоснабжение	0,811	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	330,609	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	322,059	-
1.1	в т.ч. материалы	152,052	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	65,381	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,320	0,000
Фундаменты	7,469	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,469	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,621	0,000
Стены, перегородки	12,262	0,000
Покрытия и перекрытия	14,996	0,000
Крыши, кровли	2,651	0,000
Лестницы	0,497	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,283	0,000
Наружная отделка фасадов	0,787	0,000
Проемы	5,782	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,515	0,000
Потолки	1,855	0,000
Полы	4,581	0,000
Прочие элементы отделки	0,019	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,086	19,401
Водоснабжение	4,022	7,329
Канализация	2,254	0,000
Теплоснабжение	7,552	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,887	0,000
Слаботочные сети	0,715	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,143	2,322
Вертикальный транспорт	2,235	65,259
ИТОГО	100	100

Группа 7 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) из объемных блоков
Объект 9101-0307-01 - 9-ти этажный жилой дом из объемных блоков из керамзитобетона

Таблица 9101-0307-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	371,481
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	364,272
1.1	в т.ч. материалы	204,862
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	53,342
2	Оборудование, мебель, инвентарь	7,209
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000

Таблица 9101-0307-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
1	2	3
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,515	0,000
Фундаменты	4,656	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,098	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	44,812	0,000
Покрытия и перекрытия	0,883	0,000
Крыши, кровли	2,186	0,000
Лестницы	2,903	0,000
Входная группа	0,780	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,439	0,000
Наружная отделка фасадов	4,451	0,000
Проемы	3,842	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,629	0,000
Потолки	1,399	0,000
Полы	6,437	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,869	24,735
Водоснабжение	3,008	0,000
Канализация	1,641	0,000
Теплоснабжение	6,444	0,856
Вентиляция и кондиционирование	0,484	0,000
Слаботочные сети	0,604	0,000
Система пожарной безопасности	1,976	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,190	0,000
Вертикальный транспорт	0,754	74,409
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	375,977	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	359,064	-
1.1	в т.ч. материалы	181,258	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	70,826	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,558	0,000
Фундаменты	2,301	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,298	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,023	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,469	0,000
Стены, перегородки	9,171	0,000
Покрытия и перекрытия	7,378	0,000
Крыши, кровли	1,171	0,000
Лестницы	0,421	0,000
Входная группа	0,179	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,670	0,000
Наружная отделка фасадов	7,463	0,000
Проемы	6,305	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,658	0,000
Потолки	2,153	0,000
Полы	5,804	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,219	11,913
Водоснабжение	5,461	14,102
Канализация	2,001	0,822
Теплоснабжение	6,396	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,477	3,219
Слаботочные сети	0,787	0,098
Система пожарной безопасности	0,568	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,047	0,000
Вертикальный транспорт	3,023	44,575
ИТОГО	100	100

Группа 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) из объемных блоков

Объект 9101-0404-02 - 14-ти этажный жилой дом из объемных блоков из керамзитобетона

Таблица 9101-0404-02.1 Стоимостные показатели

		тыс. тенге
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	369,791
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	361,413
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>210,814</i>
1.2	<i>в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов</i>	<i>49,345</i>
2	Оборудование, мебель, инвентарь	8,378
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>

Таблица 9101-0404-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
1	2	3
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,022	0,000
Фундаменты	3,943	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,279	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	44,351	0,000
Покрытия и перекрытия	1,116	0,000
Крыши, кровли	1,897	0,000
Лестницы	1,822	0,000
Входная группа	0,120	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,411	0,000
Наружная отделка фасадов	5,781	0,000
Проемы	7,375	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,997	0,000
Потолки	1,853	0,000
Полы	5,553	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,459	8,059
Водоснабжение	3,047	8,285
Канализация	1,710	0,000
Теплоснабжение	6,715	3,214
Вентиляция и кондиционирование	0,714	0,000
Слаботочные сети	0,715	0,000
Система пожарной безопасности	2,048	9,707
Система антитеррористической безопасности	0,194	0,000
Вертикальный транспорт	0,877	70,736
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	412,214	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	402,813	-
1.1	в т.ч. материалы	191,164	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	84,526	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,341	0,000
Фундаменты	6,785	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,921	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	22,113	0,000
Стены, перегородки	9,856	0,000
Покрытия и перекрытия	4,564	0,000
Крыши, кровли	0,543	0,000
Лестницы	0,727	0,000
Входная группа	0,308	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,874	0,000
Наружная отделка фасадов	3,811	0,000
Проемы	8,930	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,593	0,000
Потолки	2,042	0,000
Полы	7,063	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,225	12,152
Водоснабжение	3,097	16,639
Канализация	1,086	0,828
Теплоснабжение	5,335	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,447	3,562
Слаботочные сети	1,076	0,505
Система пожарной безопасности	0,433	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,122	2,003
Вертикальный транспорт	2,706	51,324
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания высотные (более 16 этажей) из объемных блоков
Объект 9101-0502-01 - 17-ти этажный жилой дом из объемных блоков из керамзитобетона

Таблица 9101-0502-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге		
№ п/п	Наименование	Единица измерения: 1 м2 общей площади квартир
1	2	3
	Показатель стоимости строительства объекта	359,381
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	353,614
1.1	в т.ч. материалы	213,133
1.2	в т.ч. оплата труда рабочих и машинистов	44,982
2	Оборудование, мебель, инвентарь	5,767
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000

Таблица 9101-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат стоимости СМР, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
1	2	3
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,058	0,000
Фундаменты	2,967	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,667	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	47,910	0,000
Покрытия и перекрытия	1,504	0,000
Крыши, кровли	1,200	0,000
Лестницы	2,239	0,000
Входная группа	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,336	0,000
Наружная отделка фасадов	4,470	0,000
Проемы	5,553	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,075	0,000
Потолки	2,200	0,000
Полы	4,793	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,015	14,304
Водоснабжение	2,795	0,000
Канализация	1,903	0,262
Теплоснабжение	7,024	3,631
Вентиляция и кондиционирование	2,535	0,000
Слаботочные сети	1,072	0,000
Система пожарной безопасности	1,943	4,294
Система антитеррористической безопасности	0,165	0,000
Вертикальный транспорт	0,531	77,508
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Общежития
Группа 1 Общежития кирпичные
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 504,004	277,744
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 945,465	257,071
1.1	в т.ч. материалы	3 330,516	123,272
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 413,845	52,330
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,416	0,000
Фундаменты	5,878	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,701	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	19,598	0,000
Покрытия и перекрытия	4,846	0,000
Крыши, кровли	4,704	0,000
Лестницы	1,239	0,000
Входная группа	1,320	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,576	0,000
Проемы	3,588	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,071	0,000
Потолки	1,375	0,000
Полы	5,229	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,380	48,746
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,382	5,826
Водоснабжение	6,354	18,056
Канализация	1,204	3,030
Теплоснабжение	4,123	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,311	1,791
Слаботочные сети	0,534	1,255
Система пожарной безопасности	1,461	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,324	13,593
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,294	0,000
Электроосвещение	0,349	0,503
Водоснабжение	0,669	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,140	5,011
Теплоснабжение	1,414	0,000

Окончание таблицы 9101-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	0,260	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,812	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,305	0,000
Озеленение	0,751	0,000
Ограждение	0,145	0,000
МАФы	0,244	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 368,343	221,092
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 927,238	198,767
1.1	в т.ч. материалы	1 914,229	96,884
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	795,493	40,262
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	310,252	15,703

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,256	0,000
Фундаменты	3,127	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,130	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,674	0,000
Покрытия и перекрытия	9,137	0,000
Крыши, кровли	1,187	0,000
Лестницы	0,354	0,000
Входная группа	0,089	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,882	0,000
Проемы	6,548	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,405	0,000
Потолки	1,455	0,000
Полы	7,039	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,954	70,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,153	1,426

Окончание таблицы 9101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,790	2,090
Канализация	1,681	0,245
Теплоснабжение	5,108	5,745
Слаботочные сети	1,707	3,736
Система пожарной безопасности	2,503	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,144	0,000
Вертикальный транспорт	2,167	16,423
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,254	0,000
Электроосвещение	0,236	0,000
Водоснабжение	0,692	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,243	0,000
Теплоснабжение	2,075	0,000
Сети связи	0,159	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,267	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,644	0,000
Озеленение	0,555	0,000
МАФы	0,384	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 470,555	321,000
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 923,435	297,491
1.1	в т.ч. материалы	3 476,777	149,392
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 381,246	59,350
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,249	0,000
Фундаменты	1,887	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,074	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,443	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,092	0,000
Стены, перегородки	7,419	0,000

Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	9,251	0,000
Крыши, кровли	1,763	0,000
Лестницы	1,085	0,000
Входная группа	0,923	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,402	0,000
Наружная отделка фасадов	5,001	0,000
Проемы	2,957	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,441	0,000
Потолки	1,754	0,000
Полы	4,189	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,676	57,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,634	2,464
Водоснабжение	3,139	10,280
Канализация	1,791	0,643
Теплоснабжение	5,225	0,863
Вентиляция и кондиционирование	1,921	2,646
Слаботочные сети	2,692	1,614
Система пожарной безопасности	3,359	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,273	0,000
Вертикальный транспорт	1,868	20,837
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,728	3,387
Водоснабжение	0,224	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,221	0,000
Теплоснабжение	7,230	0,000
Сети связи	0,266	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,198	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,418	0,000
Озеленение	0,073	0,000
МАФы	0,135	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 574,461	300,737
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 981,998	273,636
1.1	в т.ч. материалы	2 892,572	132,315
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 257,890	57,540
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,186	0,000
Фундаменты	1,888	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,006	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,067	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,172	0,000
Стены, перегородки	7,025	0,000
Покрытия и перекрытия	9,588	0,000
Крыши, кровли	1,389	0,000
Лестницы	1,083	0,000
Входная группа	0,806	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,436	0,000
Наружная отделка фасадов	5,463	0,000
Проемы	3,600	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,069	0,000
Потолки	2,060	0,000
Полы	4,113	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,278	62,620
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,981	1,643
Водоснабжение	3,247	7,253
Канализация	2,168	0,448
Теплоснабжение	5,949	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,929	1,896
Слаботочные сети	2,156	0,000
Система пожарной безопасности	1,480	0,000
Вертикальный транспорт	1,456	12,809
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,682	1,267
Электроосвещение	0,189	0,000
Водоснабжение	0,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,372	0,000
Теплоснабжение	4,243	0,000
Сети связи	0,157	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,072	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,254	0,000
Озеленение	0,366	0,000
Ограждение	0,871	0,000
МАФы	0,069	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий**Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий**

Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	335,439	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	329,989	-
1.1	в т.ч. материалы	181,656	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,447	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,371	0,000
Фундаменты	5,092	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,642	0,000
Стены, перегородки	8,543	0,000
Покрытия и перекрытия	15,470	0,000
Крыши, кровли	4,728	0,000
Входная группа	2,833	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,263	0,000
Наружная отделка фасадов	8,823	0,000
Проемы	14,506	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,661	0,000
Потолки	0,968	0,000
Полы	3,082	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,940	85,612
Водоснабжение	1,191	0,000
Канализация	0,519	0,000
Теплоснабжение	7,752	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,523	0,000
Слаботочные сети	0,094	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	348,679	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	315,212	-
1.1	в т.ч. материалы	169,418	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	55,701	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,143	0,000
Фундаменты	5,919	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,020	0,000
Стены, перегородки	11,252	0,000
Покрытия и перекрытия	11,545	0,000
Крыши, кровли	0,555	0,000
Входная группа	0,329	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,600	0,000
Наружная отделка фасадов	5,777	0,000
Проемы	15,761	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,633	0,000
Потолки	1,010	0,000
Полы	2,215	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,758	30,465
Водоснабжение	0,969	0,000
Канализация	0,115	0,000
Теплоснабжение	9,442	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,240	29,733
Слаботочные сети	0,156	0,000
Система пожарной безопасности	6,561	36,993
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	349,556	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	327,705	-
1.1	в т.ч. материалы	194,483	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,495	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,037	0,000
Фундаменты	4,810	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,791	0,000
Стены, перегородки	10,783	0,000
Покрытия и перекрытия	13,720	0,000
Крыши, кровли	2,394	0,000
Входная группа	1,557	0,000
Наружная отделка фасадов	4,894	0,000
Проемы	21,884	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,617	0,000
Потолки	0,853	0,000
Полы	1,676	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,082	39,671
Водоснабжение	1,939	8,791
Канализация	0,712	0,000
Теплоснабжение	12,337	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,643	43,437
Слаботочные сети	0,179	0,000
Система пожарной безопасности	1,092	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	381,740	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	368,525	-
1.1	в т.ч. материалы	216,468	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	57,257	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,080	0,000
Фундаменты	5,473	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,308	0,000
Стены, перегородки	15,611	0,000
Покрытия и перекрытия	13,244	0,000
Крыши, кровли	1,220	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,633	0,000
Наружная отделка фасадов	3,380	0,000
Проемы	10,293	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,343	0,000
Потолки	4,211	0,000
Полы	1,261	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,576	75,007
Водоснабжение	1,805	10,127
Канализация	0,547	0,000
Теплоснабжение	14,951	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,641	0,000
Слаботочные сети	0,042	0,000
Система пожарной безопасности	0,381	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Административные здания;
 - Подраздел 2 Здания общественного назначения;
 - Подраздел 3 Пожарные депо;
2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания
Подраздел 1 Административные здания
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2
Объект 9102-0101-01 - Административное здание

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	117,196	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	111,938	-
1.1	в т.ч. материалы	48,238	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22,617	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,518	-

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,297	0,000
Фундаменты	6,286	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,348	0,000
Покрытия и перекрытия	6,728	0,000
Крыши, кровли	4,591	0,000
Лестницы	0,115	0,000
Входная группа	0,210	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,082	0,000
Наружная отделка фасадов	0,270	0,000
Проемы	1,385	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,410	0,000
Потолки	0,613	0,000
Полы	2,301	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,492	66,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,484	0,000
Водоснабжение	0,721	0,977
Канализация	0,427	0,000
Теплоснабжение	1,750	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,722	9,985
Слаботочные сети	3,938	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,873	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,607	4,988
Электроосвещение	1,452	0,000
Водоснабжение	0,644	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,747	0,000
Теплоснабжение	1,385	16,398

Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	3,632	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,030	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,689	0,000
Озеленение	2,751	0,000
Ограждение	11,013	0,000
МАФы	2,009	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	50,619	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49,522	-
1.1	в т.ч. материалы	39,692	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,895	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	6,205	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	60,109	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,866	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,493	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,595	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,115	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,513	0,000
Проезды, тротуары и площадки	10,180	0,000
Озеленение	1,138	0,000
МАФы	10,786	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2**Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования***Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,108	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68,168	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	33,808	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	14,083	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	7,358	-

Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,692	0,000
Фундаменты	2,730	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,471	0,000
Стены, перегородки	13,091	0,000
Покрытия и перекрытия	6,454	0,000
Крыши, кровли	4,765	0,000
Лестницы	1,606	0,000
Входная группа	1,665	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,468	0,000
Наружная отделка фасадов	1,765	0,000
Проемы	3,760	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,002	0,000
Потолки	1,661	0,000
Полы	3,703	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,867	66,782
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,912	2,964
Водоснабжение	2,201	7,781
Канализация	0,296	0,110
Теплоснабжение	3,780	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,849	3,050
Слаботочные сети	1,186	0,989
Система пожарной безопасности	0,493	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,972	0,000
Вертикальный транспорт	3,625	17,291
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,278	0,000
Электроосвещение	3,358	0,580
Водоснабжение	2,597	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,327	0,000
Теплоснабжение	2,477	0,000

Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,387	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,349	0,000
Озеленение	0,022	0,000
МАФы	0,189	0,013
ИТОГО	100	100

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	69,994	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63,254	-
1.1	в т.ч. материалы	31,800	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,059	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,268	0,000
Фундаменты	3,235	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,655	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,295	0,000
Покрытия и перекрытия	6,114	0,000
Крыши, кровли	4,881	0,000
Лестницы	0,733	0,000
Входная группа	2,082	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,346	0,000
Наружная отделка фасадов	0,136	0,000
Проемы	7,208	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,283	0,000
Потолки	1,273	0,000
Полы	3,769	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,492	59,908
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,028	6,209

Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,721	0,437
Канализация	0,217	0,000
Теплоснабжение	2,455	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,685	0,852
Слаботочные сети	0,563	0,203
Система пожарной безопасности	0,382	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,109	2,447
Система управления технологическими процессами	0,342	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,465	26,272
Электроосвещение	0,396	0,000
Водоснабжение	1,954	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,568	0,000
Теплоснабжение	1,515	0,000
Сети связи	0,625	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,736	0,000
Озеленение	0,052	0,000
Ограждение	3,054	0,000
МАФы	1,317	2,426
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	96,392	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	79,238	-
1.1	в т.ч. материалы	41,478	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,690	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,852	0,000
Фундаменты	0,926	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,696	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,598	0,000

Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	4,374	0,000
Покрытия и перекрытия	7,646	0,000
Крыши, кровли	5,982	0,000
Лестницы	1,318	0,000
Входная группа	2,050	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,838	0,000
Наружная отделка фасадов	5,907	0,000
Проемы	10,757	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,623	0,000
Потолки	1,284	0,000
Полы	3,921	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,802	33,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,795	7,831
Водоснабжение	1,960	4,013
Канализация	1,152	0,576
Теплоснабжение	2,502	3,735
Вентиляция и кондиционирование	8,993	25,683
Слаботочные сети	0,107	0,043
Система пожарной безопасности	2,331	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,310	6,381
Система управления технологическими процессами	3,979	4,950
Вертикальный транспорт	0,311	0,958
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,139	3,461
Электроосвещение	0,164	0,000
Водоснабжение	0,324	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,496	0,000
Теплоснабжение	0,844	0,000
Сети связи	0,238	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,209	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,477	0,000
Озеленение	0,090	0,000
Ограждение	0,869	0,000
МАФы	0,138	0,037
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	86,802	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	77,838	-
1.1	в т.ч. материалы	38,646	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15,114	-

Окончание таблицы 9102-0103-03.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,247	0,000
Фундаменты	3,960	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,457	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,583	0,000
Стены, перегородки	10,860	0,000
Покрытия и перекрытия	7,564	0,000
Крыши, кровли	5,187	0,000
Лестницы	4,456	0,000
Входная группа	0,139	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,955	0,000
Наружная отделка фасадов	6,103	0,000
Проемы	10,651	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,319	0,000
Потолки	1,021	0,000
Полы	4,601	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,453	77,785
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,632	12,000
Водоснабжение	0,416	0,169
Канализация	0,497	0,000
Теплоснабжение	2,812	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,100	5,862
Слаботочные сети	2,110	0,473
Система пожарной безопасности	0,438	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,086	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,209	0,000
Водоснабжение	0,513	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,158	0,000
Теплоснабжение	0,750	2,812
Сети связи	0,566	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,046	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,978	0,000
МАФы	0,134	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)*Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	62,553	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58,946	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	29,770	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11,746	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,603	-

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,706	0,000
Фундаменты	2,024	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,939	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,847	0,000
Стены, перегородки	10,842	0,000
Покрытия и перекрытия	3,987	0,000
Крыши, кровли	3,469	0,000
Лестницы	0,382	0,000
Входная группа	0,246	0,000
Наружная отделка фасадов	10,158	0,000
Проемы	2,928	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,057	0,000
Потолки	3,492	0,000
Полы	6,636	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,434	6,690
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,547	10,271
Водоснабжение	0,862	4,398
Канализация	0,600	1,081
Теплоснабжение	2,065	2,672
Вентиляция и кондиционирование	5,675	71,228
Слаботочные сети	0,332	0,429
Система пожарной безопасности	0,555	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,909	0,744
Система управления технологическими процессами	1,730	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,083	0,000
Водоснабжение	0,477	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,241	0,000
Теплоснабжение	0,499	0,000
Сети связи	0,463	0,000

Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,021	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,547	0,000
Озеленение	0,201	0,000
МАФы	0,043	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	86,677	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71,811	-
1.1	в т.ч. материалы	37,788	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,078	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,108	0,000
Фундаменты	1,103	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,498	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,009	0,000
Стены, перегородки	3,352	0,000
Покрытия и перекрытия	8,378	0,000
Крыши, кровли	7,859	0,000
Лестницы	1,273	0,000
Входная группа	1,350	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,138	0,000
Наружная отделка фасадов	3,825	0,000
Проемы	10,666	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,030	0,000
Потолки	1,768	0,000
Полы	5,277	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,895	39,872

Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,181	6,811
Водоснабжение	1,963	3,502
Канализация	1,071	0,303
Теплоснабжение	2,303	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,776	24,543
Слаботочные сети	0,100	0,037
Система пожарной безопасности	1,863	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,051	6,854
Система управления технологическими процессами	3,832	3,498
Вертикальный транспорт	0,257	0,821
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,944	2,966
Электроосвещение	0,136	0,000
Водоснабжение	0,268	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,410	0,000
Теплоснабжение	0,697	0,000
Сети связи	0,197	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,172	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,221	0,000
Озеленение	0,074	0,000
Ограждение	0,841	0,000
МАФы	0,113	0,032
ИТОГО	100	100

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м²
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	86,638	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	73,617	-
1.1	в т.ч. материалы	36,105	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15,169	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,736	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	1,513	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,509	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,236	0,000
Стены, перегородки	4,914	0,000
Покрытия и перекрытия	12,707	0,000
Крыши, кровли	5,240	0,000
Лестницы	0,233	0,000
Входная группа	1,687	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,043	0,000
Наружная отделка фасадов	10,073	0,000
Проемы	17,907	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,534	0,000
Потолки	1,726	0,000
Полы	3,551	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,254	30,166
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,433	12,778
Водоснабжение	1,337	1,740
Канализация	1,534	1,726
Теплоснабжение	1,895	0,916
Вентиляция и кондиционирование	7,826	31,089
Слаботочные сети	3,184	4,179
Система пожарной безопасности	1,177	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,077	4,503
Вертикальный транспорт	1,711	8,744
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,727	3,099
Электроосвещение	0,074	0,000
Водоснабжение	0,145	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,222	0,000
Теплоснабжение	0,378	0,000
Сети связи	0,107	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,093	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,661	0,000
Озеленение	0,040	0,000
Ограждение	0,455	0,000
МАФы	0,062	0,020
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	110,532	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104,596	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	54,155	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	21,098	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	4,634	-

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,845	0,000
Фундаменты	7,129	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,001	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,287	0,000
Стены, перегородки	13,557	0,000
Покрытия и перекрытия	13,589	0,000
Крыши, кровли	2,701	0,000
Лестницы	0,831	0,000
Входная группа	0,106	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,656	0,000
Наружная отделка фасадов	5,353	0,000
Проемы	2,761	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,260	0,000
Потолки	0,838	0,000
Полы	4,412	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,574	78,060
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,859	17,357
Водоснабжение	0,702	2,449
Канализация	0,457	0,305
Теплоснабжение	2,350	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,063	0,070
Слаботочные сети	0,869	0,289
Система пожарной безопасности	0,896	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,341	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,722	0,000
Электроосвещение	0,856	0,000
Водоснабжение	0,685	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,833	0,000
Теплоснабжение	1,918	0,466

Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,700	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,806	0,000
Озеленение	1,033	0,000
Ограждение	2,796	0,000
МАФы	0,216	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	87,905	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	82,739	-
1.1	в т.ч. материалы	42,508	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17,040	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,534	0,000
Фундаменты	2,915	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,845	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,113	0,000
Стены, перегородки	15,548	0,000
Покрытия и перекрытия	9,136	0,000
Крыши, кровли	3,996	0,000
Лестницы	1,298	0,000
Входная группа	0,718	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,399	0,000
Наружная отделка фасадов	3,133	0,000
Проемы	2,112	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,315	0,000
Потолки	0,867	0,000
Полы	3,853	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,843	75,602

Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,061	20,954
Водоснабжение	1,288	2,616
Канализация	0,404	0,000
Теплоснабжение	2,197	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,840	0,000
Слаботочные сети	1,094	0,214
Система пожарной безопасности	0,563	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,284	0,000
Система управления технологическими процессами	0,301	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,674	0,000
Электроосвещение	0,738	0,000
Водоснабжение	0,563	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,446	0,000
Теплоснабжение	1,162	0,211
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,673	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,498	0,000
Озеленение	0,509	0,000
Ограждение	2,910	0,000
МАФы	0,167	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	84,987	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	75,520	-
1.1	в т.ч. материалы	38,373	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,536	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,573	0,000
Фундаменты	3,350	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,745	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	6,927	0,000
Стены, перегородки	12,543	0,000
Покрытия и перекрытия	9,364	0,000
Крыши, кровли	3,534	0,000
Лестницы	0,869	0,000
Входная группа	0,760	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,914	0,000
Наружная отделка фасадов	2,547	0,000
Проемы	2,357	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,383	0,000
Потолки	2,834	0,000
Полы	4,521	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,585	76,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,168	13,347
Водоснабжение	0,738	0,317
Канализация	0,304	0,000
Теплоснабжение	1,872	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,688	7,770
Слаботочные сети	0,854	1,657
Система пожарной безопасности	0,573	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,224	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,790	0,000
Электроосвещение	0,210	0,139
Водоснабжение	0,544	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,431	0,000
Теплоснабжение	1,256	0,000
Сети связи	0,115	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,992	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,007	0,000
Озеленение	0,501	0,000
Ограждение	3,366	0,000
МАФы	0,562	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Приемники для арестованных лиц

Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 50 мест

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	45 129,357	374,288
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 233,523	325,390
1.1	в т.ч. материалы	18 046,396	149,671

Окончание таблицы 9102-0106-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 605,308	71,370
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,594	0,000
Фундаменты	1,878	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,140	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,571	0,000
Стены, перегородки	6,673	0,000
Покрытия и перекрытия	7,832	0,000
Крыши, кровли	8,126	0,000
Лестницы	0,439	0,000
Входная группа	0,279	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,199	0,000
Наружная отделка фасадов	5,077	0,000
Проемы	3,125	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,003	0,000
Потолки	0,995	0,000
Полы	3,198	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,529	42,090
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,357	9,804
Водоснабжение	1,811	2,171
Канализация	2,423	0,097
Теплоснабжение	3,135	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,843	3,324
Слаботочные сети	2,205	6,857
Система пожарной безопасности	6,909	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,539	5,566
Система управления технологическими процессами	3,858	8,231
Вертикальный транспорт	0,829	4,016
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,713	0,000
Электроосвещение	0,495	0,407
Водоснабжение	0,371	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,516	3,671
Теплоснабжение	0,975	0,000
Сети связи	0,201	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	4,162	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 100 мест**

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	26 245,662	319,136
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 909,448	278,569
1.1	в т.ч. материалы	11 965,701	145,498
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 224,276	51,365
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 037,288	24,773

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,637	0,000
Фундаменты	2,637	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,776	0,000
Стены, перегородки	12,045	0,000
Покрытия и перекрытия	8,781	0,000
Крыши, кровли	7,622	0,000
Лестницы	0,860	0,000
Входная группа	0,729	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,099	0,000
Наружная отделка фасадов	4,104	0,000
Проемы	3,518	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,959	0,000
Потолки	1,119	0,000
Полы	4,239	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,152	47,775
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,813	5,304
Водоснабжение	1,705	2,345
Канализация	3,550	4,171
Теплоснабжение	3,022	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,233	8,379
Слаботочные сети	3,304	10,512
Система пожарной безопасности	2,582	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,388	3,348
Вертикальный транспорт	1,324	7,348
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,612	0,000
Электроосвещение	0,414	0,359
Водоснабжение	0,311	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,229	2,726

Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	0,837	0,000
Сети связи	0,173	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	4,214	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Здания общественного назначения

Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	69,574	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58,824	-
1.1	в т.ч. материалы	37,166	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,191	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,427	0,000
Фундаменты	2,906	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,463	0,000
Стены, перегородки	9,360	0,000
Покрытия и перекрытия	4,292	0,000
Крыши, кровли	8,883	0,000
Лестницы	1,478	0,000
Входная группа	0,457	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,567	0,000
Наружная отделка фасадов	7,142	0,000
Проемы	11,995	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,865	0,000
Потолки	1,541	0,000
Полы	4,065	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,185	55,885

Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,356	6,538
Водоснабжение	0,471	0,286
Канализация	0,515	0,000
Теплоснабжение	1,572	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,051	14,060
Слаботочные сети	0,125	0,000
Система пожарной безопасности	0,279	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,364	0,000
Вертикальный транспорт	3,812	23,232
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,291	0,000
Электроосвещение	0,392	0,000
Водоснабжение	0,577	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,447	0,000
Теплоснабжение	1,395	0,000
Сети связи	0,119	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,103	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,347	0,000
Озеленение	0,255	0,000
МАФы	4,901	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	129,205	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	108,004	-
1.1	в т.ч. материалы	62,597	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16,086	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,295	0,000
Фундаменты	5,548	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,249	0,000

Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,955	0,000
Стены, перегородки	2,437	0,000
Покрытия и перекрытия	4,452	0,000
Крыши, кровли	6,431	0,000
Лестницы	1,139	0,000
Входная группа	0,318	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,186	0,000
Наружная отделка фасадов	3,160	0,000
Проемы	13,317	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,183	0,000
Потолки	3,029	0,000
Полы	2,774	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,609	57,250
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,324	2,686
Водоснабжение	1,001	0,000
Канализация	1,002	0,146
Теплоснабжение	4,650	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,556	28,467
Слаботочные сети	0,873	1,228
Система пожарной безопасности	0,430	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,411	0,000
Система управления технологическими процессами	0,486	0,544
Вертикальный транспорт	1,680	7,051
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,837	0,201
Электроосвещение	2,097	0,000
Водоснабжение	0,443	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,477	0,000
Теплоснабжение	1,663	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,757	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,887	0,000
Озеленение	0,345	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 302,377	375,988

Окончание таблицы 9102-0304-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 226,984	340,213
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 527,989	150,629
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 285,496	76,030
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	614,515	20,443

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,479	0,000
Фундаменты	5,339	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,162	0,000
Стены, перегородки	17,150	0,000
Покрытия и перекрытия	6,073	0,000
Крыши, кровли	7,510	0,000
Лестницы	1,168	0,000
Входная группа	0,701	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,405	0,000
Наружная отделка фасадов	5,474	0,000
Проемы	3,719	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,737	0,000
Потолки	1,089	0,000
Полы	5,271	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,920	56,860
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,015	28,348
Водоснабжение	1,042	0,606
Канализация	0,548	0,000
Теплоснабжение	2,540	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,789	4,026
Слаботочные сети	0,297	0,778
Система пожарной безопасности	2,099	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,910	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,517	0,000
Электроосвещение	0,335	0,000
Водоснабжение	0,948	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,659	0,000
Теплоснабжение	0,954	0,000
Сети связи	0,406	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,779	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,193	0,000
Озеленение	0,588	0,000

Окончание таблицы 9102-0304-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,008	0,000
МАФы	0,176	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Пожарное депо

Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	286 439,567	599,183
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	260 509,777	544,943
1.1	в т.ч. материалы	187 157,102	391,501
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29 364,284	61,425
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 427,942	34,364

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,311	0,000
Фундаменты	3,403	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,711	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	25,416	0,000
Стены, перегородки	12,340	0,000
Покрытия и перекрытия	1,200	0,000
Крыши, кровли	4,400	0,000
Лестницы	0,044	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,263	0,000
Наружная отделка фасадов	1,414	0,000
Проемы	3,824	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	1,545	0,000
Полы	3,733	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,449	45,020
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,831	3,554
Водоснабжение	0,633	0,000

Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	2,182	16,054
Теплоснабжение	2,878	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,686	25,124
Слаботочные сети	1,210	5,749
Система пожарной безопасности	0,909	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,087	1,067
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,773	0,000
Электроосвещение	0,439	0,000
Водоснабжение	1,242	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,285	0,000
Теплоснабжение	1,063	0,000
Сети связи	2,053	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,923	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,606	0,000
Озеленение	0,645	0,000
Ограждение	1,280	0,000
МАФы	4,223	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места

Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	321 211,048	566,260
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	296 467,002	522,639
1.1	в т.ч. материалы	163 580,539	288,375
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	46 508,376	81,989
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 133,335	19,627

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,726	0,000
Фундаменты	5,102	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,684	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,022	0,000
Стены, перегородки	5,226	0,000

Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	2,301	0,000
Крыши, кровли	3,438	0,000
Лестницы	0,424	0,000
Входная группа	0,219	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,535	0,000
Наружная отделка фасадов	4,976	0,000
Проемы	4,227	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,756	0,000
Потолки	0,497	0,000
Полы	1,841	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,140	33,707
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,858	0,844
Водоснабжение	3,180	18,291
Канализация	0,957	2,377
Теплоснабжение	2,584	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,092	15,792
Слаботочные сети	0,900	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,396	0,000
Система управления технологическими процессами	0,024	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,393	0,000
Электроосвещение	2,233	0,805
Водоснабжение	2,543	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,306	19,207
Канализация ливневая	1,278	0,000
Теплоснабжение	1,190	0,000
Сети связи	0,719	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,998	0,000
Проезды, тротуары и площадки	14,173	0,000
Озеленение	4,432	0,000
Ограждение	2,505	0,000
МАФы	2,124	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	295 574,383	388,272
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	264 412,509	347,337
1.1	в т.ч. материалы	129 450,554	170,048
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51 724,780	67,947

Окончание таблицы 9102-0403-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино- место	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,126	0,000
Фундаменты	3,112	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,215	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,457	0,000
Стены, перегородки	2,851	0,000
Покрытия и перекрытия	5,390	0,000
Крыши, кровли	4,672	0,000
Лестницы	2,367	0,000
Входная группа	0,035	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,823	0,000
Наружная отделка фасадов	3,824	0,000
Проемы	6,577	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,612	0,000
Потолки	2,157	0,000
Полы	4,332	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,651	53,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,657	16,190
Водоснабжение	2,204	2,631
Канализация	1,490	0,568
Теплоснабжение	3,109	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,530	9,734
Слаботочные сети	1,102	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,353	0,000
Система управления технологическими процессами	0,566	1,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,915	0,000
Электроосвещение	0,527	0,641
Водоснабжение	0,517	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,945	5,788
Теплоснабжение	1,251	0,000
Сети связи	0,258	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,123	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,848	0,000
Озеленение	0,795	0,000
Ограждение	1,355	0,000

Окончание таблицы 9102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
МАФы	0,254	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
 - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
 - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
 - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
 - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
 - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования**Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 084,084	252,976
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 924,175	245,019
1.1	в т.ч. материалы	2 429,782	120,902
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	944,099	46,977
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,413	0,000
Фундаменты	8,152	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,322	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,215	0,000
Стены, перегородки	20,438	0,000
Покрытия и перекрытия	5,103	0,000
Крыши, кровли	12,739	0,000
Лестницы	6,395	0,000
Входная группа	1,535	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,047	0,000
Наружная отделка фасадов	3,321	0,000
Проемы	3,852	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,503	0,000
Потолки	0,989	0,000
Полы	6,034	0,000
Прочие элементы отделки	0,301	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,194	45,756
Водоснабжение	3,649	6,241
Канализация	0,599	0,000
Теплоснабжение	1,859	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,889	13,008
Слаботочные сети	0,450	0,000
Система пожарной безопасности	1,480	0,000
Система управления технологическими процессами	0,809	17,902
Вертикальный транспорт	0,712	17,093
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 334,477	249,734
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 051,204	233,413
1.1	в т.ч. материалы	2 212,374	127,468
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	736,354	42,426
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,747	0,000
Фундаменты	7,335	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,217	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,535	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,246	0,000
Стены, перегородки	14,903	0,000
Покрытия и перекрытия	8,353	0,000
Крыши, кровли	12,069	0,000
Лестницы	1,924	0,000
Входная группа	1,955	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,711	0,000
Наружная отделка фасадов	7,294	0,000
Проемы	3,908	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,844	0,000
Потолки	3,573	0,000
Полы	4,816	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,027	10,465
Водоснабжение	3,109	26,032
Канализация	1,171	0,821
Теплоснабжение	4,440	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,447	8,420
Слаботочные сети	0,415	2,352
Система пожарной безопасности	0,866	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,651	0,000
Вертикальный транспорт	4,446	50,829
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест*Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 809,597	253,834
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 645,254	242,884
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 796,736	119,717
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	730,066	48,644
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,303	0,000
Фундаменты	6,829	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,650	0,000
Стены, перегородки	16,022	0,000
Покрытия и перекрытия	9,599	0,000
Крыши, кровли	6,931	0,000
Лестницы	0,779	0,000
Входная группа	1,202	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,566	0,000
Проемы	14,433	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,555	0,000
Потолки	3,149	0,000
Полы	9,226	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,481	10,799
Водоснабжение	2,043	3,362
Канализация	3,107	0,258
Теплоснабжение	5,447	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,044	6,508
Слаботочные сети	0,128	0,000
Система пожарной безопасности	1,492	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,261	0,000
Система управления технологическими процессами	0,081	0,000
Вертикальный транспорт	1,670	32,574
ИТОГО	100	100

Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м²

Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	4 413,126	239,651
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 307,594	233,920
1.1	в т.ч. материалы	2 564,488	139,262
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	761,543	41,355
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,784	0,000
Фундаменты	5,396	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,373	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,419	0,000
Стены, перегородки	11,167	0,000
Покрытия и перекрытия	16,957	0,000
Крыши, кровли	4,059	0,000
Лестницы	3,014	0,000
Входная группа	0,794	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,484	0,000
Наружная отделка фасадов	8,079	0,000
Проемы	4,532	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,783	0,000
Потолки	1,480	0,000
Полы	9,130	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,769	17,248
Водоснабжение	1,620	11,833
Канализация	1,993	1,104
Теплоснабжение	3,468	12,484
Вентиляция и кондиционирование	3,049	12,945
Слаботочные сети	0,320	0,000
Система пожарной безопасности	1,044	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,864	0,000
Система управления технологическими процессами	0,256	0,000
Вертикальный транспорт	1,167	44,386
ИТОГО	100	100

Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	250 588,116	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	242 523,134	-
1.1	в т.ч. материалы	130 460,039	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	36 459,981	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,885	100,000
Водоснабжение	7,880	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,580	0,000
Теплоснабжение	11,994	0,000
Сети связи	1,732	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,976	0,000
Проезды, тротуары и площадки	21,509	0,000
Озеленение	9,066	0,000
Ограждение	6,187	0,000
МАФы	18,191	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	241 424,807	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	234 972,822	-
1.1	в т.ч. материалы	128 430,799	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	35 160,140	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,876	100,000
Водоснабжение	6,548	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	7,130	0,000
Теплоснабжение	9,991	0,000
Сети связи	1,439	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,998	0,000
Проезды, тротуары и площадки	20,743	0,000
Озеленение	7,454	0,000
Ограждение	9,555	0,000
МАФы	24,265	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	208 960,450	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	204 659,127	-
1.1	в т.ч. материалы	118 862,607	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	26 995,026	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,613	100,000
Водоснабжение	5,453	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,496	0,000
Теплоснабжение	7,959	0,000
Сети связи	1,110	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	5,003	0,000
Проезды, тротуары и площадки	24,131	0,000
Озеленение	5,746	0,000
Ограждение	7,365	0,000
МАФы	30,124	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	349,681
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	320,991
1.1	в т.ч. материалы	-	174,047
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	60,604
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	28,690
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,319	0,000
Фундаменты	6,284	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,970	0,000
Стены, перегородки	12,330	0,000
Покрытия и перекрытия	4,146	0,000
Крыши, кровли	11,900	0,000
Лестницы	1,235	0,000
Входная группа	1,213	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,632	0,000
Наружная отделка фасадов	10,956	0,000
Проемы	3,599	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,232	0,000
Потолки	1,046	0,000
Полы	6,186	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,019	9,577
Водоснабжение	1,082	0,544
Канализация	0,723	0,000
Теплоснабжение	3,387	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,125	15,729
Слаботочные сети	2,686	16,052
Система пожарной безопасности	2,896	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,539	11,088
Вертикальный транспорт	1,495	14,433
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	332,704
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	311,392
1.1	в т.ч. материалы	-	164,923
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	54,001
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	21,313
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,285	0,000
Фундаменты	6,235	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,290	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,096	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,641	0,000
Стены, перегородки	15,836	0,000
Покрытия и перекрытия	6,128	0,000
Крыши, кровли	7,632	0,000
Лестницы	0,626	0,000
Входная группа	0,816	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,332	0,000
Наружная отделка фасадов	10,508	0,000
Проемы	2,611	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,231	0,000
Потолки	0,687	0,000
Полы	4,940	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,148	7,530
Водоснабжение	1,190	0,000
Канализация	0,640	0,788
Теплоснабжение	3,234	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,459	22,375
Слаботочные сети	2,931	18,864
Система пожарной безопасности	2,288	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,145	8,963
Вертикальный транспорт	1,072	12,827
ИТОГО	100	100

Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	319,942
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	306,501
1.1	в т.ч. материалы	-	171,816
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	-	49,042
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	13,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,167	0,000
Фундаменты	8,050	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,368	0,000
Стены, перегородки	5,684	0,000
Покрытия и перекрытия	14,646	0,000
Крыши, кровли	3,294	0,000
Лестницы	1,201	0,000
Входная группа	0,734	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,772	0,000
Наружная отделка фасадов	12,887	0,000
Проемы	6,882	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,947	0,000
Потолки	3,531	0,000
Полы	9,037	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,066	5,357
Водоснабжение	1,185	4,198
Канализация	0,716	0,146
Теплоснабжение	2,889	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,545	19,507
Слаботочные сети	1,967	20,878
Система пожарной безопасности	1,779	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,137	15,910
Вертикальный транспорт	0,515	9,426
ИТОГО	100	100

Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м²

Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	-	292,301
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	-	279,696
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	-	156,191
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	-	45,222
2	Оборудование, мебель и инвентарь	-	12,605
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	-	0,039

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,113	0,000
Фундаменты	8,951	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,152	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,706	0,000
Стены, перегородки	5,772	0,000
Покрытия и перекрытия	14,964	0,000
Крыши, кровли	4,523	0,000
Лестницы	1,292	0,000
Входная группа	0,985	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,150	0,000
Наружная отделка фасадов	9,184	0,000
Проемы	6,978	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,480	0,000
Потолки	6,038	0,000
Полы	7,314	0,000
Прочие элементы отделки	0,032	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,536	4,845
Водоснабжение	1,200	7,558
Канализация	0,790	0,087
Теплоснабжение	3,547	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,825	17,437
Слаботочные сети	2,027	19,645
Система пожарной безопасности	1,855	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,113	15,371
Вертикальный транспорт	0,472	8,425
ИТОГО	100	100

**Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для
общеобразовательных организаций: школ
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га**

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	230 959,386	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	221 531,065	-
1.1	в т.ч. материалы	114 131,709	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	31 955,420	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,742	90,935
Электроосвещение	3,737	0,000
Водоснабжение	3,204	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,985	0,000
Канализация ливневая	1,712	0,000
Теплоснабжение	8,635	9,065
Сети связи	3,287	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,013	0,000
Проезды, тротуары и площадки	40,046	0,000
Озеленение	6,085	0,000
Ограждение	3,567	0,000
МАФы	6,987	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	224 418,052	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	218 264,932	-
1.1	в т.ч. материалы	112 953,260	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	31 841,549	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,354	91,666
Электроосвещение	3,486	0,000
Водоснабжение	3,573	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,186	0,000
Канализация ливневая	1,713	0,000
Теплоснабжение	8,449	8,334
Сети связи	2,034	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,231	0,000
Проезды, тротуары и площадки	43,352	0,000
Озеленение	6,913	0,000
Ограждение	3,611	0,000
МАФы	7,099	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	210 108,462	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	203 552,926	-
1.1	в т.ч. материалы	105 373,178	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29 312,273	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,396	93,481
Электроосвещение	3,799	0,000
Водоснабжение	4,146	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,954	0,000
Канализация ливневая	1,838	0,000
Теплоснабжение	8,929	6,519
Сети связи	1,809	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,720	0,000
Проезды, тротуары и площадки	38,567	0,000
Озеленение	6,685	0,000
Ограждение	3,792	0,000

Окончание таблицы 9103-0206-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
МАФы	7,367	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м² до 20 000 м²
Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест

Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	4 862,941	295,734
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 553,886	276,939
1.1	в т.ч. материалы	2 299,650	139,851
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	877,815	53,383
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,108	0,000
Фундаменты	5,229	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,519	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,150	0,000
Стены, перегородки	5,721	0,000
Покрытия и перекрытия	14,219	0,000
Крыши, кровли	1,821	0,000
Лестницы	1,092	0,000
Входная группа	0,421	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,497	0,000
Наружная отделка фасадов	5,026	0,000
Проемы	7,997	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,170	0,000
Потолки	2,301	0,000
Полы	6,041	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,216	3,525
Водоснабжение	4,248	11,639
Канализация	1,074	1,206
Теплоснабжение	4,248	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,409	35,115

Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	0,289	1,611
Система пожарной безопасности	0,962	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,817	1,128
Система управления технологическими процессами	2,079	7,039
Вертикальный транспорт	2,041	21,623
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,738	6,057
Электроосвещение	0,320	0,037
Водоснабжение	0,450	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,738	0,000
Теплоснабжение	2,215	0,000
Сети связи	1,087	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,028	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,628	0,000
Озеленение	0,100	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Организации детского творчества и развития

Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м² до 15 000 м²

Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 973,932	402,188
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 740,220	352,440
1.1	в т.ч. материалы	4 795,976	193,393
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 514,106	61,055
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,317	0,000
Фундаменты	4,075	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,494	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,542	0,000
Стены, перегородки	3,152	0,000
Крыши, кровли	4,037	0,000
Лестницы	0,166	0,000

Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	2,615	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,533	0,000
Наружная отделка фасадов	5,427	0,000
Проемы	8,612	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,499	0,000
Потолки	3,492	0,000
Полы	3,149	0,000
Прочие элементы отделки	3,177	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,993	65,528
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,490	1,437
Водоснабжение	0,741	0,388
Канализация	0,823	0,161
Теплоснабжение	3,508	4,965
Вентиляция и кондиционирование	4,870	10,158
Слаботочные сети	0,905	1,576
Система пожарной безопасности	2,164	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,414	1,243
Вертикальный транспорт	0,744	4,562
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,821	2,484
Электроосвещение	1,065	0,021
Водоснабжение	0,486	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,225	0,000
Теплоснабжение	2,715	0,052
Сети связи	0,487	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,217	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,379	0,000
Озеленение	2,278	0,000
Ограждение	0,021	0,000
МАФы	0,362	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м² до 10 000 м²

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 373,322	243,225
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 168,044	211,949
1.1	в т.ч. материалы	4 494,703	116,631

Окончание таблицы 9103-0602-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 259,383	32,679
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,390	0,000
Фундаменты	6,410	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,446	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,872	0,000
Покрытия и перекрытия	7,791	0,000
Крыши, кровли	3,781	0,000
Лестницы	0,797	0,000
Входная группа	1,674	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,352	0,000
Проемы	4,244	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,508	0,000
Потолки	1,381	0,000
Полы	6,292	0,000
Прочие элементы отделки	0,012	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,035	83,780
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,154	2,487
Водоснабжение	1,334	0,522
Канализация	1,260	0,096
Теплоснабжение	3,564	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,886	1,062
Слаботочные сети	0,039	0,000
Система пожарной безопасности	0,664	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,281	0,000
Система управления технологическими процессами	0,033	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,675	3,112
Водоснабжение	0,287	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,629	0,000
Теплоснабжение	0,829	0,712
Сети связи	0,050	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,404	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,299	0,000
Озеленение	0,978	0,000
Ограждение	2,300	0,000
МАФы	4,350	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Интернатные организации**Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2****Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест***Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	15 422,795	304,666
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 274,317	281,979
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 631,305	130,996
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 167,055	62,563
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,820	0,000
Фундаменты	5,233	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,216	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,456	0,000
Стены, перегородки	14,687	0,000
Покрытия и перекрытия	5,141	0,000
Крыши, кровли	6,228	0,000
Лестницы	1,095	0,000
Входная группа	0,764	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,264	0,000
Наружная отделка фасадов	5,173	0,000
Проемы	4,880	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,344	0,000
Потолки	1,874	0,000
Полы	5,768	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,408	63,198
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,909	5,723
Водоснабжение	1,263	2,846
Канализация	1,571	2,171
Теплоснабжение	2,150	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,105	3,480
Слаботочные сети	0,199	0,679
Система пожарной безопасности	0,560	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,086	0,019
Вертикальный транспорт	0,600	6,356
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,954	15,120

Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	0,249	0,000
Водоснабжение	1,034	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,811	0,349
Теплоснабжение	0,852	0,000
Сети связи	0,108	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,274	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,576	0,000
Озеленение	0,303	0,000
Ограждение	0,900	0,000
МАФы	0,144	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 705,266	260,083
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 494,482	230,667
1.1	в т.ч. материалы	5 043,329	122,527
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 632,756	39,668
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,269	0,000
Фундаменты	1,455	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,462	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,777	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,280	0,000
Стены, перегородки	13,458	0,000
Покрытия и перекрытия	4,666	0,000
Крыши, кровли	8,813	0,000
Лестницы	0,494	0,000
Входная группа	1,311	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,056	0,000
Наружная отделка фасадов	1,289	0,000
Проемы	4,239	0,000

Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,802	0,000
Потолки	1,836	0,000
Полы	4,743	0,000
Прочие элементы отделки	0,452	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,881	75,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,853	1,644
Водоснабжение	2,425	0,752
Канализация	1,264	0,273
Теплоснабжение	2,985	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,140	6,014
Слаботочные сети	0,574	1,411
Система пожарной безопасности	1,585	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,562	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,851	6,067
Электроосвещение	2,334	0,473
Водоснабжение	1,541	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,721	7,190
Теплоснабжение	4,078	0,000
Сети связи	0,113	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,622	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,188	0,000
Озеленение	0,255	0,000
Ограждение	0,444	0,000
МАФы	0,183	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
 - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
 - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения**Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2****Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену***Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 722,721	540,852
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 497,670	400,558
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 551,330</i>	<i>177,660</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>791,373</i>	<i>90,629</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1 091,056</i>	<i>124,949</i>

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,042	0,000
Фундаменты	2,647	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,214	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,759	0,000
Стены, перегородки	9,167	0,000
Покрытия и перекрытия	3,677	0,000
Крыши, кровли	5,218	0,000
Лестницы	0,706	0,000
Входная группа	2,381	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,272	0,000
Наружная отделка фасадов	3,134	0,000
Проемы	4,304	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,213	0,000
Потолки	1,050	0,000
Полы	3,198	0,000
Прочие элементы отделки	0,418	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,016	89,062
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,208	3,108
Водоснабжение	1,398	0,781
Канализация	0,759	0,000
Теплоснабжение	2,425	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,225	1,458
Слаботочные сети	0,145	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,619	0,000

Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,122	5,082
Электроосвещение	0,615	0,000
Водоснабжение	0,604	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,192	0,000
Теплоснабжение	0,890	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,672	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,550	0,000
Озеленение	0,758	0,000
МАФы	1,401	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	6 429,993	503,869
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 254,793	411,777
1.1	в т.ч. материалы	2 176,892	170,586
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 359,146	106,506
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,488	1,314
Фундаменты	2,578	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,346	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,537	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,605	0,000
Стены, перегородки	6,152	0,000
Покрытия и перекрытия	4,308	0,000
Крыши, кровли	8,267	0,000
Лестницы	0,666	0,000
Входная группа	0,433	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,263	0,000
Наружная отделка фасадов	3,090	0,000

Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	2,596	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,375	0,000
Потолки	1,581	0,000
Полы	4,683	0,000
Прочие элементы отделки	0,429	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,371	85,226
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	13,223	1,465
Водоснабжение	3,447	1,432
Канализация	1,582	0,000
Теплоснабжение	0,957	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,327	2,424
Слаботочные сети	0,104	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,717	0,000
Вертикальный транспорт	0,316	1,193
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,808	5,539
Электроосвещение	0,261	0,000
Водоснабжение	0,515	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,788	0,000
Теплоснабжение	1,129	0,000
Сети связи	0,378	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,708	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,559	0,000
Озеленение	0,143	0,000
Ограждение	1,174	0,000
МАФы	0,100	0,060
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 219,207	702,259
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 481,136	579,412
1.1	в т.ч. материалы	1 806,861	300,740
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	760,088	126,512
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,077	0,000
Фундаменты	1,880	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,535	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,454	0,000
Стены, перегородки	4,895	0,000
Покрытия и перекрытия	4,117	0,000
Крыши, кровли	2,479	0,000
Лестницы	0,032	0,000
Входная группа	0,103	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,571	0,000
Наружная отделка фасадов	6,248	0,000
Проемы	4,537	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,298	0,000
Потолки	1,372	0,000
Полы	3,504	0,000
Прочие элементы отделки	0,438	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,798	67,003
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,215	1,848
Водоснабжение	1,475	0,018
Канализация	0,811	0,506
Теплоснабжение	1,851	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,339	1,783
Слаботочные сети	0,191	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,042	2,271
Система управления технологическими процессами	0,823	0,000
Вертикальный транспорт	2,456	12,372
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,612	13,234
Электроосвещение	0,606	0,220
Водоснабжение	0,197	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,708	0,000
Канализация ливневая	0,118	0,142
Теплоснабжение	1,629	0,000
Сети связи	0,219	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,231	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,643	0,000
Озеленение	2,087	0,000
МАФы	0,408	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2

Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 599,115	395,703
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 296,532	335,762
1.1	в т.ч. материалы	3 272,123	150,572
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 683,321	77,461
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 160,109	53,384

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,368	0,000
Фундаменты	2,570	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,273	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,960	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,969	0,000
Стены, перегородки	5,185	0,000
Покрытия и перекрытия	5,523	0,000
Крыши, кровли	0,912	0,000
Лестницы	0,993	0,000
Входная группа	0,548	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,250	0,000
Наружная отделка фасадов	5,525	0,000
Проемы	5,140	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,345	0,000
Потолки	2,688	0,000
Полы	5,233	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,193	87,672
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,260	7,501
Водоснабжение	1,437	0,201
Канализация	1,937	0,336
Теплоснабжение	3,930	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,427	0,765
Слаботочные сети	1,676	0,946
Система антитеррористической безопасности	1,020	0,188
Вертикальный транспорт	0,714	2,128
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,203	0,000

Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	0,919	0,208
Водоснабжение	0,283	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,247	0,000
Канализация ливневая	0,192	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,179	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,066	0,000
Озеленение	0,165	0,000
Ограждение	1,597	0,000
МАФы	0,071	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 714,145	715,021
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 628,495	543,887
1.1	в т.ч. материалы	2 303,416	189,002
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 757,686	144,223
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,235	0,000
Фундаменты	1,498	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,882	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,699	0,000
Стены, перегородки	3,516	0,000
Покрытия и перекрытия	4,157	0,000
Крыши, кровли	3,364	0,000
Лестницы	0,267	0,000
Входная группа	0,311	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,464	0,000
Наружная отделка фасадов	4,629	0,000
Проемы	3,251	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,216	0,000
Потолки	1,163	0,000

Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	2,350	0,000
Прочие элементы отделки	0,077	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,171	81,640
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,778	0,307
Водоснабжение	2,926	0,504
Канализация	10,723	0,128
Теплоснабжение	13,213	1,005
Вентиляция и кондиционирование	2,986	5,230
Слаботочные сети	0,215	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,780	0,039
Система управления технологическими процессами	0,084	0,023
Вертикальный транспорт	1,816	6,231
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,324	4,593
Электроосвещение	0,570	0,000
Водоснабжение	0,145	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,107	0,000
Теплоснабжение	0,460	0,000
Сети связи	1,127	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,646	0,000
Озеленение	0,131	0,000
Ограждение	0,553	0,000
МАФы	0,130	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь

Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м²

Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	53 565,515	590,781
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 606,798	414,770
1.1	в т.ч. материалы	19 815,379	218,546
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 043,870	88,717
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13 363,267	147,385

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,564	0,000
Фундаменты	2,056	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,754	0,000
Стены, перегородки	8,539	0,000
Покрытия и перекрытия	8,155	0,000
Крыши, кровли	1,114	0,000
Лестницы	0,493	0,000
Входная группа	1,425	0,000
Наружная отделка фасадов	2,295	0,000
Проемы	3,182	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,711	0,000
Потолки	2,217	0,000
Полы	5,847	0,000
Прочие элементы отделки	0,519	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,372	83,736
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,522	1,546
Водоснабжение	1,275	0,374
Канализация	1,005	0,000
Теплоснабжение	3,375	0,283
Вентиляция и кондиционирование	7,839	9,321
Слаботочные сети	0,912	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,086	0,000
Система управления технологическими процессами	0,295	0,144
Вертикальный транспорт	1,268	3,517
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,485	0,517
Электроосвещение	0,308	0,000
Водоснабжение	0,631	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,397	0,000
Теплоснабжение	0,687	0,000
Сети связи	0,155	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,160	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,882	0,000
Озеленение	0,269	0,000
Ограждение	0,035	0,000
МАФы	0,170	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 151,227	343,540
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 999,685	310,984
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 478,772	183,168
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 972,128	55,756
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	669,782	18,936

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,152	0,000
Фундаменты	3,096	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,695	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,504	0,000
Стены, перегородки	11,825	0,000
Покрытия и перекрытия	11,999	0,000
Крыши, кровли	2,965	0,000
Лестницы	1,306	0,000
Входная группа	0,494	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,246	0,000
Наружная отделка фасадов	1,943	0,000
Проемы	3,391	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,640	0,000
Потолки	0,812	0,000
Полы	6,155	0,000
Прочие элементы отделки	0,303	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,109	58,178
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,343	7,170
Водоснабжение	1,970	3,799
Канализация	3,216	10,914
Теплоснабжение	1,638	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,634	1,458
Слаботочные сети	0,380	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,894	0,000
Вертикальный транспорт	1,157	10,880
Газоснабжение	0,080	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,656	2,485
Электроосвещение	0,394	0,000
Водоснабжение	1,873	0,190

Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,660	2,296
Теплоснабжение	1,046	0,000
Сети связи	0,716	0,000
Газоснабжение	1,346	0,102
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,052	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,775	0,000
Озеленение	0,062	0,025
Ограждение	0,302	0,000
МАФы	0,172	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	36 856,297	354,411
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 034,072	327,273
1.1	в т.ч. материалы	16 617,704	159,796
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 362,241	70,796
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,831	0,000
Фундаменты	4,031	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,277	0,000
Стены, перегородки	13,466	0,000
Покрытия и перекрытия	5,759	0,000
Крыши, кровли	7,534	0,000
Лестницы	0,579	0,000
Входная группа	2,225	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,192	0,000
Наружная отделка фасадов	4,020	0,000
Проемы	3,548	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,357	0,000
Потолки	1,515	0,000
Полы	4,305	0,000
Прочие элементы отделки	1,888	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,725	75,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,877	5,345
Водоснабжение	1,029	2,514
Канализация	0,961	0,967
Теплоснабжение	2,273	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,461	6,586
Слаботочные сети	0,654	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,613	0,179
Система управления технологическими процессами	0,106	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,239	7,353
Электроосвещение	0,568	0,000
Водоснабжение	0,839	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,410	0,000
Теплоснабжение	1,634	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,265	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,908	0,000
Озеленение	0,512	0,000
Ограждение	5,018	0,000
МАФы	0,381	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м² до 20 000 м²

Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	118 147,339	483,177
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70 951,063	290,163
1.1	в т.ч. материалы	36 319,293	148,532
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 221,596	54,071
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39 495,105	161,520

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,600	0,000

Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	1,570	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,208	0,000
Стены, перегородки	9,234	0,000
Покрытия и перекрытия	4,051	0,000
Крыши, кровли	2,336	0,000
Лестницы	0,242	0,000
Входная группа	1,040	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,601	0,000
Наружная отделка фасадов	0,454	0,000
Проемы	1,792	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,333	0,000
Потолки	1,121	0,000
Полы	3,687	0,000
Прочие элементы отделки	0,109	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	36,936	83,683
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,692	1,734
Водоснабжение	0,910	0,000
Канализация	0,610	0,008
Теплоснабжение	1,404	0,361
Вентиляция и кондиционирование	7,871	8,226
Слаботочные сети	0,365	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,099	0,000
Система управления технологическими процессами	0,105	0,000
Вертикальный транспорт	1,408	3,126
Газоснабжение	2,422	1,914
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,269	0,735
Электроосвещение	0,118	0,000
Водоснабжение	0,625	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,264	0,000
Теплоснабжение	0,887	0,000
Сети связи	0,618	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,600	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,435	0,000
Озеленение	1,584	0,000
Ограждение	0,306	0,020
МАФы	0,078	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м² до 30 000 м²
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	110 060,089	904,709
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 366,128	364,696
1.1	в т.ч. материалы	22 932,462	188,508
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 220,732	75,796
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,340	0,000
Фундаменты	1,550	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,292	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,041	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,000	0,000
Стены, перегородки	5,542	0,000
Покрытия и перекрытия	3,508	0,000
Крыши, кровли	3,268	0,000
Лестницы	0,457	0,000
Входная группа	0,295	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,605	0,000
Наружная отделка фасадов	2,034	0,000
Проемы	2,079	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,261	0,000
Потолки	0,641	0,000
Полы	2,741	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	58,890	95,203
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,915	0,501
Водоснабжение	0,614	0,001
Канализация	0,563	0,207
Теплоснабжение	0,881	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,974	0,685
Слаботочные сети	0,645	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,253	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,109	3,020
Газоснабжение	0,400	0,091
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,081	0,047
Электроосвещение	0,074	0,000
Водоснабжение	0,409	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,396	0,000
Теплоснабжение	1,028	0,000
Сети связи	0,151	0,000
Газоснабжение	0,036	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,017	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,634	0,000
Озеленение	0,049	0,000
Ограждение	0,201	0,000
МАФы	0,023	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	136 596,784	947,847
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55 687,171	386,414
1.1	в т.ч. материалы	34 372,907	238,514
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 921,053	54,964
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,061	0,000
Фундаменты	0,723	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,728	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,096	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,060	0,000
Стены, перегородки	2,766	0,000
Покрытия и перекрытия	3,497	0,000
Крыши, кровли	0,966	0,000
Лестницы	0,166	0,000
Входная группа	0,207	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,396	0,000

Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка фасадов	2,500	0,000
Проемы	2,386	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,128	0,000
Потолки	1,903	0,000
Полы	2,451	0,000
Прочие элементы отделки	1,070	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	53,885	87,767
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,131	0,787
Водоснабжение	0,556	0,032
Канализация	0,319	0,024
Теплоснабжение	1,081	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,482	6,716
Слаботочные сети	0,246	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,503	0,062
Вертикальный транспорт	0,483	0,678
Газоснабжение	2,186	2,781
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,015	0,960
Электроосвещение	0,127	0,008
Водоснабжение	0,169	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,194	0,000
Теплоснабжение	0,375	0,000
Сети связи	0,051	0,001
Газоснабжение	0,065	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,059	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,500	0,001
Озеленение	0,254	0,000
Ограждение	0,212	0,000
МАФы	0,002	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2

Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	48,702	386,143
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44,148	350,033
1.1	в т.ч. материалы	22,539	178,707

Окончание таблицы 9104-0302-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,877	78,312
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,971	15,627

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,473	0,000
Фундаменты	5,242	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,701	0,000
Стены, перегородки	4,472	0,000
Покрытия и перекрытия	8,704	0,000
Крыши, кровли	2,641	0,000
Входная группа	2,640	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,450	0,000
Наружная отделка фасадов	1,935	0,000
Проемы	6,442	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,469	0,000
Потолки	1,171	0,000
Полы	4,345	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,552	43,336
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,886	12,427
Водоснабжение	1,360	0,211
Канализация	0,630	0,000
Теплоснабжение	6,118	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,298	1,601
Слаботочные сети	0,306	1,253
Система антитеррористической безопасности	4,077	15,075
Система управления технологическими процессами	0,745	0,876
Вертикальный транспорт	0,826	3,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,614	7,100
Электроосвещение	0,400	0,000
Водоснабжение	0,646	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,936	0,000
Теплоснабжение	1,038	0,000
Сети связи	0,143	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,162	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,609	0,000
Озеленение	0,012	0,000
Ограждение	1,893	0,000
МАФы	0,062	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов
в год**

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	18,141	327,372
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17,090	308,406
1.1	в т.ч. материалы	8,433	152,179
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3,187	57,509
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,380	0,000
Фундаменты	9,254	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,638	0,000
Стены, перегородки	13,866	0,000
Покрытия и перекрытия	3,738	0,000
Крыши, кровли	2,511	0,000
Лестницы	1,056	0,000
Входная группа	1,329	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,581	0,000
Наружная отделка фасадов	2,938	0,000
Проемы	5,307	0,031
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,377	0,000
Потолки	1,196	0,000
Полы	5,116	0,000
Прочие элементы отделки	0,681	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,915	44,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,861	7,656
Водоснабжение	2,517	16,234
Канализация	1,089	0,753
Теплоснабжение	2,236	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,001	5,074
Слаботочные сети	0,209	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,247	11,600
Система управления технологическими процессами	0,403	2,714
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,763	6,116
Электроосвещение	1,173	1,466
Водоснабжение	2,500	3,759

Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,714	0,226
Теплоснабжение	1,118	0,036
Сети связи	3,412	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,715	0,000
Озеленение	5,673	0,000
Ограждение	1,231	0,000
МАФы	6,257	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	26,253	467,240
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23,986	426,900
1.1	в т.ч. материалы	12,260	218,197
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4,358	77,564
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,262	0,000
Фундаменты	4,710	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,698	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,033	0,000
Стены, перегородки	8,873	0,000
Покрытия и перекрытия	5,233	0,000
Крыши, кровли	4,955	0,000
Лестницы	0,507	0,000
Входная группа	1,157	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,574	0,000
Наружная отделка фасадов	3,362	0,000
Проемы	3,236	0,017
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,452	0,000
Потолки	1,294	0,000

Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	5,259	0,000
Прочие элементы отделки	0,194	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,532	66,963
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,459	2,375
Водоснабжение	2,915	15,603
Канализация	0,820	0,106
Теплоснабжение	1,911	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,852	5,257
Слаботочные сети	0,853	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,566	5,321
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,669	1,418
Электроосвещение	0,740	0,340
Водоснабжение	0,718	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,616	0,026
Теплоснабжение	1,527	0,008
Сети связи	0,508	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,202	0,000
Озеленение	2,913	0,000
Ограждение	1,224	0,000
МАФы	5,173	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
 - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Закрытые спортивные залы**Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	18 761,761	340,369
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 808,248	323,070
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 208,552	148,916
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 427,081	62,173
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	255,410	4,634

Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,466	0,000
Фундаменты	3,516	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,968	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,938	0,000
Стены, перегородки	5,629	0,000
Покрытия и перекрытия	2,539	0,000
Крыши, кровли	14,965	0,000
Лестницы	1,260	0,000
Входная группа	2,739	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,222	0,000
Наружная отделка фасадов	4,380	0,000
Проемы	0,474	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,134	0,000
Потолки	1,960	0,000
Полы	4,899	0,000
Прочие элементы отделки	1,664	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,542	26,786
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,191	7,152
Водоснабжение	1,447	3,129
Канализация	0,494	0,000
Теплоснабжение	3,013	0,000
Вентиляция и кондиционирование	5,822	41,779
Слаботочные сети	0,067	0,000
Система пожарной безопасности	0,363	0,000

Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,477	0,000
Электроосвещение	1,669	21,155
Водоснабжение	0,813	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,122	0,000
Теплоснабжение	1,016	0,000
Сети связи	0,105	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,773	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,047	0,000
Озеленение	0,243	0,000
МАФы	0,041	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)
площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25
посещений в смену

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	22 313,742	375,382
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 065,182	354,377
1.1	в т.ч. материалы	13 544,516	227,858
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 318,353	39,001
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	149,412	2,514

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,802	0,000
Фундаменты	3,986	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,848	0,000
Стены, перегородки	9,925	0,000
Покрытия и перекрытия	1,676	0,000
Крыши, кровли	33,702	0,000
Лестницы	0,324	0,000
Входная группа	1,250	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,563	0,000
Проемы	9,288	0,000

Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,852	0,000
Потолки	0,496	0,000
Полы	9,029	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,779	11,967
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,059	1,980
Водоснабжение	1,745	8,588
Канализация	0,309	0,000
Теплоснабжение	6,380	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,718	0,000
Слаботочные сети	0,162	0,000
Система пожарной безопасности	0,754	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,104	0,000
Электроосвещение	0,618	1,980
Водоснабжение	2,186	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,730	0,000
Теплоснабжение	0,758	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,778	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,379	0,000
Озеленение	0,090	0,000
Ограждение	1,512	0,000
МАФы	0,199	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	11 265,542	453,855
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 316,276	415,612
1.1	в т.ч. материалы	6 388,073	257,357
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 341,863	54,060
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943

Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,089	0,000
Фундаменты	3,390	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,394	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,340	0,000
Стены, перегородки	12,972	0,000
Покрытия и перекрытия	3,720	0,000
Крыши, кровли	8,780	0,000
Лестницы	0,468	0,000
Входная группа	0,507	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,055	0,000
Наружная отделка фасадов	1,007	0,000
Проемы	1,967	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,583	0,000
Потолки	0,736	0,000
Полы	8,097	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,806	77,154
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,901	4,019
Водоснабжение	1,987	6,554
Канализация	0,529	0,317
Теплоснабжение	1,492	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,723	4,718
Слаботочные сети	0,725	5,860
Система пожарной безопасности	0,377	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,333	0,000
Электроосвещение	1,438	0,874
Водоснабжение	0,384	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,316	0,000
Теплоснабжение	3,702	0,000
Сети связи	0,676	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,133	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,456	0,000
Озеленение	0,943	0,000
МАФы	0,972	0,052
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)**Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 201,343	232,388
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 014,283	222,041
1.1	в т.ч. материалы	2 268,917	125,500
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	629,971	34,845
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	131,243	7,259

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,107	0,000
Фундаменты	1,994	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,562	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,217	0,000
Стены, перегородки	15,153	0,000
Крыши, кровли	18,540	0,000
Лестницы	1,261	0,000
Входная группа	0,560	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,147	0,000
Проемы	3,718	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,428	0,000
Потолки	0,818	0,000
Полы	6,127	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,524	70,161
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,048	0,000
Водоснабжение	1,401	0,000
Канализация	0,813	0,000
Теплоснабжение	4,869	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,252	14,377
Система пожарной безопасности	1,131	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,498	2,177
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,274	0,618
Электроосвещение	0,637	0,000
Водоснабжение	0,358	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,338	0,000
Теплоснабжение	0,836	8,754
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,119	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,592	0,000
Озеленение	0,561	0,000
МАФы	0,121	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 790,299	463,858
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 486,192	426,641
1.1	в т.ч. материалы	1 826,098	223,478
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	628,867	76,961
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,862	0,000
Фундаменты	2,930	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,335	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,670	0,000
Стены, перегородки	11,811	0,000
Покрытия и перекрытия	2,746	0,000
Крыши, кровли	10,902	0,000
Лестницы	0,386	0,000
Входная группа	0,994	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,412	0,000
Наружная отделка фасадов	0,256	0,000
Проемы	7,486	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,133	0,000
Потолки	0,684	0,000
Полы	5,485	0,000
Прочие элементы отделки	0,239	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,381	37,359
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,856	17,049
Водоснабжение	0,981	3,001
Канализация	0,250	0,000
Теплоснабжение	1,818	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,692	4,653
Система пожарной безопасности	0,702	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,255	37,939
Электроосвещение	0,688	0,000
Водоснабжение	0,986	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,583	0,000
Теплоснабжение	3,053	0,000
Сети связи	0,187	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,037	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,167	0,000
Озеленение	0,858	0,000
МАФы	0,176	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 289,205	379,304
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 047,190	361,948
1.1	в т.ч. материалы	2 902,875	208,173
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	778,959	55,861
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,556	0,000
Фундаменты	5,880	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,055	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,255	0,000
Стены, перегородки	7,709	0,000
Покрытия и перекрытия	3,222	0,000
Крыши, кровли	10,769	0,000
Лестницы	1,967	0,000
Входная группа	2,039	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,079	0,000
Наружная отделка фасадов	0,284	0,000
Проемы	6,343	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,879	0,000
Потолки	9,700	0,000
Полы	6,331	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,753	72,376
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,574	0,891
Водоснабжение	1,006	3,818
Канализация	0,317	0,224
Теплоснабжение	2,685	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,187	10,721
Слаботочные сети	0,066	0,000
Система пожарной безопасности	1,027	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,285	0,341
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,332	0,000
Электроосвещение	0,369	0,000
Водоснабжение	0,360	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,690	0,000
Теплоснабжение	2,551	0,000
Сети связи	0,935	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,597	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,121	0,000
Озеленение	0,598	0,000
Ограждение	1,331	0,000
МАФы	0,146	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 369,719	383,380
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 005,685	357,389

Окончание таблицы 9105-0202-02.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 718,769	194,111
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	874,557	62,440
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,404	0,000
Фундаменты	2,044	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,736	0,000
Стены, перегородки	9,700	0,000
Покрытия и перекрытия	4,384	0,000
Крыши, кровли	6,884	0,000
Лестницы	0,194	0,000
Входная группа	0,768	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,187	0,000
Наружная отделка фасадов	2,786	0,000
Проемы	9,236	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,544	0,000
Потолки	2,177	0,000
Полы	5,888	0,000
Прочие элементы отделки	0,710	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,182	41,192
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,892	4,500
Водоснабжение	2,442	0,000
Канализация	2,429	0,224
Теплоснабжение	3,172	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,272	41,167
Слаботочные сети	0,061	0,000
Система пожарной безопасности	0,445	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,354	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,247	10,792
Электроосвещение	0,062	0,000
Водоснабжение	1,300	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,554	0,000
Теплоснабжение	0,736	0,000
Сети связи	0,223	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,645	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,854	0,000
Озеленение	0,601	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,531	0,000
МАФы	0,354	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 561,450	438,527
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 462,251	428,990
1.1	в т.ч. материалы	3 013,056	289,668
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	514,884	49,500
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,802	0,000
Фундаменты	5,654	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,510	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	52,474	0,000
Стены, перегородки	3,418	0,000
Покрытия и перекрытия	1,422	0,000
Крыши, кровли	1,444	0,000
Лестницы	0,567	0,000
Входная группа	0,344	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,470	0,000
Наружная отделка фасадов	3,844	0,000
Проемы	3,769	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,259	0,000
Потолки	0,515	0,000
Полы	5,560	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,377	55,930
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,398	8,601
Водоснабжение	0,802	11,531
Канализация	0,188	0,447

Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,547	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,890	10,217
Слаботочные сети	0,071	0,351
Система пожарной безопасности	0,132	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,459	12,923
Электроосвещение	0,248	0,000
Водоснабжение	0,601	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,683	0,000
Теплоснабжение	0,718	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,194	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,606	0,000
Озеленение	0,070	0,000
Ограждение	0,931	0,000
МАФы	0,036	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 290,308	700,521
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 215,973	558,262
1.1	в т.ч. материалы	2 516,051	333,165
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	545,390	72,218
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,349	0,000
Фундаменты	2,735	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,285	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,501	0,000
Стены, перегородки	4,991	0,000
Покрытия и перекрытия	4,439	0,000
Крыши, кровли	20,652	0,000
Лестницы	0,269	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,419	0,000
Проемы	1,020	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,069	0,000
Потолки	0,452	0,000
Полы	2,457	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,506	36,692
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,363	0,000
Водоснабжение	0,672	0,154
Канализация	0,242	0,029
Теплоснабжение	0,752	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,065	48,874
Слаботочные сети	0,010	0,000
Система пожарной безопасности	0,399	0,000
Система управления технологическими процессами	3,650	13,780
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,899	0,459
Электроосвещение	1,312	0,011
Водоснабжение	1,036	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,570	0,000
Теплоснабжение	0,281	0,000
Сети связи	0,935	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,398	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,100	0,000
Озеленение	1,181	0,000
Ограждение	1,819	0,000
МАФы	0,172	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 805,359	371,740
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 069,046	305,913
1.1	в т.ч. материалы	4 629,747	175,523
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 211,612	45,935
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292

Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,403	0,000
Фундаменты	3,102	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,934	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,886	0,000
Стены, перегородки	5,642	0,000
Покрытия и перекрытия	1,969	0,000
Крыши, кровли	4,746	0,000
Лестницы	0,723	0,000
Входная группа	1,202	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,210	0,000
Проемы	5,792	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,465	0,000
Потолки	4,262	0,000
Полы	3,063	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,120	50,575
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,594	1,563
Водоснабжение	7,524	6,620
Канализация	0,411	0,070
Теплоснабжение	3,509	2,370
Вентиляция и кондиционирование	6,943	22,315
Слаботочные сети	0,136	0,201
Система пожарной безопасности	0,563	0,851
Система управления технологическими процессами	3,802	15,306
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,386	0,000
Электроосвещение	0,195	0,000
Водоснабжение	0,849	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,413	0,000
Теплоснабжение	0,814	0,128
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,450	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,348	0,000
Озеленение	0,114	0,000
Ограждение	1,386	0,000
МАФы	0,044	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 595,980	269,187
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 822,565	249,538
1.1	в т.ч. материалы	5 406,846	137,359
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 571,713	39,929
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	359,047	9,121

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,344	0,000
Фундаменты	8,266	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,766	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,256	0,000
Стены, перегородки	5,381	0,000
Покрытия и перекрытия	17,576	0,000
Крыши, кровли	8,825	0,000
Лестницы	0,774	0,000
Входная группа	0,537	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,237	0,000
Наружная отделка фасадов	4,838	0,000
Проемы	3,064	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,707	0,000
Потолки	1,401	0,000
Полы	6,622	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,717	70,880
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,293	2,274
Водоснабжение	0,726	1,080
Канализация	0,246	0,075
Теплоснабжение	1,457	1,082
Вентиляция и кондиционирование	4,842	20,650
Слаботочные сети	0,092	0,000
Система пожарной безопасности	1,103	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,880	0,000
Система управления технологическими процессами	0,201	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,405	0,000
Электроосвещение	0,427	0,000

Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,341	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,167	0,000
Теплоснабжение	1,458	0,000
Сети связи	0,059	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,749	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,383	0,000
Озеленение	0,256	0,000
МАФы	0,604	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
- Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;

2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	253,626	17,779
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	217,905	15,275
1.1	в т.ч. материалы	104,254	7,308
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,290	3,385
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	19,499	3,251
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,291	0,000
Проезды, тротуары и площадки	51,604	0,000
Озеленение	5,999	0,000
МАФы	15,607	96,749
ИТОГО	100	100

Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	745,257	24,847
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	712,614	23,758
1.1	в т.ч. материалы	454,038	15,137
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	83,047	2,769
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,178	0,000

Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	2,287	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,469	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,318	0,000
Стены, перегородки	3,202	0,000
Покрытия и перекрытия	2,449	0,000
Крыши, кровли	4,229	0,000
Входная группа	4,208	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,698	0,000
Наружная отделка фасадов	2,564	0,000
Проемы	1,665	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,037	0,000
Потолки	0,594	0,000
Полы	1,810	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,640	93,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,172	0,000
Водоснабжение	0,801	3,972
Канализация	0,342	0,000
Теплоснабжение	1,026	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,748	0,000
Система пожарной безопасности	0,399	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,419	2,130
Электроосвещение	2,766	0,000
Водоснабжение	1,009	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,221	0,000
Теплоснабжение	1,907	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	39,253	0,000
Озеленение	2,534	0,000
Ограждение	1,257	0,000
МАФы	5,798	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	552,094	21,135
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	552,012	21,132
1.1	в т.ч. материалы	349,665	13,386
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	61,442	2,352
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,028	0,000
Фундаменты	1,532	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,282	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,130	0,000
Стены, перегородки	1,609	0,000
Покрытия и перекрытия	0,309	0,000
Крыши, кровли	0,738	0,000
Входная группа	0,086	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,782	0,000
Наружная отделка фасадов	0,291	0,000
Проемы	0,312	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,568	0,000
Потолки	0,194	0,000
Полы	0,616	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,269	0,000
Система пожарной безопасности	0,156	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,570	0,000
Электроосвещение	4,345	100,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	3,056	0,000
Проезды, тротуары и площадки	49,427	0,000
Озеленение	5,992	0,000
Ограждение	15,505	0,000
МАФы	0,203	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Стоянки автомобилей**Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 156,656	336,939
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 654,303	323,016
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>6 037,243</i>	<i>167,331</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>2 100,692</i>	<i>58,224</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1,319</i>	<i>0,037</i>

Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,713	0,000
Фундаменты	15,079	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,622	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,696	0,000
Стены, перегородки	0,401	0,000
Покрытия и перекрытия	11,678	0,000
Крыши, кровли	7,479	0,000
Лестницы	0,231	0,000
Входная группа	1,878	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,678	0,000
Проемы	0,432	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,591	0,000
Потолки	0,844	0,000
Полы	5,835	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,046	11,925
Водоснабжение	3,781	28,360
Канализация	0,034	0,629
Теплоснабжение	1,362	19,324
Вентиляция и кондиционирование	5,879	39,762
Система пожарной безопасности	0,194	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,122	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	15,083	0,000
Озеленение	1,694	0,000
МАФы	1,603	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м²
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 233,541	282,066
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 638,700	263,895
1.1	в т.ч. материалы	4 627,764	141,369
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 524,260	46,563
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,117	0,000
Фундаменты	9,527	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,366	0,000
Стены, перегородки	2,131	0,000
Покрытия и перекрытия	21,981	0,000
Крыши, кровли	3,591	0,000
Наружная отделка фасадов	5,424	0,000
Проемы	1,062	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,797	0,000
Потолки	0,205	0,000
Полы	7,208	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,766	5,794
Водоснабжение	4,174	41,467
Канализация	1,225	0,000
Теплоснабжение	0,333	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,274	5,519
Слаботочные сети	0,349	1,093
Система пожарной безопасности	6,582	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,344	3,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	12,839	0,000
Озеленение	4,503	0,000
МАФы	1,201	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа**Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м² до 20 000 м²****Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест***Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	4 268,164	111,714
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 146,769	108,537
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 266,889	59,333
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	688,559	18,022
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,951	0,077

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,045	0,000
Фундаменты	2,706	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,512	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,807	0,000
Стены, перегородки	5,606	0,000
Покрытия и перекрытия	30,154	0,000
Крыши, кровли	3,303	0,000
Лестницы	0,780	0,000
Входная группа	0,849	0,000
Наружная отделка фасадов	2,100	0,000
Проемы	2,507	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,330	0,000
Потолки	3,454	0,000
Полы	11,419	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,385	2,431
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,609	7,539
Водоснабжение	2,051	28,087
Канализация	2,723	2,807
Теплоснабжение	0,008	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,038	0,000
Слаботочные сети	0,016	0,000
Система пожарной безопасности	0,246	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,548	0,621
Вертикальный транспорт	2,219	54,117

Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,471	0,000
Электроосвещение	0,207	0,000
Водоснабжение	0,105	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,635	0,000
Озеленение	0,022	0,000
МАФы	0,139	3,326
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Гаражи-стоянки

Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м²

Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	244,976	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	244,976	-
1.1	в т.ч. материалы	120,496	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,346	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,482	0,000
Фундаменты	8,456	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,687	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	23,273	0,000
Покрытия и перекрытия	7,228	0,000
Крыши, кровли	14,048	0,000
Лестницы	0,307	0,000
Входная группа	1,293	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,928	0,000
Наружная отделка фасадов	4,343	0,000
Проемы	16,192	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,080	0,000
Потолки	1,402	0,000
Полы	2,484	0,000

Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,423	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,372	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	333,297	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	333,297	-
1.1	в т.ч. материалы	142,320	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,389	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,562	0,000
Фундаменты	13,432	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	12,153	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,693	0,000
Покрытия и перекрытия	8,539	0,000
Крыши, кровли	12,049	0,000
Входная группа	1,338	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,521	0,000
Наружная отделка фасадов	4,770	0,000
Проемы	9,629	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,166	0,000
Потолки	1,283	0,000
Полы	3,746	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,032	0,000
Водоснабжение	0,964	0,000
Канализация	0,833	0,000
Теплоснабжение	5,290	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	297,600	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	283,693	-
1.1	в т.ч. материалы	142,993	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,687	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,265	0,000
Фундаменты	2,437	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,634	0,000
Стены, перегородки	20,622	0,000
Покрытия и перекрытия	9,875	0,000
Крыши, кровли	13,565	0,000
Лестницы	0,755	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,095	0,000
Наружная отделка фасадов	8,736	0,000
Проемы	13,077	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,436	0,000
Потолки	2,195	0,000
Полы	4,094	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,068	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,145	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	260,834	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	260,834	-
1.1	в т.ч. материалы	125,980	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45,294	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,107	0,000
Фундаменты	12,968	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,580	0,000
Покрытия и перекрытия	10,500	0,000
Крыши, кровли	13,722	0,000
Входная группа	2,268	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,914	0,000
Наружная отделка фасадов	1,540	0,000
Проемы	18,957	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,925	0,000
Потолки	1,661	0,000
Полы	5,256	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,326	0,000
Теплоснабжение	5,934	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,341	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	288,656	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	288,656	-
1.1	в т.ч. материалы	128,926	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,370	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,649	0,000
Фундаменты	15,509	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	14,033	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	13,192	0,000

Окончание таблицы 9107-0301-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	9,344	0,000
Крыши, кровли	11,766	0,000
Входная группа	1,544	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,855	0,000
Наружная отделка фасадов	5,508	0,000
Проемы	11,118	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,810	0,000
Потолки	1,481	0,000
Полы	4,325	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,133	0,000
Канализация	0,398	0,000
Теплоснабжение	3,549	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,786	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м²
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	256,130	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	256,130	-
1.1	в т.ч. материалы	121,693	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	47,298	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,905	0,000
Фундаменты	13,482	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,261	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,074	0,000
Покрытия и перекрытия	10,013	0,000
Крыши, кровли	12,666	0,000
Входная группа	1,537	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,000	0,000
Наружная отделка фасадов	2,449	0,000
Проемы	15,503	0,000

Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,396	0,000
Потолки	1,587	0,000
Полы	5,260	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,284	0,000
Водоснабжение	0,134	0,000
Канализация	0,241	0,000
Теплоснабжение	6,206	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2

Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	257,839	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	256,504	-
1.1	в т.ч. материалы	151,377	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	34,978	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,329	0,000
Фундаменты	4,710	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,333	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,034	0,000
Стены, перегородки	25,394	0,000
Покрытия и перекрытия	9,239	0,000
Крыши, кровли	8,336	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,024	0,000
Наружная отделка фасадов	0,145	0,000
Проемы	15,579	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,106	0,000
Потолки	0,281	0,000
Полы	6,771	0,000

Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,000	0,000
Водоснабжение	2,169	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,595	0,000
Система пожарной безопасности	1,954	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2

Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	302,588	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	284,564	-
1.1	в т.ч. материалы	152,030	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	47,882	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,562	0,000
Фундаменты	11,374	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,567	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,251	0,000
Покрытия и перекрытия	7,354	0,000
Крыши, кровли	10,389	0,000
Входная группа	1,024	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,563	0,000
Наружная отделка фасадов	9,847	0,000
Проемы	9,659	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,622	0,000
Потолки	1,010	0,000
Полы	6,357	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,068	0,000

Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,129	0,000
Канализация	3,129	0,000
Теплоснабжение	11,188	98,070
Вентиляция и кондиционирование	0,967	0,000
Система пожарной безопасности	0,939	1,930
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	279,439	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	276,631	-
1.1	в т.ч. материалы	187,673	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	35,123	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,264	0,000
Фундаменты	6,749	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,377	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	28,597	0,000
Стены, перегородки	19,258	0,000
Крыши, кровли	12,305	0,000
Входная группа	10,979	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,215	0,000
Проемы	4,989	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	0,018	0,000
Полы	5,541	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,838	60,595
Водоснабжение	1,293	0,000
Теплоснабжение	3,002	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,609	0,000
Система пожарной безопасности	1,965	39,405
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м²
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто

Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	107,943	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	107,943	-
1.1	в т.ч. материалы	72,593	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,450	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,138	0,000
Фундаменты	10,038	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	71,037	0,000
Покрытия и перекрытия	1,685	0,000
Крыши, кровли	9,209	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	7,893	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м²
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто

Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	93,634	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	93,634	-
1.1	в т.ч. материалы	64,634	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,665	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,109	0,000

Окончание таблицы 9107-0502-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	7,897	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	65,881	0,000
Покрытия и перекрытия	1,809	0,000
Крыши, кровли	10,539	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	13,766	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)

Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)

площадью до 100 м²

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	133,889	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	131,724	-
1.1	в т.ч. материалы	95,373	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,470	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,288	0,000
Фундаменты	12,678	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	14,187	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	68,704	0,000
Входная группа	0,353	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,832	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,958	100,000
ИТОГО	100	100

**Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)
площадью свыше 100 м²
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц**

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	115,128	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	114,611	-
1.1	в т.ч. материалы	73,002	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,625	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,607	0,000
Фундаменты	11,402	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	33,133	0,000
Крыши, кровли	17,405	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	25,543	0,000
Прочие элементы отделки	11,041	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,869	100,000
ИТОГО	100	100

**Подраздел 7 Эстакады
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м²
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада**

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	56,673	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56,673	-
1.1	в т.ч. материалы	34,427	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6,570	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,723	0,000
Фундаменты	99,277	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м²
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	99,111	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	99,111	-
1.1	в т.ч. материалы	64,083	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,078	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,084	0,000
Фундаменты	20,438	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Покрытия и перекрытия	69,571	0,000
Входная группа	8,908	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры

Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения

Группа 1 Открытые амфитеатры

Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном

Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 263,414	978,146
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 491,139	800,965
1.1	в т.ч. материалы	1 973,235	452,715
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	563,581	129,301
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	412,395	94,615

Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,025	0,000
Фундаменты	7,368	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,229	0,000
Стены, перегородки	3,306	0,000
Покрытия и перекрытия	2,844	0,000
Крыши, кровли	5,369	0,000
Лестницы	0,155	0,000
Входная группа	0,465	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,622	0,000
Наружная отделка фасадов	2,578	0,000
Проемы	0,933	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,886	0,000
Потолки	2,137	0,000
Полы	9,706	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,739	51,249
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,876	32,275
Водоснабжение	0,620	0,345
Канализация	1,258	0,743
Теплоснабжение	1,314	0,597
Вентиляция и кондиционирование	1,050	0,537
Слаботочные сети	0,607	2,171
Система пожарной безопасности	0,800	2,774
Система антитеррористической безопасности	1,004	2,570
Система управления технологическими процессами	1,768	3,775
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,543	0,000
Электроосвещение	2,200	0,713

Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,066	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,000	2,213
Теплоснабжение	0,195	0,025
Сети связи	0,060	0,013
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,174	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,471	0,000
Озеленение	2,523	0,000
МАФы	0,110	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	536,657	128,618
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	536,193	128,506
1.1	в т.ч. материалы	292,674	70,144
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	99,180	23,770
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,653	0,000
Фундаменты	2,972	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,054	0,000
Стены, перегородки	6,934	0,000
Покрытия и перекрытия	3,215	0,000
Крыши, кровли	3,830	0,000
Входная группа	0,109	0,000
Прочие конструктивные элементы	16,822	0,000
Наружная отделка фасадов	2,663	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	13,775	0,000
Полы	38,480	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,355	43,826
Канализация	0,655	56,174
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,730	0,000

Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	2,753	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Здания театров

Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	13 478,895	652,322
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 425,908	504,570
1.1	в т.ч. материалы	5 620,410	272,004
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 104,323	101,840
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,927	0,000
Фундаменты	2,246	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,860	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,129	0,000
Стены, перегородки	3,770	0,000
Покрытия и перекрытия	4,522	0,000
Крыши, кровли	11,439	0,000
Лестницы	0,983	0,000
Входная группа	1,648	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,544	0,000
Наружная отделка фасадов	10,176	0,000
Проемы	4,517	0,061
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,955	0,000
Потолки	3,191	0,000
Полы	4,433	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,152	83,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,053	3,091
Водоснабжение	0,909	0,644
Канализация	0,515	0,322
Теплоснабжение	1,425	0,037

Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	5,160	8,677
Слаботочные сети	0,376	0,283
Система пожарной безопасности	0,362	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,309	1,439
Система управления технологическими процессами	0,116	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,223	0,000
Электроосвещение	0,155	0,077
Водоснабжение	0,116	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,474	0,695
Теплоснабжение	0,305	0,000
Сети связи	0,063	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,358	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,434	0,000
Озеленение	0,138	0,000
МАФы	0,017	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Зрительные залы
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 492,385	544,568
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 899,053	431,519
1.1	в т.ч. материалы	6 072,089	264,694
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 383,172	60,295
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,518	0,000
Фундаменты	4,987	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,711	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	3,270	0,000
Покрытия и перекрытия	2,596	0,000
Крыши, кровли	24,754	0,000
Лестницы	0,731	0,000
Входная группа	0,271	0,000

Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,593	0,000
Наружная отделка фасадов	6,384	0,000
Проемы	4,999	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,880	0,000
Потолки	1,940	0,000
Полы	2,787	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	20,990	90,193
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,472	1,529
Водоснабжение	0,863	0,619
Канализация	0,473	0,205
Теплоснабжение	1,421	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,933	2,367
Слаботочные сети	0,413	0,164
Система пожарной безопасности	0,256	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,321	0,981
Система управления технологическими процессами	0,075	0,000
Вертикальный транспорт	1,039	3,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,207	0,000
Электроосвещение	0,137	0,032
Водоснабжение	0,131	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,565	0,000
Теплоснабжение	3,209	0,088
Сети связи	0,040	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,147	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,663	0,000
Озеленение	0,192	0,000
МАФы	0,033	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Клубы

Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 309,240	407,705
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 085,986	368,288
1.1	в т.ч. материалы	981,208	173,236
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	400,377	70,688
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,637	0,000
Фундаменты	7,474	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,549	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,817	0,000
Покрытия и перекрытия	3,505	0,000
Крыши, кровли	11,661	0,000
Лестницы	0,648	0,000
Входная группа	0,352	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,102	0,000
Наружная отделка фасадов	0,286	0,000
Проемы	3,771	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,622	0,000
Потолки	1,458	0,000
Полы	4,510	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,316	75,969
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,224	18,495
Водоснабжение	1,269	2,760
Канализация	0,342	0,000
Теплоснабжение	3,792	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,483	0,312
Слаботочные сети	0,124	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,531	0,000
Система управления технологическими процессами	0,201	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,966	1,396
Электроосвещение	0,919	0,000
Водоснабжение	1,459	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,410	0,000
Теплоснабжение	2,037	0,000
Сети связи	1,931	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,507	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,614	0,000
Озеленение	1,636	0,000
МАФы	1,848	0,569
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	10 448,086	485,044
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 422,031	437,410
1.1	в т.ч. материалы	4 686,481	217,566
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 794,497	83,308
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	817,005	37,929

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,619	0,000
Фундаменты	14,679	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,331	0,000
Стены, перегородки	6,188	0,000
Покрытия и перекрытия	12,856	0,000
Крыши, кровли	5,779	0,000
Лестницы	0,583	0,000
Входная группа	1,375	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,330	0,000
Наружная отделка фасадов	4,607	0,000
Проемы	5,209	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,996	0,000
Потолки	2,250	0,000
Полы	5,368	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,189	83,608
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,246	5,317
Водоснабжение	0,341	0,000
Канализация	0,204	0,000
Теплоснабжение	1,911	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,535	4,352
Слаботочные сети	1,664	0,789
Система пожарной безопасности	1,236	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,331	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,094	0,000
Водоснабжение	0,792	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,050	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,236	5,804
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,896	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,942	0,000
Озеленение	0,498	0,000
Ограждение	1,492	0,000
МАФы	0,172	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	8 088,539	371,596
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 341,575	337,280
1.1	в т.ч. материалы	3 555,319	163,335
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 412,799	64,906
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	465,449	21,383

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,173	0,000
Фундаменты	4,893	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,962	0,000
Стены, перегородки	6,715	0,000
Покрытия и перекрытия	11,700	0,000
Крыши, кровли	2,821	0,000
Лестницы	0,159	0,000
Входная группа	1,952	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,576	0,000
Наружная отделка фасадов	4,973	0,000
Проемы	2,673	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,711	0,000
Потолки	1,500	0,000
Полы	3,944	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,942	75,445
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,546	5,702
Водоснабжение	0,448	0,523
Канализация	0,384	0,000
Теплоснабжение	1,555	0,054
Вентиляция и кондиционирование	3,247	6,308
Слаботочные сети	0,135	0,263
Система пожарной безопасности	0,180	0,000
Система антитеррористической безопасности	8,473	0,000
Вертикальный транспорт	0,404	3,293
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,481	8,411
Электроосвещение	0,192	0,000
Водоснабжение	0,679	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,871	0,000
Теплоснабжение	1,187	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,327	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,822	0,000
Озеленение	0,956	0,000
Ограждение	3,905	0,000
МАФы	0,515	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 585,955	434,790
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 883,892	368,228
1.1	в т.ч. материалы	1 963,996	186,205
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	752,802	71,372
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	290,885	27,579

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,155	0,000
Фундаменты	2,445	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,995	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,414	0,000
Стены, перегородки	3,594	0,000
Покрытия и перекрытия	6,056	0,000
Крыши, кровли	2,616	0,000
Лестницы	1,321	0,000
Входная группа	0,734	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,399	0,000
Наружная отделка фасадов	10,961	0,000
Проемы	5,436	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,095	0,000
Потолки	1,916	0,000
Полы	8,812	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,748	41,447
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,717	1,278
Водоснабжение	0,247	0,037
Канализация	0,167	0,174
Теплоснабжение	1,880	0,323
Вентиляция и кондиционирование	11,744	40,313
Слаботочные сети	1,403	1,954
Система пожарной безопасности	0,255	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,332	9,325
Вертикальный транспорт	0,945	4,449
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,904	0,032
Электроосвещение	0,119	0,000
Водоснабжение	0,327	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,350	0,241
Теплоснабжение	0,480	0,007
Сети связи	0,270	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,355	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,055	0,000
Озеленение	0,096	0,000
Ограждение	0,619	0,000
МАФы	0,040	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Дома культуры
Группа 1 Дома культуры
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	398,854	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	380,630	-
1.1	в т.ч. материалы	196,361	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,345	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,228	0,000
Фундаменты	4,414	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	9,678	0,000
Покрытия и перекрытия	1,913	0,000
Крыши, кровли	12,217	0,000
Лестницы	0,214	0,000
Входная группа	0,558	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,695	0,000
Наружная отделка фасадов	4,354	0,000
Проемы	4,733	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,098	0,000
Потолки	3,899	0,000
Полы	3,218	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,309	81,075
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,497	0,000
Водоснабжение	0,813	4,116
Канализация	0,252	0,000
Теплоснабжение	1,315	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,965	14,810
Слаботочные сети	0,041	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,238	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,790	0,000
Электроосвещение	1,267	0,000
Водоснабжение	4,029	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,598	0,000
Теплоснабжение	3,788	0,000

Окончание таблицы 9108-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,909	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,098	0,000
Озеленение	1,978	0,000
Ограждение	11,027	0,000
МАФы	0,867	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	507,103	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	462,408	-
1.1	в т.ч. материалы	234,708	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	79,190	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,671	0,000
Фундаменты	2,846	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,382	0,000
Стены, перегородки	7,993	0,000
Покрытия и перекрытия	3,113	0,000
Крыши, кровли	26,533	0,000
Лестницы	0,592	0,000
Входная группа	1,817	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,291	0,000
Наружная отделка фасадов	3,767	0,000
Проемы	2,858	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,698	0,000
Потолки	2,165	0,000
Полы	3,407	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,592	43,182

Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,150	8,047
Водоснабжение	0,362	0,145
Канализация	0,298	0,000
Теплоснабжение	1,423	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,746	9,798
Слаботочные сети	0,170	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,521	0,000
Вертикальный транспорт	4,680	37,768
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,637	0,588
Электроосвещение	0,990	0,000
Водоснабжение	1,094	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,704	0,000
Теплоснабжение	2,383	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,337	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,830	0,000
Озеленение	0,680	0,000
Ограждение	0,978	0,000
МАФы	0,290	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	415,971	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	337,624	-
1.1	в т.ч. материалы	172,463	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,626	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,431	0,000
Фундаменты	3,044	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,575	0,000

Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,054	0,000
Стены, перегородки	9,670	0,000
Покрытия и перекрытия	4,030	0,000
Крыши, кровли	12,846	0,000
Лестницы	1,900	0,000
Входная группа	2,514	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,251	0,000
Наружная отделка фасадов	3,944	0,000
Проемы	3,761	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,203	0,000
Потолки	1,251	0,000
Полы	4,750	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,703	42,260
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,375	3,598
Водоснабжение	0,235	0,000
Канализация	0,451	0,000
Теплоснабжение	1,542	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,110	5,357
Слаботочные сети	0,189	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,566	0,000
Вертикальный транспорт	-1,586	20,472
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,171	28,109
Электроосвещение	0,760	0,000
Водоснабжение	0,963	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,264	0,000
Теплоснабжение	2,315	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,168	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,125	0,000
Озеленение	0,773	0,000
Ограждение	5,092	0,000
МАФы	0,561	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	472,158	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	437,864	-
1.1	в т.ч. материалы	231,611	-

Окончание таблицы 9108-0301-04.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	80,500	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,364	0,000
Фундаменты	4,857	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,105	0,000
Стены, перегородки	8,566	0,000
Покрытия и перекрытия	2,603	0,000
Крыши, кровли	13,188	0,000
Лестницы	0,364	0,000
Входная группа	1,399	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,165	0,000
Наружная отделка фасадов	5,399	0,000
Проемы	3,504	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,475	0,000
Потолки	4,886	0,000
Полы	3,716	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,098	75,397
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,806	2,777
Водоснабжение	1,044	1,911
Канализация	0,504	0,000
Теплоснабжение	2,860	6,837
Вентиляция и кондиционирование	3,850	10,864
Слаботочные сети	0,078	0,341
Система пожарной безопасности	0,264	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,509	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,385	0,000
Электроосвещение	0,454	0,000
Водоснабжение	3,037	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,044	0,000
Теплоснабжение	1,596	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,098	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,664	0,000
Озеленение	1,677	0,000
Ограждение	8,873	0,000

Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
МАФы	0,568	0,000
ИТОГО	100	100

Отдел 2. Объекты инфраструктуры

Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
 - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
 - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
 - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
 - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
- Подраздел 2 Котельные стационарные;
 - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
- Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
 - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	49 135,789	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 569,793	-
1.1	в т.ч. материалы	12 179,853	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 713,128	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,324	0,000
Фундаменты	8,217	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,692	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	7,916	0,000
Покрытия и перекрытия	1,954	0,000
Крыши, кровли	1,339	0,000
Проемы	1,094	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,989	0,000
Потолки	0,254	0,000
Полы	1,398	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,222	28,400
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	44,497	71,600
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,103	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	95 567,817	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	50 763,887	-
1.1	в т.ч. материалы	20 700,422	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 063,881	-

Окончание таблицы 9201-0101-02.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,175	0,000
Фундаменты	1,919	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,166	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,798	0,000
Стены, перегородки	7,012	0,000
Покрытия и перекрытия	1,165	0,000
Крыши, кровли	3,183	0,000
Входная группа	0,492	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,381	0,000
Проемы	1,983	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,659	0,000
Потолки	0,132	0,000
Полы	1,379	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,264	44,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	31,287	55,182
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,005	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	119 005,941	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 919,765	-
1.1	в т.ч. материалы	19 698,493	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 942,828	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,309	0,000
Фундаменты	6,852	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,372	0,000
Покрытия и перекрытия	1,329	0,000
Крыши, кровли	3,476	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,152	0,000
Наружная отделка фасадов	1,386	0,000
Проемы	2,796	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,893	0,000
Потолки	0,341	0,000
Полы	1,847	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	45,360	67,680
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	23,730	32,320
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,157	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	807 066,052	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58 038,062	-
1.1	в т.ч. материалы	30 564,923	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 408,530	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,043	0,000
Фундаменты	0,732	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,486	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	0,747	0,000

Окончание таблицы 9201-0101-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	0,444	0,000
Крыши, кровли	0,795	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,271	0,000
Наружная отделка фасадов	0,099	0,000
Проемы	0,526	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,092	0,000
Потолки	0,028	0,000
Полы	0,026	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,329	99,066
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,510	0,934
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,871	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 591,646	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 350,955	-
1.1	в т.ч. материалы	3 294,642	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	295,670	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,182	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	51,834	95,064
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	45,984	4,936
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-02 - ТП - 160

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 301,113	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 524,431	-
1.1	в т.ч. материалы	3 244,779	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	301,682	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,057	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,317	95,618
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	42,626	4,382
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-03 - ТП - 250

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 038,549	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 898,553	-
1.1	в т.ч. материалы	3 637,336	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	330,087	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	3,137	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	57,275	95,928
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9201-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	39,588	4,072
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 388,816	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 343,984	-
1.1	в т.ч. материалы	4 855,148	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 377,098	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,121	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,037	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	50,841	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 626,585	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 435,286	-
1.1	в т.ч. материалы	5 088,255	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 436,168	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	3,448	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	53,569	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	42,984	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	20 538,531	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 180,532	-
1.1	в т.ч. материалы	5 113,393	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 445,096	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,901	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,210	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	35,889	0,000
ИТОГО	100	100

**Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250**

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 621,763	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 353,911	-
1.1	в т.ч. материалы	3 649,965	-

Окончание таблицы 9201-0103-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	485,419	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,146	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	81,517	98,854
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,337	1,146
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 826,308	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 623,299	-
1.1	в т.ч. материалы	5 130,048	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 615,107	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,488	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	70,312	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	27,200	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	36 066,714	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 725,870	-
1.1	в т.ч. материалы	4 919,003	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 508,731	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,645	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,632	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	19,723	0,000
ИТОГО	100	100

**Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	156 267,763	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 747,411	-
1.1	в т.ч. материалы	6 265,281	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 332,210	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,049	0,000
Фундаменты	1,516	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9201-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,926	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,509	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	176 311,140	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 760,404	-
1.1	в т.ч. материалы	8 618,968	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 914,648	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,150	0,000
Фундаменты	2,208	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,038	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	0,228	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	92,274	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,102	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	209 125,283	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	29 652,430	-
1.1	в т.ч. материалы	12 906,074	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 613,049	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,140	0,000
Фундаменты	5,802	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,559	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,498	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Котельные стационарные

Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе

Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 979,035	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 974,111	-
1.1	в т.ч. материалы	19 236,457	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 972,555	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	8,790	0,000
Фундаменты	10,939	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,762	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,772	0,000
Стены, перегородки	10,464	0,000
Покрытия и перекрытия	3,170	0,000
Крыши, кровли	5,795	0,000
Входная группа	0,100	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,021	0,000
Наружная отделка фасадов	1,163	0,000
Проемы	2,401	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,391	0,000

Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	0,186	0,000
Полы	5,679	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,615	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,711	0,000
Водоснабжение	0,959	0,000
Канализация	0,625	0,000
Теплоснабжение	0,933	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,524	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 657,511	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 790,079	-
1.1	в т.ч. материалы	21 623,464	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 741,492	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,657	0,000
Фундаменты	10,631	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,384	0,000
Стены, перегородки	10,974	0,000
Покрытия и перекрытия	2,421	0,000
Крыши, кровли	4,420	0,000
Входная группа	0,227	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,935	0,000
Наружная отделка фасадов	1,528	0,000
Проемы	1,776	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,031	0,000
Потолки	0,303	0,000
Полы	6,009	0,000

Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	31,328	99,655
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,269	0,345
Водоснабжение	0,577	0,000
Канализация	1,470	0,000
Теплоснабжение	0,898	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,161	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	66 986,395	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53 679,689	-
1.1	в т.ч. материалы	26 572,793	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 736,473	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,324	0,000
Фундаменты	7,130	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,734	0,000
Стены, перегородки	10,169	0,000
Покрытия и перекрытия	1,490	0,000
Крыши, кровли	4,702	0,000
Входная группа	0,265	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,870	0,000
Наружная отделка фасадов	1,158	0,000
Проемы	2,290	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,151	0,000
Потолки	0,329	0,000
Полы	4,161	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9201-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	44,324	99,433
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,220	0,131
Водоснабжение	1,219	0,436
Канализация	0,346	0,000
Теплоснабжение	0,534	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,585	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе
теплопроизводительностью 0,348 МВт

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 259,324	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 675,162	-
1.1	в т.ч. материалы	21 018,231	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 119,995	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,540	0,000
Фундаменты	11,814	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,533	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,747	0,000
Покрытия и перекрытия	4,128	0,000
Крыши, кровли	3,913	0,000
Входная группа	0,556	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,644	0,000
Наружная отделка фасадов	1,652	0,000
Проемы	1,529	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,519	0,000
Потолки	0,572	0,000
Полы	2,196	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39,739	70,179

Окончание таблицы 9201-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,101	27,721
Водоснабжение	2,868	2,100
Канализация	1,050	0,000
Теплоснабжение	2,400	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,892	0,000
Система пожарной безопасности	5,607	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,24 МВт

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	65 475,763	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 752,049	-
1.1	в т.ч. материалы	27 084,114	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 216,021	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,447	0,000
Фундаменты	10,994	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,178	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,194	0,000
Покрытия и перекрытия	2,869	0,000
Крыши, кровли	3,088	0,000
Входная группа	0,170	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,745	0,000
Наружная отделка фасадов	4,332	0,000
Проемы	1,044	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,150	0,000
Потолки	0,237	0,000
Полы	1,061	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	36,188	82,418

Окончание таблицы 9201-0203-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,396	1,925
Водоснабжение	0,173	0,000
Канализация	0,182	0,000
Теплоснабжение	1,695	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,601	0,000
Газоснабжение	0,684	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	14,572	15,657
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	101 887,099	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	83 728,474	-
1.1	в т.ч. материалы	39 866,168	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18 072,013	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,096	0,000
Фундаменты	9,145	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,093	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	7,447	0,000
Покрытия и перекрытия	1,926	0,000
Крыши, кровли	2,450	0,000
Входная группа	0,047	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,188	0,000
Наружная отделка фасадов	3,066	0,000
Проемы	0,877	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,307	0,000
Потолки	0,255	0,000
Полы	1,810	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9201-0203-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,455	76,791
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,303	0,000
Водоснабжение	2,123	2,763
Канализация	0,319	0,000
Теплоснабжение	0,538	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,449	0,000
Система пожарной безопасности	3,457	9,994
Газоснабжение	2,641	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	9,007	10,452
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	59 004,222	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 944,241	-
1.1	в т.ч. материалы	12 792,535	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 816,646	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,619	0,000
Фундаменты	8,378	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,934	0,000
Стены, перегородки	2,353	0,000
Крыши, кровли	2,278	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,894	0,000
Проемы	0,954	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	3,232	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	67,703	100,000

Окончание таблицы 9201-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,656	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	95 998,974	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 920,551	-
1.1	в т.ч. материалы	14 301,544	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 249,985	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,563	0,000
Фундаменты	7,982	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,774	0,000
Стены, перегородки	1,458	0,000
Крыши, кровли	1,411	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,412	0,000
Проемы	0,591	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	2,002	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	77,400	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,407	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	88 335,575	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 451,046	-
1.1	в т.ч. материалы	20 211,781	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 652,828	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,480	0,000
Фундаменты	9,330	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,535	0,000
Стены, перегородки	1,622	0,000
Крыши, кровли	1,570	0,000
Входная группа	0,134	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,557	0,000
Проемы	0,657	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,515	0,000
Полы	2,227	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,922	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,452	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,3 МВт

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 527,432	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 957,529	-
1.1	в т.ч. материалы	4 144,536	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 044,264	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,114	0,000
Фундаменты	2,931	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Входная группа	4,965	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	77,853	93,946
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	14,137	6,054
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 305,539	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 028,008	-
1.1	в т.ч. материалы	5 759,133	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 245,071	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,397	0,000
Фундаменты	3,738	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	7,106	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	75,298	94,458
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	13,462	5,542
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 506,025	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 184,584	-
1.1	в т.ч. материалы	5 841,674	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 278,782	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,417	0,000
Фундаменты	4,611	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	6,721	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	75,641	94,627
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,610	5,373
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 819,538	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 343,258	-
1.1	в т.ч. материалы	4 243,229	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 144,874	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,226	0,000

Окончание таблицы 9201-0303-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	3,122	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	4,524	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,709	94,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,419	5,240
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 308,295	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 037,398	-
1.1	в т.ч. материалы	2 726,178	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	878,257	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,197	0,000
Фундаменты	4,352	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,064	95,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	8,387	4,432
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	51 707,848	-

Окончание таблицы 9201-0303-09.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 821,373	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 267,709	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 429,800	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,102	0,000
Фундаменты	4,473	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	3,990	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,740	95,035
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	11,694	4,965
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
 - Группа 1 Водные скважины;
 - Группа 2 Подземные насосные станции;
 - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
 - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
 - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
 - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
 - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
 - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)
Группа 1 Водные скважины
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м

Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 117,877	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 117,877	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 381,240	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 243,669	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,409	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	88,591	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м

Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 044,676	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 044,676	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 112,555	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 036,891	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	16,061	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	83,939	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м*Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	47 394,190	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47 394,190	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 853,096	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 553,029	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	29,415	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	70,585	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м*Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	49 116,925	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 116,925	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 952,424	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 092,432	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	32,358	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	67,642	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные насосные станции**Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час***Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 422,369	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 750,369	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 504,234	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 096,873	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,695	0,000
Фундаменты	4,314	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,750	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,296	46,623
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	27,137	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,807	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час*Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	18 361,981	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 483,492	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 104,415	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 974,499	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,908	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	36,530	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,226	65,537
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,471	30,969
Теплоснабжение	3,298	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,212	0,000
Система управления технологическими процессами	6,355	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Надземные насосные станции
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 4 м3/час

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 769,560	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 145,448	-
1.1	в т.ч. материалы	3 547,395	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 290,063	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,142	0,000
Фундаменты	3,218	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	34,164	0,000
Покрытия и перекрытия	2,314	0,000
Крыши, кровли	2,350	0,000
Входная группа	0,252	0,000
Наружная отделка фасадов	4,397	0,000
Проемы	1,443	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,384	0,000
Полы	1,764	0,000

Окончание таблицы 9202-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,374	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,154	0,000
Теплоснабжение	0,408	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,636	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 111,996	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 086,253	-
1.1	в т.ч. материалы	5 447,549	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 750,017	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	-2,319	0,000
Фундаменты	8,316	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,417	0,000
Покрытия и перекрытия	2,064	0,000
Крыши, кровли	6,957	0,000
Наружная отделка фасадов	7,485	0,000
Проемы	1,095	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,038	0,000
Потолки	0,316	0,000
Полы	1,187	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	46,669	86,084
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,662	7,954
Система управления технологическими процессами	8,113	5,962
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Станции**Группа 1 Насосные станции 2го подъема****Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час***Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	86 802,684	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65 352,061	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	31 826,774	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	13 407,797	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	72,537	-

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,133	0,000
Фундаменты	13,144	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,802	0,000
Покрытия и перекрытия	6,287	0,000
Крыши, кровли	2,952	0,000
Лестницы	1,477	0,000
Входная группа	0,385	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,873	0,000
Наружная отделка фасадов	7,921	0,000
Проемы	2,426	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,172	0,000
Потолки	0,751	0,000
Полы	1,950	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,271	57,699
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	18,283	36,509
Водоснабжение	6,399	0,000
Канализация	0,316	0,000
Теплоснабжение	0,258	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,728	0,000
Система управления технологическими процессами	5,473	5,791
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	88 755,201	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65 418,508	-
1.1	в т.ч. материалы	32 558,072	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 587,763	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,115	0,000
Фундаменты	12,938	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,711	0,000
Покрытия и перекрытия	6,188	0,000
Крыши, кровли	2,906	0,000
Лестницы	1,454	0,000
Входная группа	0,379	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,812	0,000
Наружная отделка фасадов	7,796	0,000
Проемы	2,388	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,122	0,000
Потолки	0,739	0,000
Полы	1,919	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,672	92,245
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,553	1,194
Водоснабжение	6,292	0,000
Канализация	0,244	0,000
Теплоснабжение	0,372	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,692	0,000
Система управления технологическими процессами	6,709	6,561
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	250 270,852	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	106 051,707	-
1.1	в т.ч. материалы	53 081,285	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21 450,019	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,780	0,000
Фундаменты	10,642	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,267	0,000
Стены, перегородки	3,487	0,000
Покрытия и перекрытия	2,995	0,000
Крыши, кровли	2,309	0,000
Лестницы	1,165	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,284	0,000
Наружная отделка фасадов	2,191	0,000
Проемы	0,717	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,599	0,000
Потолки	0,268	0,000
Полы	0,902	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	63,821	98,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,230	0,448
Водоснабжение	0,184	0,000
Канализация	0,063	0,000
Теплоснабжение	0,081	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,367	0,000
Система управления технологическими процессами	1,647	1,062
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Водонапорные башни**Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м****Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 477,069	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 477,069	-
1.1	в т.ч. материалы	9 106,358	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 278,366	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,359	0,000
Фундаменты	11,069	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	76,875	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,437	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	6,259	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	18 456,470	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 977,764	-
1.1	в т.ч. материалы	11 050,928	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 250,968	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,099	0,000
Фундаменты	13,935	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	74,718	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,650	74,901
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,598	25,099
ИТОГО	100	100

Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления
(системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 739,123	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 264,729	-
1.1	в т.ч. материалы	16 543,840	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 133,599	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,469	0,000
Фундаменты	27,004	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	59,459	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,743	75,582
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,326	24,418
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Резервуары чистой воды**Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3-2013****Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3***Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 410,590	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 294,023	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 613,784	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 105,908	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	9,135	0,000
Фундаменты	17,633	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	61,849	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,389	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,751	0,000
Система управления технологическими процессами	2,243	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3*Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	28 650,621	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 500,669	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	9 666,681	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 129,689	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	21,549	0,000
Фундаменты	11,297	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,791	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,325	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	2,733	0,000
Система управления технологическими процессами	1,304	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 132,478	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 734,852	-
1.1	в т.ч. материалы	21 874,440	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 626,577	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,204	0,000
Фундаменты	30,778	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	51,382	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,101	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	5,908	0,000
Система управления технологическими процессами	1,628	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	59 253,642	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58 893,691	-
1.1	в т.ч. материалы	37 085,759	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 482,272	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,973	0,000
Фундаменты	37,800	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	53,418	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,951	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,754	0,000
Система управления технологическими процессами	1,104	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 762,987	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 578,232	-
1.1	в т.ч. материалы	5 568,340	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 840,439	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,284	0,000
Фундаменты	23,803	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	28,562	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,892	29,404
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	19,830	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,341	3,953
Система управления технологическими процессами	4,287	11,149
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 980,963	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 030,395	-
1.1	в т.ч. материалы	6 786,911	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 851,479	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,722	0,000
Фундаменты	21,125	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	20,951	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,480	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,323	28,398
Вентиляция и кондиционирование	12,232	31,170
Система управления технологическими процессами	3,166	4,920
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 205,880	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 255,313	-
1.1	в т.ч. материалы	6 876,351	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 914,145	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,701	0,000
Фундаменты	20,861	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	20,688	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,414	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,131	28,398
Вентиляция и кондиционирование	12,078	31,170
Система управления технологическими процессами	3,127	4,920
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
 - Группа 1 Канализационные насосные станции;
 - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
 - Группа 1 Выгребы;
 - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры
Подраздел 1 Станции
Группа 1 Канализационные насосные станции
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция
производительностью 1 м3/час

Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 721,355	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 075,205	-
1.1	в т.ч. материалы	731,773	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	78,276	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,170	0,000
Фундаменты	5,115	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,569	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,146	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция
производительностью 4 м3/час

Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 212,650	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 180,879	-
1.1	в т.ч. материалы	807,487	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	85,882	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,158	0,000
Фундаменты	4,769	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	89,905	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,168	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция
производительностью 30 м3/час**

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 833,961	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 110,993	-
1.1	в т.ч. материалы	2 919,711	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 528,285	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,206	0,000
Фундаменты	9,498	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	85,230	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,065	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция
производительностью 160 м3/час**

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	72 287,632	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58 949,423	-
1.1	в т.ч. материалы	34 759,433	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 539,184	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,059	0,000
Фундаменты	2,467	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	16,276	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,023	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,375	0,000
Потолки	0,118	0,000
Полы	0,638	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	36,840	24,063
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	19,922	60,371
Водоснабжение	0,337	0,000
Канализация	0,233	0,000
Теплоснабжение	0,078	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,348	1,115
Система управления технологическими процессами	5,286	14,451
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция
производительностью 450 м3/час**

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	128 548,188	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 786,622	-
1.1	в т.ч. материалы	25 519,553	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 722,302	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,200	0,000
Фундаменты	3,561	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,217	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,545	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,454	0,000
Потолки	0,092	0,000
Полы	0,104	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	60,984	88,256
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,061	3,633
Водоснабжение	0,093	0,000
Канализация	0,176	0,000
Теплоснабжение	0,152	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,454	1,063
Система управления технологическими процессами	5,906	7,047
ИТОГО	100	100

Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков
производительностью 1100 м3/час

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	80 966,334	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 741,040	-
1.1	в т.ч. материалы	12 177,724	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 735,004	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	13,687	0,000
Фундаменты	2,497	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	18,342	0,000

Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	64,256	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,219	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	166 075,047	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	30 017,898	-
1.1	в т.ч. материалы	10 432,047	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 907,235	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,384	0,000
Фундаменты	0,353	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,526	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,152	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,584	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	369 463,429	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	146 541,803	-
1.1	в т.ч. материалы	78 890,936	-

Окончание таблицы 9203-0102-06.1

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21 561,513	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	17,948	0,000
Фундаменты	1,248	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,252	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,281	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,270	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Выгребы. Уборные

Группа 1 Выгребы

Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 093,231	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 093,231	-
1.1	в т.ч. материалы	3 014,686	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	725,390	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,395	0,000
Фундаменты	26,687	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	71,917	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 541,211	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 541,211	-
1.1	в т.ч. материалы	3 029,264	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	916,547	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,936	0,000
Фундаменты	15,582	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	82,482	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 823,705	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 823,705	-
1.1	в т.ч. материалы	4 001,706	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	990,014	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,735	0,000
Фундаменты	19,920	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	78,345	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Уборные**Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом***Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	497,565	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	497,565	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	193,439	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	120,997	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,697	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	67,993	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,939	0,000
Крыши, кровли	12,371	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом*Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 323,482	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 323,482	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 198,205	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	794,806	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	8,101	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	38,956	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	25,367	0,000
Покрытия и перекрытия	11,443	0,000
Крыши, кровли	1,765	0,000
Проемы	6,443	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,492	0,000
Полы	0,433	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 245,242	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 245,242	-
1.1	в т.ч. материалы	7 529,045	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 331,528	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	6,227	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	29,795	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,932	0,000
Покрытия и перекрытия	29,268	0,000
Крыши, кровли	3,829	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,416	0,000
Проемы	2,039	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,545	0,000
Потолки	0,321	0,000
Полы	0,491	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,135	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные;
- Подраздел 5 Операторные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м² кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	392,596	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	381,470	-
1.1	в т.ч. материалы	198,973	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	69,482	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,259	0,000
Фундаменты	5,963	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,665	0,000
Покрытия и перекрытия	8,544	0,000
Крыши, кровли	14,364	0,000
Входная группа	2,154	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,773	0,000
Наружная отделка фасадов	2,165	0,000
Проемы	2,825	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	17,492	0,000
Потолки	3,617	0,000
Полы	4,951	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,851	57,322
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,594	0,000
Водоснабжение	1,547	18,370
Канализация	0,833	0,000
Теплоснабжение	0,900	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,599	24,308
Система пожарной безопасности	0,906	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м²
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	475,231	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	437,621	-
1.1	в т.ч. материалы	215,897	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	85,139	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,621	-

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,956	0,000
Фундаменты	9,722	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	13,333	0,000
Покрытия и перекрытия	3,921	0,000
Крыши, кровли	16,218	0,000
Лестницы	0,233	0,000
Входная группа	5,646	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,735	0,000
Наружная отделка фасадов	6,037	0,000
Проемы	2,948	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,420	0,000
Потолки	1,039	0,000
Полы	3,382	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,060	33,559
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,540	0,000
Водоснабжение	1,193	1,145
Канализация	1,122	0,000
Теплоснабжение	9,286	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,891	0,000
Слаботочные сети	0,053	0,000
Система пожарной безопасности	1,265	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	488,589	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	390,295	-
1.1	в т.ч. материалы	208,252	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	77,281	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,161	0,000
Фундаменты	5,193	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,410	0,000
Покрытия и перекрытия	13,769	0,000
Крыши, кровли	9,029	0,000
Лестницы	0,850	0,000
Входная группа	0,363	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,300	0,000
Наружная отделка фасадов	6,893	0,000
Проемы	3,038	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,766	0,000
Потолки	0,510	0,000
Полы	5,367	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,332	88,221
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,637	6,437
Водоснабжение	1,409	0,226
Канализация	0,259	0,000
Теплоснабжение	4,055	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,477	3,563
Система пожарной безопасности	2,183	1,552
ИТОГО	100	100

Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м²
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	517,278	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	404,150	-
1.1	в т.ч. материалы	200,164	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	77,645	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,914	0,000
Фундаменты	6,596	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,470	0,000
Стены, перегородки	13,121	0,000
Покрытия и перекрытия	2,029	0,000
Крыши, кровли	3,885	0,000
Лестницы	0,575	0,000
Входная группа	0,403	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,745	0,000
Наружная отделка фасадов	8,829	0,000
Проемы	5,559	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,368	0,000
Потолки	0,924	0,000
Полы	4,356	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,226	70,808
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,383	6,471
Водоснабжение	0,886	0,137
Канализация	0,519	0,000
Теплоснабжение	9,309	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,281	1,161
Система пожарной безопасности	0,623	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	5 310,463	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 886,337	-
1.1	в т.ч. материалы	3 877,839	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	230,474	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	424,126	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,580	-

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,171	0,000
Фундаменты	0,865	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	1,020	0,000
Покрытия и перекрытия	2,870	0,000
Крыши, кровли	1,566	0,000
Входная группа	0,861	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,130	0,000
Наружная отделка фасадов	1,535	0,000
Проемы	0,863	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,060	0,000
Потолки	0,688	0,000
Полы	0,678	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,712	18,801
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,378	1,076
Водоснабжение	0,467	0,581
Канализация	0,430	0,000
Теплоснабжение	0,064	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,066	0,000
Слаботочные сети	7,587	0,670
Система пожарной безопасности	0,651	1,649
Система антитеррористической безопасности	38,078	37,270
Система управления технологическими процессами	35,260	39,954
ИТОГО	100	100

Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 810,632	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	785,372	-
1.1	в т.ч. материалы	455,388	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	122,907	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,050	0,000
Фундаменты	4,583	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,233	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,893	0,000
Стены, перегородки	7,760	0,000
Покрытия и перекрытия	0,218	0,000
Крыши, кровли	2,008	0,000
Лестницы	0,974	0,000
Входная группа	0,575	0,000
Наружная отделка фасадов	1,695	0,000
Проемы	2,859	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,736	0,000
Потолки	0,291	0,000
Полы	2,559	0,000
Прочие элементы отделки	0,089	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,970	37,820
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,554	0,000
Водоснабжение	0,380	0,114
Канализация	0,212	0,000
Теплоснабжение	0,084	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,043	0,000
Система пожарной безопасности	0,540	0,000
Система антитеррористической безопасности	36,635	58,085
Система управления технологическими процессами	11,059	3,981
ИТОГО	100	100

Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 169,648	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	557,495	-
1.1	в т.ч. материалы	344,312	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	74,617	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,641	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,524	0,000
Стены, перегородки	5,867	0,000
Крыши, кровли	2,979	0,000
Наружная отделка фасадов	6,414	0,000
Проемы	3,483	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,460	0,000
Потолки	0,814	0,000
Полы	2,400	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,688	25,842
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,465	0,000
Водоснабжение	0,240	0,078
Канализация	0,153	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,027	0,000
Система пожарной безопасности	0,373	0,000
Система антитеррористической безопасности	48,996	73,309
Система управления технологическими процессами	1,395	0,770
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Прачечные

Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2

Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	667 943,864	813,336
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	559 867,535	681,734

Окончание таблицы 9204-0403-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.1	в т.ч. материалы	344 679,409	419,706
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	75 779,139	92,274
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,302	0,000
Фундаменты	0,918	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,612	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,577	0,000
Стены, перегородки	37,787	0,000
Покрытия и перекрытия	2,240	0,000
Крыши, кровли	8,706	0,000
Входная группа	6,456	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,363	0,000
Наружная отделка фасадов	0,344	0,000
Проемы	1,050	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,654	0,000
Потолки	1,674	0,000
Полы	3,113	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,853	94,906
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,212	2,852
Водоснабжение	0,597	0,000
Канализация	0,348	0,000
Теплоснабжение	1,973	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,498	1,491
Слаботочные сети	0,345	0,446
Система пожарной безопасности	0,855	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,522	0,159
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Операторные

Группа 1 Операторные площадью до 20 м2

Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 763,002	938,274

Окончание таблицы 9204-0501-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 367,661	795,694
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 536,252	389,063
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 559,441	152,348
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	772,049	45,955

Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	11,823	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,261	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	27,235	0,000
Покрытия и перекрытия	1,995	0,000
Крыши, кровли	9,160	0,000
Проемы	1,295	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,413	0,000
Потолки	0,577	0,000
Полы	2,117	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,983	40,580
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	21,184	57,151
Канализация	3,175	2,269
Теплоснабжение	5,290	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,361	0,000
Система пожарной безопасности	3,131	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
- Подраздел 2 Склады материально-технические;
- Подраздел 3 Топливохранилища.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.

5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.

6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Объекты хранения**Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	141,797	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	140,307	-
1.1	в т.ч. материалы	84,028	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	23,488	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,538	0,000
Фундаменты	17,699	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	44,622	0,000
Крыши, кровли	6,875	0,000
Входная группа	0,231	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,359	0,000
Проемы	4,488	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	10,884	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,606	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,366	0,000
Система пожарной безопасности	7,331	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича*Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	230,433	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	230,433	-
1.1	в т.ч. материалы	116,862	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,010	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,582	0,000
Фундаменты	6,261	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	36,771	0,000
Крыши, кровли	9,354	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,862	0,000
Наружная отделка фасадов	0,287	0,000
Проемы	19,655	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,735	0,000
Полы	8,067	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,194	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,293	0,000
Система пожарной безопасности	6,938	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	302,707	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	302,707	-
1.1	в т.ч. материалы	184,699	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	36,437	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,327	0,000
Фундаменты	12,856	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,063	0,000
Крыши, кровли	31,525	0,000
Входная группа	0,829	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,782	0,000
Наружная отделка фасадов	2,503	0,000
Проемы	7,081	0,000

Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,183	0,000
Полы	9,594	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,539	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,583	0,000
Система пожарной безопасности	2,135	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	183,290	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	183,290	-
1.1	в т.ч. материалы	124,622	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22,798	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,183	0,000
Фундаменты	4,503	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	64,470	0,000
Крыши, кровли	11,705	0,000
Лестницы	0,077	0,000
Входная группа	0,341	0,000
Наружная отделка фасадов	0,146	0,000
Проемы	4,754	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	8,939	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,358	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,830	0,000
Система пожарной безопасности	1,692	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Склады материально-технические
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	366,371	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	354,832	-
1.1	в т.ч. материалы	180,209	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,658	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,487	0,000
Фундаменты	9,402	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	29,375	0,000
Покрытия и перекрытия	20,621	0,000
Крыши, кровли	7,885	0,000
Входная группа	2,993	0,000
Наружная отделка фасадов	3,721	0,000
Проемы	2,862	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,015	0,000
Потолки	1,189	0,000
Полы	5,359	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,645	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,133	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,151	0,000
Система пожарной безопасности	1,161	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	289,882	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	278,420	-
1.1	в т.ч. материалы	148,096	-

Окончание таблицы 9205-0202-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	46,264	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,254	0,000
Фундаменты	16,988	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,720	0,000
Покрытия и перекрытия	7,884	0,000
Крыши, кровли	8,473	0,000
Входная группа	1,704	0,000
Наружная отделка фасадов	13,462	0,000
Проемы	7,564	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,676	0,000
Потолки	0,984	0,000
Полы	3,635	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,621	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,084	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,839	0,000
Система пожарной безопасности	1,113	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	302,056	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	287,648	-
1.1	в т.ч. материалы	144,370	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,927	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,159	0,000
Фундаменты	6,656	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,032	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,077	0,000
Стены, перегородки	13,034	0,000
Покрытия и перекрытия	5,066	0,000
Крыши, кровли	17,907	0,000
Наружная отделка фасадов	12,786	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,323	0,000
Потолки	0,858	0,000
Полы	6,346	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,116	96,847
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,391	0,000
Теплоснабжение	0,163	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,130	0,000
Система пожарной безопасности	0,956	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Топливохранилища
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3
Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	85 624,414	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	73 133,048	-
1.1	в т.ч. материалы	44 026,052	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 143,186	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,082	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	24,955	0,000

Окончание таблицы 9205-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,667	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,296	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт

Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	72 425,201	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 626,386	-
1.1	в т.ч. материалы	15 073,031	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 280,220	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,804	0,000
Фундаменты	5,884	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	19,686	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,580	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	51,999	76,750
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,616	0,000
Система управления технологическими процессами	6,975	8,626
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,456	14,624
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м² площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

Раздел 6 Объекты транспорта**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	931 496,939	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	931 496,939	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	487 928,731	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	66 453,553	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	19,208	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	70,540	0,000
Организация и безопасность движения	8,785	0,000
Прочие элементы	1,467	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	553 591,871	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	553 591,871	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	269 001,337	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	35 316,278	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	30,356	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	60,468	0,000
Организация и безопасность движения	5,032	0,000
Прочие элементы	3,758	0,000
Искусственные сооружения	0,386	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	531 444,681	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	531 444,681	-
1.1	в т.ч. материалы	250 868,033	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	35 791,624	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	31,599	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	59,962	0,000
Организация и безопасность движения	4,525	0,000
Прочие элементы	3,914	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Автомобильные дороги III категории
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	311 202,238	-

Окончание таблицы 9206-0104-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	311 202,238	-
1.1	в т.ч. материалы	133 580,818	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27 748,193	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	33,873	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	60,894	0,000
Организация и безопасность движения	5,233	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории

Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	153 762,610	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	153 762,610	-
1.1	в т.ч. материалы	81 268,214	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 984,949	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	22,291	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	74,334	0,000
Организация и безопасность движения	3,376	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	202 129,035	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	202 129,035	-
1.1	в т.ч. материалы	109 620,837	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 575,994	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	18,167	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	80,383	0,000
Организация и безопасность движения	1,450	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	62 683,889	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	62 683,889	-
1.1	в т.ч. материалы	16 954,882	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 111,516	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	39,328	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9206-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезжая часть	57,396	0,000
Организация и безопасность движения	0,364	0,000
Прочие элементы	2,911	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 952,470	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 952,470	-
1.1	в т.ч. материалы	1 971,608	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	121,031	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,240	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	91,760	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 041,227	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 041,227	-

Окончание таблицы 9206-0201-02.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1.1	в т.ч. материалы	1 361,885	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	106,359	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	3,159	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	96,841	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 549,730	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 549,730	-
1.1	в т.ч. материалы	1 661,978	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	126,767	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	6,304	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	93,696	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 209,507	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 209,507	-
1.1	в т.ч. материалы	1 339,485	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	124,320	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	11,079	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	88,921	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 685,630	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 685,630	-
1.1	в т.ч. материалы	997,796	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	106,736	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	12,362	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	87,638	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 048,963	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 048,963	-
1.1	в т.ч. материалы	1 234,375	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	145,358	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,586	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	91,414	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 604,244	-

Окончание таблицы 9206-0201-07.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 604,244	-
1.1	в т.ч. материалы	1 023,193	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	98,942	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	3,890	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	96,110	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог**Группа 1 Водопропускные трубы****Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м**

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	14 809,017	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 809,017	-
1.1	в т.ч. материалы	7 453,362	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 346,406	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	37 140,116	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 140,116	-
1.1	в т.ч. материалы	20 056,554	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 426,280	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	46 990,523	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 990,523	-
1.1	в т.ч. материалы	24 645,806	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 030,257	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	63 118,936	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63 118,936	-
1.1	в т.ч. материалы	34 308,904	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 064,122	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	90 091,230	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	90 091,230	-
1.1	в т.ч. материалы	49 781,889	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 131,564	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
трехочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	106 823,292	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	106 823,292	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	55 954,938	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	15 787,571	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
трехочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	131 453,385	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	131 453,385	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	74 843,791	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	16 541,529	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	72 873,582	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	72 873,582	-
1.1	в т.ч. материалы	41 679,151	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 759,610	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	91 513,097	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	91 513,097	-
1.1	в т.ч. материалы	53 944,475	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 370,161	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	134 065,783	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	134 065,783	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	79 999,713	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	16 322,128	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	120 586,950	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	120 586,950	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	70 657,507	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	14 570,390	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	164 086,703	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	164 086,703	-
1.1	в т.ч. материалы	101 891,382	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 678,693	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	239 267,944	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	239 267,944	-
1.1	в т.ч. материалы	148 297,624	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	25 336,098	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки
Группа 1 Площадки отдыха
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	4 104,959	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 104,959	-
1.1	в т.ч. материалы	2 317,062	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	376,878	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	11,566	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	44,352	0,000
Прочие элементы	32,139	0,000
Искусственные сооружения	0,324	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	11,619	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	4 013,477	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 013,477	-
1.1	в т.ч. материалы	2 599,046	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	229,486	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,331	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9206-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезжая часть	69,538	0,000
Прочие элементы	12,797	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	9,334	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 978,555	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 978,555	-
1.1	в т.ч. материалы	2 629,249	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	194,743	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,707	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	80,590	0,000
Прочие элементы	4,804	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	5,900	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог

Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	42 183,830	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 183,830	-

Окончание таблицы 9206-0501-01.1

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
1.1	в т.ч. материалы	22 673,440	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 223,749	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	5,745	0,000
Траншея	11,824	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Кабель	33,013	0,000
Опоры (надземные, надводные)	48,688	0,000
Приборы учета, оборудование	0,731	0,000
ИТОГО	100	100

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2022

Астана қаласы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2022

Город Астана

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная